



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ**

**Ταχ. Δ/ση: Κομνηνών 76
ΤΚ 570 13**

Τηλέφωνο: 2313304002

Φαξ: 2310697897

e-mail: dimarxos@oraiokastro.gr

Ωραιόκαστρο 18-08-2020

Αριθμ. Πρωτ.: 13832

ΠΡΟΣ

**1. Υπουργείο Εσωτερικών
Γ. Δ/ση Οικ. Υπηρεσιών &
και Διοικητικής Υποστήριξης
Δ/ση Διοικ. Υποστήριξης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας – Θράκης
Γραφείο Συντονιστή**

**Θέμα: Αποχετευτικό δίκτυο στην Κοινότητα Μελισσοχωρίου του Δήμου
Ωραιοκάστρου**

Σχετ.: 1) Η Ερώτηση 8503/24-7-2020 των Βουλευτών κ.κ. Α. Αβδελά και Κ. Χήτα.
2) Το υπ' αρ. πρωτ. 48268/30-07-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Κύριε Υπουργέ,

Κατόπιν συσκέψεως με τον Γενικό Γραμματέα Υδάτων και στελέχη της ΜΟΔ, είμαστε σε διαδικασία συμμετοχής σε ενεργή πρόσκληση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ με τίτλο «Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και Επεξεργασίας αστικών Λυμάτων στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας» που στόχο έχει την απαλλαγή από την οικονομική επιβάρυνση ετών αλλά και την άμεση αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων με την παροχή ενός αγαθού που εν έτη 2020 είναι αυτονόητο και αναφαίρετο δικαίωμα.

Η μελέτη με τίτλο "ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ"

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ

Προϋπολογισμού 2.677.419,35 ευρώ προβλέπει την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος αποχέτευσης των οικιακών λυμάτων μικρού τμήματος του οικισμού Λητής (περίπου 300 μ. όδευσης βαρυτικών αγωγών και 204 μ. καταθλιπτικών αγωγών, μαζί με την κατασκευή δυο μικρών φρεατίων τοπικής άντλησης) και του υπολειπόμενου τμήματος του οικισμού Μελισσοχωρίου (2/3 του οικισμού, περίπου 8.700 μ. βαρυτικού δικτύου και 409 μ. καταθλιπτικών αγωγών, μαζί με την

κατασκευή πέντε μικρών φρεατίων τοπικής άντλησης), προς ολοκλήρωση της αποχέτευσης του συνόλου των δύο οικισμών (μόνο εντός σχεδίου περιοχές).

Ήδη αρκετά τμήματα του έργου αποχέτευσης των οικιακών λυμάτων των οικισμών Λητής και Μελισσοχωρίου έχουν κατασκευαστεί στα πλαίσια της εργολαβίας: «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης αντλιοστασίων και καταθλιπτικών αγωγών των οικισμών Λητής και Μελισσοχωρίου Δήμου Μυγδονίας», η οποία ανατέθηκε στην εταιρία «Ψάρρας ΑΤΕ» από τη ΔΕΥΑ Μυγδονίας (της οποίας πλέον διάδοχο αποτελεί η ΔΕΥΑ Ωραιοκάστρου) και την τεχνική στήριξη της ΑΝΕΘ.

Με τη σύνδεση των νέων τμημάτων με τα ήδη κατασκευασμένα τμήματα του δικτύου, το δίκτυο θα καταστεί λειτουργικό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης οικισμού Μελισσοχωρίου

Στον οικισμό Μελισσοχωρίου έχει κατασκευαστεί τμήμα του αποχετευτικού δικτύου και υπολείπεται η κατασκευή του υπόλοιπου τμήματος έκτασης περίπου 9 χλμ. Επιπλέον, έχει κατασκευαστεί και ο εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης του οικισμού Μελισσοχωρίου, για τη μεταφορά των λυμάτων στην ΕΕΛ.

Στην παρούσα φάση κατασκευής περιλαμβάνεται το συνολικό τμήμα του μη κατασκευασμένου τομέα του οικισμού του Μελισσοχωρίου.

Συγκεκριμένα, αφορά στην κατασκευή:

Των αγωγών βαρύτητας μήκους 8.700 μ.

Των Φρεατίων Τοπικής άντλησης στο K1.3, K2.2, C32.3, B5.3 και C68.5 και των αντίστοιχων καταθλιπτικών αγωγών συνολικού μήκους 409 μ..

Η τοπική άντληση γίνεται σε σημεία όπου η διαμόρφωση του εδάφους παρουσιάζει ανάποδες κλίσεις. Οι καταθλιπτικοί αγωγοί θα είναι από HDPE (3ης γενιάς) .

Το προς κατασκευή μήκος του εσωτερικού δικτύου του οικισμού Μελισσοχωρίου, που περιλαμβάνεται στην παρούσα μελέτη, υπολογίστηκε ως εξής:

Πίνακας 2.1: Μήκος οικισμού Μελισσοχωρίου

Οικισμός	Μήκος Εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης (m)
Μελισσοχώρι	
Βαρυτικό δίκτυο D200mm	8.700
KAT K1.3 D90mm	78,70

<i>KAT K2.2</i> D90mm	<i>83,64</i>
<i>KAT C32.3</i> D90mm	<i>98,85</i>
<i>KAT B5.3</i> D90mm	<i>51,28</i>
<i>KAT B68.5</i> D90mm	<i>96,50</i>
<i>ΣΥΝΟΛΟ:</i>	9.109

Στην διάθεση σας για κάθε απαραίτητη διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ