



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Ταχ. Δινση: Πλ. Δημαρχείου 1
Τ.Κ.: 601 33 Κατερίνη
Τηλ: 2351350536
FAX: 2351045802
✉: g.grammateas@katerini.gr

**Κατερίνη, 26 Φεβρουαρίου 2021
Αριθμ. πρωτ. 4475**

**ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
info@ypes.gr**

**KOIN.
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
gram-pie@damt.gov.gr**

Θέμα: Κοινοβουλευτικός έλεγχος

Σχετ. Αριθμ. Πρωτ. 12316/18-02-21 έγγραφό σας

Σε απάντηση στο ανωτέρω σχετικό σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ο Κορινός αντιμετωπίζει διαχρονικά κάποια θέματα ως προς την θολερότητα του νερού από τις υδρευτικές του υποδομές. Συγκεκριμένα η υδρευτική γεώτρηση της Αγ. Παρασκευής που υδροδοτεί στο μεγαλύτερο ποσοστό τον Κορινό παράγει κατά την άντληση της υλικό αργιλικής μορφής (κόκκινου χρώματος). Το υλικό αυτό απομακρύνεται από την δεξαμενή ύδρευσης κατά τον προγραμματισμένο καθαρισμό της δεξαμενής. Η δεξαμενή ύδρευσης του Κορινού καθαρίζεται αποκλειστικά από συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 3 φορές ανά έτος. Το αποτέλεσμα των τακτικών καθαρισμών της δεξαμενής γίνεται εύκολα ορατό μιας και η ποσότητα του αργιλικού ίζηματος είναι πλέον μικρή.

Δυστυχώς όμως αυτό το χρόνιο πρόβλημα οδήγησε στην μεταφορά των αργιλικών υλικών και μέσα στο δίκτυο ύδρευσης του Κορινού. Με την πάροδο του χρόνου (τα τελευταία 20 έτη) οι σωλήνες του κακού κατασκευαστικά δικτύου ύδρευσης γέμισαν με αργιλικό υλικό. Το γεγονός του ακτινωτού και όχι βρογχωτού σχεδιασμού του δικτύου ύδρευσης, οι μικρές διατομές των αγωγών διανομής και η πολύ μικρή διατομή των βανών καθαρισμού του δικτύου έχουν ως αποτέλεσμα όταν αποκολλούνται κομμάτια των αργιλικών επικαθήσεων να προκαλείται έντονη θολερότητα σε κάποια σημεία του δικτύου ύδρευσης τα οποία παρά την ενεργοποίηση των βανών καθαρισμού αργούν σχετικά να εξομαλυνθούν.

Η νέα διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. το διάστημα από 29-30 Ιανουαρίου 2020 προέβη άμεσα σε εργασίες:

1. καθαρισμό της γεώτρησης της Αγ. Παρασκευής με κομπρεσέρ αέρα (air lift) σε όλο το βάθος της ήτοι και στα 182m
2. πλύσης-καθαρισμού των υφιστάμενων στελεχών της γεώτρησης
3. αντικατάσταση της υποβρύχιας αντλίας και των καλωδίων της (320m)

Η κεντρική δεξαμενή της ύδρευσης του Κορινού καθαρίστηκε τελευταία φορά πριν από 2 μήνες και εντός του προσεχούς διαστήματος θα καθαριστεί εκ νέου. Επίσης σε εβδομαδιαία βάση υπάλληλοι της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. προβαίνουν σε καθαρισμό του δικτύου ύδρευσης μέσω των βανών καθαρισμού και πάντα είναι ενήμερος ο Προέδρος του Κορινού κ. Μορθανάσης Ι.

Με τον καθαρισμό τόσο της υδρευτικής δεξαμενής όσο και του δικτύου ύδρευσης βελτιώνεται η κατάσταση του χορηγούμενου νερού στο δίκτυο. Δυστυχώς το δίκτυο διανομής του Κορινού είναι απαρχαιωμένο και εξαρχής λάθος σχεδιασμένο. Από το κεντρικό αγωγό που ξεκινά με διατομή Φ200mm καταλήγουμε σε έναν αγωγό διατομής μόλις Φ110mm. Από αυτούς τους κεντρικούς αγωγούς παροχετεύονται οι παράλληλοι δρόμοι με αγωγούς ιδιαίτερα μικρών διατομών δηλ. Φ80 και Φ60 ενώ υπάρχουν και αρκετοί σιδεροσωλήνες. Αυτός ο στραγγαλισμός των δικτύων έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία αργιλικών επικαθήσεων στην εσωτερική πλευρά των αγωγών. Ως εκ τούτου σε περιπτώσεις διακοπών λόγω βλαβών και επαναπλήρωσης των αγωγών με νερό η πίεση του νερού έχει ως αποτέλεσμα την αποκόλληση τμημάτων αυτών των επικαθήσεων και την αύξηση στη θολερότηταν νερού.

Η σημερινή Δημοτική Αρχή με την ανάληψη των καθηκόντων της και αφού ενημερώθηκε από του Υπηρεσιακούς Παράγοντες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και κατανόησε το πρόβλημα επέδειξε άμεσα αντανακλαστικά και διαμέσου της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. συνέταξε και ωρίμασε μελέτη συνολικής αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Κορινού. Δυστυχώς οι προηγούμενες διοικήσεις τόσο του πρώην Δήμου Κορινού όσο και του Δήμου Καπερίνης δεν θεώρησαν πως υπάρχει πρόβλημα στον Κορινό για αυτό και δεν μερίμνησαν για το παραμικρό.

Για την μελέτη αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης Κορινού ύψους 2.108.000€ υποβάλλεται πρόταση ένταξης και χρηματοδότησης από το πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης". Παράλληλα ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. υιοθετώντας την πρόταση των Υπηρεσιακών παραγόντων ήρθε σε επαφή με καταξιωμένους μελετητές και κατασκευαστές συστημάτων φίλτρων και μονάδων διύλισης υδάτων. Πρόθεση είναι η άμεση κατασκευή και τοποθέτηση ενός συστήματος το οποίο θα φροντίζει για την προετοιμασία του νερού της δεξαμενής έτσι ώστε να είναι απαλλαγμένο από τα αιωρούμενα που προκαλούν την θολερότητα. Καταυτό τον τρόπο η υλοποίηση του μεγαλόπνου έργου της αντικατάστασης ολόκληρου του δικτύου ύδρευσης του Κορινού θα έχει πραγματικά προστιθέμενη αξία για τους κατοίκους και επισκέπτες του όμορφου Κορινού. Παράλληλα αν και οι εκθέσεις γεωλόγων για τα υπόγεια νερά της περιοχής του πιρών. Δήμου Κορινού δεν είναι ιδιαίτερα θετικές η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. βρίσκεται σε διαδικασία έρευνας για την επιλογή κατάλληλου χώρου όπου πρόθεση της είναι να ανορυχθεί νέα γεώτρηση η οποία θα αντικαθιστά την υφιστάμενη γεώτρηση της Αγ. Παρασκευής.

Μέχρι την στιγμή της ολοκλήρωσης των αναγκαίων έργων η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. θα προβεί σε καθαρισμό της υδρευτικής δεξαμενής, θα συνεχίσει την εκκένωση-καθαρισμό του δικτύου ύδρευσης σε εβδομαδιαία βάση και θα διεξάγει όλες τις απαραίτητες αναλύσεις υδάτων με το συνεργαζόμενο πιστοποιημένο εργαστήριο αναλύσεων.

Σημειώνεται προς αποκατάσταση της αλήθειας πως τα αποτελέσματα των αναλύσεων (φυσικοχημική, μικροβιολογική και ανάλυση επιμολυντών) των διενεργηθέντων δειγματοληψιών φανερώνουν πως το χορηγούμενο νερό στον Κορινό είναι πλήρως εναρμονισμένο στα όρια που καθορίζει η κείμενη νομοθεσία. Αντίγραφα των αναλύσεων όπως και όλων των Τ.Κ. και Δ.Κ. του Δήμου Κατερίνης αποστέλλονται σε ετήσια βάση ως υποχρέωση μας στην Δ/νση Υγιεινής της Αντιπεριφέρειας Πιερίας. Η ίδια η Δ/νση Υγιεινής ως επόπτρια αρχή δεν προέβη σε καμία έγγραφη παρατήρηση για την ποιότητα του πόσιμου νερού του Κορινού.

