



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ		ΙΡΙΔΑ
--------------------	--	--------------

Αθήνα, 04 Νοεμβρίου 2024
Αρ. Πρωτ. : 211208 /Φ.ΒΟΥΛΗ

ΠΡΟΣ
Τον Γενικό Διευθυντή
Υδραυλικών, Λιμενικών & Κτηριακών
Υποδομών
κ. Αντώνη Κοτσώνη
email: gdyliky-gram@ggde.gr

Ταχ. Δ/ση : **Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2**
Ταχ. Κώδικας : 111 43, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Π.Τσαπρούνη
Τηλέφωνο : 210 2125872
E-mail : p.tsaprouni@ggde.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση στη με 209/14-10-2024 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων προς κ. Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, με θέμα: «Ολοκλήρωση Αρδευτικού Αρδευτικού έργου στον Ελαιώνα Άμφισσας και μέτρα για την προστασία του»

ΣΧΕΤ : Το 20313/16-10-2024 έγγραφό σας.

Σχετικά με τα αναφερόμενα στην 209/14-10-2024 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το έργο αφορά στην κατασκευή των απαραίτητων αρδευτικών εργασιών για την αξιοποίηση της πεδινής κοιλάδος μεταξύ Άμφισσας, Χρισσού, Δελφών και Ιτέας (κοιλάδα Άμφισσας), συνολικής ακαθαρίστου εκτάσεως 34.810 στρ.(καθαρής 30.980στρ.), ώστε να αρδεύεται η περιοχή (ελαιώνας) με ένα σύγχρονο σύστημα αρδεύσεως με σταγόνες.

Το αναγκαίο νερό για την άρδευση προβλέπεται, από την εγκεκριμένη Οριστική Μελέτη, να λαμβάνεται από τον υδαταγωγό Μόρνου με ποσότητα ίση με 12.000.000 μ3 ετησίως, κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου από Απρίλιο μέχρι Σεπτέμβριο.

Για λόγους ομαλής απόληψης του νερού από τον υδαταγωγό του Μόρνου, η συνολική αρδευόμενη έκταση έχει χωριστεί σε δύο ισοδύναμες εκτάσεις, με όριο χωρισμού το τμήμα του χειμάρρου Υλαίθου, ήτοι :

- Το Βόρειο δίκτυο (Άμφισσας), με καθαρή αρδευόμενη έκταση 15.380 στρ. περίπου
 - Το Νότιο δίκτυο (Ιτέας – Χρισσού), με καθαρή αρδευόμενη έκταση 15.600 στρ. περίπου
- Το αρδευτικό δίκτυο έχει συνολικό μήκος περί τα 166,90 χλμ και περιλαμβάνει υπόγειους σωλήνες :
- PVC 12,5 ατμ & 16 ατμ (διαμ. Φ110 έως Φ400χλστ), συνολικού μήκους 129χλμ
 - & χαλυβδοσωλήνες (διαμ. Φ450 έως Φ1.000 χλστ), συνολικού μήκους 37,9 χλμ

Η περιοχή του έργου (Ελαιώνας Άμφισσας), ανήκει στην ευρύτερη περιοχή των Δελφών, η οποία έχει κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος, ιστορικός τόπος και τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με τον χαρακτηρισμό “Δελφικό Τοπίο”.

Η αρχική (1η) σύμβαση ποσού 20.459.202,24 € με ΦΠΑ υπογράφηκε στις 03/11/2011 με την εργοληπτική επιχείρηση ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε. – ΑΤΛΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. και στις 14/03/2018 ιδρύθηκε η κατασκευαστική κοινοπραξία “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ”. Η κατασκευή έχει μέση έκπτωση 45,46% και ο συμβατικός προϋπολογισμός του έργου με Φ.Π.Α. βάσει εγκεκριμένου 3ου ΑΠΕ : 27.460.665,65 €, έχει ως εξής :

- Από την Αρχική σύμβαση 20.459.202,24 €
- Από την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών 7.001.463,41 €

Έχουν τοποθετηθεί μέχρι σήμερα 100 χλμ αρδευτικό δίκτυο από PVC (ήτοι το 77.5 % περίπου επί του συνολικού προβλεπόμενου των πλαστικών αγωγών) & 6.400 μμ χαλυβδοσωλήνων (ήτοι το 17 % επί του συνολικού προβλεπόμενου των χαλυβδοσωλήνων).

Η αξία των υπολειπόμενων εργασιών με Φ.Π.Α. βάσει εγκεκριμένων λογαριασμών έργου : 12.865.387,28 € έχει ως εξής :

- Από την Αρχική σύμβαση 8.586.184,39 € (43ος λογαριασμός)
- Από την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών 3.874.099,83 € (19ος λογαριασμός)

Με την 172758/13-08-2024 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατόπιν αιτήματος του Αναδόχου μέχρι 31-07-2025.

**Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. ΤΜΗΜΑ Ε1
3. Φ. ΒΟΥΛΗ