



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ		ΙΡΙΔΑ
--------------------	--	--------------

Αθήνα, 06 Δεκεμβρίου 2024
Αρ. Πρωτ. :231903 /Φ.ΒΟΥΛΗ

ΠΡΟΣ
Τον Γενικό Διευθυντή
Υδραυλικών, Λιμενικών & Κτηριακών
Υποδομών
κ. Αντώνη Κοτσώνη
email: gdyliky-gram@ggde.gr

Ταχ. Δ/ση : **Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2**
Ταχ. Κώδικας : 111 43, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Π.Τσαπρούνη
Τηλέφωνο : 210 2125872
E-mail : p.tsaprouni@ggde.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση στη με 1958/02-12-2024 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων προς κ. Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, με θέμα: «θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά η Κυβέρνηση τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της ανομβρίας και των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της ερημοποίησης που απειλούν την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή της Βοιωτίας ;».

ΣΧΕΤ : Το 229319/03-12-2024 έγγραφό σας, με συνημμένο το 229005/03-12-2024 έγγραφο του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι :

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α' 130) - Μεταβατικές διατάξεις», το οποίο δημοσιεύτηκε στις 01 Αυγούστου 2023 στο ΦΕΚ Α' 139, ορίζεται ότι: «από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταφέρεται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών της περ. Ε του άρθρου 3 του π.δ. 97/2017 (Α' 138), εξαιρουμένου του Τμήματος Τοπογραφικής».

Στη συνέχεια με την υπ' αρ. 265442/07-09-2023 απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 5514) υπάχθηκε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών (εξαιρουμένου του τμήματος Τοπογραφικής), στη Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σχετικά με το ερώτημα 6 σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με μέριμνα της υπηρεσίας μας κατασκευάζεται το έργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ι ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (ΔΙΚΤΥΟ, Α/Σ, ΔΕΞΑΜΕΝΗ).

Το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά στην κατασκευή αρδευτικού έργου για την περιοχή Ι του Αναδασμού του Ορχομενού καθαρής αρδευόμενης εκτάσεως 5.130 στρ. αποτελούμενο από:

- Έργο υδροληψίας από την Αρδευτική Διώρυγα Ορχομενού και Αγωγό Τροφοδοσίας μήκους 38,0 μ. και διατομής Ø1000.
- Δεξαμενή αναρρυθμίσεως Δι ωφέλιμου όγκου $V_{\omega\phi}=2.600\div4.000\text{ }\mu^3$
- Αντλιοστάσιο ΑΙ με μανομετρικό ύψος στην κεφαλή Ημαν=65,05μ, το οποίο αποτελείται από 4 αντλητικά συγκροτήματα ονομαστικής ισχύος $P_{\text{ον}}=200\text{ kW}$ το καθένα, και ένα επιπλέον ως εφεδρικό.
- Δίκτυο αγωγών υπό πίεση από πολυαιθυλένιο συνολικού μήκους περίπου 18,80χλμ και χαλυβδοσωλήνα μήκους 20 μ, 118 υδροστομίων πίεσης 4,0 ατμ και παροχής $q=10,95\text{ }\lambda\tau/\delta\lambda$ ανά υδροστόμιο.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης ανέρχεται σε 5.170.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ και η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» (Π.Α.Α. 2014-2020) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Ε.Γ.Τ.Α.Α. σε ποσοστό 75% και από Εθνική Δαπάνη (Ενάρθρο Έργο: 2019ΣΕ08210036 με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0011442851 της Σ.Α.Ε 082/1).

Στις 13-01-2023 υπεγράφη Δημόσια Σύμβαση με τον Οικονομικό Φορέα «ΛΑΤΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσό σύμβασης 3.815.952,85 € (με Φ.Π.Α.).

Ο χρόνος κατασκευής του έργου καθορίστηκε αρχικά στους δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Η εκτέλεση των εργασιών καθυστέρησε λόγω μεγάλης καθυστέρησης για την υπογραφή σχετικού μνημονίου συνεργασίας με την τοπική αρχαιολογική υπηρεσία, το οποίο υπεγράφη στις 21-06-2023 και την πρόσληψη προσωπικού (αρχαιολόγους) για την παρακολούθηση του έργου. Οι εργασίες εκτέλεσης του έργου ουσιαστικά εκκίνησαν στις 01 Μαρτίου 2024 και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν έως τις 24-08-2025 , σύμφωνα με την τελευταία εγκεκριμένη παράταση.

Για τα υπόλοιπα αναφερόμενα στην σχετική ερώτηση, η υπηρεσία μας είναι αναρμόδια να απαντήσει.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. ΤΜΗΜΑ Ε1
3. Φ. ΒΟΥΛΗ