



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
& ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Λ.Υ.

(Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής
Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών)

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Αθήνα, 12-12 - 2024

Αρ. πρωτ.: 235739/ΚΕ 1019

ΠΡΟΣ: ΥΠ.Υ.ΜΕ./Γ.Γ.Υ./Γ.Δ.Υ.ΛΙ.Κ.Υ.

(E-mail.: gdyliky-gram@ggde.gr)

Ταχ. Διεύθυνση: Πανόρμου 22
Τ.Κ. 115 23 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ. Λεοντάρης
Τηλέφωνο: 210 6412483
E-mail: eyde.kyly@ggde.gr

ΘΕΜΑ:	Απάντηση στην με αρ. 2029/05.12.2024 ερώτηση που κατατέθηκε στην Βουλή των Ελλήνων από Ομάδα Βουλευτών ΚΚΕ με Θέμα: «για την επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή της Αυλίζας Αχαρνών λόγω των έργων του ρέματος Εσχατιάς και τη διαχρονική υποβάθμιση της συγκεκριμένης περιοχής.
Σχετ.:	1. Το με αρ. πρωτ. 232594/9-12-2024 έγγραφο Γ.Δ.Υ.ΛΙ.Κ.Υ. με το οποίο μας διαβιβάστηκε η ερώτηση. 2. Το με αρ. πρωτ. 231652/06-12-2024 έγγραφο του Γρ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

Σύμφωνα με την Υ.Α. Δ17α/08/102/Φ.2.2.1./11 (ΦΕΚ 1851/Β'/19-08-2011) στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περιλαμβάνεται και το έργο διευθέτησης του ρέματος της Εσχατιάς με τίτλο: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΥΠΥΡΙΔΩΝ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΑΡΝΗΘΟΣ», το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως σημαντικό έργο Εθνικού Επιπέδου.

Η σχετική σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 30-10-2020 με ανάδοχο την εταιρεία INTRAKAT και με συμβατικό χρόνο παράδοσης του έργου στις 30-10-2023, η οποία παρατάθηκε (1^η παράταση) μέχρι τις 30-10-2024, ενώ είναι υπό έγκριση νέο αίτημα παράτασης για την ολοκλήρωση του ως άνω έργου μέχρι τις 30-06-2025.

Το Έργο είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο δυνάμει της με α.π. οικ.132697/17-4-2003 Απόφασης (ΚΥΑ) έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: «Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ με α.π. 100884/30-5-2006, και ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε με τη με α.π. οικ.196281/14-2-2011 ΚΥΑ. Πρόσθετα έχει δοθεί παράταση της ισχύος της παραπάνω ΑΕΠΟ με την α.π. οικ.115707/7566/24-4-2024 έως τος 14-2-2026.

Με βάση τα συμβατικά στοιχεία και την εγκεκριμένη μελέτη το υπόψιν έργο αποτελεί το τρίτο και τελευταίο τμήμα του ρέματος Εσχατιάς, στο οποίο περιλαμβάνεται και η διευθέτηση των ρεμάτων Αγίου Γεωργίου (περίπου 170 μ) και Πικροδαφνέζας (περίπου 1,5 χλμ) που συμβάλλουν στο ρέμα της Εσχατιάς. Το

συνολικό μήκος παρέμβασης στο Ρέμα Εσχατιάς είναι ίσο με 4,8 χλμ. Στα έργα περιλαμβάνονται εκτός από τις εργασίες διευθέτησης και εργασίες ανάπλασης άνωθεν του ρέματος Εσχατιάς.

Το έργο της παρούσας εργολαβίας διευθέτησης του ρ. Εσχατιάς, διέρχεται από την ευαίσθητη περιοχή της Αυλίζας, διασχίζει κάθετα την Αττική οδό συνεχίζεται κατάντι της Αττικής οδού και τελικά ενώνεται με το δεύτερο τμήμα της Εσχατιάς το οποίο είναι διευθετημένο με προηγούμενη εργολαβία.

Τα έργα διευθέτησης των ρεμάτων Εσχατιάς, Πικροδαφνέζας και Αγίου Γεωργίου προβλέπονται με διαμόρφωση κλειστής ορθογωνικής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα, διαφόρων διαστάσεων, μονής ή διπλής διατομής. Η χάραξη της προτεινόμενης κλειστής ορθογωνικής διατομής ακολουθεί κατά κανόνα τον άξονα του φυσικού ρέματος, εκτός από μικρού μήκους τροποποίηση της χάραξης σε δύο τμήματα, στο αρχικό για την ομαλή συναρμογή με το κατασκευασμένο τμήμα και σε τμήμα για αποφυγή μαιανδρισμού. Μέχρι σήμερα και σε ότι αφορά το έργο της διευθέτησης του ρέματος Εσχατιάς έχει ολοκληρωθεί το 89,70% του έργου.

A] Ως προς τον όγκο των υλικών εκσκαφών που αποθηκεύονται στο παραχωρημένο οικόπεδο του Δήμου Αχαρνών.

Σύμφωνα με τα άρθρα 19.1.1. & 19.1.3 της ΕΣΥ [...] ο κύριος του έργου ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για να απαλλοτριώσει ή να παραχωρήσει χώρους για ίδρυση λατομείων για δανειοληψία, για χώρους προσωρινής απόθεσης, για εγκαταστάσεις του Αναδόχου, κ.λ.π. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να εξευρεθούν και ενοικιασθούν ή να αγοραστούν από τον Ανάδοχο, με αποκλειστική του μέριμνα και δαπάνη [...] ο Ανάδοχος υποχρεούται, άμεσα μετά την υπογραφή της Σύμβασης, να προβεί στην αναζήτηση, κατάληψη και διευθέτηση των κατάλληλων χώρων στην άμεση περιοχή του έργου για την εγκατάσταση των εργοταξίων, ειδοποιώντας γι' αυτό την Υπηρεσία. Οι καταλαμβανόμενοι χώροι που βρίσκονται μέσα στην περιοχή ιδιοκτησίας του Κυρίου του έργου, θα πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας [.....].

Μέχρι σήμερα στην περιοχή της Αυλίζας του Δήμου Αχαρνών έχει διευθετηθεί το ρέμα Εσχατιάς με κλειστό αγωγό σε μήκος 930,00 μ [xθ 1+180,00 (τεχνικό Αττικής οδού) – xθ 1+383,00 (με διατομή 8,00 x 4,00) & xθ 1+383,00 – xθ 2+110,00 (με διατομή 2x4,00x4,00)] και προσωρινά έχει επιχωθεί με μητρικά υλικά εκσκαφών από παρακείμενο χώρο αποθήκευσης.

Συμβατική υποχρέωση του αναδόχου για τη διευθέτηση του ρέματος Εσχατιάς είναι η εκσκαφή σε μεγάλο βάθος, το οποίο κυμαίνεται από 7,00 μ έως 9,00 μ ανάλογα με την διατομή και σε πλάτος 10,00 μ – 12,00 μ περίπου όπου έχει κατασκευαστεί για την συγκεκριμένη περιοχή (περιοχή Αυλίζας)ο εν λόγω κλειστός αγωγός.

Τα προϊόντα εκσκαφής όλου του ρέματος Εσχατιάς αλλά και του συγκεκριμένου διευθετημένου τμήματος της περιοχής Αυλίζας, αποθηκεύονται προσωρινά, είτε εντός του Έργου είτε σε παρακείμενους χώρους, με σκοπό την ενσωμάτωση αυτών στο Έργο από την ανάδοχο εταιρεία «INTRAKAT». Ο κύριος όγκος των καταλλήλων εκσκαπτόμενων προϊόντων αποθηκεύεται προσωρινά, εντός των εργοταξιακών εγκαταστάσεων του αναδόχου και αφού επεξεργαστεί ενσωματώνονται στο έργο.

Οι περίσσειες ποσότητες εκσκαφών που δεν δύναται να αξιοποιηθούν στις μελλούμενες εργασίες του Έργου, είτε είναι ακατάλληλες για αξιοποίηση θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται σε Μονάδες Επεξεργασίας ΑΕΚΚ σύμφωνα με την σύμβαση που έχει υπογράψει ο ανάδοχος του έργου με Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης «ΑΝΑΚΤΗΣΗ».

Ήδη μέχρι σήμερα έχουν μεταφερθεί σε μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ «ΑΝΑΚΕΜ» ποσότητες 26.180,92 τόνων ΑΕΚΚ.

Όπως πληροφορηθήκαμε από τον ανάδοχο και για τους σκοπούς της κατασκευής έχει παραχωρηθεί από το Δήμο Αχαρνών το εν λόγω οικόπεδο. Επισημαίνουμε ότι το εν λόγω οικόπεδο είναι εκτός απαλλοτριωμένης ζώνης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αναδόχου, μετά το πέρας της ανάγκης χρήσης του ως άνω οικοπέδου για τους σκοπούς της κατασκευής του έργου και μετά από απαίτηση του Δήμου, ο χώρος αυτός ανταποδοτικά θα

διαμορφωθεί με δαπάνες του Αναδόχου, σε χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων (γήπεδο ποδοσφαίρου, Κερκίδες Θεατών, γέφυρες πρόσβασης, αποδυτήρια, χώρος στάθμευσης, περίφραξη).

Στην υπόψη έκταση πέραν των αποθέσεων που πραγματοποιήσει ο ανάδοχος παρατηρούνται συχνά (κυρίως τις βραδυνές ώρες) και παράνομες αποθέσεις κυρίως προϊόντων κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) αλλά και σκουπιδιών.

Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. του έργου την ευθύνη για την τήρηση των ΑΕΠΟ και την επαναφορά της περιοχής στην προτέρα κατάστασή της φέρει ο Ανάδοχος (ενδεικτικά άρθρα 7.7, 7.6, 7.10ζ και 10)

Β] Ως προς το ρέμα της Αυλίζας

Η διευθέτηση του ρέματος Αυλίζας δεν περιλαμβάνεται στο τεχνικό αντικείμενο της υπόψη σύμβασης και δεν εγκρίθηκαν έργα που να αφορούν τη συμβολή του με το ρέμα Εσχατιάς. Προβλέπεται μόνο η αποκατάσταση των υφιστάμενων δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων όπου αυτά πλήγονται για τις ανάγκες της διευθέτησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εγκεκριμένης Οριστικής Μελέτης, στις Χ.Θ. 1+430 και Χ.Θ. 1+270 του ρ. Εσχατιάς συμβάλλουν αγωγοί ομβρίων διαμέτρου Φ700 έκαστος που εξυπηρετούν τον οικισμό Αυλίζας. Οι υφιστάμενοι αγωγοί ομβρίων προβλέπεται να προσαρμοστούν κατά την κατασκευή ώστε να εκβάλλουν στον αγωγό διευθέτησης του ρ. Εσχατιάς. Συνεπώς ουδεμία παρέμβαση μπορεί να γίνει στο ρέμα Αυλίζας στα πλαίσια της υπόψη εργολαβίας.

Όπως προαναφέρθηκε για το εν λόγω ρέμα της Αυλίζας δεν προβλέπονται έργα διευθέτησης από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο πλαίσιο της υπάρχουσας εργολαβίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

Ωστόσο η Υπηρεσία μας προέβλεψε να κατασκευαστεί στην χ.θ. 1+322,00 έργο συμβολής (οι μέχρι σήμερα απορροές του ρέματος Αυλίζας οδηγούνται στο ρ. Εσχατιάς περί τη Χ.Θ.1+310 – Χ.Θ. 1+340), το οποίο θα διοχετεύει τα νερά του ρέματος από την περιοχή Αυλίζας στο ρ. Εσχατιάς. Με το έργο αυτό επιτυγχάνεται η διοχέτευση των ομβρίων από το ρέμα Αυλίζας στο ρέμα Εσχατιάς και παράλληλα διασφαλίζεται η μελλοντική σύνδεση του ρέματος Αυλίζας αν αποφασισθούν και υλοποιηθούν από τον αρμόδιο Φορέα εργασίες διευθέτησης του.

Γ] Σχετικά με τις υποσκαφές στα Θεμέλια της γέφυρας της Αττικής οδού.

Κάτω από τη γέφυρα της Αττικής οδού δεν προβλέπεται καμία εργασία με την υπάρχουσα εργολαβία. Το τεχνικό του υπό κατασκευή ρέματος Εσχατιάς προσαρμόζεται στην γέφυρα της Αττικής Οδού και σκεπάζεται κάτω από τη γέφυρα με μεταλλικές λαμαρίνες προκειμένου να προστατευτεί η κατασκευή.

Κοινοποίηση

1. Γενικό Διευθυντή Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
2. Δ19

Εσωτερική Διανομή:

1. Προϊστάμενος ΤΚΕ Αθήνας
2. Φακ. Έργου (ΚΕ 1019)
3. Αθ. Σκούρτης
4. Κ. Λεοντάρης
5. Χ.Α.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Υ.Λ.Υ.
Τ.Κ.Ε./ΑΘΗΝΑΣ**

**ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΗΡΟΦΩΤΟΣ
Π.Ε. Μηχανικών με Α' β**