

16 FEB. 2011



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 14.2.2011
Αρ. Πρωτ.: ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./664

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.379

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Βύρωνα Πολύδωρα

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 9044/13.1.2011 Ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 9044/13.1.2011 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Βύρωνα Πολύδωρα και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το στέγαστρο του ναού του Επικούριου Απόλλωνα κατασκευάστηκε το 1987 για να προστατεύει το μνημείο από τη δράση των καιρικών φαινομένων (βροχή, παγετός) και θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα έργα παθητικής συντήρησης παγκοσμίως. Είναι μια περικλειστη εφελκυσμένη κατασκευή, τα κύρια στοιχεία της οποίας είναι i) η εφελκυσμένη μεμβράνη, ένα σύνθετο ύφασμα από πολυεστερικό πλέγμα ενισχυμένο με PVC, ii) τα μεταλλικά στοιχεία της ανωδομής, κατακόρυφοι στύλοι και φέροντα καλώδια, πάνω στα οποία τεντώνεται η μεμβράνη, και iii) η θεμελίωση που αποτελείται από στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος (που είναι πακτωμένες οι άκρες των καλωδίων), τα οποία συγκρατούνται από προεντεταμένα αγκύρια πακτωμένα στο βραχώδες υπόβαθρο. Το στέγαστρο καλύπτει επιφάνεια περίπου 1.500 τ.μ., ενώ η μεμβράνη του έχει επιφάνεια που ανέρχεται στα 4.500 τ.μ. περίπου. Οι θετικές επιπτώσεις του στεγάστρου στο ναό έχουν διαπιστωθεί, ήδη, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, αφού το στέγαστρο επέφερε εξομάλυνση των θερμοκρασιακών μεταβολών, περιόρισε σημαντικά τη δράση των μικροοργανισμών στις επιφάνειες των λίθων, ενώ απέτρεψε περαιτέρω απομείωση του υλικού των λίθων που επιβάλλει η διαλυτική δράση των όμβριων υδάτων και ο παγετός. Όμως, με την πάροδο και της δεύτερης δεκαετίας από την κατασκευή του στεγάστρου του ναού, έχουν αρχίσει να παρατηρούνται αρκετές φθορές, τοπικού χαρακτήρα, σε διάφορα στοιχεία του στεγάστρου (οι περισσότερες, πάντως, στις συρραφές τεμαχίων της μεμβράνης), οι οποίες αποκαταστάθηκαν ή αποκαθίστανται, οφειλόμενες όλες στην παλαιότητα της κατασκευής και κατ' επέκταση στη φυσική γήρανσή της.

Για την αναβάθμιση της κατάστασης διατήρησης του στεγάστρου του ναού, με στόχο να εξασφαλιστεί η δυνατότητα προστασίας του μνημείου από το υπάρχον στέγαστρο για αρκετά έτη στο μέλλον, η Επιτροπή Συντήρησης Ναού Επικούριου Απόλλωνα σχεδιάζει, σε συνεργασία με το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων, την υλοποίηση εντός των αμέσως επόμενων ετών (παράλληλα με τις εργασίες επί του μνημείου), διάφορες εργασίες συντήρησης και επισκευής και στα τρία κύρια τμήματα της κατασκευής. Οι εργασίες αυτές, των οποίων ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 1.415.000 €, προγραμματίζονται να εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου με γενικό τίτλο «Αποκατάσταση βόρειου τμήματος ναού Επικούριου Απόλλωνα Βασσών», και συνολικό

✓ J

προϋπολογισμό 3.000.000 €, το οποίο προτείνεται για να χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης 2007 – 2013.

Πιο συγκεκριμένα, προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν οι εργασίες που περιγράφονται επιγραμματικά παρακάτω:

1. **Συντήρηση – Επισκευή της θεμελίωσης** Κατασκευή λιγότερων από 10 νέων αγκυρίων, επί συνόλου που υπερβαίνει τα 200, για αντικατάσταση των αναγνωρισμένων από εξειδικευμένο έλεγχο ως ελαττωματικά. Σκυροδέτηση των κενών κάτω από τα πρισματικά θεμέλια και πλήρωση με ισχυρό ένεμα των ρωγμών τους. Απομάκρυνση της επιφανειακής οξείδωσης από τις κεφαλές των αγκυρίων και από τις μεταλλικές πλάκες.

2. **Συντήρηση – Επισκευή των μεταλλικών στοιχείων της ανωδομής** Για τον εντοπισμό των φθαρμένων μεταλλικών στοιχείων της ανωδομής του στεγάστρου, θα πραγματοποιηθεί μία σειρά μη καταστρεπτικών ελέγχων από πιστοποιημένη εταιρεία, διεθνούς κύρους. Με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης (ή αντικατάστασης, ανάλογα με την έκταση της φθοράς) των εντοπισμένων φθαρμένων μεταλλικών στοιχείων.

3. **Αντικατάσταση της υπάρχουσας μεμβράνης.** Αποξήλωση της υπάρχουσας μεμβράνης από το μεταλλικό σκελετό της ανωδομής. Απομάκρυνση της υπάρχουσας μεμβράνης (συνολικού βάρους ≈ 6 τόνων). Τοποθέτηση επί του μεταλλικού σκελετού, με ανάρτηση επί των υπάρχοντων συρματόσχοινων, νέας μεμβράνης από σύγχρονο υφασμάτινο υλικό (textile material), η οποία τεντωμένη θα έχει ίδια μορφή, κατ' επέκταση και ίση επιφάνεια, καθώς και παρόμοιο χρώμα με τη μεμβράνη που θα αντικαταστήσει.

Προκύπτει από τα ανωτέρω ότι η Επιτροπή δεν περιλαμβάνει στα άμεσα σχέδια της (και, κατά συνέπεια, στις προτάσεις της για χρηματοδότηση από το Ε.Σ.Π.Α.) αντικατάσταση του υπάρχοντος στεγάστρου του μνημείου, αλλά τη συντήρησή του. Επίσης, σε ότι αφορά τη μεμβράνη που καλύπτει το στέγαστρο, προγραμματίζει την αντικατάστασή της από παρόμοιο υλικό, σύγχρονων βεβαίως προδιαγραφών, αλλά όχι από γυαλί ή άλλο διαφανές υλικό. Αυτά διότι η Επιτροπή θεωρεί ότι στην παρούσα περίοδο η αντικατάσταση του στεγάστρου του μνημείου, από νέο άλλης μορφής και διαφορετικής στατικής λειτουργίας (που θα επέτρεπε διαφανές υλικό κάλυψης), δεν είναι απαραίτητη. Η θέση αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι το υπάρχον στέγαστρο επιτυγχάνει του στόχους για τους οποίους κατασκευάστηκε, καθώς και στην εκτίμηση ότι μια ενδεχόμενη αντικατάσταση του στεγάστρου (αντιθέτως με τη συντήρησή του) θα αποδεικνυόταν πολύ δαπανηρή και χρονοβόρα, ενώ θα είχε και αρνητικές συνέπειες στο έργο αποκατάστασης του μνημείου (αποστέρηση κονδυλίων, απασχόληση σημαντικού μέρους του Τεχνικού Γραφείου για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, διακοπή των εργασιών επί του μνημείου για μεγάλο διάστημα) σε μια περίοδο, μάλιστα, που πιστεύουμε ακράδαντα ότι το έργο πρέπει να ενταθεί και να κλιμακωθεί.

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3. ΔΙΠΚΑ
4. ΔΑΑΜ
5. ΤΔΠΕΑΕ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Από το πρωτότυπο.....

Αθήνα..... 14.2.11.....