



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

15/12.

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου, τηλ. 210 6508338

Παπάγου 15.12.2016

Αρ. Πρωτ 159

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα Αναφορών

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για την πορεία μελέτης της επέκτασης του αύλακα του φράγματος του Πηνειού στη Δυτική Αχαΐα»

ΣΧΕΤ: Η ΠΑΒ 414/21.11.2016 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Νικόλαος Νικολόπουλος

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο
2) Υπ. Εσωτερικών – Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Αναφοράς, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρωτ.ΔΑΕΕ/2048/Φ.ΒΟΥΛΗ/29-11-2016 σχετικό έγγραφο της Δ/σης Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, για ενημέρωση.

Συνημμένα

- το με αρ.πρωτ.ΔΑΕΕ/2048/Φ.ΒΟΥΛΗ/29-11-2016 σχετικό έγγραφο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ.Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ημερομ. 29.11.2016

Αριθμ. Πρωτ.: 3809

X

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Email

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / Γ.Δ.Υ.Κ.Υ.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2016
 Αρ. Πρωτ. ΔΑΕΕ/2048/Φ.ΒΟΥΛΗ

Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ**Α ΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ &****Ε ΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΣΤΙΚΩΝ****Ε ΡΓΩΝ**

ΤΜΗΜΑ : Σχ. Πρ. και Μελετών (α)
 Ταχ. Δ/ση : Φαναριωτών 9
 Ταχ. Κώδικας : 11472, ΑΘΗΝΑ
 Πληροφορίες : Σ.Δηλέ
 Τηλέφωνο : 210 6445182
 FAX : 210 6428085
 E-mail : d7.gram@ggde.gr

ΠΡΟΣ

Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
 FAX:210 6508737 & 210 6508299
 email: gke.vpodomes@yme.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

1. Υπουργό Υ.ΜΕ.ΔΙ.
 κ. Χρήστο Σπίρτζη
 email: gram-ypourgou@yme.gov.gr
2. Γενικό Γραμματέα Υποδομών
 κ. Γεώργιο Δέδε
 email: secretary.ggy@ggde.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Η με αρ. πρωτ. 414/21-11-2016 Αναφορά προς τη Βουλή των Ελλήνων.


ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 159/28-11-2016 (ΔΑΕΕ 2048/28-11-2016) έγγραφό σας.

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ.414/21-11-2016 Αναφοράς, που διαβιβάσθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Πρόεδρο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος κ. Νικόλαο Νικολόπουλο με θέμα «Ενημέρωση για την πορεία μελέτης της επέκτασης του αύλακα του φράγματος Πηνειού στη Δυτική Αχαΐα», σας πληροφορούμε τα παρακάτω:

1. Η Υπηρεσία μας για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει προτείνει στο ΠΔΕ τις παρακάτω μελέτες - έργα:

A/A	ΜΕΛΕΤΕΣ	ΠΡΟΫΠΟΛ. € (με Φ.Π.Α.)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ		
1	ΑΡΔΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΩΡΥΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ	3.300.000
2	ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ	2.700.000

και τα οποία εντάχθηκαν στο ΠΔΕ 2016 και στην ΣΑΜ 072 και ΣΑΕ 072 αντίστοιχα.



2. Η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη μελέτη (1) και για το έργο (2) σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Τεχνική Έκθεση Μελέτης (1)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γενικό Διευθυντή ΥΚΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φ.ΒΟΥΛΗ
3. ΤΜΗΜΑ α
4. Σ.Δηλέ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. με Α'β



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (1)

Τεχνικά στοιχεία για τη μελέτη «Αρδευτικά Δίκτυα –Νοτιοδυτικής Αχαΐας και συμπλήρωση μελετών διωρύγων μεταφοράς ύδατος»

Ιστορικό

Η Βόρεια Κεντρική Διώρυγα (ΒΚΔ) του Πηνειού έχει αφετηρία το φράγμα επί του Πηνειού ποταμού στον νομό Ηλείας και αφού διασχίζει με κατεύθυνση, από Νότο προς Βορρά, το νομό Ηλείας, παρέχοντας καθ' οδόν νερό στα συλλογικά αρδευτικά δίκτυα που συναντά, εισέρχεται στο νομό Αχαΐας, στην περιοχή του ποταμού Λαρισού τον οποίο και διασταυρώνει με σίφωνα μετά την έξοδο δε του σίφωνα αυτού τερματίζεται το κατασκευασμένο σήμερα τμήμα της.


Στη συνέχεια η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (πριν το 2005, με το Ν.716/77) ανέθεσε σε ομάδα μελετητών τη μελέτη επέκτασης της διώρυγας και τον σχεδιασμό των πρωτευόντων τροφοδοτικών αγωγών που απαιτούνται για τη μεταφορά αρδευτικού νερού στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας. Η περιοχή αυτή, που είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου γεωργική, δεν διαθέτει συλλογικά αρδευτικά δίκτυα και οι αρδεύσεις εξυπηρετούνται σήμερα τηλεμελώς από τις υφιστάμενες γεωτρήσεις. Η προοδευτική ταπείνωση της στάθμης άντλησης των γεωτρήσεων έχει δυσμενοποιήσει το καθεστώς άρδευσης και είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη εξεύρεσης άλλων υδατικών πόρων.

Ακολούθησαν η εκπόνηση Προμελέτης, Οριστικής μελέτης και Τευχών Δημοπράτησης, με τις απαραίτητες υποστηρικτικές μελέτες, καθώς και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η μελέτη ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε τελικά τον Μάρτιο του 2013. Η τελική λύση των προτεινόμενων έργων, από την πιο πάνω μελέτη, αποφασίστηκε με τεχνικά και οικονομικά κριτήρια.

Για την καλύτερη αξιοποίηση των αρδεύσεων η μελέτη προέβλεψε και μελέτησε τις παρακάτω διώρυγες:

- Επέκταση της Βόρειας Κεντρικής Διώρυγας (ΒΚΔ) του Πηνειού (χαμηλή διώρυγα) σε μήκος περίπου 10 km με παροχές σχεδιασμού από 4,00 έως 0,30 m³/s. Η διώρυγα αυτή αποτελεί συνέχεια της κατασκευασμένης ΒΚΔ Πηνειού.
- Υψηλή διώρυγα μήκους περίπου 10 km με παροχές σχεδιασμού από 1,40 έως 0,60 m³/s. Η διώρυγα αυτή τροφοδοτείται με νερά της ΒΚΔ μέσω του αντλιοστασίου Α0 το οποίο τοποθετείται στην κεφαλή της επέκτασης της ΒΚΔ και καταθλυπτικού αγωγού που τροφοδοτείται από την επέκταση της ΒΚΔ Πηνειού.
- Τρεις (3) δευτερεύοντες κλάδοι για την τροφοδότηση μελλοντικών αντλιοστασίων διανομής του αρδευτικού νερού. Το συνολικό μήκος των δευτερευουσών διωρύγων είναι περίπου 4,50 km και οι παροχές σχεδιασμού από 0,44 έως 0,55 m³/s.

Η περιοχή που θα εξυπηρετείται βρίσκεται Ανατολικά του ποταμού Λαρισού και του αεροδρομίου Αράξου, προς Βορρά σε απόσταση μέχρι 1,0 km από την ακτή μέχρι τους οικισμούς Λακκόπετρας, Καλαμακίου, Νιφορέϊκων και Κάτω Αχαΐας και Νοτιοανατολικά μέχρι τους οικισμούς Ρίολος, Φράγκα, Γιουλαίικα, Καραμεσιναιίκα, Βεσκουκαίικα, Καρυά, Λεύκας, Σπαρτούλα και Αλίσσος.



Για την ολοκλήρωση της επέκτασης των αρδευτικών δικτύων του φράγματος Πηνειού στην Περιφ. Ενότητα Αχαΐας, στην περιοχή που περιγράψαμε πιο πάνω, απαιτούνται οι παρακάτω μελέτες:

1. Η επικαιροποίηση της εγκεκριμένης μελέτης επέκτασης της διώρυγας και ο σχεδιασμός των πρωτεύοντων τροφοδοτικών αγωγών της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ν.4412/2016.

2. Η εκπόνηση της Προμελέτης και Οριστικής μελέτης εννέα (9) αντλιοστασίων για την εξυπηρέτηση και επέκταση των αρδευτικών δικτύων, δηλαδή έξι (6) αντλιοστάσια που θα τροφοδοτούνται από την επέκταση της ΒΚΔ Πηνειού και τους δευτερεύοντες κλάδους καθώς τρία (3) αντλιοστάσια που θα τροφοδοτούνται από την υψηλή διώρυγα.

3. Προϋπόθεση ακόμη για τη σύνταξη της μελέτης αποτελεί η απόφαση για το αν στα πιο πάνω δίκτυα θα προβλεφθεί ή όχι αναδασμός. Τα δίκτυα θα είναι σωληνωτά και η άρδευση θα προβλέπεται με στάγδην μέθοδο, σύμφωνα με την εγκεκριμένη γεωργική μελέτη.

Παράλληλα θα περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, δίκτυα οδοποιίας και αποχετευτικές - αποστραγγιστικές τάφροι για την περίπτωση εφαρμογής αναδασμού.

Με τα προτεινόμενα έργα θα μπορούν να εξυπηρετούνται, μελλοντικά μετά την ολοκλήρωση των δικτύων διανομής, περίπου 80.000 στρ. καθαρής γεωργικής γης και περίπου 100.000στρ. ακαθάριστης.

Συνολικά το κόστος του έργου στο σύνολό του είναι περίπου 110,00 εκ. €

