ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΘΕΡΟΣ 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΒ'

Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014

ΘΕΜΑΤΑ

Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 1491, 1655
2. Επί διαδικαστικού θέματος, σελ. 1517, 1524, 1527, 1531, 1546, 1547, 1550, 1560, 1562, 1563, 1564, 1565, 1568, 1569

Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Κατάθεση αναφορών με αριθμό από 623 έως 902, σελ. 1491 - 1505
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ. 1505 - 1516

Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

1. Συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών και ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις", σελ. 1517 – 1569, 1573
2. Κατάθεση σχεδίου νόμου:

Οι Υπουργοί Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Τουρισμού, Ναυτιλίας και Αιγαίου και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, κατέθεσαν σχέδιο νόμου: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», σελ. 1564

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ

ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ι. , σελ. 1491 - 1546
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. , σελ. 1546 - 1655

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Α. Επί διαδικαστικού θέματος:

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - ΑΒΡΑΜΗΣ Μ. , σελ. 1550
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. , σελ. 1563, 1564
ΓΚΟΚΑΣ Χ. , σελ. 1564
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ι. , σελ. 1517, 1524, 1527, 1531, 1546
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. , σελ. 1547
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ Α. , σελ. 1568
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Κ. , σελ. 1550
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. , σελ. 1547, 1550, 1560, 1563, 1564, 1565, 1568, 1569
ΚΟΥΙΚ Τ. , σελ. 1550, 1569
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. , σελ. 1531
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Π. , σελ. 1562
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι. , σελ. 1517, 1568
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Κ. , σελ. 1563

Β. Επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής:

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Δ. , σελ. 1562
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - ΑΒΡΑΜΗΣ Μ. , σελ. 1549, 1550
ΒΑΜΒΑΚΑ Ε. , σελ. 1529
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. , σελ. 1546
ΓΚΟΚΑΣ Χ. , σελ. 1519, 1564, 1565
ΔΙΩΤΗ Η. , σελ. 1548
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. , σελ. 1547
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ Α. , σελ. 1518
ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ Π. , σελ. 1527
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Σ. , σελ. 1556
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. , σελ. 1528
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Κ. , σελ. 1550, 1560
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. , σελ. 1527
ΚΟΝΤΟΝΗΣ Χ. , σελ. 1530, 1531
ΚΟΥΙΚ Τ. , σελ. 1550, 1551, 1569
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. , σελ. 1531
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Π. , σελ. 1561
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ Μ. , σελ. 1548, 1549
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι. , σελ. 1525, 1526, 1527, 1547, 1551, 1557, 1565, 1568
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Γ. , σελ. 1527
ΟΡΦΑΝΟΣ Γ. , σελ. 1556
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ Η. , σελ. 1521
ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ Μ. , σελ. 1517, 1562
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Κ. , σελ. 1562, 1563, 1564
ΦΟΥΝΤΑ Ν. , σελ. 1522, 1524, 1568
ΧΑΪΚΑΛΗΣ Π. , σελ. 1520
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Σ. , σελ. 1524, 1551, 1568, 1569

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ

ΙΕ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ Β'

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΘΕΡΟΥΣ 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΒ'

Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014

Αθήνα, σήμερα στις 30 Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.12' συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου το Τμήμα Διακοπής Εργασιών της Βουλής (Β' σύνθεση) για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Δ' Αντιπροέδρου αυτής κ. **ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ**.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.

(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύμφωνα με την από 29-7-2014 εξουσιοδότηση του Σώματος επικυρώθηκαν με ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΚΑ' συνεδριάσεώς του, της Τρίτης 29 Ιουλίου 2014, σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στο σύνολό των σχεδίων νόμου:

α) «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις»

β) «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις»)

Παρακαλείται ο κύριος Γραμματέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Τμήμα.

(Ανακοινώνονται προς το Τμήμα από τον Γραμματέα της Βουλής, κ. Μάξιμο Σενετάκη, Βουλευτή Ηρακλείου, τα ακόλουθα:

Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

623) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Πρόεδρος του Συλλόγου Συμβασιούχων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) αιτείται την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης που υποχρεώνει τον ΟΑΕΕ να δέχεται τις υπηρεσίες των συμβασιούχων έως και την εκ νέου συζήτηση της υπόθεσης τους από το Εφετείο.

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

624) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ) αιτείται την προστασία της ελληνικής Αστυνομίας από την ενασχόληση των ΜΜΕ για τις εκλογικές προτιμήσεις των αστυνομικών στις αυτοδιοικητικές εκλογές και στις ευρωεκλογές.

Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

625) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Παραλίας Ακράτας αιτείται την κατασκευή των εσωτερικών αποχετευτικών δικτύων των πυκνοδομημένων παραλιακών οικισμών της Αιγιαλείας (από τον Ερινέο έως την Αιγείρα).

Υγείας, Επικρατείας

626) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στο κλείσιμο του τμήματος χημειοθεραπείας του Νοσοκομείου Σερρών.

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

627) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά τους ενενήντα εννέα διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Πατρών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και κινδυνεύουν με απόλυση.

Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Αιγαίου, Οικονομικών

628) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά την ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση των παραλιών μέσω ΤΑΙΠΕΔ.

Ναυτιλίας και Αιγαίου

629) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά την επανασύνδεση ακτοπλοϊκής γραμμής Πάτρας-Σάμης-Ιθάκης.

Επικρατείας, Υγείας

630) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται σε πενηντατετράχρονο πολίτη, ο οποίος επιμένει ότι εκδιώχθηκε από το χειρουργείο του Ευαγγελισμού, επειδή δεν είχε βιβλιάριο απορίας.

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εσωτερικών

631) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά το μήνυμα του Βλάσση Βελλόπουλου για την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και την παράθεση προτάσεων αξιοποίησης χώρων πρασίνου στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

Ναυτιλίας και Αιγαίου

632) Η Βουλευτής Α' Πειραιώς κ. ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) αιτείται την ουσιαστική παρέμβαση και την πραγματοποίηση ελέγχων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργατών Μεταφορών (ITF) για τη διαπίστωση παρατυπιών και την καταστρατήγηση των διεθνών συμβάσεων μετά την πραγματοποίηση ελέγχου κλιμακίου της ΠΝΟ και της ITF στο υπό Κυπριακή σημαία πλοίο «Vastervik».

Υγείας, Οικονομικών
633) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο τα ιατρικά διαγνωστικά κέντρα κινδυνεύουν με άτακτη χρεοκοπία.

Ναυτιλίας και Αιγαίου, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
634) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης.

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
635) Η Βουλευτής Λακωνίας κ. ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά την επικείμενη κατάργηση του Ταχυδρομικού Γραφείου Καστορείου του Νομού Λακωνίας.

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
636) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο δόθηκε με ύποπτη μυστικοπάθεια η μεγάλη έκταση του Ελληνικού στην «LAMDA DEVELOMENT» από το ΤΑΙΠΕΔ.

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Επικρατείας
637) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά τους επενδυτές των φωτοβολταϊκών, οι οποίοι υποχρεούνται να πληρώνουν ΦΠΑ και δόσεις δανείων στις τράπεζες για έσοδα που δεν έχουν λάβει.

Οικονομικών
638) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην αλλαγή της νομοθεσίας για την κατάργηση των φοροαπαλλαγών, νομοθετώντας τη μεταφορά της έκπτωσης των ασφαλιστικών εισφορών των επαγγελματιών, από τα βιβλία που τηρούν.

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων
639) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στις αντιδράσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας για το εμπόριο ναρκωτικών στα Προπύλαια από μέλη της νιγηριανής μαφίας.

Τουρισμού, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών
640) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία οι κάτοικοι Φηρών του Δήμου Θήρας του Νομού Κυκλάδων καταγγέλλουν το γεγονός ότι σειρά ετών διαμαρτύρονται προς όλους τους φορείς σχετικά με το θέμα της ηχορύπανσης στην Καλντέρα των Φηρών και κανείς δεν έχει υποστεί καμμία συνέπεια.

Εξωτερικών, Επικρατείας
641) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στο κερδοσκοπικό παιχνίδι από τους «short selling» στη μετοχή της Εθνικής.

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εσωτερικών
642) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο ο νεοκλεγείς Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Θανάσης Παναγόπουλος στην πρώτη μετεκλογική του συνέντευξη εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επίλυση του ζητήματος του ΧΥΤΑ στη θέση «Παπανικολού».

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
643) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην προσπάθεια του Χατζηδάκη και του Μηταράκη να πείσουν τους πολίτες για τις προθέσεις κάποιων ομίλων να τοποθετήσουν κεφάλαια στην Ελλάδα.

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Οικονομικών
644) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο το ζήτημα της πώλησης «γενόσημων» αυτοκινήτων λαμβάνει νέα τροπή, καθώς ο ιδιοκτήτης ενός τέτοιου οχήματος επιχείρησε να το περάσει από το ΚΤΕΟ και διαπιστώθηκαν παρανομίες.

Οικονομικών
645) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στη μεγάλη υπόθεση με το τετράτροχο σκάνδαλο, στην οποία εμπλέκονται, τόσο δημόσιοι λειτουργοί, όσο και επαγγελματίες από τον κλάδο του αυτοκινήτου.

Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
646) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στο περιστατικό ενός οδηγού που βρήκε καταμεσής της περιμετρικής οδού της Πάτρας έναν σάκο απορριμμάτων με δικαιολογητικά μελών εφορευτικών επιτροπών και άλλο εκλογικό υλικό.

Υγείας
647) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην επίθεση του Φαρμακευτικού συλλόγου Αχαΐας στον Α. Γεωργιάδη για τη νέα μείωση στη φαρμακευτική δαπάνη μέσα στο 2014.

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
648) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά πλήθος στοιχείων κατά της διαφθοράς, τα οποία κωλύονται λόγω του μικρού αριθμού εμπειρογνωμόνων που έχουν διοριστεί.

Εσωτερικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
649) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην αξιοποίηση της παλιάς σιδηροδρομικής γραμμής της ΕΡΓΟΣΕ.

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
650) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Ένωση Ξενοδόχων του Νομού Μαγνησίας καταγγέλλει την πολυπλοκότητα της γραφειοκρατίας στην εφαρμογή του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού αποθαρρύνοντας τη συμμετοχή των αποδεκτών του.

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
651) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην παρέμβαση του Α. Κατσιφάρα στον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ για άμεση αποζημίωση των πληγέντων αγροτών από την έντονη κακοκαιρία.

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
652) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται σε ενστάσεις για αρκετές διατάξεις του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
653) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας αιτείται την επίλυση ζητημάτων που αφορούν στα έργα του Άνω Αχελώου.

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
654) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κα-

τέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο τα μεταλλαγμένα μπορούν να αποβούν ολέθρια για το περιβάλλον της Ευρώπης.

Εσωτερικών
655) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμαρχος Σικυωνιών του Νομού Κορινθίας αιτείται την άμεση χρηματοδότηση του Δήμου Σικυωνίων για αντιμετώπιση προβλημάτων από φυσική καταστροφή και καταστροφή των παραλιακών γεφυρών των ποταμών Κυρίλλου και Ελλισώνα.

Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
656) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην ιδιωτικοποίηση της παραλίας της Αλυκής βάσει της λίστας που εξέδωσε το ΤΑΙΠΕΔ για τις ενενήντα παραλίες όλης της χώρας που προβλέπεται να ιδιωτικοποιηθούν.

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
657) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στο προωθούμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τις ακτές της χώρας και τις αντιδράσεις του WWF Ελλάς.

Υγείας
658) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην παρουσίαση των δέκα καλύτερων νοσοκομείων του ΕΣΥ, αλλά και αυτών που δεν πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές ή αυτών που έχουν άμεσες ανάγκες, όπως το Νοσοκομείο του Αιγίου.

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
659) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά την κατάργηση της εθελοντικής πυροσβεστικής προσφοράς και τις αντιδράσεις στη διακοπή λειτουργίας του Σταθμού ΕΣΕΠΑ «Βραχναϊκών».

Παιδείας και Θρησκευμάτων
660) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το τοπικό Συμβούλιο Αϊδινίου και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου Αϊδινίου του Δήμου Βόλου εκφράζουν την αντίθεσή τους στη φημολογούμενη κατάργηση ή υποβάθμιση του μοναδικού νηπιαγωγείου της περιοχής.

Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Επικρατείας
661) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στο σκάνδαλο των CDS, που επιβάρυνε τον ελληνικό λαό με δισεκατομμύρια ευρώ.

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Επικρατείας
662) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά την μελέτη που διενήργησε η παγκοσμίου φήμης εταιρεία «Booz&Co» σχετικά με το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη στην Ευρώπη.

Επικρατείας, Παιδείας και Θρησκευμάτων
663) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην ουσιαστική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και ταυτόχρονα στην πάταξη της φοροδιαφυγής.

Εσωτερικών
664) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στα αποτελέσματα των exit polls και τα αίτια της αστοχίας τούς.

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
665) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά στην απεργία που πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι του καζίνου Λουτρακίου.

Παιδείας και Θρησκευμάτων
666) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Τοπικό Συμβούλιο Αϊδινίου και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου Αϊδινίου του Δήμου Βόλου εκφράζουν την αντίθεσή τους στη φημολογούμενη κατάργηση ή υποβάθμιση του μοναδικού νηπιαγωγείου της περιοχής.

Πολιτισμού και Αθλητισμού
667) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο κ. Παναγιώτης Μπέρας αιτείται την αξιοποίηση του Ενετικού Κάστρου, ενός από τα κυριότερα κάστρα που είχαν χτίσει οι Ενετοί στον ελλαδικό χώρο, στην περιοχή Αγρίδι Αροανίας Καλαβρύτων στην περιοχή «Ανάληψη».

Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
668) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά την αξιοποίηση των νερών του Παναχαϊκού όρους.

στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οικονομικών, Επικρατείας
669) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά τη διαφήμιση και τα μισθολογικά ζητήματα των εργαζομένων στα ΜΜΕ.

Υγείας
670) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στη σύλληψη έξι γυναικών που εργάζονταν παράνομα ως αποκλειστικές νοσοκόμες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας.

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
671) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην πρόβλεψη της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας στην πρωτεύουσα από την δημιουργία μιας νέας τσιμεντούπολης από την επένδυση στο Ελληνικό.

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οικονομικών
672) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ κατέθεσε αναφορά, με την οποία το Ορφανοτροφείο Βόλου εκθέτει τη δεινή οικονομική του θέση λόγω της υπερφορολόγησης και της εγκατάλειψής του από την πολιτεία και επισημαίνει ότι η παιδική προστασία είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να αφήνεται μόνον στη διάθεση της φιλανθρωπίας και του εθελοντισμού.

Οικονομικών
673) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στο ξέσπασμα της πρόσφατης φωτιάς στο αρχείο της Α' ΔΟΥ Βόλου.

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Επικρατείας
674) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην άσκηση ένδικων μέσων που πρόκειται να προχωρήσει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου να διεκδικήσει την ελεύθερη πρόσβαση στις τρεις παραλίες της Αιγιαλείας, τις οποίες διεκδικεί προς πώληση το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

Οικονομικών
675) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κα-

τέθεσε αναφορά με την οποία Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των θαλάσσιων χελωνών «MEDASSET» εκφράζουν την αντίθεσή τους για το σχέδιο νόμου: «Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας».

Παιδείας και Θρησκευμάτων
676) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο κ. Ι. Ματσούκας, καθηγητής Χημείας αιτείται την τοποθέτηση του υπουργείου επί του υπομνήματος ένστασης του σχετικά με την απόρριψη της πρότασης ομοτιμοποίησής του.

Οικονομικών
677) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται σε μάρτυρα που απεκάλυψε κύκλωμα με λογιστές και ιδιοκτήτη μεγάλης αλυσίδας, ο οποίος αντιμετώπισε πολύ σοβαρές ποινικές και φορολογικές υποθέσεις και παρόλα αυτά αποφάσισε να επανιδρύσει υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
678) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στις ελλείψεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος της Πυροσβεστικής.

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
679) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο φορέας ΣΕΠΗΔ (μέλος της ΓΕΝΟΠ) εκφράζει την αντίθεσή του για την πώληση της ΔΕΗ.

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εσωτερικών
680) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται σε σωρεία παραβιάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο χώρο ΧΥΤΑ Παπανικολού στις πλαγιές του Παναχαϊκού όρους.

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Υγείας
681) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην αναστολή του εκπαιδευτικού έργου από τη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις άσχημες συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής.

Παιδείας και Θρησκευμάτων
682) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία αιτείται την τοποθέτηση της πολιτείας σχετικά με τα προβλήματα που παρουσιάζει η υφιστάμενη νομοθεσία περί μεταγραφών, όπου αφορά στα άτομα με αναπηρία.

Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
683) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στις αντιδράσεις των κτηνοτρόφων για τις κυοφορούμενες νέες περικοπές της ενιαίας ενίσχυσης.

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Επικρατείας
684) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στη δολοφονία του τριανταενάχρονου στον Κορυδαλλό.

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
685) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην αντίδραση της περιφερειάρχη Αττικής σε ποσά του ΕΣΠΑ που είχε υποσχεθεί ο πρώην περιφερειάρχης για τα δύο γήπεδα.

Υγείας
686) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία Σύλλογος Νοσηλευτών του Εθνικού Συστήματος Υγείας Νομού Αιτωλοακαρνανίας. στηρίζει το άρθρο 25 του νομοσχεδίου Υγείας που αφορά την προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της εκτελεστικής οδηγίας 2012/25/ΕΕ.

Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Αιγαίου, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
687) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων επισημαίνει ότι στο υπό διαβούλευση σχέδιο ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 σχετικά με τα λιμάνια του Νομού Χανίων, υπάρχει κοινό αίτημα για πρόβλεψη κωδικού με επαρκή χρηματοδότηση για την αναβάθμιση της λειτουργίας των λιμανιών και τη βελτίωση-συμπλήρωση των υποδομών τους.

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
688) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία Γενική Ομοσπονδία Προσωπικού ΔΕΗ-Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας αιτείται τοποθετήσεως επί επιστολής που εστάλη από τη Γενική Ομοσπονδία Προσωπικού ΔΕΗ-Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας, σχετικά με θέσεις της για την ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης.

Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
689) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην διάβρωση των ακτών της Αχαΐας.

Οικονομικών, Τουρισμού
690) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην επιστολή του WWF Ισπανίας στους Υπουργούς Οικονομικών και Τουρισμού για το σχέδιο νόμου που αφορά τον Αιγιαλό.

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
691) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται σε διαδικτυακή απάτη και την είσπραξη χρημάτων για παραγγελίες από τους υπευθύνους της εταιρείας shop22.gr, ενώ οι ίδιοι στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
692) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Ένωση Ιδιοκτητών Ψυχικού διαμαρτύρεται για το υπό ψήφιση νομοσχέδιο: «Χωροταξική και Πολεοδομική μεταρρύθμιση και βιώσιμη ανάπτυξη».

Παιδείας και Θρησκευμάτων
693) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά σε ποινικά αδικήματα που ενδεχομένως να έχουν λάβει χώρα στο Κολλέγιο Αθηνών.

Εσωτερικών
694) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στις καταγγελίες των κατοίκων της Λεύκας για επιχείρηση κατασκευής μνημάτων που λειτουργεί κοντά στο Β' Δημοτικό Κοιμητήριο και αποτελεί σοβαρή εστία μόλυνσης στην ευρύτερη περιοχή.

Υγείας
695) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται σε καθυστερήσεις στην έκδοση πιστοποιητικών αναπηρίας.

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
696) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κα-

τέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται σε κατασχέσεις καταθέσεων στις οποίες θα προχωρήσει το ΙΚΑ για βεβαιωμένες οφειλές εισφορών από 50 ευρώ και πάνω και κατασχέσεις ακινήτων για οφειλές από 500 ευρώ και πάνω.

Υγείας
697) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης και Αγίας Άννας του Νομού Ευβοίας εκφράζει τη διαμαρτυρία του για την απαξίωση των προσφερόμενων παροχών υγείας του δήμου και της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Εύβοιας και αιτείται την επάνδρωση των Αγροτικών Ιατρείων και του Κέντρου Υγείας Μαντουδίου.

Παιδείας και Θρησκευμάτων
698) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία Σύλλογος Αναπληρωτών-Νηπιαγωγών Δασκάλων με Μεταπτυχιακές Διδακτορικές Σπουδές στην Ειδική Αγωγή και τη Σχολική Ψυχολογία αιτείται την τοποθέτηση της πολιτείας σχετικά με τις ενστάσεις και τις προτάσεις τους σε ζητήματα που αφορούν στο νομοσχέδιο για την ειδική αγωγή

Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
699) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην απεργία των κλινικοεργαστηριακών ιατρών της Πάτρας.

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
700) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η κ. Σουλτάνα Ζορπίδου παραθέτει τις επισημάνσεις της που αφορούν το σχέδιο νόμου: «Χωροταξική και Πολεοδομική μεταρρύθμιση και βιώσιμη ανάπτυξη».

Υγείας
701) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στον ύποπτα μεγάλο αριθμό πιστοποιήσεων αναπηρίας που δίνονται στη Ζάκυνθο και αλλού.

Υγείας
702) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ) ότι θα προχωρήσει σε επίσχεση παροχής υπηρεσιών υγείας, απόφαση η οποία πλήττει τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΠΥ.

Εξωτερικών
703) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο κ. Χαράλαμπος Παντελής επισημαίνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, ειδικά σε θέματα εκπαίδευσης.

Υγείας
704) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται σε μαζικές νοσηλείες στο εξωτερικό από υπαλλήλους συγκεκριμένου Υπουργείου.

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
705) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Ορφανοτροφείο Βόλου Νομού Μαγνησίας επισημαίνει την ανάγκη παρέμβασης της Πολιτείας για την οικονομική στήριξη του Ορφανοτροφείου Βόλου και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του.

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
706) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία κ. Δ. Γραμματόπουλος αιτείται την τοποθέτηση της πολιτείας σχετικά με προτάσεις για αξιοποίηση από το Ελληνικό Δημόσιο ευρεσιτεχνίας του, που εξασφαλίζει την ελάττωση των ρύπων κινητήρων εσωτερικής καύσης.

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
707) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην παραπληγική ηλικιωμένη που της έκοψαν την αναπηρική σύνταξη και την απάντηση του ιδρύματος.

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών
708) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρηματίες εξαπατούν τους καταναλωτές δίνοντάς τους πλαστές αποδείξεις.

Οικονομικών, Επικρατείας
709) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στο ξέπλυμα χρήματος και τη συμμετοχή υφιστάμενου εν ενεργεία Υπουργού στη διακίνηση μαύρου χρήματος από τη SIEMENS .

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού
710) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στα προβλήματα στατικότητας, ελλειμμάτων πυρασφάλειας και διάβρωσης των εσωτερικών ξύλινων αρθρώσεων του Δημοτικού Θεάτρου Πάτρας.

Οικονομικών
711) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά τις συνθήκες επιβίωσης των άνεργων Ελλήνων πολιτών υπό το τρέχον καθεστώς φορολόγησης.

Εθνικής Άμυνας
712) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται σε ανοιχτή επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για το ποιόν ορισμένων καθηγητών της Σχολής Ευελπίδων.

Εθνικής Άμυνας
713) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στη συνέχιση του αγώνα των πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ενάντια στην αξιολόγηση που έχει σχεδιάσει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Υγείας
714) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στο χάσμα που καταγράφεται μεταξύ κακόβουλων αξιολογήσεων για το Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου και των δεδομένων της πραγματικότητας.

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Επικρατείας
715) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά την Ένωση Χειριστών Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΧΠΑ) και το υπόμνημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού με το οποίο την καλούσε να απορρίψει τη συγχώνευση της «AEGEAN AIRLINES», με την «OLYMPIC AIR» του Ομίλου MIG.

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
716) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης Νομού Κορινθίας αιτείται την άμεση παρέμβαση της πολιτείας για την αποκατάσταση τμήματος οδοστρώματος στο 28ο χλμ της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου-Πατρών, στην περιοχή του Μελισσίου Κορινθίας, για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

Τουρισμού, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
717) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία οι Επαγγελματικοί Φορείς της Περιφέρειας Ηπείρου εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από τη δράση των λαθρομεταναστών στην περιοχή τους και αιτούνται τη λήψη άμεσων μέτρων και την εφαρμογή του νόμου.

Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
718) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στη διαφορά του ΟΠΑΠ με την Αρχή Παιγνίων.

Τουρισμού, Ναυτιλίας και Αιγαίου
719) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην επιστροφή των υδροπλάνων στην Ελλάδα.

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
720) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία αιτείται την επίλυση ζητήματος σχετικά με την απεργία πείνας που ξέσπασε σε δεκαπέντε σωφρονιστικά καταστήματα σε όλη τη χώρα από κρατούμενους, οι οποίοι διαμαρτύρονται για θέματα ποινικής δικαιοσύνης.

Υγείας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού
721) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται σε καταγγελίες γονέων για δερματοπάθειες που έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε παιδιά που κολυμπούν στο κολυμβητήριο Πέπανος.

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
722) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται σε υπέρογκες δαπάνες προφυλακισμένου, κατόπιν καταβολής χρηματικού ποσού εγγύησης δυσανάλογα μικρού ως προς το κατά το κατηγορητήριο εκδικαζόμενο έγκλημα και την οικονομική επιφάνεια του κατηγορούμενου.

Εσωτερικών
723) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο τα μηχανήματα συμπίεσης απορριμμάτων που έλαβε ο δήμος Αιγιαλείας δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ.

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
724) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο κ. Γ. Χατζηγεωργίου αιτείται τη συλλογή υπογραφών για την αποτροπή του κλεισίματος των εργοστασίων ζάχαρης, το οποίο θα είναι επιζήμιο για την Ελληνική Οικονομία.

Υγείας
725) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην έλλειψη οδηγών στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Παιδείας και Θρησκευμάτων
726) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία πολίτες εκφράζουν την άμεση ανάγκη για αλλαγές στην εκπαίδευση των μουσουλμανόπαιδων της Θράκης.

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
727) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στη δυσαρέσκεια των κατοίκων των Βραχνέικων και των Τσουκαλέικων, καθώς η νέα χάραξη Πατρών-Πύργου θα κόψει στα δύο τις κατοικημένες περιοχές.

Πολιτισμού και Αθλητισμού, Οικονομικών
728) Οι Βουλευτές, Νομού Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ, Τρικάλων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ και Β' Αθηνών κ. ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ κατέθεσαν αναφορά με την οποία οι Αθλητές, Αθλήτριες και οι Προπονητές, Προπονήτριες του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Αγίου Κοσμά εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους για τη χρονική στιγμή που επιχειρείται η παραχώρηση του χώρου σε ιδιώτες, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί αντίστοιχος και αντάξιος χώρος άθλησης, έχοντας ως αποτέλεσμα τη διακοπή της προετοιμασίας των αθλητών και πρωταθλητών, για την Ολυμπιάδα του 2016 στην Βραζιλία.

Υγείας
729) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Νοσηλευτών του ΕΣΥ της Πιερίας αιτείται την επικύρωση του νομοσχεδίου σχετικά με θέματα συνδικαλιστικής οργάνωσης του κλάδου.

Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Επικρατείας
730) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην πρόθεση του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να προχωρήσει στην ικανοποίηση του αιτήματος των Δημάρχων Αθηνών και Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία εργοστασίων καύσης νεκρών.

Υγείας
731) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Νοσηλευτών του ΕΣΥ της Αττικής αιτείται την επικύρωση του νομοσχεδίου σχετικά με θέματα συνδικαλιστικής οργάνωσης του κλάδου.

Οικονομικών
732) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κτηματαγορά στην επιμονή της κυβέρνησης σε λανθασμένες τακτικές.

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οικονομικών, Υγείας
733) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην καθυστέρηση της κρατικής επιχορήγησης στο Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Ίδρυμα «Μέριμνα».

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
734) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο κ. Γ. Κοφινάκος παρουσιάζει τις θέσεις του για το νομοσχέδιο Χωροταξικής και Πολεοδομικής Μεταρρύθμισης και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
735) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην πρόταση του Δημάρχου Νοτίου Πηλίου για την αντιμετώπιση της παράνομης υλοτόμησης.

Παιδείας και Θρησκευμάτων
736) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην άθλια κατάσταση από άποψη υποδομών στην οποία βρίσκεται το Δημοτικό Σχολείο στην Άνω Βλασία του Νομού Αχαΐας.

Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
737) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά την έρευνα του ΣΔΟΕ, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας για τον γραμματέα της ΝΔ κ. Ανδρέα Παπαμίκο για τη ΜΚΟ.

Παιδείας και Θρησκευμάτων
738) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος αιτείται την αναδρομική ισχύ του νόμου σχετικά με τις μετεγγραφές και τη μεταφορά θέσης εισαγωγής πολυτέκνων (γονέων και τέκνων) σε σχολές ή τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
739) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η κ. Μπέσσυ Γιαννίση παρουσιάζει τις θέσεις της για το νομοσχέδιο Χωροταξικής και Πολεοδομικής Μεταρρύθμισης και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
740) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά τον καθορισμό δασικών εκτάσεων, καθώς και τον καθαρισμό κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών, καθιστώντας την Αιγιαλεία εστία κινδύνου και πρόκλησης πυρκαγιάς.

Οικονομικών, Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
741) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται σε ποσό εκατομμυρίων ευρώ που θα υποχρεωθεί να καταβάλει ο καρναβαλικός φορέας σε εργαζομένους των δημοτικών επιχειρήσεων ΚΔΕΠ και ΑΔΕΠ, εάν δικαιωθούν από τον Άρειο Πάγο, στον οποίο έχει προσφύγει η κοινωφελής δημοτική επιχείρηση.

Ναυτιλίας και Αιγαίου
742) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο ο χώρος που γινόταν το παζάρι στον πρώην Δήμο Παραλίας στο Νομό Αχαΐας τα προηγούμενα χρόνια παραμένει αναξιοποίητος.

Οικονομικών
743) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων αιτείται την εφαρμογή της Απόφασης του ΣτΕ για την αποκατάσταση των μισθών των στελεχών του Στρατού και των σωμάτων Ασφαλείας.

Εσωτερικών, Οικονομικών
744) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά την πρόσληψη 20 εργατών και οδηγών στον τομέα καθαριότητας του Δήμου Αιγιαλείας.

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
745) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στις διαμαρτυρίες των πολιτών για τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Πλατεία Όλγας στην Πάτρα.

Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
746) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά τα μεγάλα χρέη που παρουσιάζονται στον ΟΑΕΕ από επαγγελματίες που αρνούνται να πληρώσουν υπέρογκα ποσά, λόγω παράλογων επιτοκίων.

Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
747) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας αιτείται την αξιολόγηση των υπαλλήλων των περιφερειών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κι αποτελεσματικότητας του έργου τους προς όφελος του πολίτη και των ίδιων των εργαζομένων.

Ναυτιλίας και Αιγαίου
748) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το λιμενικό σώμα του Νομού Αχαΐας σε υλικοτεχνική υποδομή.

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
749) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αντιτίθεται στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και αιτείται τη δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή.

Εξωτερικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού
750) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην κινητοποίηση με στόχο την επιστροφή ενός σημαντικού αρχαιολογικού ευρήματος για την Ελλάδα και ειδικότερα για την Αχαΐα.

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
751) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά στις έντονες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει στους κόλπους των εμπόρων της πόλης η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Πάτρας να φιλοξενήσει υπαίθρια αγορά στους χώρους του και συγκεκριμένα στο παρκινγκ φορτηγών της Ακτής Δημαίων.

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
752) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία οι εκπρόσωποι εργαζομένων-μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ ΑΕ εκφράζουν την αντίθεσή τους για την πώληση του ΑΔΜΗΕ.

Υγείας
753) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά την τοποθέτηση Γκινινόπουλου ως Διευθυντή στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας.

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
754) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά υπόθεση απάτης σε βάρος του Δημοσίου από εταιρεία ανακύκλωσης που εδρεύει στον Ασπρόπυργο.

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οικονομικών
755) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών Χρηζόντων Μέριμνας Πάτρας διαμαρτύρεται για τις καθυστερήσεις στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων.

Παιδείας και Θρησκευμάτων
756) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά έρανο, που διοργανώνει το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, μεταξύ καθηγητών για να καλυφθούν τα έξοδα καθαριότητας.

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
757) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η κ. Ευγενία Κουμάνταρου παρουσιάζει τις θέσεις της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο Χωροταξικής και Πολεοδομικής Μεταρρύθμισης και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
758) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στις τεράστιες ζημιές που υπέστησαν οι αγροτικές καλλιέργειες στις περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας.

Πολιτισμού και Αθλητισμού, Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
759) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά την διοργάνωση του παγκόσμιου πρωταθλήματος κλασσικού αθλητισμού «Αθήνα 97» που είχε αναλάβει η χώρα μας.

Υγείας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
760) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στις διαστάσεις που έχει λάβει η παιδοφιλία στην Πάτρα με «πρωταγωνίστριες» αυτή τη φορά ανήλικα κορίτσια από τη Ρουμανία.

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
761) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το σωματείο Υπαλλήλων και Εργατοτεχνιτών Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ) - Αιγίου αιτείται την τιμωρία των ενόχων για το διπλό έγκλημα των μεταναστών-εργατών της Μανωλάδας, που διεκδίκησαν τα δεδουλευμένα τους και πυροβολήθηκαν από τα αφεντικά τους.

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
762) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά το σφράγισμα της εισόδου των δικαστηρίων και την απόγνωση των καταστηματαρχών του πεζόδρομου της Κανάρη.

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
763) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην έλλειψη καθαριότητας των παραδρόμων της περιμετρικής οδού Πατρών.

Υγείας
764) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Νοσηλευτών του ΕΣΥ της Αιτωλοακαρνανίας αιτείται την επικύρωση του νομοσχεδίου σχετικά με θέματα συνδικαλιστικής οργάνωσης του κλάδου.

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
765) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά το κ. Θέμο Αναστασιάδη και τον κ. Μάκη Τριανταφυλλόπουλο, όπου οι άσπονδοι φίλοι συνεχίζουν απτόητοι τη διαμάχη τους.

Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
766) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά τη λυματολάσπη του βιολογικού καθαρισμού της ΒΙΠΕ.

Υγείας
767) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Νοσηλευτών του ΕΣΥ του Κιλκίς αιτείται την επικύρωση νομοσχεδίου σχετικά με θέματα συνδικαλιστικής οργάνωσης του κλάδου.

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
768) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην καταγραφή των ζημιών του Δικαστικού Μεγάρου Αιγίου από τη «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ».

Υγείας
769) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Νοσηλευτών του ΕΣΥ της Θεσσαλονίκης αιτείται την επικύρωση του νομοσχεδίου σχετικά με θέματα συνδικαλιστικής οργάνωσης του κλάδου.

Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
770) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην πλατεία Κατράκη που παραχώρησε ο απερχόμενος Δήμαρχος Γλυφάδας κ. Κόκκορης για διοργάνωση έκθεσης βιβλίου στον κ. Θανάση Μουραφέτη.

Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
771) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην απόφαση που επιτρέπει την αμμοληψία από τα ποτάμια της Αιγιαλείας του Νομού Αχαΐας για τις ανάγκες κατασκευής του νέου αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου-Πατρών και στις αντιδράσεις των περιβαλλοντικών συλλόγων της Αιγιαλείας.

Επικρατείας, Εξωτερικών, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
772) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται σε έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με έκκληση για προώθηση της νόμιμης μετανάστευσης προς αποφυγή της γήρανσης του πληθυσμού της χώρας.

Παιδείας και Θρησκευμάτων
773) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στις αντιδράσεις των γονέων και των εκπαιδευτικών για την απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει το 22ο σχολείο του Κερατσινίου, το «Πέτρινο».

Εξωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
774) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην ομόφωνη έγκριση τριών ψηφισμάτων με διαφορετική θεματική, για τη Θράκη, την προστασία της ελληνικής γλώσσας και τα χημικά απόβλητα από τη Συρία από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης των τέως Βουλευτών-Ευρωβουλευτών.

Επικρατείας
775) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην ακύρωση των φορολογικών ελέγχων που έχει πραγματοποιήσει το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος μέχρι το τέλος του 2013 και προχωράει το υπουργείο Οικονομικών ζητώντας την επανάληψή τους.

Υγείας
776) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται σε ύποπτους διορισμούς στο Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας».

Επικρατείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υγείας
777) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στη σπουδαία πρωταγωνίστρια του θεάτρου και πρώην υπουργό, η οποία νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» και αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα.

Εσωτερικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
778) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην καθυστέρηση έναρξης διαδικασιών για την τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη στη συμβολή των οδών Ιεροθέου και Κορίνθου στην Πάτρα.

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Επικρατείας, Εξωτερικών
779) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κα-

τέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στη σύλληψη κι απέλαση εικοσάχρονου, ο οποίος παρότι ήταν γιος δεύτερης γενιάς μεταναστών, με καταγωγή από τις Φιλιππίνες συνελήφθη από την αστυνομία λόγω έλλειψης νομιμοποιητικών εγγράφων.

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
780) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, όπου έθεσαν εκτός παιχνιδιού την Ασφάλεια Αττικής, η Δίωξη Ναρκωτικών των ΗΠΑ, στην μεγαλύτερη υπόθεση ναρκωτικών.

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
781) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται σε καταγγελίες συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πάτρας για την υπογραφή προκλητικών συμβάσεων.

Επικρατείας, Οικονομικών
782) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται σε αναζήτηση ευθυνών στο δημόσιο για πλημμελή εποπτεία της εταιρείας «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ».

Ναυτιλίας και Αιγαίου, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
783) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά τη σύλληψη αρχιφύλακα και απόστρατου αξιωματικού του Λιμενικού από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.

Οικονομικών, Υγείας
784) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν αρκετά ιδρύματα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος λόγω των καθυστερήσεων της μισθοδοσίας των εργαζομένων.

Παιδείας και Θρησκευμάτων
785) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά την πρόταση του κ. Α. Σπηλιωτόπουλου για δημοψήφισμα για το τζαμί.

Ναυτιλίας και Αιγαίου
786) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά τη στάση του νέου Δημάρχου Πειραιά, ο οποίος εμμένει κατά της ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ.

Επικρατείας, Υγείας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
787) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται σε υπογραφή σύμβασης του πρώην προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ) και του «Ερρίκος Ντυνάν» ως ιδιώτης με το ίδρυμα, συμφωνώντας σε αποδοχές ύψους 6.000 ευρώ για δίωρη ημερήσια απασχόληση.

Εσωτερικών
788) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά το σχέδιο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οικονομικών
789) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, αναφορικά με τη μνημονιακή δέσμευση για παράταση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, την οποία διέψευσε το Υπουργείο Οικονομικών.

Επικρατείας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
790) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται σε κασέτες από την ΕΥΠ, που δείχνουν το ρόλο της σπείρας, γνωστού συνδικαλιστή.

Παιδείας και Θρησκευμάτων
791) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην άρση των περιορισμών της χρήσης της καμπάνας των εκκλησιών και της διάρκειας της καμπανοκρουσίας που είχε επιβληθεί επί κυβερνήσεως Γιώργου Παπανδρέου.

Οικονομικών
792) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά την έλλειψη ελέγχου στους ασύδοτους επαγγελματίες του κλάδου του τουρισμού.

Εθνικής Άμυνας
793) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος των Εργαζομένων της Μεταλλουργικής Βιομηχανίας Ηπείρου ΑΕ αιτείται την πολιτική και νομοθετική ρύθμιση στο οικονομικό πρόβλημα που έχει προκύψει με την εντολή κατάσχεσης, την οποία έχει εκδώσει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών για την ΜΒΗ ΑΕ.

Επικρατείας, Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
794) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην ανατίναξη του εστιατορίου που βρίσκεται στο ισόγειο πολυκατοικίας που διαμένει η αδερφή του Σμπώκου.

Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
795) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις στην Αχαΐα, οι οποίες παρείχαν πλαστές εγγυητικές επιστολές για την ένταξη επιχειρήσεων σε επενδυτικά προγράμματα, έναντι υψηλών αμοιβών.

Επικρατείας, Εξωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων
796) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην έκκληση του Ιερώνυμου να μην επιβληθεί η θανατική ποινή στην εικοσιεπτάχρονη Σουδανή που ασπάστηκε το Χριστιανισμό.

Υγείας
797) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά τις καταγραφές του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι υπάρχει αδυναμία παρακολούθησης μητρώου και πειθαρχικού ελέγχου σε μεγάλο αριθμό επισκεπτών γιατρών στην Πάτρα.

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
798) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμαρχος Μετσόβου Νομού Ιωαννίνων αιτείται την άμεση λειτουργία του γραφείου εξυπηρέτησης ασφαλισμένων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο Μέτσοβο, καθόσον υπάρχει ο χώρος που θα στεγαστεί και ο απαραίτητος εξοπλισμός του.

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
799) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πιστοποιημένα Αγροτικά Προϊόντα Γαργαλιάνων «Ελαιώνας» εκφράζει το ενδιαφέρον του στην Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου για

την αγορά Δημοσίου Κτήματος ΑΒΚ-12 στη θέση «Λιβάρτζι» της ΔΕ Γαργαλιάνων του Δήμου Τριφυλίας και αιτούνται την ενημέρωσή τους για τον φορέα που έχει την αρμοδιότητα να προβεί στην εκποίηση του εν λόγω ακινήτου.

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας και Θρησκευμάτων

800) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αιτείται την επιστροφή όλων των υπό διαθεσιμότητα υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην εργασία τους.

Επικρατείας, Οικονομικών

801) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Επικρατείας

802) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται σε υποθέσεις νομίμων υποκλοπών σε τηλέφωνα που πραγματοποίησε η ΕΥΠ.

Υγείας

803) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην απόφαση του κλεισίματος για δύο ημέρες κάθε εβδομάδας του Αγροτικού Ιατρείου Αράχωβας.

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υγείας

804) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται σε καταγγελίες για γιατρό που έχει συνταξιοδοτηθεί, αλλά εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντα του χειρουργού σε Νοσοκομείο του Νομού Αχαΐας.

Υγείας

805) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην άμεση πλήρωση κενών θέσεων σε ιατρικό και εργαστηριακό προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου Αιγίου.

Υγείας

806) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στο πόρισμα της ΕΔΕ σχετικά με την υπόθεση μεταφοράς με φορείο πτώματος από τη νεφρολογική κλινική στο νεκροτομείο του Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Οικονομικών

807) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά τη μείωση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) κατά 50% για τα κενά ακίνητα.

Οικονομικών

808) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) αιτείται νέα ρύθμιση των επιχειρηματικών οφειλών, επαναφέροντας στο προσκήνιο το θέμα των «κόκκινων» δανείων.

Πολιτισμού και Αθλητισμού

809) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά τη λήψη δείγματος του Κλήματος Παυσανία προκειμένου να πραγματοποιηθεί η χρονολόγησή του.

Εθνικής Άμυνας

810) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών καλεί τις αρμόδιες αρχές να τοποθετηθούν επί του επισυναπτόμενου Υπομνήματος με προτεινόμενη τροπολογία σχετικά με θέσεις τους επί του νομοσχεδίου: «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις».

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών

811) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στους ελέγχους που πραγματοποιεί η Ασφάλεια Πατρών σε ενεχυροδανειστήρια και χρυσοχοΐα, προκειμένου να μπει ανάχωμα στις κλοπές.

Υγείας, Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

812) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στη δυσχερή οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει το Ίδρυμα «Κιβωτός της Αγάπης».

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

813) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Επιμελητήριο Ευβοίας καλεί τις αρμόδιες αρχές να τοποθετηθούν στο αίτημά του για ευνοϊκότερες ρυθμίσεις στα δάνεια των επιχειρήσεων των πυρόπληκτων νομών.

Υγείας

814) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά τα φάρμακα για τη θεραπεία της ωχράς κηλίδας, συχνής πάθησης των ματιών στους ηλικιωμένους.

Υγείας

815) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Αντιπρόεδρος του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος, κ. Δ. Δημητρέλλης αιτείται την τοποθέτηση της πολιτείας για θέματα συνδικαλιστικής οργάνωσης του κλάδου του, τα οποία θίγει επίμαχο νομοσχέδιο.

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εσωτερικών

816) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία οι Ποδηλατικοί Φορείς Ελλάδος, Ποδηλάτισσες, Πόλεις για Ποδήλατο, Φίλοι του Ποδηλάτου-Αθηνών αιτούνται τη δρομολόγηση της δημιουργίας ποδηλατοδρόμων και την υιοθέτηση του προτεινόμενου σχεδίου στον Οργανισμό Αθήνας από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

817) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο σκίτσο μεγάλης αξίας, του Ολλανδού ζωγράφου Βαν Γκογκ, όπως προκύπτει δεν έχει εξακριβωθεί ότι αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας.

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

818) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στα προβλήματα που προκύπτουν από την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας στην Πάτρα.

Επικρατείας, Υγείας

819) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος αιτείται την τοποθέτηση της πολιτείας, σχετικά με εκκρεμότητες σε μισθολογικά θέματα των μελών του.

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
820) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος διατυπώνει τη θέση της για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές και επισημαίνει την ανάγκη επιδίωξης αποτελεσματικής συνεννόησης της Κυβέρνησης με τους παράγοντες της αγοράς της χώρας.

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
821) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας παραθέτει τις θέσεις της σχετικά με το ζήτημα της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές.

Παιδείας και Θρησκευμάτων
822) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολύτεκνων Ελλάδος αιτείται την αποσαφήνιση του καθεστώτος μεταγγραφών των φοιτητών που είναι τέκνα πολύτεκνων οικογενειών και την ευνοϊκή ρύθμιση υπέρ αυτών, έστω και αναδρομικά.

Παιδείας και Θρησκευμάτων
823) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο κ. Π. Κουμάνταρος, εκπαιδευτικός σε διαθεσιμότητα, παραθέτει υπόμνημα από τη Συντονιστική Επιτροπή Εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα και αιτείται την τοποθέτηση της πολιτείας για την ανάκληση των επερχόμενων απολύσεων των εκπαιδευτικών.

Παιδείας και Θρησκευμάτων
824) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η ΟΛΜΕ αιτείται με ψήφισμα την επαναλειτουργία του προηγούμενου συστήματος προαγωγής των μαθητών της Α' λυκείου, την κατάργηση της τράπεζας θεμάτων και την απόσυρση σχετικής επίμαχης τροπολογίας του Υπουργείου.

Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
825) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Οικολογική Κίνηση Πάτρας «ΕΝ ΑΙΘΡΙΑ» αιτείται την τοποθέτηση της πολιτείας σχετικά με καταγγελία τους, περί μιας καταστροφικής προς τον περιβαλλοντικό περίγυρο, εκμίσθωσης ακινήτων του ΤΑΙΠΕΔ στην περιοχή Στροφιλιάς του Νομού Αχαΐας.

Οικονομικών
826) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία κ. Ιωάννης Αναγνωστόπουλος εκφράζει την διαμαρτυρία του σχετικά με την υπερβολικά υψηλή οφειλή φόρου που καλείται να καταβάλει από τη φετινή του φορολογική δήλωση και παραθέτει σειρά ερωτημάτων προς απάντηση.

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
827) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο κ. Γεώργιος Σούλιου Ομότιμος Καθηγητής του ΑΠΘ αιτείται να εξεταστεί τυχόν αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με το Φράγμα στο Παναγιώτικο Ρέμα Νεοχωρίου και τη σχετική του ενημέρωση.

Παιδείας και Θρησκευμάτων
828) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η κ. Ελένη Παπαγιαννίδου αιτείται την ευνοϊκή λειτουργία της δυνατότητας μεταγραφών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους, ακόμα και αναδρομικά.

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εσωτερικών
829) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου διατυπώνει καταγγελία για πλημμελείς όρους επίκαιρης διακήρυξης παροχής υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, υπ αρ:»ΣΠ-01/13», προκειμένου για τις νησίδες οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ.

Οικονομικών, Επικρατείας
830) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Οικονομικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών αντιδρά μέσω επιστολής του στη νομοθετική διάταξη που ορίζει την υπαγωγή της Υπηρεσίας Επιθεώρησης υπό τη δικαιοδοσία ελεγχόμενων φορέων του Υπουργείου Οικονομικών και την κατάργηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης.

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
831) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά την έρευνα για υποθέσεις σχετικά με πράξεις χαρακτηρισμών δασικών εκτάσεων στην περιοχή της ανατολικής Αιγιαλείας προς όφελος ιδιωτών.

Παιδείας και Θρησκευμάτων
832) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο κύριος Βασίλειος Μοσχόπουλος, πολύτεκνος πατέρας παραθέτει το πρόβλημα της επικείμενης διακοπής των σπουδών της φοιτήτριας κόρης του σε μακρινή πόλη λόγω οικονομικών δυσπραγιών, καθώς ο ίδιος έχει και γιο που σπουδάζει στην Αθήνα και αιτείται τη συμπερίληψή της στις μεταγραφές πολυτέκνων.

Υγείας
833) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά την επιστολή του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου προς τους αρμόδιους υπουργούς κ. Μάκη Βορίδη και κ. Ιωάννη Βρούτση προκειμένου να τους τονίσει τις ελλείψεις του Νοσοκομείου Αιγίου.

Παιδείας και Θρησκευμάτων
834) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην αναστάτωση που έφερε η ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τους μεταξεταστέους της Α' λυκείου.

Υγείας
835) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην παρέμβαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας προς τους συναρμόδιους Υπουργούς, προκειμένου να εξαιρεθεί από τη σχετική εγκύκλιο που αναστέλλει τις εντάξεις έργων, ώστε να επισπευτεί η υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια του μαγνητικού τομογράφου για το ΠΓΝΠ.

Επικρατείας
836) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, αναφορικά με την χρηματοδότηση του «ΣΚΑΙ», η οποία βρίσκεται στο στόχαστρο της «BLACKROCK».

Εξωτερικών, Επικρατείας
837) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο έχουν ληφθεί τα ζητήματα που σχετίζονται με την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ).

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
838) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά την ενίσχυση

της αστυνόμευσης στην περιοχή του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Επικρατείας, Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
839) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, αναφορικά με το τέλος στα προσωπικά δάνεια που παίρνει ο κ. Αλαφούζος για να κλείσει τις «μαύρες τρύπες» του ΣΚΑΙ.

Οικονομικών
840) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά την αναστάτωση που επικρατεί στις εφορίες της Πάτρας σε σχέση με την υποβολή διόρθωσης των δηλώσεων Ε9.

Εξωτερικών
841) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Πύλου-Νέστορος του Νομού Μεσσηνίας εκφράζει τη διαμαρτυρία του με ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά της ρύπανσης της Μεσογείου από τα χημικά πολεμικά απόβλητα της Συρίας.

Οικονομικών
842) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο κ. Χρήστος Μασλούνκας καταγγέλλει ελλιπείς τελωνειακούς ελέγχους στα σύνορα με τη Βουλγαρία.

Επικρατείας, Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
843) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά την κατηγορία Μελισσανίδη για δωροδοκία, ότι «λάδωνε» τους αρμόδιους, προκειμένου να βγάζει με περισσή ευκολία διπλώματα.

Υγείας
844) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νοσηλευτών του ΕΣΥ διαμαρτύρεται επί θεμάτων συνδικαλιστικής οργάνωσης του κλάδου που θίγει επίκαιρο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας.

Επικρατείας, Οικονομικών
845) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, αναφορικά με την επίσκεψη του κ. Ανδρέα Λοβέρδου στο Άγιο Όρος, όπου βρέθηκε στον πυρήνα της διαμαρτυρίας η υπερφορολόγηση της αγιορείτικης περιουσίας.

Παιδείας και Θρησκευμάτων
846) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο κ. Π. Μαρινάκης αιτείται προωθήσεως των θέσεων της ΕΟΔΑΦ στη Βουλή και την απόσυρση του πρόσφατου νομοσχεδίου για την ειδική εκπαίδευση.

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Οικονομικών, Τουρισμού
847) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά την πρώην σύζυγο του αείμνηστου Α. Παπανδρέου, η οποία συνεχίζει να εκμεταλλεύεται το εξοχικό της στην Αλμυρή Κορινθίας ως κτήμα για δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων με την συγκατάθεση των αρμόδιων αρχών, παρά το γεγονός ότι έχει καταπατήσει τον αιγιαλό.

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
848) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Νοτιοδυτικής Ελλάδας αιτείται μέσω σχετικού ψηφίσματος της, τη λήψη μέτρων βελτίωσης σε θέματα ασφαλιστικής κάλυψης και υγειονομικής περίθαλψης των εμπόρων της περιοχής τους.

Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
849) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην εκδίκαση της ένστασης που έχει καταθέσει ο συνδυασμός Ενωτική Πρωτοβουλία Δυμαίων για το εκλογικό αποτέλεσμα.

Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
850) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην υποβληθείσα καταγγελία του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Παραλίας Προαστίου Πατρών σχετικά με τα έργα κατασκευής δικτύου συλλογής και διοχέτευσης των όμβριων υδάτων.

Υγείας
851) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην έλλειψη προσωπικού του Νοσοκομείου Καλαβρύτων.

Εθνικής Άμυνας
852) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην παρέμβαση της στρατιωτικής Δικαιοσύνης στη Σχολή Ευελπίδων στη μεθόδευση της πλήρωσης της θέσεως του καθηγητή Στρατιωτικής Ιστορίας.

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
853) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν προέβη σε ενημέρωση του ΣΔΟΕ σε υποθέσεις αθέμιτου ανταγωνισμού.

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Οικονομικών
854) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο κ. Λ. Χαλδούπης, καρδιολόγος, αιτείται τοποθετήσεως επί ζητημάτων που αφορούν τη διαχείριση θεμάτων ενέργειας.

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
855) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Εξωτερικής Φρουράς Καταστημάτων Κράτησης καλεί τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη να προχωρήσει σε ενίσχυση του προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης στο κατάστημα κράτησης του Κορυδαλλού.

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
856) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων διαμαρτύρεται για την υψηλή τιμή στα καύσιμα εντός της χώρας.

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
857) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο κ. Κ. Κουτάς διαμαρτύρεται για τους χειρισμούς της Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ και απασχόλησης των συμβασιούχων stage.

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Οικονομικών
858) Οι Βουλευτές Β' Αθηνών κ. ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ, Ηλείας κ. ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ, Αχαΐας κ. ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αχαΐας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ κατέθεσαν αναφορά με την οποία η «Οικολογική Κίνηση Πάτρας» αντιδρά με τις εκμισθώσεις ακινήτων του ΤΑΙΠΕΔ στην περιοχή του δάσους της Στροφυλίας και τις χαρακτηρίζει ως καταστροφικές για το περιβάλλον της.

Υγείας
859) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην επιστολή που εστάλη από τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών στον Υπουργό Υγείας επί της αποφάσεως για τα μηνιαία όρια συνταγογράφησης δραστικών ουσιών ανά ιατρό.

Υγείας
860) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, Τμήμα Σερρών αιτείται την άμεση εξόφληση των οφειλόμενων ποσών του 2013 προς τους φυσικοθεραπευτές, μετά τον καταλογισμό και τον συμψηφισμό των επιστροφών (rebate & clowback).

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
861) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στα συμπεράσματα της πρόσφατης ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στην Πύλο με θέμα: «Εκτίμηση των κινδύνων από σεισμούς και τσουνάμι στον κυπαρισσιακό κόλπο και την Πύλο».

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
862) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στη διεκπεραίωση της κατασκευής του τούνελ στην περιοχή της Παλιοβούνας.

Εθνικής Άμυνας
863) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Αττικής αιτείται τοποθετήσεως επί του ζητήματος για τη χρήση των θέρετρων της Περιφέρειας Αττικής από τα μέλη της.

Παιδείας και Θρησκευμάτων
864) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Εκπαιδευτική Κοινότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Σερρών αιτείται την ίδρυση ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής στις Σέρρες.

Οικονομικών
865) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων παραθέτει τις θέσεις της σχετικά με την ανάγκη μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.

Εθνικής Άμυνας
866) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία αιτείται τοποθετήσεως επί των θεμάτων συμμετοχής των στρατιωτικών σε σωματεία ή ενώσεις.

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
867) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συμβασιούχων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, αιτείται την καταβολή του επιδόματος επικινδυνότητας και ανθυγιεινής εργασίας στο επάγγελμά τους.

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
868) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Δερβενίου του Δήμου Ξυλοκάστρου Νομού Κορινθίας αιτείται την ενίσχυση της στελέχωσης του υπαλληλικού προσωπικού, των γραφείων ΕΛΤΑ στο Δερβένι Κορινθίας

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
869) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στο πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών στην περιοχή μετά το νέο λιμάνι της Πάτρας και συγκεκριμένα σε όλη την ακτογραμμή, από τις Ιτιές μέχρι και τα Νιφορέικα.

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών
870) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών αιτείται την συμπερίληψη βεβαιώσεων των αρμόδιων φορολογικών αρχών και ασφαλιστικών φορέων στα νομοποιητικά έγγραφα αναγγελίας έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος διδασκαλίας της ξένης γλώσσας.

Εσωτερικών
871) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στο τέλος των δωρεάν παιδικών σταθμών, αφού τα κονδύλια του ΕΣΠΑ θα απορροφούνται αλλού.

Παιδείας και Θρησκευμάτων
872) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Τοπικό Συμβούλιο Αϊδινίου διαμαρτύρεται μέσω ψηφίσματός του για το ενδεχόμενο κατάργησης του νηπιαγωγείου της τοπικής κοινότητας Αϊδινίου.

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
873) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας σχετικά με τη φοροδιαφυγή του ομίλου ΔΟΜΗ και στις ποινικές ευθύνες που αντιστοιχούν στους αρμόδιους υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίοι χορήγησαν νέα άδεια λειτουργίας για το ΙΕΚ DOMI , ενώ γνώριζαν την απάτη.

Υγείας
874) Η Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης κ. ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ κατέθεσε αναφορά, με την οποία ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών παραθέτει τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που διενεργήθηκε σε γιατρούς, ασθενείς και συλλόγους ασθενών, σύμφωνα με τα οποία προκύπτει η άμεση ανάγκη για αποτελεσματικές παρεμβάσεις και ριζικές αλλαγές στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
875) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στον προβληματισμό σχετικά με το ποιος είναι αρμόδιος για τον καθαρισμό του οδικού δίκτυο στο σημείο της Πατρών Πύργου, στον οποίο υπήρξε πρόσφατα κίνδυνος σύγκρουσης αυτοκινήτων λόγω επικίνδυνων ελιγμών για την αποφυγή νεκρού ζώου, που είχε πρωτύτερα τραυματιστεί θανάσιμα από κάποιο όχημα.

Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων
876) Ο Βουλευτής Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία οι Δήμαρχοι Ανατολικής Αττικής αιτούνται τον ανακαθορισμό των χιλιομετρικών αποστάσεων, ώστε να μπορούν να μετακινηθούν οι μαθητές των δήμων της περιοχής, καθώς σε πολλές περιοχές δεν υπάρχει μεταφορικό μέσο που να πραγματοποιεί τακτικά δρομολόγια.

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
877) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά την εισήγηση της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» για το χρηματικό ποσό που θα χρειαστεί το Πρωτοδικείο Αιγίου, προκειμένου να επισκευαστεί πλήρως.

Υγείας
878) Οι Βουλευτές Ηρακλείου κ.κ. ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ και ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά με την οποία το Παγκρήτιο Σωματείο Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ και εθελοντών αιμοδοτών επισημαίνει την αδυναμία αντικατάστασης των ελα-

στικών των ασθενοφόρων της περιοχής και αιτείται την έγκαιρη λήψη μέτρων για την άμεση αντικατάσταση τους.

Εσωτερικών
879) Η Βουλευτής Α' Πειραιώς κ. ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών διαμαρτύρεται για το πλαίσιο της δράσης με θέμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το σχολικό έτος 2014-2015 του προγράμματος ΕΣΠΑ και αιτείται την αναπροσαρμογή του.

Παιδείας και Θρησκευμάτων
880) Η Βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Ειδικής Αγωγής παραθέτει τις προτάσεις του σε σχέση με τη στελέχωση της Ειδικής Εκπαίδευσης, ενόψει της κατάθεσης του σχεδίου νόμου και της νομοθετικής ρύθμισης (τροπολογίας) που αφορά στα θέματα αυτά.

Οικονομικών
881) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας διαμαρτύρεται για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την καθυστέρηση έκδοσης της εγκυκλίου που θα ανακοινώνει το συντελεστή 13% στη φορολόγηση των παραγωγών λαϊκών αγορών.

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
882) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμαρχος Πλατανιά Νομού Χανίων αιτείται άμεσα την παραχώρηση του πρώην Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά για χρήση ως αγροτικό ιατρείο, κατόπιν συναινέσεως του Εθνικού Συμβουλίου Κληροδοτημάτων και του αρμοδίου Υπουργού.

Επικρατείας, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
883) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στην ίδρυση οργάνωσης με την επωνυμία Hellenic Initiative , η οποία θα ασχολούνταν με τη συγκέντρωση χρημάτων για την ενίσχυση φιλανθρωπικών οργανώσεων, την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
884) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Τοπική Κοινότητα Δερβενίου αιτείται από το αρμόδιο Υπουργείο την ενίσχυση του τοπικού γραφείου ΕΛΤΑ Δερβενίου με δύο επιπλέον υπαλλήλους για την εξυπηρέτηση της Δημοτικής Ενότητας Ευρωστίνης.

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εσωτερικών, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
885) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης αιτείται από τους αρμόδιους Υπουργούς την άμεση αντιμετώπιση της διάβρωσης που παρουσιάζεται στο οδόστρωμα στο 28ο χιλιόμετρο της ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών και συγκεκριμένα στην περιοχή Μελίσσι Κορινθίας.

Οικονομικών
886) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων και Επιχειρήσεων Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού Ηπείρου καταγγέλλει την υπερφορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των τουριστικών καταλυμάτων και αιτείται την ένταξη των επιχειρήσεων του αυτού κλάδου στο καθεστώς των ειδικών κτηρίων, με κριτήριο το ειδικό σήμα λειτουργίας τους.

Ναυτιλίας και Αιγαίου
887) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αφορά την απαξίωση των Ελλήνων για τα λιμάνια της χώρας και την έλλειψη μέτρων για τη βελτίωση της ακτοπλοΐας στην Ελλάδα.

Παιδείας και Θρησκευμάτων
888) Ο Βουλευτής Β' Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία Έλληνες πανεπιστημιακοί και πολίτες ευαισθητοποιημένοι στο υπάρχον Σύστημα Μειονοτικής Εκπαίδευσης αιτούνται με Υπόμνημα την βελτίωση της εκπαίδευσης σε όλα τα δημόσια ελληνικά σχολεία της Θράκης, όλων των μουσουλμανοπαίδων σε όλες τις βαθμίδες, με την παράλληλη ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία με σεβασμό στην πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική τους ταυτότητα.

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
889) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Αμπελουργικός Σύλλογος Ζίτσας καλεί τις αρμόδιες αρχές να επιλυθούν του ζητήματος της αποζημίωσης των αμπελουργών λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών.

Εξωτερικών
890) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στη δήλωση που έκανε ο Τούρκος πρόξενος, Οσμάν Ιχλάν Σενέρ, στην Κομοτηνή, ότι: «Βαλκάνια σημαίνει οθωμανικό κράτος!».

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
891) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία οι κάτοικοι του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης εκφράζουν τη δυσανασχέτησή τους για την κατάργηση δρομολογίων του ΟΣΕ, που εξυπηρετούσαν στη μετεπιβίβασή τους στον Προαστιακό και αιτούνται την άμεση αποκατάστασή τους.

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
892) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το ΙΚΑ Ιωαννίνων αιτείται την επαναστελέχωση του υποκαταστήματος με ανθρώπινο δυναμικό.

Οικονομικών
893) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας διαμαρτύρεται για τον καταλογισμό υψηλών προστίμων από τη ΔΟΥ Βόλου, μόνον για τυπικές παραβάσεις, μολονότι στον έλεγχο δε διαπιστώθηκε τίποτα το επιλήψιμο.

Ναυτιλίας και Αιγαίου, Εσωτερικών
894) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και η Δημοτική Κοινότητα της Σχοινούσας αιτούνται την άμεση κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της Δημοτικής Κοινότητας Σχοινούσας εν όψει της θερινής περιόδου.

Υγείας
895) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Εμπορικός Σύλλογος Ιωαννίνων αιτείται την υιοθέτηση των προτάσεων του σχετικά με την επίλυση του προβλήματος της ασφαλιστικής κάλυψης των μελών του.

Πολιτισμού και Αθλητισμού
896) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύνδεσμος Διαιτητών Πετοσφαίρισης Μακεδονίας εκφράζει την αντίθεσή του στο νέο Κανονισμό Διαιτησίας και επισημαίνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Σύνδεσμός τους με την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης.

Οικονομικών
897) Ο Βουλευτής Λευκάδος κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ κατέ-

θεσε αναφορά με την οποία ο κ. Π. Κορφιάτης, Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αθανίου Λευκάδας αιτείται της ορθής επανάληψης της περίληψης της υπ'αριθμόν 5443/3-7-2014 προκήρυξης με αναφορά στην ορθή θέση εν ονόματι «Γιαλός Αθανίου» αντί της εσφαλμένης «Γιαλός Δραγάνου» με σκοπό την εκμίσθωση τμήματος σ'αυτήν.

Υγείας

898) Ο Βουλευτής Β' Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων Ελλάδας εκφράζει τη διαμαρτυρία του για το χαμηλό λουτρικό επίδομα που δίνεται από τον ΕΟΠΥΥ στους ασφαλισμένους, με αποτέλεσμα να επίκειται το κλείσιμο πολλών ιαματικών λουτρών στις λουτροπόλεις σε βάρος της υγείας των λουομένων.

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής , Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εσωτερικών

899) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου επισημαίνει τις περιβαλλοντικές και οικολογικές συνέπειες από την υφιστάμενη κατάσταση του έργου της λίμνης Κάρλας, η οποία βρίσκεται σε κίνδυνο.

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οικονομικών

900) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας αιτείται την υπαγωγή των δικηγόρων σε καθεστώς ρυθμίσεων των οφειλών τους προς το ΕΤΑΑ (πρώην Ταμείο Νομικών).

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

901) Η Βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ερευνητών του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας αιτείται την άμεση επίλυση της προβληματικής λειτουργίας του οργανισμού ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, θέτοντας εν αμφιβόλω την μελλοντική του πορεία, λόγω της απουσίας νομικού καθεστώτος και της ύπαρξης προσωρινού διοικητικού συμβουλίου.

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

902) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Λήμνου - Ένωση ΣΥΝΠΕ αιτείται την άμεση στήριξη της πολιτείας στους πληγέντες αμπελοκαλλιεργητές από περονόσπορο στην εν λόγω περιοχή.

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

1. Στην με αριθμό 36/18-06-2014 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Στρατούλη Δημητρίου, Μητρόπουλου Αλεξίου, Καραγιαννίδη Χρήστου, Μπάρκα Κωνσταντίνου, Μπόλαρη Μαρίας, Σταθά Ιωάννη και Χαραλαμπίδου Δέσποινας δόθηκε με το υπ' αριθμ. 2/49429/0022/27-06-2014 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών η ακόλουθη απάντηση:

«

36 ΙΒΝ. 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: ΜΙΣΘΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22η- ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Α
Ταχ.Δ/νση: Πανεπιστημίου 37, 101 65 Αθήνα
Πληροφορίες: Γεωργία Κόττη
Τηλέφωνο : 210 – 33 38 404

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Αθήνα, /276/2014
Αρ. Πρωτ. 2/49429/0022

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ των ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
(σε 2 αντίγραφα)

Κοιν.: 1. Βουλευτές κ. κ. Στρατούλη Δημήτριο, Μητρόπουλο Αλέξη, Καραγιαννίδη Χρήστο, Μπάρκα Κώστα, Μπόλαρη Μαρία, Σταθά Γιάννη και Χαραλαμπίδου Δέσποινα.
(Δια της Δ/νσης Κοιν/κού Ελέγχου)
2. Υπουργείο Οικονομικών
Α) Γραφείο Υπουργού
Β) Γραφείο Αν. Υπουργού κ. Χ. Σταϊκούρα
Γ) Αυτοτελές Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου (σχετ. 25/23.6.2014)
Λεωχάρους 2, Τ.Κ. 105 62 Αθήνα

Θέμα: Απάντηση στη Βουλή των Ελλήνων σε ερώτηση

Σε απάντηση της αρ. 36/18.6.2014 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους βουλευτές κ.κ., Στρατούλη Δημήτριο, Μητρόπουλο Αλέξη, Καραγιαννίδη Χρήστο, Μπάρκα Κώστα, Μπόλαρη Μαρία, Σταθά Γιάννη και Χαραλαμπίδου Δέσποινα, από πλευράς δικής μας αρμοδιότητας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Όσον αφορά τη οικονομική αποκατάσταση υπαλλήλων που τέθηκαν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και αυτοδίκαιη απόλυση, σε συμμόρφωση με την αρ. 3354/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ακύρωσε την ΔΙΔΑΔ/Φ.2614/756/οικ.21872/4-11-2011 κ.υ.α. των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 2619/Β) και έκρινε τις διατάξεις των παρ. 1γ και 2 του αρ.33 του ν.4024/2011 αντισυνταγματικές, με την αριθ.2/27432/0022/31-3-2014 εγκύκλιο (ΑΔΑ:ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, παρασχέθηκαν σαφείς και αναλυτικές οδηγίες, κατά λόγο αρμοδιότητας, για τις ενέργειες της Διοίκησης . Η εγκύκλιος αυτή απεστάλη σε όλα τα Υπουργεία και όλους τους φορείς, προκειμένου να τύχει ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Εσωτ. Διανομή – Δ22 Α΄

»

Ιδές αντίγραφο
Τμ. Ερωτήσεως Διακίσης Π.α.

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

2. Στην με αριθμό 113/18-06-2014 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Κατσώτη Χρήστου, Γερασιμίδου Ελένης, Γκιόκα Ιωάννη, Κανέλλη Γαρυφαλλιάς (Λιάνας) και Χαλβατζή Σπυρίδωνος δόθηκε με το υπ' αριθμ. 2/4935/0022/27-06-2014 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών η ακόλουθη απάντηση:

«

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΕ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟ

-4 ΙΟΥΛ. 2014

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:22η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ :Β'
Ταχ.Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
101 65 – Αθήνα
Πληροφορίες: Μαρία Μελίδη
☎ :210 33 38 478
fax :210 33 38 208
e-Mail: d22@glk.gr

Αθήνα 27/6/2014
Αρ.Πρωτ.2/49435/0022

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
(σε 2 αντίγραφα)

ΚΟΙΝ: 1.Βουλευτές κ. κ. Χ. Κατσώτη
Ε. Γερασιμίδου
Γ. Γκιόκα
Λ. Κανέλλη
Σ. Χαλβατζή
(Δια της Διεύθυνσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής).
2.Υπουργείο Οικονομικών
α. Γραφείο Αν. Υπουργού κ. Χ. Σταϊκούρα
β. Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (σχετ. 43/23-6-2014)
Λεωχάρους 2
105 62 Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στη Βουλή σε Ερώτηση».

Σε απάντηση της αριθ.113/18-6-2014 Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Χρήστο Κατσώτη κλπ, από πλευράς δικής μας αρμοδιότητας, σας πληροφορούμε ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του πρώην Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού που απασχολείται σε ειδικότητες που περιλαμβάνονται στην αριθμ.2/31560/0022/30-4-2012 κ.υ.α. (Φ.Ε.Κ. 1416/Β/2012), διότι η συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού δεν περιλαμβάνεται στους δικαιούχους της ανωτέρω απόφασης.

Επισημαίνεται ότι μετά την εκ νέου ενεργοποίηση της διάταξης του άρθρου 15 παρ.1 του ν.4024/2011 με τις όμοιες του άρθρου 67 του ν.4235/2014, η Υπηρεσία μας εξέδωσε την αριθμ.2/17087/0022/24-2-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕ9Η-ΕΜΦ) εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών με την οποία δόθηκαν οδηγίες σε όλα τα Υπουργεία και τους εποπτευόμενους από αυτά φορείς

για την έκδοση νέων αποφάσεων καθορισμού επιδόματος επικινδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε κατηγορίες προσωπικού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ του κεφ.Α΄ του ν.3429/2005.

Κατόπιν αυτών, η πρωτοβουλία για την κατάρτιση των σχεδίων κοινών υπουργικών αποφάσεων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας που προβλέπεται από την ως άνω διάταξη ανήκει στα οικεία Υπουργεία.

Εσωτ.Διαν.:Δ22-Β

Ο Αν. Υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας

»

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος Διεκπ/σης α.α.

ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΓΑΣ

3. Στην με αριθμό 168/18-06-2014 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Συρμαλένιου Νικολάου και Γεροβασίλη Όλγας δόθηκε με το υπ' αριθμ. 2/49432/0022/27-06-2014 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών η ακόλουθη απάντηση:

«

02 ΙΟΛ. 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Δ'

Ταχ. Δ/νση:	Πανεπιστημίου 37 101 65 – ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:	Γ. Μαυρογιαννάκης
Τηλέφωνο:	210 33 38 415
Fax:	210 33 38 208

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Αθήνα 27/6/2014
Αριθ. Πρωτ.: 2/49432/0022

ΠΡΟΣ: **Βουλή των Ελλήνων**
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.: **1)** Βουλευτές κ.κ. Νικόλαο Συρμαλένιο, Όλγα Γεροβασίλη (Δια της Δ/νσης Κοινι/κού Ελέγχου)

2) Υπουργείο Οικονομικών
Γραφείο Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών
κ. Χρ. Σταϊκούρα

3) Αυτοτελές Γραφείο Κοινι/κού Ελέγχου
(σχετ. αρ. πρωτ. 57/23-6-2014)
Λεωχάρους 2, Τ.Κ. 105 62 Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων»

Σε απάντηση της αριθ. 168/18-06-2014 Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους βουλευτές κ.κ. Νικόλαο Συρμαλένιο και Όλγα Γεροβασίλη, από πλευράς δικής μας αρμοδιότητας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Με τη διάταξη του άρθρου 67 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α'/11-2-2014) προβλέπεται ότι, για τους φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν. 4024/2011 (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, συμπεριλαμβανομένων και των ΔΕΚΟ του κεφαλαίου Α' του ν. 3249/2005 και ΟΤΑ), από 11-2-2014 είναι εκ νέου ενεργή η εξουσιοδότηση για την έκδοση απόφασης καθορισμού επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε κατηγορίες προσωπικού των παραπάνω φορέων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011.

Ειδικότερα, η εν λόγω διάταξη προβλέπει την έκδοση κυα των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Όλες οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς, προκειμένου να εκδοθούν οι ανωτέρω κυα, αναφέρονται στην αρ. 2/17087/0022/24.02.2014 εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών, η οποία έχει κοινοποιηθεί σε όλα τα Υπουργεία προκειμένου αυτά να προχωρήσουν στην κατάρτιση σχεδίων κυα για το σύνολο των φορέων που εποπτεύουν και να το υποβάλλουν στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για συνυπογραφή.

Εσωτ.Διαν.: Δ22-Δ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

...ές αντίγραφο
... διεκπεραίωσης α.α.
ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΓΑΣ

»

4. Στην με αριθμό 7938/30-04-2014 ερώτηση της Βουλευτού κ. Σκόνδρα Ασημίνας δόθηκε με το υπ' αριθμ. Φ.10035/11192/523/27-06-2014 έγγραφο από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η ακόλουθη απάντηση:

«

01 ΙΟΥΛ. 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 10110-ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ι. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο: 210 3368116
e-mail: tmelepag@0013.syzefxis.gov.gr
FAX: 210 3368110

Αθήνα, 27 / 06 / 2014
Αριθ.Πρωτ.:Φ.10035 / 11192 / 523

ΠΡΟΣ: Την Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Ασημίνα Σκόνδρα

ΘΕΜΑ: **Σχετικά με τις ρυθμίσεις εξόφλησης καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ**

ΣΧΕΤΙΚΟ: **Η 7938/30-04-2014 Ερώτηση.**

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από τη Βουλευτή κα Ασημίνα Σκόνδρα, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Με τις διατάξεις των υποπαραγράφων ΙΑ1 και ΙΑ2 της παραγράφου ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 107/09-05-2013) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1, 2, 3, και 4 του άρθρου δευτερου του Ν.4158/2013 (ΦΕΚ Α΄, 126) θεσπίζεται νέο νομοθετικό πλαίσιο, για την τμηματική ή εφάπαξ καταβολή , με ευνοϊκούς όρους, των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών προς όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Στο πλαίσιο των διατάξεων αυτών, τόσο με την πάγια ρύθμιση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών της ΙΑ1 υποπαραγράφου όσο και με τη ρύθμιση «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών της υποπαραγράφου ΙΑ2, παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης τόσο των οφειλόμενων κύριων ασφαλιστικών εισφορών όσο και των αναλογούντων σε αυτές, προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, προστίμων και λοιπών εξόδων αναγκαστικών μέτρων, είτε εφάπαξ, είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η ένταξη σε οποιαδήποτε από τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις συνεπάγεται ευεργετικές παροχές, όπως χορήγηση πιστοποιητικού οφειλής, αναστολή ποινικών διώξεων του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 και αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων.

Επιπλέον με το άρθρο 17 Ν.4180/2013 (ΦΕΚ Α 182/5.9.2013) για την υπαγωγή στη ρύθμιση «Νέα Αρχή» δεν απαιτείται ο οφειλέτης να είναι από 01-01-2013 φορολογικά ενήμερος. Οι οφειλόμενες εισφορές από 1/1/2013 έως 30/6/2013 μπορούν να ρυθμιστούν με την Πάγια Ρύθμιση παράλληλα με τη ρύθμιση «Νέα Αρχή». (Αριθ. 445/46/02-09-2013 Απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΕ).

Με τις διατάξεις, του άρθρου 12 Ν.4225/7-1-2014 (ΦΕΚ 2 τ.Α΄/ 7-1-2014) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν.4152/2013. Ειδικότερα:

α. Καταργείται η υποχρέωση υποβολής φορολογικής ενημερότητας ή πιστοποιητικού οφειλής ως προϋπόθεση υπαγωγής στη ρύθμιση "Νέα Αρχή".

β. Τροποποιούνται οι διατάξεις των περιπτώσεων 2.γγ΄της υποπαραγράφου ΙΑ.1. (Πάγια Ρύθμιση) και παρ. 2.ββ΄ υποπαραγράφου ΙΑ.2 (Νέα Αρχή) με τις οποίες δεν υπάγονται σε ρύθμιση οι οφειλέτες εκείνοι

που "έχει ασκηθεί κατ' αυτών ποινική δίωξη". Στο εξής εξαιρούνται και δεν υπάγονται σε ρύθμιση οφειλέτες "που έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή".

γ. Για οφειλές άνω των 5.000 € απαιτείται, μέχρι σήμερα, η απόδειξη της αδυναμίας εξόφλησης της οφειλής και της δυνατότητας ανταπόκρισης στο ύψος της μηνιαίας δόσης με την υποβολή των στοιχείων που έχουν περιγραφεί στις αριθμ. 32/2013 και 33/2013 Εγκυκλίους του ΟΑΕΕ.

Για την απλούστευση των διαδικασιών ένταξης στις ρυθμίσεις, το ποσό των 5.000 € αυξάνεται σε 10.000 €. Διαδικασίες που ακολουθούνται έως σήμερα, για ένταξη σε ρύθμιση οφειλών έως 5.000 €, θα ακολουθούνται, στο εξής, για οφειλές έως 10.000€.

Από την τροποποίηση αυτή εξαιρούνται ασφαλισμένοι που έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα για τους οποίους το όριο οφειλών παραμένει στα 5.000 €.

2. Το Υπουργείο μας, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική κρίση και την αναγκαιότητα ασφαλιστικής προστασίας των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ:

- Θέσπισε τη διάταξη του άρθρου 30 του Ν.3904/2010 με την οποία απαιτείται πλέον για να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του α.ν. 86/1967 περί ποινικοποίησης της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, ο υπόχρεος να οφείλει ποσό που να υπερβαίνει αυτό των είκοσι χιλιάδων (20000) ευρώ, από το ποσό των 2000 ευρώ που ίσχυε με τις διατάξεις του ν.3346/2005.

  Τονίζουμε ότι οι παραπάνω διατάξεις είναι γενικές και αφορούν όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

  Επιπλέον με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118, Α΄/15-05-2014), παρατείνεται μέχρι 30-06-2017 η προθεσμία αναστολής λήψης αναγκαστικών μέτρων και λοιπών μέτρων είσπραξης κατά των οφειλετών των ασφαλιστικών οργανισμών που έχουν εκπέσει ρυθμίσεων είτε δεν έχουν υπαχθεί σε αυτές εφόσον υπαχθούν σε προσωρινό διακανονισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Α΄ του άρθρου 48 του Ν.3943/2011, όπως ισχύει.
- Δεν έχουν αυξηθεί οι ασφαλιστικές εισφορές του ΟΑΕΕ από το έτος 2009 και μετά. Επιπλέον το ΔΣ του ΟΑΕΕ έχει αποφασίσει να μην αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές έως 31-12-2015.
- Θέσπισε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 με τις οποίες προβλέπεται ότι οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. που πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις της ως άνω διάταξης μπορούν με αίτησή τους να επιλέξουν την κατάταξή τους στην αμέσως κατώτερη ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία κλάδου σύνταξης του Καταστατικού του Ο.Α.Ε.Ε, και να παραμείνουν σε αυτήν έως 31.12.2014. Επιπλέον με την Υ.Α. Φ.80000/10398/303/18-04-2013 (ΦΕΚ 1091/Β΄/02-05-2013) δόθηκε η δυνατότητα σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που απώλεσαν για οποιαδήποτε λόγο τη δυνατότητα κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία να επανέλθουν με νεότερη αίτηση για μία ακόμη φορά.

3. Όπως μας γνώρισε ο ΟΑΕΕ, με το Α.Π.: 717400/19-05-2014 έγγραφό του, για την καταβολή των εισφορών αποστέλλεται απόδειξη πληρωμής που αφορά διμηνιαίες εισφορές της αμέσως προηγούμενης ασφαλιστικής περιόδου. Ασφαλισμένοι οφειλέτες, που δεν μπορούν να ρυθμίσουν ή εξοφλήσουν, για οποιοδήποτε λόγο, το σύνολο της οφειλής τους έχουν τη δυνατότητα «ελεύθερων καταβολών», καθόσον μπορούν να εξοφλούν μεμονωμένες αποδείξεις πληρωμής διμηνιαίων εισφορών, ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες.

Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι η ρύθμιση ή η εξόφληση οφειλών – σε αντίθεση με τις μεμονωμένες καταβολές – εξασφαλίζουν δικαιώματα που εξαρτώνται από την καταβολή των εισφορών και καθορίζονται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις (π.χ. εκπτώσεις, ασφαλιστική ικανότητα για παροχές περίθαλψης, επιλογή κατηγορίας κ.λ.π.).

Γενικότερα πρέπει να επισημάνουμε ότι, ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύει η χώρα, οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από τους ασφαλισμένους αποτελούν την κυριότερη πηγή εσόδων για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, προκειμένου αυτοί να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους. Η μη καταβολή τους ή η καταβολή τους εκπρόθεσμα, διαταράσσει την ομαλή χρηματοδότηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, με σοβαρότατες αρνητικές κοινωνικές συνέπειες για τους συνεπείς ασφαλισμένους αλλά και οικονομικές για τη διασφάλιση της προστασίας των ασφαλισμένων και συνταξιούχων.

σελίδα 3 από 3

Τέλος τονίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου μας μελετούν συνεχώς τα προβλήματα που ανακύπτουν, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές εισηγήσεις των ασφαλιστικών φορέων καθώς και τις προτάσεις των επαγγελματικών φορέων των ασφαλισμένων, με γνώμονα τη διασφάλιση της προστασίας των ασφαλισμένων και συνταξιούχων και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων των ασφαλισμένων σε συνδυασμό με τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού.
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Κ.Α.
3. Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Κ.Α.
4. Δ/νση Κ.Α.Α.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

»

5. Στην με αριθμό 8213/16-05-2014 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Δημαρά Ιωάννη, Αβραμίδη Γαβριήλ δόθηκε με το υπ' αριθμ. Φ.10035/11193/524/27-06-2014 έγγραφο από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η ακόλουθη απάντηση:

«

Σελίδες απάντησης: 2
Σελίδες συνημμένων: -
Σ ύ ν ο λ ο Σελίδων: 2

01 ΙΟΛ. 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης
Δ/νση Κύριας Ασφάλισης
Αυτοαπασχολουμένων

Πληροφ.: Σ. Παπαϊωάννου
Διεύθυνση: Σταδίου 29
Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 - 3368118
Fax: 210 - 3368110
e-mail: tmelepag@0013.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 27.06.2014

Αρ. πρ.: Φ.10035/11193/524

ΠΡΟΣ: **Τη Βουλή των Ελλήνων**
Δ/νση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
(2 αντίγραφα)

ΚΟΙΝ: **Βουλευτές κ.κ.**
- **Γ. Δημαρά**
- **Γ. Αβραμίδη**

ΘΕΜΑ: **Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αυτοκινητιστές- ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε..**
ΣΧΕΤΙΚΟ: **Ερώτηση 8213/16.05.2014.**

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ.κ. Γ. Δημαρά και Γ. Αβραμίδη, αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αυτοκινητιστές- ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. και ειδικότερα σχετικά με τη δυνατότητα των ιδιοκτητών δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.) αυτοκινήτων να μεταβιβάζουν την κυριότητα ή χρήση ή εκμετάλλευση αυτού όταν οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές στον Ο.Α.Ε.Ε., σας γνωρίζουμε, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του π.δ. 258/2005 (Καταστατικό του Ο.Α.Ε.Ε.) ειδικά για την χορήγηση βεβαίωσης πώλησης Δ.Χ. αυτοκινήτου ήταν απαραίτητη η ολοσχερής εξόφληση των υποχρεώσεων του ασφαλισμένου από πάσης φύσεως οφειλές.

Με τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 συμπληρώνεται η παραπάνω διάταξη ειδικά για τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε. που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης, και πλέον παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης πώλησης Δ.Χ. αυτοκινήτου σε περίπτωση που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που δεν ξεπερνούν το ποσό που είναι δυνατόν να παρακρατηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 3863/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 του ν. 3996/2011, δηλαδή τριάντα (30) μηνιαίες συντάξεις κατωτάτων ορίων λόγω γήρατος, οι οποίες, προσαυξημένες με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις, δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ.

Η συγκεκριμένη διάταξη έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος υποβάλει συνταξιοδοτικό αίτημα είτε με τις καταστατικές διατάξεις είτε κάνοντας χρήση των διατάξεων του άρθρου 49 του ν. 3996/2011 για υποβολή συνταξιοδοτικού αιτήματος με διατήρηση του επαγγέλματος μέχρι και 12 μήνες μετά την αίτηση συνταξιοδότησης.

F35_Parliament_11193_14 1

Για τους ασφαλισμένους οι οποίοι δεν έχουν θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα εξακολουθεί να απαιτείται ολοσχερής εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών για την χορήγηση βεβαίωσης για πώληση Δ.Χ. αυτοκινήτου.

Με τις διατάξεις της παρ.1β του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 13 του π.δ. 258/2005 και πλέον οι συμβολαιογράφοι αλλά και κάθε αρμόδια αρχή υποχρεούνται να αρνηθούν την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης Δ.Χ. αυτοκινήτου ή την έκδοση οριστικής απόφασης παραίτησης ή ανάκλησης του δικαιώματος της άδειας κυκλοφορίας Δ.Χ. αυτοκινήτου, μόνο αν ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει την βεβαίωση πώλησης Δ.Χ. αυτοκινήτου που έχει εκδοθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1α του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 και όχι βεβαίωση ολοσχερούς εξόφλησης όπως απαιτούνταν μέχρι σήμερα.

Ο Υπουργός

Ιωάννης Βρούτσης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Κ.Α.
3. Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Κ.Α.
4. Δ/νση Διοίκησης - Τμ. Νομ. Συντονισμού
5. Δ/νση Κ.Α.Α. – Τμήμα Α

6. Στην με αριθμό 8392/03-06-2014 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Πετράκου Αθανασίου, Γελαλή Δημητρίου, Ουζουνίδου Ευγενίας και Σαμοΐλη Στέφανου δόθηκε με το υπ' αριθμ. ΓΚΕ 1097350 ΕΞ 2014 3255/27-06-2014 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονομικών η ακόλουθη απάντηση:

«

Σελίδες απάντησης:2
Σελίδες συνημμένων:
Σύνολο σελίδων:2

01 ΙΟΥ. 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 27-6-2014
Αριθ. Πρωτ:ΓΚΕ 1097350 ΕΞ 2014 / 3255

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Αυγερινού
Τηλέφωνο : 210.33.75.066
210.33.75.247
FAX : 210.32.35.135

ΠΡΟΣ : **Τη Βουλή των Ελλήνων**
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: **Βουλευτές** κ. κ.
Α. Πετράκο, Δ. Γελαλή,
Ε. Ουζουνίδου & Σ. Σαμοΐλη
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθ. **8392/3-6-2014 ερώτηση**.

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. **8392/3-6-2014 ερώτησης** που κατέθεσαν οι ανωτέρω Βουλευτές, σας γνωρίζουμε τα εξής με βάση την ενημέρωση από την αρμόδια Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων:

Για τους φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, οι οποίοι φορολογούνται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περ.β΄ της παρ.9 του άρθρου 9 του ν.2238/1994. Κατά συνέπεια, από το συνολικό ποσό του φόρου που τους αναλογεί εκπίπτει ο φόρος που αποδεδειγμένα κατέβαλαν σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει θέσει σε ισχύ Σ.Α.Δ.Φ.Ε. και επομένως δεν τίθεται θέμα διπλής φορολόγησής τους. Περαιτέρω, όσοι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας επιθυμούν να μεταφέρουν τη διαμονή ή την κατοικία τους έχουν υποχρέωση να το δηλώσουν στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. μέχρι τη λήξη του οικείου έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 76 του ν.2238/1994. Ακόμη σας γνωρίζουμε ότι για το οικονομικό έτος 2013 τα προβλεπόμενα με την ΠΟΛ.1136/2013 δικαιολογητικά που υποχρεούνταν να προσκομίσουν τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα, όφειλαν να τα υποβάλουν, σε φυσική μορφή, μέσω

του αντικλήτου τους, στην καθ'ύλην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (για κατοίκους εξωτερικού) όπου ο υπόχρεοι υποβάλλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ως κάτοικοι αλλοδαπής.

Τέλος για τα εισοδήματα που αποκτώνται για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1. 1. 2014 και μετά η έννοια της φορολογικής κατοικίας ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. Α' 167).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ. ΡΑΜΦΟΣ
ΠΕ/Α

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων
4. Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης
5. Δ/νσεις α) Φορολογίας Εισοδήματος & β) Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
6. Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου

»)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη της

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».

Χθες ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου επί της αρχής. Στη σημερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα και οι τροπολογίες του νομοσχεδίου ως μία ενότητα.

Κύριε Υπουργέ, αν τυχόν έχετε νομοτεχνικές ή άλλες βελτιώσεις, να τις καταθέσετε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, για να προλάβουν οι Βουλευτές να τις μελετήσουν.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Σε λίγο, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας κ. Σενετάκης.

ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόμου είναι μία προσπάθεια της Κυβέρνησης και ειδικότερα του Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για εναρμόνιση της χωροταξικής δόμησης και της πολεοδομικής και οικιστικής οργάνωσης των πόλεων, με το σύγχρονο τρόπο διαβίωσης και τις νέες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί, αλλά και τις εξελίξεις που έχουν παρουσιαστεί, όπως η οικονομική κρίση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

Το σχέδιο νόμου, μετά την απόσυρση του δεύτερου μέρους που αφορά το Ρυθμιστικό της Θεσσαλονίκης, χωρίζεται σε δύο πλέον μέρη: το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αττικής και την κατασκευή του νέου αθλητικού κέντρου της ΑΕΚ.

Το παρόν σχέδιο νόμου έρχεται να καλύψει κενά, να δημιουργήσει νέα δεδομένα στη χωροταξική δομή και οργάνωση και να εναρμονίσει τη νομοθεσία με τις σύγχρονες ανάγκες των πόλεων και τις εξελίξεις, αλλά και να δώσει απαντήσεις σε σύγχρονα ζητήματα, όπως:

Πρώτον, η βαθιά οικονομική κρίση στη χώρα μας, η οποία επηρεάζει όλη τη δημόσια ζωή.

Δεύτερον, η παγκόσμια κλιματική αλλαγή και περιβαλλοντική κρίση που επιτάσσουν και προωθούν τη θέσπιση διεθνών συμβάσεων, αλλά και την καθιέρωση τοπικών ρυθμίσεων.

Τρίτον, οι μεγάλες κοινωνικές ανακατατάξεις και τα προβλήματα που συνυφαίνονται με την εντατικοποίηση των μεταναστευτικών ρευμάτων και την όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων που έχουν προκαλέσει αρνητικές συνέπειες στην οργάνωση των πόλεων.

Συγκεκριμένα, οι απαντήσεις σε αυτές στις προκλήσεις δίνονται μέσα από τις διατάξεις του άρθρου 3.

Επιπρόσθετα, η προσπάθεια για την ανάπτυξη της οικονομίας και τη σταδιακή αναστροφή των αρνητικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης, αποτυπώνεται σήμερα μέσα από τον στρατηγικό σχεδιασμό του παρόντος νομοσχεδίου, ο οποίος περιλαμβάνει, πρώτον, την ενίσχυση του ρόλου και της θέσης της Αθήνας-Αττικής στο σύστημα των ευρωπαϊκών διεθνών μητροπόλεων, δεύτερον, την αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων και τρίτη την οικονομική ανάπτυξή της.

Ειδικότερα, ο στόχος για ενίσχυση του ρόλου της Αθήνας-Αττικής, εντάσσεται στο πλαίσιο της επιδιωκόμενης από την ευρωπαϊκή πολιτική ισόρροπης και πολυκεντρικής ανάπτυξης του ευρωπαϊκού χώρου και γι' αυτό τον λόγο δίνεται έμφαση στην προώθηση των συνεργασιών και δικτυώσεων της Περιφέρειας Αττικής με τις μητροπόλεις που βρίσκονται κατά μήκος των αξόνων: προς τον αναπτυξιακό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς τα Βαλκάνια, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, προς το μεσογειακό άξονα. Αυτά όλα φαίνονται στα άρθρα 3 και 4.

Επιπλέον, με τις διατάξεις του παρόντος επιτυγχάνεται κι ένας ακόμα βασικός στόχος, που είναι η διαφύλαξη των εδαφικών πόρων της Αττικής και η ανάσχεση της περαιτέρω αλλοίωσης της φυσικής κατάστασής τους. Βασικά εργαλεία για την επίτευξη αυτού του στόχου δίνονται μέσα από τις διατάξεις του άρθρου 5.

Ακόμα, ένα κύριο μέλημα του νομοσχεδίου, όπως προαναφέρθηκε, είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και της καθημερινότητάς τους.

Το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας αποτελεί παράλληλα και μία προσπάθεια οργάνωσης του χώρου της περιφέρειας, στη βάση ενός ολοκληρωμένου δικτύου περιοχών στρατηγικής σημασίας, οι οποίες προωθούν την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα όλης της Αττικής.

Με τη διάκριση των χωρικών ενοτήτων επιτυγχάνεται η λειτουργική οργάνωση και η μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων όλων των γεωγραφικών περιοχών της Αττικής. Αυτά είναι στο άρθρο 9.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 11, η συγκρότηση και η ενίσχυση ενός πλέγματος αναπτυξιακών αξόνων και πόλων με στρατηγικό χαρακτήρα, που εκτείνεται σε όλες τις χωρικές ενότητες, συμβάλλει και προωθεί την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Περιφέρειας Αττικής.

Στη συνέχεια το Κεφάλαιο Δ' περιέχει ρυθμίσεις που επικεντρώνουν στην οικιστική ανάπτυξη, την πολεοδομική οργάνωση και τη διαχείριση του αστικού και του εξωαστικού χώρου.

Με το άρθρο 12 ορίζεται ότι ο στόχος της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης στην περιφέρεια προωθείται μέσω της υιοθέτησης ενός προτύπου οικιστικής ανάπτυξης, σύμφωνα με την αρχή της συμπαγούς πόλης.

Επιπλέον, η στόχευση για την αναγέννηση του αστικού ιστού επιχειρείται μέσα από τις ολοκληρωμένες αναπλάσεις, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 13 αποτελούν βασικό πυλώνα για την υλοποίηση της εν λόγω στόχευσης.

Τα προγράμματα ειδικών παρεμβάσεων μητροπολιτικού χαρακτήρα που αναφέρονται στο άρθρο 14 έχουν ως σκοπό την υλοποίηση της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της διεθνούς θέσης της μητρόπολης, όπως επίσης και της κοινωνικής και χωρικής συνοχής.

Η προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, η διατήρηση του φυσικού χώρου και της βιοποικιλότητας, αλλά και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αφορούν στην επίτευξη του στόχου που τίθεται στα άρθρα 17 έως 22 του Ε' στη σειρά Κεφαλαίου και είναι η βιώσιμη, περιβαλλοντική, χωρική ανάπτυξη.

Επιπρόσθετα, με το παρόν σχέδιο νόμου εισάγονται διατάξεις που αφορούν στις παραγωγικές δραστηριότητες, Κεφάλαιο ΣΤ', με τις οποίες προωθείται μία ολοκληρωμένη στρατηγική του Υπουργείου σε συνεργασία με την Κυβέρνηση για ένα αναπτυξιακό πρότυπο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οικονομικής, περιβαλλοντικής, κοινωνικής διάστασης.

Όπως περιγράφεται, ο όρος «ανάπτυξη» στο παρόν σχέδιο νόμου βασίζεται σε τρεις άξονες: έξυπνη, βιώσιμη, και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Με την προωθούμενη τακτική επιτυγχάνεται η υποστήριξη της αναδιάρθρωσης του παραγωγικού συστήματος με βάση τρεις πυλώνες: πρώτον, την έρευνα, την τεχνολογία, την καινοτομία και τη δικτύωση, δεύτερον, την ανάπτυξη των συνεργατικών σχηματισμών και, τρίτον, την εξωστρέφεια.

Με το Κεφάλαιο Ζ' τίθενται οι αρχές, οι στόχοι, οι κατευθύνσεις και τα μέτρα της πολιτικής μεταφορών για το σύνολο της Αττικής. Βασική προτεραιότητα στη διατύπωση της πολιτικής μεταφορών είναι η αποκατάσταση της συνοχής μεταξύ των πολεοδομικών επιδιώξεων και των συγκοινωνιακών προγραμματισμών, μεταξύ των συγκοινωνιακών αρχών και των συγκοινωνιακών έργων σε ένα εφικτό και ρεαλιστικό πλαίσιο με χρονικό ορίζοντα όμοιο με του παρόντος ρυθμιστικού σχεδίου.

Με το άρθρο 29 θεσμοθετείται η ιεράρχηση του συστήματος μεταφορών της Αττικής σε τρία υποσυστήματα: πρώτον, τα υπεραστικά δίκτυα μαζικών μεταφορών, δεύτερον, τις δημόσιες συγκοινωνίες μητροπολιτικής εξυπηρέτησης με κορμό τα μέσα σταθερής τροχιάς και τους σταθμούς μετεπιβίβασης και, τρίτον, το βασικό δίκτυο και το δίκτυο υποδομής στάθμευσης.

Με το Κεφάλαιο Η' εισάγονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις για την εξασφάλιση της εφαρμογής του παρόντος νόμου.

Τέλος, με το Κεφάλαιο Θ' και τα άρθρα 38 και 39 εγκρίνεται η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής.

Και ερχόμαστε τώρα στο γήπεδο της ΑΕΚ. Στο Β' πλέον -μετά την απόσυρση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης- Κεφάλαιο του παρόντος νομοσχεδίου ρυθμίζεται το βασικό κανονιστικό πλαίσιο για τη δημιουργία και εφαρμογή προγραμμάτων έργων και υπηρεσιών αθλητικής και πολιτιστικής ανάπτυξης στην Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής με κύριο φορέα το Αθλητικό Σωματείο της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως.

Με την κατασκευή του αθλητικού κέντρου επιχειρείται να δοθεί νέα ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής της Νέας Φιλαδέλφειας. Ταυτόχρονα, οι προτεινόμενες διατάξεις καθορίζουν ένα ειδικότερο κανονιστικό πλαίσιο και μια ειδική περίπτωση αξιοποίησης δημοσίου.

Τέλος, και σε αυτή την περίπτωση ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου γίνονται μέσα από ένα βελτιωμένο κανονιστικό πλαίσιο, έτσι ώστε η φύση και το μέγεθος του μελλοντικού έργου να στοιχίζονται με τις αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής, αλλά και ευρύτερα της Αθήνας.

Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόμου είναι μία προσέγγιση για τη δημιουργία πλούτου και θέσεων απασχόλησης στην περιοχή, γεγονός που αποτελεί ευρύτερα βασικό στρατηγικό στόχο της χώρας στην προσπάθεια που πραγματοποιείται για να ξεπεράσουμε οριστικά την οικονομική κρίση.

Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούμε τον κ. Σενετάκη.

Τον λόγο έχει η κ. Θεοπεφτάτου, εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε στην κατ' άρθρο συζήτηση.

Κύριε Υπουργέ, χθες αναφέρατε ότι η διαβούλευση για τα ρυθμιστικά έχει ξεκινήσει από το 2007, όμως νομίζουμε ότι δεν έχουν καμμία σχέση οι συνθήκες του χώρου του 2007 και του 2009 με τις σημερινές συνθήκες κρίσης. Η κρίση και οι πολιτικές της λιτότητας και η κρίση στον κατασκευαστικό τομέα και στην αγορά ακινήτων πραγματικά έχουν επιπτώσεις στο χώρο. Επίσης, αυτό που είπαμε και χθες είναι ότι δεν βλέπουμε κάποια διέξοδο, κάποια συγκεκριμένα προγράμματα ώστε να έχουμε κάποια βελτίωση σε αυτά τα θέματα.

Ένα παράδειγμα θα ήθελα να πω. Όπως είπαμε και χθες, έχουμε μεγάλο οικοδομικό απόθεμα, άδεια κτήρια κατοικιών, γραφείων και επαγγελματικών χρήσεων. Έχουμε υπολογίσει πόσα πληρώνει το δημόσιο για ενοικίαση; Γιατί δεν μπορούν να αξιοποιηθούν ορισμένα απ' αυτά τα κτήρια γραφείων, που είναι πάρα πολλά στο κέντρο και πραγματικά προκαλούν άσχημα αισθήματα στους πολίτες και οικονομικά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και να μην χαλάει το δημόσιο δανεικό χρήμα;

Επίσης, κύριε Υπουργέ, υπήρχαν πάντα στο Υπουργείο σας, από τη σύστασή του το 1979 σαν ΥΧΩΠ και μετά σαν ΥΠΕΧΩΔΕ, πόροι για αναστύλωση και επισκευή διατηρητέων κτηρίων. Μάλιστα, αυτό θα επιβάρυνε τους ιδιοκτήτες. Επειδή πολλές φορές είτε είναι μπλεγμένα κληρονομικά είτε είναι κληροδοτήματα είτε είναι σε δημόσιο, θα πρέπει να το δείτε. Γιατί ναι μεν αναφέρεται μέσα στο νομοσχέδιο, πλην όμως αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε να υπάρχει κάτι αντίστοιχο.

Γνωρίζουμε ότι δεν έχει προβλέψει το Υπουργείο κάποια τέτοια προγράμματα για αναστήλωση διατηρητέων κτηρίων και κυρίως όχι μόνο να εξαρτώνται –επειδή είναι πολιτιστικός μας πλούτος- από τους ιδιοκτήτες που πραγματικά είναι ανήμποροι να αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα, αλλά να μπορούν και οι δήμοι να παρεμβαίνουν σε τέτοιες περιπτώσεις.

Όσον αφορά τη συζήτηση κατ' άρθρο, πολύ συνοπτικά, είπαμε ότι αυτά που θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί για να μιλάμε για το ρυθμιστικό είναι το Κτηματολόγιο και η κύρωση των δασικών χαρτών, η αποτύπωση των παράνομων όμως υφιστάμενων οικισμών, κυρίως στον εξωαστικό χώρο και διάφορες διοικητικές πράξεις ΟΤΑ και άλλων υπηρεσιών που έχουν να κάνουν με τις χρήσεις γης.

Επίσης, θα θέλαμε για άλλη μια φορά να επισημάνουμε το λάθος που καταργήθηκαν οι φορείς του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Εξασφάλιζαν κάποια δημοκρατική εκπροσώπηση, γιατί στην εκτελεστική τους επιτροπή συμμετείχαν εκπρόσωποι και των δήμων και των περιφερειών, αιρετής και αποκεντρωμένης. Όλες αυτές οι αρμοδιότητες έχουν περιέλθει στο Υπουργείο ΠΕΚΑ, που αμφιβάλλουμε αν θα μπορέσει να προχωρήσει έτσι γιατί, πρώτον, αυτοί οι οργανισμοί πρέπει να είναι ανεξάρτητοι πολιτικά οργανισμοί και, δεύτερον, υπάρχει απογύμνωση των δημοσίων υπηρεσιών με τα πρόσφατα μέτρα της εφεδρείας, της διαθεσιμότητας κ.λπ..

Αμφιβάλουμε πραγματικά αν θα μπορέσει να προχωρήσει σαν δημόσια υπηρεσία και όχι σαν ανεξάρτητος οργανισμός.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)

Πολύ συνοπτικά θέλω να πω –γιατί δεν έχω πολύ χρόνο– ότι με το άρθρο 11 στο ρυθμιστικό επανέρχεται η έμφαση στους αναπτυξιακούς άξονες. Αυτοί οι άξονες ταυτίζονται με τους οδικούς, κυρίως τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους και τους οδικούς δακτυλίους. Έχει και κάποια λάθη, νομίζω. Στον χάρτη εμφανίζεται άξονας ανάπτυξης στη Δυτική Περιφερειακή-Αιγάλεω, πράγμα που δεν υποστηρίζεται στο σχέδιο νόμου. Επίσης, εμφανίζεται η Πειραιώς ως αναπτυξιακός άξονας μητροπολιτικής ακτινοβολίας με πολιτιστικές χρήσεις, ομόλογος της Λεωφόρου Ποσειδώνος, πράγμα που δεν υποστηρίζεται στο σχέδιο νόμου και που βεβαίως, δεν μπορούν να έχουν την ίδια σημασία με την Αττική Οδό.

Επίσης, το παράκτιο θαλάσσιο μέτωπο αντιμετωπίζεται ως αναπτυξιακός άξονας και μάλιστα, μόνο κατά το τμήμα που θεωρείται «φιλέτο», δηλαδή από τον Φαληρικό Όρμο μέχρι τη Βουλιαγμένη. Κατά τα άλλα, το θαλάσσιο μέτωπο παραμένει ένα γενικώς και αορίστως συγκριτικό πλεονέκτημα για την τουριστική ανάπτυξη της Αττικής. Όμως, αν λάβουμε υπόψη μας την πρόσφατη νομοθεσία περί επενδύσεων σε μαρίνες ή σύνθετα τουριστικά καταλύματα, δηλαδή και τον τουριστικό νόμο και τον νόμο του Υπουργείου Ανάπτυξης, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν προβλέπεται κάποια προστασία για την περιοχή, ούτε καν σε περιοχές προστασίας τοπίου, φύσης και μνημείων.

Ως προς το άρθρο 12 η ιδέα της συνεκτικής πόλης ως πρότυπο σχετιζόταν και με μια στροφή της παραγωγής αντί προς τις μεγάλες εργολαβίες των μεγάλων κατασκευαστικών στη μικρή οικοδομική κατασκευαστική βιομηχανία, που θα δημιουργούσε επενδύσεις και απασχόληση και θα βοηθούσε στην εξυγίανση ιδιαίτερα των βιομηχανικών ζωνών. Η συνεκτική πόλη σχετιζόταν και με λεπτομερή ιεράρχηση και οργάνωση περιοχών σε περιοχές στρατηγικής σημασίας και κέντρα εξισορρόπησης και συνοχής. Στο σύνολό της, βέβαια, αυτή η επεξεργασία εξοβελίστηκε από την προβληματική του νέου ρυθμιστικού.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)

Κύριε Πρόεδρε, επειδή είναι πολύ λίγος ο χρόνος, θα ήθελα να επισημάνω ορισμένες μητροπολιτικές παρεμβάσεις. Στις μητροπολιτικές παρεμβάσεις του προηγούμενου σχεδιασμού, δηλαδή Ελαιώνας, Ακαδημία Πλάτωνος, Προσφυγικά Αλεξάνδρας κ.λπ., προστίθεται το Ελληνικό με πάρκο δύο χιλιάδων στρεμμάτων, αλλά και τα μητροπολιτικά πάρκα της Νίκαιας, όπου είναι και το Ολυμπιακό Κέντρο της Άρσης Βαρών, του Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας για το προγραμματιζόμενο νέο γήπεδο της ΑΕΚ, ενώ αφαιρείται η πρόβλεψη περιορισμού ανάπτυξης περαιτέρω χρήσεων αναψυχής στην περιοχή Ζέας Μικρολίμανου ή η υποστήριξη της κεντρικότητας του Πειραιά στο ιστορικό του κέντρο περί την Πλατεία Κοραή και προς Τερψιθέα–Πειραϊκή.

Μια άλλη εντοπισμένη παρέμβαση είναι η τουριστική ανάπλαση της Πανεπιστημίου, το γνωστό «Re-think Athens», μια πεζοδρόμηση από μουσείο σε μουσείο, δηλαδή από το Μουσείο της Ακρόπολης στο Αρχαιολογικό Μουσείο, χωρίς καμμία εξήγηση ή σκοπιμότητα ή ένταξη σε ευρύτερη στρατηγική για το κέντρο της Αθήνας.

Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι από προηγούμενη εκδοχή του ρυθμιστικού αφαιρέθηκε κατάλληλα η όποια στρατηγική για το κέντρο, με την εξαίρεση της Πανεπιστημίου, ενός πανάκριβου έργου με αμφιλεγόμενη σκοπιμότητα. Ακόμη πιο αμφιλεγόμενη δε, αν σκεφθούμε ότι καταργούνται συγκοινωνιακές γραμμές

που εξυπηρετούν χιλιάδες κόσμου για μια επέκταση του τραμ που δεν τις υποκαθιστά, πόσω μάλλον αφού προγραμματίζεται να φθάσει μόνο μέχρι την Πλατεία Αιγύπτου, ούτε καν στα Άνω Πατήσια, όπως θα έπρεπε.

Είναι ακόμη πιο αμφιλεγόμενη, αν σκεφθούμε ότι προκρίνεται σαν απάντηση σε προβλήματα του Κέντρου της Αθήνας και εντάσσεται σε χρηματοδότηση, ενώ δεν εντάσσεται σε χρηματοδότηση η πολύ πιο αυτονόητα σημαντική για τη λειτουργία της πόλης νέα γραμμή 4 και ιδιαίτερα το τμήμα της Γαλάτσι-Κυψέλη–Γκύζη–Κέντρο, που θα εξυπηρετήσει εξαιρετικά πυκνοκατοικημένες περιοχές κατοικίας και σημαντικές υπερτοπικές χρήσεις.

Η δεύτερη ανάπλαση της Ακαδημίας Πλάτωνος είναι μια ιστορία στη συνέχεια του «Προγράμματος Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων» μεν, χωρίς την Εταιρεία όμως Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων, που επίσης καταργήσατε, και με ουσιαστικό χορηγό έναν επισπεύδοντα, που υπαγορεύει τους όρους του στο Δήμο Αθηναίων για την εκμετάλλευση του γηπέδου δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο, ώστε να επωφεληθεί από την ανάπλαση.

Τρίτη είναι η λεγόμενη διπλή ανάπλαση των προσφυγικών Βοτανικού, άλλη μια ιστορία, αφού τα μισά προσφυγικά έχουν περιέλθει στο ΤΑΙΠΕΔ. Δεν προσδιορίζεται αυτή η απίθανη διπλή ανάπλαση.

Μια άλλη είναι η αορίστου χαρακτήρα πολεοδομική παρέμβαση από Νέο Φάληρο έως Άγιο Διονύσιο σε όλη την ιστορική λιμενική ζώνη του Πειραιά, σε κατεύθυνση που εντείνει τον τουριστικό χαρακτήρα παραδοσιακών περιοχών κατοικίας, όπως Πειραϊκή και Καστέλα, δεν αντιμετωπίζει τα οξύτατα προβλήματα υποβάθμισης και παρανομίας στην περιοχή του Μικρολίμανου, ούτε προδιαγράφει εργαλεία για την παραγωγική τόνωση στην περιοχή του λιμανιού.

Πέμπτη παρέμβαση: Επανέρχεται με πολλούς ενδιαφερόμενους η λιμενοβιομηχανική ζώνη Δραπετσώνας-Κερατσινίου στα λιπάσματα με κατευθύνσεις εντατικής ανάπτυξης ενός φάσματος χρήσεων, που από το εύρος του και μόνο είναι φανερό ότι δεν ξέρετε ακριβώς τι πρέπει να γίνει σε αυτή τη ζώνη. Και εκεί οι ενδιαφερόμενοι υπαγορεύουν ή θα υπαγορεύσουν τα σχέδια τους και το παρόν ρυθμιστικό, το μόνο που έχει να κάνει, είναι να μπορεί να τα χωρέσει όποια και αν είναι.

Επίσης, αυξήθηκε εκεί προκαταβολικά ο συντελεστής δόμησης σε 60%, χωρίς να υπάρχει κατατεθειμένο πρόγραμμα για την ανάπλαση του χώρου, στερώντας ταυτόχρονα και από τη δημοτική αρχή τη δικαιοδοσία σε ένα χώρο που διεκδικούν επί χρόνια και στον οποίο ανέχθηκαν τις αυθαιρεσίες, το γκρέμισμα του βιομηχανικού συγκροτήματος, αντίστοιχα αυθαίρετο με αυτό που έγινε και στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος, και την ολιγωρία της διοίκησης επίσης.

Επειδή δεν έχω χρόνο, κύριε Πρόεδρε, επιφυλάσσομαι και για τις τροπολογίες στη δευτερολογία μου.

Ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούμε και εμείς.

Ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ κ. Γκόκας έχει τον λόγο.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη χθεσινή συζήτηση επί της αρχής διατυπώσαμε την ανάγκη ψήφισης αυτού του νομοσχεδίου που αποτελεί μια σημαντική νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, εντασσόμενη στο γενικότερο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων του Υπουργείου για τη ρύθμιση του χώρου και τη διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής και πολιτικής για τη γη.

Βέβαια, καλούμαστε να ολοκληρώσουμε αυτή τη νομοθετική διαδικασία με κουτσουρεμένο το νομοσχέδιο, μετά την ατυχή κατά τη γνώμη μου και αδικαιολόγητη πρόταση, για απόσυρση των διατάξεων που αφορούν στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης, χωρίς πειστική αιτιολόγηση και με αρκετά ερωτηματικά, τουλάχιστον από την πλευρά μου, ιδιαίτερα, μετά τις αναφορές του κυρίου Υπουργού για την έγγραφη συγκατάθεση της πλειοψηφίας των φορέων της περιφέρειας αυτής. Και βέβαια, υπάρχει η αντίφαση, να ψηφίζεται στην επιτροπή το σχέδιο και να ζητείται η απόσυρση του βελτιωμένου σχεδίου στο Τμήμα, μετά μάλιστα από μια δίμηνη διαδικασία σε ένα σχέδιο στο οποίο έγινε παράλληλα μια πολυετής σοβαρή και επιστημονική δουλειά.

Άρα, συζητάμε για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας το οποίο αφορά στα χωροταξικά, πολεοδομικά, αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα ενός μεγάλου τμήματος του πληθυσμού της χώρας για τα επόμενα χρόνια. Στηρίχθηκε σε συγκεκριμένες αρχές και επιδιώξεις, όπως η αρχή της βιωσιμότητας και της αειοφορίας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της κοινωνικής και χωρικής συνοχής ανάμεσα σε αναπτυγμένες και μη περιοχές, στη στήριξη δραστηριοτήτων που αφορούν όλους τους τομείς, πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, στον πολιτισμό ως συστατικό στοιχείο του νέου παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου που θέλουμε, στην αστική και περιαστική αναζωογόνηση με συνθετικό στοιχείο τη βιώσιμη μετακίνηση.

Στα άρθρα 1 έως 41 ορίζονται οι κατευθύνσεις και το πλαίσιο προτεραιοτήτων, με στόχο την ενίσχυση του ρόλου της Αθήνας και της Αττικής σε εθνικό, καθώς και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της παραγωγής και της απασχόλησης σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων και τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών, όπως logistics, για την εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών.

Συγχρόνως προσδιορίζονται οι κατευθύνσεις για την ιεράρχηση και τη χωροθέτηση των χρήσεων γης, με τόνωση της συμπαγούς πόλης και την υποστήριξή της μέσα από ένα ιεραρχημένο σύστημα μεταφορών, που θα στοχεύει στη μείωση των μετακινήσεων, με χρήση των επιβατικών αυτοκινήτων και θα δίνει έμφαση στη χρήση ήπιων μέσων μετακίνησης, όπως πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, μέσα σταθερής τροχιάς κ.λπ..

Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η ισόρροπη χωρική κατανομή των κοινωνικών εξυπηρετήσεων, η αναζωογόνηση του αστικού και του περιαστικού ιστού, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινής λειτουργίας και εικόνας της πόλης, καθώς και η εξασφάλιση της ισότητας στην πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και υποδομές για όλους τους κατοίκους.

Ενδεικτικά, επίσης, αναφέρω τη στόχευση για αύξηση της ελκυστικότητας της Αθήνας και της Αττικής ως τουριστικού προορισμού, με ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος και επέκταση της τουριστικής περιόδου, την υποστήριξη του χονδρεμπορίου και του διαμετακομιστικού εμπορίου, την ενίσχυση της βιομηχανίας και άλλες δράσεις.

Βέβαια, έχουμε τονίσει, όπως και για το σχέδιο που αποσύρθηκε, ότι κακώς καταργήθηκαν οι δύο Οργανισμοί των Ρυθμιστικών Σχεδίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Στη διάρκεια των συνεδριάσεων στην επιτροπή, πάντως, αναδείχθηκαν πολλά ζητήματα. Για πολλά από αυτά έγιναν οι αναγκαίες νομοτεχνικές βελτιώσεις και άλλες αναμένονται από την πλευρά του κυρίου Υπουργού, όπως για παράδειγμα για την προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, για τη ρύθμιση ζητημάτων πρόσβασης σε χώρους της Αττικής για τα ΑμεΑ, όπου είχαμε ζητήσει, όπως και άλλοι συνάδελφοι, να υπάρξει σχετική μέριμνα, για την αφαίρεση της διατύπωσης για τις χρήσεις γης στην Πλάκα και το Θησείο, καθώς και της πρόβλεψης για την υπογειοποίηση του ΗΣΑΠ στην Αρχαία Αγορά.

Σε αυτή την προσπάθεια, πάντως, για μια ακόμα φορά η Αξιωματική Αντιπολίτευση αναλώθηκε σε πολλές καταγγελίες. Αναφέρεται μονίμως σε εξυπηρέτηση συμφερόντων και σε σκοτεινές δυνάμεις, ενώ από την άλλη μεριά επιλέγει τη στασιμότητα και την αδράνεια, η οποία είναι βεβαίως μια επιλογή, με παράλληλη απουσία προτάσεων.

Το δεύτερο μέρος και όσον αφορά το γήπεδο της ΑΕΚ, σχετικά με τη δημιουργία του Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού «Αγία Σοφία-Νέα Φιλαδέλφεια», περιέχει ρυθμίσεις πολεοδομικού και χωροταξικού χαρακτήρα, όσον αφορά τον σχεδιασμό, τη δημιουργία και την εφαρμογή προγραμμάτων, έργων και υπηρεσιών αθλητικής και πολιτιστικής ανάπτυξης στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πρόκειται για ένα ιστορικό σωματείο, με φίλους και οπαδούς σε όλη τη χώρα, που δικαιούται να έχει την ιστορική του έδρα.

Η συνολική ρύθμιση αποτελεί νομοθετική παρέμβαση πολεο-

δομικής, αθλητικής και πολιτιστικής αναβάθμισης και αναμένεται να έχει θετικές, αναπτυξιακές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις τοπικά. Θα δώσει ζωή στην περιοχή. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις δε, οι νέες εγκαταστάσεις μπορούν να καλύψουν έως 60% της συνολικής διαθέσιμης έκτασης, με μόνο το 15% των δομημένων επιφανειών να καταλαμβάνουν βοηθητικές χρήσεις, εξαιρουμένων χρήσεων όπως υπεραγορές και πολυκαταστήματα, ενώ παράλληλα προβλέπονται πρόσφορα αντισταθμιστικά μέτρα εκ μέρους του σωματείου της ΑΕΚ για την αλλαγή της χρήσης του τμήματος του άλσους ή πάρκου που παραχωρείται. Στο εναπομένον τμήμα θα υπάρξουν αντισταθμιστικά μέτρα.

Νομίζω πως αδίκως έχουν υπάρξει οι όποιες –εύλογες, βέβαια- ανησυχίες, σύμφωνα με αυτά που ακούγονται, γύρω από τα ζητήματα του πολεοδομικού σχεδιασμού και σεβασμού του αστικού τοπίου της περιοχής. Εκείνο όμως που προβληματίζει περισσότερο από τις ανησυχίες των κατοίκων –μπορούμε βεβαίως όλα αυτά να τα δούμε, και από τη χθεσινή συζήτηση και στη σημερινή, σύμφωνα με αυτά που κι εγώ πριν από λίγο ανέφερα– είναι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει μια στροφή. Όπως είπα και χθες σε αυτό το ζήτημα, που θα μπορούσε να υπάρχει ένα πεδίο συνεννόησης και μια συναίνεση, ο ΣΥΡΙΖΑ προτίμησε να κινηθεί στον γνωστό δρόμο των αντιφάσεων και των σκοπιμοτήτων. Η χθεσινή δε στάση δεν άφησε κάποιο περιθώριο συνεννόησης.

Νομίζω ότι άλλα δήλωνε πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, υπό τον φόβο της καταψήφισης ενδεχομένως από τους συνδέσμους, αλλά και τους απλούς οπαδούς της ΑΕΚ, γνωστοποιώντας ότι θα στηρίξει τη ρύθμιση και δεν θα λάβει πρωτοβουλία που θα υπονομεύει την κατασκευή αυτού του Κέντρου, και άλλα δηλώνει σήμερα, ξεκάθαρα, αποφασίζοντας να το καταψηφίσει, με τη σοφιστεία μάλιστα να εκλαμβάνει την εκλογή των νέων αυτοδιοικητικών αρχών –παρά τις όχι και τόσο καθαρές θέσεις, αλλά σίγουρα προς άλλη κατεύθυνση σχετικά με το θέμα προεκλογικά, ως προς την αναγκαιότητα του γηπέδου– ως θέση της τοπικής κοινωνίας κατά του γηπέδου της ΑΕΚ ή θολώνοντας τα νερά με άλλες θέσεις στην επιτροπή και άλλες στη συζήτηση στο Τμήμα.

Νομίζω όμως πως σε κάθε περίπτωση η τοπική κοινωνία της Φιλαδέλφειας θα πρέπει να βρει τον τρόπο να αποφύγει τον διχασμό, αρκεί όλοι οι δημόσιοι παράγοντες να συμπεριφερθούμε υπεύθυνα από εδώ και στο εξής. Και οπωσδήποτε θα συμφωνήσουμε και θα προτείνουμε να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα για διεύρυνση των περιβαλλοντικών δράσεων στην περιοχή, όπως τη δυνατότητα για περισσότερη δενδροφύτευση εκτός του άλσους και εντός του δήμου ως αντιστάθμισμα των εκτάσεων που θα παραχωρηθούν, για να υπάρξει ακόμα θετικότερο περιβαλλοντικό ισοζύγιο ή τη δημιουργία ενδεχομένως κάποιων επιπλέον θέσεων στάθμευσης ή θέματα διεύρυνσης της ανάπλασης στην εν λόγω περιοχή.

Πιστεύω ότι με τις βελτιώσεις που είπε ότι έχει κάνει δεκτές ο Υπουργός θα έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη παρέμβαση, που θα λύνει κάθε πρόβλημα και θα απαντά σε κάθε ανησυχία και προβληματισμό των κατοίκων της περιοχής.

Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι μέσα από τη συζήτηση του παρόντος νομοσχεδίου έχουν αναδειχθεί πολλά και διάφορα θέματα. Έχουν υπάρξει αρκετές αλλαγές και σημαντικές βελτιώσεις από την πλευρά του Υπουργείου, αλλά και αρνητικές με την απόσυρση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης, γεγονός που αποδεικνύει πάντως σε κάθε περίπτωση την ειλικρινή διάθεση του κυρίου Υπουργού για μια ανοικτή κοινοβουλευτική διαδικασία στη βάση ενός γόνιμου διαλόγου χωρίς δογματισμούς.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Εμείς, από την πλευρά μας, οφείλουμε να εστιάσουμε στο πώς θα μπορούμε να συνεχίσουμε με διάλογο και πολιτικές επί της ουσίας για τα μεγάλα ζητούμενα όπως η οικονομία, η ανάπτυξη, η στήριξη των επιχειρήσεων, η αύξηση των επενδύσεων, η αντιμετώπιση της ανεργίας, η κοινωνική συνοχή και η ευημερία. Και αυτό το νομοσχέδιο έχει τέτοιες δυνατότητες και μπορεί να συμβάλει με το δικό του τρόπο μέσα από τη χωρική και πολεοδομική οργάνωση της Αθήνας και της Αττικής προς αυτή την κατεύθυνση.

Με αυτές τις σκέψεις, αλλά και τους προβληματισμούς που διατυπώσαμε, συμφωνούμε επί του παρόντος νομοσχεδίου και το ψηφίζουμε και επί των άρθρων. Για τις δε τροπολογίες, αφού ο χρόνος δεν μου το επιτρέπει, θα τοποθετηθώ –έχουμε καταθέσει αρκετές τροπολογίες, με μία πολύ σημαντική που αφορά τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς– ειδικότερα στην δευτερολογία μου.

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε συνάδελφε.

Ο κ. Χαϊκάλης, ειδικός αγορητής από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, έχει τον λόγο.

ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, χθες παρακολουθώντας σας στη βραδινή σας ομιλία στη Βουλή άκουσα για το πώς θα συμπεριλάβετε δράσεις μέσα σε αυτό το ρυθμιστικό νομοσχέδιο και θα προσπαθήσετε να αλλάξετε την ανισότητα που υπάρχει μεταξύ του δυτικού τομέα δήμων, όπως είναι το Αιγάλεω, το Περιστέρι, το Ίλιον, το Καματερό κ.λπ..

Πραγματικά θα ήθελα να μπορούσατε και να το πετύχετε αυτό, να δω να καλύπτεται αυτή η ανισότητα και το Ψυχικό, η Φιλοθέη, του Παπάγου να έρθουν στο ίδιο επίπεδο με το Ίλιον και το Καματερό. Θα είναι ευχής έργον. Αλλά, προσπαθώ να καταλάβω ποια φιλοσοφία ακολουθούσε τότε αυτός που χάραζε τις περιοχές αυτές –Παπάγου, Φιλοθέη, κ.λπ.- τις οποίες καλά έκαναν και τις έφτιαξαν όπως τις έφτιαξαν, και ποια ήταν η πολιτική η οποία ανάγκασε κάποιους να χτίσουν τερατουπόλεις ή προβληματικές πόλεις, όπως είναι οι δήμοι στον δυτικό τομέα. Αυτό είναι πραγματικά απορίας άξιον και μακάρι να επιλυθεί.

Ας εστιάσουμε τώρα στην ουσία του θέματος. Όπως είπαμε, αυτό το νομοσχέδιο εμείς πιστεύουμε ότι είναι μια –θα έλεγα- έκθεση ιδεών παρά σχέδιο νόμου.

Στα άρθρα 7 και 8 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την χωρική οργάνωση της Αττικής η οποία χωρίζεται σε ενότητες και υποενότητες. Δεν θα είχα λόγο να διαφωνήσω με αυτή τη γεωγραφική οργάνωση, αν προχωρώντας στις κατευθύνσεις που δίνει το άρθρο 9 παρατηρούσα διάκριση των δήμων της ίδιας υποενότητας.

Εξόφθαλμο παράδειγμα είναι η χωρική υποενότητα Μεσογείων όπου, πρώτον, για τον Δήμο Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης ισχύουν τα ίδια χαρακτηριστικά και οι κατευθύνσεις που ισχύουν για τους δήμους της χωρικής υποενότητας νότιας Αθήνας και δεν αντιλαμβάνομαι, γιατί δεν εντάχθηκε σε αυτήν.

Δεύτερον, είναι σαφής η πρόθεση ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής από τον αερολιμένα, καθώς γίνεται ιδιαίτερη μνεία, αλλά παραμένουν ασαφή τα χαρακτηριστικά και είναι πολύ γενικές οι κατευθύνσεις ανάπτυξης, καθώς και ο ορισμός της ευρύτερης περιοχής.

Τρίτον, δεν γίνεται καμμία αναφορά για την ανάπτυξη του λιμένος Ραφήνας, των λιμενικών εγκαταστάσεων στο Πόρτο Ράφτη ή ακόμα του παραλιακού μετώπου και της ενδοχώρας των υπολοίπων δήμων της χωρικής υποενότητας.

Στο άρθρο 10 γίνεται μία περιγραφή για ένα ονειρικό μέλλον για την Περιφέρεια Αττικής και στο άρθρο 11 ορίζονται διαδικασίες για την εφαρμογή όλων των πολύ αναγκαίων -γενικόλογα όμως- περιγραφόμενων δράσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπου όλα αυτά κρίνονται από μία κυβερνητική κοινή υπουργική απόφαση, για τη λήψη της οποίας, μάλιστα, ουδείς περιορισμός ή πλαίσιο τίθεται. Αυτό σημαίνει ότι οι εκάστοτε συναρμόδιοι Υπουργοί με απλές αποφάσεις μπορούν να εφαρμόζουν πολιτικές κατά το δοκούν.

Στο ίδιο ασαφές και θολό τοπίο κινείται και το τρίτο κεφάλαιο από τα άρθρα 12 μέχρι και 16, τα οποία υποτίθεται ότι ρυθμίζουν θέματα σχετικά με την υλοποίηση της οικιστικής ανάπτυξης και πολεοδομικής οργάνωσης της Περιφέρειας Αττικής, την αστική αναζωογόνηση, την προστασία και ανάδειξη ιστορικών και πολιτιστικών πόρων και υποδομών και τη διαχείριση του παράκτιου χώρου με αξιοποίηση των παράκτιων οικοσυστημάτων και την οργάνωση του συστήματος λιμένων.

Στην πραγματικότητα, όμως, κανένα σαφές πλαίσιο δεν τίθεται. Δεν υπάρχει κανένας συγκεκριμένος πολιτικός σχεδιασμός, ενώ είναι προφανής η διάκριση μεταξύ των περιοχών, καθώς δεν είναι λίγες εκείνες, στις οποίες δεν γίνεται καν αναφορά.

Ειδικότερα, στο άρθρο 16, όπου ορίζονται οι στόχοι και οι κατευθύνσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας-Αττικής για τον παράκτιο χώρο, θα ήθελα να επισημάνω ότι στην Αττική επικρατούν δύο μέτρα και δύο σταθμά όσον αφορά στη διοίκηση και εκμετάλλευση των ακτών, αλλά και των χερσαίων και θαλάσσιων χώρων, γεγονός που θεωρώ ότι δεν διευκολύνει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του νομοσχεδίου.

Όσον αφορά στο παράκτιο θαλάσσιο μέτωπο που αντιμετωπίζεται κυρίως ως αναπτυξιακός άξονας και ειδικά στο τμήμα που θεωρείται ως φιλέτο, δηλαδή από το Φαληρικό όρμο μέχρι τη Βουλιαγμένη, σε συνδυασμό με τα δημοσιεύματα τα οποία το συνοδεύουν, που κάνουν λόγο για ξεπούλημα αυτού του παράκτιου μετώπου μέσω ΤΑΙΠΕΔ, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι κανένα σαφές πλαίσιο δεν τίθεται.

Η διατήρηση του παράκτιου χώρου πρέπει να διαφυλαχθεί για ελεύθερη χρήση και πρόσβαση από το σύνολο των πολιτών και να μη διατεθεί σε επίδοξους επενδυτές ως υποδοχείς σύνθετων χρήσεων τουρισμού, αναψυχής και κατοικίας.

Γι' αυτό και το άρθρο 16 είναι από τα άρθρα τα οποία δεν ψηφίζουμε.

Στα άρθρο 18 και 19 διαφωνούμε με την αλλαγή χρήσης των δασών και των δασικών εκτάσεων για λόγους δημοσίου συμφέροντος, κάτι το οποίο θα αποφασίζεται από τον εκάστοτε Υπουργό. Αυτό, βέβαια, γεννά πολλά ερωτήματα.

Αξίζει ακόμη να αναφερθεί ότι για τους ορεινούς όγκους, σχετικά με τον καθορισμό ορίων χρήσεων και ζωνών προστασίας και περιορισμών δόμησης, δεν έχει χρησιμοποιηθεί ο όρος «επιτρεπόμενες χρήσεις» αλλά ο όρος «κυρίαρχες χρήσεις», κάτι που αφήνει πάρα πολλά ερωτηματικά.

Στο άρθρο 21, σχετικά με την οργάνωση του ενεργειακού συστήματος, μου προκαλεί εντύπωση ότι ουδεμία αναφορά γίνεται στους υδάτινους πόρους και την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στο άρθρο 27 τίθεται το θέμα επανάχρησης και αναβάθμισης κτηριακών και λοιπών εγκαταλελειμμένων στον αστικό χώρο δομών, ιδιαίτερα σε υποβαθμισμένες περιοχές. Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελεί η περιοχή του Ελαιώνα.

Έχω μία απορία, κύριε Υπουργέ, πώς εννοείτε εσείς τον όρο «αναβάθμιση» ή «ανάπτυξη»; Σύμφωνα με σύμβαση που έχει υπογράψει ο κ. Σγουρός, στην περιοχή του Ελαιώνα προβλέπεται να γίνει σταθμός μεταμόρφωσης απορριμμάτων. Για να γίνω πιο κατανοητός, οι σταθμοί μεταμόρφωσης απορριμμάτων είναι στεγασμένες, κλειστές εγκαταστάσεις, στις οποίες τα απορριμματοφόρα αυτοκίνητα μεταφέρουν και μεταφορτώνουν το περιεχόμενό τους σε αυτοκίνητα μεγαλύτερου ωφέλιμου φορτίου. Αν το γνωρίζετε αυτό, θεωρώ ότι είναι ανέφικτο να συνδυαστεί με την αναβάθμιση και την ανάπτυξη της εν λόγω περιοχής.

Στο άρθρο 30 και στο παράρτημα 14, όπου εξειδικεύεται ο ρόλος των λιμένων στις λιμενικές εγκαταστάσεις Αγίας Μαρίνας Γραμματικού και Σκάλας Ωρωπού, αποδίδεται χαρακτήρας τοπικής σημασίας και μόνο, για την εξυπηρέτηση πορθμειακών γραμμών με την Εύβοια, ενώ οι δυνατότητες τους, ειδικά για τη λειτουργία τους ως τουριστικών λιμένων, μαρίνες ή τουριστικά καταφύγια, είναι πολύ περισσότερες.

Να σας ενημερώσω, επίσης, καθώς πρόκειται για την περιφέρεια που εκλέχθηκα, ότι για την κατασκευή μαρίνας προσφέρεται και η περιοχή των Αγίων Αποστόλων, Χαλκούτσι, Δήμου Ωρωπού, όπου ήδη έχουν εκπονηθεί σχετικές μελέτες.

Συνεχίζοντας με το πέμπτο κεφάλαιο, αναφορικά με την επέκταση του δικτύου μεταφορών και μετακινήσεων και ειδικά στο άρθρο 29, επισημαίνουμε ότι η δημιουργία χώρων στάθμευσης δεν είναι μόνο αναγκαία, αλλά επιβάλλεται και πρέπει να είναι δωρεάν, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό, αλλά και οι κάτοικοι των περιοχών που αντιμετωπίζουν προβλήματα στάθμευσης λόγω της πυκνότητας δόμησης, ένα πολύ έντονο φαινόμενο, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας.

Ολοκληρώνοντας, θα αναφερθώ στα άρθρα 81 και 82 σχετικά με το γήπεδο της ΑΕΚ, για το οποίο είμαστε υπέρ.

Θέλω, όμως, να επαναλάβω και να επιστήσω την προσοχή όλων, καθώς πρόκειται για ένα πραγματικά μεγάλο εγχείρημα. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος και σημασία στην προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση του επιπέδου ζωής των κατοίκων.

Είναι ένα έργο, όμως, πραγματικά πολιτισμού και μνήμης. Θα πρέπει να γίνει με όλες τις προδιαγραφές, να υπάρξει και αίθουσα μουσείου για να μπαίνουν και να βλέπουν εκεί οι φίλαθλοι της ομάδας -και όχι μόνον- τι συνέβη πραγματικά το 1922, όπου υπήρχε η προσφυγιά, όπου υπήρχε ο διωγμός και ότι δεν έγινε κανένας συνωστισμός.

Συνωστισμός έγινε το 1981 στο «Καραϊσκάκη» όπου θρηνήσαμε θύματα. Αυτός είναι ο συνωστισμός κι όχι ο διωγμός που έγινε το 1922.

Συνοψίζοντας, θα έλεγα ότι στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας εντοπίζονται σοβαρές παραλείψεις, ασάφειες και αδυναμίες, κυρίως στο μηχανισμό υλοποίησης, έγκρισης και παρακολούθησης. Αυτό, σε συνδυασμό με την κατάργηση των Οργανισμών Ρυθμιστικού Σχέδιου Αθήνας και Θεσσαλονίκης, μας δίνουν την εντύπωση θερινής νυκτός.

Όσον αφορά τις τροπολογίες, θα θέλαμε να πούμε ότι είμαστε υπέρ σε όλες τις τροπολογίες, εκτός από την τροπολογία η οποία μιλάει για το κέντρο αποτέφρωσης νεκρών και οστών. Νομίζω ότι τα μυστήρια της εκκλησίας είναι γνωστά και δεν πρέπει να θίγονται. Όποιος θέλει κι επιθυμεί καύση των νεκρών, μπορεί κάλλιστα, όπως ισχύει το σύστημα σήμερα, να πηγαίνει και να καίγεται σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, εκτός από τη χώρα μας.

Επίσης, κρατάμε μια επιφύλαξη -αλλά την ψηφίζουμε αναγκαστικά- για την τροπολογία με γενικό αριθμό 1625 όπου μιλάει για την αντικατάσταση και αλλαγή των ομολόγων τα οποία εκδίδονται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για πέντε χρόνια. Λέω ότι την ψηφίζουμε αναγκαστικά, με την έννοια ότι πρέπει να δοθούν αυτά τα ομόλογα. Κρατάμε, όμως, επιφυλάξεις καθότι δεν υπάρχει καμμία, ουσιαστικά, εγγύηση ότι αυτά τα ομόλογα στο τέλος θα αποδοθούν.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούμε κι εμείς.

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο κατάλογος των ομιλητών κλείνει. Αν θέλει κάποιος συνάδελφος να εγγραφεί, να το κάνει άμεσα.

Τον λόγο έχει ο κ. Παναγιώταρος.

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Στα κεφάλαια Α' και Β', στα άρθρα 1 έως 6, δίνονται γενικοί ορισμοί και ωραία ευχολόγια για το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής. Περιγράφονται οι στρατηγικοί στόχοι που έπρεπε να τεθούν προ δεκαετιών για να αποφευχθεί το σημερινό μαύρο χάλι που επικρατεί στις τσιμεντουπόλεις της χώρας μας με τη ρύπανση, το κυκλοφοριακό, την ηχορύπανση, την αλλαγή του μικροκλίματος κ.ο.κ..

Γίνεται αναφορά σε μια ανύπαρκτη μέχρι στιγμής -ελέω μνημονίων- ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας-Αττικής στη βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, εξοικονόμηση πόρων και προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Τα παραπάνω, ως αρχές, δεν μας βρίσκουν αντίθετους. Ωστόσο, είναι ωραία λόγια, ευχολόγια στα αυτιά των εξουθενωμένων από την οικονομική κρίση Ελλήνων κι αμφιβάλλουμε για την επίτευξη τους, πόσο μάλλον, δε, όταν αυτοί που προσπαθούν να διορθώσουν τα κακώς κείμενα είναι οι ίδιοι που για σαράντα και πλέον χρόνια δημιούργησαν αυτό το χάλι, το οποίο δεν ξέρουμε αν επιδέχεται διορθώσεων.

Θεωρούμε, δε, πως η μνημονιακή Συγκυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα να τις εφαρμόσει. Εξάλλου, οι προτεραιότητες της είναι εντελώς διαφορετικές: Η αφαίμαξη όλων των Ελλήνων πολιτών. Γι' αυτό και καταψηφίζουμε τα ανωτέρω άρθρα.

Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο Γ' στα άρθρα 7 έως 11 γίνεται λεπτομερής ανάπτυξη της επιδιωκόμενης χωροταξικής οργάνω-

σης. Χωρίζεται η Αττική σε τέσσερις χωρικές ενότητες και προδιαγράφονται γενικά κι αόριστα κάποιοι στόχοι για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και των υποδομών.

Φαίνεται να γίνεται απλά μια μοιρολατρική παραδοχή των υψηλών πυκνοτήτων κατοίκησης σε κάποιες κεντρικές περιοχές. Ωστόσο, δεν βλέπουμε πουθενά κάποια αναφορά στην αναγκαία αποκέντρωση και αντίστροφη του φαινομένου της αστυφιλίας και της αστικοποίησης ολόκληρων περιοχών της Αττικής που δημιούργησε τις τερατουπόλεις του σήμερα.

Τα περί αναβάθμισης της χωρικής ενότητας δυτικής Αθήνας με υποδομές υγείας, μόνο ως κακόγουστο αστείο ακούγονται, μιας και στον τομέα της υγείας επιβάλλονται συνεχώς περικοπές λόγω μνημονίων και ανικανότητας των υπευθύνων.

Οι προβλεπόμενες οργανωμένες περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων χωρίς κίνητρα πραγματικής ανάπτυξης είναι, επίσης, προορισμένες να αποτύχουν και αυτές λόγω των μνημονίων.

Θεωρούμε πολύ σημαντικό να υπάρξει ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων. Ωστόσο, θα πρέπει να μεριμνήσει η πολιτεία, πρώτα στο να υπάρχει κάτι να αναδειχθεί κι όχι να μετατρέπονται αρχαιολογικοί χώροι σε σκουπιδότοπους.

Τα περί βελτίωσης υποδομών, όπως η αντιπλημμυρική προστασία, έχουν αποτέλεσμα μόνο σε συνδυασμό με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθολικής αναδάσωσης. Η πολυκεντρική δομή που αναφέρεται στο άρθρο 10 θα έπρεπε να εφαρμοστεί σε πανεθνικό επίπεδο κι όχι σε επίπεδο Αττικής, μόνο για να υπάρξει πραγματική αποκέντρωση.

Στο άρθρο 11 περιγράφεται η ανάπτυξη του τέως αεροδρομίου του Ελληνικού ως μητροπολιτικού πόλου διεθνούς εμβέλειας όπου προβλέπονται μικτές λειτουργίες. Εκτός της δημιουργίας κεντρικού πάρκου, όπως αναφέρεται, προβλέπονται και χρήσεις και δραστηριότητες, όπως εμπορικές δραστηριότητες, κατοικίες, επιχειρηματικά κέντρα κ.λπ..

Ξέρουμε πολύ καλά τι έγινε με το Ελληνικό. Έγινε ένας διαγωνισμός όπου συμμετείχε μόνο ένας. Όλοι οι υπόλοιποι, για κάποιους λόγους, είχαν απομακρυνθεί ή φύγει. Και αυτός ο ένας αφού κέρδισε το διαγωνισμό, τώρα ψάχνει να βρει τα λεφτά, γιατί δεν υπήρχαν ούτε εγγυητικές ούτε τίποτα επί της ουσίας, να βρει τους επενδυτές.

Μιλάμε και πάλι, δηλαδή, για τσιμεντοποίηση, αντί να δοθεί το σύνολο της έκτασης για τη δημιουργία ενός μεγάλου μητροπολιτικού πάρκου που θα αποτελούσε τον κύριο πνεύμονα πρασίνου της πρωτεύουσας που πραγματικά τον έχει ανάγκη. Άρα, είμαστε κατά και επί των ανωτέρω άρθρων.

Στο κεφάλαιο Δ', άρθρα 12 έως 16, όπου αναπτύσσεται η οικιστική ανάπτυξη και η πολεοδομική οργάνωση, καθώς και η διαχείριση του αστικού και εξωαστικού χώρου, ακολουθείται η ίδια πολιτική που εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες: Επέκταση πολεοδομικών συγκροτημάτων πέριξ των αστικών κέντρων Αθηνών και αλλού. Αντ' αυτού θα έπρεπε, μέσω κατάλληλων κινήτρων, να προωθηθεί η οικιστική ανάπτυξη με εθνικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό γνώμονα σε επαρχιακούς δήμους, ώστε να υπάρχει επί της ουσίας πραγματική αποκέντρωση. Γι' αυτό είμαστε κατά και στα ανωτέρω άρθρα.

Στα επόμενα κεφάλαια περιέχονται διατάξεις που θίγουν το καθεστώς προστασίας των πάρκων και των αλσών, όπως το έθεσε η δασική νομοθεσία.

Πιο συγκεκριμένα, στα άρθρα 18, 19, 21 και 60 αναφέρεται η έννοια των πόλων αναψυχής και των μητροπολιτικών πάρκων με ποικίλες και ετερόκλιτες χρήσεις αυτών, ενώ αγνοείται παντελώς η έννοια του άλσους. Δεν αναφέρονται ρητά οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιτρέπουν κατ' εξαίρεση την αλλαγή χρήσης των δασών και των δασικών εκτάσεων.

Στο άρθρο 71 βλέπουμε ότι συγκροτείται ένα τριακονταπενταμελές συμβούλιο Ρυθμιστικού Σχεδίου, το οποίο επί της ουσίας είναι ένα δυσκίνητο όργανο, με ασαφείς αρμοδιότητες, γνωμοδοτικού κυρίως χαρακτήρα, που με βεβαιότητα θα παραμείνει απλώς στα χαρτιά. Σε περίπτωση που θα γίνει δυνατή η συγκρότησή του, ο μόνος λόγος θα είναι μία δήθεν συμμετοχικότητα των εκπροσώπων ΟΤΑ, οι κάτοικοι των οποίων θα επηρεάζονται άμεσα από το ρυθμιστικό συμβούλιο. Συνεπώς και τα αντίστοιχα άρθρα καταψηφίζονται.

Θα επανέλθω στο κανονιστικό πλαίσιο σχεδιασμού για την πολεοδομική οργάνωση της περιοχής Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, για τη δημιουργία κέντρου αθλητισμού, μνήμης και πολιτισμού. Στο άρθρο 81 παραχωρείται έκταση κατά χρήση, διοίκηση και διαχείριση στο ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο της ΑΕΚ, για την ανέγερση κέντρου αθλητισμού, μνήμης, πολιτισμού με την επωνυμία «Αγία Σοφία - Νέα Φιλαδέλφεια». Όπως είπαμε και στην τοποθέτησή μας χθες θα υπερψηφίσουμε το εν λόγω άρθρο -δεν μας βρίσκει αντίθετους, θεωρούμε πως με το σωστό σχεδιασμό θα προάγει το αθλητικό ιδεώδες- με την επιφύλαξη, όμως, να πραγματοποιηθούν όντως τα κατάλληλα αντισταθμιστικά μέτρα με την πύκνωση κι επαύξηση χώρων πρασίνου στο υπόλοιπο άλσος της Φιλαδέλφειας και να μην υπάρξει πλήρης τσιμεντοποίηση στην περιοχή των αθλητικών εγκαταστάσεων και στους βοηθητικούς χώρους στάθμευσης.

Επίσης, ο τίτλος και μόνο «Αγία Σοφία - Νέα Φιλαδέλφεια» παραπέμπει στο ένδοξο παρελθόν του Βυζαντίου, κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται ενοχλεί πάρα πολλούς γι' αυτό κι έχουν λυσσάξει να μην υπάρξει ανέγερση του γηπέδου της ΑΕΚ.

Απαιτείται, λοιπόν, σχεδιασμός βάσει ενός περιβαλλοντικού ισοζυγίου στην περιοχή των εγκαταστάσεων, ώστε να μην υπάρξει αλλαγή στο μικροκλίμα της περιοχής.

Επίσης, θα πρέπει οι αθλητικές εγκαταστάσεις να εντάσσονται στο ευρύτερο περιβάλλον με έναν σωστό κι εναρμονισμένο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των εγκαταστάσεων.

Επίσης, εκφράζουμε τις επιφυλάξεις μας ως προς το ενδεχόμενο μετατροπής των αθλητικών εγκαταστάσεων σε μια πλήρως εμπορευματοποιημένη ζώνη, προς εξυπηρέτηση συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων. Ελπίζουμε ότι αυτό δεν θα γίνει.

Επαναλαμβάνουμε πως χωρίς ριζικές αλλαγές στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, που απαιτούν πολιτική βούληση και δευτερευόντως οικονομικούς πόρους, το νομοσχέδιο αυτό είναι προορισμένο να αποτύχει παταγωδώς, όπως κι αυτά που προηγήθηκαν αυτού. Γενικά, το νομοσχέδιο εξυπηρετεί, από ό,τι δείχνει, τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, τους συνήθεις υπόπτους, διότι οι ρυθμίσεις που προβλέπονται, προσβλέπουν σε στοχευμένη ανάπτυξη συγκεκριμένων συμφερόντων. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις όπου το ρυθμιστικό πραγματικά λύνει προβλήματα και βάζει τις χρήσεις γης σε σωστή βάση, εξυπηρετώντας το γενικό σύνολο, που θα έπρεπε να είναι το ζητούμενο για κάθε κυβέρνηση, για κάθε Υπουργό, για τον οποιοδήποτε οργανώνει, σχεδιάζει για το μέλλον των κατοίκων μιας περιοχής και μιας ολόκληρης χώρας.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούμε κι εμείς.

Τον λόγο έχει η κ. Φούντα, ειδική αγορήτρια της ΔΗΜΑΡ.

ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω με το θέμα της ΑΕΚ πρωθύστερα. Δυστυχώς, αυτό το θέμα επικάλυψε, με τη μεγάλη βέβαια σπουδαιότητά του, το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας.

Μας καλύπτουν πλήρως –και θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό γι' αυτό- οι νομοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες, έπειτα από την κατάθεσή τους από τη δική μας πλευρά, έγιναν δεκτές από το Υπουργείο. Αυτές αφορούν και διασφαλίζουν τον δασικό χαρακτήρα του υπόλοιπου τμήματος του άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας, με προσθήκη στην παράγραφο 4 του άρθρου 81 ως ακολούθως: «Πέραν της προβλεπόμενης επιφάνειας επέμβασης διασφαλίζεται ο δασικός χαρακτήρας του άλσους ως προς το λοιπό της έκτασης αυτού».

Επίσης, στην παράγραφο 4, του άρθρου 81, μετά τη φράση «...για το πάρκινγκ», θα πρέπει να προστεθεί η φράση «...θα πρέπει να βρίσκονται σε ιδιόκτητο ακίνητο και άρα εκτός των ορίων του άλσους».

Στο άρθρο 82, μετά τη φράση «...νέων αθλητικών εγκαταστάσεων» στην υποπαράγραφο 1 προστίθεται η φράση «...με υποχρέωση δάσωσης, αναδάσωσης επιφάνειας ίσης με το παραχωρηθέν τμήμα άλσους ή πάρκου, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 998/1978, όπως ισχύει». Άρα, ολόκληρο το άλσος θα υπάγεται στη δασική νομοθεσία.

Ήθελα να πω, ότι αυτό που θέλαμε εμείς να διασφαλίσουμε είναι ότι το γήπεδο της ΑΕΚ επιτέλους θα χτισθεί. Θα αναληφθούν όλες αυτές οι πολιτικές πρωτοβουλίες, για να μπορέσουμε να κάνουμε πραγματικότητα το όνειρο των φιλάθλων της ΑΕΚ, αλλά και της Νέας Φιλαδέλφειας και της κοινωνίας της, νομίζω, με τους σωστούς όρους. Και οι όροι αυτοί είναι να υποστηρίξουμε όσο μπορούμε το χαρακτήρα αυτής της τόσο ιδιαίτερης περιοχής, προστατεύοντας το περιβάλλον και ενισχύοντας την υγιή επιχειρηματικότητα, για την οποία θα συνεχίσουμε να παλεύουμε.

Άρα, εμείς πλέον υπερψηφίζουμε αυτά τα δύο άρθρα και με τις βελτιώσεις οι οποίες είχαν γίνει στην επιτροπή για τη μείωση ουσιαστικά του ύψους της αθλητικής εγκατάστασης και όλων των υπόλοιπων όρων δόμησης και κάλυψης του οικοπέδου. Ελπίζουμε ο κόσμος της ΑΕΚ να είναι ικανοποιημένος από αυτή την εξέλιξη. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η ολοκλήρωση αυτού του οράματος θα γίνει σύντομα πραγματικότητα.

Συνεχίζω με το θέμα της απόσυρσης του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Υπουργός, φλερτάροντας -να το πω έτσι- στα όρια της σκληρής αντιπολίτευσης προς τη Νέα Δημοκρατία -εντός Υπουργικού θώκου, κύριε Μανιάτη- υπαινίχθηκε σαφώς ότι ο λόγος που αποσύρθηκε το νομοσχέδιο είναι τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα στην περιφέρεια της κεντρικής Μακεδονίας.

Δεν ξέρω εάν είναι αυτός ο λόγος που η Νέα Δημοκρατία ζήτησε την απόσυρση αυτού του νομοσχεδίου. Οι δικοί μας λόγοι, όμως, είναι πάρα πολύ σαφείς και εντελώς διαφορετικοί. Κατά τη διάρκεια όλων των επιτροπών, σας ζητήσαμε να αναρωτηθείτε για τα διοικητικά όρια αυτής της παρέμβασης, για την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων, που δυστυχώς προκύπτει, για το πώς θα μπορούσε να εποπτεύεται αυτό το εγχείρημα ύψιστης σημασίας για τη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα -πραγματικά αυτό είναι κάτι που βγαίνει εκτός περιγράμματος της κοινής λογικής- και για το πώς θα μπορούσαν να δέσουν στρατηγικά τόσο ετερόκλητες διοικητικά, μορφολογικά, παραγωγικά και οικονομικά περιοχές που αναφέρονται σε διαφορετικές περιφέρειες.

Ζητάμε και εμείς, φυσικά, τη βελτίωση του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Θεσσαλονίκης και την άμεση επαναφορά του στην Ολομέλεια από τον Οκτώβριο.

Στη συζήτηση τώρα επί της αρχής, αναφερθήκαμε αναλυτικά στη σπουδαιότητα που οφείλουν να έχουν για μας τα ρυθμιστικά σχέδια, για το ρόλο τους στην κοινωνία και για το ότι πολλά προβλήματα που είχαμε ως τώρα ως κοινωνία σε επίπεδο διαμόρφωσης του χώρου και χωροθέτησης χρήσεων γης, αλλά και λειτουργιών, έχουν διαμορφωθεί ακριβώς γι' αυτό τον λόγο. Επειδή, δηλαδή, σε αυτή τη χώρα λείπουν οι κανόνες, αλλά κυρίως λείπει η εφαρμογή τους.

Το ρυθμιστικό είναι κάτι που παλεύουμε επί δέκα χρόνια. Αναφέρθηκα και χθες και είπα ότι ήταν πάντα στις προτεραιότητες του αρχιτεκτονικού και πολεοδομικού κόσμου, καθώς και στις προτεραιότητες και επιταγές που είχε θέσει η Ανανεωτική Αριστερά και η Δημοκρατική Αριστερά.

Άρα, υπερψηφίζουμε επί της αρχής αυτό το νομοσχέδιο και θα καταθέσουμε και επί των άρθρων την ψήφισή μας, επειδή θεωρούμε ότι είναι αδήριτη ανάγκη να μπει επιτέλους κανονιστικό πλαίσιο στη ζωή μας και στο χώρο.

Το γεγονός ότι πρόκειται για στρατηγικά σχέδια, που δίνουν βασικές κατευθύνσεις σε κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού, λειτουργώντας υποστηρικτικά στους μετασχηματισμούς του χώρου, δεν σημαίνει, βέβαια, ότι δεν θα πρέπει να διέπονται από μία δεσμευτικότητα, κύριε Υπουργέ. Οι επισημάνσεις που κάναμε για τις βελτιώσεις -και θα καταθέσουμε κάποιες προτάσεις και σήμερα- έχουν να κάνουν ουσιαστικά με την εφαρμοσιμότητα και με την ύπαρξη προτεραιοτήτων, που θα πρέπει να τεθούν και να εφαρμοστούν επιτέλους αυτά τα ρυθμιστικά. Ειδάλλως, φοβόμαστε ότι, πέραν των καλών προθέσεων, η εφαρμοσιμότητα των κατευθυντήριων γραμμών θα είναι αμφίβολη.

Πριν ξεκινήσω τις παρατηρήσεις μου επί των άρθρων του σχεδίου νόμου, θα ήθελα να θέσω υπ' όψιν σας κάποια γενικότερα ζητήματα. Στο νομοσχέδιο, δυστυχώς, δεν υπάρχουν οι πολυπόθητοι μακροπρόθεσμοι στόχοι. Δεν γίνεται, για παράδειγμα, αναφορά στην ανάγκη περιορισμού της εκτός σχεδίου δόμησης. Αυτό σας το έχω ζητήσει, κύριε Υπουργέ, αρκετές φορές. Είχαμε πει για μεταφορά συντελεστή, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα των ανθρώπων, για μείωση επιτέλους των διαθέσιμων πόρων που απαιτούνται για την ανάπτυξη των πόλεων. Να μιλήσουμε ουσιαστικά για την ανάπτυξη και την ανανέωση των υπαρχόντων κελυφών στη χώρα.

Κάποια στιγμή, κάποια πράγματα, που είναι απολύτως αυτονόητα στις υπόλοιπες χώρες θα πρέπει να ανατρέψουν αυτό το πολύ κακό μοντέλο που είχε μπει στη ζωή μας, στην ελληνική πραγματικότητα, το να «βάλω ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μου», με τα αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε όλοι και έχουν ανατρέψει και τη ζωή μας, αλλά και την οικονομική μας δυνατότητα να αντεπεξέλθουμε.

Ελπίζαμε ότι επιτέλους θα είχαμε ένα χρονικό στόχο για την επίτευξη μηδενικών παρεκκλίσεων και παρανομιών που σχετίζονται με τη δόμηση. Κάποια στιγμή –το έχουμε πει πολλές φορές- στην Ελλάδα θα πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε αυτές τις δύο κατηγορίες πολιτών, των νομοταγών, οι οποίοι διαρκώς «πληρώνουν τη νύφη» και των παρανομούντων, οι οποίοι διαρκώς με τα «παραθυράκια» του νόμου δικαιώνονται. Αυτό το ρυθμιστικό θα έπρεπε να στοχεύει εκεί. Είπαμε ότι θα πρέπει όλοι οι επιμέρους νόμοι χωρίς «παραθυράκια» και χωρίς παρεκκλίσεις πια να κουμπώνουν στο όλο και να μην γίνεται το αντίστροφο.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)

Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να πω δύο λόγια μόνο για τα άρθρα και σε καμμία περίπτωση δεν θα αναφερθώ στις τροπολογίες, στις οποίες θα αναφερθεί ο Κοινοβουλευτικός μας Εκπρόσωπος.

Είχαμε δηλώσει εξαρχής ότι συμφωνούμε με την έννοια της συμπαγούς πόλης απόλυτα. Αυτό συνεπάγεται, βέβαια, και την επανάχρηση του κτηριακού αποθέματος στο κέντρο της πόλης και την αναβάθμιση φυσικά εγκαταλελειμμένων κτηρίων, με στροφή σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης, αναπλάσεων και βιοκλιματικών μεθόδων. Στο πλαίσιο αυτό, η επέκταση και η διεύρυνση του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ' οίκον», όπως αναφέραμε και χθες, είναι μεγάλης σημασίας.

Δεν αρκούν όμως οι διακηρύξεις, αλλά η μέριμνα για την υλοποίησή τους. Ακούσαμε με χαρά ότι υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων για την επανάχρηση και την αξιοποίηση επιτέλους κάποιων κτηριακών κελυφών. Εμείς είχαμε ζητήσει και είχαμε προτείνει να δημιουργηθούν πυρήνες αναζωογόνησης του κέντρου της Αθήνας, με επανάχρηση αυτών των κτηρίων, με βάση τη νεανική επιχειρηματικότητα, ουσιαστικά δηλαδή να δημιουργηθούν, κέντρα τα οποία με μέριμνα του Δήμου Αθηναίων, αλλά και του Υπουργείου, με πολύ μικρά κονδύλια και με υποδομές οι οποίες θα γίνουν από το Υπουργείο, να δίνουν χώρο ύπαρξης στους νέους επιχειρηματίες και στους ανέργους αυτής της χώρας, με κοινωνικό χαρακτήρα, πυρήνες όπου άστεγοι θα μπορούν να βρουν επιτέλους την αξιοπρέπεια η οποία αξίζει σε κάθε άνθρωπο και πολιτισμού για κάποιες πολιτιστικές δράσεις, ώστε σύλλογοι ή κοινωνικοί φορείς να μπορέσουν να δώσουν έναν άλλο χαρακτήρα σε περιοχές όπως η Πλατεία Θεάτρου, του Ψυρρή ή το Μοναστηράκι, που δυστυχώς αυτήν τη στιγμή έχουν περάσει σε επίπεδο παρακμής.

Να πούμε ότι χαιρετίζουμε τη στροφή που επιχειρείται στα μέσα μαζικής μεταφοράς και να δηλώσουμε και πάλι την υποστήριξή μας στο τρένο ως αναπτυξιακό μοχλό κομβικής σημασίας.

Και θα κλείσω με το άρθρο 15, λέγοντας ότι τονίσαμε πως το θέμα χρήσεων γης στην Πλάκα και το Θησείο έπρεπε να προσεχθεί, ώστε να μην επιτραπεί η υποβάθμιση μίας από της πιο εμβληματικές γειτονιές της Αθήνας. Ελπίζουμε όντως να αφαιρέθηκε η διατύπωση αυτή για τις χρήσεις, γιατί στις πρώτες νομοτεχνικές βελτιώσεις δεν υπήρχε.

Το άρθρο 15, λοιπόν, για την προστασία και την ανάδειξη των ιστορικών και πολιτιστικών πόρων και πολιτιστικών υποδομών παραπέμπει σε μία λεπτομερή καταγραφή δράσεων και έργων, χωρίς να υπάρχει καμμία προτεραιοποίηση. Είναι σαν να μαζέψαμε στο παράρτημα έναν κατάλογο θεμάτων που πρέπει να γί-

νουν, χωρίς να ξέρουμε ούτε από ποιο να ξεκινήσουμε ούτε ποιο έργο επείγει.

Προφανώς και συμφωνούμε με το πνεύμα της ρύθμισης. Χαιρόμαστε που είναι εδώ. Και επειδή ακριβώς έχει έναν άλλο οραματικό χαρακτήρα, θέλουμε να γίνει με τον σωστό επιτέλους τρόπο.

Αν είχαμε έναν επικαιροποιημένο κατάλογο των διατηρητέων κτηρίων, θα μπορούσαμε να οργανώσουμε τη διάρθρωση και την ανάδειξή τους. Αντ' αυτού, έχουμε ένα πολυδαίδαλο νομικό πλαίσιο, που ίσως να αναιρέσει την όποια καλή πρόθεση και αυτό θέλουμε να αποφύγουμε.

Η μεγάλη μας αντίρρηση είναι στο άρθρο 20. Αναμένουμε κάποιες νομοτεχνικές βελτιώσεις. Έχει να κάνει με τη διαχείριση των υδάτων, κύριε Υπουργέ, που μας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ. Επειδή δεν υπάρχει χρόνος, θα σας καταθέσω το αντίστοιχο υπόμνημα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.

ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ναι, ολοκληρώνω. Είναι το τελευταίο άρθρο στο οποίο αναφέρομαι.

Όπως και στο άρθρο 25 υπάρχει αυτή η ευθεία αντίθεση μεταξύ των επιχειρηματικών πάρκων ειδικού τύπου, με την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, στα Μεσόγεια ας πούμε, και τη διαφύλαξη της γεωργικής γης, όπως και της δραστηριότητας των υδατοκαλλιεργειών.

Υπερψηφίζουμε το νομοσχέδιο. Θα καταθέσουμε τις όποιες βελτιώσεις θεωρούμε ότι είναι απόλυτα σημαντικές και ελπίζουμε από εδώ και πέρα να νομοθετούμε βάζοντας όρους που θα διαφυλάσσουν, όπως είπαμε, τον χώρο, τη λειτουργικότητά του και φυσικά τον τρόπο που τον εκλαμβάνουμε ως απόλυτο στοιχείο για την αναβάθμιση ουσιαστικά της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ευχαριστώ πολύ.

(Στο σημείο αυτό η Βουλευτής κ. Νίκη Φούντα καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούμε κι εμείς. Ο κύριος Υπουργός θέλει να αναφερθεί σε κάποιες τροπολογίες.

Κύριε Υπουργέ, έχουμε ακόμη τον κ. Χαλβατζή, οπότε μετά τους ειδικούς αγορητές θα πάρετε τον λόγο.

Κύριε Χαλβατζή, έχετε τον λόγο.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Στην χθεσινή του τοποθέτηση ο κύριος Υπουργός ανάμεσα στα άλλα είπε: «Ρυθμίζουμε τις κοινωνικές ανισότητες στην Αθήνα». Και μπαίνουν ορισμένα ερωτήματα, όχι ρητορικά αλλά πραγματικά.

Πώς θα γίνει αυτό; Με την ιδιωτικοποίηση του παραλιακού μετώπου; Με την εκχώρηση των ορεινών όγκων της Αττικής στο κεφάλαιο; Με τη συνέχιση της λειτουργίας της χωματερής στα Άνω Λιόσια για άλλα τριάντα χρόνια; Με την καταστροφή όλων των ελεύθερων χώρων που έχουν μείνει στον Πειραιά; Με την απουσία οποιουδήποτε σχεδίου για πυροπροστασία, αντιπλημμυρικά έργα και έργα αντισεισμικής προστασίας; Αυτά τα πράγματα δεν είναι συμβατά.

Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο φιλοδοξεί, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, ούτε λίγο ούτε πολύ, να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη και τη σταδιακή αναστροφή των αρνητικών συνεπειών από την οικονομική κρίση.

Το κύριο για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι ποιος ωφελείται και ποιος πληρώνει την όποια ανάπτυξη. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι ωφελείται το μεγάλο κεφάλαιο, οι επιχειρηματικοί όμιλοι και πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα. Με αυτή την έννοια, το πολιτικό ερώτημα που αντικειμενικά τίθεται στο κέντρο κάθε συζήτησης είναι: χωροταξικός σχεδιασμός για ποιον;

Είπαμε κι εχθές ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός εντάσσεται και υποτάσσεται αντικειμενικά στους νόμους της αγοράς, την κερδοφορία του κεφαλαίου και των μονοπωλιακών ομίλων. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την τάση εμπορευματοποίησης της γης και των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων και ιδιωτικοποιήσεων, που προωθούνται τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης απ' όλες της κυβερνήσεις, και παλαιότερα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και της σημερινής συγκυβέρνησης.

Όμως, στον καπιταλισμό ο σχεδιασμός της οικονομικής ζωής είναι αναγκαστικά ατελής και περιορισμένος, καθώς η αναρχία της παραγωγής και η ανισόμετρη ανάπτυξη περιοχών και κλάδων είναι ενδογενής στον καπιταλισμό, όπου μοναδικό επενδυτικό κριτήριο είναι η μεγιστοποίηση του ποσοστού κέρδους.

Αναδεικνύεται δηλαδή ότι όσο η γη είναι εμπόρευμα, όσο η παραγωγή είναι καπιταλιστική κανένα ρυθμιστικό σχέδιο δεν μπορεί να εξαφανίσει την αναρχία στην παραγωγή, την ανισόμετρη ανάπτυξη, που αντανακλούν την ουσία του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, την όξυνση της βασικής αντίθεσης ανάμεσα στον κοινωνικό χαρακτήρα της παραγωγής και την κυριαρχία του κεφαλαίου σε αυτή.

Κατά τη γνώμη μας, μοναδικός χωροταξικός σχεδιασμός που μπορεί να λειτουργήσει πραγματικά για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών προϋποθέτει κοινωνική ιδιοκτησία στη γη, κοινωνικοποίηση των συνολικών συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό και εργατικό έλεγχο. Ασφαλώς, όλα αυτά μπορούν να γίνουν σε καθεστώς εργατικής λαϊκής εξουσίας.

Και να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης που αποτελεί αξονικό σημείο του σχεδίου νόμου συγκαλύπτει τον ταξικό χαρακτήρα της ανάπτυξης και θέλει να αποπροσανατολίσει από το πραγματικό ερώτημα: Ανάπτυξη για ποιον; Για το λαό ή για τα μονοπώλια; Αυτό, όχι λόγω άγνοιας, αλλά από συνειδητή ταξική επιλογή.

Υπάρχουν πέντε βασικοί πυλώνες-στρατηγικές του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου, οι οποίοι περιγράφονται στην εισηγητική έκθεση. Αυτοί οι πέντε βασικοί πυλώνες αντανακλούν τον προσανατολισμό του για τη στήριξη της κερδοφορίας των μονοπωλίων.

Η ενίσχυση της παραγωγής δεν αποτελεί έναν ουδέτερο εθνικό στόχο. Παραγωγή για ποιον; Τα κλειδιά της οικονομίας βρίσκονται στα χέρια των ομίλων που αποφασίζουν για την παραγωγή, με γνώμονα το κέρδος τους. Η ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων δεν αποτελεί στόχο της κοινωνικής παραγωγής στον καπιταλισμό. Κι εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό που έχουμε και όλη η προσπάθεια που γίνεται για την ενίσχυση της παραγωγής μεταφράζεται σε βελτίωση των κερδών τους, μεταφράζεται σε επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων. Πρόκειται για έναν ταξικό και αντιλαϊκό στόχο.

Δεύτερον, για την προστασία του περιβάλλοντος υπενθυμίζουμε ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις, εκτός του ΚΚΕ, έχουν υποταχθεί στην αρχή του εμπορίου των ρύπων, στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», στην προώθηση της καύσης των απορριμμάτων.

Ακόμα, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία όλη αποδέχονται, οδηγούνται στη μη ουσιαστική καταδίκη των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων, που εκτός των άλλων καταστρέφουν το περιβάλλον και κανένα ρυθμιστικό δεν λύνει, όπως δεν λύνει την καταστροφή του Ασωπού και άλλων περιοχών από τα απόβλητα, αλλά δεν αντιμετωπίζει και τα μεταλλαγμένα. Και μιλάνε για πράσινες επενδύσεις ως ένα νέο πεδίο κερδοφορίας τοποθέτησης συσσωρευμένων κεφαλαίων με τη μορφή κρατικής γης που εμπορευματοποιείται.

Τρίτον, αντίστοιχη αξιοποίηση προβλέπεται για τον τομέα του πολιτισμού, που και αυτός καθημερινά εμπορευματοποιείται και ιδιωτικοποιείται σταθερά.

Τέταρτον, η αστική αναζωογόνηση, οι ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις συγκαλύπτουν την παράδοση σε μονοπωλιακούς ομίλους ολόκληρων περιοχών του κέντρου για την προώθηση των επενδυτικών τους σχεδίων.

Πέμπτον, η κοινωνική συνοχή που αναφέρεται και γίνεται συνεχώς λόγος από όλους. Σε συνθήκες καπιταλισμού η κοινωνική συνοχή εκφράζει την προσπάθεια της άρχουσας τάξης για την ταξική ενσωμάτωση λαϊκών στρωμάτων, για αποδοχή των συμφερόντων της ως γενικά πανεθνικά συμφέροντα.

Σε τελευταία ανάλυση, το Ρυθμιστικό αυτό Σχέδιο εστιάζει

στην ανάδειξη της ελληνικής καπιταλιστικής οικονομίας σε κόμβο μεταφοράς εμπορευμάτων και ενέργειας από τη μιά και την ανάπτυξη του τουρισμού και των υποστηρικτικών υπηρεσιών από την άλλη.

Γίνεται λόγος ειδικά για την ανάπτυξη του τουρισμού, λόγου χάριν. Η ενίσχυση του τουριστικού κλάδου στην Ελλάδα και στην Αττική ειδικότερα δεν μεταφράζεται σε ποιοτική και φθηνή ανάπαυση των λαϊκών στρωμάτων, αλλά σε κερδοφορία για τους τουριστικούς ομίλους.

Επίσης, οι συνθήκες και οι όροι εργασίας των εργαζομένων στον τουρισμό επιδεινώνονται δραματικά, προκειμένου να διασφαλίζεται ο στόχος της ανταγωνιστικότητας. Οι μισθοί στο χώρο των ξενοδοχείων είναι ύψους 450 ευρώ το μήνα!

Επιπλέον, έχουμε την προώθηση της εμπορευματοποίησης και εκείνου του τμήματος της γης που ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο δημόσιο, αλλά και μια σειρά εγκαταστάσεις και υποδομές. Επίσης, εκχωρούνται δασικές εκτάσεις, περιουσίες δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων, λιμάνια, αεροδρόμια, επιχειρήσεις ύδρευσης και άλλα.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω.

Στο σημείο αυτό, θα θέλαμε ξανά να πούμε δυο λόγια για το γήπεδο της ΑΕΚ. Η θέση του ΚΚΕ είναι να γίνει το γήπεδο της ΑΕΚ, το οποίο θα πρέπει να ανήκει στο κράτος και να λειτουργεί με βάση το παραχωρητήριο που δόθηκε στο ιστορικό αυτό σωματείο πριν από ογδόντα περίπου χρόνια. Όμως, το ζήτημα για μας είναι ποιος θα έχει την ιδιοκτησία στο γήπεδο, ποιος θα καθορίζει τη λειτουργία του –κάτι που είναι θεμελιακό- και ποιες ανάγκες θα υπηρετεί αυτό το γήπεδο. Έχουμε παραδείγματα στη χώρα μας, όπως την περίπτωση της Λάρισας, που δείχνει ανάγλυφα την εξέλιξη.

Στη Λάρισα, λοιπόν, κατασκευάστηκε το γήπεδο της ΑΕΛ για την ομάδα της Λάρισας και με χρήματα του κράτους σε δημόσια έκταση που παραχωρήθηκε από την αυτοδιοίκηση. Σήμερα, επειδή ακριβώς αυτό το γήπεδο ανήκει σε επιχειρηματία ο οποίος ήταν πρόεδρος της ΑΕΛ και σήμερα αυτός ο κύριος για δικούς του λόγους αποχώρησε από την ηγεσία της Λάρισας, τόσο το σωματείο της ΑΕΛ, όσο και άλλα ερασιτεχνικά σωματεία της πόλης δεν μπορούν να το αξιοποιήσουν, παρά μόνο επί πληρωμή σε δημόσιο έδαφος και με χρήματα που έδωσε το κράτος για να γίνει το γήπεδο και τώρα είναι ιδιόκτητο. Συνεπώς, το κύριο είναι η ιδιοκτησία στο γήπεδο, γεγονός που καθορίζει τη λειτουργία του και όλες τις δραστηριότητές του.

Εμείς τελικά λέμε «ναι» στο γήπεδο, γιατί το δικαιούται και ιστορικά ο κόσμος της ΑΕΚ. Όμως, δεν συμφωνούμε να είναι ιδιοκτησία μιας επιχείρησης, όπως είναι η συγκεκριμένη πρόταση του νομοσχεδίου.

Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Χαλβατζή.

Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για δέκα λεπτά.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να κάνω μια ειδική αναφορά σε τέσσερις από τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Θα αντιληφθείτε γιατί κάνω αυτή τη διακριτή μεταχείριση στις συγκεκριμένες τροπολογίες.

Η πρώτη αναφέρεται στα αποτεφρωτήρια, η δεύτερη στα οριστικά κτηματολογικά γραφεία, η τρίτη στην αντιστάθμιση ρύπων και η τέταρτη στην τροπολογία που κατέθεσαν οι συνάδελφοι Γκόκας και Ρήγας για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

Ξεκινώντας, λοιπόν, επιτρέψτε μου να καταθέσω την άποψή μου για την τροπολογία για τα αποτεφρωτήρια, λέγοντας ότι είναι εξαιρετική η συγκυρία και πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι δήμαρχοι των δύο μεγαλύτερων πόλεων της χώρας, ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Καμίνης και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Μπουτάρης, έχουν στηρίξει απολύτως τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Όπως είχαμε δεσμευθεί, λοιπόν –είχα δεσμευθεί πριν από περίπου ένα μήνα- ότι θα καταθέσουμε τη συγκεκριμένη τροπολογία, υλοποιούμε αυτή τη δέσμευσή μας και σήμερα, μετά από αρκετά χρόνια δισταγμών και καθυστερήσεων, η πολιτεία λαμβάνει επιτέλους μέριμνα με αποφασιστικότητα, έτσι ώστε να υλοποιηθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προσαρμογή στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, αλλά και για το σεβασμό στις επιλογές των πολιτών.

Πιστεύω ότι όλα τα πολιτικά κόμματα, οι κοινωνικοί φορείς, αλλά και οι πολιτικοί που πιστεύουν στις αρχές που προανέφερα, θα στηρίξουν ενεργά την πρωτοβουλία μας και θα υπερψηφίσουν τη συγκεκριμένη τροπολογία.

Η δεύτερη αναφορά μου έχει σχέση με τα οριστικά κτηματολογικά γραφεία. Είμαι βέβαιος ότι είναι μια τροπολογία που θα περάσει χωρίς καμμία δημοσιότητα. Επιτρέψτε μου να σας πω πως τη θεωρώ ως μία από τις κορυφαίες διοικητικές μεταρρυθμίσεις της χώρας τα τελευταία εκατόν πενήντα χρόνια.

Θέλω να εξηγηθώ. Η χώρα εδώ και εκατόν πενήντα χρόνια και πλέον δεν έχει Εθνικό Κτηματολόγιο. Έχουμε ξεκινήσει μια συνολική προσπάθεια, έτσι ώστε μέσα στο 2014 να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες αναθέσεων μελετών για το περίπου 60% εναπομένον μη κτηματογραφηθέν μέρος της χώρας και είμαι βέβαιος ότι τη δέσμευσή μας αυτή θα την κάνουμε πράξη.

Κατά συνέπεια, θα προχωρήσουμε παράλληλα στις διαδικασίες εκπόνησης των κτηματολογικών μελετών, που έχουν ήδη υποχωρήσει και θα αναθέσουμε τις είκοσι οκτώ μεγάλες μελέτες για τις είκοσι οκτώ μεγάλες περιοχές της χώρας, προκειμένου να ξεκινήσει η κτηματογράφηση και στις περιοχές αυτές, ώστε το αργότερο το 2020, σε λιγότερο από έξι χρόνια από σήμερα, η χώρα να είναι η χώρα που έχει πλήρες Κτηματολόγιο, ολοκληρωμένο, δυναμικό, διαρκώς ενημερούμενο. Η Ελλάδα θα έχει πια το πιο σύγχρονο ευρωπαϊκό Κτηματολόγιο, το καλύτερο Κτηματολόγιο της Ευρώπης. Αυτό θα το κάνουμε πράξη.

Σήμερα, με την τροπολογία που καταθέτουμε κάνουμε το πρώτο πολύ σπουδαίο βήμα: Ονομάζουμε, μετασχηματίζουμε δύο από τα σημαντικότερα προσωρινά κτηματολογικά γραφεία σε οριστικά κτηματολογικά γραφεία. Η Θεσσαλονίκη και ο Πειραιάς μετά την κατάθεση της συγκεκριμένης τροπολογίας - και ελπίζω την υπερψήφισή της από όλα τα κόμματα του Εθνικού Κοινοβουλίου- θα αποκτήσουν τα πρώτα δύο οριστικά κτηματολογικά γραφεία.

Η χώρα, λοιπόν, γυρνά σελίδα. Με τη συγκεκριμένη τροπολογία κάνουμε πράξη τη μεγαλύτερη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας, την υλοποίηση -εν τοις πράγμασι πια- του Εθνικού Κτηματολογίου και ξεκινάμε από τις δύο αυτές μεγάλες περιοχές της χώρας, τη Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά. Πολύ σύντομα, πριν από το τέλος της χρονιάς, θα ονομάσουμε και άλλα κτηματολογικά γραφεία, τα οποία θα λάβουν τη μορφή του οριστικού, του μόνιμου κτηματολογικού γραφείου.

Η τρίτη αναφορά μου θέλω να γίνει στην τροπολογία για την αντιστάθμιση, στην τροπολογία που έχουμε καταθέσει για το σύστημα εμπορίας ρύπων του θερμοκηπίου. Θέλω να είμαι απόλυτα σαφής.

Θεωρώ πως είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής πολιτείας το γεγονός ότι υπάρχει πια η σύμφωνη γνώμη όλων των γενικών διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να προχωρήσουμε στη διαδικασία της αντιστάθμισης.

Εξηγούμαι. Στο πλαίσιο της υλοποίησης των ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν δυο πολύ σπουδαίοι πυλώνες.

Ο πρώτος πυλώνας είναι η στήριξη των διαδικασιών εξοικονόμησης ενέργειας, έτσι ώστε να μειώνονται οι καταναλώσεις ενέργειας και στα νοικοκυριά και στις βιομηχανίες.

Ο δεύτερος βασικός πυλώνας είναι η λήψη μεσομακροπρόθεσμων μέτρων, έτσι ώστε και να κρατήσεις τις βιομηχανίες σου ανοικτές, άρα τις θέσεις που έχει η ευρωπαϊκή βιομηχανία ζωντανές, ώστε να μην έχεις απολύσεις και αύξηση της ανεργίας και, βεβαίως, να αξιοποιήσεις τους ενδογενείς πόρους που διαθέτουν τα κράτη-μέλη.

Η τροπολογία, την οποία καταθέτουμε είναι μια πολύ σημαντική τροπολογία, διότι για πρώτη φορά δίνει το δικαίωμα στη χώρα να αντισταθμίσει τα βάρη που υφίστανται οι ελληνικές επιχειρήσεις έναντι τρίτων γειτονικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν πληρώνουν καθόλου ρύπους, με αποτέλεσμα να είναι αντα-

γωνιστικότερες στις διεθνείς αγορές, να κρατιούνται ανοικτές, να δημιουργούνται εκεί θέσεις εργασίας και οι δικές μας επιχειρήσεις να κλείνουν.

Αυτό, λοιπόν, το οποίο καταφέρνουμε με τη συγκεκριμένη τροπολογία είναι να ενισχύσουμε ένα μέρος της βαριάς βιομηχανίας της χώρας, που πάντα αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης σε όλες τις σύγχρονες χώρες, έτσι ώστε να δώσουμε, πάντα σύμφωνα με τις αρχές της ανταγωνιστικότητας, επιπλέον κριτήριο, ώστε να μην είναι σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τις γειτονικές ασιατικές και αφρικανικές χώρες, οι οποίες παράγουν τα ίδια προϊόντα, αλλά όμως δεν πληρώνουν ρύπους.

Έχουμε, λοιπόν, τη δυνατότητα με αυτήν την τροπολογία να δώσουμε μία αντιστάθμιση του κόστους των ρύπων και θεωρούμε πως στην πραγματικότητα αυτό αποτελεί ένα σπουδαίο βήμα, για να κρατήσουμε θέσεις εργασίας.

Δεν θέλω να ισχυριστώ ότι θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Αλλά με αυτή την πρωτοβουλία μας δίνουμε τη δυνατότητα –και θα το απαιτήσουμε- να κρατηθούν οι θέσεις εργασίας στο μέρος αυτό της βαριάς βιομηχανίας μας που πληρώνει ρύπους, ενώ οι γειτονικές χώρες –γίνεται αντιληπτό για ποιες χώρες μιλάω- δεν πληρώνουν ρύπους. Και άρα, μπορούν να πουλάνε πιο φτηνά τα προϊόντα τους στις διεθνείς αγορές.

Σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, επιτρέψτε μου να κάνω μια ειδική αναφορά σε κάτι που κατά την άποψή μου αποτελεί μια από τις μεγάλες επιτυχίες της Ελληνικής Προεδρίας που έληξε πριν λίγο καιρό και σχετίζεται με το μεγάλο διακύβευμα της εξοικονόμησης ενέργειας. Είχα τη χαρά μαζί με άλλους πέντε Υπουργούς Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και ο Αντικαγκελάριος της Γερμανίας και Πρόεδρος του SPD και Υπουργός Ενέργειας μαζί με τον κ. Ζίγκμαρ Γκάμπριελ και άλλους τέσσερις συναδέλφους Υπουργούς Ενέργειας, να αποστείλουμε επιστολή στον Πρόεδρο κ. Μπαρόζο, τον Επίτροπο Ενέργειας κ. Έτιγκερ και την Επίτροπο για την Κλιματική Αλλαγή, κ. Χέντεγκαρντ, απαιτώντας να αλλάξει τη θέση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον στόχο για εξοικονόμηση ενέργειας, που δεν τον είχε καν αναφέρει, να τον κάνει υποχρεωτικό. Μπορώ, λοιπόν, να σας πω ότι πριν από λίγες ημέρες υπήρξε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που κάνει αποδεκτή τη θέση αυτή, η οποία οριστικοποιήθηκε επί Ελληνικής Προεδρίας και για πρώτη φορά, ενόψει και του 2030, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα είκοσι οκτώ κράτη-μέλη, δεσμεύονται για εξοικονόμηση ενέργειας έως 30% σε σχέση με το τι υπάρχει σήμερα. Αποτελεί μια σπουδαία παρέμβαση, μια μεγάλη κατάκτηση γιατί, εκτός των άλλων, εκτός των προφανών περιβαλλοντικών και κλιματολογικών θετικών επιπτώσεων, θα έχουμε δημιουργία δεκάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα της χώρας και ιδιαίτερα στον τομέα της οικοδομής, που όλοι γνωρίζουμε ότι χειμάζεται το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Και θα τελειώσω την αναφορά μου στην τροπολογία που έχουν καταθέσει οι συνάδελφοι κ. κ. Γκόκας και Ρήγας, αναφορικά με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ ίσως και δύο λεπτά ακόμη και παρακαλώ για την ανοχή σας. Θεωρώ πως αφορά όλο τον ελληνικό λαό να μάθει τι έχει γίνει με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Με την άδεια του Τμήματος, βεβαίως, την έχετε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Σας ευχαριστώ.

Σας διαβάζω τη δήλωση που έκανα ως Προεδρεύων του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος κατά τη συνέντευξη Τύπου που έδωσα μαζί με τον Επίτροπο Δημόσιας Υγείας, κ. Αντόνιο Μποτς, όταν τελείωσε η Προεδρία.

Δηλώσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος της Ελλάδας: «Η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιτρέψει την καλλιέργεια μεταλλαγμένων στο έδαφός της, ακόμη κι αν απομείνει η μοναδική χώρα στον κόσμο που θα ισχύει μια τέτοια απόφαση. Με τη σημερινή απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρώτη φορά θεσμοθετείται η δυνατότητα αυτή και θωρακίζεται νομικά η εθνική μας επιλογή να απαγορεύσουμε την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Θεωρώ πολύ σπουδαίο ότι σήμερα...» -ήταν η μέρα που δώσαμε τη συνέντευξη- «...μετά από πρόταση της Ελληνικής Προεδρίας, είκοσι έξι από τις είκοσι οκτώ εκλεγμένες κυβερνήσεις της Ευρώπης...» -είχαμε είκοσι έξι θετικές ψήφους και δύο αποχές, του Λουξεμβούργου και του Βελγίου, το οποίο Βέλγιο σημειωτέον είναι υπέρ των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, το Βέλγιο είναι υπέρ των μεταλλαγμένων, αλλά ούτε αυτοί τόλμησαν να πάνε απέναντι- «...για λογαριασμό των πεντακοσίων εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών αποφάσισαν να κατοχυρώσουν το δικαίωμά τους να απαγορεύουν την καλλιέργεια των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών».

Αυτή είναι η αλήθεια, όσο κι αν κάποιο εργολάβοι περιβαλλοντικής ευαισθησίας προσπάθησαν να τη διαστρεβλώσουν. Σας διαβάζω, λοιπόν, από το αντίστοιχο δελτίο Τύπου τις χαρακτηριστικές δηλώσεις κάποιων Υπουργών Περιβάλλοντος.

«Η Υπουργός Περιβάλλοντος της Γαλλίας, κ. Σεγκολέν Ρουαγιάλ, η οποία αφού συνεχάρη την Ελληνική Προεδρία για την επίτευξη συμφωνίας μετά από τέσσερα χρόνια, τόνισε ότι ήταν απολύτως αναγκαία αυτή η απόφαση, καθώς το νέο σύστημα εγγυάται την προστασία του περιβάλλοντος, αποτρέπει τον κίνδυνο για ημίμετρα και δίνει τη δυνατότητα στο κράτος-μέλος να αποφασίζει για το τι θέλει να πράξει με βάση την αρχή της επικουρικότητας.

Χαρακτήρισε δε, αξιοθαύμαστη τη δουλειά της ελληνικής πλευράς και εξαιρετικό γεγονός τις βελτιώσεις που έφερε η ελληνική πλευρά, οι οποίες, όπως υπογράμμισε, προσφέρουν ισχυρή νομική ασφάλεια και διευκρινίζουν πλήρως τη διαδικασία.

Η Αυστρία ήταν κατά των μεταλλαγμένων, αυτό είναι γνωστό από χρόνια. Ο Υπουργός της Αυστρίας –«πράσινος»- Αντρέα Ρούπερτερ εξέφρασε τη μεγάλη ικανοποίηση της Αυστρίας για το νέο κείμενο, επεσήμανε κι αυτός τη νομική ασφάλεια που παρέχει η ελληνική πρόταση και την εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας, που δίνει τη δυνατότητα αυτοπροσδιορισμού των κρατών-μελών και χαρακτήρισε τη συμφωνία ως μέγιστο επίτευγμα.

Η Υπουργός της Γερμανίας –«πράσινη»- Μπάρμπαρα Χέντριξ τόνισε ότι για πρώτη φορά θεσπίζεται ένα απολύτως ξεκάθαρο πλαίσιο νομοθετικών διατάξεων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μία χώρα μπορεί να απαγορεύει την καλλιέργεια των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς την Ελληνική Προεδρία, γιατί δίνεται η δυνατότητα στις χώρες που το επιθυμούν να απαγορεύουν τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, χωρίς να είναι υποχρεωμένες να διαπραγματευτούν με τις εταιρείες.

Η Πολωνία, μία ακόμα χώρα ισχυρά αντίθετη στους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, χαρακτήρισε την ελληνική πρόταση ως πρότυπο νομοθεσίας και ως παράδειγμα που πρέπει να ακολουθηθεί γενικά από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία, που δίνει επιτέλους τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να απαγορεύουν την καλλιέργεια των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην επικράτειά τους μετά από χρόνια προσπαθειών. Ουγγαρία: Το ίδιο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, κάντε μία προσπάθεια να συντομεύσετε, αν μπορείτε, γιατί είναι οκτώ λεπτά ο χρόνος στην κατ' άρθρο συζήτηση και για τους Υπουργούς.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Το αντιλαμβάνομαι, κύριε Πρόεδρε.

Κλείνω με τον Κύπριο Υπουργό, τον κ. Νίκο Κουγιάλη, ο οποίος υπογράμμισε: «Με την πρόταση της Ελληνικής Προεδρίας ανοίγει ο δρόμος για να προστατέψουμε εμείς οι ίδιοι την Κύπρο από τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα» και ευχαρίστησε την ελληνική πλευρά για τη δουλειά που έγινε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα καταθέσω το πρωτοσέλιδο της γαλλικής εφημερίδας «Le Monde» την επόμενη μέρα που λέει: «Η Γαλλία επιτέλους θα μπορεί να λέει «όχι» στους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς». Το καταθέτω για τα Πρακτικά.

(Στο σημείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο το Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Επίσης, θα καταθέσω για τα Πρακτικά τις ύβρεις της μεγαλύτερης εταιρείας γενετικά τροποποιημένων, της «MONSANTO», κατά των Υπουργών Περιβάλλοντος που πήραν τη συγκεκριμένη απόφαση. Ο τίτλος της επίσημης ανακοίνωσης της εταιρείας μεταλλαγμένων «MONSANTO» είναι ο εξής: «Η μέρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση έθαψε την επιστήμη: Οι Υπουργοί Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάζουν το λαϊκισμό μπροστά από τα γεγονότα».

Διαβάζω χαρακτηριστικά δύο φράσεις από το τι λέει η μεγαλύτερη εταιρεία μεταλλαγμένων: «Η κίνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήταν κωμικοτραγική εάν δεν έστελνε ένα τόσο κακό σήμα στον υπόλοιπο κόσμο ότι είναι αποδεκτό να αγνοείται η επιστήμη και να απαγορεύονται πράγματα για λαϊκίστικους σκοπούς».

Συνεχίζει η εταιρεία «MONSANTO»: «Πάντως, εάν ενεργοποιηθεί το κείμενο-πρόταση, θα ισχυροποιήσει την απόφασή μας να επενδύσουμε σε τεχνολογίες γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε περιοχές εκτός Ευρώπης». Όποιος καταλαβαίνει στοιχειώδη ελληνικά, αντιλαμβάνεται ότι με τη συγκεκριμένη απόφαση η μεγαλύτερη εταιρεία μεταλλαγμένων δηλώνει ότι θα εγκαταλείψει την Ευρώπη. Καταθέτω στα Πρακτικά το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο.

(Στο σημείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο το Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Θα κλείσω με την επιστολή που μου απέστειλε για το συγκεκριμένο θέμα ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος αποτελείται από τους εκπροσώπους των μεγαλύτερων περιβαλλοντικών οργανώσεων της Ευρώπης, οι οποίοι αξιολογούν κάθε φορά την εξαμηνιαία Προεδρία κάθε χώρας. Από την επιστολή απολογισμού που απέστειλε στον Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος, θα διαβάσω μόνο δύο σειρές.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, προσπαθήστε να συντομεύσετε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Θα κάνω λιγότερο από μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.

Οι μεγαλύτερες περιβαλλοντικές ενώσεις της Ευρώπης λένε: «Αξίζει να γίνει μνεία» -κάνω ελεύθερη μετάφραση- «παρά το ότι δεν συμπεριελήφθη ως μία από τις δέκα δοκιμασίες που κάθε φορά βάζει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος στην κάθε Προεδρία, το γεγονός της επιτυχίας της Προεδρίας να προχωρήσει το θέμα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, καταλήγοντας σε μια θέση του Συμβουλίου, η οποία προβλέπει στα κράτη- μέλη να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο έδαφός τους.

Οι εισηγήσεις της Ελληνικής Προεδρίας υπήρξαν πιο θετικές για το περιβάλλον από ό,τι για παράδειγμα εκείνες της Δανικής Προεδρίας, οι οποίες απέτυχαν να επιφέρουν μια συμφωνία και ως εκ τούτου, μπορούν να θεωρηθούν ως επίτευγμα».

(Στο σημείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Τελειώνω, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι απευθυνόμενος στο Τμήμα. Όλοι αυτοί που τόσους μήνες έλεγαν ψέματα στον ελληνικό λαό, θα ζητήσουν συγγνώμη μετά τα συγκεκριμένα έγγραφα που κατέθεσα; Θα πουν ότι επιτέλους βάζουμε έναν ισχυρό φραγμό, ο οποίος είμαι βέβαιος ότι θα γίνει ακόμα ισχυρότερος με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτσι ώστε επιτέλους να πετάξουμε έξω από την Ευρώπη τις εταιρίες των μεταλλαγμένων; Είμαστε εδώ και περιμένουμε.

Ευχαριστώ πολύ για της προσοχή σας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούμε και εμείς.

Εκλαμβάνουμε την ομιλία σας, κύριε Υπουργέ, ως την κανονική ομιλία και μετά, αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε τρίλεπτες παρεμβάσεις.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε πέντε ομιλητές. Είναι η κ. Ιακωβίδου, η κ. Κανελλοπούλου, η κ. Βαμβακά, ο κ. Κοντονής, ο κ. Βούτσης και μια προτασσόμενη δευτερολογία από τον κ. Δριβελέγκα. Και έχουμε και δύο Υπουργούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν σύντομες παρεμβάσεις για την υποστήριξη τροπολογιών.

Συμφωνεί το Τμήμα να προηγηθούν οι Υπουργοί;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το Τμήμα συνεφώνησε.

Κύριε Μαυραγάνη, έχετε τον λόγο για τέσσερα λεπτά.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονομικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Θα ήθελα να αναφερθώ πολύ σύντομα στην τροπολογία με γενικό αριθμό 1633 και ειδικό αριθμό 221. Όπως προβλέπει και η αιτιολογική έκθεση, είναι μια άρση ερμηνευτικής αμφιβολίας ως προς το νέο καθεστώς επιλογής προϊσταμένων από το νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν εισάγεται κανένα νέο καθεστώς, αλλά επειδή υπάρχουν ειδικές διατάξεις για τη Γενική Γραμματεία Ειδικών Εσόδων και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και ενόψει της ανάγκης της εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, οι διατάξεις του ν.4275/2014 δεν εφαρμόζονται στις άνω περιπτώσεις.

Να ξεκαθαρίσω ότι αυτό ήταν ένα παλαιό, ειδικότερο καθεστώς. Έχει ξεκινήσει με το άρθρο 25 του ν.4002/2011 και ο σκοπός της τροπολογίας είναι ακριβώς να μην υπάρχει καμμία ερμηνευτική αμφιβολία, έτσι ώστε απρόσκοπτα να λειτουργεί η διοίκηση στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου για τέσσερα λεπτά.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Έχουμε δύο τροπολογίες που κατέθεσαν συνάδελφοι Βουλευτές. Η πρώτη ήταν γνωστή και αφορά τη συνέχιση των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας. Είναι απαραίτητη η ψήφιση αυτής της διάταξης, λόγω και της διακοπής των εργασιών της Βουλής, ούτως ώστε να υπάρχει η απαραίτητη προετοιμασία και το πρόγραμμα που λήγει τέλος Σεπτεμβρίου να έχει απρόσκοπτη συνέχεια, χωρίς προβλήματα. Παρακαλούμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος να την κάνει δεκτή. Αυτή είναι η με γενικό αριθμό 1652 και ειδικό αριθμό 240.

Επίσης μου τέθηκε υπόψη μία τροπολογία που έχει κατατεθεί από το συνάδελφο κ. Γκόγκα και το συνάδελφο κ. Ρήγα, με γενικό αριθμό 1639 και ειδικό αριθμό 227, η οποία αποτελεί διόρθωση ενός λάθους που είχε γίνει κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη λειτουργία της αγορά και δεν είχε συμπεριληφθεί ο σωστός νόμος για την εισοδηματική ενίσχυση και την πραγματική εργασία.

Αυτά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστώ πολύ.

Προχωρούμε στον κατάλογο των ομιλητών.

Η κυρία Ιακωβίδου έχει πρώτη τον λόγο για οκτώ λεπτά.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΑΝΙΑ) ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής προέκυψε μετά από εκτεταμένη συζήτηση ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα, αλλά και την ευρύτερη κοινωνία. Αποτελεί σίγουρα μια ανάγκη που προκύπτει από τις μεγάλες αλλαγές που συνέβησαν μετά το 1985 στην Αθήνα και στη συνεχόμενη με την πρωτεύουσα ευρύτερη περιφέρεια της Αττικής.

Το Ρυθμιστικό Σχέδιο ουσιαστικά επιδιώκει την ενεργοποίηση των διαδικασιών οικονομικής κατά το χώρο ανάπτυξης της Αττικής με τη μέθοδο της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής.

Ουσιαστικά, μέσα από το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο θεσμοθετούν ται εργαλεία πολιτικής γης και ολοκληρωμένων αστικών αναπλάσεων στη βάση της προστασίας του περιβάλλοντος, λαμβανομένου υπό την ευρεία έννοια του όρου, δηλαδή όχι μόνο του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως επίσης και της ιστορικής συνείδησης και ταυτότητας. Καλύπτονται, λοιπόν, όλες οι εντός σχεδίου περιοχές από το αποχετευτικό δίκτυο.

Ενισχύεται με αυτόν τον τρόπο η θέση της Αθήνας στον αστε-

ρισμό των ευρωπαϊκών μητροπόλεων και γίνεται κορυφαία ελκυστική πόλη, αλλά και τουριστική πύλη της χώρας με μια συγκεκριμένη ταυτότητα με θαλάσσιο, ιατρικό, όπως επίσης και συνεδριακό τουρισμό. Αναβαθμίζεται μέσα από το νέο ρυθμιστικό η ποιότητα της ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών. Το επενδυτικό περιβάλλον βελτιώνεται και το φυσικό, αλλά και το πολιτιστικό περιβάλλον αναδεικνύεται.

Με την επιστημονική μου ιδιότητα ως πολιτισμιολόγου διακρίνω την ανάδειξη των ιστορικών μνημείων και κέντρων της Αττικής, όπως επίσης και την προοπτική της προβολής της πολιτιστικής ταυτότητας σε συνδυασμό με την προώθηση της καινοτομίας της τεχνολογίας, καθώς και της εδραίωσης της χώρας στην κορυφή, ουσιαστικά, των διεθνών μεταφορών της πράσινης, βιώσιμης, αλλά και αειφόρου ανάπτυξης.

Μέσα από το νέο ρυθμιστικό ενισχύονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις γειτονιάς και διευρύνεται με αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα διοργάνωσης εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς τόπους, αλλά υπό προϋποθέσεις πάντα. Επιτέλους, προβλέπεται η ολοκληρωμένη παρέμβαση πολεοδομικής αναβάθμισης της περιοχής Ακαδημίας Πλάτωνος, αλλά και ανάδειξης του δημοσίου σήματος του νεκροταφείου των αρχαίων Αθηναίων. Αναπλάθονται οι προσφυγικές πολυκατοικίες της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Επίσης, ο σταθμός του ΚΤΕΛ μετακινείται στον Ελαιώνα και συνδέεται με το σταθμό του μετρό. Η παρέμβαση στην οδό Πανεπιστημίου συνδέει τον περίπατο στους αρχαιολογικούς χώρους με την επίσκεψη στα αρχαιολογικά μουσεία.

Ουσιαστικά, μέσα από το νέο ρυθμιστικό διευρύνεται ο δημόσιος αλλά και κοινόχρηστος χαρακτήρας των παραλιών της Αττικής, με ελεύθερη πρόσβαση στον αιγιαλό και βελτιώνεται η πρόσβαση σε όλη την Αττική. Οι ορεινοί όγκοι της Αττικής πρασινίζουν, προστατεύονται, αλλά και αναδεικνύονται μέσα στα αστικά κέντρα. Ένα δίκτυο ανοικτών δημόσιων χώρων πρασίνου διαμορφώνει ανθρώπινες συνθήκες ζωής σε πολλές υποβαθμισμένες, πραγματικά, σήμερα συνοικίες της Αττικής.

Η οικονομική ανάκαμψη και η επιθυμητή επιστροφή του ΑΕΠ στα προ πενταετίας ύψη δεν μπορεί να γίνει -και αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε άπαντες- χωρίς οικονομική ανάπτυξη και αυτή βεβαίως, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς επενδύσεις, αλλά και επιχειρήσεις. Όποιος το παραβλέπει, όποιος δεν μπορεί να το αντιληφθεί, όποιος δεν το καταλαβαίνει, κάνει μεγάλο λάθος. Το σχέδιο αποβλέπει στην ανασυγκρότηση της οικονομικής δραστηριότητας, ουσιαστικά, σε όλη την Αττική, αλλά και στην αύξηση της απασχόλησης, που είναι το μείζον για τη χώρα, αυτήν τη στιγμή.

Αυτό, λοιπόν, σήμερα σε καμμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των Ελλήνων και χωρίς ένα πλαίσιο κινήτρων, μέτρων, αλλά και πολεοδομικών εργαλείων.

Ουσιαστικά, μέσα από το νέο ρυθμιστικό, η Αττική αναβαθμίζεται και καθίσταται ένας μεγάλος διεθνής κόμβος μεταφορών και το λιμάνι του Πειραιά καθίσταται πρωταγωνιστής της διακίνησης προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η χρήση του ΙΧ, που είναι το μείζον αυτήν τη στιγμή να μπορέσουμε να ξεμπλοκάρουμε το κέντρο της Αθήνας από μια εικόνα που σε καμμία των περιπτώσεων δεν παραπέμπει σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αποθαρρύνεται στις βεβαρημένες κυκλοφοριακά περιοχές και πριμοδοτούνται επιτέλους τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Παράλληλα, σταματάει η αστικοποίηση των καλλιεργήσιμων εδαφικών εδαφών της γης, ενισχύεται η αγροτική παραγωγή και στηρίζεται η βιολογική καλλιέργεια. Συγκεντρώνονται σύγχρονες επιχειρηματικές δραστηριότητες παγκόσμιας εμβέλειας όπως η ναυτιλία, οι ασφάλειες, αλλά και ο χρηματοπιστωτικός τομέας.

Ειδικά για το γήπεδο της ΑΕΚ, θέλω να πω ότι το στηρίζω ολόψυχα. Η ομάδα της Πόλης και της μικρασιατικής μνήμης δικαιούται το αθλητικό κέντρο ιστορικής μνήμης στην περιοχή του συγκεκριμένου γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας. Η κατασκευή πιστεύω προσωπικά ότι αναβαθμίζει πολεοδομικά όλη τη Νέα Φιλαδέλφεια και τους γύρω δήμους και παρέχει ουσιαστικά ένα κέντρο αναψυχής και αθλητισμού υψηλού επιπέδου.

Να σας θυμίσω, αγαπητοί συνάδελφοι, τις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας εντός του διαδικτύου πριν από λίγες μέρες, όταν ο Πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ έδωσε μια συνέντευξη Τύπου και είδαμε την απόλυτη εγκατάλειψη στο συγκεκριμένο χώρο, εκεί που βρίσκεται το άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας. Αναρωτιέμαι: Θέλουμε κάτι τέτοιο, που σημαίνει ότι έτσι οι κάτοικοι της περιοχής επί της ουσίας δεν έχουν καμμία απολύτως προσβασιμότητα;

Ο Ελαιώνας αναδεικνύεται σε πόλο καινοτομίας, αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας μεγάλης προστιθέμενης αξίας με μεταποιητικές δραστηριότητες και αθλητικές που διασυνδέουν αρμονικά Αθήνα, αλλά και Πειραιά.

Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να εκφράσω τον προβληματισμό μου, δεδομένου ότι εκεί στον Ελαιώνα –κατά την προσωπική μου άποψη- δεν χωράει η κατασκευή ενός ισλαμικού τεμένους, γιατί πιστεύω ότι δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την ευρεία επιχειρηματική ανάπτυξη του Ελαιώνα που στηρίζεται πάντα στην καινοτομία. Αυτό δεν ταιριάζει ως ένα σημείο αντίκρυ στην Ακρόπολη.

Είμαι υπέρ της συμμετοχικής δημοκρατίας, πρέπει να αφήσουμε τους πολίτες να αποφασίζουν. Επίσης, πρέπει να μιμηθούμε και πρότυπα κάποιων άλλων κρατών όπως η Γερμανία. Τι έκαναν; Δημιούργησαν τον Οίκο του Ενός, τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες μαζί σε ένα χώρο πολιτισμού για να δείξουν –τι;- την οικουμενικότητα και τη συμφιλίωση. Αυτό σηματοδοτεί κάτι. Ένα τέμενος στο κέντρο της Αθήνας θα πρέπει να το δούμε με προβληματισμό.

Το τέως αεροδρόμιο του Ελληνικού με την παράκτια ζώνη μετεξελίσσεται σε πόλο διεθνούς ακτινοβολίας και αναψυχής με πλήθος δραστηριοτήτων. Θεωρώ ότι η σωστή αξιοποίηση αυτής της περιοχής θα συμβάλλει καθοριστικά στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας και θα προσελκύσει τουρισμό πολύ υψηλού επιπέδου.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)

Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.

Η λιμενική δραστηριότητα του Πειραιά διασυνδέεται με τις άλλες οικονομικές λειτουργίες της πόλης. Το λιμάνι βελτιώνεται και συνδέονται ουσιαστικά οι επιβατικοί σταθμοί με το δίκτυο των μέσων σταθερής τροχιάς. Έτσι, περιορίζεται σημαντικά η όχληση του αστικού ιστού, χωρίς να πλήττεται η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Επιταχύνοντας, γιατί πραγματικά μιλάμε για ένα νέο ρυθμιστικό σχέδιο το οποίο στην έκτασή του για να το μελετήσει και να το αναδείξει κανείς απαιτεί πάρα πολύ χρόνο, θα ήθελα να προσθέσω ότι σε γενικότερο πλαίσιο, ναι, πραγματικά επιτρέποντας τη χωροθέτηση μέσα σε περιοχές κατοικίας μιας σειράς χρήσεων όπως εκθεσιακά κέντρα, ξενοδοχεία, πρατήρια καυσίμων και επιτρέποντας την επιχειρηματική δραστηριότητα, σίγουρα είναι κάτι που βοηθάει την ανάπτυξη, αποτελεί μια εξαιρετική μεταρρυθμιστική προσπάθεια της Κυβέρνησης και αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στην αναβάθμιση όλης της Αττικής.

Θα ήθελα, όμως, κύριε Υπουργέ, κύριε Μανιάτη, να θυμόμαστε και ένα πράγμα, αυτό που είχε πει ένας πρώην Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Ντέιβιντ Λόιντ Τζώρτζ: «Μην φοβάσαι να κάνεις ένα μικρό άλμα, δεν μπορείς όμως να περάσεις ένα χάσμα με μικρά πηδηματάκια».

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούμε και εμείς.

Η κ. Κανελλοπούλου έχει τον λόγο για οκτώ λεπτά.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα τοποθετηθώ μόνο σε θέματα πολιτισμού που εμπεριέχονται στο παρόν νομοσχέδιο.

Πήραμε, λοιπόν, στα χέρια μας ένα σχέδιο ρυθμιστικό, το οποίο αντί να λαμβάνει υπ' όψιν του τη θλιβερή πραγματικότητα της υποχρηματοδότησης σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τον πολιτισμό στη χώρα μας, στη λογική μίας έκθεσης ιδεών παραθέτει έναν κατάλογο ευχολογίων και μεγαλεπίβολων στόχων, χωρίς ωστόσο να θέτει ουσιαστικούς στόχους, προτεραιότητες, χρονοδιαγράμματα, σχεδιασμούς εύρεσης και διάθεσης πόρων, κ.λπ..

Ελάχιστο δείγμα της αφερεγγυότητας του νομοσχεδίου αποτελεί η εξαγγελία αναβάθμισης των μουσείων όπως αυτό της Πόλης των Αθηνών ή της Λαϊκής Τέχνης -σελίδες 6, 7, 8 στο παράρτημα- τη στιγμή που το Θεατρικό Μουσείο, για το οποίο δεν υπάρχει καν αναφορά, είναι εδώ και δυόμισι χρόνια κλειστό με τους εργαζόμενους σε επίσχεση εργασίας.

Δείγμα επίσης της αοριστολογίας του νομοσχεδίου αποτελεί η καταληκτική παράγραφος της έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αναφορικά με το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου, στην οποία δηλώνεται πως εξαιτίας του νομοσχεδίου δεν θα υπάρξει πρόσθετη επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς τα εν λόγω ρυθμιστικά σχέδια δίνουν απλώς κατευθύνσεις. Ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι ένα κλάσμα αυτών των προθέσεων υλοποιηθεί, το κατά πόσο θα γίνει υπό δημόσια χρηματοδότηση, το κατά πόσο θα είναι στη συνέχεια υπό δημόσιο έλεγχο και υπέρ του δημόσιου συμφέροντος, είναι κάτι φυσικά που δεν αποτυπώνεται στο εν λόγω κείμενο.

Η πρακτική των κυβερνήσεών σας, μας προϊδεάζει για τα χειρότερα σχετικά σενάρια. Ας πούμε: τι σημαίνει πολιτιστικές δράσεις στο παράκτιο μέτωπο της Αττικής; Ένα πραγματικό φιλέτο. Ποιοι θα αναλάβουν να υλοποιήσουν τις δράσεις αυτές; Με τι υποχρεώσεις, με τι ανταλλάγματα από πλευράς του δημοσίου, υπηρετώντας ποιους πολιτιστικούς στόχους;

Τα απαράδεκτα σχέδια της Κυβέρνησης για το Ελληνικό, η ασάφεια που εξακολουθεί να υπάρχει ως προς το μοντέλο λειτουργίας των έργων που το ίδρυμα «Νιάρχος» υλοποιεί στην περιοχή του πρώην Ιπποδρόμου, είναι δείγματα μιας πολιτικής για τον πολιτισμό, η οποία μπορεί να χρησιμοποιεί ανέξοδα όμορφες λέξεις, αλλά στο βάθος απλώς διευκολύνει λογικές ξεπουλήματος.

Αλήθεια, πώς θα γίνουν όλα αυτά τα βαρύγδουπα που εξαγγέλλονται για τον πολιτισμό με αποδυναμωμένη την Αρχαιολογική Υπηρεσία; Αυτήν τη στιγμή οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού έχουν καταστεί όμηροι στους επενδυτές του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς με τροπολογία που ψήφισε η πλειοψηφία της Βουλής, το δημόσιο έχει αναλάβει να αποζημιώνει τους επενδυτές για τυχόν καθυστερήσεις λόγω ακόμη και νόμιμων ενεργειών της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και της Πολεοδομίας.

Το επισημαίνω, γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις των προβλεπόμενων παρεμβάσεων, ενοποιήσεις αρχαιολογικών χώρων, πολιτιστικές διαδρομές, πεζοδρομήσεις, αποκαταστάσεις μνημείων, επιβάλλεται ενεργή παρουσία των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Για παράδειγμα, για την πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου μπορεί να προκύψει αναγκαιότητα διενέργειας ανασκαφών, αφού σύμφωνα με παλαιότερες έρευνες είναι γνωστό ότι εδώ εκτεινόταν ένα μεγάλο νεκροταφείο των κλασικών, ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων.

Δεν είναι τυχαίο ότι το νομοσχέδιο έρχεται μετά την κατάργηση του ΕΑΧΑ και την απώλεια του προσωπικού του και της τεχνογνωσίας του σε θέματα αναπλάσεων, ενώ προφανώς επίσης δεν είναι τυχαίο ότι οι αρμοδιότητες για ενοποίηση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μεταφέρθηκαν από την ΕΑΧΑ στο ΥΠΕΚΑ και όχι στο Υπουργείο Πολιτισμού, παρακάμπτοντάς το.

Έχουμε και λέμε, λοιπόν, πρώτον, στην περίπτωση του άρθρου 11 παράγραφος 5, στο οποίο περιγράφονται οι fast track διαδικασίες αδειοδότησης και κατ' εξαίρεση επεκτάσεις ή σημειακές αναθεωρήσεις των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, διατηρείται έτσι η δυνατότητα ημέτερης μεταχείρισης διαπλεκόμενων συμφερόντων στο όνομα μιας ψευδεπίγραφης ανάπτυξης.

Η παράγραφος είναι απολύτως ασαφής, ώστε τα πάντα να μπορούν να χωρέσουν σε αυτή. Δίνεται έτσι η δυνατότητα να συνεχισθούν προκλητικές μεθοδεύσεις, παρόμοιες με αυτές που έγιναν για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του «MALL» με την επωνυμία «Academy Gardens» στην Ακαδημία Πλάτωνος, όπου προβήκατε σε σημειακή τροποποίηση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου, προκειμένου να επιτραπούν οι χρήσεις που συνδέονται με το πολυκατάστημα και να υπάρξει εξαίρεση από περιορισμό υψών και συντελεστών δόμησης.

Και όλα αυτά, σε απόσταση μόλις πεντακοσίων πενήντα μέτρων από τον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος και τη θέση ανέγερσης του Αρχαιολογικού Μουσείου της πόλεως Αθηνών.

Ας επισημανθεί ότι η σκανδαλώδης μεταχείριση του «Academy Gardens» έρχεται σε αντίθεση με το παράρτημα 4, άρθρο 14, παράγραφος 4. Δηλαδή, έρχεστε να νομοθετήσετε τώρα στο ρυθμιστικό το αντίστροφο απ' αυτό που νομοθετήσατε υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων πριν λίγους μήνες. Για την υπόθεση αυτή έχουμε καταθέσει στη Βουλή ως ΣΥΡΙΖΑ δύο σχετικές ερωτήσεις, καθώς και αίτηση κατάθεσης εγγράφων στις 31 Οκτωβρίου 2013 και στις 11 Φεβρουαρίου 2014.

Στο παράρτημα 4, άρθρο 15, παράγραφος 2, ενώ γίνεται αναφορά στον οικισμό της Σαλαμίνας, απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά για την έρευνα και ανάδειξη των αρχαιοτήτων της αρχαίας Σαλαμίνας, καθώς και του ιστορικού τόπου και του ενάλιου αρχαιολογικού χώρου της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας. Άραγε, η αποσιώπηση έχει να κάνει με το ότι μεθοδεύεται επέκταση των υφιστάμενων εξαιρετικά ρυπογόνων εγκαταστάσεων, καθώς και με την επαπειλούμενη δημιουργία διαλυτηρίου πλοίων στην περιοχή αυτή; Και για την υπόθεση αυτή έχουμε καταθέσει επίκαιρη ερώτηση την 1η Απριλίου 2014.

Τι ακριβώς θα γίνει με την αρχαία Ιερά Οδό από τον Κεραμεικό ως την Ελευσίνα, που ό,τι τμήμα της ανακαλύπτεται, παραχώνεται σε όφελος ιδιωτικών συμφερόντων, για την υποβάθμιση της Μονής Δαφνίου, για τα ακίνητα του Υπουργείου Πολιτισμού, που δεν αναγνωρίζονται στο ρυθμιστικό ως πυρήνες ανάπλασης των περιοχών όπου ανήκουν, ακριβώς γιατί ο ρόλος τους στο κυβερνητικό σχεδιασμό είναι απλά η παραχώρησή τους στο ΤΑΙΠΕΔ, του οποίου αλλάξατε και πάλι τη διεύθυνση, προκειμένου να επιταχύνεται το άνευ όρων ξεπούλημα;

Σε σχέση με το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στο ρυθμιστικό απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στο σύνολο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο-Πολυτεχνείο-Πεζόδρομος-Τοσίτσα-Ξενοδοχείο «ΑΚΡΟΠΟΛ», ενώ –σύμφωνα με τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού- εκεί αναμένεται από το φθινόπωρο η δημιουργία νέου πολιτιστικού κέντρου της πρωτεύουσας.

Είναι κι αυτό νομίζω δείγμα τού τι είναι πραγματικά το ρυθμιστικό που μας έχετε φέρει. Αντί για προνομιακό εργαλείο του κράτους, εσείς το μετατρέπετε σε λέξεις χωρίς περιεχόμενο, σε ασκήσεις ρητορείας επί χάρτου, σε σχεδιάσματα επί της άμμου, που θα ανατραπούν αύριο κιόλας, αν αυτό απαιτήσουν τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, τα οποία πραγματικά υπηρετείτε σε βάρος του λαού.

Κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, η αληθινή απάντηση στις αμαρτωλές αυτές πολιτικές νομίζω κρύβεται στον εξαιρετικά περιεκτικό στίχο του Οδυσσέα Ελύτη, του οποίου φαντάζομαι την εθνικοφροσύνη και την ανιδιοτελή αγάπη προς την πατρίδα κανείς εδώ μέσα δεν μπορεί να αμφισβητήσει: «Την οργή των νεκρών να φοβάστε και των βράχων τα αγάλματα».

Ευχαριστώ πάρα πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εμείς ευχαριστούμε.

Η κ. Βαμβακά έχει τον λόγο.

ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) ΒΑΜΒΑΚΑ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής που συζητάμε από χθες αποτυπώνει ανάγλυφα το σχέδιο του κεφαλαίου και γενικά των ιδιωτικών συμφερόντων για τη γη της Αττικής.

Περιγράφει μέσα στα άρθρα του τους δύο κόσμους που θα χωρέσουν στην πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της χώρας. Από τη μια, έχουμε την Αττική των επιχειρηματιών, τα παραγωγικά εργοστάσια σκουπιδιών, τα νέα mall, τις παραλίες που θα παραδοθούν στο ιδιωτικό κεφάλαιο και θα είναι ανοικτές μόνο για τους πλούσιους τουρίστες, τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη που θα παραδοθεί στην «COSCO», το Ελληνικό που θα παραδοθεί στον Λάτση, το κέντρο της Αθήνας που προβλέπεται να επεκταθεί και να νεκρώσει από κατοίκους και κάθε πάρκο, δάσος και ελεύθερο δημόσιο χώρο που θα ιδιωτικοποιηθεί μέσω του ΤΑΙΠΕΔ και από την άλλη, την Αττική της φτώχειας και του αποκλεισμού.

Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Αττικής θα ζει σε συνθήκες ημιανεργίας, σε μια τεράστια ειδική οικονομική ζώνη, χωρίς ανάσα.

Οι τριακόσιες σελίδες του νομοσχεδίου ουσιαστικά εικονογραφούν το πώς θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του χωροταξικού νόμου, που ήδη ψηφίστηκε και προάγει τη χωροταξική μη-ρύθμιση του νομοσχεδίου για τα δάση και την ιδιωτική πολεοδόμηση, που ήδη βρίσκεται στη Βουλή και θα συζητηθεί αύριο και το οποίο προβλέπει ότι μέσα σε δάσος μπορεί να κτιστεί ξενοδοχείο, λατομείο, οικισμός και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξη του επενδυτή. Και είναι και οι ρυθμίσεις για τον αιγιαλό, που πάγωσαν προσωρινά, αλλά θα ξανάρθουν και απειλούν να μετατρέψουν τις παραλίες σε ιδιωτικά φέουδα.

Κάθε έννοια χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, ουσιαστικά η δυνατότητα να ζούμε στις γειτονιές μας, καταργείται. Όλες οι χρήσεις επιτρέπονται παντού, αρκεί να τις ζητήσει ο όποιος επενδυτής. Θα είναι ένα απέραντο fast track.

Η Νέα Φιλαδέλφεια είναι ένα από τα παραδείγματα –στο οποίο μάλιστα δίνεται δυσανάλογα μεγάλη έμφαση στην αιτιολογική έκθεση του νόμου– των περιοχών που προορίζονται να αλλάξουν εντελώς μορφή. Είναι σαφές για όποιον διαβάσει το νέο ρυθμιστικό ότι το ζήτημα δεν είναι «γήπεδο ή όχι για την ΑΕΚ». Το πρόβλημα είναι το συνολικό σχέδιο για τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπως αυτό αποτυπώνεται στο χωροταξικό και το νέο Ρυθμιστικό της Αττικής, που μετατρέπει τη Φιλαδέλφεια σε περιοχή εμπορικών χρήσεων, μια τσιμεντούπολη με δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, εμπορικά κέντρα από το χώρο του γηπέδου ως τη «Columbia», ένα άλσος ιδιωτικό με κάγκελα και εισιτήριο, με όλα τα μικρομάγαζα να κλείνουν, για να γεμίσουν τα Mall με πάμφθηνους εργαζόμενους.

Όσο το κεφάλαιο και το ιδιωτικό συμφέρον βλέπει ως νέο χώρο εκμετάλλευσης και κερδοφορίας το φυσικό περιβάλλον, τόσο οι κινητοποιήσεις για τους δημόσιους χώρους, τη γη και το περιβάλλον θα εντείνονται, όπως έχουν γίνει τώρα τελευταία, και αυτό θα συνεχιστεί. Αυτό σίγουρα πρέπει να το γνωρίζετε.

Τα γήπεδα και εν γένει ο αθλητισμός έχουν εμπορευματοποιηθεί πλήρως, καθώς συγκροτούνται ως επικερδές εμπόρευμα και αγορά. Γι' αυτό και οι αθλητικοί χώροι, που κανονικά θα ήταν ζητούμενο για κάθε γειτονιά να έχει, μετατρέπονται σε πρόβλημα. Η Νέα Φιλαδέλφεια υποφέρει από έλλειψη αθλητικών χώρων για την άθληση των κατοίκων και όχι για την κερκίδα.

Ποιος, όμως, συζητά για τα άλλα αθλήματα εκτός ποδοσφαίρου; Ποιος συζητά για το μπάσκετ, τα αθλήματα στίβου ή την πυγμαχία που στεγάζονταν στο γήπεδο της ΑΕΚ, πριν αυτό γκρεμιστεί; Ποιος συζητά για την έξωση που υπέστη η ερασιτεχνική ΑΕΚ από τα γραφεία της;

Και δεν μιλάμε μόνο για το τι γίνεται στην ΑΕΚ, αλλά και σε όλες τις ομάδες και σε όλες τις γειτονιές. Ποιος θυμάται πια σήμερα ότι, παραδείγματος χάριν, τα γήπεδα του Αγίου Κοσμά και τα βοηθητικά του ΟΑΚΑ πριν από δύο δεκαετίες ήταν ελεύθερα και ανοικτά στο κοινό; Σίγουρα, πάντως, όχι οι ιδιοκτήτες των μεγάλων ΠΑΕ, που νοιάζονται μόνο για τα κέρδη, κέρδη που προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από τη δική μας τσέπη φυσικά, από την τσέπη του ελληνικού λαού.

Ειδικά στις μέρες που ζούμε, πρέπει να στηριχθεί η πρόσβαση όλων σε χώρους άθλησης και όχι η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού. Με το νέο ρυθμιστικό που φέρατε, η ανάπτυξη που θέλετε να δημιουργήσετε «σκοτώνει», φέρνει περισσότερη τσιμεντοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση του δημόσιου χώρου, των δασών, των πάρκων, των αρχαιολογικών χώρων και κάθε κοινόχρηστου αγαθού, αιγιαλού, παραλίας κ.λπ..

Εμείς θέλουμε ανθρώπινες γειτονιές με καθορισμό και απαγόρευση χρήσεων, με περιορισμό στη δόμηση, με δημόσια σχολεία, νοσοκομεία, βιβλιοθήκες, γηροκομεία, αθλητικούς χώρους, πολιτιστικούς χώρους, που να καλύπτουν τις ανάγκες ζωής και αναψυχής των κατοίκων όλης της Αττικής και όχι τη ρύθμιση ανάπτυξης των ιδιωτικών συμφερόντων που νομοθετείτε εσείς.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούμε και εμείς.

Τον λόγο έχει ο κ. Κοντονής.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι για την ανέγερση τεμένους στην Αθήνα ακούστηκαν λαϊκισμοί του κατώτερου επιπέδου σε αυτήν την Αίθουσα.

Είναι τουλάχιστον προσβλητικό για τη δημοκρατία και τους θεσμούς που υπηρετούμε, να αναφέρεται σε αυτήν την Αίθουσα ότι για ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τα δικαιώματα μιας ομάδας, μιας μειοψηφίας, η οποία λειτουργεί μέσα στην κοινωνία, θα πρέπει δήθεν να εμπεδωθεί η συμμετοχική δημοκρατία. Συμμετοχική δημοκρατία για ένα τέτοιο ζήτημα;

Και πώς είναι δυνατόν, κύριοι συνάδελφοι, να επικαλείται συνάδελφος της Νέας Δημοκρατίας κάτι τέτοιο, όταν πριν μερικές ημέρες, για το θέμα της πώλησης της ΔΕΗ, η Κυβέρνηση όχι μόνο αρνήθηκε τη συμμετοχική δημοκρατία, αλλά ακόμα και τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο για το αν είναι πιθανόν, αν είναι δυνατόν, να γίνει δημοψήφισμα.

Αυτά είναι λαϊκισμοί φθηνού επιπέδου και μάλιστα όχι λαϊκισμοί προς όφελος ενός κόμματος, αλλά προσωπικοί λαϊκισμοί για τη σταυροδοσία.

Και ερωτώ. Είναι ή δεν είναι πρόβλημα ηθικής τάξης, εάν μια ορθόδοξη κοινότητα σε ένα μουσουλμανικό κράτος επιθυμεί και επιδιώκει να συστήσει έναν λατρευτικό χώρο, αυτό το αίτημα να κριθεί υπό την έγκριση της μεγάλης πλειοψηφίας ενός κοινού, το οποίο εμφορείται από θρησκευτικές πεποιθήσεις οι οποίες αναφέρονται στη μουσουλμανική θρησκεία; Εκεί θα μπει; Θα είμαστε υπέρ;

Επομένως, κύριοι συνάδελφοι, αυτά που διεκδικούμε εμείς για τον εαυτό μας είναι αδιανόητο σε μια δημοκρατία να τα στερούμε από τους άλλους. Αυτό είναι η δημοκρατία. Δηλαδή, στο Βέλγιο, που υπάρχει ένα τέμενος για να ασκούν τις λατρευτικές τους πεποιθήσεις οι μουσουλμάνοι των Βρυξελλών, στο κεντρικότερο πάρκο των Βρυξελλών, στο πάρκο Ρομπέρ Σουμάν, σε τι βλάπτει;

Επομένως, μας προκαλούν αλγεινή εντύπωση αυτές οι αναφορές, οι οποίες γίνονται για ψηφοθηρικούς λόγους, προσωπικούς, ούτε καν κομματικούς.

Το δεύτερο που ήθελα να πω, κύριε Υπουργέ, είναι το εξής. Αναφερθήκατε –και χαιρόμαστε που αναφερόσαστε- στο θέμα του Εθνικού Κτηματολογίου. Θα περιμέναμε, όμως, σήμερα στη Βουλή, μια και κάνατε αναφορές επί του θέματος, να γίνει και ένας απολογισμός. Τι έχει γίνει μέχρι τώρα με αυτήν την ιστορία του Εθνικού Κτηματολογίου; Γιατί επί των ημερών των δικών σας κυβερνήσεων ξεκίνησε αυτή η υπόθεση.

Είχαν εκταμιευθεί εκατομμύρια εκατομμυρίων για τη συγκρότηση Εθνικού Κτηματολογίου και δεν ξέρουμε σήμερα πού έχουν αυτά τα χρήματα διοχετευθεί, τι έχει γίνει με το Εθνικό Κτηματολόγιο και, σε τελευταία ανάλυση, πόσο τοις εκατό από το προβλεπόμενο έργο έχει εκτελεστεί.

Αυτά περιμένουμε να τα ακούσουμε, διότι έχουν να κάνουν με αυτό που περιγράφεται κατά καιρούς –και περιγράφεται απ' όλες τις πτέρυγες της Βουλής- για το «μέγα σκάνδαλο του Κτηματολογίου». Πού πήγαν τα λεφτά του Κτηματολογίου και τι έργο έχει εκτελεστεί;

Και παράλληλα με το έργο του Κτηματολογίου, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρει η Εθνική Αντιπροσωπεία τι γίνεται με τη χωροθέτηση χρήσεων γης. Κύριε Υπουργέ, δυστυχώς –το λέω αυτό το πράγμα μετά λύπης- η Αυστρία έχει προσδιορίσει χωροθέτηση χρήσεων γης στο 85% του εδάφους της. Το αντίστοιχο ελληνικό ξέρετε πόσο είναι, κύριοι συνάδελφοι; Είναι 11% στην πατρίδα μας.

Γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα; Διότι εδώ, από το 1985 που μπήκε στην ημερήσια διάταξη αυτό το ζήτημα, υπάρχει μια διαπλοκή της εκτελεστικής εξουσίας με ιδιωτικά συμφέροντα, να μην προχωρήσει η υπόθεση της χωροθέτησης χρήσεων γης.

Και δεν είναι τυχαίο ότι, ενώ είχε ξεκινήσει επί των ημερών του Αντώνη Τρίτση το έργο, πάγωσε εν τη γενέσει του και καταβυθίστηκε το 2004 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα θέματα, λοιπόν αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Και περιμέναμε και για τα προαναφερόμενα ζητήματα μια τοποθέτηση εκ μέρους της Κυβέρνησης.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής έχει καταθέσει αρκετές σοβαρές απόψεις. Θέλω να τονίσω ότι οι επιλεγόμενες χρήσεις δεν δύναται να συνιστούν επιδείνωση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος. Αυτό

διαλαμβάνεται στην απόφαση 415/2011 της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Και υπό αυτήν την έννοια, έχοντας υπ' όψιν ότι από χρόνια πολλά το περιβάλλον υποβαθμίζεται και καταστρέφεται, έχουν γίνει από την αρμόδια Υπηρεσία ορισμένες επισημάνσεις σχετικά με άρθρα τα οποία περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο.

Αναφέρομαι στο άρθρο 18 παρ. 1β', εκεί δηλαδή που προβλέπεται και από το Σύνταγμα ότι μόνο για εξαιρετικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος και υπό την προϋπόθεση της εξέτασης και του τεκμηριωμένου του πράγματος θα πρέπει να μεταβάλλεται η χρήση μιας δασικής έκτασης. Συγκεκριμένα θέλω να σας πω ότι το άρθρο 24 αναφέρεται σε αλλαγή της χρήσης στις περιπτώσεις που μεταβάλλονται για αγροτική καλλιέργεια ή για άλλο λόγο που συνιστά δημόσιο συμφέρον.

Εδώ, λοιπόν, θα πρέπει να λάβετε υπ' όψιν σας ότι όλες οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας συγκλίνουν σε αυτό. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να υποβαθμίζεται περαιτέρω το περιβάλλον –και αναφέρομαι και στην απόφαση 3887/2008- όταν ήδη έχει υποβαθμιστεί από άλλους λόγους. Οι πυρκαγιές οι οποίες έχουν κατακαύσει την Ελλάδα, συνιστούν από μόνες τους υποβάθμιση του περιβάλλοντος και καταστροφή του περιβάλλοντος. Επομένως, οι όποιες νομοθετικές ρυθμίσεις για αλλαγή χρήσεως στις δασικές εκτάσεις πρέπει να γίνονται με φειδώ.

Επίσης, όσον αφορά το άρθρο 55, παρ. 2γ', περίπτωση στ', αναφέρεται ότι δεν γίνεται καμμία αναφορά στη διάταξη αυτού του άρθρου στην αιτιολογική έκθεση. Έχουμε, δηλαδή, μία διάταξη η οποία δεν είναι καθόλου αιτιολογημένη. Πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα; Αυτό είναι πρωτόγνωρο στη νομοθετική διαδικασία.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Θέλω δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έγινε πολύς λόγος για το θέμα του γηπέδου της ΑΕΚ. Θέλω να τονίσω το εξής. Αυτήν τη στιγμή είναι δυνατόν τρία στρέμματα άλσους να καταστραφούν; Εδώ η Αθήνα έχει ανάγκη από πνεύμονες πρασίνου. Εδώ τι θα γίνει; Αναλαμβάνετε εσείς την ευθύνη να καταστραφούν τρία στρέμματα πρασίνου, όταν οι κάτοικοι της Αθήνας δίνουν μάχες για πολύ μικρότερα πάρκα; Σας θυμίζω την περίπτωση του πάρκου Πατησίων και την κοπή μερικών δέντρων.

Εδώ λοιπόν εμείς τι θα κάνουμε; Θα κλείσουμε τα μάτια; Διότι, πολύ σωστά τονίστηκε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί το γήπεδο και πρέπει να γίνει, αλλά στη βάση του αρχικού παραχωρητηρίου, όχι περαιτέρω επέκταση και μάλιστα σε βάρος του άλσους.

Θα πρέπει να τονίσουμε όχι μόνο το παράδειγμα του γηπέδου της Λάρισας, που σωστά τονίστηκε από προηγούμενο ειδικό αγορητή. Έχουμε πλείστα όσα παραδείγματα. Στο γήπεδο Καραϊσκάκη ακυρώθηκε η συμμετοχή δεκάδων ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, γιατί έγινε ένα αμιγώς ποδοσφαιρικό γήπεδο και καταστράφηκαν ο στίβος και όλες αυτές οι αθλητικές εγκαταστάσεις.

Επομένως, μην γινόμαστε μοχλός στα χέρια πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων, οι οποίοι επιδιώκουν άλλα πράγματα. Να μείνουμε σε μία σταθερή κατεύθυνση. Σεβασμός στο περιβάλλον και σεβασμός στους νόμους από όλους.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, κύριε Κοντονή.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ένα λεπτό θα κάνω, δεν θα κάνω παραπάνω.

Προσφάτως εκδόθηκε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που καταδίκαζε τη χώρα για την ανεξέλεγκτη χωματερή, πρώην ΧΥΤΑ –στην ουσία σήμερα έχει μεταβληθεί σε χωματερή- στη Ζάκυνθο.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το 2007 ο ΣΥΡΙΖΑ στη Ζάκυνθο έχει τονίσει ότι αυτή η χωματερή έπρεπε να έχει κλείσει. Δυστυχώς, από το 1999 και οι κυβερνήσεις, αλλά και οι τοπικοί άρχοντες, οι οποίοι ήταν υποστηριζόμενοι από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, προέκριναν τη συνέχιση μιας παράνομης χωματερής εις βάρος του περιβάλλοντος και των κατοίκων και εις βάρος του εθνικού θαλασσίου πάρκου που λειτουργεί σε αυτήν την περιοχή.

Σήμερα, κύριε Υπουργέ, είναι ανάγκη να κάνουμε το πρόβλημα αρχή λύσης, να μην δημιουργήσουμε νέα πληγή. Διότι παρατηρούμε ότι πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να δημιουργηθεί νέα πληγή στη Ζάκυνθο μόνο και μόνο για να κλείσει το πρόβλημα το οποίο υπήρχε μέχρι σήμερα, δηλαδή να δημιουργήσουμε νέο αλλού. Νέο σε άλλη περιοχή.

Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να βρεθεί μια λύση η οποία θα σέβεται το περιβάλλον και θα σέβεται την κείμενη νομοθεσία. Δεν είναι δυνατό να θέλουμε να δημιουργήσουμε με διαδικασίες γρήγορες και επιταχυνόμενες μια νέα χωματερή για να πούμε ότι έκλεισε η προηγούμενη.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώσατε, κύριε Κοντονή.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.

Με αυτήν την παρέμβαση ήθελα να υπενθυμίσω στον κύριο Υπουργό Περιβάλλοντος ότι επιδιώκουμε την καλύτερη δυνατή λύση, δηλαδή ΧΥΤΥ στη Ζάκυνθο ή οπουδήποτε οι επιστήμονες και ο νόμος κρίνουν ότι αυτό είναι κατάλληλο. Εμείς εκεί επαφιέμεθα και με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι πρέπει να βρεθεί λύση για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κ. Βούτσης.

ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όχι τώρα. Να μιλήσουνε κάποιοι Βουλευτές.

ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Ένα λεπτό χρειάζομαι, κύριε Πρόεδρε, για δύο τροπολογίες. Δεν θα μιλήσω.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συγγνώμη.

Κύριε Βούτση, να προηγηθεί ο κύριος Υπουργός;

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ευχαρίστως.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Έχετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ.

ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Ζήτησα να πάρω τον λόγο για δύο πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ο ένας είναι τυπικός και ουσιαστικός συνάμα. Είναι δύο βουλευτικές τροπολογίες που άπτονται των αρμοδιοτήτων μου. Ο δεύτερος λόγος είναι ένα γεγονός για το οποίο με τους συναδέλφους έχουμε μιλήσει πάρα πολύ τον τελευταίο χρόνο, όταν ήμουν Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.

Σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμη βουλευτική τροπολογία πρέπει να απαντάται και αιτιολογημένα, πιστεύω, να γίνεται δεκτή. Πρέπει να είναι η εξαίρεση των εξαιρέσεων και όχι ο κανόνας. Άρα λοιπόν, όφειλα να είμαι εδώ, για να δώσω μια εξήγηση.

Πρώτον, σχετικά με την τροπολογία 1648, που υπογράφουν οι Βουλευτές κ.κ. Κόλλιας και Γκόκας, με απλά λόγια: Με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο περί χρήσεων γης και χωροταξικού από ατελή διατύπωση, όχι από ευθεία διατύπωση –δεν υπήρχε τέτοια βούληση στο νομοθέτη– τα ελαιοτριβεία, που ξέρουμε όλοι μας πού βρίσκονται, αντιμετωπίζουν πρόβλημα νομιμότητας στη χωροθέτηση και πρέπει να κλείσουν. Γίνεται μια μικρή συμπλήρωση, για να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δεν νομίζω να υπάρχει καμμιά αντίρρηση και να μπαίνει ζήτημα εκπροθέσμου-εμπροθέσμου ή οτιδήποτε άλλο.

Για τη δεύτερη τροπολογία, η οποία αριθμεί περίπου δέκα σελίδες, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω, αναλογιζόμενος και την προηγούμενη ιδιότητά μου, του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου στην Αίθουσα της Ολομέλειας –επικαλούμαι και τη μαρτυρία συναδέλφων απ' όλες τις πτέρυγες της Βουλής-, ότι είναι η τροπολογία που αφορά φορολογικές ρυθμίσεις για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων των συνεταιρισμών κατ' εφαρμογή του ν.4015, που έχει έρθει στη Βουλή τουλάχιστον τρεις φορές και έχει συζητηθεί εκτενέστατα.

Επειδή, λοιπόν, δεν μπορεί να παραμένει άλλο αυτή η εκκρεμότητα, η τροπολογία ως έχει στο φορολογικό της μέρος γίνεται δεκτή με δύο διορθώσεις τυπογραφικές θα έλεγα. Μια διόρθωση είναι ότι βάζουμε το όριο δέκα χιλιάδων για το συνεταιρισμό,

γιατί ήταν μεγάλο και γράφει αριθμητικά δεκαπέντε και έχει αριθμό δέκα.

Δεύτερον, από αβλεψία, ενώ δίνουμε στη μετατροπή των συνεταιρισμών –στους πέντε-έξι που απομείνανε- προθεσμία 30 Σεπτεμβρίου, βάζουμε την ίδια ημερομηνία για το συνέδριο ΠΑΣΕΓΕΣ, ενώ πρέπει λογικά να πάρει ένα μήνα πιο πίσω, δηλαδή 31 Οκτωβρίου.

Και παρεμβάλουμε μία παράγραφο με την οποία φέρνουμε την έννοια του ενεργού συνεταιρισμού, που έχει συζητηθεί πολλές φορές στη Βουλή, δηλαδή λέμε ότι στην ΠΑΣΕΓΕΣ μπαίνουν μόνο ενεργοί συνεταιρισμοί.

Εγώ για τη διευκόλυνση και των συναδέλφων αλλά και των εργαζομένων στα Πρακτικά, εκτός από τις τρεις αυτές αλλαγές με τις οποίες γίνεται δεκτή η τροπολογία 1647, έχω καθαρογραμμένη την τελική μορφή.

(Στο σημείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Πάρις Κουκουλόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νομοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:

«

Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατά την υλοποίηση του ν. 4015/2011 (Α' 210), με τον οποίο τροποποιήθηκαν και διατάξεις του ν. 2810/2000 (Α' 61), διαπιστώθηκαν πρακτικές δυσχέρειες και ασάφειες.

Οι προτεινόμενες τροπολογίες αναδιατυπώνουν, συμπληρώνουν και καταργούν διατάξεις των ν. 4015/2011 και 2810/2000, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το περιεχόμενό τους και να αντιμετωπιστούν τα νομοτεχνικά και πρακτικά προβλήματα που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή τους.

Επιπρόσθετα οι συλλογικές μορφές οργάνωσης θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της Νέας ΚΑΠ και καθίσταται επιτακτική η ανάγκη λειτουργίας τους, η οποία διασφαλίζεται με την παρούσα τροπολογία.

Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω θεμάτων προτείνεται η υπόψη τροπολογία, η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

«Άρθρο…

Τροποποίηση των ν. 4015/2011 (Α'210) και ν. 2810/2000 (Α' 61)

1. Το άρθρο 1 του ν. 4015/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1 - Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς του νόμου αυτού:

α) Μητρώο είναι η συμβατική ή ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία ενημερώνεται και επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

β) Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) είναι:

αα) οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ),

ββ) οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).

γ) Αγροτικός Συνεταιρισμός (ΑΣ) είναι κάθε αγροτικός συνεταιρισμός , ο οποίος λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2810/2000.

δ) Οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ): Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί συνιστούν μεταξύ τους Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.

ε) Δημοπρατήριο είναι μια συμβατικά ή ψηφιακά οργανωμένη αγορά αγροτικού προϊόντων, στο πλαίσιο της οποίας οι παραγωγοί προσφέρουν τα προϊόντα αυτά σε ενδιαφερόμενους αγοραστές με ελεύθερα διαπραγματεύσιμες τιμές, ενώ η διαπραγμάτευση, η διαμόρφωση της τελικής τιμής ανά προϊόν, οι σχετικές πωλήσεις και οι πληρωμές λαμβάνουν χώρα εντός και δια του Δημοπρατηρίου.

στ) «Καλάθι της Περιφέρειας» είναι το επιχειρησιακό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης κάθε Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο τη χρηματοδότηση υπηρεσιών και υποδομών σχετικά με την τυποποίηση, την πιστοποίηση, την εμπορία και τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας.»

2. Το άρθρο 2 του ν. 4015/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2 - Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων.

1. Για την άσκηση της κρατικής εποπτείας επί των ΑΣΟ και των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων (ΔΟ), συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων» (στο εξής Μητρώο), το οποίο αποτελεί συμβατική ή ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Στο

Μητρώο αυτό καταχωρίζονται σε ειδικές αντίστοιχες κατηγορίες οι ΑΣΟ και οι ΔΟ. Στο Μητρώο εγγράφεται και η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΠΑΣΕΓΕΣ). Επίσης στο Μητρώο εγγράφονται οι διατηρούμενες αναγκαστικές συνεταιριστικές οργανώσεις.

2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται η μορφή, το περιεχόμενο, η διαδικασία καταγραφής σε αυτό, καθώς και η τήρηση του Μητρώου.

3. Για τις ανάγκες τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου λειτουργεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διοικητική μονάδα με την ονομασία «Τμήμα Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Ομαδικών Δραστηριοτήτων και Παρακολούθησης Εφαρμογής Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας» (στο εξής Εποπτική Αρχή).

4. Για τις ανάγκες τήρησης του Μητρώου και εφαρμογής των διατάξεων περί εποπτείας, ελέγχου και εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης των ΑΣΟ ιδρύεται πενταμελές Γνωμοδοτικό Επιστημονικό Συμβούλιο Εποπτείας Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (στο εξής Συμβούλιο), το οποίο εισηγείται προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τα παραπάνω θέματα. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες, με συνεταιριστική παιδεία, γνώση και εμπειρία. Το Συμβούλιο αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Εποπτικής Αρχής, τρία μέλη τα οποία υποδεικνύονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ένα μέλος που υποδεικνύεται από την ΠΑΣΕΓΕΣ. Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος της Εποπτικής Αρχής. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση τον Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και είναι άμισθα.»

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 4015/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η Εποπτική Αρχή αξιολογεί τους ΑΣ, σύμφωνα και με το άρθρο 4, εποπτεύει τη σύννομη λειτουργία τους και τους βοηθά στο έργο τους. Ελέγχει επίσης την καταβολή της αξίας των συνεταιριστικών μερίδων, την τήρηση των διατάξεων των νόμων, του καταστατικού και των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων και την τήρηση των βιβλίων που απαιτεί ο νόμος αυτός. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατόπιν γνώμης του Συμβουλίου καθορίζονται ο τρόπος άσκησης της εποπτείας της Εποπτικής Αρχής, οι υποχρεώσεις των ΑΣ προς αυτήν ιδίως για την παροχή εγγράφων ή άλλων αναγκαίων για την άσκηση της εποπτείας στοιχείων και πληροφοριών, οι τυχόν επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις σ' αυτές και κάθε σχετικό θέμα.»

4. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 4 του ν. 4015/2011, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Η αξιολόγηση των ΑΣ γίνεται ετησίως και σύμφωνα με τις τακτικές ετήσιες δηλώσεις, που αυτές υποβάλλουν και εκδίδεται σχετική απόφαση από την Εποπτική Αρχή, η οποία γνωστοποιείται στον αξιολογούμενο. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου, καθορίζονται με κάθε λεπτομέρεια τα ειδικότερα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο 1 για την αξιολόγηση των ΑΣ, ο τύπος και το ακριβές περιεχόμενο των αιτήσεων της πρώτης εγγραφής και των τακτικών ετήσιων δηλώσεων, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σε αυτές και η διαδικασία συμβατικής ή ηλεκτρονικής υποβολής τους. Με την ίδια απόφαση, μπορεί να ορίζεται και παράβολο για κάθε αίτηση, που υποβάλλεται στο μητρώο. Η υποβολή των τακτικών ετήσιων δηλώσεων διενεργείται το αργότερο έως την 30η Μαρτίου εκάστου έτους. Οι αξιολογούμενοι, εφόσον δεν συμφωνούν με την απόφαση αξιολόγησης, έχουν δικαίωμα ένστασης, ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη γνωστοποίηση της απόφασης της Εποπτικής Αρχής. Ο Υπουργός αποφαίνεται επί της ενστάσεως εντός προθεσμίας 15 ημερών.

3. Με την αίτηση πρώτης εγγραφής, οι ΑΣ υποχρεούνται να προσκομίσουν στην Εποπτική Αρχή:

α) αντίγραφο του καταστατικού τους και βεβαίωση εγγραφής του στα οικεία βιβλία του αρμόδιου Δικαστηρίου,

β) ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την τελευταία τριετία με βάση τους ισολογισμούς, λογαριασμούς και αποτελέσματα χρήσης των τελευταίων τριών ετών ή των ετών λειτουργίας του, αν ο ΑΣ έχει ιδρυθεί μέσα στην τελευταία τριετία,

γ) αριθμό μελών, σύμφωνα με βιβλίο μητρώου μελών,

δ) πρακτικό των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των διοικητικών οργάνων του ΑΣ. Η ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων, που προσκομίζονται από κάθε συνεταιρισμό, επαληθεύεται από την Εποπτική Αρχή και με βάση την πληρότητά τους συντάσσεται κατάλογος όσων εκπληρώνουν και τα τέσσερα κριτήρια, οπότε χαρακτηρίζονται. ως ενεργοί. Όσοι δεν εκπληρώνουν τα κριτήρια χαρακτηρίζονται ως ανενεργοί, κατά την πρώτη έγγραφη.

4. Οι ΑΣ, οι οποίες για δύο (2) συνεχόμενες αξιολογήσεις καταχωρίζονται στο Μητρώο ως ανενεργοί, λύονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από εισήγηση της Εποπτικής Αρχής και του Συμβουλίου. Μετά τη λύση του ΑΣ ακολουθεί η

διαδικασία της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του ν. 2810/2000, όπως ισχύει. Η διαδικασία της εκκαθάρισης πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο (2) ετών. Εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο, κατόπιν αιτήσεως παντός έχοντος έννομο συμφέρον, δύναται να παρατείνει τον χρόνο της εκκαθάρισης.»

5. Το άρθρο 6 του ν. 4015/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6 - Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις

Οι ΑΣ μπορούν να συνιστούν μεταξύ τους Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), οι οποίες είναι ανώνυμες εταιρείες. Οι μετοχές των εταιρειών αυτών είναι πάντοτε ονομαστικές. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών δικαίωμα προτίμησης έχουν οι συμμετέχουσες στην εταιρεία συνεταιριστικές οργανώσεις. Ουδείς μέτοχος μπορεί να αποκτήσει μετοχές πέραν του 20% του συνολικού αριθμού των μετοχών της ΑΕΣ. Σε περίπτωση που οι μέτοχοι είναι λιγότεροι από πέντε, ουδείς μέτοχος μπορεί να αποκτήσει μετοχές πέραν του 50% του συνολικού αριθμού των μετοχών της ΑΕΣ .Σε μία ΑΕΣ μπορεί να συμμετέχει και άλλη ΑΕΣ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ .ν 2190/1920, και αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος νόμου. ΟΙ ΑΕΣ εγγράφονται και στο Μητρώο των ΑΣΟ με τον Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών και των λοιπών στοιχείων, που θα καθορίσει η απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.

6. Οι παράγραφοι 1 και 8 του άρθρου 7 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Η ΠΑΣΕΓΕΣ αποτελεί την εθνική και συντονιστική οργάνωση των Α.Σ.Ο και δεν έχει εμπορική ιδιότητα. Μέλη της ΠΑΣΕΓΕΣ είναι οι ενεργοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Συνεταιρισμοί (ΑΣ), οι Δασικοί Συνεταιρισμοί, οι Αναγκαστικοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και οι Ανώνυμες Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).

«7. Η Γενική Συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των ενεργών αγροτικών συνεταιρισμών μελών της, με βάση το Μητρώο της Εποπτικής Αρχής. Κάθε αγροτικός συνεταιρισμός εκλέγει έναν αντιπρόσωπο, εφόσον αριθμεί από δέκα μέχρι διακόσια πενήντα φυσικά πρόσωπα μέλη (10-250) και δύο αντιπροσώπους εφόσον αριθμεί από διακόσια πενήντα ένα μέχρι πεντακόσια μέλη (251-500). Για κάθε επόμενα πεντακόσια μέλη εκλέγει έναν επί πλέον αντιπρόσωπο. Η Γενική Συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο. Τα άρθρα 14 και 15 του ν. 2810/2000, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και για την ΠΑΣΕΓΕΣ»

«8. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως και για την ΠΑΣΕΓΕΣ».

7. Το άρθρο 15 του ν. 4015/2011, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, που παρέχουν κάθε φορά διευκολύνσεις ή απαλλαγές από φόρους, τέλη χαρτοσήμου ή άλλα υπέρ του Δημοσίου τέλη, εισφορές ή δικαιώματα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των συμβολαιογράφων για τη συγχώνευση και μετατροπή επιχειρήσεων, εφαρμόζονται και στις ΑΣΟ του παρόντος νόμου, που μετατρέπονται-συγχωνεύονται Η μεταγραφή στα υποθηκοφυλακεία γίνεται ατελώς. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011, όπως ισχύει, δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση συμβάσεων μετατροπής, συγχώνευσης, απορρόφησης των νομικών προσώπων της παρούσας παραγράφου.»

β) Στο τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 15 προστίθενται παράγραφοι 15 και 16, ως εξής:

«15. Απαλλάσσεται από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων η αξία του ακινήτου που μεταβιβάζεται από την ΑΣΟ στα μέλη της κατά το ποσοστό που η αξία αυτή υποβλήθηκε σε φόρο μεταβίβασης κατά την αγορά από την ΑΣΟ του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.

16. «Τα πλεονάσματα της διαχειριστικής χρήσης των συνεταιριστικών οργανώσεων, που διανέμονται στα μέλη, υπόκεινται μόνο σε φορολογία εισοδήματος των μελών ανεξαρτήτως της καταβολής τους ή της εξατομικευμένης διατήρησής τους ως κατάθεσης στη συνεταιριστική οργάνωση».

8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 του ν. 4015/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι ΑΣ οι οποίοι κατά την πρώτη εγγραφή τους αξιολογούνται ως ανενεργοί, οφείλουν κατά τη δεύτερη κατά σειρά αξιολόγησή τους, είτε να έχουν καταστεί ενεργοί ΑΣ, είτε να έχουν συγχωνευθεί με άλλο ενεργό ΑΣ, διαφορετικά λύονται και τίθενται σε καθεστώς εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 4.»

9. Το άρθρο 19 του ν. 4015/2011, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 19, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού:

α) Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των ΑΣ, μελών των ΕΑΣ, περί συγχωνεύσεως και των ΕΑΣ περί μετατροπής σε ΑΣ ή ΑΕΣ, λαμβάνονται με την απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 11 και την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.2810/2000. Οι

ΕΑΣ, οι οποίες έλαβαν απόφαση για την συγχώνευση-μετατροπή τους, θα πρέπει να ολοκληρώσουν την διαδικασία τους αυτή μέχρι 30.9.2014, η δε θητεία των οργάνων διοικήσεώς τους λήγει την ημερομηνία αυτή.

β) Η μετατροπή μίας ΕΑΣ σε ΑΣ συντελείται με τη συγχώνευση των πρωτοβαθμίων συνεταιρισμών-μελών της, και δημιουργείται ένα νέο νομικό πρόσωπο ο Αγροτικός Συνεταιρισμός (ΑΣ) του νόμου αυτού.

αα) Η γενική συνέλευση της ΕΑΣ εγκρίνει το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης - μετατροπής, το οποίο συντάσσεται από τα Διοικητικά Συμβούλια όλων των συγχωνευομένων ΑΣ και της ΕΑΣ και περιλαμβάνει τους όρους της συγχώνευσης και την αξία της μερίδας του νέου ΑΣ. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ότι στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών φυσικών προσώπων των συγχωνευομένων συνεταιρισμών υπερβαίνει τα τετρακόσια (400) μέλη, η κοινή γενική συνέλευση των μελών των συγχωνευομένων αγροτικών συνεταιρισμών μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική. Τους όρους της αντιπροσωπευτικότητας θα τους θέσει το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης. Η έκθεση εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων των αγροτικών συνεταιρισμών που συγχωνεύονται και της μετατρεπόμενης ΕΑΣ, εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση της ΕΑΣ. Η γενική συνέλευση της παρούσας διάταξης συγκροτείται με την απαρτία των αντιπροσώπων των μελών της ΕΑΣ, που αποφάσισαν την συγχώνευσή τους με την μετατρεπόμενη ΕΑΣ, και την ίδια πλειοψηφία.

ββ) Πρωτοβάθμιοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί καθώς και φυσικά πρόσωπα-μέλη των συγχωνευομένων συνεταιρισμών, που δεν επιθυμούν τη συγχώνευση, μπορούν να αποχωρήσουν. Οι αποχωρούντες λαμβάνουν την αξία της συνεταιρικής τους μερίδας κατά τους όρους του καταστατικού τους.

γγ) Οι ΕΑΣ, που έχουν αρνητική οικονομική θέση και αδυνατούν με την αύξηση του συνεταιριστικού τους κεφαλαίου να αποκτήσουν θετική οικονομική θέση ή να καταστούν οικονομικά βιώσιμες, σύμφωνα με την υποπερίπτωση εε), μπορούν να αποφασίζουν τη λύση τους και θέση τους σε εκκαθάριση, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του ν. 2810/2000.

δδ) Οι ΕΑΣ, οι οποίες τίθενται σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μπορούν να μεταβιβάσουν ή να μισθώσουν τις παραγωγικές τους εγκαταστάσεις κινητές και ακίνητες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποθηκευτικοί χώροι των προϊόντων τους και τις οποίες χρησιμοποιούν για τις ανάγκες τους, αποκλειστικά και μόνο σε ΑΣΟ του παρόντος νόμου. Η απόφαση για την μεταβίβαση ή την μίσθωση, που γίνεται από τις ΕΑΣ λαμβάνεται από την γενική συνέλευση με την απαρτία των 2/3 των αντιπροσώπων των μελών και πλειοψηφία των 2/3 των αντιπροσώπων των μελών. Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ενδιαφερόμενες ΑΣΟ, για ένα έτος μετά την έναρξη της εκκαθαρίσεως, η

δέσμευση αυτή παύει να ισχύει και η μεταβίβαση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο, για την εκκαθάριση. Η μίσθωση ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Η παρούσα διάταξη δεσμεύει και τον Εκκαθαριστή.

εε) Οι ΕΑΣ, οι οποίες έχουν αρνητική οικονομική θέση, μπορούν, εφόσον επιθυμούν τη μετατροπή τους σε ΑΣ ή ΑΕΣ και. δύνανται να εξυγιανθούν, να συντάξουν σχέδιο εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης, με το οποίο όμως καθίσταται δυνατή η εξυγίανση και η βιωσιμότητα του νέου ΑΣ ή της ΑΕΣ, που θα προκύψει, από την διαδικασία συγχώνευσης-μετατροπής Τα σχέδια αυτά πρέπει να τύχουν της έγκρισης της ενυπόθηκης τράπεζας με το μεγαλύτερο ύψος απαιτήσεων κατά της ΕΑΣ, ή του εκκαθαριστή της υπό εκκαθάριση ΑΤΕ Α.Ε. Το σχέδιο εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης που εκπονείται κατά τα παραπάνω, εφόσον το αποδεχθούν εγγράφως πιστωτές των ΕΑΣ που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 51% των συνολικών οφειλών, συμπεριλαμβανομένων των ενυπόθηκων δανειστών, δεσμεύει και το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ.Η διάταξη ισχύει και τις ΚΑΣΟ και ΚΕΣΕ, οι οποίες μετατρέπονται σε ΑΣ ή ΑΕΣ.

στ) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί μέλη Ενώσεων Δασικών-Αγροτικών Συνεταιρισμών, παραμένουν μέλη των Ενώσεων αυτών, οι οποίες διατηρούνται, ως δασικές, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18.

β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 19, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Τα νομικά πρόσωπα των ΑΣ που θα προκύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού είναι καθολικοί διάδοχοι των ΑΣ και ΕΑΣ που θα συγχωνευθούν-μετατραπούν, κατά τα ανωτέρω, και τις υποκαθιστούν πλήρως σε κάθε δικαίωμα και υποχρέωση, καθώς και στις εκκρεμείς δίκες τις οποίες συνεχίζουν. Η διάταξη ισχύει και για τις ΑΕΣ που προέρχονται από την μετατροπή του παρόντος άρθρου.»

γ) Η παράγραφος 7 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής :

«7. Οι Συνεταιριστικές εταιρείες (ΣΕ) του άρθρου 32 του ν. 2810/2000, μετατρέπονται σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) κατόπιν τροποποιήσεως τους καταστατικού τους. Μέλη των εταιρειών αυτών είναι οι ΑΣΟ του παρόντος νόμου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που κατέχει εκάστη.»

δ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 19, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Οι Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΕ.Σ.Ε.) και οι Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Κ.Α.Σ.Ο), των άρθρων 29 και 30 του ν. 2810/2000 μετατρέπονται σε ΑΕΣ ή ΑΣ. Οι οργανώσεις της διάταξης αυτής θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία συγχώνευσης- μετατροπής τους, μέχρι 30.9.2014 η δε θητεία των

οργάνων διοικήσεώς τους λήγει την ημερομηνία αυτή.

ε) Η παρ. 10 του άρθρου 19 του ν. 4015/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται εξής:

«10. Οι ΑΣ , οι ΕΑΣ , οι ΚΕΣΕ οι ΚΑΣΟ και οι ΣΕ, που συγχωνεύονται - μετατρέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, απαλλάσσονται της υποχρεώσεως καταβολής κάθε είδους φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήμου, φόρου υπέρ τρίτων, δικαιωμάτων υποθηκοφυλάκων, της μεταγραφής γενομένης ατελώς, δικαιωμάτων Ταμείων, αναλογικών δικαιωμάτων συμβολαιογράφων και κάθε άλλης απαλλαγής που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή στον ν. 2190/1920 και τους αναπτυξιακούς ν. 1297/1972 και 2166/1993, όπως αυτοί ισχύουν. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011, όπως ισχύει δεν εφαρμόζεται και στην περίπτωση συμβάσεων μετατροπής και συγχώνευσης των νομικών προσώπων του παρόντος άρθρου. Η διάταξη ισχύει από 21-9-2011.»

στ) Μετά την παράγραφο 10 του άρθρου 19 προστίθενται παράγραφοι 11, 12, 13, 14 και 15 ως εξής :

«11. Το Δικαστήριο εγκρίνει το καταστατικό του νέου Αγροτικού Συνεταιρισμού, που προέρχεται από τη συγχώνευση - μετατροπή της ΕΑΣ και ερευνά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου. Η διάταξη ισχύει και καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς δίκες, για κάθε συγχώνευση - μετατροπή ΑΣΟ και ΣΕ του ν. 2810/2000.

12. Ανενεργοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί μπορούν να αποφασίσουν τη λύση τους και τη θέση τους σε εκκαθάριση σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του ν. 2810/2000. Για τη διευκόλυνση της εκκαθαρίσεως αυτής, οι συνεταιρισμοί αυτοί, αφού υποβάλουν φορολογική δήλωση για την τρέχουσα οικονομική χρήση εντός προθεσμίας δυο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, απαλλάσσονται για τις παρελθούσες οικονομικές χρήσεις από κάθε προσαύξηση ή πρόστιμο, το οποίο επιβλήθηκε λόγω της μη υποβολής παντός είδους φορολογικών δηλώσεων, όπως εισοδήματος, ΦΠΑ, ακινήτου περιουσίας, παρακρατουμένων φόρων, μεταβολών μητρώου, μισθωτών υπηρεσιών και λοιπών δηλώσεων. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς που συγχωνεύονται καθώς επίσης και για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, οι οποίοι δεν συγχωνεύθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου αυτού, οι οποίοι όμως -συνεταιρισμοί, οφείλουν εντός προθεσμίας δυο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές, για την τακτοποίησή τους.

13. Αγροτικοί Συνεταιρισμοί - μέλη Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, των οποίων η

γενική συνέλευση έχει λάβει απόφαση να μη συγχωνευτούν με την μετατρεπόμενη Ένωση, στην οποία ήταν μέλη, θα πρέπει, εφόσον έχουν εγγραφεί στο Μητρώο, να διενεργήσουν αρχαιρεσίες μέχρι 30.9.2014 με την προϋπόθεση ότι έχει λήξει η θητεία των οργάνων διοίκησής τους και δεν έχουν διενεργήσει αρχαιρεσίες, λόγω παρατάσεως των θητειών τους σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 18 του ν. 4015/2011, όπως ισχύει.

14. α)Η μετατροπή των ΕΑΣ, ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ και ΣΕ σε ΑΕΣ κηρύσσεται άκυρη με απόφαση του Ειρηνοδικείου, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας αν : αα) δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 4015/2011. ββ) αν αποδειχθεί ότι η απόφαση μιας συνεταιριστικής οργανώσεως, που αποφάσισε και ενέκρινε τη μετατροπή, δεν ελήφθη ή είναι άκυρη ή είναι ακυρώσιμη κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2810/2000. Η αγωγή για την ακύρωση της μετατροπής ασκείται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρούσας διάταξης. Το αρμόδιο δικαστήριο παρέχει στις ενδιαφερόμενες συνεταιριστικές οργανώσεις προθεσμία για την άρση των λόγων της ακυρότητας της μετατροπής, αν είναι εφικτή. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της μετατροπής δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ και δεν θίγει το κύρος των υποχρεώσεων που γεννήθηκαν σε όφελος ή σε βάρος της ΑΕΣ στην περίοδο μετά την ημερομηνία καταχώρισης της ΑΕΣ στο ΓΕΜΗ και πριν τη δημοσίευση της απόφασης αυτής.

β)Εναντίον της απόφασης του Ειρηνοδικείου, που εγκρίνει το καταστατικό του ΑΣ, ο οποίος προήλθε από τη μετατροπή ΕΑΣ, ΚΕΣΕ, ΚΑΣΟ ασκείται έφεση ή τριτανακοπή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου αυτού -οι οποίες ασκούνται εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης. Δικαίωμα ασκήσεως εφέσεως έχει και η Εποπτική Αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

10. Το άρθρο 19α, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 19α, όπως ισχύει, οι λέξεις: «μετατρέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού» αντικαθίσταται από τις λέξεις: «μετατρέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19».

β) στο τέλος του άρθρου 19 α προστίθεται εδάφιο ως εξής : «Η διάταξη καταλαμβάνει και την περίπτωση της πτωχεύσεως όλων των προαναφερομένων νομικών προσώπων».

11. Στο σύνολο των διατάξεων του ν. 4015/2011, όπως ισχύει, οι λέξεις: «Συλλογική Αγροτική Οργάνωση» (ΣΑΟ), αντικαθίστανται από τις λέξεις : «Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση» (ΑΣΟ), όπου αυτές αναφέρονται και στην αντίστοιχη κλίση που

αυτές απαντώνται.

12. Ο ν. 2810/2000 τροποποιείται ως εξής:

α) Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2810/2000, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για τη σύσταση αγροτικού συνεταιρισμού απαιτείται η σύνταξη καταστατικού και η υπογραφή του από δέκα (10) τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα. Τα άνω πρόσωπα πρέπει να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν. 2810/2000. Το καταστατικό εγκρίνεται από το Ειρηνοδικείο της έδρας του Αγροτικού Συνεταιρισμού.»

β) Το άρθρο 5 του ν. 2810/2000, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5- Μέλη»

Μέλη του ΑΣ μπορεί να γίνουν φυσικά πρόσωπα, που έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία, απασχολούνται σε οποιονδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της αγροτικής οικονομίας που εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του ΑΣ, πληρούν τους όρους του καταστατικού του και αποδέχονται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του. Επίσης, μέλος ΑΣ μπορεί να γίνει και άλλος ΑΣ κατά τους όρους που θα ορίσει το καταστατικό του συνεταιρισμού.»

γ) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν.2810/2000, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το εισόδημα της παραγράφου αυτής θεωρείται γεωργικό εισόδημα.»

δ) Το άρθρο 8 του ν. 2810/2000, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

αα) Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το συνεταιριστικό κεφάλαιο των ΑΣ ανέρχεται κατ' ελάχιστο στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.»

ββ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η αύξηση ή η μείωση της αξίας της μερίδας γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης και τροποποίηση του καταστατικού.»

ε) Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2810/2000, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα μέλη δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τρία (3).»

στ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του ν. 2810/2000, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής.

«1. Ο διαχειριστικός, λογιστικός και οικονομικός έλεγχος των ΑΣΟ, για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις ελέγχου των ανωνύμων εταιρειών με βάση τα προς εκτέλεση του κ.ν.2190/1920 εκδοθέντα ή εκδοθεισόμενα προεδρικά διατάγματα ή υπουργικές

αποφάσεις διενεργείται από μέλη των ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου νόμου, όπως κάθε φορά ισχύει. Στις λοιπές ΑΣΟ διενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές ή από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις.»

η) Το άρθρο 23 του ν. 2810/2000, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 23 - Λύση

Οι ΑΣ λύονται:

α) Αν έληξε ο χρόνος διάρκειάς τους, που ορίζεται στο καταστατικό και δεν αποφασίστηκε η παράτασή του από τη γενική συνέλευση.

β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 11 και την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 12.

γ) Αν κηρυχθούν σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) «Αν ο συνεταιρισμός διαλύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς του ή λόγω της πτώχευσής του, η οποία όμως ανακλήθηκε ή περατώθηκε με συμβιβασμό, είναι δυνατή η αναβίωση του με απόφαση της γενικής συνέλευσης που καταχωρίζεται στο μητρώο ΑΣ. Σε περίπτωση αναβίωσης λογίζεται ότι ο συνεταιρισμός δεν έχει ποτέ διαλυθεί. Η αναβίωση αποκλείεται όταν έχει αρχίσει η διανομή της περιουσίας του συνεταιρισμού».

ε) Με απόφαση **του** Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας των ΑΣ μετά από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή των 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών τους ή της Εποπτική Αρχής. Η απόφαση υπόκειται σε έφεση.

στ) Στις περιπτώσεις που ορίζουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου και του ν.4015/2011.»

θ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν. 2810/2000, αντικαθίσταται ως εξής:

«Το υπόλοιπο του ενεργητικού που απομένει διατίθεται, με απόφαση της γενικής συνέλευσης, αποκλειστικά για σκοπούς συνεταιριστικούς ή κοινωνικούς. Ουδέποτε διανέμεται στα μέλη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομιάς».

13. Οι αρμοδιότητες που προβλέπονται να ασκούνται από την Εποπτική Αρχή με το παρόν άρθρο, ασκούνται, μέχρι τη σύσταση της διοικητικής μονάδας της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 4015/2011, από τη Διεύθυνση Αγροτικού Συνεργατισμού και Ομαδικών Δραστηριοτήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

14. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ, που προβλέπεται στο άρθρο 51 της ΚΥΑ

52800/2006 των Υφυπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄1443), η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 2810/2000, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 18 του ν. 3147/2003 και την παρ. 19 του ιδίου ως άνου άρθρου 18του ν. 3147/2003, καταργείται από 14.2.2012.

15. Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ), Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΕΣΕ) και Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΚΑΣΟ), οι οποίες έχουν ήδη μετατραπεί σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), μπορούν μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης να διενεργήσουν εκ νέου οποιαδήποτε πράξη, είτε παρέλειψαν να διενεργήσουν, είτε διενήργησαν πλημμελώς, η οποία αφορά στην διαδικασία συγχωνεύσεως ή και μετατροπής τους. Οι πράξεις αυτές θα πρέπει να εγκριθούν από τη γενική συνέλευση του νέου αγροτικού συνεταιρισμού, ο οποίος προήλθε από την συγχώνευση ή και μετατροπή. Η διάταξη αφορά και όλες τις υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των Δικαστηρίων και αφορούν στους λόγους αυτούς».

16. Η ΠΑΣΕΓΕΣ θα πρέπει να ολοκληρώσει τις διαδικασίες εκλογής των οργάνων της μέχρι 31-10-2014 οπότε λήγει και η θητεία των οργάνων διοικήσεώς της.

17. Ασφαλισμένοι οι οποίοι μέχρι 31-7-2007 είχαν ασφαλιστικό δεσμό με το ταμείο ΤΣΕΑΠΓΣΟ για απασχολήσεις τους από 1-8-2007 και μετά σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις θα ασφαλίζονται και θα συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ταμείου. ΤΣΕΑΠΓΣΟ».

Καταργούμενες διατάξεις :

α) Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4015/2011.

β) Η παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4015/2011.

γ) Η παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4015/2011.

δ) Η παρ.11 περίπτωση β) του άρθρου 321 του ν. 4072/2012

Οι προτείνοντες βουλευτές

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ωραία. Παρακαλώ να διανεμηθεί.

Βεβαίως τυπικά ο κ. Μανιάτης, αργότερα, πρέπει ως αρμόδιος Υπουργός να δηλώσει την αποδοχή της.

Μετά από τον κ. Βούτση, που θα λάβει τον λόγο, έχουμε τρεις προτασσόμενες δευτερολογίες, του κ. Δριβελέγκα, της κ. Διώτη και του κυρίου Κριτσωτάκη. Μετά θα μιλήσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, όπου έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Αρβανίτης.

Να ενημερωθούν, παρακαλώ, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι που θα ήθελαν να παρέμβουν να είναι εδώ, γιατί έρχεται η σειρά τους.

Ορίστε, κύριε Βούτση, έχετε τον λόγο.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, θα είχε πράγματι ενδιαφέρον μία ουσιαστική συζήτηση γύρω από το ζήτημα του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας. Η συζήτηση αυτή δεν έγινε, τουλάχιστον στην Ολομέλεια, γιατί ελλείπουν κάποια στοιχεία.

Το κυριότερο στοιχείο που λείπει -το γνωρίζουν οπωσδήποτε οι συνεργάτες σας τουλάχιστον- είναι ότι δεν γίνεται μία αναφορά στις προσπάθειες οι οποίες έγιναν αυτά τα είκοσι εννέα, τριάντα χρόνια για να εκσυγχρονιστεί και να υπάρξει το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας, πού προσέκρουσαν, σε ποια στοιχεία, ποιες διαφοροποιήσεις υπήρχαν, ποια είναι η σημερινή δομή από κάθε άποψη -και κυρίως από κοινωνικής απόψεως- μετά την κρίση, και με αυτήν την έννοια τι έρχεται να θεραπεύσει, ποιες προτεραιότητες βάζει το νέο ρυθμιστικό σχέδιο και κυρίως τι ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις υπήρξαν αυτά τα τριάντα χρόνια σε αντίθεση με το ισχύον ρυθμιστικό σχέδιο.

Δεν υπάρχει μία τέτοια έκθεση με την ιστορικότητά της. Διότι το ρυθμιστικό σχέδιο μεγάλων πόλεων διαμορφώνει ακριβώς την κοινωνική δομή και υπόσταση, τον πολεοδομικό ιστό, αλλά και την ιστορικότητα. Και στην Αττική γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τις τεράστιες αλλαγές που έχουν γίνει. Μόνο το ότι πήγε εκεί το αεροδρόμιο, διαμόρφωσε άλλο ένα τρίτο, ένα τέταρτο χώρου, ο οποίος ανεξέλεγκτα και απρογραμμάτιστα έχει δοθεί και για κατοικία, ταυτόχρονα συνυπάρχει με αμπέλια ή με επιχειρηματικές χρήσεις κ.λπ..

Άρα θα είχε ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση -και εκκρεμεί, κατά τη γνώμη μου- εάν ενυπήρχαν και όλα αυτά τα στοιχεία σαν μια συλλογική μνήμη της Μεταπολίτευσης, αν θέλετε, πάνω στο ζήτημα της ρύθμισης. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.

Σας το αναφέρω, διότι ο κύριος Υπουργός αναφέρθηκε σε συζήτηση ετών. Εγώ ήμουν μέλος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, όταν είχε έρθει ο κ. Πολύζος και είχε φέρει το ρυθμιστικό, το οποίο έφυγε μαζί με τον κ. Πολύζο και τους συνεργάτες του, μετά από λίγους μήνες, αφού είχαν γίνει πράγματι συζητήσεις με όλους τους δήμους. Δεν είναι λοιπόν τόσο απλό. Υπάρχουν στρατηγικές μέσα στις προτάσεις που γίνονται, οι οποίες είναι σε αντίθεση μεταξύ τους κ.λπ..

Κάντε μία βόλτα σε μέρη τα οποία δεν τίθενται ως στόχος για αναμόρφωση. Πηγαίνετε από το άλσος Τρίτση, από τον Εθνικό Κήπο σήμερα, από το Γουδί κ.λπ.. για να δείτε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, όπως και άλλοι λεγόμενοι «πνεύμονες».

Η ιστορία της αναμόρφωσης της Πανεπιστημίου θα ήθελε πολύ ειδική συζήτηση για να δούμε σε ποιον βαθμό πραγματικά αποτελεί το κλειδί, αν θέλετε, για την επανακατοίκηση του κέντρου, για τον εκσυγχρονισμό των δομών, για τα προβλήματα που υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας κ.λπ.. Δεν είναι να φτιάξουμε έναν γυάλινο πύργο, έναν στρογγυλό, για να μπορούν άνετα κάποιοι τουρίστες που θα έρχονται να συμπεριλαμβάνουν στο πακέτο τους και την Αθήνα. Δεν πρόκειται περί αυτού.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει η ΣΤ' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. **ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ**)

Έχει γίνει πολύ σχολαστική συζήτηση σε όλους τους κύκλους των ανθρώπων που ξέρουν αυτά τα θέματα με σοβαρές ενστάσεις.

Μια ερώτηση, για να την έχετε υπ' όψιν σας, ρωτήστε και τους συνεργάτες σας. Τι προβλέπεται συγκεκριμένα στο πλαίσιο του ρυθμιστικού σχεδίου για το κατά πόσο ορισμένες χρήσεις έχουν κορεστεί ή δεν έχουν κορεστεί και για το κατά πόσο συγκεκριμένα μέρη μέσα στην Αττική μπορούν ή και θα έπρεπε κιόλας –αυτό που λέμε παραγωγικός ιστός, αλλά και ο υπόλοιπος ιστός- να τις κρατήσουν και αναφέρομαι συγκεκριμένα. Εμπορικά κέντρα. Ξέρετε ότι το θέμα των εμπορικών κέντρων εμπερικλείει τεράστια οικονομικά συμφέροντα και γίνονται προσπάθειες σχεδόν σε κάθε συνοικία, σε κάθε δήμο του Λεκανοπεδίου, για να στηθεί και ένα μανιτάρι, το οποίο σημαίνει ταυτόχρονα πλήρης θάνατος για το τοπικό εμπόριο κ.λπ.. Τα έχουμε ζήσει, τα ξέρουμε.

Πόσα εμπορικά κέντρα μπορεί να σηκώσει η Αττική. Πού και πώς;

Βλέπω την κ. Μπάτσου, η οποία είναι πάρα πολύ ειδική για τα θέματα και είμαι σίγουρος ότι και οι υπόλοιποι συνεργάτες σας, κύριε Μανιάτη, θα είναι ειδικοί, διότι δεν είστε υποχρεωμένος και εσείς επαγγελματικά να τα ξέρετε.

Γύρω, λοιπόν, από το θέμα των εμπορικών κέντρων έγινε και γίνεται μεγάλο παιχνίδι. Δεν θέλω να αρχίσω να μιλάω τι σημαίνει «Golden Hall». Χθες έκανα έναν υπαινιγμό για αυτό που δεν έγινε στο Βοτανικό, θα μπορούσα να σας πω και πολλά για αυτά που είναι στους σχεδιασμούς δήμων ή δημάρχων απερχομένων ή άλλων που έρχονται. Αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Όπως το θέμα των αθλητικών κέντρων και των σχολαζουσών ολυμπιακών έργων, τα οποία υπάρχουν. Τα ξέρουμε, τα βλέπουμε να καταρρέουν.

Χθες σας είπα για το ΟΑΚΑ. Το αποσυνδέω από το γήπεδο της ΑΕΚ. Το λέω ευθέως. Αλλά δεν μας απασχολεί; Κανέναν μας δεν απασχολεί; Σας επαναλαμβάνω, το αποσυνδέω, πρέπει να γίνει το γήπεδο της ΑΕΚ. Αλλά δεν θα έπρεπε να μας απασχολεί; Πού χωράει στην Ελλάδα του 2014 της κρίσης αυτό το συγκρότημα των ολυμπιακών εγκαταστάσεων που είναι από τα καλύτερα στον κόσμο; Σε διάθεση ποίου είναι; Για να καλύψει ποιες ανάγκες; Και τι γίνεται με τα υπόλοιπα ολυμπιακά έργα -οι πολιτιστικοί άξονες που έθεσε προηγούμενα η κ. Κανελλοπούλου- και όλα τα άλλα; Θα μπορούσαμε να μιλάμε για όλα, για τα θέματα της υγείας κ.λπ.. Έκλεισαν και άνοιξαν νοσοκομεία. Γιατί έκλεισε το «Αμαλία Φλέμινγκ» και άλλα τρία, τέσσερα στον άξονα του υποβαθμισμένου κέντρου της Αθήνας;

Ο κ. Γεωργιάδης βεβαίως δεν είχε ιδέα από αυτά. Του είπαν κόψε τόσα νοσοκομεία, τόσες κλίνες, ήρθε και τα έκοψε. Άρα όλα αυτά τα ζητήματα είναι υπαρκτά ερωτήματα για να πει κανείς, αν πράγματι ένα ρυθμιστικό ανοίγει ένα δρόμο για μια σχεδιασμένη ανάπτυξη με τα κοινωνικά της στοιχεία κ.λπ..

Έρχομαι στο άρθρο 82. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ είναι η πρόκληση. Μη μιλάμε για το άρθρο 81 και την ΑΕΚ, αν θα γίνει, για τα δυόμισι στρέμματα, τα τρία επιπλέον κ.λπ.. Έχουμε τις θέσεις μας, παρακαλούμε να γίνουν σεβαστές. Έχουν τις θέσεις τους στην πλειοψηφία, αλλά στο άρθρο 82 είναι ο τυράκι. Ή μήπως δεν το έχουμε καταλάβει; Στο 5% είναι, για τα μητροπολιτικά πάρκα. Εν προκειμένω για τη Νέα Φιλαδέλφεια, ας πούμε, λέω μελλοντικά ή στο άμεσο μέλλον είκοσι, εικοσιπέντε στρέμματα να αποδοθούν για επέκταση χρήσεων σαν αυτές που αναφέρονται –αθλητικές και άλλες εγκαταστάσεις- μέσα στο νομοσχέδιο. Προς τι; Γιατί; Πώς δίδεται με τόση άνεση;

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Θα παρακαλούσα μια μικρή ανοχή.

Μας εγκαλούν από διάφορες πλευρές που υπερψηφίζουν το σχέδιο της ΑΕΚ, έτσι όπως είναι και δεν συμφωνούν μαζί μας για να πάει στο χώρο του παραχωρητηρίου του παλιού και μας λένε «μα, τώρα μας λέτε για τα δύο στρέμματα, για τα τρία στρέμματα, για περιβαλλοντικές ανησυχίες κ.λπ.; Ευλόγως ίσως από την πλευρά τους. Πώς περνούν, όμως, ασχολίαστο το τυράκι του άρθρου 82; Γιατί κανείς σας δεν μιλάει για το άρθρο 82; Πάρτε πίσω το άρθρο 82 και να ξανασυζητήσουμε για το άρθρο 81. Σας το λέω ευθέως. Πάρτε πίσω το 82 και να ξανασυζητήσουμε για το 81. Γιατί το αφήνουμε αυτό να περάσει έτσι, τη δυνατότητα δηλαδή για εικοσιδυόμισι στρέμματα μεθαύριο;

Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο θέματα.

Πρώτον, στα αποτεφρωτήρια. Η συμφωνία μας είναι απόλυτη. Το ξέρει και ο Υπουργός. Εδώ και δύο χρόνια έχουμε κάνει μάχη για αυτό το πράγμα. Λυπάμαι που άκουσα από το συνάδελφο, τον κ. Χαϊκάλη, το ότι όποιος θέλει να τον καίνε, να πηγαίνει στη Βουλγαρία κ.λπ.. Με συγχωρείτε, αλλά αυτά τα θέματα έχουν λυθεί

τουλάχιστον προ οκταετίας σε αυτό το Κοινοβούλιο. Το 2006 ομοφώνως όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου ψήφισαν για αυτό το θέμα. Υπήρχε και Προεδρικό Διάταγμα του 2010. Και μια «αόρατος χειρ του Κυρίου» –δεν λέω τίποτα παραπάνω- σταμάτησε όλες τις πρωτοβουλίες που είχαν πάρει για παράδειγμα ο Δήμος Ζωγράφου, ο Δήμος Μαρκόπουλου επ' αυτού του θέματος, που είναι ο ελάχιστος εκσυγχρονισμός γύρω από την ανάγκη καθενός –εν πάση περιπτώσει- έστω μετά θάνατον να μπορεί να πει τι θα γίνει το σκήνωμά του. Έστω αυτό, ρε παιδιά!

Διαφωνώ –και δεν ήθελα να αφήσω να περάσει ασχολίαστο- με αυτό που είπε η κ. Ιακωβίδου περί του τεμένους. Ας μην ξανακάνουμε τη συζήτηση εδώ. Η Κυβέρνηση και ο δήμος φαίνεται πως έχουν μια θετική στάση για αυτό το ζήτημα. Δεν θα ήθελα, λοιπόν, να μπω ξανά στο θέμα. Το να υπάρχουν αυτές οι απόψεις είναι απόλυτα εύλογο –αλίμονο!-, αλλά το να ακούγονται αυτά εν έτη 2014 σε μια χώρα που λέει ότι υποδέχεται είκοσι, είκοσι δύο εκατομμύρια τουρίστες τουλάχιστον εξ αυτής της κατάστασης ή ότι έχει εγγεγραμμένους νόμιμους μετανάστες τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες, είναι τουλάχιστον άτοπο. Αυτό λέω. Δεν το θίγω σε άλλη πλευρά.

Τέλος, κυρία Πρόεδρε, για το θέμα των ρύπων θα ήθελα να πω το ότι: φοβάμαι πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, ότι στο όνομα της αντιστάθμισης και χωρίς να υπάρχει καμμία πρόνοια για θέσεις εργασίας, για δεσμεύσεις, για ρήτρες, για κίνητρα, για χρονικούς περιορισμούς και αντί να εκλαμβάνεται σαν μια υποχώρηση την οποία σε έσχατη ανάγκη πρέπει να κάνει το κράτος, δηλαδή να δίνει τη δυνατότητα παράτασης κ.λπ. σε σχέση με τους ρύπους, αποστασιοποιούμαστε και αποσυρόμαστε από την ανάγκη της πρόνοιας για μείωση των ρύπων και από τα σχετικά πρωτόκολλα και διεθνώς και στην Ελλάδα.

Δεν είναι σωστό να χρησιμοποιούμε το τι συμβαίνει –αυτό υπαινιχθήκατε- στις γειτονικές βαλκανικές χώρες ή σε αφροασιατικές χώρες, διότι αυτό είναι μόνιμο επιχείρημα και θα είναι για τα επόμενα δέκα χρόνια. Αν πρόκειται στο όνομα αυτό να αποσυρθούμε από τις γενικές διατάξεις σε σχέση με τους ρύπους, είναι μια μεγάλη οπισθοχώρηση της χώρας και δεν πρέπει να την κάνουμε. Θα ήταν άλλο αν ήταν ad hoc για ορισμένες βιομηχανίες, για ορισμένο χρόνο, με ορισμένα αντικίνητρα. Τότε θα ήταν μια διαφορετική προσέγγιση.

Ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούμε, κύριε Βούτση.

Ο κύριος Υπουργός έχει ζητήσει τον λόγο για να μας διευκρινίσει ποιες από τις τροπολογίες κάνει δεκτές.

Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα για ένα λεπτό να κάνω ένα σχόλιο στην τελευταία αποστροφή του λόγου τού συναδέλφου, του κ. Βούτση. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε λάβει όλες τις πρόνοιες για το ζήτημα της αντιστάθμισης. Η Ελλάδα είναι πρωτοπόρα στην ακόμη παραπέρα μείωση των εκπομπών ρύπων του θερμοκηπίου έως 40%. Όμως, πρέπει να σας πω ότι για το θέμα της αντιστάθμισης εδώ και περίπου ένα χρόνο παλεύουν η ΓΣΕΕ και όλα τα σωματεία εργαζομένων. Έχω δει πάνω από δέκα φορές όλα τα σωματεία εργαζομένων στην βαριά βιομηχανία της χώρας -από τη Θράκη και τη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Αθήνα- τα οποία ζητούν να ισχύσει το μέτρο της αντιστάθμισης το οποίο δεν δέχονταν οι κύριοι των Βρυξελλών. Ήταν, όμως, τόσο τεκμηριωμένος ο φάκελος που καταθέσαμε, που δεν μπόρεσαν παρά να πουν το τελικό ναι.

Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι η σύγκριση γίνεται με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, οι χώρες κράτη-μέλη εφαρμόζουν την αντιστάθμιση πλην Ελλάδος. Εμείς, δε, αυτό που κάνουμε τι είναι; Σε γειτονικές, τρίτες χώρες γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η παραγωγή ενός προϊόντος από μια βαριά βιομηχανία εύκολα έχει πολύ χαμηλότερο κόστος εξαιτίας, προφανώς, και του μικρότερου εργατικού κόστους εκεί. Οι κύριοι, όμως, εκεί δεν πληρώνουν ρύπους και μπορούν εύκολα να κρατήσουν τις θέσεις εργασίας. Είναι αίτημα όλων, των δεκάδων σωματείων που έχω δει τους τελευταίους μήνες να ισχύσει η αντιστάθμιση.

Αυτό αναφορικά με την αποστροφή.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: ... (Δεν ακούστηκε)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Το σέβομαι απολύτως. Απλώς σας βεβαιώνω ότι πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο θα βοηθήσει τη χώρα, θα βοηθήσει τους εργαζόμενους. Το κάνουμε για τους εργαζόμενους.

Τώρα, κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου πολύ σύντομα να αναφερθώ στις τροπολογίες.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Ε' Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε Υπουργέ, να μιλήσουμε πρώτα για τις τροπολογίες και τα ποθετείστε μετά.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Η τροπολογία με γενικό αριθμό 1501 και ειδικό αριθμό 187 του κ. Δριβελέγκα, η οποία επανακατατέθηκε με γενικό αριθμό 1620 και ειδικό 209, ενοποιείται με την τροπολογία με γενικό αριθμό 1542 και ειδικό 193 πολλών συναδέλφων με πρώτους υπογράφοντες τους κ.κ. Καλαφάτη και Γκιουλέκα. Είναι μία ενιαία τροπολογία, είναι σε ένα ενιαίο κείμενο.

Όσον αφορά την τροπολογία με γενικό αριθμό 1520 και ειδικό 191 του συναδέλφου του κ. Βλάχου, το περιεχόμενο της τροπολογίας έχει ενσωματωθεί στις νομοτεχνικές βελτιώσεις που σε λίγα λεπτά θα καταθέσω.

Εννοείται ότι είναι αποδεκτές οι υπουργικές τροπολογίες. Δεν χρειάζεται να το αναφέρω αυτό.

Γίνονται δεκτές οι ακόλουθες τροπολογίες συναδέλφων Βουλευτών: Η τροπολογία με γενικό αριθμό 1590 και ειδικό 203 του συναδέλφου κ. Βλάχου. Η τροπολογία με γενικό αριθμό 1623 και ειδικό 211 των συναδέλφων κ.κ. Γκόκα και Ρήγα. Η τροπολογία με γενικό αριθμό 1638 και ειδικό 226 των συναδέλφων κ.κ. Γκόκα και Ρήγα. Η τροπολογία με γενικό αριθμό 1639 και ειδικό 227 των συναδέλφων κ.κ. Γκόκα και Ρήγα. Η τροπολογία με γενικό αριθμό 1640 και ειδικό 228 των συναδέλφων κ.κ. Γκόκα και Ρήγα.

Επίσης, γίνονται αποδεκτές η τροπολογία με γενικό αριθμό 1647 και ειδικό 235 των συναδέλφων της Νέας Δημοκρατίας κ.κ. Κόλλια και Γκόκα και η τροπολογία με γενικό αριθμό 1648 και ειδικό 236 των ιδίων συναδέλφων, με τις διορθώσεις που έκανε ο Υπουργός, ο κ. Κουκουλόπουλος.

Ακόμη, γίνονται αποδεκτές η τροπολογία με γενικό αριθμό 1650 και ειδικό 238 και η τροπολογία με γενικό αριθμό 1652 και ειδικό 240 των συναδέλφων κ.κ. Γκόκα και Σενετάκη.

Σε λίγο θα καταθέσω τις νομοτεχνικές βελτιώσεις.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Είναι εγγεγραμμένοι άλλοι τρεις συνάδελφοι ως προτασσόμενη δευτερολογία.

Κύριε Δριβελέγκα, έχετε τον λόγο για τέσσερα λεπτά.

Μετά μπαίνουμε στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, κύριε Αρβανίτη.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Ε' Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Κατ' αρχάς, επιτρέψτε μου να εκφράσω την απορία μου, την έκπληξη, τη δυσαρέσκεια θα έλεγα, προς τους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με την επιμονή τους για απόσυρση του Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης. Ίσως δεν γνωρίζουν ότι αφορά και τη Χαλκιδική.

Εσείς, κύριε Υπουργέ, ξέρετε ότι στη Χαλκιδική, τουλάχιστον, συμφωνήσαμε όλοι -το καινούριο δημοτικό συμβούλιο, οι Βουλευτές- και φέραμε τις γραπτές προτάσεις, τις οποίες προς τιμήν σας ενσωματώσατε. Και ξαφνικά βλέπουμε ότι σε μία περιοχή η οποία έχει τόσα πολλά προβλήματα -μιλάω για τη βορειανατολική περιοχή που είναι και οι Σκουριές- εκεί που προσπαθούμε να βάλουμε μία τάξη, ξαφνικά μένουμε μετέωροι.

Βεβαίως, δεσμευτήκατε, αλλά δεν ξέρουμε στο τέλος τι θα γίνει. Απορώ. Πρέπει να καταλάβουν ή να διαβάσουν ότι δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλονίκη.

Κύριε Υπουργέ, η απόσυρση αυτή δημιουργεί πρόβλημα και σε άλλα ζητήματα. Δεν είναι της στιγμής να τα αναφέρουμε. Θα τα πούμε και στο άλλο νομοσχέδιο που έρχεται.

Τώρα σε ό,τι αφορά στην τροπολογία. Κοιτάξτε, κατέθεσα την

τροπολογία διότι ήταν αίτημα των τριακοσίων είκοσι πέντε δήμων. Βεβαίως, έπιανε και τις ρυθμίσεις για τον ΠΑΟΚ. Όμως, τι λέει, κυρίως, η τροπολογία αυτή; Να μπορούν οι δήμοι να αξιοποιούν την περιουσία τους. Και είναι συγκεκριμένη.

Μετά λοιπόν την κατάθεση και την επανακατάθεση, κατατέθηκε ταυτόσημη περίπου τροπολογία από δεκαπέντε, είκοσι τρεις –δεν ξέρω ακριβώς- Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα κάνουμε εδώ αγώνα δρόμου ποιος θα οικειοποιηθεί αυτήν την τροπολογία.

Πρώτον, δεν έχω καμμία αντίρρηση να γίνει μία ενιαία. Πρέπει, όμως, να προσέξετε –αν την έχω διαβάσει καλά, που πιστεύω ότι την έχω διαβάσει- ότι αφορά μόνο αθλητικές εγκαταστάσεις η τροπολογία των συναδέλφων της Νέας Δημοκρατίας, ενώ εγώ μιλάω για την τροπολογία που έχει την έγκριση της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και της ΚΕΔΕ. Για αυτό λέω ότι είναι αίτημα των τριακοσίων είκοσι πέντε δήμων.

Κύριε Υπουργέ, μπορείτε να την ενοποιήσετε. Δεν έχω καμμία αντίρρηση –το αποτέλεσμα μετράει- και δεν έχει σημασία το ποιος θα οικειοποιηθεί, όπως είπα πριν, αυτήν την τροπολογία. Αυτό που πρέπει να προσέξετε, όμως, είναι ότι αφορά όλες τις δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, να σας πω ότι υπάρχουν δήμοι που έχουν διακόσια, τριακόσια στρέμματα για να κάνουν καλλιέργειες, να δοθούν σε συνεταιρισμούς, σε νέους αγρότες κ.λπ., σε ομάδες αγροτών νέων, οι οποίοι για να μπουν σε ένα πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτούνται είκοσι πέντε χρόνια και άνω, όπως ξέρετε.

Άρα, λοιπόν, δεν έχουμε καμμία αντίρρηση. Ευχαριστούμε για την αποδοχή. Όταν όμως θα την κάνετε, να μην αφορά μόνο τις αθλητικές εγκαταστάσεις και να μας λένε ότι εδώ ενδιαφερόμαστε μόνο για το ποδόσφαιρο. Ενδιαφερόμαστε συνολικά για τη δυνατότητα που έχουν οι δήμοι να δώσουμε δυνατότητα ανάπτυξης ιδιαίτερα στους νέους στις περιοχές τους.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ευχαριστούμε, κύριε Αντιπρόεδρε.

Τον λόγο έχει η κ. Ηρώ Διώτη.

ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή και όλα αυτά που είπατε για την πρόταση της Ελληνικής Προεδρίας για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

Είχαμε παρακολουθήσει τότε και λόγω εντοπιότητας όλη τη συζήτηση που διεξαγόταν και την Ευρώπη. Η ουσία είναι ότι αντί η πρόταση της Ελληνικής Προεδρίας να είναι η καθολική απαγόρευση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που κάνει στην πραγματικότητα είναι να βάζει τις χώρες στη διαδικασία να αποδείξουν ότι η καλλιέργεια είναι επιζήμια για τις χώρες τους και βλαβερή, επικαλούμενοι κυρίως οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους ή λόγους δημόσιου συμφέροντος.

Στην πιθανή ,λοιπόν, άρνηση ενός κράτους μέλους για την έγκριση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών για καλλιέργεια στο έδαφός του, επικαλούμενο οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους, θα υπάρξει προσφυγή εναντίον του ενώπιον του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και με βάση τη μέχρι τώρα νομολογία είναι βέβαιη η νίκη εταιρειών βιοτεχνολογίας.

Αντί λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να πρέπει η εταιρεία να αποδεικνύει ότι δεν βλάπτουν οι τροποποιήσεις, συμβαίνει το ανάποδο. Εξάλλου και σε επίπεδο τεχνολογίας, κύριε Υπουργέ –το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά- δεν υπάρχουν τρόποι να διαπιστώσει κανείς ποιες τροποποιήσεις γίνονται στο DNA, ποιες είναι οι μεταλλάξεις, παρά μόνο αφήνεσαι στη βούληση της εταιρείας να δηλώνει ό,τι θέλει εκείνη για το ποιες είναι οι τροποποιήσεις που επιφέρει. Αφήνετε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ουσιαστικά την Ευρώπη ανοχύρωτη.

Ας πούμε ένα παράδειγμα. Αν η Βουλγαρία πει ναι στην καλλιέργεια, τι θα γίνει με τις καλλιέργειες στις όμορες χώρες που αρνήθηκαν; Τι θα γίνει από πιθανές επιμολύνσεις στο μέλλον που δεν μπορούν να προβλεφθούν σήμερα;

Γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, ότι το περιβάλλον και η φύση δεν έχει σύνορα.

Όταν λοιπόν, διεξαγόταν τότε η συζήτηση σε επίπεδο Συμβουλίου των Υπουργών Περιβάλλοντος, κινητοποιήθηκαν διάφοροι φορείς. Ειδικά στη Θεσσαλία που την αφορά πάρα πολύ αυτό το θέμα γιατί υποτίθεται ότι είναι σιτοβολώνας της Ελλάδας στάλθηκε επιστολή ομόφωνη από τη διευρυμένη Επιτροπή Διαβούλευσης Περιφερειακού Συμβούλιου Θεσσαλίας και σε εσάς και στον κ. Καρασμάνη ως Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και στον Πρωθυπουργό τον κ. Σαμαρά που δηλώνει την αντίθεσή της. Αντίστοιχη δήλωση τότε έκανε και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος, ο κ. Απόστολος Κατσιφάρας.

Αυτή η πρόταση που κατέθεσε η Ελληνική Προεδρία πρόκειται για μία στρεβλή πρόταση, κύριε Υπουργέ. Στην ουσία οι πολυεθνικές στοχεύουν να λάβουν έγκριση τα μεταλλαγμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην κατάρρευση των ενδεχόμενων απορρίψεων από τα κράτη μέλη, ώστε τελικά να πάρουν όλη την ευρωπαϊκή αγορά.

Αυτή είναι η ουσία, κύριε Υπουργέ. Όλα τα άλλα που αναφέρατε και για τα δημοσιεύματα και γι' αυτά που είπε η Πολωνία και γι' αυτά που έβγαλε η «MONSANTO» στον Τύπο είναι για λόγους εντυπώσεων.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούμε, κυρία συνάδελφε.

Τέλος, τον λόγο έχει ο κ. Κριτσωτάκης για τέσσερα λεπτά.

ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Να σας πω ότι μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ο τρόπος που έφυγε το Ρυθμιστικό της Θεσσαλονίκης από το νομοσχέδιο, ο οποίος ήταν και ολίγον θεατρικός και θα έλεγα: είναι προχειρότητα ή σκοπιμότητα; Εγώ θα έλεγα και τα δύο, αλλά κυρίαρχο στα δύο είναι η σκοπιμότητα.

Θα έλεγα, επίσης, ότι συμβολικά, αλλά καθόλου συμπωματικά το παρόν νομοσχέδιο έπεται ενός άλλου νομοσχεδίου που ψηφίστηκε οριστικά χθες το βράδυ, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού. Έχει μεγάλη σχέση και συνάφεια σε πάρα πολλά σημεία. Λογικά, όταν θα ολοκληρώσετε και την κύρωση αυτού του νομοσχεδίου, θα βάλετε πλώρη για το επόμενο νομοσχέδιο για τα δάση.

Σε αυτό το σημείο έχετε φέρει την κοινοβουλευτική διαδικασία να περνάτε νομοσχέδιο για τη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση, νομοσχέδιο «σκούπα» για τον τουρισμό, νομοσχέδιο για το ρυθμιστικό, νομοσχέδιο για τα δάση, νομοσχέδιο για τους αιγιαλούς που λέτε ότι δεν υπάρχει, αλλά το συζητάτε κι εσείς, σε μία Βουλή με μειωμένη σύνθεση. Όλα τα νομοσχέδια δεν τα περνά μια κεντρική ιδέα αυτή της άνευ όρων διευκόλυνσης των μεγάλων επενδύσεων, τουριστικών και όχι μόνο, αλλά και μια παράλληλη κατάργηση κάθε έννοιας χωροταξίας και προστασίας περιβαλλοντικά ευαίσθητων και πολιτισμικά πολύτιμων περιοχών. Όλα αυτά τα συνδέετε με μια προσχηματική επιχειρηματολογία για να προσδώσετε στη στρατηγική σας κάποιον αέρα υποτιθέμενης ανάπτυξης και ενός οράματος που αν αποκαλυφθεί θα είναι ένα όραμα τραγικό.

Στην πραγματικότητα μακροπρόθεσμα δεν αποσκοπούν πουθενά οι παρεμβάσεις σας, κάτι που να είναι καλό δηλαδή, παρά μόνο στο άμεσο και το βασικό κομμάτιασμα και ξεπούλημα της ελληνικής γης, ως όρο τήρησης των μνημονιακών δεσμεύσεων σε κάποιες περιπτώσεις, όχι σε όλες βέβαια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι διατάξεις περί βασικών στρατηγικών στόχων του ρυθμιστικού του 2021 στο άρθρο 3, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρονται η ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη κι ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας, βελτίωση ανταγωνιστικότητας, αύξηση παραγωγής και απασχόλησης, βιώσιμη χωρική ανάπτυξη και εξοικονόμηση πόρων και άλλα.

Πρόκειται για μία μαξιμαλιστική πλειοδοσία στόχων και υποσχέσεων μέσα σε μια μνημονιακή κρίση που κι εσείς έχετε ευθύνη για την πρόκλησή της και οι επιπτώσεις της κρίσης καλούνται να αντιμετωπιστούν στο χώρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αν δεν έβγαινε έξω με αυτό το ρυθμιστικό, χωρίς να λαμβάνεται υπ' όψιν. Χαρακτηριστικό είναι εξάλλου πως σε σχέση με το ρυθμιστικό του 2011 έχετε αφαιρέσει -και έχουν σημασία και οι λέξεις- τις λέξεις «στο κοινωνικό, στο δίκαιο ή στο αναδιανεμητικό». Δεν υπάρχουν καν, ενώ προηγούμενα υπήρχαν.

Σε κάθε καταστροφικό νομοσχέδιο λέτε τα ίδια και μετά από

μερικούς μήνες φέρνετε ένα νέο μνημονιακό νομοσχέδιο, γιατί αυτοί που τα υπαγορεύουν όλα αυτά κάνουν τις παρατηρήσεις που τους διευκολύνουν. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, οι μνημονιακές δεσμεύσεις τις οποίες επιλέγετε να τηρείτε, επιτάσσουν και κάποιες υποχρεώσεις, χωροταξικό σχεδιασμό, Κτηματολόγιο κ.λπ.. Εσείς επιλέγετε να αντιμετωπίσετε με αυτά τα νομοσχέδια αυτά που πρέπει να σας δεσμεύσουν και όχι αυτά που πρέπει να γίνουν για το περιβάλλον.

Πώς θα είναι το παραλιακό μέτωπο για εσάς; Από τη μία θα έχουμε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, όπως περάσανε με το προηγούμενο νομοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, και εσείς έχετε την ευθύνη για το περιβάλλον, αλλά ο τουρισμός μπαίνει, παρεμβαίνει και καθορίζει και παραμετρικά ακόμα στοιχεία, θα έχουμε τουριστικά χωριά και μαρίνες και από την άλλη νυχτερινά μαγαζιά. Και αυτά τα σημεία όπου θα αναπτύσσεται πολύ έντονη και πολύ συγκεντρωμένη τουριστική δραστηριότητα θα τα ονομάζετε αναπτυξιακά κέντρα, μόνο που θα είναι κλειστές και φαραωνικού τύπου επενδύσεις χωρίς καμμία σύνδεση με την τοπική κοινωνία, χωρίς κανένα όφελος για την τοπική οικονομία και για τη γενική οικονομία και χωρίς πέντε εκατομμύρια κάτοικοι να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην αττική ακτή.

Ως εικόνα από το μέλλον ας φανταστούμε ότι συμβαίνει αυτό, τότε πώς θα συμβαδίσουν οι μεγάλες τουριστικές εγκαταστάσεις, άρα και οι δραστηριότητες που προβλέπετε στο άρθρο 11 να συγκεντρωθούν στο μητροπολιτικό πόλο του Αγίου Κοσμά και του Ελληνικού, με τον τουρισμό στο κέντρο της Αθήνας που λέτε;

Στο άρθρο 9 αναφέρεστε στο κέντρο της Αθήνας. Έχετε εξετάσει τις κατευθυντήριες για την αλλαγή των συνθηκών διαβίωσης, όπως αυτές επιδεινώθηκαν στα χρόνια του μνημονίου, που να ωφελούν την ανάπτυξη ή την τουριστική ροή; Καθόλου από ό,τι βλέπουμε στο νομοσχέδιο.

Εντοπίζουμε στο άρθρο 28 και στα παραρτήματα διάφορα. Από τη στιγμή που απουσιάζει ο προσδιορισμός της κλίμακας από τις τουριστικές δραστηριότητες, τότε οι ιδιωτικές επενδύσεις που οραματίζεστε και συνδέετε με τρεις επενδυτικούς νόμους και τον περσινό ν.4179/2013 μπορεί να καταστρατηγούν ακόμα και χωροταξικές ρυθμίσεις που προτείνετε εδώ σε αυτό το νομοσχέδιο και καταλαβαίνετε τι σας λέω γιατί νομίζω ότι έχετε μεγάλη εμπειρία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε, κύριε Κριτσωτάκη.

ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.

Επομένως, αυτό το νομοσχέδιο είναι ένας κρίκος στην αλυσίδα των γνωστών πια καλοκαιρινών νομοσχεδίων με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Και μην σας φανεί υπερβολή αυτό που θα σας πω. Σε μερικά χρόνια θα μιλούμε για ένα σχέδιο που βοήθησε –για να μην το αδικήσω σε σχέση με τα προηγούμενα, που και αυτά έχουν αρνητικές επιπτώσεις- να γίνουμε Ισπανία ή Τουρκία, να χτιστεί το 75% της παράκτιας ζώνης και θα μείνουμε στο τέλος με εκατοντάδες χιλιάδες απούλητες κατοικίες. Αυτό δεν το λέω εγώ, δείτε την Ισπανία.

Αφού όμως αυτό είναι το σχέδιό σας, πείτε μας και την κερδοσκοπία ποιου κλάδου θα ευνοήσετε εκ των πραγμάτων –είτε θέλετε είτε όχι, εγώ δεν θέλω να καταλογίσω πρόθεση, αλλά καταλογίζω το ότι πηγαίνει προς τα εκεί και θα γίνει αυτό- με την αλληλουχία όλων αυτών των νομοσχεδίων που σας ανέφερα και αυτών που δεν ανέφερα. Κτηματομεσιτικό, κατασκευαστικό, χρηματοπιστωτικό, τουριστικό, όλα τα μεγάλα συμφέροντα. Και το περιβάλλον, η οικονομία, η ανάκαμψη, η έξοδος από την κρίση και όλα τα υπόλοιπα; Εάν είχα χρόνο, θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα παραδείγματα, αλλά νομίζω ότι είναι τραγικό και ζοφερό και αυτό το νομοσχέδιο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι απόλυτα συνεπές και με τα προηγούμενα. Δένει, «κουμπώνει», που λέμε λαϊκά, με αυτά και με όλα τα προηγούμενα συμφέροντα και τις επιδιώξεις εκείνες που νομίζω ότι είναι αντίθετες από εκείνες που θα έπρεπε να έχουν έρθει.

Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε και για την ανοχή σας.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε.

Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, ο κ. Μιχάλης Αρβανίτης.

ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω να ανακοινώσω στο Τμήμα το εξής ανήκουστο, το οποίο συνέβη και δράστης αυτού είναι ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Λαζουράς και οι περί αυτού σύμβουλοι. Τι δηλαδή; Παραιτούνται των πολεμικών αποζημιώσεων που δικαιούνται τα μαρτυρικά Καλάβρυτα και τα γύρω χωριά από τους Γερμανούς. Και βρήκαν μια φόρμουλα. Βεβαίως, είναι δεδηλωμένος φιλογερμανός ο Λαζουράς, ο οποίος θα ενθυμείστε ότι απέστειλε τη φιλαρμονική του Δήμου Καλαβρύτων, προκειμένου να παιανίσει κατά τη διάρκεια της επετείου της ενώσεως των δύο Γερμανιών, έξω από τη γερμανική πρεσβεία! Και αυτός ο ίδιος απηγόρευσε στον ομιλούντα να καταθέσει στεφάνι στη Χελωνοσπηλιά σε μνημείο όλων των Ελλήνων για τους πρώτους πεσόντες Καλαβρυτινούς κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Αυτός ο γερμανόδουλος, λοιπόν, παραιτείται από την αξίωση που έχουν οι Καλαβρυτινοί και οι σφαγιασθέντες από τους Γερμανούς.

Δημιουργείται ένα ταμείο, που στην ουσία σημαίνει συναινετική παραίτηση από κάθε μελλοντική απαίτηση αποζημιώσεων κοινοτήτων που υπέφεραν ιδιαιτέρως από τις βαρβαρότητες των Γερμανών. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, τάχθηκε υπέρ της συμμετοχής των Καλαβρύτων στην ίδρυση του ελληνογερμανικού ταμείου. Προχθές έγινε αυτό και σήμερα το επληροφορήθην. Το εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Γερμανικής Ομοσπονδίας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στους Λαγγάδες Ιωαννίνων. Είχε αρχίσει η προεργασία από εκεί –το είχε πει και η Μέρκελ, βέβαια- γιατί αυτοί δεν θέλουν να δώσουν ούτε δεκάρα.

Είναι αξιοσημείωτο –και κλείνω την αναφορά μου σε αυτό, γιατί έπρεπε να πληροφορηθεί το Τμήμα- ότι ο Δημήτριος Κατσιφόπουλος, πρώην Βουλευτής και υποψήφιος δήμαρχος των Καλαβρύτων, Καλαβρυτινός, εξέδωσε ένα δελτίο Τύπου. Ορθά λέει ό,τι λέει, δεν έχει σημασία. Και οι δύο είναι μέλη του ΠΑΣΟΚ, του θρυλικού ΠΑΣΟΚ που έφθασε την πατρίδα εδώ που την έφθασε. Εξέδωσε λοιπόν την εξής ανακοίνωση, ότι εκφράζει την αντίδρασή του, τόσο στον τρόπο, όσο και στη φιλοσοφία της ψήφισης για συμμετοχή στο ταμείο από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων, τονίζοντας πως σκοπός είναι να διασφαλιστούν τα συμφέροντα της Γερμανίας, με τη συναίνεση της ελληνικής Κυβέρνησης και των δημάρχων των μαρτυρικών πόλεων –όχι όλων ευτυχώς. Συμφωνούμε απόλυτα και εμείς.

Αλλά, γεννώνται πάρα πολλά ερωτήματα και είναι μείζον το θέμα και θα έχει προεκτάσεις. Τι δηλαδή;

Ρωτήθηκε η καλαβρυτινή κοινωνία, φιλογερμανέ Λαζουρά; Ελήφθη η γνώμη της Ένωσης Θυμάτων Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος; Εμάς κατηγορεί για ναζί, τους Έλληνες πατριώτες, ο θρασύς γερμανόδουλος! Οι σύλλογοι Καλαβρυτινών της Αθήνας τι είπαν; Οι σύλλογοι Καλαβρυτινών της Πάτρας τι είπαν; Λέξη μέχρι τώρα δεν έχω ακούσει. Λέξη! Ποιος ρωτήθηκε σχετικά με τη διάθεση μέρους των χρημάτων αυτών; Τι θα γίνουν; Ποιος θα τα διαχειρίζεται αυτά τα χρήματα; Είπαν ότι θα χτίσουν, λέει, σχολείο οι Γερμανοί. Μας έχουν καταλάβει τελικά, ότι είμαστε εντελώς ανόητοι από τη μια μεριά και από την άλλη αποχαυνωμένοι. Οι ίδιοι οι θύτες κατηγορούν τα θύματα. Εδώ έχουμε φτάσει!

Επίσης, θα ήθελα να επισημάνω στο Σώμα το εξής απαράδεκτο και απάνθρωπο: Εζήτησε επανειλημμένως η κ. Ζαρούλια, η συνάδελφος, η συναγωνίστρια, να πηγαίνει μία φορά το μήνα να βλέπει το σύζυγό της και κρατούμενο Αρχηγό της Χρυσής Αυγής. Μετά από επανειλημμένα διαβήματα, της είπαν: «Ναι, θα μπορείς, αλλά την πρώτη εβδομάδα εκάστου μηνός». Μα, την πρώτη εβδομάδα εκάστου μηνός γίνεται συνήθως απεργία. Την άλλη εβδομάδα έχουμε και πάλι απεργία. Δεν θα μπορέσει. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα! Παίζουν με την ψυχή του ανθρώπου; Ποιοι είναι αυτοί τελικά στο δικαστικό σώμα, στις δικαστικές αρχές που λαμβάνουν τέτοιες αποφάσεις; Και κατηγορούν εμάς για έλλειψη ανθρωπιάς! Αλλά τι να πω; Θα αποκαλυφθούν όλα. Κάποια στιγμή θα αποκαλυφθούν. Εγώ σας το εγγυώμαι. Τουλάχιστον στα αυτιά εκείνων που ακούουν και θέλουν να ακούουν.

Όσον αφορά το ζήτημα του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, εκτενώς και διεξοδικώς ο ειδικός αγορητής μας ανεφέρθη γενικώς και επί των άρθρων. Ο ομιλών προς αποφυγήν περιττολογιών και γενικότερα ασκόπων επαναλήψεων δεν θα αναφερθεί, σεβόμενος και το χρόνο που βλέπει ότι τρέχει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Άκουσα

για πολεοδομικούς σχεδιασμούς στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασμού, για αειφόρο ανάπτυξη, για ρυθμιστικό σχέδιο. Κάτω από όλα αυτά ένα πράγμα υπάρχει: ικανοποίηση των τοκογλύφων και της διαπλοκής. Αυτό είναι βέβαιο γιατί έχει δεδικασμένα, έχει πάρα πολλά προηγούμενα.

Τι πάμε να κάνουμε; Εμβαλωματικές λύσεις πάνω σε αυτά τα οποία εδημιουργήθησαν, τα τερατουργήματα και στις δύο μεγάλες πόλεις, στην πρωτεύουσα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στις άλλες πόλεις της Ελλάδος.

Πώς εδημιουργήθησαν; Δεν άκουσα ομιλητή να το αναφέρει. Ποίος ήταν ο αρχιτέκτων αυτής της ανάρχου δομήσεως; Ξεκίνησε με τις κυβερνήσεις της ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ο οποίος έδωσε το πράσινο φως στους μεγαλοεργολάβους οι οποίοι έκαναν την Αθήνα μία τσιμεντένια ζούγκλα. Και τώρα πάμε να διορθώσουμε τι; Τα αδιόρθωτα χάριν κάποιου εκσυγχρονισμού ή αναπτύξεως ή προόδου; Αυτός ο ξύλινος λόγος, οι ξύλινες λέξεις! Ποιους κοροϊδεύετε; Ποιους; Φτάνει πια αυτή η κοροϊδία!

Επίσης, όπως κατήντησε την Αθήνα με την άδεια που έδωσε τότε ο μακαρίτης ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, που κάποιοι τον βάφτισαν εθνάρχη, επειδή βέβαια έβαλε την Τουρκία συνεγγυητή στην Κύπρο και επειδή είπε ότι «η Κύπρος κείται μακράν», φτάσαμε εδώ. Εγώ ούτε στο χειρότερο εφιάλτη μου θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα φτάναμε σε αυτά τα σημεία. Αυτός λοιπόν είναι ο αρχιτέκτων της ανάρχου δομήσεως που έγινε.

Είναι δυνατόν να παρουσιάζει η ιστορική μας χώρα εικόνα ιστορικής, πολιτιστικής πατρίδος με αυτά τα τερατουργήματα τα οποία έχουν γίνει και υπάρχει τρόπος να διορθωθούν; Αν είναι δυνατόν! Θα σας πω το εξής και τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, ένα λεπτό τουλάχιστον το έχω. Θα αναφερθώ στο πέρας της χθεσινής ομιλίας του συναδέλφου κ. Γεωργίου Νταβρή, ο οποίος μάλιστα παραστατικότατα μας είπε ότι πέταξε πάνω από την Αθήνα, πήγε με συναδέλφους στο Τατόι και είδε όλη αυτήν την τσιμεντένια ζούγκλα, αυτό το αίσχος που δημιουργήθηκε από τον λεγόμενο «εθνάρχη».

Και κατά το πέρας της ομιλίας του είπε ότι ασχολούμεθα με αυτές τις εμβαλωματικές λύσεις, οι οποίες πολλά υποκρύπτουν βεβαίως, αλλά ένα πράγμα το οποίο το Σώμα θα έπρεπε συνεχώς να απασχολεί είναι ότι η Ελλάδα αυτήν τη στιγμή περνά εξαιρετικά δύσκολες στιγμές. Λάθος, αγαπητέ κύριε Νταβρή! Η Ελλάδα αφανίζεται, δεν περνά δύσκολες στιγμές! Αφανίζεται και πνευματικά και βιολογικά.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Ήδη ετοιμάζουν να προσελκύσουν, όπως λέει η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών, και νέους μετανάστες, λόγω γηράνσεως και οξύτατου δημογραφικού προβλήματος. Δηλαδή μόνο έτσι λύνεται το δημογραφικό, με την προσέλκυση νέων μεταναστών! Εκεί έχουμε φτάσει.

Επίσης, θα αναφέρω ένα τελευταίο αναγκαίο. Έφτασαν στο σημείο σε σχέση με την προσέλκυση, όπως λένε –τη λέξη αυτή θα τη τονίζω πάντοτε, δεν μπορούσα να το πιστέψω- νέων μεταναστών τι να κάνουν παραλλήλως; Αστυνομικούς και Λιμενικό Σώμα τους κάνουν υποχείρια των εισβολέων λαθρομεταναστών.

Δηλαδή, εάν καταγγείλει μετανάστης ότι δέχθηκε μία προσβλητική φράση ή έγινε μία απότομη κίνηση κατά την άφιξή του εδώ στην Ελλάδα –βέβαια μπάντες δεν έχει βάλει ακόμη το Λιμενικό, θα βάλει πλωτές μπάντες εν τω μέλλοντι, προκειμένου να τους υποδεχόμεθα- τότε αυτός θα έχει έναν χρόνο παραμονής εδώ και κάρτα μέχρι ότου εκδικαστεί η μήνυση, η οποία θα γίνει κατά του υποτιθέμενου δράστη. Ήδη έχουν γίνει αρκετές μηνύσεις κατά λιμενικών και αστυνομικών. Το ίδιο ισχύει και για τους μάρτυρες ομόφυλούς του, οι οποίοι θα πάνε να καταθέσουν. Αυτό είναι το κατάντημα στο οποίο έχουμε φτάσει.

Καταψηφίζουμε τις τροπολογίες 1629/217, 1628/216, 1625/213 και 1626/214. Δεν θα αναφερθώ στον λόγο γιατί δεν έχω χρόνο πλέον απ' ό,τι βλέπω. Και η κυρία Πρόεδρος είναι φειδωλή σε ό,τι αφορά τον χρόνο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν σας είπα τίποτα.

ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Το ξέρω, κυρία Πρόεδρε. Σας είμαι υπόχρεος.

Τώρα, όσον αφορά τις επιχειρήσεις Παγκάλου, κάποτε οι «Πάγκαλοι» πρέπει να εκλείψουν από την Ελλάδα! Πρέπει να σεβόμεθα τα ήθη, τα έθιμά μας, τα ιερά και το όσιά μας, που κάποιοι πάνε να τα εξαφανίσουν.

Αποτέφρωση: τι κρύβεται από πίσω; Μία βιομηχανία την οποία υποστηρίζει ο Πάγκαλος και ο κάθε Πάγκαλος που κάθεται τώρα με την κοιλιά του τεντωμένος και ακροθιγώς κάνει πολιτική κριτική. Αυτό σημαίνει ασυνειδησία. Δεν βλέπει την πατρίδα του που χάνεται. Ούτε μία λέξη φιλοπατρίας ή απογνώσεως για εκεί που οδηγούμεθα δεν άκουσα να εκστομίσει. Το βλέπει και ένα μικρό παιδάκι ακόμη.

Και απορώ γιατί δεν έχει αντιδράσει ακόμη ο λαός. Φρόντισαν όμως όλα τα χρόνια οι κυβερνήσεις να τον αποχαυνώσουν. Θα ξυπνήσει όμως. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Θα ξυπνήσει, γιατί στις φλέβες του ρέει αίμα ελληνικό και θα ξυπνήσει έστω και στο «και πέντε».

Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούμε, κύριε Αρβανίτη.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων έχει τον λόγο.

ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Είδα τώρα τον κ. Καλαφάτη και πραγματικά μένω με την απορία που δεν απαντά η Νέα Δημοκρατία στο γιατί απεσύρθη το θέμα της Θεσσαλονίκης. Απεσύρθη το θέμα της Θεσσαλονίκης και μένω με την απορία γιατί.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Για περισσότερη διαβούλευση.

ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Θα το πείτε εσείς μετά, κύριε συνάδελφε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Θα το εξετάσουμε περισσότερο.

ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ωραία, αυτό είναι ευχάριστο.

Κυρία Πρόεδρε, πριν τοποθετηθώ στο νομοσχέδιο, πρέπει να σας πω ότι παρέλαβα από τη Βουλή τον απολογισμό δραστηριοτήτων κοινοβουλευτικής διάστασης της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή το τι κάναμε ως Βουλή σε αυτό το εξάμηνο.

Καλησπερίζω και τους ΑΕΚτζήδες πάνω εκεί.

Κι έχω μείνει με την εξής απορία. Δεν βλέπω τίποτα για το θέμα της μετανάστευσης, λες και αυτό το θέμα δεν απασχολεί την Ελλάδα.

Είχαμε επενδύσει ότι τουλάχιστον στην Ελληνική Προεδρία το θέμα της μετανάστευσης θα έπρεπε να είναι από τα πιο υψηλά σημαντικά ζητήματα που θα κουβέντιαζε η ελληνική πλευρά και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο με τους εταίρους μας. Γιατί; Δεν ανέλαβε την πρωτοβουλία η ελληνική πλευρά και κυρίως η Βουλή των Ελλήνων; Δεν ήμουνα στις αρμόδιες επιτροπές για να το ξέρω. Ή μήπως είναι η γνωστή μερκελική λογική «άστους εκεί πέρα, άσε να είναι η αποθήκη των ψυχών, άσε να είναι η χωματερή των ψυχών, να τους δίνουμε και το μισό δισεκατομμύριο το χρόνο για να έχουνε τα διάφορα στρατόπεδα, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη»; Υπ' όψιν δε ότι τη Δευτέρα γίνεται ημερίδα στην Κομοτηνή, την οποία κάνει η Ένωση των Αστυνομικών, διότι όπως ξέρετε οι δύο σχολές της Αστυνομίας έχουν γίνει Κέντρα Πρώτης Υποδοχής Μεταναστών. Λυπάμαι ειλικρινά. Και περιμένω βεβαίως να έρθει και ο οικονομικός απολογισμός αυτής της ιστορίας.

Το δεύτερο είναι το ότι στο επερχόμενο πολυνομοσχέδιο «σκούπα», το οποίο είναι μέσα στα προαπαιτούμενα και πρέπει να ψηφιστεί μέχρι την επόμενη εβδομάδα -την Πέμπτη και την Παρασκευή, θα μάθουμε ελπίζουμε σήμερα- παίρνουν όλα τα υγιή ταμεία αρωγής –όλα!- τα ενσωματώνουνε μαζί με τα αρρωστημένα, με τα σάπια ταμεία να τους φάνε τα λεφτά. Δεν ξέρω με ποια λογική γίνεται αυτό. Πριν από λίγο δεχθήκαμε στο γραφείο των Ανεξάρτητων Ελλήνων τους αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος, αλλά αυτό είναι για όλους τους ένστολους.

Όμως, να σας πω ότι αν η Κυβέρνηση προχωρήσει στη ρύθμιση αυτή, τότε πρέπει να υπολογίσει ότι θα έχουμε μέσα σε χρόνο ρεκόρ έξοδο τουλάχιστον πεντακοσίων αξιωματικών από το Λιμε-

νικό Σώμα και πάνω από τρεις χιλιάδες από την Αστυνομία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία –ανά Σώμα σάς τους λέω τους τρεις χιλιάδες- και δεν ξέρω και πόσους από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Δηλαδή αυτό που έβαζαν μήνα-μήνα, χρόνο-χρόνο οι εργαζόμενοι, τα δικά τους λεφτά, τους τα τρώει το μνημόνιο, τους τα τρώει η συγκυβέρνηση. Όμως, θα τα πούμε αυτά, όταν θα έρθει η ώρα.

Έχω μια εκκρεμότητα από χθες, η οποία αφορά το γήπεδο της ΑΕΚ. Έλεγα χθες ότι δεν μπορεί η ΑΕΚ να μην έχει το γήπεδό της, όπως εδώ που τα λέμε δεν μπορεί καμμία ομάδα να μην έχει το γήπεδό της.

Χάρηκα ιδιαίτερα όταν έμαθα ότι ο δήμαρχος ο οποίος θα ορκιστεί σε λίγο στη Μυτιλήνη, ο πρώην Γραμματέας των ΑΝΕΛ κ. Σπύρος Γαληνός, έκανε την πρέπουσα τοποθέτηση σ' ό,τι αφορά το δημοτικό γήπεδο, το οποίο θα εξυπηρετεί βεβαίως και την Καλλονή και τον Αιωλικό.

Ο Ολυμπιακός έχει το γήπεδο «Καραϊσκάκη».

Τον Παναθηναϊκό τον συγύρισε ο βάζελος Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τα κατάφερε ένας φανατικός Παναθηναϊκός που από ό,τι μου είπαν τουλάχιστον -δεν ξέρω- θα δείτε στην πρώτη σελίδα του υπολογιστή του, δηλαδή με το που ανοίγει τον υπολογιστή του, τα χρώματα να είναι πράσινα, να έχει τριφύλλια και τέτοια. Όμως, τα κατάφερε να μην κάνει ο Παναθηναϊκός γήπεδο, να φορτωθεί πάλι μία αστική περιοχή, όπως είναι η Λεωφόρος Αλεξάνδρας με όλη την κίνηση που έχει αυτό το θρυλικό γήπεδο, το γήπεδο της λεωφόρου, το γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Ο Παναθηναϊκός όμως θα έπρεπε να έχει το δικό του, το σύγχρονο, το μοντέρνο γήπεδο στο Βοτανικό, εκεί όπου –το έλεγα και χθες- δεν υπάρχει καμμία αντίρρηση εκ μέρους του διαφωνούντος κόμματος για να γίνει το περίφημο τζαμί, με λεφτά του ελληνικού λαού βεβαίως -και το λέω με έκπληξη- και με τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της Επικρατείας. Απλά και μόνο να επισημάνω ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος έχει δεύτερες σκέψεις τώρα σε σχέση με όλα αυτά που γίνονται με τους φασίστες στη Συρία και στο Ιράκ με τη σφαγή των χριστιανών.

Η ΑΕΚ πρέπει να έχει το γήπεδό της. Καταφέραμε να χωρίσουμε στη μέση τη Νέα Φιλαδέλφεια. Δεν ξέρω αν είναι στη μέση, αν είναι 30%-70%, αν είναι 40%-60%. Δεν είναι το θέμα η ποσόστωση. Κι όλο αυτό διότι έχει μπει και το θέμα των προδιαγραφών της UEFA περί πάρκινγκ αυτοκινήτων και πού θα μπουν τα αυτοκίνητα και να φάμε και πέντε στρέμματα από εδώ και να φάμε και δέκα στρέμματα από εκεί. Μα, δεν γίνεται έτσι!

Πρέπει να σας ότι όχι παραπάνω από εκατό μέτρα, δηλαδή από την εκεί πλευρά της λεωφόρου Πατριάρχη Κωνσταντίνου, υπάρχουν τα οικόπεδα της «Μπριτάνια», τα οποία κάθονται εκεί και ρημάζουν, κάθονται έτσι. Και ξέρετε κάτι; Δεν είναι θέμα του επιχειρηματία. Ο επιχειρηματίας σήμερα είναι, αύριο θα φύγει. Το γήπεδο όμως θα μείνει και το χρειάζεται η Φιλαδέλφεια, το χρειάζεται η ΑΕΚ πάνω από όλα, ο Δικέφαλος.

Θα μπορούσε, λοιπόν, ο επιχειρηματίας ο οποίος φτιάχνει το γήπεδο της ΑΕΚ να πάει να κάνει την εμπορική συμφωνία και να αγοράσει οικόπεδα εκεί. Νομίζω ότι πρέπει να είναι γύρω στα είκοσι στρέμματα. Μάλιστα, είναι πολύ κοντά και στον Περισσό, στο ΚΚΕ, κύριε Χαλβατζή, τα οποία τακτοποιούν την κατάσταση. Πρέπει να είναι γύρω στα είκοσι στρέμματα. Έτσι τακτοποιείται η κατάσταση. Είναι πάρα πολύ κοντά!

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Είναι τριάντα μέτρα από το γήπεδο.

ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Είναι τριάντα μέτρα από το γήπεδο. Συνεπώς, κύριε Ορφανέ –μια και έχουμε εδώ και έναν πρώην Υπουργό Αθλητισμού- θα μπορούσε να μπει και αυτό σαν λογική, προκειμένου να λύσουμε αυτό το ζήτημα. Τα καταφέραμε. Βέβαια, όμως, επειδή ακριβώς υπάρχει και αυτή η διένεξη σε τοπικό επίπεδο, θα μπορούσε η Κυβέρνηση να τολμήσει –και γιατί όχι!- να κάνει και δημοψήφισμα. Ενδεχομένως η πλειοψηφία –που δεν το πιστεύω, γιατί κανείς δεν δίνει κομμάτια πρασίνου σε μια πόλη η οποία είναι τσιμεντοποιημένη- θα μπορούσε να πει ότι προκειμένου να έχουμε το γήπεδο, ας φάμε και πέντε στρέμματα. Όμως, φοβόμαστε ότι τα πέντε στρέμματα μπορεί να γίνουν δέκα, τα δέκα δεκαπέντε και να αρχίσει να απλώνεται η ιστορία σαν τη γάτα, να φάμε και λίγο από εδώ, να φάμε και λίγο από εκεί, να βάλουμε και την περίφραξη.

Όμως, επαναλαμβάνουμε ότι το γήπεδο πρέπει να γίνει. Συνεπώς εμείς ως Ανεξάρτητοι Έλληνες –και δεν είναι τυχαίο που ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος σήμερα έχει βάλει γραβάτα με τα χρώματα της ΑΕΚ- θα στηρίξουμε την κατασκευή του γηπέδου της ΑΕΚ. Θα ψηφίσουμε λοιπόν «ναι» στην κατασκευή του γηπέδου, γιατί δεν μπορεί αυτός ο πραγματικά ιστορικός σύλλογος να μην έχει γήπεδο. Μάλιστα, πρόκειται για μία υποδειγματική οπαδική θύρα. Δεν θυμάμαι ποιος είχε μιλήσει από το Βήμα της Βουλής για τους original, αλλά θέλω να πω ότι είχε δίκιο ότι οι original έχουν πραγματικά συγκεκριμένες θέσεις.

Επίσης, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ειδικά η ΑΕΚ, όπως και ο Παναθηναϊκός στο παρελθόν, επί Ντέμη Νικολαΐδη είχε «χτυπήσει» κάθετα τα φαινόμενα του χουλιγκανισμού και ενδεχομένως με προσωπικό κόστος.

Η ΑΕΚ, όπως και ο Πανιώνιος, όπως και ο ΠΑΟΚ, είναι η συνέχεια μιας ιστορίας που έχει να κάνει με τις αλύτρωτες πατρίδες μας. Και λέω συνειδητά αυτήν τη φράση.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Και την Αγιά Σοφιά την οποία θέλησε ο Ερντογάν να λειτουργήσει ως τζαμί, ο Πούτιν ήταν που παρενέβη λέγοντάς του να μην το τολμήσει. Ναι, αυτός ο ομόδοξος Πρόεδρος της Ρωσίας, ο Πούτιν, που οι κυβερνητικοί χειρισμοί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μάς έχουν δημιουργήσει πολλά μεγάλα προβλήματα σε θέματα σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Ρωσίας. Όμως, δεν θα έπρεπε να μπούμε σε αυτήν τη διαδικασία, γιατί είναι κάτι που δυσκολεύει και την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και την Ελληνική Δημοκρατία.

Όπως αντιλαμβάνεστε, εμείς ως Ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε τελείως αντίθετοι με τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική Κυβέρνηση χειρίζεται μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης το θέμα των Ρώσων. Είναι δυνατόν να δέχεται η ελληνική Κυβέρνηση να απαγορεύεται σε αυτήν τη γυναίκα, στη φίλη μας Βαλεντίνα –και τη λέω με το μικρό της όνομα- που διετέλεσε εδώ πρέσβης –ήταν, ας πούμε, Νομάρχης στην Αγία Πετρούπολη και τώρα είναι Πρόεδρος της Δούμα- η είσοδος στην Ελλάδα, επειδή είναι μέσα στα μέτρα των κυρώσεων και πάμε και για νέες κυρώσεις; Θυμηθείτε την αντίδραση που είχαμε –τουλάχιστον εγώ δημοσιογραφικά την είχα- όταν μπήκαν οι κυρώσεις εναντίον του Ιράν για το εμπάργκο του πετρελαίου. Τότε λοιπόν είπα «είστε τρελοί; Μας δίνουν 35% πετρέλαιο σχεδόν τσάμπα. Πάρτε το και μας πληρώνετε όποτε θέλετε». Και πέρασαν τρία χρόνια για να δικαιωθούμε, διότι τώρα ήρθησαν τα μέτρα εναντίον του Ιράν σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο. Μην παίζουμε συνέχεια την πολιτική εκείνων των υπερδυνάμεων που σκέφτονται την πάρτη τους. Ας σκεφτούμε μια φορά και το τι συμφέρει την ίδια την Ελλάδα!

Κυρία Πρόεδρε, επί των άρθρων τοποθετήθηκε ο συνάδελφος Παύλος Χαϊκάλης. Όταν γίνει η ψήφιση των άρθρων και των τροπολογιών, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα δώσουμε τις απαντήσεις μας σε ένα-ένα από αυτά.

Όμως, θα ήθελα να πω και κάτι σε σχέση με την καύση των νεκρών. Μην ισοπεδώσουμε άλλο την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Όποιος θέλει να καεί, έχει τρόπους να καεί. Όποιος θέλει να ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο, έχει τον τρόπο. Ακόμα και εμείς οι Βουλευτές, όποιος δεν συμφωνεί με το Ευαγγέλιο, δεν ψηφίζει το Ευαγγέλιο, αλλά το ελληνικό σύνταγμα. Όμως, επειδή θα έπρεπε να προσέξουμε και το πώς χτίστηκε η Ελλάδα –και την Ελλάδα την έχτισε και η Ορθοδοξία- εμείς θα πούμε «όχι».

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουίκ.

Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για να κάνει κάποιες νομοτεχνικές βελτιώσεις.

Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Θα καταθέσω μία σειρά νομοτεχνικών βελτιώσεων, προκειμένου να μοιραστούν στους συναδέλφους.

Ευχαριστώ πολύ.

(Στο σημείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νομοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:

«

Νομοτεχνικές βελτιώσεις

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις»

1. Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 2 η φράση «με βάση τις περιγραφόμενες στο παρόν διαδικασίες,» αντικαθίσταται ως εξής: « με βάση τις περιγραφόμενες στα άρθρα 35, 36, 37, 39 του παρόντος διαδικασίες,...».

2. Στην περ. α της παρ. 3 του άρθρου 14 μετά τη φράση «α) Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2742/1999 (Α'207).» προστίθεται η φράση «Για το συντονισμό της εφαρμογής των ΣΟΑΠ της Αττικής συνιστάται Επιτροπή Συντονισμού με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και συμμετοχή εκπροσώπων των συναρμοδίων υπουργείων. Με όμοια απόφαση προβλέπεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για τη λειτουργία, τις αρμοδιότητες καθώς και τη διοικητική και επιστημονική στήριξη της Επιτροπής. Η συμμετοχή στην Επιτροπή είναι χωρίς αποζημίωση.»

3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 20 η φράση «και στις διατάξεις του ν. 3010/2003, όπως εκάστοτε ισχύει.» αντικαθίσταται ως εξής: « και στις διατάξεις των ν. 3010/2002 (Α΄ 91) και 4258/2014 (Α΄ 94).»

4. Στην παρ. 5 του άρθρου 25 η φράση «η μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου» αντικαθίσταται ως εξής: «η μείωση των αερίων εκπομπών του θερμοκηπίου».

5. Στην περ. α της παρ. 2 του άρθρου 26, μετά τη φράση «Πεδίο, Ασπρόπυργος, » προστίθεται η φράση «Μάνδρα, »

6. Η παρ. 4 του άρθρου 29 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Σταδιακά αναθεωρείται και εξειδικεύεται ο σχεδιασμός του συστήματος μεταφορών στην Αττική σύμφωνα με γενικές ή τομεακές συγκοινωνιακές μελέτες, που εκπονούνται βάσει των κατευθύνσεων του παρόντος και αξιολογούνται και επικαιροποιούνται ανά πενταετία.»

7. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 81, νυν άρθρου 42, μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής : «Πέραν της περιοχής της παρ. 1 του παρόντος διασφαλίζεται ο δασικός χαρακτήρας του άλσους, ως προς το λοιπό της έκτασης αυτού.».

8. Στην υποπερίπτωση ββ της περίπτωσης β της παρ. 4 του άρθρου 81, νυν άρθρου 42, η φράση «που να μην απέχει» αντικαθίσταται ως εξής: «που να βρίσκεται εκτός των ορίων του άλσους και να μην απέχει».

9. Στην εσωτερική υποπερίπτωση α της περίπτωσης 1στ της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 998/1979, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 82, νυν 43, του νομοσχεδίου, μετά τη φράση «νέων αθλητικών εγκαταστάσεων», προστίθεται φράση «, με υποχρέωση δάσωσης-αναδάσωσης επιφάνειας ίσης με το παραχωρηθέν τμήμα άλσους ή πάρκου κατά τα προβλεπόμενα στο Ν.998/78, όπως ισχύει».

10. Στο τέλος του Παραρτήματος IV (άρθρο 14, παράγραφος 4) προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής: "6. Καταρτίζονται Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων Αττικής ως εξής: στα Κέντρα Αθήνας και Πειραιά σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της παραγράφου 4, του άρθρου 12 του παρόντος , στους Δήμους της Δυτικής Αθήνας σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της παραγράφου 1.3, του άρθρου 9 του παρόντος καθώς και στον Δήμο Φυλής με κατεύθυνση την αντιμετώπιση των πολεοδομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικής συνοχής προβλημάτων."

11. Στο τέλος του Παραρτήματος V (άρθρο 15, παράγραφος 5) προστίθεται νέα περ. ιγ ως εξής: « ιγ) Μέσα στο σύγχρονο Δήμο Αχαρνών δημιουργία πολιτιστικής-περιηγητικής διαδρομής με αφετηρία το Αρχαίο Θέατρο (διαχρονικό κέντρο της πόλης) με τα διάσπαρτα μέσα στον αστικό ιστό και στον περιαστικό χώρο, μνημεία όλων των ιστορικών περιόδων (Μυκηναϊκός θολωτός τάφος, Τύμβος Σοφοκλή, Αδριάνειο και Ρωμαϊκή δεξαμενή, Ρωμαϊκές αγροικίες, αρχαία νεκροταφεία, Βυζαντινοί και Μεταβυζαντινοί ναΐσκοι, Αρχαία Ιερά Πάρνηθας). με στόχο την ανάδειξη τη διαχρονικότητας της θέσης της πόλης των Αχαρνών, την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ενίσχυση του πολιτισμού και του τουριστικού προϊόντος.»

12. Στην περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 1 της Τροπολογίας με θέμα «Ρυθμίσεις Κτηματολογικών Γραφείων», η φράση «23 παρ. 4 του ν. 2664/1998» αντικαθίσταται ως εξής: «23 παρ. 4 εδάφια γ΄ και δ΄ του ν. 2664/1998».

13. Στην εσωτερική παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν. 3448/2006, που τροποποιείται με το άρθρο 1 της Τροπολογίας με θέμα «Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών και Οστών Νεκρών», η φράση «σε χώρο ιδιοκτησίας τους, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται και εκτός των διοικητικών ορίων τους,» αντικαθίσταται ως εξής: «σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους, εντός ή εκτός των διοικητικών τους ορίων,».

14. Στην εσωτερική παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν. 3448/2006, που τροποποιείται με το άρθρο 1 της Τροπολογίας με θέμα «Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών και Οστών Νεκρών», η φράση «των αδειών της παρ. 3 του άρθρου 18» αντικαθίσταται ως εξής: «των αδειών της παρ. 3 του άρθρου 19».

15. Στο τέλος της εσωτερικής παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 3448/2006, που τροποποιείται με το άρθρο 1 της Τροπολογίας με θέμα «Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών και Οστών Νεκρών», προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι διατάξεις της παρούσας κατισχύουν κάθε άλλης διάταξης ή απαγόρευσης.» Διαγράφεται η φράση «, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη» στο δεύτερο εδάφιο της

ίδιας παραγράφου. Διαγράφεται η φράση «, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη,» στο τρίτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου.

16. Στην εσωτερική παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ν. 3448/2006, που τροποποιείται με το άρθρο 1 της Τροπολογίας με θέμα «Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών και Οστών Νεκρών», η φράση «η χωροθέτηση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. της 24/31-5-1985 (Δ' 270) και του π.δ. της 31.3/6-4-1987 (Δ΄ 303)» αντικαθίσταται ως εξής: «έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. της 24/31-5-1985 (Δ' 270) και του π.δ. της 31.3/6-4-1987 (Δ' 303), καθώς και η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3325/2005 (Α' 68)».

17. Στην εσωτερική παράγραφο 4 του άρθρου 35 του ν. 3448/2006, που τροποποιείται με το άρθρο 1 της Τροπολογίας με θέμα «Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών και Οστών Νεκρών», η φράση «είναι δυνατή η ίδρυση και λειτουργία» αντικαθίσταται ως εξής: «είναι δυνατή η εγκατάσταση και λειτουργία».

18. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 της Τροπολογίας με θέμα «Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών και Οστών Νεκρών», η φράση «σημειώνεται από τον ληξίαρχο και ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα αποτέφρωσης» αντικαθίσταται ως εξής: «σημειώνεται από τον ληξίαρχο και ο τόπος αποτέφρωσης και ο τρόπος διάθεσης της τέφρας».

19. Στο άρθρο 3 της Τροπολογίας με θέμα «Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών και Οστών Νεκρών», διαγράφεται η φράση «και με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3852/2010, του άρθρου 29 ν. 3982/2011 και της υ.α. 1968/2012 (Β΄ 21),». Μετά το πρώτο εδάφιο του ίδιου άρθρου προστίθενται εδάφια ως εξής: «Όπου στις διατάξεις αυτής της κ.υ.α. γίνεται αναφορά σε όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης ή της κεντρικής διοίκησης υπό το πριν το ν. 3852/2010 νομοθετικό καθεστώς, νοούνται τα εκάστοτε αρμόδια όργανα για την άσκηση των ίδιων αρμοδιοτήτων μετά την ισχύ του νόμου αυτού. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 7 της ως άνω κ.υ.α. δεν αποκλείει την εφαρμογή των κυρώσεων του άρθρου 29 ν. 3982/2011 στο πεδίο εφαρμογής αυτών. Οι ορισμοί του ν. 4014/2011 και της υ.α. 1958/2012 (Β' 21) κατισχύουν οποιωνδήποτε διαφορετικών όρων της ως άνω κ.υ.α.».

20. Στο άρθρο 3 της Τροπολογίας με θέμα «Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών και Οστών Νεκρών», η φράση «της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμ. 2032/10-5-2010 "Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης και λειτουργίας κέντρων αποτέφρωσης νεκρών" (ΦΕΚ Β' 745)» αντικαθίσταται ως εξής: «της κ.υ.α. 20232/2010 (Β΄ 745)».

21. Στο άρθρο 3 της Τροπολογίας με θέμα «Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών και Οστών Νεκρών», η φράση «της ίδιας υπουργικής απόφασης» αντικαθίσταται ως εξής: «της ως άνω κ.υ.α.».

22. Τα εννέα (9) διαγράμματα κλίμακας 1:100.000 τα οποία ακολουθούν τα Παραρτήματα του νομοσχεδίου και τα οποία φέρουν τους τίτλους αα)

«Στρατηγικό Σχέδιο», ββ) «Χωρικές Ενότητες», γγ) «Χωροταξική Οργάνωση-Αναπτυξιακοί Πόλοι και Άξονες», δδ) «Προστασία και Αναβάθμιση Περιβάλλοντος», εε) «Πολιτισμός και Αττικό Τοπίο», στστ) «Οργάνωση Παραγωγικών Δραστηριοτήτων», ζζ) «Μέσα Σταθερής Τροχιάς», ηη) «Κύριο Οδικό Δίκτυο», θθ) «Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης», αντικαθίστανται από τα επικαιροποιημένα διαγράμματα με τους ακριβώς αντίστοιχους τίτλους.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

»)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης έχει ζητήσει τον λόγο.

Ορίστε, κύριε Ορφανέ, έχετε τον λόγο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ (Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Κατ' αρχάς, θα ήθελα να εκφράσω τη δική μου σκέψη σε σχέση με το ρυθμιστικό. Εμείς οι Θεσσαλονικείς –υπερηφανεύομαι γι' αυτό- αισθανόμαστε ότι η Αθήνα κάνει ένα βήμα με το καινούργιο της ρυθμιστικό. Αποκτά τις κατευθύνσεις για τις επόμενες δεκαετίες. Ανάλογη είναι και η πρόθεση των ανθρώπων της ευρύτερης περιοχής. Εγώ τώρα, ως Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης, εκπροσωπώ όλη τη Μακεδονία και όλη τη Θράκη, στο βαθμό που γίνεται αυτό.

Θα θέλαμε να τελειώσουμε σήμερα με τη διαδικασία του Ρυθμιστικού της Θεσσαλονίκης. Η πραγματικότητα είναι ότι από τη δική μας πλευρά έχουν τεθεί αρκετά θέματα, για τα οποία –πιστεύουμε- δεν δόθηκαν ικανοποιητικές απαντήσεις, δεν εκπροσωπούν τον τρόπο σκέψεως που έχουμε στο πώς βλέπουμε το μέλλον και τις επόμενες δεκαετίες, τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστούμε το λιμάνι, το αεροδρόμιο, τα περιβαλλοντικά, τα βιομηχανικά και την καινοτομία. Έχει μέσα αρκετά πράγματα. Εκτιμούμε, όμως, ότι χρειάζεται πρόσθετη συζήτηση, ώστε να συμπλεύσουμε και να βρούμε τον κοινό άξονα πάνω στον οποίο θα κινηθούμε.

Οι προηγούμενες συζητήσεις με τον κύριο Υπουργό άφηναν ένα ενδεχόμενο ότι αυτές οι συζητήσεις θα έχουν ένα μικρό ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. Η αναγκαιότητα να προχωρήσει το θέμα σωστά του Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης δημιουργεί την υποχρέωση απόσυρσής του. Εκτιμούμε ότι χρειαζόμαστε αυτό το διάστημα λίγων μηνών, για να επανέλθει το ρυθμιστικό, εκφράζοντας τη συνισταμένη των απόψεων της πόλης της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής, της Πέλλας, της Πιερίας, γιατί απλώνεται το κομμάτι του ρυθμιστικού και σε αυτές τις περιοχές. Συνεπώς, δεν υπάρχει τίποτα περίεργο, παρά η ανάγκη αυτό το οποίο θα ψηφιστεί να εκφράζει την πλειοψηφία των πολιτών της ευρύτερης περιοχής.

Το δεύτερο κομμάτι στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι η τροπολογία στην οποία αναφέρθηκε και ο Υπουργός και ο κ. Δριβελέγκας νωρίτερα. Η δική του τροπολογία είναι αυτή που έχει γενικό αριθμό 1501 και ειδικό 187. Η τροπολογία των είκοσι τριών Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας έχει γενικό αριθμό 1542 και ειδικό 193.

Έχοντας υπηρετήσει δώδεκα χρόνια την τοπική αυτοδιοίκηση, ξέρω ότι ένα από τα δυσκολότερα θέματα ήταν πώς θα διαχειριστείς τη δημοτική περιουσία, διότι η νομοθεσία προβλέπει ακραίες καταστάσεις. Ή δεν το δίνεις ή το πουλάς. Με αυτήν τη συγκεκριμένη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιηθεί η περιουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης, χωρίς να πουληθεί, να παραμείνει δηλαδή στην ιδιοκτησία της.

Με τον τρόπο τον οποίο οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας –και σε μεγάλο βαθμό και ο κ. Δριβελέγκας- εισηγούνται, δίνεται η δυνατότητα για μακροχρόνιες μισθώσεις. Θα φέρει έσοδα και θέσεις εργασίας. Οι χρήσεις είναι απ' αυτές οι οποίες προσιδιάζουν στο περιβάλλον. Μιλάμε για χρήσεις τουριστικές και χρήσεις που αφορούν τον αθλητισμό, δηλαδή εγκαταστάσεις γύρω απ' αυτές τις δράσεις. Βέβαια, μπορούμε να πούμε ότι εκεί, στη Θεσσαλονίκη μάς λύνει και ένα πρόβλημα, το πρόβλημα του προπονητηρίου και των εγκαταστάσεων του ΠΑΟΚ, το οποίο υπάρχει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το κυριότερο, όμως, είναι ότι δίνει διέξοδο σε όλους αυτούς οι οποίοι ηγούνται των δήμων της χώρας, ώστε να αξιοποιήσουν την περιουσία τους, χωρίς να τη χάσει ο πολίτης.

Ένα τρίτο σημείο έχει σχέση με την αναφορά που έκανε ο κ. Κουίκ στο γήπεδο της ΑΕΚ. Άκουσα τον κύριο Υπουργό. Είπε ότι το περιβαλλοντικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο των χρήσεων θα τηρηθεί. Άρα οποιοσδήποτε χώρος που είναι χώρος προστατευόμενος χρησιμοποιηθεί, θα αντικατασταθεί από κάποιον άλλον.

Θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία σε ένα μεγάλο σωματείο όπως είναι η ΑΕΚ –σε όλα, βέβαια, τα σωματεία, αλλά σήμερα μιλάμε για την ΑΕΚ- να αποκτήσει το δικό της χώρο. Ξέρω πώς έγινε στην προηγούμενη φάση και κατεδαφίστηκε. Είναι ήδη έντεκα χρόνια. Άρα έχουμε υποχρέωση απέναντι σε αυτό το μεγάλο σωματείο και κυρίως υποχρέωση απέναντι σε αυτά που έχουμε ως δυνατότητες, δηλαδή να προχωρήσουμε στη συγκεκριμένη διαδικασία και μάλιστα αν υπάρχει αυτός ο χώρος των είκοσι στρεμμάτων τόσο κοντά, όπως ανέφερε ο κ. Κουίκ, μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε σε αυτό το ισοζύγιο.

Άρα έχουμε μπροστά μας λύση προφανή. Η δική μου η πρόταση και προς την Αντιπολίτευση είναι να ψηφίσει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Είναι διαφορετικό όλοι μαζί να πάμε για ένα κομμάτι του αθλητισμού, που δεν πρέπει να μας χωρίζει, αλλά να μας ενώνει.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ κι εγώ, κύριε Υπουργέ.

Τον λόγο έχει ο κ. Σταύρος Καλαφάτης.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.

Θα ήθελα στο λίγο χρόνο που έχω να δώσω τη δική μου οπτική γωνία σε σχέση με το Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης. Να πω ότι καλώς απεσύρθη από την Κυβέρνηση το συγκεκριμένο κεφάλαιο από το νομοσχέδιο, το οποίο βρίσκεται υπό συζήτηση και το οποίο αφορά το Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης για μία σειρά λόγων. Εγώ θα προσπαθήσω να εκφράσω και να αποτυπώσω τους κυριότερους.

Πρώτον, είναι πολύ λογικό να προηγηθεί του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης η ολοκλήρωση και η θέσπιση του περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού. Αποτελεί λογική η παραδοξότητα το να προχωρά και να νομοθετεί η πολιτεία, βάζοντας το ειδικότερο πλάνο σχεδιασμού προτού ολοκληρωθεί το γενικότερο πλάνο σχεδιασμού, που είναι ο περιφερειακός χωροταξικός σχεδιασμός, ο οποίος δίνει και τις γενικότερες κατευθυντήριες χωροταξικές και ευρύτερα αναπτυξιακές κατευθύνσεις. Υπάρχει η δέσμευση και από τον περιφερειάρχη ότι σε λίγο καιρό θα έχει ολοκληρωθεί ο περιφερειακός χωροταξικός σχεδιασμός, άρα αμέσως μετά πρέπει να έλθει το Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης στη Βουλή.

Να πω ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει το Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και μάλιστα θα πρέπει αυτό να θεσπιστεί πριν το τέλος του 2014. Στους επόμενους μήνες, λοιπόν, με την ολοκλήρωση και του περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού, πρέπει να έλθει εδώ το ρυθμιστικό.

Δεύτερος λόγος είναι βεβαίως η επικαιροποίηση των στοιχείων, βάσει των οποίων συγκροτήθηκε το συγκεκριμένο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης, το οποίο και απεσύρθη. Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία του 2002, 2008, 2009, που αφορούν την προ κρίσης Ελλάδα και δεν υπήρχε η ανάλογη επικαιροποίηση. Συνεπώς θα υπήρχε ένα ρυθμιστικό σχέδιο, το οποίο θα αναφερόταν σε ανάγκες και σε μία πραγματικότητα που δεν είναι η σημερινή.

Τρίτο στοιχείο, το οποίο συνέτεινε στην αναγκαιότητα να αποσυρθεί το νομοσχέδιο και που είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε, είναι ότι πριν από λίγες εβδομάδες εδώ, στην ελληνική Βουλή, ψηφίστηκε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό: η χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση. Δηλαδή, έχουμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, βάσει του οποίου θα πρέπει να γίνει και η αποτύπωση του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης. Είναι, επίσης, λογικοπαράδοξο να έχουμε ένα Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης, η βάση του οποίου να εδράζεται σε ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο εν πολλοίς έχει καταργηθεί με μία θεσμική νομοθετική παρέμβαση που έλαβε χώρα στο ελληνικό Κοινοβούλιο πριν από τρεις-τέσσερις εβδομάδες.

Υπάρχει και μία σειρά άλλων λόγων. Δεν θέλω να υπεισέλθω επί της ουσίας. Λόγω του γεγονότος ότι είμαι Βουλευτής Θεσσαλονίκης, γνωρίζω πολύ καλά και τις αντιρρήσεις που υπήρχαν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από τους φορείς της πόλης, από επιμελητήρια, από τους δημάρχους και τους δήμους με κοινή επιστολή τους πρόσφατα. Αποτέλεσε επιστολή-κόλαφο για το συγκεκριμένο ρυθμιστικό σχέδιο, στο οποίο εν πολλοίς υπάρχει η πραγματικότητα, ότι δηλαδή το σχέδιο, έτσι όπως είναι διατυπωμένο, δεν δίνει τη δυνατότητα να υπάρξει ανάπτυξη, ιδιαίτερα στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, εκεί που διαβιούν περίπου τετρακόσιες με πεντακόσιες χιλιάδες κόσμος.

Άρα υπάρχει μία σειρά λόγων, κυρίως επί της ουσίας, που καθιστά αναγκαία την απόσυρση του νομοσχεδίου. Και σωστά έπραξε η Κυβέρνηση και το απέσυρε με την προϋπόθεση πολύ γρήγορα να έλθει, σίγουρα πάντως να ψηφιστεί πριν από το τέλος του 2014, επικαιροποιημένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στην προοπτική για ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, πάντα βεβαίως μέσα σε ένα πλαίσιο αειφόρου ανάπτυξης. Γιατί πάντα μιλάμε με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον.

Αυτό, λοιπόν, είναι το πλαίσιο και νομίζω ότι λαμβάνονται και κάποιες απαντήσεις για το ποιος ήταν ο βασικός λόγος ή ποιοι ήταν κάποιοι από τους λόγους που καθιστούσαν αναγκαιότητα το Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης να έλθει λίγους μήνες αργότερα.

Θα κάνω μία τελευταία υπόμνηση σε σχέση με την τροπολογία. Μίλησε και ο Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Μανιάτης, που έκανε δεκτή την τροπολογία και του κ. Δριβελέγκα, η οποία βεβαίως είναι σχεδόν πανομοιότυπη. Πιστεύω ότι παρέχεται ακόμα μία δυνατότητα να δοθεί η ευκαιρία στην τοπική αυτοδιοίκηση, που έχει πολλές δυνατότητες και διψά από την άλλη πλευρά να βρει δρόμο να αναπτυχθεί.

Μέσα από τη συγκεκριμένη τροπολογία δίνει τη δυνατότητα σε πάρα πολλούς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίως στην περιφέρεια, όχι όμως αποκλειστικά σε αυτήν, να αξιοποιήσει μεγάλες εκτάσεις δημόσιας περιουσίας της με έναν τέτοιο τρόπο που από τη μια πλευρά να δημιουργήσει ένα αναπτυξιακό, αν θέλετε, διάδρομο ο κάθε δήμαρχος στην περιοχή του, να δώσει τη δυνατότητα να υπάρξουν επενδυτικές δραστηριότητες, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και παράλληλα, να ελαφρύνει και από τις πλάτες του κεντρικού κράτους τις επιχορηγήσεις ή τις επιδοτήσεις που χρειάζονται, που απαιτούνται κάθε φορά από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για να λειτουργήσουν. Έχει, δηλαδή, πολλαπλή σημασία η χρησιμότητα της τροπολογίας αυτής.

Έτσι, λοιπόν, σε σχέση με την τροπολογία και σε σχέση με την απόσυρση του ρυθμιστικού, νομίζω ότι αυτές είναι δύο πρωτοβουλίες με αντίθετη κατεύθυνση -η μία αφορά απόσυρση, η άλλη σημαίνει αποδοχή- που όμως νομίζω ότι και οι δύο τελικά θα συμβάλουν στο γενικότερο καλό, αλλά και ειδικότερα στο καλό της Θεσσαλονίκης.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούμε τον κ. Καλαφάτη.

Τον λόγο έχει ζητήσει ο κύριος Υπουργός. Έχουμε και άλλες νομοτεχνικές βελτιώσεις, κύριε Υπουργέ;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Όχι, είναι αυτό για το οποίο είχα δεσμευτεί. Οι τρεις τροπολογίες των συναδέλφων κ.κ. Δριβελέγκα και Γκιουλέγκα και Καλαφάτη έχουν ενσωματωθεί σ' ένα τελικό κείμενο και παρακαλώ να ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο. Αυτή είναι η τελική διατύπωση.

(Στο σημείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

<<

ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΟΥ

1501.187, 1542.193, 1620.209 /2014

~~ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ~~

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η συμπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στις μισθώσεις ακινήτων των Δήμων αποτελεί μείζονος σημασίας αυτοδιοικητικό ζήτημα, του οποίου η ορθή διευθέτηση θα προσφέρει διεξόδους οικονομικής ανακούφισης και ανάπτυξης για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αποτελεί πάγια θέση των ΟΤΑ η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους με τρόπο προσοδοφόρο, μέσω της εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων και, ιδίως, ακαλύπτων (χέρσων και αναξιοποίητων) δημοτικών εκτάσεων, για την προσέλκυση επενδύσεων που μπορούν να προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας και τόνωση της τοπικής οικονομίας, χωρίς αυτό να προϋποθέτει την εκποίηση της περιουσίας αυτής.

Η δυνατότητα μακροχρόνιας εκμίσθωσης προσφέρει στον υποψήφιο επενδυτή έναν ικανό χρονικό ορίζοντα σταθερότητας για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, διασφαλίζοντας για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ένα ικανό εισόδημα στον οικείο Δήμο, όχι μόνο χωρίς να τον αποξενώνει από την περιουσία του, αφού παραμένει στην κυριότητά του η έκταση, αλλά και αυξάνοντάς την αξία αυτής, αφού οι κτιριακές εγκαταστάσεις και όσες άλλες βελτιώσεις γίνουν επ' αυτής, μετά τη λήξη της σύμβασης, παραμένουν στο μισθίο, χωρίς κάποια αξίωση του μισθωτή επ' αυτών.

Είναι αυτονόητο ότι η σύναψη τέτοιων μακροχρόνιων μισθώσεων θα διενεργείται μέσα από ανοιχτές και απόλυτα διαφανείς διαδικασίες, με δημόσια προκήρυξη και πλειοδοτικό διαγωνισμό, συμφώνως με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης και τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους και με διασφάλιση όλων των δικαιωμάτων του Δήμου.

Η επέκταση του θεσμού των μακροχρονίων μισθώσεων σε εκμεταλλεύσεις αθλητικών και τουριστικών εγκαταστάσεων θα συμβάλλει, πέραν από την τουριστική αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων εκτάσεων που ανήκουν στους Ο.Τ.Α., και στην ανάπτυξη εκτάσεων αυτών με τη λειτουργία πάσης φύσεως αθλητικών και συναφών με αυτές δραστηριοτήτων. Με την προτεινόμενη τροπολογία – προσθήκη, προσδιορίζεται ο σκοπός εκμετάλλευσης με μακροχρόνια εκμίσθωση των ακινήτων των Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Η παράγραφος 8 του άρθρου 192 του ν 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται η εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικών ακινήτων (εκτάσεων ή κτισμάτων) με μειωμένο μίσθωμα για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι πέντε (25) έτη, υπό τον όρο ότι ο μισθωτής θα αναλάβει το σύνολο ή μέρος της

δαπάνης ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου και θα προβεί σε τυχόν πρόσθετες παροχές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ειδικότερα στους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας. Επιτρέπεται επίσης, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, η μακροχρόνια μίσθωση ακάλυπτης δημοτικής έκτασης, με σκοπό, πέραν των τουριστικών δραστηριοτήτων που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 2160/1993 όπως ισχύει, την εγκατάσταση και εκμετάλλευση στο μισθίο επιχειρήσεων αθλητικών δραστηριοτήτων πάσης φύσεως και υποστηρικτικών προς αυτές υπηρεσιών, που προϋποθέτουν ουσιώδεις δαπάνες του μισθωτή, για διάρκεια μέχρι πενήντα (50) έτη, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 610 του Αστικού Κώδικα. Η ανωτέρω σύμβαση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα Δημοσίου ή τρίτων, ενώ τα δικαιώματα και οι αμοιβές συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και υποθηκοφυλάκων για τη σύμβαση και κάθε άλλη προς πραγμάτωση αυτής πράξη περιορίζονται στο 10% αυτών. Κάθε κτίριο και κάθε άλλη μόνιμη εγκατάσταση που θα πραγματοποιηθεί επί του μισθίου σύμφωνα με τη σύμβαση, περιέρχεται μετά τη λύση ή τη λήξη της σύμβασης στην κυριότητα του Δήμου, χωρίς υποχρέωση του Δήμου και χωρίς δικαίωμα του μισθωτή να τα αφαιρέσει, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά. Με απόφασή του ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται να καθορίζει προσθέτους όρους και προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας.»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

»)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ να διανεμηθεί το κείμενου στους κυρίους συναδέλφους.

Κύριε Κουρουμπλή, θέλετε να μιλήσετε τώρα;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ας προηγηθεί ο κ. Καραγκούνης.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έτσι κι αλλιώς, αυτό που είναι να πείτε θα το πείτε.

Ο κ. Καραγκούνης έχει τον λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Επειδή ο κ. Κουρουμπλής είναι καλός φίλος, οπωσδήποτε δέχομαι την προτροπή του.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φτάνοντας στο τέλος της συζήτησης για το νομοσχέδιο για το ρυθμιστικό σχέδιο, θα πω ότι νομίζω πως είναι ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο. Το είπαμε και χθες. Βεβαίως σε πρώτη φάση συζητήσαμε για το Ρυθμιστικό της Αθήνας διότι άκουσα και τις ενστάσεις διαφόρων συναδέλφων για το Ρυθμιστικό της Θεσσαλονίκης το οποίο υποχρεούμεθα να φέρουμε και θα φέρουμε εντός των επομένων μηνών, ίσως μετά από μία μεγαλύτερη διαβούλευση. Δεν παύει, όμως, να τονίζεται η χρησιμότητα και η ουσία αυτού του νομοσχεδίου που έχει ιδιαίτερη αξία γιατί επιφέρει τροποποιήσεις μετά από σχεδόν τριάντα χρόνια, μετά το ν. 1515/1985, αφού βέβαια ξεκίνησε στην ουσία η συζήτηση για το νέο ρυθμιστικό από το 2006, λαμβάνοντας στοιχεία προ κρίσης. Επειδή, όμως, η επεξεργασία ολοκληρώθηκε πριν από λίγους μήνες, ελήφθησαν υπ' όψιν και τα δεδομένα μετά την κρίση.

Άκουσα νωρίτερα τον κ. Βούτση –δεν είναι τώρα στην Αίθουσα- ο οποίος έκανε διάφορες αναφορές και βεβαίως μπήκε στην ουσία του νομοσχεδίου. Γενικώς δεν καταλαβαίνω γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψηφίζει αυτό το νομοσχέδιο, γιατί γενικώς ως ιδεολογία, ως φιλοσοφία είστε υπέρ του ρυθμιστικού πλαισίου. Επειδή εγώ ανήκω σε μία πιο φιλελεύθερη διάσταση, ίσως να είχα ζητήματα με τις πολλές ρυθμίσεις, γιατί πιστεύω ότι η αγορά τελικά ρυθμίζει αυτά τα οποία πρέπει να φτιάξουμε ή να προωθήσουμε. Πάντα βέβαια πρέπει να υπάρχει ένας γενικός σχεδιασμός και με την έννοια αυτή γι' αυτό στηρίζω αυτό το νομοσχέδιο. Πρέπει να υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές, όπως ορίζει το νέο ρυθμιστικό.

Άκουσα τον κ. Βούτση να λέει νωρίτερα και πολύ σωστά το έλεγε: «Δεν μπορούμε να ζούμε σ' ένα «γυάλινο κόσμο» ή το συγκεκριμένο ρυθμιστικό να είναι σ' ένα «γυάλινο κόσμο», χωρίς να λαμβάνει υπ' όψιν την πραγματικότητα». Πολύ σωστό. Αυτή είναι η ουσία. Βέβαια, έρχεται μετά και λέει: «Γιατί, κύριε Υπουργέ, δεν μας λέτε πόσα εμπορικά κέντρα» -γιατί έχετε και πρόβλημα με τα εμπορικά κέντρα, γενικώς με το κεφάλαιο, γενικώς με την αγορά έχετε ζητήματα, αυτό το αντιλαμβάνομαι, είναι στη ιδεολογία σας- «γιατί» -λέει απευθυνόμενος στον κ. Υπουργό- «δεν λέτε πόσα εμπορικά κέντρα πρέπει να φτιάξουμε σε μία περιοχή;». Μα, είναι ακριβώς αυτό που αναιρεί το προηγούμενο που είπε. Δεν θα ορίσει ο Υπουργός πόσα εμπορικά κέντρα πρέπει να γίνουν στη Νέα Σμύρνη. Η αγορά θα το ορίσει και αυτός ο οποίος θα πάει να βάλει τα χρήματά του για να φτιάξει το εμπορικό κέντρο, αυτός που θα πάρει το ρίσκο για να φτιάξει το εμπορικό κέντρο.

Αυτή είναι η διαφορά φιλοσοφίας που έχουμε. Ναι στο ρυθμιστικό, ναι στις κατευθυντήριες γραμμές, ναι στο στρατηγικό σχεδιασμό, αλλά όλα αυτά να τα κοιτάμε και με μία παράμετρο. Μπορούν να γίνουν πράξη; Μπορεί να αγορά να τα αντέξει και να τα προχωρήσει; Είναι πολύ σημαντικό αυτό.

Στη χθεσινή μου ομιλία ανέφερα δύο παραδείγματα: τη Μπραζίλια στη Βραζιλία και το Ντιτρόιτ με την έννοια ότι χάθηκε από την πόλη αυτή ένας βασικός οικονομικός πυρήνας, η «FORD», και βλέπεις μία πόλη η οποία ερημώνει.

Βεβαίως, ερημώνει γιατί δεν έχει πόρους για να συντηρήσει αυτά που έκανε ή για να δημιουργήσει νέες δομές είτε αυτό θα είναι πράσινο είτε θα είναι καλύτερα δίκτυα ή οτιδήποτε. Γιατί αυτά συμπλέουν και πηγαίνουν μαζί.

Έρχομαι λίγο στο νομοσχέδιο γιατί έγινε μια συγκεκριμένη κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ και από την Αντιπολίτευση γενικά ότι δήθεν οι διατάξεις αυτές είναι μετέωρες και νομικά και ουσιαστικά.

Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, όπως ανέφερα και χθες, εδώ συζητάμε για γενικό στρατηγικό σχεδιασμό. Και πάντα όλα βρίσκονται υπό την ομπρέλα του Συντάγματος και συγκεκριμένα του άρθρου 24, που δείχνει ιδιαίτερη μέριμνα και στο οικιστικό και στο φυσικό περιβάλλον, δηλαδή κατ' αρχάς νομικά δεν είναι μετέωρα. Αλλά υπάρχει ένα δεσμευτικό πλαίσιο, υπάρχουν νόμοι συγκεκριμένοι που ρυθμίζουν την οικιστική ανάπλαση και την οικιστική ανάπτυξη.

Να πάμε, όμως και στην ουσία, στο κατά πόσο δηλαδή είναι πραγματικά μετέωρο, όπως ανέφεραν οι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης. Ο στρατηγικός αυτός σχεδιασμός που γίνεται έχει ένα συγκεκριμένο ορίζοντα και αυτός είναι το 2021. Είπαμε ότι συμπίπτει και με τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, όπου θα έχουμε και συγκεκριμένα ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτά που τώρα σχεδιάζουμε –και πολύ σωστά τα σχεδιάζουμε- να μπορέσουμε ένα μεγάλο κομμάτι αυτών να το υλοποιήσουμε, γιατί ακριβώς θα υπάρχουν και οικονομικοί πόροι για την υλοποίησή τους. Οπότε με αυτήν τη λογική δεν είναι μετέωρα.

Και αναφέρθηκε βεβαίως το θέμα για το γήπεδο της ΑΕΚ και έγινε κουβέντα. Είναι λαμπρό παράδειγμα στο ότι αυτό που σχεδιάζουμε θα λάβει σάρκα και οστά. Γιατί θα γίνει ανάπλαση μιας περιοχής μεγάλης, θα υπάρξει οικονομική ανάπτυξη γιατί θα υπάρξει εκεί το νέο γήπεδο της ΑΕΚ, που οφείλουμε να το αποδώσουμε στα εκατομμύρια των οπαδών της ΑΕΚ και σε αυτόν τον ιστορικό σύλλογο, με ιδιαίτερες αναφορές, κύριε Κουρουμπλή, επειδή ξέρω και τις δικές σας προσφυγικές καταβολές.

Όμως, το ζήτημα δεν είναι ότι κάνουμε το χατίρι της ΑΕΚ –γιατί το άκουσα και αυτό. Δεν κάνουμε το χατίρι της ΑΕΚ. Κάνουμε το χατίρι ευρύτερα της περιοχής. Της Αθήνας το χατίρι κάνουμε! Της ανάπτυξης το χατίρι κάνουμε, όπως και της μείωσης της ανεργίας, γιατί αυτά πρέπει να βλέπουμε μπροστά μας.

Βεβαίως, θα μου πείτε, φτάνουν μόνο αυτά; Όχι. Για να αναπτυχθεί μια πόλη, μια οικιστική περιοχή, χρειάζεται ασφάλεια, όπως είπα και πριν, χρειάζεται να μην έχουμε συνεχώς πορείες και απεργίες, όχι γιατί είμαι εναντίον –βεβαίως και να γίνονται- αλλά γενικώς πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα στην οποιαδήποτε πόλη, σε οποιονδήποτε αστικό χώρο.

Έχει δώσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις το Υπουργείο για τα προγράμματα δράσης, τα οποία έχει εκπονήσει –εντός εξαμήνου- και αφού έχει κάνει βεβαίως και τη συνεργασία με τα άλλα Υπουργεία, θα προχωρήσει στα τομεακά προγράμματα δράσεις που έχει εξαγγείλει. Οπότε, με την έννοια αυτή, δεν είναι γενικόλογο αλλά υπάρχει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα προγράμματος και συγκεκριμένες δράσεις.

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα είναι έτοιμο το σχέδιο της κοινής υπουργικής απόφασης έργων και δράσεων της ΟΑΠ για το κέντρο της Αθήνας. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι δράσεις που γίνονται βεβαίως κατ' επιταγή του ρυθμιστικού σχεδίου και αποσκοπούν κυρίως στην αναβάθμιση του κέντρου της Αθήνας.

Υπάρχουν δύο παραδείγματα, όπου γίνονται παρεμβάσεις στο πολύπαθο κέντρο της Αθήνας. Το ένα αφορά τα εγκαταλελειμμένα κτήρια που όντως αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα σήμερα και δείχνει αυτήν την εικόνα ερημοποίησης του κέντρου της Αθήνας.

Εκεί, λοιπόν, θα υπάρχουν συγκεκριμένα κίνητρα και για τους ιδιοκτήτες, αλλά βεβαίως και για τη δημοτική αρχή, για να δει το πως θα αναπλάσει, το πως θα εκμεταλλευτεί αυτά τα εγκαταλειμμένα κτήρια. Μάλιστα, θα υπάρξει και συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα που θα ορίζει πως θα αξιοποιηθούν τα κτήρια αυτά και βεβαίως τι παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν από το δήμο.

Κι ένα δεύτερο πολύ σημαντικό κομμάτι είναι οι δράσεις που προβλέπονται για τον κοινωνικό χαρακτήρα, δομές δηλαδή για τους μετανάστες και για τους αστέγους που πρέπει οπωσδήποτε να προωθηθούν, γιατί είναι το άλλο κομμάτι μιας εγκαταλειμμένης πόλης, μιας πόλης που βρίσκεται υπό ερημοποίηση, να δώσουμε την ιδιαίτερη αυτή κοινωνική διάσταση στις ευπαθείς αυτές ομάδες, στους μετανάστες αλλά κυρίως και στους αστέγους.

Με την έννοια, λοιπόν, αυτή συμφωνώ στις ρυθμίσεις που φέρνει το σχέδιο νόμου γι' αυτό υπερψηφίζουμε και τα άρθρα, αλλά βεβαίως και τις τροπολογίες.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να είστε καλά.

Κι εμείς ευχαριστούμε.

Ο κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής έχει τον λόγο.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις για το Προεδρείο. Βλέπω ότι έξω γίνονται διάφορες εργασίες αισθητικής του Κοινοβουλίου και πολύ καλά γίνονται. Ωστόσο, όμως, υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, κυρία Πρόεδρε, το οποίο κι εσείς νομίζω ως Βουλευτής το αντιμετωπίζετε. Στις αίθουσες που συνεδριάζουν οι επιτροπές υφιστάμεθα μια ακουστική βία από τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν εκεί, οι οποίες, πραγματικά, δεν ανταποκρίνονται σε ένα σύγχρονο Κοινοβούλιο. Και βεβαίως είναι και όλο το πλαίσιο των αιθουσών αυτών με το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθεί το Προεδρείο της Βουλής.

Ένα δεύτερο ζήτημα που θέλω να θέσω για άλλη μια φορά, κυρία Πρόεδρε, είναι ότι αυτός ο χορός των τροπολογιών καλά κρατεί. Αν νομίζετε ότι αυτό συμβάλλει στη θεσμική αναβάθμιση της λειτουργίας του Κοινοβουλίου, εναπόκειται στην κρίση του Προεδρείου και της Διάσκεψης των Προέδρων.

Κύριε Υπουργέ, δεν θέλω να κάνω πικρόχολα σχόλια, αλλά το να ακούω τώρα την τελευταία στιγμή τους προλαλήσαντες Βουλευτές επί της ουσίας να σας λένε ότι ήσασταν αδιάβαστος, με ενοχλεί κι εμένα αισθητικά. Διότι τι ειπώθηκε; Ότι φέρατε διατάξεις ξεπερασμένες κ.λπ.. Δεν ξέρω πως θα το σχολιάζατε, αν το σχολιάζατε εσείς. Εμένα πάντως με ενοχλεί έτσι και αισθητικά να το ακούω.

Τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια σε ό,τι αφορά το περίφημο ζήτημα της ΑΕΚ. Νομίζω ότι είναι μια λειτουργία που υποτιμάει τη νοημοσύνη μας, όταν κάποιοι θέλουν να επιδείξουν έναν υπερβάλλοντα ζήλο για την ΑΕΚ, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι κάποιοι είχαν ευθύνες όλα αυτά τα χρόνια για το ότι η ΑΕΚ δεν έχει γήπεδο.

Θα ήθελα να αποσαφηνίσω για άλλη μια φορά, για να το κάνω καθαρό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν και δεν είναι με κανέναν τρόπο κατά του να γίνει γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Απλώς, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κι έχει την άποψη ότι θα έπρεπε να είναι ένα γήπεδο στο πλαίσιο του ιδιοκτησιακού χώρου της ΑΕΚ, δηλαδή ένα γήπεδο είκοσι επτά χιλιάδων θέσεων, αντί τριάντα τριών χιλιάδων θέσεων.

Νομίζω, όμως, ότι ο κ. Βούτσης έκανε ένα βήμα παραπάνω, κύριε Υπουργέ. Πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί έχετε τόση εμμονή για το άρθρο 82. Τι σημαίνει η θέσπιση του άρθρου 82; Σας έβαλε η Αξιωματική Αντιπολίτευση έναν προβληματισμό. Κάτι υποπτεύεται, κάτι υποψιάζεται, ότι ενδεχομένως το 5% να οδηγήσει σε εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Πάρτε το πίσω λοιπόν ώστε να συμφωνήσουμε και να βρούμε έναν κοινό τόπο, αφού τόσο πολύ καίγεστε για το γήπεδο της ΑΕΚ όλοι σας. Δεν είναι όμως αυτό. Κοντά στο γήπεδο και κοντά στη δίκαιη πίεση των φιλάθλων της ΑΕΚ για να υπάρχει ένα γήπεδο υπάρχει κάτι άλλο.

Ωστόσο για άλλη μια φορά αυτούς που κόπτονται για την προσφυγική ΑΕΚ δεν τους άκουσα να μιλούν για τους Πόντιους και πάλι σήμερα της Ουκρανίας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση καταθέτει το περίφημο πολυνομοσχέδιο των προαπαιτουμένων και επιχειρεί να θωρακίσει όλες τις μνημονιακές πολιτικές που οδήγησαν την ελληνική κοινωνία στην καταστροφή.

Όταν έρχεται η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για άλλη μια φορά και λέει ότι η εσωτερική υποτίμηση δεν οδήγησε στα αποτελέσματα, αγαπητέ κύριε Καραγκούνη, συμπατριώτη μου, πού είναι η λειτουργία της αγοράς; Έγινε υποτίμηση 50% των μισθών και των συντάξεων και ακόμα είμαστε η πιο ακριβή χώρα. Πού είναι αυτή η αγορά να τη βρω και εγώ; Πώς λειτουργεί;

Πώς συμβαίνουν όλα αυτά τα παράδοξα στην Ελλάδα; Έχουμε τόση τρομακτική υποτίμηση, χρεωνόμαστε το κόστος της ανάπτυξης ως εργασιακό κόστος, μειώνουμε τους μισθούς σε αυτό το βαθμό, σκοτώνουμε την αγοραστική δύναμη που αποτελεί μια ισχυρή παράμετρο για την κίνηση της οικονομίας και η αγορά βολεύεται ακόμα και μέσα από τη λειτουργία του αθέμιτου ανταγωνισμού, διότι κρατάτε την Επιτροπή Ανταγωνισμού ουσιαστικά ανήμπορη και ανύπαρκτη, για να εξυπηρετούνται τα συγκεκριμένα συμφέροντα τα οικονομικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Έρχεστε, λοιπόν, με το νομοσχέδιο αυτό το καινούργιο των προαπαιτουμένων να σφαγιάσετε την επικουρική σύνταξη. Αυτό κάνετε. Με ένα σατανικό τρόπο το επιχειρείτε. Πραγματικά, αυτός που το συνέλαβε έχει σατανική και διαστροφική η σκέψη.

Τι θα πείτε στους ενστόλους; Τους κοροϊδεύετε τους ανθρώπους. Όταν τα δικαστήρια βγάζουν αποφάσεις που σας βολεύουν, έχει καλώς, όταν τα δικαστήρια κάποτε σας είπαν ότι το μνημόνιο δεν είναι αντισυνταγματικό, κοντεύατε να μας πετάξετε έξω από την Αίθουσα αυτή. Τώρα γιατί δεν εφαρμόζετε τις αποφάσεις αυτές για τους ενστόλους; Στο κάτω - κάτω δεν θα τους δώσετε και τίποτα τρομερές αυξήσεις και τα χρήματα αυτά που θα δώσετε, θα πάνε στην αγορά, θα κινήσουν την οικονομία, δεν θα τα βάλουν στην άκρη, θα ζήσουν τις οικογένειές τους.

Καλά, να δεχτώ ότι δυσκολεύεστε σε ό,τι αφορά τα αναδρομικά. Ωραία, αποκαταστήστε τους μισθούς στο επίπεδο που πρέπει να τους αποκαταστήσετε από σήμερα και στο εξής. Απλά πράγματα, έτσι για να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο και όχι εδώ να κλαυθμυρίζουμε ότι εκδηλώνουμε τη συμπαράστασή μας, αλλά όταν πρέπει να ψηφίσουμε, ψηφίζουμε ό,τι μας εντέλλουν. Είναι ένα κρίσιμο ζήτημα και αυτό.

Θα κλείσω, κυρία Πρόεδρε, με το σχόλιο των εν Παρισίοις διαπραγματεύσεων. Μας έλεγε η Κυβέρνηση ότι θα διώξουμε την τρόικα. Εμείς είπαμε ότι είναι αποκριάτικο επιχείρημα αυτό. Αρέσκεται η Κυβέρνηση σε αυτά. Μας το είχε πει και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εδώ δεν μπορέσατε να τολμήσετε να πάρετε μια απόφαση και να τους πείτε ότι εμείς, για να βοηθήσουμε την ελληνική οικονομία, θα αυξήσουμε τις δόσεις από εβδομήντα δύο σε εκατό και θα διαχωρίσουμε αυτούς που οφείλουν, γιατί μέσα σε αυτούς που οφείλουν υπάρχουν και άνθρωποι που πραγματικά δεν έχουν δόλο που δεν πληρώνουν. Δεν έχουν οι άνθρωποι. Δεν είναι ότι το κάνουν εσκεμμένως, ότι έχουν και δεν πληρώνουν. Διαχωρίστε το, το ζητάει όλος ο κόσμος αυτό. Φέρτε μια διάταξη και λύστε αυτό το πρόβλημα.

Έρχεστε, λοιπόν και λέτε: «Θα πάμε στο Παρίσι.» Πανηγυρίσατε ότι διώξατε την τρόικα και ήρθε η απανταχούσα. Τώρα περί άλλα τυρβάζετε.

Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πώς μπορεί να εμπιστευθεί κανείς μια τέτοια Κυβέρνηση, που δεν μπορεί να διαπραγματευτεί, ώστε τις εβδομήντα δύο δόσεις να τις κάνει εκατό, δεν μπορεί να διαπραγματευτεί το πετρέλαιο θέρμανσης, δηλαδή απλά πράγματα; Και θα διαπραγματευτεί το μεγάλο εθνικό ζήτημα, που είναι το δημόσιο χρέος.

Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, λέγοντας στην Κυβέρνηση να προσέξουν πάρα πολύ καλά το ζήτημα των κόκκινων δανείων. Αυτά που περιρρέουν –και περιρρέουν από πολύ σοβαρές πηγές– είναι ότι όλη η μεθόδευση προσπαθεί να δώσει τα κόκκινα δάνεια στα περίφημα funds. Και πίσω από αυτήν την ιστορία είναι Έλληνες, υπερπατριώτες, που κοιτάνε μετά να αρπάξουν τον κόπο και το μόχθο ανθρώπων που πλήρωσαν για να έχουν ένα σπίτι. Αυτή είναι μια από τις μεγάλες προσπάθειες που έχει κάνει ο Έλληνας –κοντά στο παιδί του, τη σπουδή του παιδιού του-, η απόκτηση ενός σπιτιού. Καλά που με όλη αυτήν την καταστροφική πολιτική στέλνετε στο εξωτερικό τα παιδιά μας, τα γερά μυαλά του λαού, τώρα θα τον ξεσπιτώσετε κιόλας.

Προσέξτε, γιατί όλα έχουν ένα όριο και ο ελληνικός λαός σ' αυτά τα ζητήματα, ειδικά στο ζήτημα του σπιτιού. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Διότι όλοι ή σχεδόν όλοι, προερχόμαστε από τα ίδια σχεδόν κοινωνικά στρώματα και ξέρουμε τι σημαίνει το κεραμίδι, που έλεγαν οι πατεράδες και οι παππούδες μας. Είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα, για το οποίο εμείς οφείλουμε να σας κεντρίσουμε. Είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα, για το οποίο οφείλετε να καταβάλετε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια και να ακούσετε και να συνεννοηθείτε μέσα στο Κοινοβούλιο και να συνεννοηθούμε, τουλάχιστον για τέτοιου είδους ζητήματα που πραγματικά άπτονται των ζωών χιλιάδων ανθρώπων.

Σήμερα τους λέτε ότι δεν θα τους βγάλετε από τα σπίτια τους αλλά θα πληρώνουν ενοίκια, για να σώσουν αυτούς του κυρίους στο τραπεζικό σύστημα. Και θα έπρεπε μόνο να διαβάσει κανείς πως χαρακτηρίστηκαν αυτά τα golden boys των τραπεζών, αυτοί

οι κύριοι που άρπαξαν τα μετοχοδάνεια, αυτοί οι κύριοι, κύριε Υπουργέ, που ακόμα και σήμερα, δεν χρηματοδοτούν επιχειρήσεις που πραγματικά, κύριε Καραγκούνη, έχουν δυνατότητα να έχουν παραγωγική δραστηριότητα. Να ξέρουν ότι θα λογοδοτήσουν αυτοί οι κύριοι που δίνουν σήμερα δάνεια ακάλυπτα σε επιχειρήσεις, που είναι βέβαιο ότι δεν θα τα επιστρέψουν.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούμε.

Ο κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης έχει τον λόγο.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.

Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, νομίζω ότι το πρώτο που πρέπει να θίξουμε είναι αυτό που βιώνουμε, η απόλυτη απαξίωση του Κοινοβουλίου, η απόλυτη ντροπή που νιώθουμε, τουλάχιστον όσοι είμαστε σήμερα παρόντες, να διαβάζουμε το πολυνομοσχέδιο από τις εφημερίδες.

Και ευτυχώς, κυρία Πρόεδρε, που υπάρχουν αυτές οι εφημερίδες, για να ενημερώνονται οι Βουλευτές, ώστε αύριο μεθαύριο να έρθουν να αντιμετωπίσουν ένα πολυνομοσχέδιο, που στην ουσία θα καθορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την οικονομική πορεία, και όχι μόνο, της χώρας. Ντροπή, όνειδος για τον κοινοβουλευτισμό.

Δεν αντιλαμβάνομαι πως δεν έγινε έστω μία διορθωτική κίνηση από την πλευρά της Κυβέρνησης, να κατατεθεί έστω μετά τη διαρροή. Δεν θέλω να είμαι καχύποπτος, δεν θέλω να ενισχύσω αυτήν την αντίληψη που υπάρχει για τη διαπλοκή με συγκεκριμένα εκδοτικά κέντρα.

Τι άλλο, όμως, αποδεικνύει αυτού του είδους η συμπεριφορά, κυρίες και κύριοι Βουλευτές; Μέχρι και τώρα που μιλάμε, αυτήν τη στιγμή, δεν έχει κατατεθεί το πολυνομοσχέδιο.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα δεύτερο ζήτημα που ως Δημοκρατική Αριστερά θέλουμε να καταθέσουμε και να παρατηρήσουμε είναι αυτό το –συγχωρήστε με- όργιο που συμβαίνει με τις τροπολογίες. Χάσαμε την μπάλα, στην κυριολεξία. Δεν ξέρω αν το Υπουργείο, τα υπηρεσιακά και πολιτικά στελέχη, έχουν πλήρη εικόνα για το τι έχουν κάνει και τι δεν έχουν κάνει αποδεκτό.

Με το χέρι στην καρδιά ρωτώ εσάς, και τους ειδικούς αγορητές και τους εισηγητές. Ξέρετε να μου πείτε τώρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή, ποιες βουλευτικές τροπολογίες έχουν γίνει δεκτές;

ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Ναι, ναι.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Πού να ξέρουν;

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Δεν ξέρετε, κύριε συνάδελφε. Είμαι απόλυτα βέβαιος. Απόλυτα βέβαιος!

ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Μόλις τώρα το ανακοίνωσε!

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Εντάξει.

Το δεύτερο που θα ήθελα να επισημάνω σε αυτήν ακριβώς την ενότητα είναι οι νομοτεχνικές βελτιώσεις, ακόμα και οι τελευταίες που έγιναν.

Μη μου πείτε, κύριε συνάδελφε, ότι προλάβατε στο χρόνο αυτό να δείτε τις βελτιώσεις σε σχέση με το αρχικό κείμενο, γιατί πραγματικά θα είστε ο Βουλευτής θαύμα; Και αν είστε, σας αξίζουν συγχαρητήρια.

ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι όμως.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Το τρίτο που θέλω να παρατηρήσω ως Δημοκρατική Αριστερά είναι ότι δυστυχώς η τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης επιβεβαιώνει αυτό που ειπώθηκε στην χθεσινή τοποθέτηση της ειδικής αγορήτριας της Δημοκρατικής Αριστεράς, της κ. Φούντα αλλά και από εμένα, ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα επικοινωνίας των δύο κομμάτων που συγκροτούν την Κυβέρνηση.

Από τη μια έρχεται το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Θεσσαλονίκης και μάλιστα απ' ό,τι είπε ο κύριος Υπουργός, με αποδοχή αρκετών φορέων της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και από την άλλη υπάρχει η ένσταση της πλευράς της Νέας Δημοκρατίας και ακυρώνει την όποια προσπάθεια.

Εμείς είχαμε διαφωνήσει έτσι κι αλλιώς με το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Θεσσαλονίκης. Αλλά τι δείχνει; Δείχνει ένα τρόπο πρόχειρο, ανεύθυνο. Και οι επιλογές των επιθέτων είναι συγκεκριμένες και συνειδητές. Δηλαδή, διαιωνίζεται μια λογική κακής νομοθέτησης.

Αφού προσπεράσουμε το συγκεκριμένο θέμα και μείνουμε στο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας, να πούμε, όπως ειπώθηκε χθες και το επαναλαμβάνω και σήμερα, ότι δεν είναι πανάκεια και δεν το αντιμετωπίζουμε ως ένα νομοσχέδιο, μια νομοθετική πρωτοβουλία που λύνει όλα τα προβλήματα που έχει επισημάνει η επιστημονική κοινότητα πολεοδόμων, αρχιτεκτόνων και η κοινωνία μέσω των θεσμικών φορέων και εκπροσώπων της, ΚΕΔΕ, ΕΝΑΕ, δήμοι κ.τλ.. Έρχεται, όμως, να βάλει μια διαδικασία σε εξέλιξη. Δημιουργεί ένα μονοπάτι για να βαδίσουμε με συγκρότηση αρχών, κανόνων και πλαισίου. Αυτό εμείς χαιρετίζουμε ως μια θετική παρέμβαση από την πλευρά της Κυβέρνησης.

Το δεύτερο έχει να κάνει με τα επιμέρους. Δηλαδή, έχουμε μια ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, που είναι πολύ σημαντικό. Και εδώ, όμως, και πέρα και έξω από τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που έφερε ο κύριος Υπουργός, χρειάζεται μεγαλύτερη εμβάθυνση, για να έχουμε έναν ακόμα πιο ολοκληρωμένο σχεδιασμό.

Είναι θετικό το ότι υιοθετείται η έννοια της συμπαγούς πόλης, κάτι που και εμείς μέσω της ειδικής αγορήτριας στις συνεδριάσεις της επιτροπής είχαμε αναδείξει και με το οποίο συμφωνούμε. Βεβαίως, είμαστε θετικοί στο ότι αντιμετωπίζονται στρεβλώσεις του παρελθόντος και έχουμε μια προτεραιότητα στην ανάδειξη του πολιτιστικού χαρακτήρα του κέντρου.

Και βεβαίως, διορθώνονται σε ένα βαθμό λάθη του παρελθόντος, λάθη χρόνων στη διαχείριση των υδάτων.

Όμως, για άλλη μια φορά θέλω να τονίσω ότι σε κάθε νομοθετική πρωτοβουλία θα πρέπει να υπάρχει ειδική μέριμνα για τα άτομα με αναπηρίες, γιατί σε ένα ρυθμιστικό θα πρέπει να είναι βασική αρχή που θα διέπει το νομοσχέδιο από το πρώτο του ώς το ακροτελεύτιο άρθρο. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν τα ίδια δικαιώματα που έχουν και οι υπόλοιποι αλλά δυστυχώς τους απομονώνουμε και τους φυλακίζουμε στις ίδιες τους τις πόλεις χωρίς καμμία πρόσβαση σε δημόσιο χώρο, κοινόχρηστο χώρο κ.λπ..

Τέλος, για το γήπεδο της ΑΕΚ, πολλά κροκοδείλια δάκρυα χύθηκαν χθες το βράδυ, πολλές κορώνες εκτοξεύτηκαν από πολλούς πολιτικούς χώρους. Ας μου επιτραπεί, κυρία Πρόεδρε, με την ανοχή του ενός λεπτού και μόνο, να πω ότι η Δημοκρατική Αριστερά λέει ναι στην κατασκευή του νέου γηπέδου αυτού του ιστορικού αθλητικού σωματείου, με μια προϋπόθεση βέβαια, η οποία θα πρέπει να γίνει απόλυτα σαφής και κατανοητή, μετά την αποδοχή –και προς τιμήν του- από τον Υπουργό των τριών βασικών προϋποθέσεων που τέθηκαν από την πλευρά μας. Μάλιστα, να το χαιρετίσουμε και να καταθέσουμε την ικανοποίηση της Δημοκρατικής Αριστεράς που προβλέπονται και στις νομοτεχνικές βελτιώσεις.

Υπό την έννοια αυτή δεν υπάρχει από την πλευρά μας άρνηση. Θα παρακολουθούμε την όλη υπόθεση και θα παρέμβουμε, όταν και αν κριθεί αναγκαίο.

Υπό αυτήν την έννοια και θέλοντας να είμαι συνεπής στο ένα λεπτό που ζήτησα, κυρία Πρόεδρε, η Δημοκρατική Αριστερά στηρίζει αυτό το νομοσχέδιο, με την ελπίδα ότι σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε απτά και συγκεκριμένα αποτελέσματα προς όφελος της Αθήνας, του κέντρου αλλά και των ίδιων των πολιτών της.

Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε.

Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ερχόμαστε σήμερα στην τελευταία συζήτηση του νομοσχεδίου, ενός νομοσχεδίου που αφορά το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας, της Αττικής, αλλά βεβαίως και το νέο γήπεδο της ΑΕΚ. Νομίζω ότι τα ζητήματα έχουν αναλυθεί επαρκώς. Η τοποθέτηση του ειδικού αγορητή του ΠΑΣΟΚ, του κ. Γκόκα, ήταν επαρκής και επί των άρθρων αλλά και χθες επί της αρχής.

Θέλω, όμως, να απαντήσω σε ορισμένα ζητήματα που ετέθησαν από τους προηγούμενους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και κυρίως από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.

Υπάρχει ένα ζήτημα με μια πολιτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ που νομίζω ότι έχει την εικόνα ότι αυτό του δημιουργεί μια δυναμική. Στην πραγματικότητα, όμως, η τακτική αυτή του ΣΥΡΙΖΑ δεν αποδίδει παρά μόνο μικροπολιτικά, μικροκομματικά και βραχυπρόθεσμα οφέλη. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. «Να, ξεκινάτε τη συζήτηση πάλι για τα δάνεια, πάλι για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Πάλι πάτε να πειράξετε την κατοικία του μικρού και μεσαίου Έλληνα. Πάλι προσπαθείτε να βγάλετε στο σφυρί, να πουλήσετε στα ξένα funds τα σπίτια των Ελλήνων».

Καλό είναι να θυμόμαστε εδώ όχι μόνο γενικά την ιστορία αλλά και τον τελευταίο χρόνο. Διότι από πέρυσι το καλοκαίρι ακούμε την ίδια ιστορία. Ακούμε ότι η τρόικα θα οδηγήσει στο ξεπούλημα των σπιτιών των Ελλήνων και είμαστε εμείς -όχι ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η υπόλοιπη Αντιπολίτευση, με εξαίρεση τη ΔΗΜΑΡ- που ψηφίσαμε τη διάταξη, το νόμο με βάση τον οποίο σήμερα προστατεύεται απολύτως η κατοικία του μικρού και μεσαίου Έλληνα.

Είμαστε εμείς που ψηφίσαμε και θεσπίσαμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα έρχεται να μας πει, «προστατέψτε το νόμο που ψηφίσατε κι εγώ καταψήφισα». Είμαστε εμείς που τον ψηφίσαμε, είμαστε εμείς που τον υποστηρίζουμε, είμαστε εμείς που θα συνεχίσουμε να τον υποστηρίζουμε.

Γι' αυτό οποιαδήποτε παραφιλολογία αναπτύσσεται σχετικά με την κατοικία του μικρού και του μεσαίου Έλληνα, δεν έχει κανέναν άλλο λόγο ύπαρξης, παρά μόνο μικροκομματικά οφέλη στο όνομα και στη δημιουργία, θα έλεγα, του φόβου στα μικρομεσαία ελληνικά νοικοκυριά.

Έλεγαν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι το πολυνομοσχέδιο, που έρχεται και θα μπει στο Τμήμα την επόμενη εβδομάδα, θα θεσπίσει νέα φορολογικά μέτρα, διότι -όπως έλεγαν- δεν βγαίνει ο προϋπολογισμός και που θα βρείτε τα λεφτά. Από αυτά που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, το πολυνομοσχέδιο όχι μόνο δεν θεσπίζει νέα μέτρα, αλλά εκσυγχρονίζει ένα πλαίσιο και για τη σχέση του πολίτη με τη φορολογική διοίκηση.

Έλεγαν: «Είναι προαπαιτούμενο για τη δόση και επομένως είσαστε υποχρεωμένοι από τις δεσμεύσεις της χώρας, να φέρετε νομοσχέδιο για τον αιγιαλό. Με το νομοσχέδιο αυτό θα ξεπουλάτε, θα μπαζώνετε, θα καταστρέφετε το φυσικό περιβάλλον της χώρας μας, θα ξεπουλήσετε τις ακτές.». Και αυτό έγινε κτήμα σε όλη την Ελλάδα.

Κανείς δεν πίστευε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έλεγε ότι δεν πρόκειται να έρθει η διάταξη αυτή, το νομοσχέδιο αυτό, στη Βουλή. Μάταια γίνονταν συνεχείς παρεμβάσεις από Βουλευτές, από εκπροσώπους, από στελέχη του ΠΑΣΟΚ ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για τον αιγιαλό μας βρίσκει ακριβώς απέναντι και δεν πρόκειται όχι μόνο να το υπερψηφίσουμε αλλά δεν επιτρέπουμε να έρθει καν για επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή. Συνεχιζόταν η φημολογία.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Η κ. Βούλτεψη προχθές είπε...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Θα σας απαντήσω, κύριε Βούτση.

Συνεχιζόταν, λοιπόν, η φημολογία από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι...

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Η κ. Βούλτεψη –όχι φημολογία- είπε ότι έρχεται στο Γ' Τμήμα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Συνεχιζόταν η φημολογία από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα έρθει το νομοσχέδιο και ότι είναι προ των πυλών.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Και συνεχίζαμε να απαντάμε εμείς ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει το νομοσχέδιο. Δεν το δεχόμαστε εμείς και θα προστατεύσουμε στο ακέραιο τον αιγιαλό της χώρας. Διότι πιστεύουμε ότι το φυσικό περιβάλλον είναι συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας, είναι στοιχείο -και το έχουμε πει πολλές φορές εδώ μέσα και το έχουμε θεσπίσει με διατάξεις- το οποίο προσδιορίζει την τουριστική ταυτότητα της χώρας και προσελκύει ποιοτικό τουρισμό.

Γι' αυτόν τον λόγο, όπως και για τον λόγο της βιώσιμης ανάπτυξης στην οποία πιστεύουμε εμείς, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

Σήμερα, με τη διαρροή που γίνεται για το πολυνομοσχέδιο, όλοι βλέπουμε ότι όχι μόνο δεν έρχεται νομοσχέδιο για τον αιγιαλό αλλά έρχεται η ρύθμιση που ανέφερε πρώτος ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Μανιάτης, ότι είναι αναγκαιότητα και για την προστασία του αιγιαλού και για το Κτηματολόγιο -που επιτέλους χρειάζεται αυτή η χώρα- και για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος η χάραξη του αιγιαλού παντού, προκειμένου στο μέλλον, από εδώ και πέρα, από αύριο, από την επομένη δηλαδή της ισχύος αυτής της διάταξης, να μην υπάρχουν παραβάσεις οι οποίες περνάνε χωρίς να τις αντιμετωπίζει νομικά, ποινικά η ελληνική πολιτεία και με αυτόν τον τρόπο να προστατεύει το φυσικό περιβάλλον.

Υποθέτω ότι τη συγκεκριμένη διάταξη ο ΣΥΡΙΖΑ θα την υπερψηφίσει. Άλλως, υποθέτω ότι αυτά τα οποία μέχρι τώρα ξεδίπλωνε στην ελληνική κοινωνία ήταν, για άλλη μια φορά, υποκρισία.

Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν δύο ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δει η Κυβέρνηση και πρέπει να τα δει άμεσα.

Το πρώτο ζήτημα, είναι η δραστηριοποίηση της κ. Σαββαΐδου, της νέας Γενικής Γραμματέως Εσόδων, που ουσιαστικά στις δύο πρώτες αποφάσεις της –όπως είδε το φως της δημοσιότητας σήμερα- δημιουργεί περαιτέρω γραφειοκρατία σε σχέση με το ακατάσχετο του λογαριασμού που έχει θεσπίσει η παρούσα κοινοβουλευτική Πλειοψηφία, η προστασία, δηλαδή, του πολίτη από οφειλές στο δημόσιο και η προστασία ενός τραπεζικού λογαριασμού ούτως ώστε να μην υπόκειται σε κατασχέσεις χρημάτων. Αφορά το μισθό και τη σύνταξη. Ουσιαστικά, δηλαδή, δημιουργεί μία επιπλέον γραφειοκρατία και πρέπει άμεσα να το δει η Κυβέρνηση.

Και δεύτερον, η κ. Σαββαΐδου, ουσιαστικά επιτείνει το χρόνο αναμονής για τις επιχειρήσεις στην επιστροφή του φόρου.

Γνωρίζω ότι δεν είναι δική σας αρμοδιότητα. Οφείλουμε, όμως, εδώ ως Βουλευτές οι οποίοι έχουμε ψηφίσει τους συγκεκριμένους νόμους τους οποίους εξειδικεύουν οι συγκεκριμένες εγκύκλιοι και αποφάσεις της γενικής γραμματέως, να θέσουμε το ζήτημα ότι δεν χωρεί ούτε περισσότερη γραφειοκρατία απέναντι στους πολίτες και τις επιχειρήσεις αλλά ούτε και περισσότερη αναμονή προκειμένου να υπάρξει ρευστότητα στην αγορά.

Και βεβαίως, να τονίσουμε ότι ο Υπουργός Οικονομικών οφείλει να διερευνήσει πως είναι δυνατόν ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν έχουν στα χέρια τους οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες, δεν έχει κατατεθεί στη Βουλή επισήμως, να έχει διαρρεύσει αυτολεξεί στο διαδίκτυο και τα μέσα ενημέρωσης. Οφείλει να το διερευνήσει όχι μόνο για λόγους κοινοβουλευτικής τάξης αλλά και για λόγους κυβερνητικής αποτελεσματικότητας. Διότι, εάν είναι έτοιμο το νομοσχέδιο, θα έπρεπε να κάνει αυτό που του είχε προτείνει το ΠΑΣΟΚ να κάνει, να το καταθέσει, δηλαδή, άμεσα στη Βουλή, να έχουμε επαρκή χρόνο επεξεργασίας...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχει κατατεθεί. Θα το ανακοινώσω, κύριε συνάδελφε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ωραία. Πολύ καλά έκανε και το κατέθεσε. Το κατέθεσε, όμως, σήμερα, κυρία Πρόεδρε, υποθέτω, γι' αυτό το ανακοινώνετε τώρα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τώρα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Εμείς αναφερόμαστε στη διαρροή που έγινε από χτες το απόγευμα στα μέσα ενημέρωσης.

Λέμε, λοιπόν, ότι όφειλε να το έχει καταθέσει και όποιες τροποποιήσεις χρειάζονται, αυτές μπορούν να γίνουν μέχρι το πέρας της πρώτης αναγνώσεως.

Έρχονται, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τρεις πολύ σημαντικές διατάξεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τον Υπουργό κ. Μανιάτη. Η πρώτη αφορά τη ρύθμιση, επιτέλους, ενός ζητήματος το οποίο όχι μόνο εξέθετε τη χώρα αλλά ήταν και ένα ζήτημα ανθρωπιάς, ένα ζήτημα το οποίο έπρεπε να αγγίζει από την αρχή, βεβαίως, την ευαισθησία του Έλληνα νομοθέτη. Είναι το ζήτημα για τα αποτεφρωτήρια.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Νομίζω ότι αντιμετωπίζεται από όλες τις πτέρυγες -ή από τις περισσότερες- με έναν θετικό τρόπο. Ευελπιστώ ότι αυτή η διάταξη θα υπερψηφιστεί από πολλές πτέρυγες, διότι θεωρούμε ότι καλύπτει ζητήματα που άπτονται και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά κυρίως αγγίζει ευαίσθητες στιγμές του κάθε ανθρώπου. Και σε αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως θετικοί.

Το δεύτερο ζήτημα αφορά το περιβάλλον, αφορά τις ρυθμίσεις σε σχέση με τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα και την άσκηση δραστηριότητας φόρτισης των ηλεκτρονικών οχημάτων.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε, σε τριάντα δευτερόλεπτα.

Θεωρούμε πολύ θετική τη διάταξη του εκσυγχρονισμού του πλαισίου προκειμένου να αναπτυχθεί αυτός ο τομέας, αυτή η δραστηριότητα, να έχουμε περισσότερα ηλεκτροκίνητα, δηλαδή, πιο φιλικά προς το περιβάλλον αυτοκίνητα στις πόλεις μας, αυτοκίνητα τα οποία θα μπορούν να φορτίζονται. Θα υπάρχει το ανάλογο πλαίσιο και επομένως θα μπορεί να αναπτυχθεί.

Τέλος, θεωρούμε πολύ σημαντική τη διάταξη για τα οριστικά κτηματολογικά γραφεία, τα οποία ουσιαστικά ολοκληρώνουν έναν μεγάλο κύκλο μεταρρύθμισης για το Κτηματολόγιο.

Με αυτήν την κουβέντα κλείνω, κυρία Πρόεδρε. Θεωρούμε ότι με αυτήν τη διάταξη ουσιαστικά ολοκληρώνεται αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση, που έχει ανάγκη όχι μόνο ο Έλληνας πολίτης για την καλύτερη και πιο γρήγορη εξυπηρέτησή του σε σχέση με τα αστικά του δικαιώματα, τα εμπράγματά του δικαιώματά αλλά κυρίως μπαίνει μία τάξη η οποία αφορά κυρίως το ελληνικό δημόσιο, την τάξη στα οικονομικά, την τάξη στις σχέσεις κράτους και πολίτη. Και, βεβαίως, θα πρέπει να μπει επιτέλους μπροστά, μετά από αυτό, με πιο οργανωμένο τρόπο και το ζήτημα του Περιουσιολογίου, που έχει άμεση σχέση και με το Κτηματολόγιο.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούμε κι εμείς, κύριε Τριαντάφυλλε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Τμήμα ότι οι Υπουργοί Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Τουρισμού, Ναυτιλίας και Αιγαίου και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, κατέθεσαν σχέδιο νόμου: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

Παραπέμπεται στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή.

Μπαίνουμε τώρα δι' ολίγον στις δευτερολογίε,ς ώσπου να έρθει ο κ. Καραθανασόπουλος, εάν θελήσει να τοποθετηθεί, κύριε Χαλβατζή.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, στην Επιτροπή Οικονομικών;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Λογικά, ναι. Δεν γράφει εδώ. Δεν ξέρω. Λογικά στην Επιτροπή Οικονομικών.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Επειδή τα περισσότερα άρθρα είναι του Ανάπτυξης.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν το ξέρω. Η Διάσκεψη που έχουμε στις 15.00,' κύριε Βούτση, θα αποφανθεί.

Τον λόγο έχει ο κ. Γκόκας για να δευτερολογήσει.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Εγώ, αντίθετα με αυτό που ακούστηκε, πιστεύω ότι έγινε επαρκής συζήτηση και στις επιτροπές και στο Τμήμα επί της ουσίας του νομοσχεδίου. Και θεωρώ ότι έχουμε στα χέρια μας, τουλάχιστον για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας, ένα εργαλείο που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη, θα βοηθήσει στην περιβαλλοντική αναβάθμιση, θα βοηθήσει τους κατοίκους αυτής της ευρύτερης περιφέρειας να δουν ένα διαφορετικό μέλλον προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες.

Πριν πάω στις τροπολογίες, θα κάνω μια αναφορά στο γήπεδο της ΑΕΚ. Το γήπεδο της ΑΕΚ –το είπαμε- τυγχάνει να συνδέεται άμεσα με την ιστορία, με τον πολιτισμό του ελληνισμού. Ογδόντα χρόνια βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο χώρο, λειτουργεί στον ίδιο ιστορικό χώρο. Σήμερα, ενενήντα χρόνια μετά, έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Άρα, για να αναπτυχθεί μια σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση με τις παράλληλες πολιτιστικές και κοινωνικές υποδομές που τη συνοδεύουν, χρειάζεται κάποιο χώρο παραπάνω. Εγώ, δεν καταλαβαίνω την επιμονή, αυτό το γήπεδο να είναι ένα μικρό γήπεδο. Υπήρχαν άλλα, προηγούμενα σχέδια τα οποία πραγματικά ήταν προβληματικά. Υπάρχει ένα σχέδιο που σέβεται το περιβάλλον, σέβεται τους κατοίκους και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός μεγάλου και ένδοξου σωματείου. Νομίζω ότι είναι μίζερη αυτή η αντιμετώπιση, παρά την προσπάθεια που έγινε σήμερα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.

Αυτές οι πολλές στροφές ζαλίζουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε την ουσία του πράγματος και τη δυνατότητα αυτό το θέμα από την απόφαση τη σημερινή και στη συνέχεια να προχωρήσει και να αποκατασταθεί μια εκκρεμότητα που υπάρχει πάνω από μια δεκαετία γι' αυτό το σωματείο.

Η προσπάθεια να δικαιολογηθεί η καταψήφιση με το άρθρο 82, νομίζω ότι είναι εντελώς διαφορετική. Ψηφίστε το άρθρο 81, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Τέτοιες υπεκφυγές δεν νομίζω ότι βοηθούν στη συζήτηση που κάνουμε.

Σε σχέση με τις τροπολογίες, θα ήθελα να αναφερθώ στην τροπολογία που έγινε αποδεκτή -και εκφράζουμε την ικανοποίησή μας- και η οποία αφορά τους εργαζόμενους στα «Λιπάσματα Δραπετσώνας» που έχουν αποκλειστεί κατά λάθος από το δικαίωμα αναγνώρισης δικαιωμάτων τα οποία άλλοι συνάδελφοί τους μπόρεσαν να ασκήσουν.

Επίσης, η τροπολογία για την αναδιατύπωση, συμπλήρωση και κατάργηση διατάξεων του ν. 4015/2011 και του ν. 2810/2010, για να αντιμετωπιστούν προβλήματα αποσαφηνίσεων και εφαρμογής τους στην πράξη, δίνουν δυνατότητες, γιατί πλέον οι συλλογικές μορφές οργάνωσης αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της νέας ΚΑΠ. Και, φυσικά, η ανάγκη λειτουργίας αυτών των συλλογικών μορφών οργανώσεων είναι επιτακτική.

Κλείνω με την τροπολογία που είχαμε καταθέσει -και βεβαίως με ικανοποίηση είδαμε ότι έγινε αποδεκτή από τον κύριο Υπουργό- για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Τι λέει αυτή η τροπολογία; Αφορά στη σύσταση άμισθης εθνικής επιτροπής για την αποτροπή της καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην Ελλάδα με ρόλο εισηγητικό προς τις υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε θέματα που αφορούν στη χάραξη σχετικών πολιτικών και τα τυχόν απαιτούμενα εθνικά μέτρα απαγόρευσης της καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ενόψει και της δυνατότητας -τροποποίηση της οδηγίας 18/2001- που έχουν πλέον τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην επικράτειά τους με βάση εθνικές αποφάσεις και κατάλληλη τεκμηρίωση.

Και εδώ, λοιπόν, είδαμε μια μικρόψυχη αντιμετώπιση από συναδέλφους στις τοποθετήσεις τους, τοποθετήσεις ενδεικτικές της επιμονής σε μια λογική άρνησης, δημαγωγικής προσέγγισης και διαστρέβλωσης των γεγονότων. Δηλαδή, είναι η πρόταση στρεβλή όταν διαψεύδεται από τις αντιδράσεις της ίδιας της εταιρείας που κυριαρχεί στο χώρο των γενετικά τροποποιημένων, των μεταλλαγμένων προϊόντων; Η Ευρώπη και η χώρα μας μένει ανοχύρωτη τώρα που έχει όλα αυτά τα εργαλεία στα χέρια της; Δεν θα έπρεπε να πούμε ένα μπράβο και στην Προεδρία και στον αρμόδιο Υπουργό που είχε και την ευθύνη της διαδικασίας για όλη αυτήν την προσπάθεια που έγινε σχετικά με την απόφαση;

Είμαστε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που συγκροτεί μια τέτοια επιτροπή με διϋπουργική απόφαση, μια επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Πρόεδρος ή εκπρόσωπος της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βου-

λής, ο Πρόεδρος ή εκπρόσωπος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ο Πρόεδρος ή εκπρόσωπος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, ο Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος του Υπουργείου, ο Γενικός Διευθυντής Φυτικής Παραγωγής, ο Γενικός Διευθυντής Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας, εκπρόσωπος από μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.λπ.. Υποβαθμίζουμε, δηλαδή τον ρόλο μας και τον ίδιο μας τον εαυτό;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Θέλω να κλείσω, κυρία Πρόεδρε, με δύο στοιχεία τα οποία θα καταθέσω και στα Πρακτικά.

Πρώτον, από το 2009, η Ελλάδα μαζί με κάποιες άλλες χώρες, Βέλγιο, Κύπρο κ.λπ., είχε ζητήσει να ληφθεί μια τέτοια απόφαση σαν αυτή που έχουμε τελικά. Στην εισήγηση της Ελληνικής Προεδρίας, που απετέλεσε και απόφαση του Συμβουλίου, αναφέρονται χαρακτηριστικά οι λόγοι που σχετίζονται με τη δυνατότητα λήψης των αποφάσεων που αναφέραμε. Και είναι. Οι στόχοι περιβαλλοντικής πολιτικής, διαφορετικοί από τα στοιχεία που αξιολογούνται βάσει της οδηγίας 2001/18/ΕΚ και του κανονισμού 1829/2003, θέματα που έχουν να κάνουν με την πολεοδομία και τη χωροταξία, λόγοι χρήσεων γης, κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων, στόχοι γεωργικής πολιτικής και δημόσιας τάξης.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε. Ολοκληρώστε σας παρακαλώ. Τέσσερα λεπτά ήταν η τοποθέτησή σας. Έγινε δεκτή η τροπολογία και αυτό είναι το θετικό.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Άρα, τι άλλες αποδείξεις θέλουν κάποιοι για να πειστούν και δίνουν το δικαίωμα να μιλάμε για κακοπιστία και προσπάθεια παραπλάνησης ή αφαίρεσης της δυνατότητας να προβληθεί μια επιτυχία για τη χώρα μας;

Ευχαριστώ.

(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Γκόκας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούμε πολύ.

Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Θα ήθελα να προσθέσω στην τροπολογία με γενικό αριθμό 1542 και ειδικό 193, όπως τη βελτιώσαμε, μία φράση που επεκτείνει τις υπηρεσίες που προβλέπονται, εκτός από τις αθλητικές, ως εξής: «...καθώς και με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων της πρωτογενούς παραγωγής».

Κατά συνέπεια, στις συγκεκριμένες παρεμβάσεις να μην είναι μόνο αθλητικές δραστηριότητες αλλά και δραστηριότητες που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή της χώρας.

Καταθέτω την σχετική νομοτεχνική βελτίωση για τα Πρακτικά.

(Στο σημείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νομοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:

«

ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΛΟΓΟΥ

1501.187, 1542.193, 1620.209 /2014

~~ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ~~

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η συμπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στις μισθώσεις ακινήτων των Δήμων αποτελεί μείζονος σημασίας αυτοδιοικητικό ζήτημα, του οποίου η ορθή διευθέτηση θα προσφέρει διεξόδους οικονομικής ανακούφισης και ανάπτυξης για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αποτελεί πάγια θέση των ΟΤΑ η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους με τρόπο προσοδοφόρο, μέσω της εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων και, ιδίως, ακαλύπτων (χέρσων και αναξιοποίητων) δημοτικών εκτάσεων, για την προσέλκυση επενδύσεων που μπορούν να προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας και τόνωση της τοπικής οικονομίας, χωρίς αυτό να προϋποθέτει την εκποίηση της περιουσίας αυτής.

Η δυνατότητα μακροχρόνιας εκμίσθωσης προσφέρει στον υποψήφιο επενδυτή έναν ικανό χρονικό ορίζοντα σταθερότητας για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, διασφαλίζοντας για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ένα ικανό εισόδημα στον οικείο Δήμο, όχι μόνο χωρίς να τον αποξενώνει από την περιουσία του, αφού παραμένει στην κυριότητά του η έκταση, αλλά και αυξάνοντάς την αξία αυτής, αφού οι κτιριακές εγκαταστάσεις και όσες άλλες βελτιώσεις γίνουν επ' αυτής, μετά τη λήξη της σύμβασης, παραμένουν στο μισθίο, χωρίς κάποια αξίωση του μισθωτή επ' αυτών.

Είναι αυτονόητο ότι η σύναψη τέτοιων μακροχρόνιων μισθώσεων θα διενεργείται μέσα από ανοιχτές και απόλυτα διαφανείς διαδικασίες, με δημόσια προκήρυξη και πλειοδοτικό διαγωνισμό, συμφώνως με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης και τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους και με διασφάλιση όλων των δικαιωμάτων του Δήμου.

Η επέκταση του θεσμού των μακροχρονίων μισθώσεων σε εκμεταλλεύσεις αθλητικών και τουριστικών εγκαταστάσεων θα συμβάλλει, πέραν από την τουριστική αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων εκτάσεων που ανήκουν στους Ο.Τ.Α., και στην ανάπτυξη εκτάσεων αυτών με τη λειτουργία πάσης φύσεως αθλητικών και συναφών με αυτές δραστηριοτήτων. Με την προτεινόμενη τροπολογία – προσθήκη, προσδιορίζεται ο σκοπός εκμετάλλευσης με μακροχρόνια εκμίσθωση των ακινήτων των Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Η παράγραφος 8 του άρθρου 192 του ν 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται η εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικών ακινήτων (εκτάσεων ή κτισμάτων) με μειωμένο μίσθωμα για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι πέντε (25) έτη, υπό τον όρο ότι ο μισθωτής θα αναλάβει το σύνολο ή μέρος της

δαπάνης ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου και θα προβεί σε τυχόν πρόσθετες παροχές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ειδικότερα στους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας. Επιτρέπεται επίσης, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, η μακροχρόνια μίσθωση ακάλυπτης δημοτικής έκτασης, με σκοπό, πέραν των τουριστικών δραστηριοτήτων που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 2160/1993 όπως ισχύει, την εγκατάσταση και εκμετάλλευση στο μισθίο επιχειρήσεων αθλητικών δραστηριοτήτων πάσης φύσεως και υποστηρικτικών προς αυτές υπηρεσιών F που προϋποθέτουν ουσιώδεις δαπάνες του μισθωτή, για διάρκεια μέχρι πενήντα (50) έτη, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 610 του Αστικού Κώδικα. Η ανωτέρω σύμβαση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα Δημοσίου ή τρίτων, ενώ τα δικαιώματα και οι αμοιβές συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και υποθηκοφυλάκων για τη σύμβαση και κάθε άλλη προς πραγμάτωση αυτής πράξη περιορίζονται στο 10% αυτών. Κάθε κτίριο και κάθε άλλη μόνιμη εγκατάσταση που θα πραγματοποιηθεί επί του μισθίου σύμφωνα με τη σύμβαση, περιέρχεται μετά τη λύση ή τη λήξη της σύμβασης στην κυριότητα του Δήμου, χωρίς υποχρέωση του Δήμου και χωρίς δικαίωμα του μισθωτή να τα αφαιρέσει, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά. Με απόφασή του ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται να καθορίζει προσθέτους όρους και προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας.»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F: καθώς και με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων της πρωτογενούς παραγωγής, »)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Βέβαια, αυτήν την ώρα, αυτή η διόρθωση, δεν ξέρουμε τι μπορεί να είναι.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Μπορώ να σας εξηγήσω πολύ απλά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εξηγήστε παρακαλώ. Είπαμε να είμαστε ανεκτικοί. Δεν αμφισβητούμε τις καλές σας προθέσεις, αλλά καταλαβαίνετε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Δίνουμε τη δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να αξιοποιεί για αθλητικούς σκοπούς. Είναι η χαρακτηριστική περίπτωση της Θέρμης. Εδώ, όμως, προσθέτουμε και κάτι που είναι αίτημα όλης της ΚΕΔΕ, όλων των δημάρχων - γιατί κάποιοι δήμαρχοι μπορεί να μην έχουν δυνατότητα για αθλητικές δραστηριότητες- να μπορούν και για λόγους ενίσχυσης της πρωτογενούς παραγωγής, του αγροτικού τομέα, οι συγκεκριμένοι δήμοι να πάρουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Είναι ένα αίτημα της ΚΕΔΕ. Απλώς ικανοποιούμε και αυτό, που εκ παραδρομής δεν είχε περιληφθεί.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ να διανεμηθεί.

Κυρία Θεοπεφτάτου, έχετε τον λόγο.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Για πολύ λίγο, κυρία Πρόεδρε. Το βλέπετε κι εσείς, έχουμε δεκαεννιά τροπολογίες και τρεις νομοτεχνικές βελτιώσεις που είναι πάνω από δέκα σελίδες και είναι παραγραφούλα-παραγραφούλα. Τι να σας πω; Δεν έχω λόγια πραγματικά. Δεν είναι αντιμετώπιση αυτή.

Επίσης, μέσα στις τροπολογίες, έχουμε τροπολογίες νομοθετημάτων που μόλις ψηφίστηκαν -στο Α' Θερινό Τμήμα δηλαδή- όπως, για παράδειγμα, του νομοσχεδίου «Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση». Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται τόσο πρόχειρα η νομοθέτηση. Γενικώς το λέω, δεν θέλω να πω κάτι άλλο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Είναι η πολλοστή φορά που κι εσείς τοποθετείστε έτσι και πολλοί άλλοι συνάδελφοι.

Η κ. Φούντα έχει τον λόγο.

ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.

Εγώ ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το ότι στις νέες νομοτεχνικές βελτιώσεις όντως προστέθηκαν οι τρεις τροποποιήσεις οι οποίες είχαμε πει ότι αποτελούν προϋπόθεση για να ψηφίσουμε τα δύο άρθρα, τα πρώην 81, 82, νυν 42-43, που αφορούν στο γήπεδο της ΑΕΚ.

Θέλω να πω μόνο, διαβάζοντας κάποια δημοσιεύματα, ότι κάνει τουλάχιστον εντύπωση και έκπληξη το γεγονός ότι δηλώνεται από πολύ μεγάλη μερίδα των ανθρώπων, και του Τύπου - κυρίως του αθλητικού βέβαια- ότι είναι -λέει- περίεργο και αντιφατικό να δηλώνεις του όρους που εσύ θεωρείς ότι πρέπει να υπάρχουν για να γίνει η κατασκευή ενός τέτοιου γηπέδου κι ενός τέτοιου εγχειρήματος.

Θα πρέπει –και εγώ το λέω με αφορμή αυτό και για όλα τα άλλα νομοθετήματα- να αποφασίσουμε σε αυτήν τη χώρα ότι τα πάντα δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Δηλαδή «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα» θα πρέπει να είναι ένα μότο που θα πρέπει να αφήσουμε πίσω μας. Δεν πρέπει με κάθε τρόπο να λέμε στον ελληνικό λαό ότι είτε θα γίνει αυτό είτε θα γίνει το άλλο. Να διασφαλίσουμε επιτέλους τους όρους με τους οποίους θα γίνονται τα πάντα, κατά την ταπεινή μου άποψη και προφανώς όλα μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα, αρκεί να μπορούμε να συνεννοηθούμε.

Άρα, θέλουμε ως απόλυτη ανάγκη επιτέλους η Νέα Φιλαδέλφεια και η ΑΕΚ να αποκτήσει το γήπεδό της, με απόλυτο σεβασμό προς το άλσος, του οποίου ευτυχώς και επιτέλους ο δασικός χαρακτήρας εξασφαλίστηκε πλήρως. Δεν αναφέρθηκε ότι μεγάλο μέρος από αυτό το περιβόητο τριγωνάκι, το οποίο θα απαλειφόταν με την παλιά μελέτη, παραμένει ως δασική έκταση.

Πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι με βάση τη νομοτεχνική βελτίωση το πάρκινγκ του γηπέδου βγήκε και –να το πω έτσι- δεσμεύθηκε και νομοθετικά ότι θα είναι εκτός του συγκεκριμένου χώρου σε ιδιόκτητο οικόπεδο σε απόσταση έως 500 μέτρων από το συγκεκριμένο άλσος και σε κάθε περίπτωση πρέπει να ακούμε, να συνεργαζόμαστε, να καταθέτουμε προτάσεις και επιτέλους να βρίσκουμε τις χρυσές τομές στα προβλήματα.

Το τελευταίο που θέλω να πω –δεν θα αναφερθώ στις τροπολογίες, παρά μόνο σε μία- είναι το εξής. Κύριε Υπουργέ, ήρθε η τροπολογία 1647 από τον κ. Κόλλια και τον κ. Γκόκα που αφορά στους συνεταιρισμούς. Είναι απαράδεκτο και είναι ουσιαστικά κατάρρευση και απαξίωση του κοινοβουλευτικού έργου, το να έρχεται μία τροπολογία που να είναι ένα μίνι νομοσχέδιο που αφορά τους συνεταιρισμούς με αυτόν τον τρόπο, τη στιγμή που έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές συζήτηση για το ότι είναι αδήριτη ανάγκη να υπάρχει επιτέλους νομοσχέδιο για τους συνεταιρισμούς. Το λένε όλοι, το λέει μέχρι και η ΠΑΣΕΓΕΣ. Και έρχονται τώρα με μία εκπρόθεσμη τροπολογία αυτοί οι δύο Βουλευτές, για να θέσουν ορισμούς του τι είναι –διαβάζω- «μητρώο, αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, αγροτικοί συνεταιρισμοί, αγροτικές εταιρικές συμπράξεις, το καλάθι της περιφέρειας», να τροποποιήσουν το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών, να μιλήσουν για την εποπτική αρχή των αγροτικών συνεταιρισμών, να κάνουν λόγο για τη φορολογία και για όλα αυτά τα αίσχη που έχουν γίνει και είναι κοινώς αποδεκτό ότι έχουν γίνει αίσχη στο χώρο των συνεταιρισμών. Έρχονται, λοιπόν, αυτοί οι δύο Βουλευτές να τα ορίσουν όλα αυτά; Γιατί; Υπουργείο δεν υπάρχει; Και θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί την κάνατε εσείς δεκτή αυτήν την τροπολογία;

Εμείς, λοιπόν, ζητάμε, έστω από τη στιγμή που την κάνατε εσείς δεκτή, να αποσυρθεί, να έρθει από το επισπεύδον και αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αυτή και τότε με μεγάλη χαρά, αν γίνει όντως η σοβαρή συζήτηση που απαιτείται γι' αυτό το μείζον θέμα για την ελληνική παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, να την υποστηρίξουμε. Αλλά με αυτόν τον τρόπο; Ένα μίνι νομοσχέδιο να έρχεται έτσι με τη μορφή τροπολογίας, εκπρόθεσμη κιόλας;

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Χαλβατζής εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος έχει τον λόγο.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Μία πρώτη γενική παρατήρηση. Τροπολογίες επί τροπολογιών –δεκάδες- μέχρι την τελευταία στιγμή. Ε, δεν έχουμε κανένα μηχανισμό και τίποτα υπηρεσίες να ψάχνουν και να βρίσκουν. Δεν είναι εύκολο να τοποθετείται κανένας, γιατί και μηχανισμοί υπάρχουν και η Κυβέρνηση έχει ολόκληρα επιτελεία αλλά δεν μπορεί να φτάνουμε στο δώδεκα παρά πέντε.

Μερικές γενικές παρατηρήσεις. Κοιτάξτε να δείτε. Όλα γίνονται με ωραία χρώματα! Βιοποικιλότητα. Γίνεται μία πρόταση εδώ. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι υποκριτική. Είναι υποκριτικά αυτά που ζητάνε οι δύο Βουλευτές με αυτήν την τροπολογία για τη βιοποικιλότητα, τη στιγμή που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Πράσινη Βίβλο νομιμοποιεί τη ρύπανση. Η αρχή είναι «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Τι να κάνουμε, δηλαδή; Αυτή είναι η κατάσταση. Έχει διαμορφωθεί. Ποια είναι τα αποτελέσματα; Πληρώνει και πληρώνει. Στον Ασωπό οι καταστροφές γίνονται και σήμερα και τώρα. Θα πληρώσει να αποκαταστήσει τι; Την υγεία των ανθρώπων; Τις ζωές που χάθηκαν; Τις καταστροφές στον υδροφόρο ορίζοντα; Μη λέμε κουβέντες μόνο. Υπάρχει Κοινή Αγροτική Πολιτική. Ποιες είναι οι κατευθύνσεις της;

Έχουμε την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών. Έχουμε το δασικό νομοσχέδιο, το οποίο συζητιέται. Και τι κάνει; Επιτρέπει κάθε βιομηχανική παρέμβαση στα δάση μέχρι και επεξεργασία αποβλήτων. Τα ντύνουμε όλα με ωραία λόγια, με φράσεις πολύ όμορφες. Αυτά θα επιφέρουν τεράστιες καταστροφές, όπως μόλυνση του περιβάλλοντος στον υδροφόρο ορίζοντα και όχι μόνο.

Ας πάμε στη βιοποικιλότητα. Τι λέμε για να μεταλλαγμένα; Τι απόφαση πήραν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από ενάμιση μήνα, πριν από σαράντα-πενήντα ημέρες; Τι πόρτες άνοιξαν; Εμείς είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα και οργανισμούς. Το παλεύουμε και το αντιπαλεύουμε. Και εδώ υπάρχουν πέντε συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι, μονοπώλια –όπως θέλετε πέστε τα- τα οποία κυριαρχούν σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους έχει ανοίξει το δρόμο. Δηλαδή τα ψηφίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ερχόμαστε εδώ να λέμε τι; Ότι θα βάλουμε εμείς φραγμό στην Ελ-

λάδα; Δηλαδή κοροϊδευόμαστε;

Πάμε παρακάτω στις τροπολογίες. Στην τροπολογία 203, αν ήταν γενικευμένη για όλα τα επιχειρηματικά πάρκα, θα λέγαμε «ναι». Επειδή όμως αφορά ένα συγκεκριμένο και επειδή μπορεί να υπάρχουν και σκοπιμότητες, θα ψηφίσουμε «παρών». Στην τροπολογία 211 θα ψηφίσουμε «παρών». Στην τροπολογία 226 για τη βιοποικιλότητα θα ψηφίσουμε «κατά».

Στην τροπολογία 236 θα ψηφίσουμε «παρών». Στην τροπολογία 227, που αναφέρεται στα λιπάσματα της Δραπετσώνας για τους εργαζόμενους, θα ψηφίσουμε «ναι». Στην τροπολογία 236, η οποία αναφέρεται ουσιαστικά στα λιοτρίβια, θα ψηφίσουμε «παρών». Στην τροπολογία που αναφέρεται στην εθελοντική κινητικότητα, επειδή όταν έγινε η συζήτηση εμείς αντιταχθήκαμε σε αυτό το πρόγραμμα της εθελοντικής κινητικότητας, θα ψηφίσουμε «κατά».

Στην τροπολογία 240 εμείς ψηφίζουμε «ναι». Δεν διασφαλίζεται ότι θα συνεχίσουν να δίνονται χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό και ουσιαστικά δεν διασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων -υπάρχουν εργαζόμενοι που είναι εκεί δεκαπέντε χρόνια και είναι με συμβάσεις-, παρ' όλα αυτά θα ψηφίσουμε «ναι».

Σε ό,τι αφορά τα κέντρα αποτέφρωσης, θα ήθελα να πω τα εξής: Κύριε Υπουργέ, είχαμε συμφωνήσει το 2006. Το κύριο ζήτημα είναι να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση ή αν τελικά θα ψηφιστεί –που φαίνεται ότι θα ψηφιστεί- γιατί πολύ συχνά παίρνονται αποφάσεις, ψηφίζονται κάποιοι νόμοι αλλά για συγκεκριμένους λόγους δεν μπαίνουν σε εφαρμογή.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε, κύριε Χαλβατζή.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.

Θέλουμε να θέσουμε δύο ερωτήματα πάνω σε αυτά. Θα είναι υπό την ευθύνη των δήμων ή θα είναι ανώνυμες εταιρείες;

Αν είναι υπό την ευθύνη των δήμων, εμείς ψηφίζουμε «ναι». Αν, όμως, λειτουργούν κάτω από τις προϋποθέσεις ανωνύμων εταιρειών, θα ψηφίσουμε «παρών».

Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να είστε καλά.

Κύριε Κουίκ, έχετε τον λόγο για λίγο για να κλείσουμε.

ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κυρία Πρόεδρε, αναρωτιέμαι αν ο Κανονισμός επιτρέπει να ψηφίσουμε τα άρθρα και τις τροπολογίες αύριο. Διότι πρόκειται για ορυμαγδό. Να διακόψουμε και να τα ψηφίσουμε αύριο το πρωί, για να μπορούμε να ενημερωθούμε. Διότι αυτά τα απίστευτα πράγματα που συμβαίνουν στο ελληνικό Κοινοβούλιο, τα εκλαμβάνω -όχι με την εμπειρία του πολιτικού αλλά με την εμπειρία ενός δημοσιογράφου- ότι κάποιοι θέλουν πραγματικά μέσα σε έναν πανικό να «κουκουλώσουν» και να περάσουν πράγματα που κάτω, ενδεχομένως, από νορμάλ κοινοβουλευτικές συνθήκες δεν θα περνούσαν.

Γιατί δεν μπορεί εδώ που κουβεντιάζουμε από τη μία πλευρά το χωροταξικό και την ΑΕΚ, από την άλλη να μας έρχονται τα γενετικώς τροποποιημένα -διότι τους έχει μείνει βλέπετε από τον Τσαυτάρη, τον καθηγητή της Γενετικής- ή να μας έρχονται τροπολογίες που αφορούν τους συνεταιρισμούς, τους οποίους το κόμμα αυτό, το ΠΑΣΟΚ, κατάστρεψε τη δεκαετία του '80. Και ξέρουμε πολύ καλά πως το κάνανε. Και τρέχουν τώρα οι συνεταιρισμοί από τη μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη. Μόνο τα κοτοπουλάδικα που υπάρχουν στην Ήπειρο έχουν ζήσει κι έχουν βιώσει αυτήν την ιστορία, με τους διάφορους εργατοπατέρες που έγιναν και Βουλευτές εκ των υστέρων.

Κυρία Πρόεδρε, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες προτείνουν να διακοπεί η συνεδρίαση και αύριο το πρωί, αφού δηλαδή, πραγματικά, διαβάσουμε αυτόν τον όγκο των τροπολογιών, να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κουίκ, θα το μεταφέρω στη Διάσκεψη των Προέδρων που θα γίνει σε λίγο. Δεν μπορώ να το κάνω εγώ αυτό, όπως καταλαβαίνετε.

ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Δεν υπάρχει άλλη λύση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα ευχηθώ να μη συμβαίνει σε τέτοιο βαθμό.

ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Από εκεί και πέρα...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αν έχετε τελειώσει, παρακαλώ.

ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Δεν έχω τελειώσει.

Για τη διευκόλυνση των Πρακτικών, παρακαλώ πολύ στην ψηφοφορία η οποία θα γίνει -όποτε γίνει- επί των άρθρων θα ήθελα από τώρα να καταθέσω πολύ απλά -αν θέλετε να σημειώσετε με ένα μολύβι και με ένα χαρτί- ότι λέμε στα άρθρα 16,18,19 «όχι» - για να μην σας καθυστερώ- στα άρθρα 28, 81 και 82 «ναι» και σε όλα τα υπόλοιπα «παρών».

Απλά και μόνο, το άρθρο 82, το ψηφίζουμε με «μαύρη» καρδιά. Σας το λέω. Με «μαύρη» καρδιά, πιο μαύρη δεν γίνεται. «Κιτρινόμαυρη», αν θέλετε, καμμία αντίρρηση.

Και ξέρετε γιατί; Γιατί θα μπορούσατε, ως Υπουργείο, να το έχετε λύσει με τον επιχειρηματία, επαναλαμβάνω, το θέμα με τα οικόπεδα είναι απέναντι στη Μπριτάνια και να μην μπει «χέρι» στο άλσος.

Σήμερα βγήκε νέα ανακοίνωση της δημοτικής αρχής στη Φιλαδέλφεια που λένε όχι. Και συμφωνούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις τέτοιου είδους σε μία Αττική που ασφυκτιά από τσιμέντο.

Και ειδικά το άρθρο 82 το ψηφίζουμε με «μαύρη» καρδιά, γιατί ως κίνημα λέμε απόλυτα «ναι» στην κατασκευή του γηπέδου της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα αποκτήσει γήπεδο, θέλουν δεν θέλουν κάποιοι, οι οποίοι δεν επέτρεψαν στον Παναθηναϊκό να γίνει το γήπεδο.

Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να είστε καλά.

Κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις» και θα γίνει η ψήφισή τους χωριστά.

Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.

ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 1 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.

Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.

ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 2 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.

Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.

ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 3 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.

Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.

ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.

Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.

ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.

Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 8 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 9 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 10 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 11 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 12 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 14 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 16 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 18 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 19 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 20 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 21 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 22 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς, το άρθρο 23 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς, το άρθρο 24 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 25 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 26 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς, το άρθρο 27 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 28 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 29 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς, το άρθρο 30 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 31 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 32 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 33 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 34 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 35 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 36 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 37 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 38 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 39 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 40 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 41 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Τα άρθρα 42 έως 80 διαγράφονται. Επομένως, πάμε στο άρθρο 81.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 81, όπως τροπο-

ποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 81 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.

Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 82, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 82 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.

Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 83 ως έχει;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.

ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 83 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.

Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 84 ως έχει;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.

ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το άρθρο 84 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.

Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία με γενικό αριθμό 1625 και ειδικό 213 ως έχει;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τροπολογία με γενικό αριθμό 1625 και ειδικό 213 έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.

Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία με γενικό αριθμό 1626 και ειδικό 214 ως έχει;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τροπολογία με γενικό αριθμό 1626 και ειδικό 214 έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.

Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία με γενικό αριθμό 1627 και ειδικό 215, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.

ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τροπολογία με γενικό αριθμό 1627 και ειδικό 215 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.

Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία με γενικό αριθμό 1628 και ειδικό 216, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.

ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Παρών.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τροπολογία με γενικό αριθμό 1628 και ειδικό 216 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.

Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία με γενικό αριθμό 1629 και ειδικό 217, ως έχει;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τροπολογία με γενικό αριθμό 1629 και ειδικό 217 έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.

Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτή με γενικό αριθμό 1633 και ειδικό 221, ως έχει;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τροπολογία με γενικό αριθμό 1633 και ειδικό 221 έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.

Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτή με γενικό αριθμό 1542 και ειδικό 193, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Παρών.

ΤΕΡΕΝΣ ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.

ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Παρών.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τροπολογία με γενικό αριθμό 1542 και ειδικό 193, έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.

Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτή με γενικό αριθμό 1590 και ειδικό 203, ως έχει;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.

ΤΕΡΕΝΣ ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.

ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τροπολογία με γενικό αριθμό 1590 και ειδικό 203 έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.

Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτή με γενικό αριθμό 1623 και ειδικό 211, ως έχει;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Παρών.

ΤΕΡΕΝΣ ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.

ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Παρών.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς,η τροπολογία με γενικό αριθμό 1623 και ειδικό 211, έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.

Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτή με γενικό αριθμό 1638 και ειδικό αριθμό 226, ως έχει;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Παρών.

ΤΕΡΕΝΣ ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τροπολογία με γενικό αριθμό 1638 και ειδικό 226 έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.

Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτή με γενικό αριθμό 1639 και ειδικό 227 ως έχει;

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τροπολογία με γενικό αριθμό 1639 και ειδικό 227 έγινε δεκτή ομοφώνως και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.

Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτή με γενικό αριθμό 1640 και ειδικό 228 ως έχει;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Παρών.

ΤΕΡΕΝΣ ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.

ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Παρών.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τροπολογία με γενικό αριθμό 1640 και ειδικό 228 έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.

Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτή με γενικό αριθμό 1647 και ειδικό 235, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.

ΤΕΡΕΝΣ ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.

ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τροπολογία με γενικό αριθμό 1647 και ειδικό 235 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.

Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία με γενικό αριθμό 1648 και ειδικό 236 ως έχει;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Παρών.

ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.

ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Παρών.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τροπολογία με γενικό αριθμό 1648 και ειδικό 236 έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.

Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία με γενικό αριθμό 1650 και ειδικό 238 ως έχει;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.

ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Παρών.

ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Παρών.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τροπολογία με γενικό αριθμό 1650 και ειδικό 238 έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.

Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία με γενικό αριθμό 1652 και ειδικό 240 ως έχει;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.

ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Παρών.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τροπολογία με γενικό αριθμό 1652 και ειδικό 240 έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.

Εισερχόμαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.

Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.

Συνεπώς το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής,Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί των άρθρων και επί των τροπολογιών.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σημείο αυτό να ψηφίσουμε το νομοσχέδιο και στο σύνολό του;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο και στο σύνολο;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.

Συνεπώς το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις», έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε μόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:

«Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις»

ΜΕΡΟΣ 1ο
ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Ορισμός και περιεχόμενο του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής

1. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής (εφεξής νέο ΡΣΑ) είναι το σύνολο των στόχων, των κατευθύνσεων πολιτικής, των προτεραιοτήτων, των μέτρων και των προγραμμάτων που προβλέπονται από το νόμο αυτό ως αναγκαίων για τη χωροταξική, πολεοδομική και οικιστική οργάνωση της Αττικής και την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

2. Πεδίο εφαρμογής του νέου ΡΣΑ είναι το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3852/2010 (Α' 90), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και η νήσος Μακρόνησος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

3. Το νέο ΡΣΑ διατυπώνει στρατηγικές επιλογές για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη της Αττικής στο πλαίσιο της εθνικής οικονομικής, κοινωνικής και χωροταξικής πολιτικής. Περιλαμβάνει κατευθύνσεις και ρυθμίσεις που ενισχύουν και συμπληρώνουν τον εθνικό αναπτυξιακό προγραμματισμό για την Αττική και που αφορούν στον προσδιορισμό του ρόλου της στο εθνικό επίπεδο και στο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο.

Οι κατευθύνσεις του νέου ΡΣΑ αναφέρονται κυρίως:

α) στην κοινωνικοοικονομική ανασυγκρότηση του χώρου,

β) στη χωροταξική δομή και οργάνωση των δραστηριοτήτων,

γ) στην προστασία, αναβάθμιση και ανάδειξη του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, του τοπίου και των πολιτιστικών πόρων,

δ) στη χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων και υποδομών μεταφορικής, τεχνικής, διοικητικής και κοινωνικής υποδομής,

ε) στην πολεοδομική οργάνωση,

στ) στην πολιτική γης,

ζ) στο σχεδιασμό περιοχών ή ζωνών ειδικού ενδιαφέροντος ή ειδικών προβλημάτων,

η) στο συντονισμό των μελετών και προγραμμάτων που έχουν σχέση με το ΡΣΑ και ιδίως στο σχεδιασμό παρεμβάσεων μητροπολιτικής σημασίας,

θ) στο συντονισμό με τα περιφερειακά πλαίσια των όμορων περιφερειών.

4. Το νέο ΡΣΑ επέχει ταυτόχρονα και θέση Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 6 του ν. 4269/2014 (Α' 142).

5. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ), εξειδικεύονται και διευκρινίζονται οι κατευθύνσεις του νέου ΡΣΑ.

Άρθρο 2
Χρονική διάρκεια

Το νέο ΡΣΑ στηρίζεται σε προβολές πληθυσμιακών και οικονομικών μεγεθών και αναπτυξιακών προβλέψεων με χρονική διάρκεια έως και το έτος 2021. Για την εφαρμογή του νέου ΡΣΑ δεν προβλέπονται ενδιάμεσες προγραμματικές περίοδοι. Η προσέγγιση των στόχων, η προώθηση των πολιτικών, καθώς και ο ρυθμός και η έκταση υλοποίησης των προβλεπόμενων ρυθμίσεων παρακολουθούνται με σταθερά μέσα από το σύστημα κριτηρίων, με βάση τις περιγραφόμενες στα άρθρα 35, 36, 37, 39 του παρόντος διαδικασίες, λαμβάνοντας τα αναγκαία οργανωτικά και λειτουργικά μέτρα για τη βελτίωση των επιδόσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΡΣΑ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Άρθρο 3
Στρατηγικοί στόχοι του νέου ΡΣΑ

Οι στρατηγικοί στόχοι του νέου ΡΣΑ εντάσσονται στο πλαίσιο της εθνικής και ευρωπαϊκής αναπτυξιακής και της χωρικής πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο, οι στρατηγικοί στόχοι του νέου ΡΣΑ προσδιορίζονται, για τη χρονική περίοδο 2014-2021, σε τρεις ενότητες συμπληρωματικών στρατηγικών στόχων:

α) Ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και ενίσχυση του διεθνούς

ρόλου της Αθήνας- Αττικής, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αύξηση της παραγωγής και της απασχόλησης σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων.

β) Βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, εξοικονόμηση πόρων, αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

γ) Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, εξισορρόπηση στην κατανομή των πόρων και των ωφελειών από την ανάπτυξη.

Άρθρο 4
Ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας - Αττικής, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αύξηση της παραγωγής και της απασχόλησης σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων

1. Η ενδυνάμωση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας συναρτάται στρατηγικά με την οικονομική ανάπτυξη. Ο διεθνής ρόλος συναρτάται και ολοκληρώνεται με το ρόλο της Αττικής ως πόλου ενίσχυσης της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας, καθώς και με την προώθηση και βελτίωση δικτυώσεων με τα άλλα αστικά κέντρα και τις όμορες Περιφέρειες.

2. Η έμφαση στις διεθνείς δικτυώσεις επιδιώκεται για την ανάπτυξη κοινών δράσεων και συνεργασιών ως εξής:

α) με τις ευρωπαϊκές μητροπόλεις της Μεσογείου, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των παραδουνάβιων περιοχών,

β) με την Αφρική ως επιχειρηματικού συνδέσμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη Μέση Ανατολή και τις χώρες της Ασίας, καθώς και, από κοινού με τη Θεσσαλονίκη, με τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τις χώρες του Εύξεινου Πόντου,

γ) με αξιοποίηση της υπερτοπικής προσπελασιμότητας της Περιφέρειας και λειτουργική ένταξή της στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, για την ενίσχυση του ρόλου της ως διεθνούς κόμβου μεταφορών.

3. Ο ρόλος σε εθνικό και διαπεριφερειακό επίπεδο ισχυροποιείται με:

α) Συμπληρωματικότητα των πόλεων Αθήνας και Θεσσαλονίκης και ενίσχυση του διακριτού ρόλου τους ως προς το Μεσογειακό και Νοτιοανατολικό τόξο.

β) Δικτύωση με διεθνείς κυκλοφοριακούς άξονες και τα όμορα περιφερειακά αστικά κέντρα.

γ) Συντονισμό πολιτικών και διαχείρισης με τις όμορες Περιφέρειες για θέματα παραγωγικών δραστηριοτήτων, μεταφορών και περιβάλλοντος, όπως εξειδικεύονται στο Παράρτημα Ι.

4. Η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας-Αττικής και η χωρικά στοχευμένη εξειδίκευση σε σχέση με τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα επιδιώκεται με τους παρακάτω τρόπους:

α) διατήρηση του ρόλου των κέντρων Αθήνας και Πειραιά, ως κέντρων επιτελικών και διοικητικών υπηρεσιών,

β) χωρική αναδιάρθρωση των παραγωγικών κλάδων με κατεύθυνση την ανάπτυξη δυναμικών, υπερεθνικής σημασίας, κλάδων σε στρατηγικούς τομείς,

γ) εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων δραστηριοτήτων, διατήρηση της ισορροπίας της παραγωγικής βάσης και αντιμετώπιση της ανεργίας,

δ) ενίσχυση της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος και επιδίωξη οργάνωσης των επιχειρήσεων σε συστάδες ομοειδών ή και συμπληρωματικών (clusters),

ε) αύξηση της ελκυστικότητας της Αθήνας- Αττικής ως τουριστικού προορισμού με διεθνή ακτινοβολία, με:

αα) ενίσχυση της τουριστικής υποδομής, διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, επέκταση της τουριστικής περιόδου και

ββ) δικτύωση των πολιτιστικών πόλων και του φυσικού περιβάλλοντος,

στ) υποστήριξη του χονδρεμπορίου και του διαμετακομιστικού εμπορίου, με προώθηση συνδυασμένων μεταφορών και οργάνωση εμπορευματικών πάρκων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής διαχείρισης (logistics),

ζ) αξιοποίηση και εντατικοποίηση της χρήσης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και άλλων αθλητικών υποδομών,

η) αξιοποίηση αστικών κενών,

θ) ανάπτυξη του κλάδου υγείας, πρόνοιας και περίθαλψης,

ι) έλεγχο της αδόμητης γης, με ταυτόχρονη διαφύλαξη της γεωργικής γης, της βιοποικιλότητας και του αγροτικού τοπίου.

Άρθρο 5
Βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, εξοικονόμηση πόρων, αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

1. Επιδιώκεται η διαφύλαξη των πόρων της Αττικής ως πολύτιμων και πεπερασμένων με τους εξής ιδίως τρόπους:

α) προστασία και οικολογική διαχείριση των φυσικών οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας και της γεωργικής γης και ειδικότερα της Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας με ισόρροπη ανάπτυξη αγροτικών δραστηριοτήτων,

β) διασφάλιση της ορθολογικής χρήσης των επιφανειακών, παράκτιων και υπόγειων υδάτων,

γ) διαμόρφωση δικτύου προστατευόμενων περιοχών και οικολογική διαχείριση των περιοχών αυτών ως πυρήνων βιοποικιλότητας,

δ) ανάδειξη των ορεινών όγκων ως αδιάκοπης συνέχειας πρασίνου, υπό μορφή «πράσινου τόξου», από το Σαρωνικό και τον Κορινθιακό κόλπο μέχρι τον Ευβοϊκό,

ε) διαμόρφωση εντός του αστικού ιστού, δικτύου κοινόχρηστων χώρων πρασίνου για τη δημιουργία ευνοϊκών μικροκλιματικών συνθηκών.

2. Επιδιώκεται η κάλυψη των οικιστικών αναγκών, κυρίως εντός της θεσμοθετημένης αστικής γης, με βάση την αρχή της συμπαγούς πόλης με τους εξής τρόπους:

α) βελτίωση της εσωτερικής συνοχής του συστήματος χωρικού σχεδιασμού και χωρικής διακυβέρνησης και διατύπωση κατευθύνσεων προς τα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού,

β) προώθηση ενός πολυκεντρικού και ιεραρχημένου συστήματος χωρικής οργάνωσης και αντιμετώπιση του μη δομημένου περιβάλλοντος ως κρίσιμου παράγοντα για τη βιωσιμότητα,

γ) οργάνωση της Αττικής σε ολοκληρωμένες Χωροταξικές Ενότητες (Χ.Ε.) με σχετική λειτουργική αυτοτέλεια, ιδιαίτερη φυσιογνωμία και συμπληρωματικότητα,

δ) δραστικό περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης, μέσω της σταδιακής κατάργησης των παρεκκλίσεων,

ε) προώθηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων αστικής αναζωογόνησης,

στ) ανάπτυξη πολύπλευρου πλέγματος παρεμβάσεων μικρής, τοπικής κλίμακας, ένταξη των αστικών κενών στη λειτουργία της πόλης και επανάχρηση εγκαταλελειμμένων κτηρίων,

ζ) συγκρότηση συνεχούς δικτύου σημαντικών χώρων πρασίνου και αξιοποίηση ευνοϊκών χώρων για την ανάπτυξη της αστικής φύτευσης,

η) ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

3. Επιδιώκεται η εναρμόνιση της προστασίας της φύσης και της διαφύλαξης και ανάδειξης της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, με την οικονομική ανάπτυξη και τη χωρική συνοχή με τους εξής τρόπους:

α) ενίσχυση της ταυτότητας της Αθήνας-Αττικής και ανάδειξη της διαχρονικότητας του πολιτισμού της,

β) εμπλουτισμό πολιτιστικών υποδομών της Αττικής, ενίσχυση πολιτιστικών θεσμών και σχετικών εκπαιδευτικών υποδομών, προώθηση έρευνας, καινοτομικής παραγωγής και πολιτιστικής οικονομίας,

γ) ανάδειξη της διαχρονικότητας μνημείων και τοπίων, με τη δημιουργία δικτύων και διαδρομών που συνδυάζονται με το δίκτυο χώρων πρασίνου,

δ) αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και της καθημερινότητας στην πόλη, ως συστατικό στοιχείο της πολιτιστικής της ταυτότητας,

ε) αξιοποίηση του κενού κτηριακού αποθέματος για την εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων πολιτιστικής οικονομίας,

στ) ενίσχυση πολιτικής προστασίας ιστορικών κέντρων, συνόλων και μεμονωμένων εγκαταστάσεων μέσω των υποκειμένων επιπέδων σχεδιασμού και συντονισμό με την πολιτική των αναπλάσεων.

4. Επιδιώκεται η ανάπτυξη του συστήματος μεταφορών στην κατεύθυνση της βιώσιμης κινητικότητας και της αειφορίας με τους εξής τρόπους:

α) με τον ενιαίο πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό και προσανατολισμό της χωρικής ανάπτυξης, κυρίως, προς τα δίκτυα των μέσων σταθερής τροχιάς και σε συνάρθρωση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς,

β) με την ολοκλήρωση του βασικού οδικού δικτύου Αττικής,

γ) με κυκλοφοριακή αναδιοργάνωση σε επίπεδο Πολεοδομικής Ενότητας με βάση τις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας,

δ) με έμφαση στα ήπια μέσα μετακίνησης,

ε) με τη χωροθέτηση βασικών μονάδων εφοδιαστικής διαχείρισης και πρακτορείων μεταφορών, σε συνάρτηση με τη χωροταξική οργάνωση.

5. Επιδιώκεται η ολοκληρωμένη θεώρηση της διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών με*:

α) την προετοιμασία για την αντιμετώπιση βιομηχανικών ατυχημάτων, επεισοδίων ρύπανσης και λοιπών περιβαλλοντικών καταστροφών και

β) την ενίσχυση των πολιτικών πρόληψης καταστροφών και μετριασμού των κινδύνων.

Άρθρο 6
Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και εξισορρόπηση στην κατανομή των πόρων και των ωφελειών από την ανάπτυξη

1. Επιδιώκεται η άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και η καταπολέμηση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού που έχουν χωρική διάσταση ως εξής:

α) με τη μείωση των αποστάσεων κατοικίας, εργασίας, κατανάλωσης και αναψυχής, με ανακατανομή των οικονομικών και κεντρικών λειτουργιών βάσει ενός ιεραρχημένου πλέγματος κέντρων σε όλη την έκταση της Περιφέρειας, με την αύξηση της προσπελασιμότητας από όλους, αλλά παράλληλα και με τη μείωση του συνολικού όγκου των μετακινήσεων και συνακόλουθα με τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπεμπόμενων ρύπων,

β) με την ενδυνάμωση της πολυλειτουργικότητας των κέντρων όλων των βαθμίδων, με χρήσεις που αποτείνονται σε ομάδες διαφορετικής οικονομικής, ηλικιακής και πολιτισμικής ταυτότητας,

γ) με την ανάδειξη της πολυλειτουργικής φυσιογνωμίας των Κέντρων Αθήνας - Πειραιά ως πολιτισμικού αγαθού που χαρακτηρίζει την ιστορική πορεία τους,

δ) με την προώθηση τοπικού σχεδιασμού για την ένταξη των παρεμβάσεων μικρής κλίμακας σε δίκτυο πρασίνου,

ε) με την άσκηση πολιτικών για την εξασφάλιση κοινωνικής κατοικίας ή κατοικίας προσιτής τιμής για συγκεκριμένες ευάλωτες ή στοχευμένες ομάδες του πληθυσμού.

2. Επιδιώκεται ισόρροπη χωρική κατανομή κοινωνικών εξυπηρετήσεων, αναπτυξιακών έργων και επενδύσεων και αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος σε όλες τις περιοχές ως εξής:

α) με τη βελτίωση του συστήματος αστικών υποδομών και αναβάθμιση των υπηρεσιών,

β) με την ολοκλήρωση του δικτύου παροχών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας,

γ) με πολιτικές για την αύξηση της προσπελασιμότητας με ΜΜΜ και μορφές βιώσιμης κινητικότητας,

δ) με προώθηση πολιτικών απασχόλησης,

ε) με πολιτικές στήριξης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

3. Επιδιώκεται η βελτίωση της ποιότητας ζωής, της καθημερινής λειτουργίας και της εικόνας της πόλης, με έμφαση στην ποικιλότητα, στη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών, όπως διεύρυνση των επιλογών κατοικίας, εργασίας και αναψυχής, και την ισότητα πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες και υποδομές για όλους τους κατοίκους ως εξής:

α) με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού και προγραμματισμού της πολεοδομικής και οικιστικής ανάπτυξης, με προτεραιότητες την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας κατοικίας,

β) με αναπλάσεις των μειονεκτικών περιοχών,

γ) με εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής κατοικίας.

4. 'Ολες οι δράσεις του νέου ΡΣΑ λαμβάνουν υπόψη τους την αναπηρία και την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, σε ίση βάση, στο φυσικό περιβάλλον, στις κοινωνικές δομές υγείας και πρόνοιας, στις υπηρεσίες παροχών, στις τουριστικές εγκαταστάσεις, χώρους αναψυχής και εν γένει σε όλους τους χώρους και τις υπηρεσίες του αστικού περιβάλλοντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 7
Πρότυπο χωρικής οργάνωσης

Το πρότυπο χωρικής οργάνωσης της Αττικής διαμορφώνεται βάσει των στρατηγικών στόχων για την Περιφέρεια, ανταποκρίνεται στις αρχές της συμπαγούς πόλης και στην ορθολογική χρήση φυσικών πόρων, εδαφών και ενέργειας και αποδίδει βαρύτητα τόσο στον αστικό όσο και στον εξωαστικό χώρο, με την αντιμετώπισή τους ως συμπληρωματικών συνιστωσών ενός ενιαίου λειτουργικού συνόλου.

Ειδικότερα:

α) Ο αστικός χώρος αποτελεί ιεραρχημένο πολυκεντρικό σύστημα σαφώς οριοθετημένων αστικών συγκεντρώσεων. Το σύστημα αυτό συγκροτείται με κέντρο βάρους το συμπαγές αστικό συγκρότημα Αθήνας-Πειραιά και περιλαμβάνει τους συμπαγείς δορυφορικούς αστικούς πυρήνες και υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων στις περιοχές εκτός του Λεκανοπεδίου. Στις ως άνω περιοχές επιδιώκεται να αναπτυχθούν σχετική λειτουργική αυτοτέλεια, καθώς και οριζόντιες λειτουργικές αλληλεξαρτήσεις.

β) Ο εξωαστικός χώρος συγκροτείται ως ενιαία αυτόνομη οντότητα και προστατεύεται ως ζωτικός χώρος για την ποιότητα ζωής των κατοίκων και τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας, ως παραγωγικός χώρος για τη διατήρηση της πρωτογενούς παραγωγής, ως συστατικό στοιχείο της πολιτισμικής ταυτότητας και του τοπίου της Αττικής, αλλά και ως συγκριτικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα που βελτιώνει την ελκυστικότητά της.

Άρθρο 8
Χωροταξική οργάνωση

1. Ο χώρος της Αττικής διαμορφώνεται βάσει χωρικών ενοτήτων, αξόνων και πόλων ανάπτυξης, οι οποίοι αποτελούν τις περιοχές κλειδιά που αναλαμβάνουν δομικό ρόλο στη διάρθρωση του χώρου, όπου εστιάζονται οι δράσεις και τα μέσα για την υλοποίηση των στόχων του νέου ΡΣΑ, στο πλαίσιο της σύνθεσης των τομεακών πολιτικών στο χώρο.

2. Καθορίζονται τέσσερις (4) Χωρικές Ενότητες, με διάκριση σε επιμέρους Χωρικές Υποενότητες, για τη βέλτιστη χωροταξική οργάνωση, με βάση τη γεωγραφική διάρθρωση και τα επιμέρους φυσιογνωμικά τους χαρακτηριστικά, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα διοικητική διάρθρωση, όπως αυτή ορίζεται στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3852/2010 (Α' 90), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Συγκεκριμένα καθορίζονται ως εξής:

α) Χωρική Ενότητα Αθήνας – Πειραιά, η οποία αποτελείται από τις Χωρικές Υποενότητες Κεντρικής Αθήνας, Βόρειας Αθήνας, Νότιας Αθήνας, Δυτικής Αθήνας και Πειραιά. Ειδικότερα:

αα) Η Χωρική Υποενότητα Κεντρικής Αθήνας περιλαμβάνει τους Δήμους Αθηναίων, Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, Γαλατσίου, Ζωγράφου, Καισαριανής, Βύρωνα, Ηλιούπολης και Δάφνης – Υμηττού.

ββ) Η Χωρική Υποενότητα Βόρειας Αθήνας περιλαμβάνει τους Δήμους Πεντέλης, Κηφισιάς, Μεταμορφώσεως, Πεύκης – Λυκόβρυσης, Αμαρουσίου, Ψυχικού – Φιλοθέης, Χολαργού – Παπά-

γου, Νέας Ιωνίας, Ηρακλείου, Βριλησσίων, Αγ. Παρασκευής και Χαλανδρίου.

γγ) Η Χωρική Υποενότητα Νότιας Αθήνας περιλαμβάνει τους Δήμους Γλυφάδας, Ελληνικού – Αργυρούπολης, Αλίμου, Νέας Σμύρνης, Μοσχάτου – Ταύρου, Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αγίου Δημητρίου.

δδ) Η Χωρική Υποενότητα Δυτικής Αθήνας περιλαμβάνει τους Δήμους Αιγάλεω, Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου, Αγίας Βαρβάρας, Ιλίου και Αγ. Αναργύρων – Καματερού.

εε) Η Χωρική Υποενότητα Πειραιά περιλαμβάνει τους Δήμους Πειραιώς, Κορυδαλλού, Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Κερατσινίου – Δραπετσώνας και Περάματος.

β) Χωρική Ενότητα Ανατολικής Αττικής, η οποία αποτελείται από τις Χωρικές Υποενότητες Μεσογείων, Λαυρεωτικής και Βόρειας Αττικής. Ειδικότερα:

αα) Η Χωρική Υποενότητα Μεσογείων περιλαμβάνει τους Δήμους Ραφήνας – Πικερμίου, Παλλήνης, Παιανίας, Σπάτων – Αρτέμιδας, Κρωπίας, Μαρκοπούλου Μεσογαίας και Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

ββ) Η Χωρική Υποενότητα Λαυρεωτικής περιλαμβάνει τους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, καθώς και τη νήσο Μακρόνησο του Δήμου Κέας.

γγ) Η Χωρική Υποενότητα Βόρειας Αττικής περιλαμβάνει τους Δήμους Ωρωπού, Μαραθώνα, Διονύσου και Αχαρνών.

γ) Χωρική Ενότητα Δυτικής Αττικής, η οποία αποτελείται από τις υποενότητες Θριασίου και Μεγαρίδας. Ειδικότερα:

αα) Η Χωρική Υποενότητα Θριασίου περιλαμβάνει τους Δήμους Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Φυλής.

ββ) Η Χωρική Υποενότητα Μεγαρίδας περιλαμβάνει τους Δήμους Μεγάρων, Μάνδρας – Ειδυλλίας.

δ) Χωρική Ενότητα Νησιωτικής Αττικής, η οποία περιλαμβάνει τους Δήμους Αίγινας, Τροιζηνίας, Αγκιστρίου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Ύδρας, Πόρου και Κυθήρων, καθώς και την κοινότητα Αντικυθήρων.

Άρθρο 9
Κατευθύνσεις για την οργάνωση Χωρικών Ενοτήτων

Για τη χωρική οργάνωση της Περιφέρειας Αττικής συγκροτούνται οι Χωρικές Ενότητες, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 8, για τις οποίες δίδονται οι παρακάτω κατευθύνσεις:

1. Χωρική Ενότητα Αθήνας – Πειραιά:

Η Χωρική Ενότητα Αθήνας- Πειραιά παραμένει η κύρια περιοχή συγκέντρωσης πληθυσμού και δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα μητροπολιτικών λειτουργιών, με συνεχή οικιστικό ιστό. Βασική προτεραιότητα είναι η αστική αναζωογόνηση, η οποία περιλαμβάνει και τη συμπλήρωση και αναβάθμιση των αστικών υποδομών, με προτεραιότητα το ιστορικό κέντρο, τις περιοχές με στοιχεία πολεοδομικής υποβάθμισης, το γερασμένο κτηριακό απόθεμα και τις μεγάλες πυκνότητες.

Η ως άνω Χωρική Ενότητα διακρίνεται από ανισότητες που αφορούν την πρόσβαση σε κοινωνικό και αστικό εξοπλισμό, αλλά και την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος. Προτεραιότητα αποτελεί η άμβλυνση των ανισοτήτων μέσω της χωροθέτησης υποδομών σε συσχετισμό με την αύξηση και την ανισοκατανομή του πληθυσμού εντός της Χωρικής Ενότητας και μέσω της βελτίωσης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος στις περιοχές που παρουσιάζουν υστέρηση.

1.1. Χωρική Υποενότητα Κεντρικής Αθήνας:

Το Μητροπολιτικό κέντρο Αθήνας αποτελεί το επιτελικό κέντρο της Μητροπολιτικής Περιοχής και της χώρας, με πολλαπλότητα λειτουργιών και παρουσία επιτελικών δραστηριοτήτων, κυρίως με δραστηριότητες επιτελικής διοίκησης, χρηματοπιστωτικές, γραφείων και εδρών επιχειρήσεων, εμπορίου, τουρισμού, εκπαίδευσης και πολιτισμού.

Επιδιώκεται, σε όλους τους τομείς η γενικότερη ενίσχυση του ρόλου του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με μέτρα που αποσκοπούν στην ποιοτική αναβάθμιση παραδοσιακών ζωνών κεντρικών λειτουργιών, με παράλληλη τόνωση και νέων πυρήνων μητροπολιτικών δραστηριοτήτων, καθώς, επίσης, και στη βελτίωση των παραμέτρων, που συνδέονται με την ποιότητα διαβίωσης στο κέντρο της πόλης και τη συγκράτηση του πληθυσμού που διαμένει σε αυτό. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η αναβάθμιση των πολιτιστικών της πόρων, η συμπλήρωση και η αναβάθμιση των πολιτιστικών υποδομών Μητροπολιτικού επιπέδου στην κατεύθυνση προώθησης του αστικού τουρισμού, όπως συνεδριακού, εκθεσιακού, αθλητικού, επιχειρηματικού, πολιτιστικού, αναψυχής, υγείας, καθώς και η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας της πόλης και η αναβάθμιση του κοινωνικού εξοπλισμού.

1.2. Χωρική Υποενότητα Πειραιά:

α) Η Μητροπολιτική περιοχή Πειραιά συνιστά τη Νότια Πύλη του Πολεοδομικού Συγκροτήματος του λεκανοπεδίου, με δραστηριότητες διεθνούς εμβέλειας και σημασίας για την οικονομία της χώρας, που συνδέονται με τη ναυτιλία και τη διαμετακόμιση. Κεντρικός στόχος είναι η ενίσχυση του ρόλου της ως διαμετακομιστικού κέντρου στη μεσογειακή λεκάνη με την παράλληλη αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων σε κόμβο συνδυασμένων μεταφορών και τη βελτίωση του περιβάλλοντος αστικού ιστού του δήμου, εξασφαλίζοντας καλύτερη λειτουργική διασύνδεση μεταξύ τους. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού της πόλης, η διάσωση της παραδοσιακής αγοράς και του λιανικού εμπορίου, της βιοτεχνίας και της μεταποίησης.

β) Στη Χωρική Υποενότητα Πειραιά υπάρχει παραδοσιακά σημαντική δυναμική, η οποία, με την επανενεργοποίησή της, παράλληλα με την εφαρμογή βέλτιστων περιβαλλοντικών πρακτικών, μπορεί να δράσει καταλυτικά στην ανάπτυξη της Περιφέρειας και της χώρας. Η δυναμική αυτή εντοπίζεται στην παράκτια ζώνη και στις χωροθετημένες δραστηριότητες του ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα.

γ) Προτεραιότητα αποτελεί και η ενεργοποίηση της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Πειραιώς – Θηβών – Αλιπέδου και Κηφισού στα Καμίνια – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, όπως, επίσης, και της περιοχής της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών, με την επανάχρηση του ανενεργού κτηριακού αποθέματος και τη χωροθέτηση δραστηριοτήτων του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα.

1.3. Χωρική Υποενότητα Δυτικής Αθήνας:

Διατηρείται και ενισχύεται ο χαρακτήρας της ως περιοχής κυρίως κατοικίας με παράλληλη στήριξη της παραγωγικής βάσης. Προωθείται η αναζωογόνηση των περιοχών που παρουσιάζουν προβλήματα αστικής υποβάθμισης, κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς, επίσης, και η αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος. Προτεραιότητα αποτελεί και η χωροθέτηση υποδομών υγείας, περίθαλψης και πρόνοιας, όπως επίσης και η διαδημοτική σύνδεση των δήμων της με μέσα μαζικής μεταφοράς.

1.4. Χωρική Υποενότητα Βόρειας Αθήνας:

Διατηρείται ο χαρακτήρας της ως περιοχής κυρίως κατοικίας, αλλά και εμπορίου, υπηρεσιών και αναψυχής. Κατεύθυνση αποτελεί η πολεοδομική οργάνωση των περιοχών, κυρίως με τον σχεδιασμό των χρήσεων μέσω των υποκείμενων επιπέδων σχεδιασμού, προς την κατεύθυνση της εξισορρόπησης των συγκρούσεων χρήσεων γης, κυρίως όσον αφορά την κατοικία, τις υπηρεσίες και το εμπόριο.

1.5. Χωρική Υποενότητα Νότιας Αθήνας:

Διατηρείται ο χαρακτήρας της ως περιοχής κυρίως κατοικίας, αλλά και τουρισμού, αναψυχής και εμπορίου. Κατεύθυνση αποτελεί η πολεοδομική οργάνωση των περιοχών, κυρίως με τον έλεγχο των χρήσεων μέσω των υποκείμενων επιπέδων σχεδιασμού, προς την κατεύθυνση της εξισορρόπησης των συγκρούσεων χρήσεων γης, κυρίως όσον αφορά την κατοικία και την αναψυχή. Προωθείται η καλύτερη δικτύωση της Υποενότητας και η χωροθέτηση υποδομών υγείας, περίθαλψης και πρόνοιας.

2. Χωρική Ενότητα Ανατολικής Αττικής

2.1. Χωρική Υποενότητα Μεσογείων

α) Η Χωρική Υποενότητα Μεσογείων συνιστά την ευρύτερη περιοχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, του οποίου ο ρόλος ως κυρίας από αέρος πύλης εισόδου στη χώρα απαιτεί τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου περιβάλλοντος χώρου.

β) Η ως άνω Υποενότητα αποτελεί υποδοχέα νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και περιλαμβάνει σημαντικές διαπεριφερειακές λειτουργίες και οικονομικές δραστηριότητες, αποτελώντας πόλο

ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας. Η άμεση προστασία και οργάνωση των μη αστικών περιοχών αποτελούν μείζονα προτεραιότητα του νέου ΡΣΑ.

γ) Βασικοί πόλοι ανάπτυξης για την περιοχή αποτελούν οι οργανωμένες περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων, σε θέσεις με πολύ καλή υπερτοπική προσπελασιμότητα, όπου θα πρέπει να εγκατασταθούν κατά προτεραιότητα εξαρτημένες και ελκυόμενες από το Διεθνή Αερολιμένα δραστηριότητες. Προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση της συγκέντρωσης δραστηριοτήτων υψηλής τεχνολογίας, έρευνας και καινοτομίας στους θεσμοθετημένους υποδοχείς αναπτυξιακών δραστηριοτήτων και του ευρύτερου πόλου περιοχής Αεροδρομίου, ταυτόχρονα με την οργάνωση των διαμεταφορών και των υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιασμού.

δ) Κατεύθυνση για τη Χωρική Υποενότητα αποτελεί επίσης η προώθηση κατά προτεραιότητα του συνεδριακού, επιχειρηματικού, πολιτιστικού και περιηγητικού τουρισμού και η λειτουργική της συσχέτιση και με τη Χωρική Ενότητα Λεκανοπεδίου και τις Χωρικές Υποενότητες Λαυρεωτικής και Βόρειας Αττικής, όπως, επίσης, και η ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.

ε) Προωθείται επίσης, η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, ιδιαίτερα των παραδοσιακών καλλιεργειών και η προστασία της γεωργικής γης της Υποενότητας και η σύνδεση της οινοπαραγωγής και της ελαιοπαραγωγής με την τουριστική ανάπτυξη.

στ) Τμήμα της Υποενότητας Μεσογείων, αποτελεί ο Καλλικρατικός Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, ο οποίος όμως, λειτουργικά αποτελεί τμήμα της Χωρικής Υποενότητας Νότιας Αθήνας με τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτή και με τις αναφερόμενες κατευθύνσεις της παραγράφου 1.5 να ισχύουν και στη συγκεκριμένη περίπτωση.

2.2. Χωρική Υποενότητα Λαυρεωτικής

α) Η Χωρική Υποενότητα Λαυρεωτικής έχει ρόλο φυσικού αποθέματος, καθώς και υποδοχής δραστηριοτήτων πρώτης και δεύτερης κατοικίας και αναψυχής, που θα κατευθυνθούν κυρίως στο εσωτερικό των υφιστάμενων οικισμών. Η άμεση παρέμβαση για την οργάνωσή τους, καθώς και η άμεση προστασία των εκτός σχεδίου περιοχών, αποτελούν μείζονα προτεραιότητα του νέου ΡΣΑ.

β) Με βάση τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής και την ύπαρξη πολιτιστικής κληρονομιάς διεθνούς ακτινοβολίας, βασική προωθητική δραστηριότητα για την περιοχή αποτελεί η ανάδειξη αυτών των στοιχείων και η αναβάθμιση της τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή μέσω και της σύνδεσής τους με το Λιμένα του Λαυρίου.

γ) Η αναβάθμιση του Λιμένα του Λαυρίου σε δεύτερο λιμένα της Αττικής, με την ολοκλήρωση των μεταφορικών αξόνων, πρόκειται να συντελέσει στην παραγωγική αναδιάρθρωση των αναπτυξιακών υποδοχέων της Χωρικής Υποενότητας Λαυρεωτικής με τη διεύρυνση του φάσματος παραγωγικών δραστηριοτήτων.

δ) Προωθείται η ισχυροποίηση της δυναμικής του Λαυρίου με ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς του και σύνδεσή της με την έρευνα και καινοτομία, η οργάνωση των δραστηριοτήτων και η ενίσχυση υποδομών του τουρισμού.

ε) Κατεύθυνση αποτελεί η ανάδειξη του χαρακτήρα της Μακρονήσου ως τόπου μνήμης της ιστορίας της νεότερης Ελλάδας.

2.3. Χωρική Υποενότητα Βόρειας Αττικής

α) Η Βόρεια Αττική χαρακτηρίζεται από σημαντικούς φυσικούς και παραγωγικούς πόρους που συνεισφέρουν στη βιωσιμότητα του συνόλου της Αττικής, περιλαμβάνει δε σημαντικές διαπεριφερειακές λειτουργίες, στο ευρύτερο αναπτυξιακό πλέγμα της. Άμεση προτεραιότητα αποτελεί η οργάνωση των συγκεντρώσεων κυρίας και παραθεριστικής κατοικίας προς τις οποίες κατευθύνονται οι πιέσεις αστικοποίησης.

β) Υποδοχείς ανάπτυξης για τη Χωρική Υποενότητα Βόρειας Αττικής αποτελούν οι ήδη θεσμοθετημένες περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων, καθώς και νέες που χωροθετούνται στην πύλη εισόδου της Αττικής και κοντά στο εθνικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο.

γ) Προτεραιότητες για τη χωρική οργάνωση Χωρικής Υποενότητας Βόρειας Αττικής αποτελούν:

αα) Η προστασία του περιβάλλοντος και της αγροτικής γης που καταλαμβάνουν σημαντική έκταση, διασφαλίζοντας τον παραγωγικό της χώρο στον πρωτογενή τομέα. Επίσης, η ενθάρρυνση νέων δραστηριοτήτων που να κατευθύνονται σε πειραματικές οικολογικές καλλιέργειες σε συνεργασία με τα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα.

ββ) Η οργάνωση της αστικής ανάπτυξης, κυρίως στο οικιστικό σύμπλεγμα που στρέφεται προς το βορειοανατολικό Πολεοδομικό Συγκρότημα, με λελογισμένη ανάπτυξη κύριας και παραθεριστικής κατοικίας στους ηπειρωτικούς και παράκτιους οικισμούς.

γγ) Η πολεοδομική οργάνωση των παραγωγικών ζωνών που συμπεριλαμβάνονται εκατέρωθεν του εθνικού και σιδηροδρομικού δικτύου και αποτελούν τμήμα του στρατηγικού αναπτυξιακού άξονα Βορρά – Νότου (Διεθνούς και Εθνικής εμβέλειας) με σημαντικούς πόλους ανάπτυξης στις περιοχές του Αυλώνα (Βόρεια πύλη Περιφέρειας Αττικής) και του Αγίου Στεφάνου – Κρυονερίου (Βόρεια Πύλη του Μητροπολιτικού συγκροτήματος της Αθήνας), καθώς και η οργάνωση των ήδη θεσμοθετημένων περιοχών παραγωγικών δραστηριοτήτων.

δδ) Η προωθητική δραστηριότητα για την περιοχή είναι επίσης, η γεωργία – κτηνοτροφία για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας, σε συνδυασμό με τις σχετικές, με τα παραγόμενα προϊόντα, μεταποιητικές μονάδες.

εε) Η δημιουργία υπερτοπικών πόλων αναψυχής και πολιτισμού με ήπιες δραστηριότητες και λειτουργίες, σε συνάρτηση με το πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής για την προβολή της φυσιογνωμίας της και την απόδοση κοινωφελών και κοινόχρηστων λειτουργιών στους πολίτες της Περιφέρειας.

στστ) Η ανάδειξη του ιστορικού τόπου του Μαραθώνα, ο οποίος αποτελεί Παγκόσμια Μητρόπολη του αθλήματος του Μαραθωνίου Δρόμου και περιοχή συμπύκνωσης αρχαιολογικών μνημείων διεθνούς ακτινοβολίας.

3. Χωρική Ενότητα Δυτικής Αττικής

3.1. Χωρική Υποενότητα Θριασίου

Οι αναπτυξιακές κατευθύνσεις για την περιοχή στοχεύουν στη δημιουργία οργανωμένων επιχειρηματικών περιοχών και την ανάδειξη νέων προωθητικών δραστηριοτήτων, στην ενίσχυση του ρόλου της περιοχής της Ελευσίνας ως πολιτιστικού και τουριστικού κέντρου, στη δημιουργία αξόνων ανάπτυξης με την αξιοποίηση των νέων μεγάλων οδικών και σιδηροδρομικών αξόνων που διαπερνούν την περιοχή και στην ενσωμάτωση προηγμένης τεχνολογίας στις παραγωγικές δραστηριότητες και στις υπηρεσίες με στόχο και την σταδιακή μείωση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Άξονες προτεραιότητας είναι:

α) Η οργάνωση ισχυρού αναπτυξιακού και επιχειρηματικού πόλου του δευτερογενούς τομέα, του χονδρεμπορίου και του διαμετακομιστικού εμπορίου.

β) Η κλαδική ανάπτυξη και η ανάδειξη νέων προωθητικών δραστηριοτήτων.

γ) Ο περιορισμός της επέκτασης βιομηχανικής ανάπτυξης, παράλληλης προς την ακτή, με εξαίρεση τις μονάδες που αποδεδειγμένα λειτουργούν σε άμεση σχέση με τη θάλασσα.

δ) Η χωροθέτηση νέων ζωνών χονδρεμπορίου κοντά στην Εθνική και Αττική οδό, που ήδη λειτουργούν σε περιοχές εκτός σχεδίου και σε θέσεις με καλή προσπελασιμότητα.

ε) Η ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των αστικών κέντρων, η οργάνωση και ανάδειξη δικτύου πολιτιστικών πόρων διεθνούς κληρονομιάς, σε συνδυασμό με την ενίσχυση επιλεκτικών μορφών τουρισμού και συμπληρωματικών δράσεων.

στ) Η κατάρτιση προγράμματος αναβάθμισης του περιβάλλοντος και άρσης των συνεπειών που επέφερε στην ευρύτερη περιοχή, κατ'επέκταση και στη χωρική υποενότητα Δυτικής Αττικής, ο χώρος Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Δυτικής Αττικής.

ζ) Η ενίσχυση του πολιτιστικού και τουριστικού χαρακτήρα της Ελευσίνας, η οποία αποτελεί περιοχή αρχαιολογικών μνημείων διεθνούς ακτινοβολίας.

η) Η εξυγίανση του βυθού του κόλπου Ελευσίνας-Ασπροπύργου και η διαχρονική παρακολούθηση αναβάθμισης του Σαρωνικού. Πρόγραμμα εντοπισμού ρυπασμένων εδαφών και υπόγειων υδάτων, σημειακών πηγών παραγωγής επικίνδυνων αποβλήτων, απορρύπανσης και αποκατάστασης των φυσικών πόρων και τοπίου.

θ) Η κατάρτιση Σχεδίου Διαχείρισης για την περίπτωση τεχνολογικών ατυχημάτων.

3.2. Χωρική Υποενότητα Μεγαρίδας

α) Επιδιώκεται η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στον πρωτογενή τομέα, η διασφάλιση και ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στις περιοχές Μεγάρων, Ερυθρών και Οινόης με προοπτική πρωτογενούς καθετοποίησης και σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με την τουριστική ανάπτυξη.

β) Προωθείται η οργάνωση πόλου διαπεριφερειακής σημασίας στην περιοχή των Μεγάρων με ενίσχυση των υποδοχέων μεταποίησης ιδιαίτερα του πρωτογενούς τομέα και χονδρεμπορίου.

γ) Προωθούνται ισχυρά μέτρα προστασίας των φυσικών, παράκτιων και άλλων εκτός σχεδίου περιοχών που αποτελούν τους βασικούς πόλους έλξης για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων αναψυχής, παραθερισμού και τουρισμού.

δ) Προωθείται η δημιουργία Τεχνολογικού Πάρκου στα Μέγαρα, με ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, με έμφαση στον πρωτογενή τομέα, εγκαταστάσεις υψηλής τεχνολογίας και αγροτουριστικές μονάδες.

Η Χωρική Υποενότητα Μεγαρίδας αποτελεί απόθεμα γης για τη μελλοντική (μέσο-μακροπρόθεσμη) εσωτερική αποκέντρωση της Αττικής, μέσω νέων μορφών οργανωμένης χωρικής ανάπτυξης σε θέσεις με πολύ καλή υπερτοπική προσπελασιμότητα.

4. Χωρική Ενότητα Νησιωτικής Αττικής

α) Προωθείται η ανάπτυξη του τουρισμού υπό το πρίσμα της δικτύωσης με την περιοχή της Αθήνας-Αττικής, προκειμένου ο νησιωτικός χώρος της Περιφέρειας να αποτελεί συνδυασμένο προορισμό διεθνούς εμβέλειας.

β) Προκρίνεται η ήπια ανάπτυξη, ανάλογα με τα κατά τόπους συγκριτικά πλεονεκτήματα, με έμφαση στο σεβασμό της ευαισθησίας του νησιώτικου και παράκτιου τοπίου και περιβάλλοντος. Η ήπια οικιστική ανάπτυξη πρέπει να συσχετίζεται με την αναζωογόνηση των φθινόντων οικισμών και την περιορισμένη επέκταση των υπαρχόντων.

γ) Προωθούνται ειδικά επιλεγμένες μορφές τουρισμού και η διασύνδεσή τους με δίκτυο πολιτισμικών και τουριστικών, χερσαίων και θαλάσσιων διαδρομών.

δ) Επιδιώκεται η διατήρηση του πρωτογενούς τομέα, όπου υπάρχουν οι προϋποθέσεις ανάπτυξής του, όπως σε Αίγινα, Σαλαμίνα, Πόρο, Τροιζηνία, με επιπλέον ανάπτυξη ειδικών καλλιεργειών και δραστηριοτήτων εκμετάλλευσής τους. Επιβάλλεται, παράλληλα, η διατήρηση και αξιοποίηση των παραδοσιακών δραστηριοτήτων του δευτερογενούς τομέα, σε συνδυασμό με τις λοιπές αναπτυξιακές δραστηριότητες των νησιών.

ε) Επιδιώκεται η οργάνωση των νησιών του Αργοσαρωνικού με ενίσχυση των συνδέσεων και λειτουργική μεταξύ τους συσχέτιση, η βελτίωση της θαλάσσιας σύνδεσης της Αίγινας με τη μεταφορά των πορθμειακών και θαλάσσιων εμπορευματικών συνδέσεων στο Λεόντι, καθώς και των εσωτερικών οδικών συνδέσεων του νησιού.

στ) Επιδιώκεται, κατά προτεραιότητα, η βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικών καθαρισμών, δικτύων όμβριων και αντιπλημμυρικής προστασίας και η λήψη μέτρων αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υδάτων και της υπεράντλησης από τις γεωτρήσεις και η οργάνωση των χώρων διάθεσης αποβλήτων και ανακύκλωσης.

ζ) Εκδίδεται προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Ναυτιλίας και Αιγαίου και του εκάστοτε συναρμόδιου Υπουργού που εξειδικεύει τις ρυθμίσεις του παρόντος για τα νησιά των Κυθήρων και Αντικυθήρων.

η) Οργανώνονται οι μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, με την εξειδίκευση των κατευθύνσεων του τομεακού Ειδικού Πλαισίου.

Άρθρο 10
Οικιστικό Δίκτυο και Δίκτυο Πολεοδομικών Κέντρων

1. Για την υποστήριξη της ισόρροπης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, προωθείται η πολυκεντρική δομή και η ιεράρχηση ενός Οικιστικού Δικτύου Πολεοδομικών Κέντρων μητροπολιτικής, ευρείας και τοπικής εμβέλειας, το οποίο βασίζεται στη συμπληρωματικότητα, στην πολλαπλότητα των δραστηριοτήτων, στη διαφύλαξη της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας και στην αξιοποίηση των συνεργιών. Ο διευρυμένος ρόλος αυτών των κέντρων ενισχύει την κοινωνική και οικονομική ζωή στην περιοχή εμβέλειάς τους, καθορίζοντας την εικόνα και την αναγνωρισιμότητά της. Τα κέντρα αυτά συγκεντρώνουν ευρύ φάσμα πολλαπλών δραστηριοτήτων και εξυπηρετήσεων όπως κατοικία, διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, λιανικό εμπόριο, αναψυχή, πολιτιστικές και παραγωγικές δραστηριότητες.

2. Για την ανάπτυξη των πολεοδομικών κέντρων επιδιώκεται η ενίσχυση των κέντρων-πυρήνων των δήμων, η αποθάρρυνση της περαιτέρω ανά άξονες ανάπτυξης των κεντρικών λειτουργιών και η αποφυγή της χωροθέτησης ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων μεγάλης κλίμακας σε περιοχές εκτός κέντρων και σε αδόμητη γη, για λόγους στήριξης της δυναμικότητας και της ζωτικότητας των κέντρων, αλλά και αποτελεσματικότερης διαχείρισης του εδαφικού πόρου και της κυκλοφορίας.

3. Το Οικιστικό Δίκτυο, το οποίο διαμορφώνεται στη βάση των αρχών της ισόρροπης ανάπτυξης και συμπληρωματικότητας, οργανώνεται σε τρία ιεραρχικά επίπεδα: Μητροπολιτικά Κέντρα, Διαδημοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας, Δημοτικά Κέντρα.

3.1. Μητροπολιτικά Κέντρα Αθήνας – Πειραιά

Τα κέντρα αυτά αποτελούν διπολικό σύστημα και λειτουργούν ταυτόχρονα σε τρία ιεραρχικά επίπεδα: ως Μητροπολιτικό Κέντρο του εθνικού χώρου, της Περιφέρειας Αττικής και ως κέντρο της Χωρικής Ενότητας Αθήνας - Πειραιά.

Σε αυτά επιδιώκεται η συνολική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και των λειτουργιών και η επιλεκτική ενίσχυση μητροπολιτικών δραστηριοτήτων, προκειμένου να ανταποκρίνονται στο μητροπολιτικό ρόλο τους.

α) Για το Μητροπολιτικό Κέντρο Αθήνας, επιδιώκεται :

αα) Η ανάδειξη σε κέντρο διεθνούς ακτινοβολίας, πολιτισμού, δημιουργικότητας και καινοτομίας.

ββ) Η παροχή εξυπηρετήσεων και η ευρύτητα επιλογών υψηλού επιπέδου και ποιότητας.

γγ) Η αξιοποίηση των ιστορικών, πολιτιστικών και λοιπών διακριτών στοιχείων της ταυτότητάς του.

δδ) Η βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος.

εε) Ο καθορισμός του ως αυτοτελούς τουριστικού προορισμού.

β) Για το Μητροπολιτικό Κέντρο Πειραιά, επιδιώκεται:

αα) Η αναβάθμισή του ως κεντρικού Λιμένα και κόμβου συνδυασμένων μεταφορών, με αποτελεσματική διασύνδεση μεσογειακού, διευρωπαϊκού και διεθνούς επιπέδου.

ββ) Η περιβαλλοντική αναβάθμιση του Λιμένα του Πειραιά με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών βάσει των προτύπων της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων των πλοίων, πέριξ και εγγύς της θεσμοθετημένης λιμενικής ζώνης.

γγ) Η ισχυροποίησή του ως κέντρου πολυλειτουργικού χαρακτήρα, με ταυτόχρονη διατήρηση της κατοικίας και ανάδειξη της πολιτιστικής του κληρονομιάς.

δδ) Η ενίσχυση και ανασυγκρότηση της παραγωγικής και οικονομικής βάσης, σε κατεύθυνση σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

εε) Η λειτουργική διασύνδεση των λιμενικών δραστηριοτήτων με τον αστικό ιστό.

στστ) Η βελτίωση του αστικού ιστού και των υποδομών με ταυτόχρονη διαφύλαξη του κοινόχρηστου χαρακτήρα του Θαλάσσιου Μετώπου.

3.2. Διαδημοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας

Τα Διαδημοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας αποτελούν τα δευτερεύοντα κέντρα ή συστήματα κέντρων της Χωρικής Ενότητας Λεκανοπεδίου που συγκεντρώνουν πολυδιάστατη ανάπτυξη

και έχουν σημαντική εμβέλεια μέσα στη Χωρική Ενότητα στην οποία ανήκουν, αναδεικνύοντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της και μπορεί να περιλαμβάνουν και ορισμένες συμπληρωματικές δραστηριότητες μητροπολιτικής ακτινοβολίας. Συνιστούν δίκτυο συμπληρωματικών κέντρων πολλαπλών δραστηριοτήτων, τα οποία διατηρούν ταυτόχρονα τη λειτουργική τους αυτοτέλεια και ετερογένεια, προωθώντας την εσωτερική συνοχή και την ισόρροπη ανάπτυξη.

Τα κέντρα αυτά κατηγοριοποιούνται με βάση πολλαπλά κριτήρια, όπως η γεωγραφική θέση στο ευρύτερο οικιστικό δίκτυο, η βέλτιστη διασύνδεση με εθνικές και διαπεριφερειακές μεταφορές, το επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών διοίκησης, πρόνοιας, εκπαίδευσης, το πληθυσμιακό μέγεθος, το επίπεδο απασχόλησης, το επίπεδο κοινωνικής συνοχής, η πολυλειτουργικότητα, οι προοπτικές ανάπτυξης χρήσης κατοικίας και η προσβασιμότητα στα μέσα σταθερής τροχιάς.

Τα Διαδημοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας εντός Χωρικής Ενότητας Λεκανοπεδίου είναι οι Δήμοι Καλλιθέας, Γλυφάδας, Αμαρουσίου, Νέας Ιωνίας και Περιστερίου, καθώς και οι δημοτικές ενότητες Κηφισιάς, Κερατσινίου και Δραπετσώνας. Αντίστοιχα, τα Διαδημοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας εκτός Χωρικής Ενότητας Λεκανοπεδίου είναι οι Δήμοι Παλλήνης, Κρωπίας, Ραφήνας, Λαυρίου, Αχαρνών και Αιγίνης, καθώς και οι δημοτικές ενότητες Ωρωπού, Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Μεγάρων και η δημοτική ενότητα Αγ. Στεφάνου του Δήμου Διονύσου.

3.3. Δημοτικά Κέντρα

Για τα Δημοτικά Κέντρα, τα οποία συνιστούν έδρες Καλλικρατικών Δήμων κατεύθυνση είναι η ενίσχυση της επάρκειάς τους για την κάλυψη των τοπικών αναγκών σε υπηρεσίες και αγαθά, χωρίς την προσθήκη κυκλοφοριακών φόρτων, καθώς και για την πρόσβαση σε εξυπηρετήσεις των κατοίκων που δεν έχουν δυνατότητα χρήσης ιδιωτικού αυτοκινήτου. Η πολυλειτουργικότητά τους είναι στρατηγικής σημασίας για τη λειτουργία της πολυκεντρικής Περιφέρειας.

4. Νέες περιοχές κεντρικών λειτουργιών με οργανωμένη μορφή είναι δυνατόν να χωροθετούνται μέσα στον αστικό ιστό ή και σε περιοχές απαξιωμένων, ανενεργών αστικών χρήσεων (brownfields). Οι περιοχές αυτές αναπτύσσονται συμπληρωματικά ως προς τα πολεοδομικά κέντρα ανάλογα με τη θέση και τη δυναμικότητά τους. Τα μεγέθη ανάπτυξης αυτών των περιοχών προκύπτουν ύστερα από εκτίμηση της συνολικής δυναμικότητας της περιοχής επιρροής, για να μην υποθηκεύεται η βιωσιμότητα των υφιστάμενων κέντρων. Υπεύθυνος φορέας για τη διαδικασία, τη μελέτη και την εκτίμηση των χωρικών επιπτώσεων είναι ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ).

5. Η υλοποίηση των στόχων του παρόντος άρθρου γίνεται μετά από εισήγηση του ΟΡΣΑ, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 1 ή με τις διατάξεις των άρθρων 8 έως 17 και 22 του ν. 2508/1997 ή με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 99 του ν. 1892/1990, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ν. 4269/2014.

Άρθρο 11
Οργάνωση αξόνων και πόλων ανάπτυξης

1. Συγκροτείται και ενισχύεται πλέγμα αναπτυξιακών αξόνων και πόλων με στρατηγικό χαρακτήρα που εκτείνεται σε όλες τις Χωρικές Ενότητες, το οποίο αποτελεί το βασικό σκελετό για τη χωρική διάρθρωση των οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων και επιδιώκεται να λειτουργήσει ως κινητήρια δύναμη για την ολοκληρωμένη χωρική και οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας Αττικής.

2. Το πλέγμα των αναπτυξιακών αξόνων διαρθρώνεται ως εξής:

2.1. Αναπτυξιακοί Άξονες διεθνούς και εθνικής εμβέλειας

α) Κεντρικός Άξονας του Πολεοδομικού Συγκροτήματος:

Αρχίζει από την περιοχή του Επιβατικού Λιμένα και την κεντρική περιοχή του Πειραιά, διέρχεται από την περιοχή του Γηπέδου Καραϊσκάκη, τις περιοχές περί τον Φαληρικό Όρμο με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και τις λοιπές Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, την περιοχή του πρώην Ιπποδρόμου, και στη συνέχεια αναπτύσσεται με βορειοανατολική κατεύθυνση, ακολουθώντας τον άξονα της Λ. Συγγρού, διασχίζει το βασικό πόλο του κέντρου της Αθήνας, συνεχίζει κατά μήκος του άξονα τριτογενών δραστηριοτήτων της Λ. Κηφισίας και καταλήγει στον αναπτυξιακό πόλο του Αμαρουσίου, όπου συναντάται με τον αναπτυξιακό άξονα Ανατολής - Δύσης.

Κατά μήκος αυτού του άξονα αναπτύσσονται πλέγματα λειτουργιών μητροπολιτικής και διεθνούς εμβέλειας, με κύριο χαρακτήρα τις τριτογενείς επιχειρηματικές δραστηριότητες, και ιδιαίτερα τους γραφειακούς χώρους και τις έδρες επιχειρήσεων, τις τουριστικές υπηρεσίες, τις πολιτιστικές λειτουργίες, τις υπηρεσίες υγείας και τον αθλητισμό.

β) Αναπτυξιακός Άξονας Βορρά - Νότου:

Ο άξονας αυτός ξεκινά με δύο κλάδους από τα μεγάλα εμπορικά λιμάνια της Περιφέρειας, την Ελευσίνα και τον Εμπορικό Λιμένα Πειραιά/ Ικονίου και ακολουθεί την κατεύθυνση του οδικού άξονα ΠΑΘΕ, διασχίζει τις δυτικές περιοχές του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, Λ. Αθηνών, Πέτρου Ράλλη, Θηβών, Ελαιώνα, Κηφισού. Στη συνέχεια διασχίζει τις βόρειες και βορειοδυτικές περιοχές του Λεκανοπεδίου, Νέα Φιλαδέλφεια, Μεταμόρφωση, Κηφισιά και τη Χωρική Ενότητα Βόρειας Αττικής, Αγ. Στέφανο, Αφίδνες, και καταλήγει στη Βόρεια Πύλη της Περιφέρειας Αττικής, στην περιοχή του Αυλώνα, απ' όπου και συνδέει την Περιφέρεια με την άμεσα συναρτώμενη βιομηχανική συγκέντρωση των Οινοφύτων και συνεχίζει ως βασικός αναπτυξιακός άξονας του εθνικού χώρου.

Ο άξονας αυτός αποτελεί τον κύριο κορμό του παραγωγικού ιστού, κυρίως της δευτερογενούς παραγωγής, της Περιφέρειας και κατά μήκος του αναπτύσσονται περιοχές επαγγελματικών εγκαταστάσεων μικτού χαρακτήρα, όπως βιομηχανικών και βιοτεχνικών, χονδρεμπορίου και εμπορευματικών μεταφορών, αντιπροσωπειών και εμπορικών εκθέσεων, αλλά και εδρών επιχειρήσεων, τεχνοπόλεων και τεχνολογικών πάρκων.

γ) Αναπτυξιακός Άξονας Ανατολής-Δύσης

Ο άξονας αυτός αναπτύσσεται ακολουθώντας την κατεύθυνση της Αττικής Οδού και του δυτικού σκέλους του οδικού άξονα ΠΑΘΕ. Αρχίζει από την ευρύτερη περιοχή του Διεθνούς Αερολιμένα, συνδέεται με τους αναπτυξιακούς πόλους Κορωπίου-Παιανίας και Σταυρού-Παλλήνης-Σπάτων, διέρχεται από τον πόλο του Αμαρουσίου, την περιοχή Συγκοινωνιακού Κέντρου Αχαρνών, διασχίζει το Βόρειο Θριάσιο με το Εμπορευματικό Κέντρο και το Σταθμό Διαλογής ΟΣΕ και καταλήγει στη Δυτική Πύλη της Περιφέρειας (ευρύτερη περιοχή Μεγάρων), από όπου εισέρχονται στην Αττική οι άξονες διασύνδεσης με τη Δυτική Ευρώπη.

Ο χαρακτήρας αυτού του άξονα διαφοροποιείται από τα ανατολικά προς τα δυτικά, με έμφαση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες επιτελικού χαρακτήρα και στις υπηρεσίες τριτογενούς τομέα στο ανατολικό και κεντρικό τμήμα του, καθώς και στις μεταποιητικές, εμπορευματικές, μεταφορικές και αποθηκευτικές λειτουργίες στο δυτικό τμήμα του.

2.2. Αναπτυξιακοί Άξονες μητροπολιτικής ακτινοβολίας είναι οι εξής:

α) Άξονας Θαλάσσιου Μετώπου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, από το Φαληρικό όρμο μέχρι τη Βουλιαγμένη, του οποίου ο βασικός προσανατολισμός συνίσταται στην εξασφάλιση του ανοίγματος του μητροπολιτικού συγκροτήματος της Αθήνας προς το παραλιακό μέτωπο και της λειτουργικής διασύνδεσης με αυτό, με την ανάπτυξη χρήσεων πολιτισμού, τουρισμού, αναψυχής και αθλητισμού μητροπολιτικής εμβέλειας, καθώς και στη διασφάλιση της συνέχειας και της προσπελασιμότητας της παράκτιας ζώνης για όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.

β) Άξονας Οδού Πειραιώς, με έμφαση στις πολιτιστικές λειτουργίες και στις δραστηριότητες αναψυχής.

Επιδιώκεται η ανάδειξη των παραπάνω δύο αξόνων ως βασικών στοιχείων της εικόνας και της ταυτότητας της πόλης ως διεθνούς πολιτιστικής και τουριστικής μητρόπολης.

2.3. Αναπτυξιακοί Άξονες ενδοπεριφερειακής σημασίας είναι οι εξής:

α) Άξονας Λ. Βουλιαγμένης, από την κεντρική περιοχή της

Αθήνας προς Ελληνικό και Βουλιαγμένη

β) Άξονας Λ. Μεσογείων – Σταυρού - Ραφήνας

γ) Άξονας Αεροδρομίου – Λαυρίου

3. Βασικοί Πόλοι Ανάπτυξης

Οι πόλοι ανάπτυξης συντίθενται με τους άξονες ανάπτυξης, περιλαμβάνουν πλέγματα υπερτοπικών δραστηριοτήτων είτε σύνθετα και πολυδιάστατα είτε με εξειδικευμένο προσανατολισμό, και διαρθρώνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

3.1. Πόλοι διεθνούς και εθνικής εμβέλειας

α) Πόλος Αθήνας - Πειραιά, δυναμικά συστατικά στοιχεία του οποίου αποτελούν:

αα) Το Μητροπολιτικό Κέντρο Αθήνας - Μητροπολιτικό Κέντρο Πειραιά.

Αποτελούν το παραδοσιακό επιτελικό και οικονομικό κέντρο της Περιφέρειας και της χώρας με πολυδιάστατο φάσμα δραστηριοτήτων ολοκληρωμένου χαρακτήρα: επιτελική διοίκηση, εκπαίδευση, πολιτισμός, γραφεία, έδρες επιχειρήσεων, μεταποίηση με ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων, εμπόριο και τουρισμός.

ββ) Η Περιοχή Επιβατικού Λιμένα Πειραιά, σε συνδυασμό με τον Εμπορευματικό Λιμένα Ικονίου -Κερατσινίου. Αποτελεί τη Νότια Πύλη της Περιφέρειας και τη σημαντικότερη θαλάσσια πύλη της χώρας. Επιδιώκεται η ενίσχυσή του ως ναυτιλιακού κέντρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 9 παράγραφος 1.2β και 10 παράγραφος 3.1β περίπτωση ββ', και κόμβου συνδυασμένων μεταφορών και υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιασμού, όπως είναι η ακτοπλοΐα και οι εξυπηρετήσεις κρουαζιερόπλοιων, ο τουρισμός και ο πολιτισμός.

γγ) Ελαιώνας. Αποτελεί περιοχή στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής και ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας και περιοχή διασύνδεσης των Κέντρων Αθήνας και Πειραιά. Επιδιώκεται η ανάδειξή του σε υποδοχέα καινοτομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και εν γένει λειτουργιών υψηλής προστιθέμενης αξίας σε αναβαθμισμένο αστικό περιβάλλον, όπως μεταποιητικές δραστηριότητες σε συνδυασμό με ανεπτυγμένο τριτογενή τομέα, μεταφορές, εκπαίδευση και έρευνα, τεχνολογία, πολιτισμός, αθλητισμός, υγεία, περίθαλψη, πρόνοια. Λόγω της κρίσιμης θέσης της περιοχής του Ελαιώνα σε σχέση με τις υπάρχουσες συγκοινωνιακές υποδομές σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια στην Αττική κατάλληλων εκτάσεων για την επιχειρηματικότητα, προτείνεται η πρόβλεψη της δημιουργίας Επιχειρηματικών Πάρκων του ν. 3982/2011, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει τόσο για τις μεταποιητικές και ερευνητικές όσο και για τις τριτογενείς δραστηριότητες, στα οποία περιλαμβάνονται και επιχειρηματικά πάρκα ειδικού τύπου. Σε περίπτωση που συγκεκριμένες χωρικές ενότητες του Ελαιώνα έχουν το χαρακτήρα Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων και πληρούνται οι εκ του ν. 3982/2011 προϋποθέσεις, τα Επιχειρηματικά Πάρκα έχουν τη μορφή των Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης. Επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από κάθε ειδική ή κανονιστική διάταξη, στη ζώνη με το στοιχείο Α' του από 20.9/30.9/1995 προεδρικού διατάγματος (Δ' 1049) η εγκατάσταση, ίδρυση και λειτουργία σε υφιστάμενα κτίρια αποθηκών και εργαστηρίων μέσης και χαμηλής όχλησης για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

β) Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.

Το τέως Αεροδρόμιο Ελληνικού, σε συνδυασμό με την παράκτια Ολυμπιακή ζώνη του Αγίου Κοσμά (Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας του Αγίου Κοσμά και έκταση όμορων αθλητικών εγκαταστάσεων Αγίου Κοσμά), αναπτύσσεται ως μητροπολιτικός πόλος διεθνούς ακτινοβολίας, με στόχο την ανάδειξη της πρωτεύουσας σε σημαντικό κέντρο οικονομικής, περιβαλλοντικής και καινοτομικής ανάπτυξης και την ενίσχυση της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού, επιχειρηματικού κέντρου και χώρου αναψυχής στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Στο χώρο αυτό προωθείται πρόγραμμα ολοκληρωμένης ανάπτυξης και μικτών λειτουργιών, το οποίο, πέραν του χώρου που θα διατεθεί για τη δημιουργία κεντρικού πάρκου, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα VII, εμπλουτισμένου με τις χρήσεις και δραστηριότητες που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4062/2012 (Α' 30) μπορεί να περιλαμβάνει ενδεικτικώς χρήσεις εκπαίδευσης, έρευνας και υγείας, τουρισμού-αναψυχής, αθλητισμού, πολιτισμού, εμπορικών δραστηριοτήτων, κοινωνικών εξυπηρετήσεων, υπηρεσιών, κατοικίας και επιχειρηματικού κέντρου. Κατά τη διαμόρφωση του σχεδίου ανάπτυξης του πιο πάνω πόλου, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την εφαρμογή πρότυπων μεθόδων αστικής περιβαλλοντολογικής ανάπτυξης, τη λειτουργική σύνδεση του πόλου με τις οικιστικές περιοχές των παρακείμενων δήμων, τη διατήρηση και επαναχρησιμοποίηση των αξιόλογων αρχιτεκτονικών κτηρίων, με συμβατές προς τον χαρακτήρα τους χρήσεις γης, την ενίσχυση της προσπέλασης του πόλου με τα μέσα σταθερής τροχιάς, την ανάπτυξη του πρασίνου με είδη της μεσογειακής χλωρίδας και την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα, με χρήση μεθόδων ανακύκλωσης των υδάτων και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

γ) Σύστημα συμπληρωματικών πόλων Σταυρός – Παλλήνη - Σπάτα και Παιανία – Κορωπί στην ευρύτερη περιοχή του Διεθνούς Αερολιμένα, από αέρος Διεθνούς Πύλης εισόδου στη χώρα, με εξειδίκευση στις επιχειρήσεις, στις μεταφορές, στην αγροτική παραγωγή, στη μεταποίηση, στην υψηλή τεχνολογία και τις δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα.

δ) Πόλος Φαληρικού Όρμου, που περιλαμβάνει το Μητροπολιτικό Πάρκο Φαληρικού Όρμου και την περιοχή του παλαιού Ιπποδρόμου.

Βασική επιδίωξη είναι η διασφάλιση της συνέχειας και της λειτουργικής διασύνδεσης του παραλιακού μετώπου με τον Κεντρικό Άξονα του Πολεοδομικού Συγκροτήματος. Λειτουργεί συμπληρωματικά στο πλαίσιο του Πόλου Αθήνας - Πειραιά, αλλά και διακριτά, ενισχύοντας την ανάδειξη του Θαλάσσιου Μετώπου ως συστατικού στοιχείου της φυσιογνωμίας της Αθήνας-Αττικής και περιλαμβάνει χρήσεις πολιτισμού και επιστήμης, αναψυχής, αθλητισμού και τουρισμού.

3.2. Πόλοι εθνικής και μητροπολιτικής εμβέλειας

α) Θριάσιο (Λιμένας Ελευσίνας - Υποδοχείς Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Θριασίου): με εξειδίκευση στις εμπορευματικές μεταφορές, στη βιομηχανία και ενέργεια, στις επιχειρήσεις και στην τεχνολογία και εφαρμοσμένη έρευνα.

Οι Υποδοχείς Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Θριασίου συγκροτούν τον κύριο πόλο συγκέντρωσης εμπορευματικών πάρκων και ζωνών χονδρεμπορίου σε σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά και κομβική θέση στις οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις Περιφερειακής σημασίας και τη μεγαλύτερη συγκέντρωση υποδοχέων και μονάδων του δευτερογενούς τομέα της Περιφέρειας.

β) Ερευνητικός - εκπαιδευτικός πόλος Ζωγράφου - Αγ. Παρασκευής: με εξειδίκευση σε ανώτατη εκπαίδευση, ερευνητικά κέντρα, νοσοκομεία. Λειτουργεί συμπληρωματικά, αλλά διακριτά στο πλαίσιο του Πόλου Αθήνας -Πειραιά και η ανάπτυξή του έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στο πλαίσιο των στόχων του παρόντος. Προωθείται η εξασφάλιση ειδικών υποστηρικτικών υποδομών για την περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας.

γ) Μαρούσι: με εξειδίκευση στις επιχειρήσεις, το υπερτοπικό εμπόριο, την αναψυχή, τις υπηρεσίες υγείας, τον αθλητισμό και τη διοίκηση.

3.3. Πόλοι ενδοπεριφερειακής εμβέλειας

α) Στις Αχαρνές, μεταξύ Εθνικής Οδού και Συγκοινωνιακού Κέντρου, με εξειδίκευση στη μεταποίηση και στις μεταφορές.

β) Στη Ραφήνα, με εξειδίκευση στις μεταφορές, τον τουρισμό και την αναψυχή.

γ) Στο Λαύριο, με εξειδίκευση στις μεταφορές, τον τουρισμό και τις πολιτιστικές δραστηριότητες.

δ) Στον Αυλώνα και την ευρύτερη περιοχή του, με κατεύθυνση τις επιχειρήσεις και τις εμπορευματικές μεταφορές.

ε) Στα Μέγαρα, παρά τον ΠΑΘΕ και τη γραμμή του υπεραστικού σιδηροδρόμου, με εξειδίκευση στην αγροτική παραγωγή, τις επιχειρήσεις και τις εμπορευματικές δραστηριότητες.

4. Στους αναπτυξιακούς άξονες και στους αναπτυξιακούς πόλους, για την υλοποίηση των σκοπών αυτού του άρθρου, στα κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού:

α) Εναρμονίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης με το στρατηγικό αναπτυξιακό ρόλο αυτών των αξόνων και πόλων.

β) Ενισχύεται η λειτουργική εξειδίκευση των επιμέρους τμημάτων τους, με περιορισμό των επιτρεπόμενων χρήσεων σε εκεί-

νες που συνάδουν με τον κυρίαρχο αναπτυξιακό προσανατολισμό τους, και με αντίστοιχη διαφοροποίηση, κατά χρήση, των όρων δόμησης για την επίτευξη της επιθυμητής μίξης χρήσεων.

γ) Προωθούνται προγράμματα στρατηγικών παρεμβάσεων μητροπολιτικού χαρακτήρα στις περιοχές όπου απαιτείται αναβάθμιση για λόγους προβολής της μητροπολιτικής «εικόνας» και στις περιοχές που μπορούν να λειτουργήσουν ως εστίες διάχυσης της αναβάθμισης και ανάπτυξης.

δ) Χωροθετούνται οι εγκαταστάσεις διοικητικών, κοινωφελών και πολιτιστικών υποδομών μητροπολιτικού επιπέδου.

ε) Χωροθετούνται κατά προτεραιότητα οι νέοι οργανωμένοι υποδοχείς σύγχρονων οικονομικών δραστηριοτήτων, εφόσον τεκμηριώνεται η προς τούτο αναγκαιότητα.

στ) Προωθείται η οργάνωση και αναμόρφωση των ήδη θεσμοθετημένων και διαμορφωμένων επιχειρηματικών ζωνών, καθώς και των εγκεκριμένων τεχνοπόλεων και τεχνολογικών πάρκων.

ζ) Υποστηρίζεται η εφαρμογή στις παραγωγικές και επιχειρηματικές ζώνες μορφών οργανωμένης ανάπτυξης και διαχείρισης.

5. Στο πλαίσιο της στρατηγικά προσανατολισμένης ανάπτυξης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο δίκτυο των αναπτυξιακών πόλων, για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης μονάδων που ασκούν δραστηριότητες σχετικές με τον κυρίαρχο χαρακτήρα του πόλου προβλέπονται τα εξής:

α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζονται οι διαδικασίες επίσπευσης της αδειοδότησης για την εγκατάσταση ή τη διατήρηση, βελτίωση και εκσυγχρονισμό επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εφόσον αυτές ανταποκρίνονται στις επιμέρους εξειδικεύσεις του προσανατολισμού των πόλων που προβλέπονται στο παρόν.

β) Με τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, μετά από γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡΣΑ, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 13α και 33 του ν. 4269/2014, καθώς και με τα σχέδια των άρθρων 7 και 8 του ν. 4269/2014, είναι δυνατή, με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω, η κατ' εξαίρεση επέκταση, η κατ' εξαίρεση εντοπισμένη, σημειακή αναθεώρηση του καθεστώτος των υφιστάμενων θεσμοθετημένων επιχειρηματικών υποδοχέων και των ακινήτων τα οποία διαχειρίζονται φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως και των όμορων αυτών ακινήτων, στους αναπτυξιακούς πόλους για την εγκατάσταση σημαντικών μονάδων του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα στους τομείς συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Αττικής, με τη μόνη προϋπόθεση ότι η χρήση περιλαμβάνεται στον αναπτυξιακό προσανατολισμό του κατά περίπτωση πόλου και προκύπτει η αναγκαιότητα εγκατάστασής της. Η αναγκαιότητα εγκατάστασης τεκμηριώνεται από έκθεση που υποβάλλεται στον ΟΡΣΑ από τον επισπεύδοντα και περιλαμβάνει αξιολόγηση βάσει κριτηρίων ανάλογων με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3908/2011 (Α' 88) και ειδικότερα: ως προς τη βιωσιμότητα και αποδοτικότητα του επενδυτικού φορέα, ως προς την προώθηση τεχνολογικής ανάπτυξης, καινοτομίας και νέων προϊόντων και υπηρεσιών, και ως προς τη συμβολή της επένδυσης στην οικονομία και στην περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς και ως προς την προστασία του θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος. Επίσης, απαιτείται θεώρηση της συγκεκριμένης χωροθέτησης ως προς το σύνολο της Χωρικής Ενότητας ή Υποενότητας και ως προς την όμορη ζώνη του επιχειρηματικού Υποδοχέα, καθώς και η υποχρεωτική εξασφάλιση των απαιτούμενων κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών υποδομών από τον επενδυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Άρθρο 12
Οικιστική Ανάπτυξη και Πολεοδομική Οργάνωση

1. Αρχές για την Οικιστική Ανάπτυξη:

α) Για την προώθηση της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης υιοθετείται ένα πρότυπο οικιστικής ανάπτυξης, σύμφωνα με την αρχή της συμπαγούς πόλης, στο πλαίσιο του οποίου η κάλυψη των οικιστικών αναγκών επιδιώκεται κυρίως μέσα στην ήδη θεσμοθετημένη αστική γη. Η οικιστική ανάπτυξη διοχετεύεται καταρχήν στις υφιστάμενες πόλεις και οικισμούς με αποφυγή κατάληψης περιαστικού και εξωαστικού χώρου, ενώ οι επεκτάσεις των σχεδίων πόλης ή οι νέες αναπτύξεις είναι περιορισμένες.

β) Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την τόνωση της εσωτερικής συνοχής του συστήματος χωρικού σχεδιασμού στην Αττική, τίθενται οι εξής ειδικότεροι στόχοι:

αα) Σύνδεση του στρατηγικού χωροταξικού σχεδιασμού με την πολεοδομική πολιτική μέσω των κατώτερων επιπέδων σχεδιασμού και θεσμικών εργαλείων. Ενίσχυση της κανονιστικής – ρυθμιστικής πολιτικής του χωρικού σχεδιασμού μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης κάθε επιπέδου του και τη συστηματοποίηση των ρυθμίσεών του, ιδίως όσον αφορά τα σχέδια χρήσεων γης.

ββ) Ενίσχυση των διαδικασιών συμμετοχής και διαβούλευσης με τους κοινωνικούς φορείς και τις παραγωγικές τάξεις. Προώθηση θεσμών κάθετης και οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ αυτοδιοικητικών και κρατικών φορέων.

γγ) Ενίσχυση της επιχειρησιακής διάστασης του σχεδιασμού και καθιέρωση ευελιξίας στη συνεργασία δημόσιου – ιδιωτικού τομέα.

2. Μέτρα για την Οικιστική Ανάπτυξη

α) Η οικιστική ανάπτυξη κύριας και παραθεριστικής κατοικίας διοχετεύεται στις θεσμοθετημένες οικιστικές περιοχές. Νέες επεκτάσεις ή αναπτύξεις είναι αποδεκτές μόνον εφόσον η αναγκαιότητά τους τεκμηριώνεται, στις περιπτώσεις που ο υφιστάμενος πολεοδομικός χώρος είναι διαπιστωμένα ανεπαρκής είτε χαρακτηρίζεται από ακαμψίες που δεν επιτρέπουν εξάντληση της χωρητικότητάς του μέχρι το σύνηθες ποσοστό κορεσμού. Η τεκμηρίωση γίνεται με βάση τα εκτιμώμενα όρια κορεσμού των οικιστικών περιοχών και της κατανομής των προβλεπόμενων προγραμματικών μεγεθών ανά Χωρική Ενότητα. Οι επεκτάσεις αυτές πρέπει, επίσης, να είναι συμβατές με το χωροταξικό ρόλο κάθε Χωρικής Ενότητας. Από την παρούσα διάταξη εξαιρούνται τα ακίνητα που εμπίπτουν στο ν. 3986/2011 (Α' 152), για τα σχέδια αξιοποίησης των οποίων ο ΟΡΣΑ γνωμοδοτεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

β) Οι επεκτάσεις και οι νέες οικιστικές αναπτύξεις γίνονται μόνο κατά οργανικές πολεοδομικές ενότητες (γειτονιές) με εξασφάλιση όλων των αναγκαίων χώρων για κοινωνική και τεχνική υποδομή και εξασφάλιση της χρηματοδότησης για την κατασκευή των βασικών έργων υποδομής.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά τη σύνταξη ειδικής τεχνικής μελέτης, είναι δυνατή η μετατροπή του καθεστώτος περιοχών που έχουν ενταχθεί στο σχέδιο ως περιοχές παραθεριστικής κατοικίας, σε περιοχές κύριας κατοικίας, μετά από επαρκή τεκμηρίωση ή όταν δικαιολογείται από την κατασκευή μεταφορικών υποδομών σταθερής τροχιάς που θα επιταχύνουν διαφαινόμενη τάση και με την προϋπόθεση ότι με την μετατροπή δεν θίγεται η προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος και ότι αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη των συμπληρωματικών αναγκών σε κοινωνική υποδομή και εξυπηρετήσεων και δεν συνεπάγεται την αύξηση του συντελεστή δόμησης.

δ) Τα σχέδια των άρθρων 7 και 8 του ν. 4269/2014 για την Αττική αποτελούν τα σχέδια εξειδίκευσης του νέου ΡΣΑ και αποσκοπούν στη θεσμοθέτηση των κανόνων τοπικής ανάπτυξης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή των στόχων και των κατευθύνσεων πολιτικής του νέου ΡΣΑ, καθώς και η επίτευξη χωρικής συνοχής σε ενδοπεριφερειακό και τοπικό επίπεδο.

3. Προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση του εξωαστικού χώρου – Περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης.

α) Η εφαρμογή του παρόντος αφορά το σύνολο των εκτάσεων της Αττικής που βρίσκονται εκτός εγκεκριμένων σχεδίων και εκτός ορίων οικισμών, καθώς και εκτός των θεσμοθετημένων προς πολεοδόμηση ή για την υποδοχή παραγωγικών δραστηριοτήτων περιοχών.

β) Ο εξωαστικός χώρος αντιμετωπίζεται παράλληλα με τον αστικό, ως συμπληρωματική συνιστώσα ενός ενιαίου λειτουργι-

κού συνόλου. Κατεύθυνση του παρόντος είναι η ολοκληρωμένη διαχείρισή του, με την προστασία του περιβάλλοντος, την εξισορρόπηση των πιέσεων, αλλά και των αναγκών που δημιουργούνται.

γ) Ο εξωαστικός χώρος προστατεύεται ως κρίσιμος παράγοντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την οικολογική ισορροπία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Αττικής, σύμφωνα με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

αα) Για τον έλεγχο της οικιστικής διάχυσης, τη διατήρηση και την προστασία του, ο εξωαστικός χώρος ρυθμίζεται στο σύνολό του με σχέδια χρήσεων γης και όρων δόμησης ή και καθεστώτα προστασίας, τα οποία θεσμοθετούνται με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

ββ) Προτεραιότητα για το σχεδιασμό του εξωαστικού χώρου αποτελεί ο εξορθολογισμός του θεσμικού καθεστώτος που τον διέπει.

γγ) Με ευθύνη του ΟΡΣΑ, μετά τη θεσμοθέτηση του παρόντος, καταρτίζεται πρόγραμμα αξιολόγησης του θεσμικού πλαισίου ρύθμισης του εξωαστικού χώρου της Περιφέρειας.

δδ) Με ευθύνη του ΟΡΣΑ, γεωαναφέρεται το σύνολο των διαγραμμάτων που συνοδεύουν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Αττικής με στόχο την αντιμετώπιση των ασαφειών, κενών και επικαλύψεων.

4. Κατευθύνσεις Πολεοδομικής Οργάνωσης για το Μητροπολιτικό Κέντρο

α) Το Μητροπολιτικό Κέντρο της Πρωτεύουσας συγκροτείται από τα κέντρα Αθήνας και Πειραιά, που αποτελούν τη σημαντικότερη συνιστώσα του διεθνούς και εθνικής εμβέλειας αναπτυξιακού πόλου της Αττικής. Βασικός στόχος για τα κέντρα Αθήνας και Πειραιά, είναι η ολοκληρωμένη ανασυγκρότηση, οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα, με παράλληλες συντονισμένες δράσεις κοινωνικής πολιτικής, πολιτικής απασχόλησης και πολεοδομικών παρεμβάσεων ποικίλης εμβέλειας, που αξιοποιούν το ιστορικό βάθος και την πολυμορφία.

β) Κύριοι άξονες πολιτικής για την ανασυγκρότηση των κέντρων Αθήνας και Πειραιά, είναι οι εξής:

αα) Διατήρηση του ρόλου τους, ως τόπων συμπύκνωσης των κοινωνικών και πολιτικών θεσμών, με την τόνωσή τους ως κέντρων επιτελικής διοίκησης και συγκεντρώσεων γραφείων και την οργάνωση και επέκταση τους.

ββ) Επαναπροσδιορισμός και πολύπλευρη ανάδειξη του αστικού χαρακτήρα και της ταυτότητάς τους, με στόχο να διατηρήσουν και να ενδυναμώσουν την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική τους λειτουργία.

γγ) Ενίσχυση δραστηριοτήτων και θέσεων απασχόλησης, διαφορετικών βαθμίδων και εξειδικεύσεων.

δδ) Προώθηση πολιτικών για τη διατήρηση και ενίσχυση της υφιστάμενης κατοικίας και ανάπτυξη νέας.

εε) Ενεργοποίηση του κενού κτηριακού αποθέματος.

στστ)Καθιέρωση πολιτικών εξισορρόπησης, με διατήρηση της ιδιαίτερης ταυτότητας και κοινωνικής πολυσυλλεκτικότητας, ιδίως στις επιμέρους περιοχές με φαινόμενα κοινωνικής πόλωσης και στοχοποίησης.

ζζ) Ενίσχυση των προσβάσεων στα κέντρα με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) και ιδιαιτέρα με Μέσα Σταθερής Τροχιάς (ΜΣΤ), καθώς επίσης και ανάδειξη της προτεραιότητας του πεζού και του ποδηλάτη.

ηη) Βελτίωση της εικόνας και της αστικής δομής των κεντρικών περιοχών, η ποιοτική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.

θθ) Κάλυψη των αναγκών κοινωνικής και τεχνικής υποδομής.

γ) Για την επίτευξη των στόχων και κατευθύνσεων και την ενιαία και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των φαινομένων κρίσης στις περιοχές των κέντρων καταρτίζονται Σχέδια Ολοκληρωμένης Οικιστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2742/ 1999 (Α' 207).

δ) Για το κέντρο της Αθήνας προβλέπονται τα εξής:

αα) Προωθείται η ανάδειξη του πολυδιάστατου χαρακτήρα του, με έμφαση στην ανάσχεση της απομάκρυνσης κατοίκων, την προσέλκυση νέων, την προσέλκυση επιχειρήσεων, την ανάδειξή του σε τουριστικό προορισμό διεθνούς εμβέλειας και την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου. Προτεραιότητα για την αναζωογόνηση του κέντρου της Αθήνας, αποτελεί το εμπορικό τρίγωνο και το θεσμικά καθορισμένο υπερτοπικό κέντρο.

ββ) Για τη διατήρηση της πολυδιάστατης λειτουργικότητας, προωθούνται συνδυασμένες ενέργειες που θα ενισχύσουν τις επαγγελματικές ή παραγωγικές δραστηριότητες που φθίνουν και θα προσελκύσουν νέες, οι οποίες θα πυκνώσουν την οικονομία, το εμπόριο, τον τουρισμό και την αναψυχή, την καλλιτεχνική και τη μεταποιητική παραγωγή και ταυτόχρονα θα ενισχύσουν την κατοικία και τις συναφείς εξυπηρετήσεις, στη λογική της κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το πλαίσιο έχει η υποστήριξη των αναδυόμενων πολιτιστικών χώρων, ιδιαίτερα στις δυτικές περιοχές του κέντρου, όπου δραστηριοποιούνται νέοι δημιουργοί και συλλογικότητες με ιδιαίτερες κουλτούρες, καθώς και νέες δημιουργικές επιχειρήσεις.

Σε ενίσχυση των ανωτέρω προωθούνται μητροπολιτικές παρεμβάσεις σε περιοχές του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14.

ε) Για το κέντρο του Πειραιά προβλέπονται τα εξής:

αα) Τόνωση των διασυνδέσεων και θετικών επιδράσεων της λιμενικής δραστηριότητας με τις άλλες οικονομικές λειτουργίες της πόλης. Βελτίωση της λειτουργίας του λιμένα με παράλληλη μέριμνα για ορθολογική διαχείριση των οδικών μετακινήσεων αιχμής, με σύνδεση των λιμενικών επιβατικών σταθμών με το δίκτυο μέσων σταθερής τροχιάς και περιορισμό της όχλησης προς τον παρακείμενο αστικό ιστό.

ββ) Ενίσχυση των κεντρικών χρήσεων των λιμενικών και ναυτιλιακών υπηρεσιών. Ανάδειξη του ρόλου ως Νότιας Πύλης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος και λειτουργική σύνδεση του κέντρου του Πειραιά με αυτό της Αθήνας.

γγ) Λειτουργική ανασύνταξη και εξειδίκευση των χρήσεων στο κεντρικό τμήμα του λιμένα με έμφαση στις υπηρεσίες, στην αναψυχή και στον πολιτισμό (πολιτιστική ακτή), προστασία της παραδοσιακής αγοράς, αναζωογόνηση των περιοχών κατοικίας και συνολική αναβάθμιση του παράκτιου χώρου, σε συνδυασμό με ολοκληρωμένη πολιτική στάθμευσης.

δδ) Επέκταση του δικτύου μέσων σταθερής τροχιάς για τη σύνδεση του κέντρου με τις παραδοσιακές περιοχές κατοικίας του ευρύτερου Πειραιά και των δυτικών δήμων μέχρι το Πέραμα.

εε) Ενεργοποίηση ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος για την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και της μοναδικής ιστορικής σημασίας των ακτών του Αργοσαρωνικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η παράκτια ζώνη από Πειραιά προς Σαλαμίνα – Κυνοσούρα, Ελευσίνα, Κακιά Σκάλα, Αφαία.

στστ) Ανάπλαση της παραλιακής και της αρχαιολογικής ζώνης και προώθηση των εξής δύο σημαντικών παρεμβάσεων σε περιοχές του ευρύτερου κέντρου του Πειραιά: της ονομαζόμενης «Νότιας Πύλης» που περιλαμβάνει την περιοχή από το Γήπεδο Καραϊσκάκη μέχρι τον Άγιο Διονύσιο και της «Λιμενοβιομηχανικής Ζώνης Δραπετσώνας- Κερατσινίου».

ζζ) Ολοκληρωμένος κυκλοφοριακός σχεδιασμός με έμφαση στη σύνδεση των συνδυασμένων μεταφορών και της τοπικής συγκοινωνίας.

στ) Για τον Ελαιώνα προβλέπεται η αναβάθμισή του, προκειμένου να αναδειχθεί ως προνομιακή «ενδιάμεση ζώνη» με ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές, η οποία υποστηρίζεται από τους ακόλουθους στρατηγικούς στόχους και αρχές πολιτικής:

αα) Ανάδειξή του, σε περιοχή στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής και ανταγωνιστικότητας της Αττικής, με αιχμή τη μετατροπή του σε υποδοχέα καινοτομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα και λειτουργιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής.

ββ) Βελτίωση των όρων εγκατάστασης και λειτουργίας βασικών μητροπολιτικών λειτουργιών και υποδομών, για τις οποίες ο Ελαιώνας λειτουργεί ως κύριος υποδοχέας.

γγ) Έλεγχος των διαδικασιών παραγωγικής αναδιάρθρωσης με διατήρηση και ενίσχυση της μεταποιητικής δραστηριότητας και, ώστε να συνυπάρχει και να συνεργάζεται με τις εγκαταστάσεις τριτογενούς τομέα, της επιτελικής δημόσιας διοίκησης.

δδ) Επανεξέταση του πλαισίου χρήσεων γης, σύμφωνα με τις

κατευθύνσεις του παρόντος.

εε) Ανάδειξη του υφιστάμενου ή μελλοντικού δυναμικού πολιτιστικών και φυσικών σημαντικών χώρων ως στοιχείων ιδιαίτερης ταυτότητας και σύνδεση με τους παρακείμενους πολιτιστικούς πόλους και άξονες.

στστ) Τόνωση του πολυλειτουργικού χαρακτήρα της περιοχής με αναβάθμιση και διεύρυνση της κατοικίας.

ζζ) Συντονισμένη, κατά προτεραιότητα, υλοποίηση των βασικών έργων υποδομής, όπως οδικό δίκτυο, διευθέτηση ρέματος Προφήτη Δανιήλ.

5. Οριζόντιες Δράσεις Διαχείρισης του Αστικού Χώρου

Στο πλαίσιο των μη χωρικά εξειδικευμένων, οριζόντιων δράσεων για την υλοποίηση των στόχων του νέου ΡΣΑ για την αναγέννηση της πόλης, προβλέπονται τα παρακάτω:

α) Για την ανάκτηση και αναβάθμιση του δημόσιου χώρου της πόλης βασικές κατευθύνσεις είναι οι εξής:

αα) Η λήψη μέτρων για την αποτελεσματική διαχείριση και τη διαφύλαξη του κοινόχρηστου χαρακτήρα του δημόσιου χώρου.

ββ) Η προώθηση ειδικών προγραμμάτων και μέτρων για την αναβάθμιση του αστικού τοπίου.

β) Για την εξισορρόπηση των χωρικών ανισοτήτων και την αντιμετώπιση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, βασικές κατευθύνσεις είναι οι εξής:

αα) Η συμπλήρωση των ελλείψεων του κοινωνικού εξοπλισμού, πρασίνου και ελεύθερων χώρων με προτεραιότητα την επίτευξη ικανοποιητικού βαθμού ισοκατανομής μεταξύ περιοχών, τόσο με όρους φυσικής παρουσίας όσο και με όρους λειτουργίας και ποιότητας. Τα αναπτυξιακά προγράμματα των αρμόδιων δημόσιων φορέων πρέπει να ενσωματώνουν συγκεκριμένα σχετικά πολεοδομικά κριτήρια.

ββ) Η βελτίωση της ισοκατανομής των κοινόχρηστων χώρων μέσα στην πόλη, και στο μέτρο του δυνατού η αύξησή τους με απόλυτους όρους. Στο πλαίσιο αυτό χρησιμοποιούνται μηχανισμοί ανακατανομής, εργαλεία αντισταθμιστικού χαρακτήρα και εργαλεία πολιτικής γης.

γγ) Ο καθορισμός προδιαγραφών σχεδιασμού του δημόσιου χώρου, που λαμβάνει υπόψη του τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

γ) Οι βασικές κατευθύνσεις για την πολιτική χρήσεων γης στον αστικό χώρο, η εξειδίκευση των οποίων γίνεται στο Παράρτημα ΙΙ, είναι οι εξής:

αα) Η ισορροπία μεταξύ της επιθυμητής ανάμειξης συμβατών χρήσεων γης και της αποφυγής συγκρούσεων μεταξύ ασύμβατων χρήσεων.

ββ) Ο έλεγχος της έρπουσας γραμμικής ανάπτυξης κεντρικών λειτουργιών κατά μήκος των βασικών οδικών αξόνων.

6. Έλεγχος αστικής ανάπτυξης σε ευρύτερες ζώνες επιρροής των οδικών αξόνων και των σταθμών των Μέσων Σταθερής Τροχιάς.

α) Για την ενίσχυση της συμπαγούς πόλης και της πολυκεντρικότητας και την ανάσχεση της διάχυσης λειτουργιών στις ευρύτερες ζώνες επιρροής των νέων υπεραστικών- περιαστικών οδικών αξόνων ορίζεται ότι στις περιπτώσεις χάραξης των νέων υπεραστικών, περιαστικών οδικών αξόνων, απαιτείται ο έλεγχος χρήσεων γης στις ευρύτερες ζώνες επιρροής μέσω εργαλείων του πολεοδομικού σχεδιασμού. Σκοπός είναι ο έλεγχος της αστικής διάχυσης και της εξάπλωσης της πόλης, όπως επίσης και η εξασφάλιση της αναγκαίας γης για τη λειτουργία του οδικού δικτύου.

β) Για την εύρυθμη λειτουργία της περιοχής επιρροής των σταθμών των Μέσων Σταθερής Τροχιάς και την αποφυγή φαινομένων συγκρούσεων χρήσεων γης σε αυτές, προωθείται κατά προτεραιότητα ο κυκλοφοριακός σχεδιασμός και ο έλεγχος των χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης, μέσω εργαλείων του πολεοδομικού σχεδιασμού.

Άρθρο 13
Αστική αναζωογόνηση

1. Οι ολοκληρωμένες αναπλάσεις, θα αποτελέσουν βασικό πυλώνα για την υλοποίηση των στόχων του νέου ΡΣΑ σχετικά με την αναγέννηση του υφιστάμενου αστικού ιστού.

2. Οι αναπλάσεις συμπεριλαμβάνουν ένα ευρύτερο φάσμα δράσεων, μεταξύ των οποίων ο αποτελεσματικός έλεγχος των χρήσεων γης, η διαχείριση της λειτουργίας του δημόσιου χώρου, η χρήση εργαλείων οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής και η χρήση λοιπών διαθέσιμων πολεοδομικών εργαλείων.

3. Για την προώθηση των αναπλάσεων ενεργοποιούνται οι δυνατότητες της ισχύουσας νομοθεσίας σε συντονισμό με δράσεις κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής.

4. Γενική τυπολογία των περιοχών αναπλάσεων, περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

Άρθρο 14
Μητροπολιτικές Παρεμβάσεις

Για την υλοποίηση του στόχου της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και του διεθνούς ρόλου της Μητρόπολης, καθώς και του ειδικότερου στόχου της επίτευξης της κοινωνικής και χωρικής συνοχής της, καθορίζονται και προωθούνται προγράμματα ειδικών παρεμβάσεων Μητροπολιτικού χαρακτήρα.

1. Ως Μητροπολιτικές Παρεμβάσεις νοούνται τα προγράμματα αναπλάσεων ή χωρικής αναδιάρθρωσης πολυτομεακού χαρακτήρα σε ζωτικές εκτάσεις του αστικού ιστού που έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

α) Στρατηγικό χαρακτήρα με αποφασιστική συμβολή στην προώθηση και εφαρμογή των στόχων του νέου ΡΣΑ.

β) Πολυτομεακό χαρακτήρα με αυξημένες απαιτήσεις συντονισμού των τομεακών πολιτικών με τον χωρικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό.

γ) Μητροπολιτική εμβέλεια, αλλά και σημαντικές χωρικές επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο.

δ) Πιλοτικό χαρακτήρα, ως προς την υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων με έμφαση στη συμμετοχή και τη διαφάνεια στη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

2. Μητροπολιτικές Παρεμβάσεις προωθούνται σε επιλεγμένες περιοχές, των οποίων τα χαρακτηριστικά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙV.

3. Για το σχεδιασμό και τη διαχείριση των Μητροπολιτικών Παρεμβάσεων εφαρμόζονται οι εξής εναλλακτικοί τρόποι θεσμοθέτησης ή και συνδυασμός τους, ανάλογα με τον χαρακτήρα της περιοχής και τους στόχους του προγράμματος:

α) Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2742/1999 (Α' 207). Για το συντονισμό της εφαρμογής των ΣΟΑΠ της Αττικής συνιστάται Επιτροπή Συντονισμού με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και συμμετοχή εκπροσώπων των συναρμοδίων Υπουργείων. Με όμοια απόφαση προβλέπεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για τη λειτουργία, τις αρμοδιότητες, καθώς και τη διοικητική και επιστημονική στήριξη της Επιτροπής. Η συμμετοχή στην Επιτροπή είναι χωρίς αποζημίωση.

β) Ζώνη Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (Ζ.Ε.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του ν. 1892/1990, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2742/1999.

δ) Έκδοση προεδρικού διατάγματος για την εξειδίκευση του νέου ΡΣΑ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 1.

ε) Μέσω των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων.

στ) Μέσω των σχεδίων των άρθρων 7 και 8 του ν. 4269/2014.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ακολουθείται η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης.

4. Ως προγράμματα ειδικών παρεμβάσεων Μητροπολιτικού Χαρακτήρα για την Αττική στο παρόν ορίζονται οι παρεμβάσεις στα Μητροπολιτικά Πάρκα όπως εξειδικεύονται στο Παράρτημα VII, το πρόγραμμα για τον Ελαιώνα στις κατευθύνσεις του άρθρου 12 παράγραφος 4στ, τα Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων της Αττικής, η παρέμβαση στην οδό Πανεπιστημίου, στην Ακαδημία Πλάτωνος, στα προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας σε συνδυασμό με τη «διπλή ανάπλαση», στην πε-

ριοχή της «Νότιας Πύλης» από το Γήπεδο Καραϊσκάκη μέχρι τον Άγιο Διονύσιο, καθώς και στην περιοχή της «Λιμενοβιομηχανικής Ζώνης Δραπετσώνας- Κερατσινίου» όπως εξειδικεύονται στο Παράρτημα IV.

Άρθρο 15
Προστασία και ανάδειξη των ιστορικών και πολιτιστικών πόρων και των πολιτιστικών υποδομών

Επιδιώκεται η εναρμόνιση της προστασίας ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, με την προστασία των φυσικών πόρων, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Αναγνωρίζεται η σημασία του πολιτισμού ως πόρου ανάπτυξης και πεδίου προώθησης νέων μορφών επιχειρηματικής δραστηριότητας και απασχόλησης. Για το σκοπό αυτό, αναφέρονται μέτρα για τη διαφύλαξη, την προστασία, την ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και της φυσιογνωμίας της πόλης, ως σημαντικών πόρων για το σύνολο της κοινωνίας.

1. Προστασία και ανάδειξη των ιστορικών κέντρων στην Αττική.

α) Συμπληρώνεται η οριοθέτηση των ιστορικών κέντρων των οικισμών και προωθούνται μελέτες, προγράμματα και μέτρα για την προστασία και ανάδειξή τους.

β) Προβλέπονται, κυρίως, μελέτες προστασίας και ανάδειξης του φυσικού χώρου, του πολεοδομικού ιστού, των παραδοσιακών και ιστορικών δραστηριοτήτων, των ελεύθερων χώρων, των αξιόλογων κτισμάτων και κατασκευών, των μετώπων των κτηρίων σε ελεύθερους χώρους και των λοιπών στοιχείων που συνθέτουν την εικόνα κάθε ιστορικού κέντρου.

γ) Προσδιορίζεται η εφαρμογή των παραπάνω, για τα ιστορικά κέντρα Αθήνας, Πειραιά, Κηφισιάς, Λαυρίου, Μεγάρων, Ελευσίνας και Αίγινας, ενδεικτικά στο Παράρτημα V.

2. Προστασία και ανάδειξη συνόλων και μεμονωμένων διατηρητέων κτηρίων και εγκαταστάσεων με αξιόλογα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά:

α) Προωθούνται μελέτες και προγράμματα για κάθε ιστορικό ή παραδοσιακό οικισμό ή τμήμα του ή αρχιτεκτονικό σύνολο και τα αξιολογούμενα στοιχεία προστατεύονται με κατάλληλες διατάξεις. Προγράμματα και προτεραιότητες αναφέρονται στο Παράρτημα V.

β) Προωθείται η καταγραφή, κήρυξη και ανάδειξη κτηρίων, χώρων ή εγκαταστάσεων, που αποτελούν σημαντικά στοιχεία αναφοράς από άποψη ιστορίας, τοπίου ή αρχιτεκτονικής συγκρότησης και χωροθετούνται σε αυτά οι επιθυμητές χρήσεις και δραστηριότητες. Αναδεικνύεται η περιοχή στην οποία εντάσσονται και θεσπίζονται κίνητρα για την ενεργοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

3. Ανάδειξη και διασύνδεση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων.

α) Συμπληρώνεται η κήρυξη όλων των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, στα οποία περιλαμβάνονται όλα τα κτίσματα και οι υποδομές που έχουν ιστορική αρχιτεκτονική, καλλιτεχνική ή κατασκευαστική αξία.

β) Καθορίζονται ζώνες προστασίας αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και προωθείται η συντήρηση, η ανάδειξη και η επισκεψιμότητά τους, με την ένταξή τους στη σύγχρονη ζωή, την αναβάθμιση της αντιληπτικής εικόνας τους και τη βελτίωση των συνθηκών περιβάλλοντος.

γ) Συμπληρώνεται το πρόγραμμα προστασίας και ανάδειξης των ιστορικών τοπίων.

δ) Προωθείται η ένταξη των προστατευόμενων μνημείων και περιοχών εντός ευρύτερων ενοτήτων – τοπίων, ώστε να αναδεικνύεται η σχέση τους με το λειτουργικό – πολιτιστικό και φυσικό χαρακτήρα των περιοχών στις οποίες εντάσσονται.

4. Χωροθέτηση πολιτιστικών χρήσεων και υποδομών

α) Συμπληρώνεται η πολιτιστική υποδομή με νέες εγκαταστάσεις διεθνούς εμβέλειας, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα V, για την ανάδειξη της Αθήνας- Αττικής ως πολιτιστικής μητρόπολης. Νέες μόνιμες εγκαταστάσεις χωροθετούνται κατά προτεραιότητα σε περιοχές συνδεδεμένες με τους πολιτιστικούς πόλους, σε κελύφη με ιδιαίτερα ιστορικά, μορφολογικά ή κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, κατανέμονται δε σε όλες τις Χωρικές Ενότητες και συναρτώνται με τις «διαδρομές πολιτισμικής διαχρονικότητας».

β) Ενισχύονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις κλίμακας πόλης και γειτονιάς.

γ) Διευρύνεται η δυνατότητα οργάνωσης μη μόνιμων εκδηλώσεων εντός ή πλησίον αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, με προϋπόθεση την ασφάλειά τους.

5. Ανάδειξη και δημιουργία «διαδρομών πολιτισμικής διαχρονικότητας»

α) Προωθούνται προγράμματα για την οργάνωση πολιτιστικών περιπάτων, σε συνάρτηση με το ίχνος των αρχαίων δρόμων και μονοπατιών και με ιστορικούς, πολιτιστικούς χώρους και εγκαταστάσεις. Οι διαδρομές αυτές συνδέονται με τον πολεοδομικό ιστό και συνδυάζονται με το αστικό και περιαστικό πράσινο. Τα προγράμματα αφορούν σε όλες τις συνδέσεις στοιχείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος και επικεντρώνονται στους βασικούς άξονες, που αποτελούν το κύριο πολιτιστικό δίκτυο της Αττικής, επιμερίζονται δε στα προγράμματα που αναφέρονται στο Παράρτημα V.

β) Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα σύνδεσης και ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων.

γ) Αναδεικνύονται ο Μεγάλος Αρχαιολογικός Περίπατος και οι άξονες όπου βρίσκονται οι σημαντικότεροι χώροι πολιτισμού της Αθήνας, όπως ενδεικτικά αναφέρονται στο Παράρτημα V.

δ) Ενισχύονται νέες «πολιτιστικές διαδρομές» με παρεμβάσεις βιώσιμης κινητικότητας. Οι διαδρομές αυτές και τα προβλεπόμενα έργα και μελέτες ενδεικτικά αναφέρονται στο Παράρτημα V.

Άρθρο 16
Ολοκληρωμένος σχεδιασμός και διαχείριση του παράκτιου χώρου

1. Ο παράκτιος χώρος της Αττικής αποτελεί συγκριτικό της πλεονέκτημα και ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός του πρόκειται να μεγιστοποιήσει τα οφέλη, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά, που προκύπτουν από την αξιοποίησή του.

Η εγκαθίδρυση μιας πρακτικής ολοκληρωμένου σχεδιασμού και διαχείρισης των παράκτιων ζωνών, ακολουθεί τις κατευθύνσεις των ευρωπαϊκών οργάνων και άλλων διεθνών οργανισμών.

2. Οι στόχοι και κατευθύνσεις γενικά για τον παράκτιο χώρο είναι οι εξής:

α) Αξιοποίηση, προκειμένου να συμβάλλει στην ανάδειξη της Αθήνας Αττικής σε τουριστικό πόλο διεθνούς ακτινοβολίας, με δραστηριότητες τουρισμού και αναψυχής.

β) Προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση του τοπίου, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων και εξυγίανση των παράκτιων οικοσυστημάτων, θαλάσσιων και χερσαίων.

γ) Διεύρυνση και ενίσχυση του δημόσιου, κοινόχρηστου χαρακτήρα της παράκτιας ζώνης με ελεύθερη πρόσβαση στη ζώνη αιγιαλού και παραλίας, εξασφάλιση της συνέχειας και βελτίωση των προσβάσεων στην ακτή από την ενδοχώρα.

δ) Θεσμική και λειτουργική οργάνωση του συστήματος των λιμένων.

ε) Ενιαία διαχείριση της παράκτιας ζώνης στο θαλάσσιο και χερσαίο τμήμα της και τις λεκάνες απορροής που καταλήγουν σε αυτήν.

στ) Συντονισμός προγραμμάτων δράσεων των εμπλεκόμενων ανά ζώνη φορέων, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους.

3. Εκπονείται από τον Οργανισμό Αθήνας Σχέδιο – Πλαίσιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Ακτών της Αττικής (ΣΟΔΑΑ), το οποίο μπορεί να αναφέρεται είτε στη στενή ζώνη δημόσιου χαρακτήρα (κρίσιμη ζώνη), είτε σε ευρύτερες ζώνες επιρροής του παράκτιου χώρου (δυναμική ζώνη), είτε και στις δύο. Τα ΣΟΔΑΑ εκπονούνται κατά Χωρικές Ενότητες, περιέχουν κατευθύνσεις προς τα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού, το δε περιεχόμενό τους αναλύεται στο Παράρτημα VI.

4. Για την εξειδίκευση των στόχων, αρχών και κατευθύνσεων του ΣΟΔΑΑ, διακρίνονται κατ' ελάχιστον οι κατηγορίες περιοχών, που αναφέρονται στο Παράρτημα VI.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Άρθρο 17
Στόχοι για την προστασία του περιβάλλοντος

Η αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος επιδιώκεται με:

α) τη μείωση των περιβαλλοντικών πιέσεων,

β) τη διατήρηση, οικολογική διαχείριση και ανάδειξη των προστατευόμενων φυσικών περιοχών ως πυρήνων βιοποικιλότητας,

γ) τη δημιουργία συνεκτικής οικολογικής υποδομής,

δ) τη διαμόρφωση εντός του αστικού ιστού ενός δικτύου κοινόχρηστων χώρων πρασίνου,

ε) τη διασφάλιση της προστασίας και αειφόρου χρήσης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων και την ανάδειξη της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής διάστασης των υδάτινων οικοσυστημάτων ως αναπόσπαστου στοιχείου του αστικού και εξωαστικού χώρου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο ν. 3199/2003 (Α' 280) όπως ισχύει και το π.δ. 51/2007 (Α' 54),

στ) την επίτευξη και διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης για το θαλάσσιο περιβάλλον της Αττικής, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στους νόμους 3199/2003 (Α' 280) και 3983/2011 (Α' 144) και στο π.δ. 51/2007 (Α' 54).

Άρθρο 18
Προστασία του φυσικού χώρου και της βιοποικιλότητας και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

1. Για την αποτελεσματική διατήρηση και διαχείριση της δασικής γης και την αποκατάσταση υποβαθμισμένων φυσικών περιοχών, καθώς και για την αποτελεσματική προστασία και διαφύλαξη της Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας και την ορθολογική βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου:

α) Καταρτίζεται, από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ειδικό πρόγραμμα για την πρόληψη και αποκατάσταση των καμένων ή αποψιλωμένων δασών και δασικών εκτάσεων, στο πλαίσιο του οποίου γίνεται άμεση χαρτογράφησή τους. Η αποκατάστασή τους πραγματοποιείται με βάση τη βέλτιστη διαθέσιμη επιστημονική εμπειρία και με κατεύθυνση τη χρήση περισσότερο σύνθετων μορφών δάσωσης, ανάλογα με τις παραγωγικές δυνατότητες των εδαφών και την τελική μορφή της οικολογικής κλίμακας, ώστε να καθίστανται περισσότερο ανθεκτικά σε μελλοντικές πυρκαγιές, δίχως να παραγνωρίζεται ο παράγοντας της βιοποικιλότητας.

β) Δεν επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης των δασών και δασικών εκτάσεων, με εξαίρεση λόγους δημόσιου συμφέροντος και με προϋπόθεση την εξέταση και τον τεκμηριωμένο αποκλεισμό εναλλακτικών λύσεων.

γ) Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα ανάκτησης και διαχείρισης ανενεργών λατομείων και πρώην Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), με στόχο την αξιοποίησή τους με όρους βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης.

δ) Προωθείται πρόγραμμα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορά γεωπληροφοριακά εδαφολογικά δεδομένα και οριοθέτηση αγροτικών ζωνών της χώρας.

ε) Δεν επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης των Γεωργικών Γαιών Υψηλής Παραγωγικότητας, εκτός από λόγους εθνικού συμφέροντος, μετά από τεκμηριωμένο αποκλεισμό των εναλλακτικών λύσεων και μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος προστασίας και διαχείρισης των ορεινών όγκων:

α) Ολοκληρώνεται η έκδοση προεδρικού διατάγματος για την εξειδίκευση της παρ. 5 του άρθρου 1, για τον καθορισμό των ορίων τους, καθώς και των ορίων ζωνών προστασίας, των χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών δόμησης. Οι κυρίαρχες χρήσεις είναι η αναψυχή, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός, όπως ενδεικτικά εξειδικεύονται στο Παράρτημα VII.

β) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του τυχόν συναρμόδιου υπουργού εγκρίνονται ειδικές μελέτες εξειδίκευσης των προεδρικών διαταγμάτων της προηγούμενης παραγράφου για τη δημιουργία υπερτοπικών πόλων αναψυχής με βάση τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε περιοχής.

3. Προωθείται εξειδικευμένο πρόγραμμα προστασίας των ευαίσθητων υγροτοπικών και παράκτιων οικοσυστημάτων, όπως αυτά έχουν οριστεί στο άρθρο 20 και το Παράρτημα IX.

4. Για την ανάδειξη σημαντικών βιοτόπων και τοπίων, την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και τη σύνδεση των κατοίκων με το φυσικό περιβάλλον:

α) Προωθείται το πρόγραμμα οργάνωσης υπερτοπικών πόλων αναψυχής και περιαστικών Μητροπολιτικών Πάρκων πρασίνου όπως ενδεικτικά αναφέρονται στο Παράρτημα VII.

β) Διαμορφώνεται ένα «πράσινο τόξο», όπως περιγράφεται στο Παράρτημα VII, το οποίο αποτελεί αδιάκοπη συνέχεια χώρων πρασίνου που ξεκινά από το Σαρωνικό και τον Κορινθιακό κόλπο και καταλήγει στον Ευβοϊκό. Με το «πράσινο τόξο», αλλά και μεταξύ τους συνδέονται οι λοιποί ορεινοί όγκοι και χώροι πρασίνου της Αττικής, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του άρθρου 19.

γ) Περιοχές πρασίνου, δασικού ή μη χαρακτήρα, εντός του αστικού ιστού, όπως ενδεικτικά αναφέρονται στο Παράρτημα VII, που διατηρούν σημαντικά χαρακτηριστικά φυσικότητας, οριοθετούνται, διατηρούνται και προστατεύονται από οποιαδήποτε πολεοδομική δραστηριότητα, ενώ ισχύουν οι προϋπάρχουσες πολεοδομικές ρυθμίσεις.

5. Για την αποτελεσματική και ολοκληρωμένη διαχείριση των Εθνικών και Περιφερειακών Πάρκων, των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης και των Ζωνών Ειδικής Προστασίας, των Εθνικών Δρυμών και άλλων προστατευόμενων περιοχών της Αττικής, είναι δυνατή η ένταξη των περιοχών στην αρμοδιότητα του «Φορέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων Αττικής». Πόροι του φορέα είναι οι προβλεπόμενοι στην παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, όπως ισχύει.

6. Οι τόποι γεωμορφολογικού και τοπιακού ενδιαφέροντος, που ενδεικτικά καταγράφονται στο Παράρτημα VII, προστατεύονται, αναδεικνύονται και αποτελούν κομβικά σημεία του σχεδιασμού και της ενοποίησης των χώρων αναψυχής και πρασίνου.

7. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συντάσσει και κοινοποιεί προς τον ΟΡΣΑ, ετησίως, πίνακες των τακτοποιημένων αυθαιρέτων της Περιφέρειας Αττικής. Σκοπός της παρούσας είναι η αξιολόγηση των δεδομένων κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης του υποκείμενου σχεδιασμού.

Άρθρο 19
Οργάνωση πλέγματος πρασίνου

Ο σχεδιασμός και η διαχείριση των κοινόχρηστων ή άλλων ελεύθερων χώρων πρασίνου στον αστικό και περιαστικό χώρο αποτελούν δομικό στοιχείο για την οργάνωση και ανασυγκρότηση του αστικού χώρου.

1. Η άρθρωση του αστικού πρασίνου αποτελεί οργανικό κομμάτι των συνδέσεων για την υλοποίηση του «πράσινου τόξου». Ειδικότερα η σύνδεση του κέντρου της Αθήνας με την Πάρνηθα, τον Υμηττό και το Αιγάλεω συνδυαζόμενη με κατάλληλες παρεμβάσεις, όπως φυτεύσεις, πεζοδρομήσεις, διευκολύνει την αναψυχή και τον περίπατο και συμβάλλει με τις αλλαγές του μικροκλίματος στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

2. Στο δίκτυο αστικού – περιαστικού πρασίνου, εντάσσονται κατά το δυνατόν όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, ιστορικά κέντρα, μνημεία, τοπία, ευαίσθητες περιοχές, σημαντικά ρέματα, ακτές, μητροπολιτικά πάρκα και χώροι πολιτισμού και αθλητισμού.

3. Στο δίκτυο πρασίνου ενσωματώνονται υφιστάμενοι φυσικοί σχηματισμοί, αλλά και δυνάμει νέοι υπό διαμόρφωση χώροι, με την ανάδειξη υποβαθμισμένων φυσικών στοιχείων, με κατάλλη-

λες παρεμβάσεις, όπως συμπληρωματικές φυτεύσεις, αλλαγή χρήσης, απομάκρυνση υπαίθριων καταλήψεων, αναδιαμορφώσεις με αλλαγή υλικών, παρουσία υγρού στοιχείου. Στο δίκτυο πρασίνου εντάσσονται οργανικά οι κοινόχρηστοι χώροι και οι ακάλυπτοι χώροι δημόσιων ή ιδιωτικών κτηρίων, των οποίων επιδιώκεται η φύτευση.

4. Για την υλοποίηση του «πράσινου τόξου» τα κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού, καταγράφουν, αξιολογούν και προστατεύουν τις περιοχές και τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος που μπορούν να αποτελέσουν δίκτυο κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, τα οποία συνδέουν τους κοινόχρηστους ελεύθερους χώρους μητροπολιτικού ή υπερτοπικού επιπέδου,δασικού ή μη χαρακτήρα, με τους μικρότερους, δημοτικού ή συνοικιακού επιπέδου, κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς ελεύθερους χώρους.

5. Προωθούνται ειδικότερες «μελέτες σχεδιασμού πλέγματος πρασίνου», που εντάσσονται σε ολοκληρωμένα προγράμματα ανάκτησης και διαχείρισης του δημόσιου χώρου, με βάση τα οποία εξειδικεύεται και ρυθμίζεται ο χαρακτήρας των κοινόχρηστων χώρων και επιδιώκεται η λειτουργική ενσωμάτωση και η διαχειριστική συνεργασία των δημόσιων και ιδιωτικών εκτάσεων πρασίνου. Το περιεχόμενο των μελετών προβλέπεται στο Παράρτημα VIII.

6. Κατά το σχεδιασμό του πλέγματος πρασίνου είναι δυνατή η ένταξη στο σχέδιο πόλεως περιοχών εκτός σχεδίου, με στόχο την ενσωμάτωσή τους στο πλέγμα πρασίνου, την κατοχύρωση του κοινόχρηστου ή δημοσίου χαρακτήρα τους, τη δημιουργία αναχώματος προς την αστική επέκταση και την αποσαφήνιση του πλαισίου χρήσεων γης και διαχείρισης.

7. Για την εξασφάλιση μεγάλων κοινόχρηστων χώρων, που εντάσσονται στο πλέγμα πρασίνου και έχουν δημοτική ή συνοικιακή εμβέλεια, εφαρμόζεται το άρθρο 16 του ν. 2508/1997.

8. Ο φορέας που συστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 59 του ν. 4002/2011 μετονομάζεται σε «Φορέα Ανάπλασης και Διαχείρισης Μητροπολιτικών και Υπερτοπικών Πάρκων Αττικής». Η ρύθμιση των χρήσεων γης και των αρχών σχεδιασμού και διαχείρισης των περιοχών που υπάγονται σε αυτόν, γίνεται με προεδρικό διάταγμα εξειδίκευσης του νέου ΡΣΑ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζονται συμπληρωματικά θέματα εξειδίκευσης του σχεδιασμού, ιδίως σε επίπεδο Σχεδίου Γενικής Διάταξης και κανονισμού λειτουργίας, μετά από γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡΣΑ, των οικείων ΟΤΑ και της Περιφέρειας Αττικής.

Άρθρο 20
Διαχείριση υδάτων

1. Οι αρχές διαχείρισης υδάτων της Αττικής προβλέπονται στο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) Αττικής και συμπληρωματικά στα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων (ΥΔ) Ανατολικής Πελοποννήσου, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3199/2003 (Α'280) και του π.δ. 51/2007 (Α'54), με τις οποίες ενσωματώθηκε η Οδηγία 2000/60/ ΕΚ (ΕΕ L 327 της 22.12.2000).

2. Για τη βέλτιστη διαχείριση των υδάτων, ο ΟΡΣΑ εισηγείται και υλοποιεί εξειδικευμένες δράσεις προστασίας και παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων, καθώς και προγράμματα ειδικών μέτρων κατά της ρύπανσης στο πλαίσιο των οικείων Σχεδίων Διαχείρισης των Περιοχών Λεκανών Απορροής Ποταμών. Οι δράσεις αυτές εγκρίνονται από τις αρμόδιες διευθύνσεις υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από θετική γνώμη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, με ευθύνη του Ο.Ρ.Σ.Α., εκπονούνται:

α. Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο για το συντονισμό και την εναρμόνιση:

αα) του νέου ΡΣΑ με τα Σχέδια Διαχείρισης των Περιοχών Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Ανατολικής Πελοποννήσου αναφορικά με τα προγράμματα μέτρων και παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων, καθώς και τα προγράμματα ειδικών μέτρων κατά της ρύπανσης των λεκανών απορροής που ανήκουν γεωγραφικά στην Περιφέρεια Αττικής και

ββ) του νέου ΡΣΑ με τα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών Ανατολικής και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας για τα θέματα που σχετίζονται με το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας.

β. Πρόγραμμα ειδικών δράσεων για την προστασία και αποκατάσταση των υπόγειων υδάτων και τη δημιουργία στρατηγικών υδάτινων αποθεμάτων για την αντιμετώπιση συνθηκών λειψυδρίας.

γ. Ειδικό πρόγραμμα προστασίας και αποκατάστασης υγροτόπων. Σε αυτό εντάσσονται όλοι οι υγρότοποι της Αττικής και ιεραρχούνται για την οριοθέτησή τους, την εκπόνηση μελετών, τη χρηματοδότηση δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισής τους, σε τρία (3) επίπεδα προτεραιότητας.

αα) Ως υγρότοποι Α' προτεραιότητας θεωρούνται τα πλέον σημαντικά από υδρολογική και οικολογική άποψη επιφανειακά υδάτινα οικοσυστήματα που περιλαμβάνονται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών των σχεδίων διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής, Ανατολικής Πελοποννήσου και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και εμπίπτουν στα διοικητικά όρια της Αττικής, οι υγρότοποι που αναφέρονται στην παρ. 1 του Παραρτήματος ΙΧ, οι οποίοι οριοθετούνται, σύμφωνα με την υποπερ. δδ, οι προστατευόμενοι με το π.δ. της 22.6/3.7.2000 (Δ'395) και την ΚΥΑ Α5/2280 /1983 (Β' 720), υγρότοποι Σχοινιά – Μαραθώνα και λίμνης Μαραθώνα, αντίστοιχα, και η λίμνη Ρειτών (Κουμουνδούρου), σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΧ.

ββ) Ως υγρότοποι Β' προτεραιότητας θεωρούνται τα επιφανειακά υδάτινα οικοσυστήματα, τα οποία διατηρούν σημαντικά οικολογικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά και χρήζουν προστασίας. Αυτοί αναφέρονται καταρχήν στο Παράρτημα ΙΧ και εντάσσονται σε πενταετές πρόγραμμα οριοθετήσεων. Αν συμπεριληφθούν στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής, Ανατολικής Πελοποννήσου και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, οι υγρότοποι αυτοί θεωρείται ότι υπάγονται στους υγροτόπους Α' προτεραιότητας.

γγ) Ως υγρότοποι Γ' προτεραιότητας θεωρούνται τα επιφανειακά υδάτινα οικοσυστήματα, τα οποία έχουν υποστεί κρίσιμη υποβάθμιση και δεν παρουσιάζουν αξιόλογα οικολογικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά που χρήζουν άμεσης προστασίας. Αυτοί αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΧ και εντάσσονται σε δεκαετές πρόγραμμα οριοθετήσεων. Αν συμπεριληφθούν στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής, Ανατολικής Πελοποννήσου και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας οι υγρότοποι αυτοί θεωρείται ότι υπάγονται στους υγροτόπους Α' προτεραιότητας.

δδ) Οι οριοθετήσεις των παραπάνω υγροτόπων εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1650/1986 και 3937/2011 ή με προεδρικά διατάγματα εξειδίκευσης του νέου ΡΣΑ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1, με κριτήρια την υδρόβια, παρυδάτια, υγρόφιλη, παρόχθια ημι-χερσαία βλάστηση, τους υδάτινους σχηματισμούς και τα υγροτοπικά εδάφη. Στο Παράρτημα ΙΧ καθορίζονται οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για το σύνολο των υγροτόπων.

δ. Πρόγραμμα σχεδιασμού και εφαρμογής συμπληρωματικών ειδικών δράσεων για την προστασία και αποκατάσταση των μεταβατικών υδάτων (περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3199/2003) της Αττικής, σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων Αττικής, Ανατολικής Πελοποννήσου και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας.

ε. Πρόγραμμα εξειδικευμένων δράσεων για την επίτευξη και διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης για το θαλάσσιο περιβάλλον της Περιφέρειας, με ενιαία αντιμετώπιση παράκτιων και θαλάσσιων υδάτων, στα οποία περιλαμβάνονται ο πυθμένας και το υπέδαφός τους, στο πλαίσιο των Σχεδίων Διαχείρισης των

Λεκανών Απορροής Ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων Αττικής, Ανατολικής Πελοποννήσου και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και των διαδικασιών που προβλέπονται στο ν. 3983/2011 και στην κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό ΗΠ 8600/416/Ε103/2009 (Β'356).

στ. Εξειδικευμένο πρόγραμμα δράσεων για την ελαχιστοποίηση κατανάλωσης υδατικών πόρων, την ελαχιστοποίηση αποβλήτων, την εξοικονόμηση, επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση υδάτων κατά την οικιακή, τη βιομηχανική και τη γεωργική χρήση των υδατικών πόρων, στο πλαίσιο των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής, Ανατολικής Πελοποννήσου και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας. Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΧ.

ζ. Για τα δίκτυα ύδρευσης προβλέπεται εξειδικευμένο πρόγραμμα εφαρμογής συνδυασμένων δράσεων και διαδικασιών για την ορθολογική χρήση και τη διαχείριση των υδατικών πόρων της Περιφέρειας, επαρκές για την υγεία των κατοίκων καθεστώς επεξεργασίας και διανομής ύδατος για το σύνολο των δικτύων ύδρευσης, στο πλαίσιο των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων Αττικής, Ανατολικής Πελοποννήσου και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας. Για τη διάθεση του ύδατος ως προϋπόθεση για την ύπαρξη κάθε είδους δραστηριότητας παραγωγικής και μη, όπως οικιακή και βιομηχανική, προβλέπεται μια σειρά μέτρων και δράσεων, τα οποία σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων ως φυσικό αγαθό, την ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση του ύδατος (κατανάλωση), τον ποιοτικό έλεγχό του, την τιμολογιακή πολική, την επάρκεια των αποθεμάτων συνδυαστικά με την πραγματική και προβλεπόμενη ζήτηση, καθώς και με τον περιορισμό του μη τιμολογημένου ύδατος αλλά και των διαρροών. Για το υδροδοτικό σύστημα της Πρωτεύουσας λαμβάνονται υπόψη οι λεκάνες απορροής και τα Σχέδια Διαχείρισης αυτών, τόσο της Περιφέρειας Αττικής όσο και της Ανατολικής και Δυτικής Στερεάς. Οι ειδικότερες δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΧ.

η. Πρόγραμμα συνδυασμένης διαχείρισης των δικτύων ομβρίων και της απορροής των ομβρίων, με την επαναχρησιμοποίησή τους και με την αποτελεσματική αντιπλημμυρική και περιβαλλοντική λειτουργία των υδατορεμάτων, στο πλαίσιο των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων Αττικής, Ανατολικής Πελοποννήσου και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και των οικείων Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 31822/1542/Ε103/2010 (Β'1108). Οι ειδικότερες δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΧ.

3. Για την προστασία και αποκατάσταση των υδατορεμάτων που αφορά στα ύδατα, στη φυσική κοίτη και στις παραρεμάτιες περιοχές και για τη δημιουργία ανοικτών δημόσιων χώρων και πρασίνου, προβλέπεται ειδικό πρόγραμμα δράσεων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο ν.3199/2003, στην κοινή υπουργική απόφαση 31822/1542/Ε103/2010 (Β'1108), στα σχετικά Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και στις διατάξεις των νόμων 3010/2002 (Α'91) και 4258/2014 (Α'94). Για τις ανάγκες του προγράμματος αυτού, τα υδατορέματα ιεραρχούνται, καταρχήν, με σκοπό την ένταξή τους σε προγράμματα οριοθέτησης, εκπόνησης μελετών και χρηματοδότησης δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης, με βάση την έκταση, την υδρολογική και χωροταξική σημασία τους, την οικολογική κατάσταση και σημαντικότητα.

Τα καταγεγραμμένα από τον Οργανισμό Αθήνας υδατορέματα ιεραρχούνται σε τρία (3) επίπεδα προτεραιότητας:

α) Ως υδατορέματα Α' και Β' προτεραιότητας χαρακτηρίζονται αντίστοιχα τα υδατορέματα και οι ποταμοί που έχουν στρατηγική και μεγάλη σημασία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και αυτά που αναφέρονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και στα Σχέδια Διαχείρισης πλημμυρικού κινδύνου.

β) Ως υδατορέματα Γ' προτεραιότητας χαρακτηρίζονται τα λοιπά περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ρέματα που αναφέρονται στην ΥΑ 9173/1642/1993 (Δ' 281).

γ) Τα μη καταγεγραμμένα υδατορέματα της χερσαίας και νησιωτικής Αττικής χαρακτηρίζονται ως Δ' προτεραιότητας.

4. Τα κύρια υδατορέματα Α' προτεραιότητας οριοθετούνται εντός τριετίας και είναι:

α) Κηφισός, στο βόρειο τμήμα του οποίου εφαρμόζεται το από 15.6.1994 προεδρικό διάταγμα (Δ' 632).

β) Κηφισός, στις εκβολές του οποίου προωθείται προγραμματισμός για την απαλλαγή από τη ρύπανση και τα φορτία αποχέτευσης λυμάτων του παντορροϊκού συστήματος σε συνδυασμό με τη μεγάλη πολεοδομική παρέμβαση του Φαληρικού όρμου.

γ)Ασωπός, στον οποίο καθορίζονται εκατέρωθεν ζώνες προστασίας μέσω ΓΠΣ ή με ειδικό προεδρικό διάταγμα.

δ) Χάραδρος.

ε) Κύριοι κλάδοι του ρέματος Ραφήνας.

στ) Ρέμα Ερασίνος.

ζ) Ρέμα Κερατέας.

η)Πικροδάφνη.

θ) Ανοικτά τμήματα σε Υμηττό, Πάρκο Γουδή, Στύλοι Ολυμπίου Διός, εκβολές Ιλισού.

ι) Στο χώρο ανάπλασης Βοτανικού – Ελαιώνα το ρέμα του Προφήτη Δανιήλ.

ια) Στο Θριάσιο Πεδίο το ρέμα Γιαννούλας- Σαρανταπόταμου.

5. Τα καταγεγραμμένα υδατορέματα Β' και Γ' προτεραιότητας οριοθετούνται εντός πενταετίας και αναφέρονται καταρχήν στο Παράρτημα ΙΧ.

6. Τα υδατορέματα Δ' προτεραιότητας καταγράφονται και οριοθετούνται εντός δεκαετίας.

7. Για το σύνολο των υδατορεμάτων της γεωγραφικής έκτασης της Αττικής, ισχύουν οι γενικές διατάξεις που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ.

Άρθρο 21
Περιβαλλοντικές υποδομές και παρακολούθηση κατάστασης περιβάλλοντος

1. Αναφορικά με τη ρύπανση των εδαφών, συντάσσεται ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την Αττική, το οποίο θα εστιάζει στον εντοπισμό των ρυπασμένων εδαφών, μετά από εδαφοχημικές και υδροχημικές μελέτες, των κύριων σημειακών πηγών παραγωγής επικίνδυνων αποβλήτων και των παράνομων αποθέσεών τους, καθώς και στη συλλογή και μεταφορά τους σε χώρους ασφαλούς διάθεσης, απομάκρυνσης μπαζών και αποκατάστασης τοπίου.

2. Για τη βελτίωση της ποιότητας του ακουστικού περιβάλλοντος, υλοποιείται με ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με τον ΟΡΣΑ, πρόγραμμα στρατηγικής χαρτογράφησης θορύβου και χαρακτηρισμού «ήσυχων περιοχών», κατά το άρθρο 3 της κοινής υπουργικής απόφασης 13586/724/2006 (Β' 384) που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2002/49/ΕΚ. Τα αναγκαία μέτρα και παρεμβάσεις προσδιορίζονται στα Σχέδια Δράσης του Προγράμματος Δράσης του νέου ΡΣΑ, σύμφωνα με το άρθρο 36.

3. Για την περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση των υγρών αποβλήτων:

α) Ολοκληρώνεται το προβλεπόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δίκτυο Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) με τη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος λειτουργίας τους, με τριτοβάθμια επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υδάτων, κατά προτεραιότητα στην Ψυτάλλεια και στη Μεταμόρφωση.

β) Προωθείται η διοχέτευση των λυμάτων των δήμων που βρίσκονται εκτός της Χωρικής Ενότητας Αθήνας-Πειραιά σε υφιστάμενα ή νέα ΚΕΛ, σύμφωνα με τις μελέτες των αρμόδιων φορέων, καθώς και ο βαθμιαίος διαχωρισμός του παντορροϊκού συστήματος των κέντρων Αθήνας και Πειραιά, σε χωριστικό σύστημα.

γ) Δίνεται προτεραιότητα στην κάλυψη με αποχετευτικό δίκτυο όλων των εντός σχεδίου περιοχών.

δ) Προωθείται πρόγραμμα ασφαλούς χρήσης της λάσπης βιολογικού καθαρισμού, μετά από εργασίες ανάκτησης, όπως αυτές

προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της ενότητας Β' του ν. 4042/2012 (Α'24), που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ (ΕΕ L312 της 22.11.2008).

ε) Προωθείται πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων αστικών λυμάτων, σύμφωνα με τη σύγχρονη διεθνή πρακτική, για τις κατάλληλες χρήσεις.

4. Κύριος στόχος της πολιτικής για τα στερεά απόβλητα είναι η μείωση της παραγωγής αποβλήτων μέσω της πρόληψης και η μείωση της χρήσης φυσικών πόρων μέσω της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης των αποβλήτων ως πρώτων ή βοηθητικών υλών. Για τη συνολική διαχείριση των στερεών αποβλήτων, έτσι όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις του ν. 4042/2012, εφαρμόζεται Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Χ, με υιοθέτηση ειδικών ρυθμίσεων για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.

5. Σε ό,τι αφορά εγκαταστάσεις που συνδέονται με τη συλλογή, μεταφόρτωση, ανάκτηση και διάθεση στερεών αποβλήτων:

α) Εφαρμόζεται το Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής, σε εφαρμογή του άρθρου 33 των νόμων 3164/2003 (Α'176), 4042/2012 (Α'24) και της υπ'αριθμ. 509010/2727/2003 κοινής υπουργικής απόφασης (Β '1909).

β) Λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να προωθηθεί η επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και οι δραστηριότητες προετοιμασίας της, καθώς και η προώθηση της ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας με δράσεις, όπως αυτές ενδεικτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Χ.

γ) Η ίδρυση μονάδων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών στερεών αποβλήτων γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2939/2001, όπως ισχύει.

6. Το ενεργειακό σύστημα της Πρωτεύουσας οργανώνεται με στόχο την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνεται η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η επέκταση της χρήσης του φυσικού αερίου για την κάλυψη όλων των πόλεων και οικισμών της Αττικής, η κατά τουλάχιστον 20% εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ προωθούνται μέτρα για την ανακαίνιση υφιστάμενων κτηρίων με στόχο την ενεργειακή τους αναβάθμιση και μέτρα για την κατασκευή κτηρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

7. Ειδικότερα, για την εγκατάσταση μονάδων Α.Π.Ε. στην Αττική ισχύουν τα εξής:

α) Για την ηλιακή ενέργεια, εγκαθίστανται φωτοβολταϊκά συστήματα κατά προτεραιότητα:

αα) Σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια και στέγαστρα, εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων, με την προϋπόθεση ότι η χρήση των εγκαταστάσεων αυτών επιτρέπεται από τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.

ββ) Σε ιδιοκτησίες εντός ή εκτός σχεδίου, που βρίσκονται σε επιχειρηματικές ζώνες και σε εμπορευματικά πάρκα. Στις παραπάνω περιοχές περιλαμβάνονται και τα υφιστάμενα Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά Πάρκα (ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ), καθώς και τα υπάρχοντα ή υπό ανάπτυξη Επιχειρηματικά Πάρκα του ν. 3982/2011 και οι ζώνες χονδρεμπορίου.

γγ) Σε εγκαταστάσεις αεροδρομίων και μεγάλων σιδηροδρομικών σταθμών, λιμανιών και γενικά σε εγκαταστάσεις συγκοινωνιακών υποδομών.

β) Για την εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων, δίνεται προτεραιότητα σε υποβαθμισμένες περιοχές και σε περιοχές αποκατάστασης ΧΑΔΑ.

γ) Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε ζώνες προστασίας ορεινών όγκων, ρεμάτων, υγροτόπων, δασών, ακτών, προστατευτέων ευαίσθητων περιοχών. Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατόν να υποδειχθούν από τα προεδρικά διατάγματα προστασίας ορεινών όγκων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1, ζώνες υποδοχής μικρής έκτασης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, υπό τις εξής προϋποθέσεις: δεν αποτελούν περιοχές ιδιαίτερης οικολογικής, ιστορικής και τοπιακής αξίας, δεν αντίκεινται στο χωροταξικό σχεδιασμό της ρυθμιζόμενης περιοχής, αξιοποιούν τα υφιστάμενα δίκτυα υποδομών, παρέχουν ανταποδοτικά οφέλη για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, η δε συνολική μελέτη ενσωματώνει και τη συνιστώσα του τοπίου.

δ) Για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας ισχύουν τα αναφερόμενα στην με αριθμό 49828/12.11.2008 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 2464), που αφορά στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Άρθρο 22
Αττικό Τοπίο

1. Προωθείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τον Οργανισμό Αθήνας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής Στρατηγικό Πρόγραμμα Προστασίας και Διαχείρισης του Αττικού Τοπίου, το οποίο υπόκειται σε αναθεώρηση, ώστε να ενσωματώνει κατευθύνσεις που προκύπτουν από εξειδικεύσεις των εθνικών πολιτικών για το τοπίο, σύμφωνα με το ν. 3827/2010.

α) Αναγνωρίζονται «τοπία προτεραιότητας», για τα οποία εκπονούνται ειδικές μελέτες, με τις οποίες προωθούνται ολοκληρωμένες δράσεις διαχείρισης.

β) Οι ειδικές μελέτες στοχεύουν στην αναγνώριση και ανάδειξη των ιδιαίτερων στοιχείων του τοπίου και λειτουργούν ως διαχειριστικά σχέδια για τις περιοχές αναφοράς τους, και περιέχουν κατευθύνσεις για τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων.

2. Επιδιώκεται η ενεργός συμμετοχή των εμπλεκομένων για την από κοινού κατάρτιση και διαμόρφωση των σχεδίων διαχείρισης. Προωθείται η δημόσια διαβούλευση και η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία αναγνώρισης και λήψης αποφάσεων. Η διαδικασία εφαρμόζεται καταρχήν πιλοτικά στα τοπία προτεραιότητας και αναπροσαρμόζεται για τα λοιπά τοπία με βάση ειδικές προδιαγραφές.

3. Πραγματοποιείται η καταγραφή και αξιολόγηση των τοπίων της Αττικής σε επίπεδο δήμων. Η υλοποίηση ξεκινά πιλοτικά από τα τοπία προτεραιότητας.

4. Μέρος του αναφερόμενου στην παρ. 1 προγράμματος είναι η ανάκτηση και διαχείριση ανενεργών λατομείων και πρώην ΧΑΔΑ, με την αποκατάσταση του τοπίου και την απορρύπανση του περιβάλλοντος, με στόχο την απόδοσή τους ως χώρων αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού.

5. Αναγνωρίζονται, ενδεικτικά, τοπία προτεραιότητας, εκτός των ήδη θεσμοθετημένων και προστατευόμενων τοπίων, τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα ΧΙ.

6. Συμπληρώνεται ο κατάλογος αξιόλογων τοπίων προς ένταξη στο Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών (αρ. 3 του ν. 3937/2011), όπως αναφέρεται στο Παράρτημα ΧΙ, αφού ληφθεί υπόψη η ανάγκη ανάδειξης του φυσικού, σε συνδυασμό με τον πολιτιστικό, χαρακτήρα των περιοχών.

7. Προωθείται η ένταξη των προστατευόμενων περιοχών και στοιχείων του τοπίου ως κομβικών σημείων στο δίκτυο πρασίνου και στο δίκτυο πολιτιστικών διαδρομών της Αττικής.

8. Προωθείται πρόγραμμα προστασίας και αποκατάστασης μνημείων και τοπίων υδατικού ενδιαφέροντος της Αττικής, για τους χαρακτηρισμένους ή μη χώρους πολιτιστικού, ιστορικού, αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Οι χώροι και τα προβλεπόμενα μέτρα του προγράμματος καθορίζονται στο Παράρτημα ΧΙ.

9. Δίδεται προτεραιότητα στην οριοθέτηση και προστασία των παράκτιων, νησιωτικών και θαλάσσιων τοπίων της Αττικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 23
Πρωτογενής Τομέας Παραγωγής

1. Διατηρείται και ενισχύεται ο πρωτογενής τομέας για λόγους συμβολής στην κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της Αττικής και για περιβαλλοντικούς λόγους, που αναφέρονται στη διαφύλαξη του τοπίου, της βιοποικιλότητας και των αγροτοοικοσυστημάτων. Ενισχύεται η προστασία και η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, καθώς και των δραστηριοτήτων του σε ειδικά διαμορφωμένες ζώνες, παράλληλα με το δευτερογενή και τριτογενή.

2. Ειδικοί στόχοι για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στη μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής, είναι οι εξής:

α) Η υποστήριξη, η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός των δραστηριοτήτων που αφορούν στη γεωργία, στην κτηνοτροφία και στην αλιεία.

β) Η αναβάθμιση των δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα και η στήριξη μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στην προώθηση και ενίσχυση πιστοποιήσιμων μορφών διαχείρισης, κυρίως βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, και ολοκληρωμένης διαχείρισης.

γ) Η ενίσχυση συμπληρωματικών προς τον πρωτογενή τομέα δραστηριοτήτων, όπως η χωροθέτηση συμπληρωματικών χρήσεων δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα.

3. Η γεωργική γη αντιμετωπίζεται ως σημαντικός περιβαλλοντικός και παραγωγικός πόρος. Για την αποτελεσματικότερη προστασία της γεωργικής γης:

α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται περιοχές Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ) στην Περιφέρεια Αττικής. Έως τον καθορισμό των γεωγραφικών ορίων ΓΓΥΠ με την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση, ο χαρακτηρισμός των αγροτεμαχίων ως προς την παραγωγικότητά τους γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εκτός από την περίπτωση των ήδη θεσμοθετημένων χρήσεων γης μέσω των υφιστάμενων εργαλείων σχεδιασμού.

β) Διατάξεις για τον καθορισμό και την οριοθέτηση γεωργικών περιοχών μπορούν να προβλέπονται με τα κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού, με τα οποία καθορίζονται και οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες και επιβάλλονται ειδικοί όροι δόμησης. Ενδεικτικά, κατηγοριοποιούνται οι γεωργικές περιοχές, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα XII, όπου και διατυπώνονται οι σχετικές κατευθύνσεις.

4. Για τη χωροθέτηση μονάδων και ζωνών Υδατοκαλλιεργειών στην Αττική εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (ΑΠ 31722/ 4.11.2011, Β' 2505). Συντάσσονται ειδικές μελέτες, με τις οποίες αξιολογούνται οι συνθήκες λειτουργίας τους και οι δραστηριότητες των μονάδων στο θαλάσσιο και στο χερσαίο χώρο, όσον αφορά στις ίδιες και στην ανάπτυξη και στον ανταγωνισμό άλλων χρήσεων ή δραστηριοτήτων, με στόχο τον ακριβή προσδιορισμό και την οριοθέτηση των ζωνών καταλληλότητας υδατοκαλλιεργειών εντός των Περιοχών Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργιών ή τον καθορισμό νέων, εφόσον αποδειχθούν αναγκαίες.

Άρθρο 24
Δευτερογενής και Τριτογενής τομέας - Χωρική στρατηγική για την οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας

1. Διατηρείται και ενισχύεται ο βιομηχανικός χαρακτήρας της Αττικής με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος και ενισχύεται ο ρόλος της ως τόπου εγκατάστασης δραστηριοτήτων, για τις οποίες η μητροπολιτική χωροθέτηση αποτελεί βασικό όρο της αποτελεσματικής λειτουργίας τους, ιδιαίτερα αυτών που έχουν στρατηγική σημασία για την αναπτυξιακή διαδικασία σε εθνική κλίμακα και το διεθνή ρόλο της χώρας.

2. Επιδιώκεται η ενίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας μέσω της εκσυγχρονισμένης κλαδικής εξειδίκευσής της, της σύζευξης βιομηχανίας και υπηρεσιών, της δημιουργίας υβριδικών επιχειρήσεων ή δικτυώσεων και της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και μεθόδων.

3. Ενδυναμώνεται ο ρόλος της Αττικής ως τόπου συγκέντρωσης σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων διεθνούς εμβέλειας, όπως είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι ασφάλειες και η ναυτιλία. Η Αττική αναδεικνύεται σε διεθνή κόμβο μεταφορών και διαμετακομιστικού εμπορίου, σε κέντρο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, σε πολιτιστική μητρόπολη, σε κέντρο παροχής υπηρεσιών υγείας, σε προορισμό μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων, σε τουριστικό πόλο διεθνούς ακτινοβολίας με πολυσχιδή ταυτότητα, με έμφαση στον πολιτιστικό και συνεδριακό τουρισμό, καθώς και με δυνατότητες παραθεριστικού τουρισμού σε παράλιες περιοχές της Αττικής και στα πλησίον αυτής νησιά.

Άρθρο 25
Οργάνωση Δευτερογενούς Τομέα

1. Για την οργάνωση των δραστηριοτήτων του δευτερογενούς τομέα στην Αττική ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη βιομηχανία (ΑΠ 11508/2009, ΑΑΠ'151) βασικοί στόχοι για την ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα είναι ιδίως οι εξής:

α) Στήριξη της βιομηχανίας και ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος. Ενθάρρυνση της παραμονής με βελτίωση των όρων λειτουργίας. Στήριξη της ίδρυσης νέων μεταποιητικών δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης όχλησης στις περιοχές μικτών χρήσεων και ιδιαίτερα όπου υπάρχει κατάλληλο κενό κτηριακό απόθεμα και ειδικότερα βιομηχανικό.

β) Χωροθέτηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων σε οργανωμένους υποδοχείς με:

αα) Διαμόρφωση εξειδικευμένων ζωνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για έναν ή περισσότερους κλάδους που ενισχύονται από τη χωρική εγγύτητα και τη συνεργασία και συγκρότησή τους σε δίκτυα αναπτυξιακών ζωνών με διακριτούς ρόλους και συμπληρωματικές λειτουργίες.

ββ) Σύζευξη βιομηχανίας και υπηρεσιών και δημιουργία υβριδικών επιχειρήσεων ή δικτυώσεων.

γ) Δημιουργία κατάλληλων χωρικών συνθηκών για τη σύνδεση έρευνας και παραγωγής, την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της καινοτομίας και την παραγωγή νέας γνώσης μέσω χωρικών οργανώσεων, όπως επιστημονικών-τεχνολογικών πάρκων, θερμοκοιτίδων νέων επιχειρήσεων, συνεργατικών σχηματισμών ομοειδών ή και συμπληρωματικών επιχειρήσεων με κοινές υψηλού επιπέδου υποδομές και προβολή.

δ) Μετεγκατάσταση των ασύμβατων ή και οχλουσών και ρυπαινουσών χρήσεων, ιδιαίτερα από περιοχές που υπόκεινται σε καθεστώς προστασίας ή που διαθέτουν ιδιαίτερη ή πολιτιστική σημασία.

ε) Βελτίωση των τεχνικών και περιβαλλοντικών υποδομών, προς εξυπηρέτηση του δευτερογενούς τομέα, ιδιαίτερα σε περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα αναπτυξιακής υστέρησης και περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

στ) Σύνδεση του δικτύου των «οργανωμένων υποδοχέων μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων» της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 με τη χωρική οργάνωση του χονδρεμπορίου, των αποθηκών και των συστημάτων εφοδιαστικής διαχείρισης (logistics), καθώς και με την πρόσβαση στις πύλες της Περιφέρειας. Συσχέτισή τους με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) και ιδιαίτερα με τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς (ΜΣΤ), ιδίως δε με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

2. Σε ό,τι αφορά στην οργάνωση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και υποδοχέων, οι μεταποιητικές δραστηριότητες αναπτύσσονται κατ' αρχήν μέσα στα όρια των ήδη θεσμοθετημένων υποδοχέων και στις περιοχές όπου προβλέπονται οι σχετικές χρήσεις. Ειδικότερα:

α) Προωθείται η πολεοδόμηση, κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με το ν. 3982/2011 των ήδη θεσμοθετημένων υποδοχέων μεταποιητικών δραστηριοτήτων, οι οποίοι περιλαμβάνουν Βιομηχανικά Πάρκα (ΒΙΠΑ), Βιοτεχνικά Πάρκα (ΒΙΟΠΑ) και περιοχές εντός Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), για όσους υποδοχείς βρίσκονται εκτός σχεδίου, και η εξασφάλιση των αναγκαίων υποδομών. Για το σκοπό αυτό, καταρτίζεται σχετικό πρόγραμμα από τον ΟΡΣΑ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

β) Επιδιώκεται η οργανωμένη ανάπτυξη των επιχειρηματικών και μεταποιητικών υποδοχέων και συγκεντρώσεων, με εφαρμογή των σχετικών θεσμικών εργαλείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3982/2011.

γ) Επιδιώκεται η στήριξη και ο εκσυγχρονισμός των μεταποι-

ητικών μονάδων χαμηλής όχλησης εντός αστικού ιστού με την πρόβλεψη των απαραίτητων χώρων για τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων και κοινών δικτύων και υποδομών που είναι απαραίτητα για την λειτουργία τους, με κατεύθυνση τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών.

δ) Υποστηρίζεται η επανάχρηση και αναβάθμιση κτηριακών κελυφών που προκύπτουν από ανακατατάξεις στον αστικό ιστό και στους υποδοχείς για την ανάπτυξη μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με βελτίωση της οργάνωσης και της πολεοδομικής ένταξής τους.

ε) Στον αναπτυξιακό πόλο Αθήνας - Πειραιά είναι δυνατή η κατάργηση των ΒΙΠΑ, στα οποία έχει εγκαταλειφθεί η βιομηχανική χρήση και ο καθορισμός νέων χρήσεων δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, κυρίως για την προσέλκυση δραστηριοτήτων που θα συμβάλλουν στην αναζωογόνηση και την τόνωση της κεντρικότητας των περιοχών αυτών, σύμφωνα με τις πολιτικές της προηγούμενης περίπτωσης.

στ) Προωθείται η περιβαλλοντική αναβάθμιση των υφιστάμενων Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων της Αττικής (αρ. 41 παρ. 1 του ν. 3982/2011), με τη θεσμοθέτηση Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης (ΕΠΕ) του ν. 3982/2011.

3. Η οριοθέτηση, ο καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης, η πολεοδόμηση, καθώς επίσης και η επέκταση Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων υλοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3982/2011.

4. Επιδιώκεται η δημιουργία υποδοχέων σε συνάρτηση με τους αναπτυξιακούς πόλους (άρθρο 11), με στόχο να λειτουργήσουν ως πρότυπα για την ανάπτυξη ανάλογων πρωτοβουλιών, με συνεργασία δημόσιου τομέα, εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, ιδιωτικού τομέα και με την ενεργό συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι υποδοχείς αυτοί υλοποιούνται στο πλαίσιο των Επιχειρηματικών Πάρκων Ειδικού Τύπου που προβλέπουν οι διατάξεις του ν. 3982/2011 και εντοπίζονται κατά προτεραιότητα στις περιοχές:

α) του διεθνούς αερολιμένα, για τη δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων (clusters) καινοτομίας, με τη συμμετοχή επιχειρήσεων κλάδων προηγμένης τεχνολογίας και εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων,

β) στον αναπτυξιακό πόλο Θριασίου και της παράκτιας ζώνης Πειραιά (ευρύτερη ζώνη λιμένος), με προσανατολισμό σε τομείς της πράσινης επιχειρηματικότητας, με βάση την από κοινού ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών παραμέτρων, τόσο ως προς τη διαχείριση των πόρων, όσο και ως προς τη μείωση των ρύπων και των αποβλήτων,

γ) του Ελαιώνα, με προσανατολισμό σε τομείς της καινοτομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας με συνδυασμό μεταποίησης, ανεπτυγμένου τριτογενούς τομέα, μεταφορών, εκπαίδευσης, έρευνας, τεχνολογίας, πολιτισμού, αθλητισμού και υγείας.

5. Σε όλους τους υποδοχείς και τις μονάδες του δευτερογενούς τομέα επιδιώκεται, με πολιτικές κινήτρων και αντικινήτρων που προωθούνται στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων, η εισαγωγή περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών στις διαδικασίες παραγωγής, η εξοικονόμηση ενέργειας, η μείωση των αερίων εκπομπών, εκπομπών του θερμοκηπίου και η συνολική μείωση του οικολογικού αποτυπώματος του τομέα.

Άρθρο 26
Οργάνωση Δραστηριοτήτων Χονδρικού Εμπορίου και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

1. Για την ορθολογική οργάνωση των εμπορευματικών δραστηριοτήτων της Περιφέρειας συγκροτείται σύστημα Επιχειρηματικών Πάρκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3982/2011, με προτεραιότητα στην εγκατάσταση επιχειρήσεων εφοδιαστικής, αποθήκευσης και εμπορίου. Το σύστημα αυτό συσχετίζεται με τους τόπους παραγωγής, τις εισόδους της Περιφέρειας, από και προς τον εθνικό αλλά και το διεθνή χώρο και τα σημαντικά κέντρα κατανάλωσης και εντάσσεται στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου συστήματος συνδυασμένων μεταφορών, με το οποίο επιδιώκεται η αποφόρτιση του οδικού δικτύου από την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων.

2. Η χωροθέτηση των ως άνω Επιχειρηματικών Πάρκων αναζητείται κατά προτεραιότητα σε περιοχές με τα εξής χαρακτηριστικά:

α) Στις πύλες εισόδου της Περιφέρειας, κοντά στους κόμβους συνδυασμένων μεταφορών: στην από βορρά είσοδο του ΠΑΘΕ (όρια νομού Βοιωτίας - Αυλώνα), στη δυτική είσοδο του ΠΑΘΕ (Μέγαρα - Θριάσιο Πεδίο, Ασπρόπυργος, Μάνδρα, Μαγούλα, συμπεριλαμβανομένου του υπό ανάπτυξη εμπορευματικού κέντρου ΟΣΕ), στον Εμπορευματικό Λιμένα Ικονίου – Κερατσινίου και στην περιοχή του Διεθνούς Αερολιμένα, κυρίως για τις υπηρεσίες εμπορευματικών αερομεταφορών. Κομβικό ρόλο στο σύστημα Επιχειρηματικών Πάρκων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναλαμβάνει το Εμπορευματικό Κέντρο του Θριασίου, σε άμεση διασύνδεση με τον Εμπορικό Λιμένα Ικονίου, το οποίο ενισχύεται με προοπτική την ανάδειξή του σε διαμετακομιστικό σταθμό ισχυρής διεθνούς εμβέλειας. Η οργάνωση των ως άνω επιχειρηματικών πάρκων αποβλέπει στη λειτουργική διασύνδεση και στην ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ των εγκατεστημένων επιχειρήσεων.

β) Στους αναπτυξιακούς πόλους και στα κέντρα, ιδιαίτερα στις παρυφές του Λεκανοπεδίου και των αστικών συγκεντρώσεων, σε θέσεις με άμεση πρόσβαση στο βασικό δίκτυο μεταφορών, για την εγκατάσταση εμπορικών αποθηκών και επιχειρήσεων υπηρεσιών εφοδιαστικής διαχείρισης, που λειτουργούν κυρίως ως κέντρα διανομής για την τροφοδοσία της μητροπολιτικής περιοχής.

γ) Σε κατάλληλες θέσεις μέσα στον αστικό ιστό, για την τοπική εξυπηρέτηση της εσωτερικής αγοράς του Πολεοδομικού Συγκροτήματος και των άλλων οικιστικών κέντρων, με οργάνωση και αναβάθμιση των παραμέτρων λειτουργίας τους και σχεδιασμό της ροής τροφοδοσίας και της διακίνησης των βαρέων οχημάτων. Μετεγκατάσταση σε αυτές τις θέσεις των διάσπαρτων αποθηκών που επιβαρύνουν τις αστικές λειτουργίες.

Αρθρο 27
Οργάνωση Δραστηριοτήτων Λιανικού Εμπορίου - Εμπορικά Κέντρα

Η στρατηγική για την οργάνωση και ανάπτυξη του λιανικού εμπορίου ακολουθεί τους παρακάτω βασικούς άξονες:

α) Η αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του πλέγματος των εμπορικών δραστηριοτήτων γίνεται κατά προτεραιότητα εντός της πόλης, σε συνάρτηση με τους αναπτυξιακούς πόλους και τα κέντρα πόλεων όλων των βαθμίδων, με γνώμονα την ισόρροπη ανάπτυξη της Περιφέρειας και την υποστήριξη της πολυκεντρικότητας.

β) Σκοπός είναι η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για τη διατήρηση και ανάπτυξη όλων των μορφών λιανικού εμπορίου και για την παροχή πολλαπλών επιλογών στους κατοίκους, αλλά και σε αυτούς που εξυπηρετούνται από την κάθε περιοχή.

γ) Η οργάνωση των εμπορικών δραστηριοτήτων στο χώρο και ιδιαίτερα η χωροθέτηση και κατασκευή των μεγάλων εμπορικών επιφανειών εναρμονίζεται με τις επιταγές της βιώσιμης ανάπτυξης, λαμβάνεται δε ιδιαίτερη μέριμνα για τον περιορισμό των μετακινήσεων και για τα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.

δ) Οι εμπορικές επιφάνειες - εμπορικά κέντρα μικτής επιφάνειας άνω των 5000 τμ, με συνυπολογισμό των χρήσεων εστίασης και αναψυχής, καθώς και των διαδρόμων κίνησης, θεωρούνται μητροπολιτικής ή διαδημοτικής εμβέλειας. Προτεραιότητα αποτελεί η χωροθέτηση τους:

αα) εντός αστικού ιστού και ειδικότερα στις περιοχές των πολεοδομικών κέντρων,

ββ) με ενθάρρυνση της επανάχρησης υφιστάμενων κελυφών,

γγ) σε περιοχές ανενεργών χρήσεων (brownfields) ή σε φθίνουσες και υποβαθμισμένες περιοχές, όπου μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την αναβάθμισή τους, με τον προσδιορισμό νέων κεντρικών χρήσεων, εφόσον εξυπηρετούνται από μέσα σταθερής τροχιάς ή εφόσον στα πλαίσια του ολοκληρωμένου προγράμματος αστικής ανασυγκρότησης περιληφθεί η επένδυση της επέκτασης του δικτύου μέσων σταθερής τροχιάς.

ε) Για την υποστήριξη του μικρού, τοπικού εμπορίου στον αστικό ιστό, προωθούνται συγκεκριμένα μέτρα ως εξής:

αα) Υποστήριξη της λειτουργίας «συστάδων εμπορικών επιχειρήσεων», σε συνδυασμό με προγράμματα αναβάθμισης του περιβάλλοντος αστικού ιστού, τα οποία προωθούνται σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση. Χωροθέτηση αυτών των συστάδων είτε στα πολεοδομικά κέντρα είτε σε καθορισμένες τουριστικές περιοχές είτε, τέλος, σε περιοχές πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

ββ) Στρατηγικές παρεμβάσεις αναβάθμισης κεντρικών περιοχών, με θεματικούς θύλακες εμπορίου ως εξής:

ααα) υποστήριξη δημιουργίας θυλάκων νέων επιχειρήσεων με επανάχρηση κτηριακού δυναμικού σε υποβαθμισμένες περιοχές,

βββ) ανάδειξη παραδοσιακών εμπορικών συγκεντρώσεων και χαρακτηρισμό τμημάτων δρόμων ή συνόλων ως αξόνων εξειδικευμένης εμπορικής δραστηριότητας και

γγγ) προώθηση μικτών επιχειρηματικών χρήσεων, όπως ο συνδυασμός της εμπορικής χρήσης με την εκμετάλλευση χώρων πολιτισμού και αναψυχής.

Άρθρο 28
Τουρισμός

1. Για την οργάνωση των δραστηριοτήτων του τουρισμού στην Αττική ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (ΑΠ 67659/2013, Β' 3155). Βασικοί στόχοι για την ανάπτυξη του τομέα τουρισμού είναι οι εξής:

α) Ενδυνάμωση της ελκυστικότητας της Αθήνας- Αττικής ως ευρωπαϊκού μητροπολιτικού τουριστικού προορισμού με διεθνή και εθνική ακτινοβολία.

β) Εδραίωση του ρόλου της Αθήνας-Αττικής ως «Πόλης - Πύλης» σε επίπεδο χώρας για τον τουρισμό και συγκράτηση κατά το δυνατόν της τουριστικής κίνησης με συγκρότηση αναγνωρίσιμης τουριστικής ταυτότητας.

γ) Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη με στόχους την οικονομική ευημερία, την κοινωνική και ενδοπεριφερειακή συνοχή και την περιβαλλοντική προστασία.

2. Επί μέρους στόχοι για την ανάπτυξη του τομέα τουρισμού είναι οι εξής:

α) Η εξασφάλιση της προστασίας και της βιωσιμότητας των φυσικών πόρων και περιβαλλοντική αναβάθμιση περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος.

β) Η ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και η προώθηση του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης των υφιστάμενων καταλυμάτων, καθώς και της ανάπτυξης νέων με όρους «πράσινης ανάπτυξης».

γ) Η βελτίωση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας του τομέα στην Αττική, με την προσαρμογή και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος.

δ) Η διευκόλυνση της πρόσβασης στους τουριστικούς προορισμούς από το διεθνή και από τον εθνικό χώρο.

ε) Η ορθολογική οργάνωση και η ανάπτυξη του τομέα, βάσει των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και χαρακτηριστικών των περιοχών, στα πλαίσια των επιμέρους χωρικών ενοτήτων.

στ) Η αξιοποίηση των ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

ζ) Η προώθηση της Αττικής, ως προορισμού συνεδριακού τουρισμού (MICE), και η ενίσχυση της τουριστικής έλξης της Αττικής, ως αυτόνομου προορισμού αστικού τουρισμού σύντομης διάρκειας (city break), με κατάλληλες επενδύσεις και εγκαταστάσεις που θα ενισχύσουν τη θέση της πόλης ως παγκόσμιου πόλου έλξης.

η) Η ανάπτυξη στην Αττική ειδικών και εναλλακτικών νέων μορφών τουρισμού, όπως ιδίως ο συνεδριακός, ο θαλάσσιος και ο ιατρικός τουρισμός. Οι νέες μορφές τουρισμού περιλαμβάνουν το συνεδριακό, τον ιατρικό τουρισμό. Οι υποδομές για την ανάπτυξη των νέων μορφών τουρισμού αναφέρονται ενδεικτικά στο Παράρτημα XIII.

θ) Η διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας εγκαταστάσεων ελλιμενισμού κρουαζιεροπλοίων και εξυπηρέτησης των επιβατών τους, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των ωφελειών από την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Αττική, καθώς επίσης και η αντιμετώπιση πιθανών επιπτώσεων στους τόπους προορισμού και επισκέψεων. Κατευθύνσεις δίνονται στο Παράρτημα XIII.

3. Οι κατευθύνσεις χωρικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη του τουρισμού είναι οι εξής:

α) Προωθείται η χωρική διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς, ανάλογα με το χαρακτήρα και τις δυνατότητες κάθε χωροταξικής ενότητας και τις αλληλεξαρτήσεις με τις παρακείμενες Περιφέρειες Πελοποννήσου (Κορινθία, Αργολίδα) και Στερεάς Ελλάδας (Βοιωτία, Εύβοια, Φωκίδα), Κυκλάδων (Β-ΒΔ Κυκλάδες), με χωρική κατανομή των ανάλογων μέτρων τουριστικής πολιτικής για την ανάπτυξή της.

β) Ο κατεξοχήν τρόπος ανάπτυξης του τουρισμού είναι ο αστικός τουρισμός.

γ) Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης τουριστικής υποδομής, καθώς και η δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.

δ) Ειδικά για το κέντρο της Αθήνας, η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της υποβάθμισης του ιστορικού κέντρου της, πρόκειται να συμβάλει στην ανάδειξή του ως πυρήνα city break τουρισμού. Γι' αυτό, οι όποιες πολιτικές και παρεμβάσεις στο κέντρο της Αθήνας οφείλουν να λαμβάνουν ως σημαντική συνιστώσα του σχεδιασμού την πολιτική για ανάδειξη του κέντρου ως τουριστικού πόλου.

ε) Ο σχεδιασμός και η ανάδειξη ειδικών διαδρομών περιπάτου και επισκέψεων που αναδεικνύουν τα ιστορικά χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με τα ενδιαφέροντα της σύγχρονης πόλης.

στ) Η δημιουργία και η ανάδειξη διαδρομών και δικτύων περιοχών που συγκεντρώνουν στοιχεία φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Κυριότερες τέτοιες περιοχές είναι ο Μαραθώνας, το Τατόι, η Μακρόνησος, το Σούνιο, η ευρύτερη περιοχή της Λαυρεωτικής, η Ελευσίνα και το νησιωτικό σύμπλεγμα της Αττικής.

ζ) Η επανάχρηση του υφιστάμενου κτηριακού αποθέματος οποιασδήποτε χρήσης, για τη μετατροπή του σε τουριστικά καταλύματα.

η) Η κατασκευή νέων καταλυμάτων επιτρέπεται εντός των θεσμοθετημένων ζωνών των ΓΠΣ και ΖΟΕ ή σε οργανωμένες τουριστικές αναπτύξεις μεγάλης κλίμακας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην επόμενη περίπτωση θ'.

θ) Η χωροθέτηση των τουριστικών υποδομών μεγάλης κλίμακας γίνεται κατά προτεραιότητα εντός των θεσμοθετημένων ζωνών των ΓΠΣ και ΖΟΕ, όπου επιτρέπεται η χρήση ή με βάση τις διατάξεις για τους οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4179/2013.

ι) Η εξυπηρέτηση των θεματικών πάρκων επιτυγχάνεται κατά προτεραιότητα από μέσα σταθερής τροχιάς και σε συνέργεια με αναπτυξιακούς πόλους και χώρους πρασίνου, αστικού και περιαστικού.

4. Η ελκυστικότητα της Αθήνας ως παγκόσμιου τουριστικού προορισμού επιδιώκεται και μέσω παρεμβάσεων που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη δικτύωση της περιφέρειας, όπως:

α) Αναπλάσεις σε περιοχές ολόκληρου του πολεοδομικού συγκροτήματος και κατά προτεραιότητα των ιστορικών κέντρων και του παράκτιου μετώπου.

β) Σύνδεση του θαλάσσιου μετώπου με τον οικιστικό ιστό και απόδοσή του στους κατοίκους και τους επισκέπτες.

γ) Αναπλάσεις των πυλών - εισόδων της Περιφέρειας, όπως τα λιμάνια, οι εθνικές οδοί και οι τερματικοί σταθμοί του δικτύου σιδηροδρόμων και υπεραστικών λεωφορείων.

δ) Προστασία, ανάδειξη και συνδυασμένη προβολή των πόρων του ευρύτερου περιαστικού χώρου.

ε) Βελτίωση της εικόνας των δημόσιων χώρων και της εικόνας των κτηρίων.

στ) Δικτύωση με μέσα σταθερής τροχιάς των προορισμών του αστικού τουρισμού και των μεγάλων πόλων τουριστικής έλξης στον εξωαστικό χώρο.

ζ) Διευκόλυνση της πρόσβασης στους τουριστικούς προορι-

σμούς από τις βασικές διεθνείς και εθνικές πύλες εισόδου. Διαμόρφωση προϋποθέσεων για τη διακίνηση μεγαλύτερου ποσοστού επισκεπτών με ήπιους τρόπους μετακίνησης.

η) Η διαμόρφωση του συγκοινωνιακού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού με τρόπο που να εξυπηρετεί και τις ανάγκες της τουριστικής δραστηριότητας. Προκειμένου η Αττική να καταστεί ελκυστικός προορισμός city break και κρουαζιέρας και λόγω των συγκεκριμένων απαιτήσεων των ως άνω μορφών τουρισμού, προβλέπεται η κατάρτιση ειδικού σχεδίου με κατευθύνσεις κυκλοφοριακής οργάνωσης και πολεοδομικών παρεμβάσεων προς ενσωμάτωση στον υποκείμενο σχεδιασμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Άρθρο 29
Μεταφορές, μετακινήσεις

1. Η πολιτική των μεταφορών της Αττικής σχεδιάζεται στη βάση τριών (3) συμπληρωματικών μεταξύ τους συστημάτων:

α) Υπεραστικά δίκτυα μαζικών μεταφορών (αεροδρόμια, λιμάνια, τερματικοί σταθμοί επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών).

β) Δημόσιες συγκοινωνίες μητροπολιτικής εξυπηρέτησης, με κορμό τα μέσα σταθερής τροχιάς, το βασικό δίκτυο λεωφορειακών γραμμών και τους σταθμούς μετεπιβίβασης.

γ) Κύριο οδικό δίκτυο Αττικής και δίκτυο υποδομής στάθμευσης.

2. Οι ειδικότεροι στόχοι της πολιτικής μεταφορών είναι:

α) Η ενίσχυση της συνεκτικής πόλης και της πολυκεντρικότητας μέσω της εφαρμογής των αρχών του ενιαίου χωροταξικού, πολεοδομικού, κυκλοφοριακού και συγκοινωνιακού σχεδιασμού.

β) Ο ανασχεδιασμός και η πύκνωση του δικτύου δημόσιας συγκοινωνίας, με στόχο την αυξανόμενη συμμετοχή του στην εξυπηρέτηση των καθημερινών μετακινήσεων. Προτεραιότητα δίδεται στην εξυπηρέτηση των βασικών ροών καθημερινών μετακινήσεων από τα δίκτυα των μέσων σταθερής τροχιάς και από το βασικό δίκτυο λεωφορειακών γραμμών.

γ) Η εναρμόνιση της πολιτικής μεταφορών με την πολιτική εξοικονόμησης φυσικών και οικονομικών πόρων, στο πλαίσιο της βιωσιμότητας των δημόσιων συγκοινωνιών, της αναβάθμισης του περιβάλλοντος, της μείωσης των αρνητικών επιπτώσεων σε επίπεδο εθνικής οικονομίας, της ενσωμάτωσης του εξωτερικού κόστους στη χρήση ανά μεταφορικό μέσο, της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα και της ανάσχεσης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζεται η περαιτέρω ανάπτυξη των μέσων σταθερής τροχιάς στην Αττική, σε συνδυασμό με ένα ιεραρχημένο και προσαρμοσμένο στους στόχους του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού σχέδιο συμπλήρωσης του δικτύου των αυτοκινητοδρόμων.

δ) Η οργάνωση της κυκλοφορίας σε επίπεδο δήμων και πολεοδομικών ενοτήτων, με βάση τις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και έμφαση στις ήπιες μορφές μετακίνησης, όπως δημόσια συγκοινωνία, ποδήλατο, περπάτημα.

ε) Η ελαχιστοποίηση των διαμπερών μετακινήσεων με μέσα ιδιωτικής χρήσης στην ευρύτερη κεντρική περιοχή του Λεκανοπεδίου και η ενθάρρυνση των ήπιων μορφών μετακίνησης.

στ) Η ανάδειξη του ρόλου της Αθήνας ως ευρωπαϊκής μητρόπολης διεθνούς εμβέλειας, μέσω της ανάδειξής της ως εθνικού και διεθνούς κόμβου μεταφορών και, ειδικότερα, κόμβου συνδυασμένων μεταφορών.

3. Μέσα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι:

α) Η επέκταση και η αναβάθμιση της δημόσιας συγκοινωνίας μητροπολιτικής εξυπηρέτησης, με κορμό τα δίκτυα των μέσων σταθερής τροχιάς. Η ιεράρχηση, ο καθορισμός και η χωροθέτηση των επί μέρους δικτύων και μέσων με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά τους και τη δυνατότητα συμβολής τους στους στόχους του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.

β) Η αναδιάρθρωση και η ενίσχυση των τοπικών και διαδημοτικών γραμμών λεωφορείων και τρόλεϊ σε ρόλο συμπληρωματικό ή τροφοδοτικό των μέσων σταθερής τροχιάς και η δημιουργία συγκοινωνιακών κέντρων/ σταθμών μετεπιβίβασης σε κομβικά σημεία, σε συνδυασμό με την εφαρμογή πολιτικών διαλειτουργικότητας, όπως είναι το ενιαίο κόμιστρο και ο συνδυασμός κομίστρου και τελών στάθμευσης.

γ) Η ανάκτηση του δημόσιου χώρου, μέσω της αναβάθμισης και της επέκτασης του δικτύου κίνησης των πεζών και των ποδηλάτων και της χωροθέτησης θέσεων στάθμευσης ιδιωτικής χρήσης εκτός οδού σε περιοχές κατοικίας, σε συνδυασμό με προγράμματα αστικών αναπλάσεων.

δ) Η πολιτική στάθμευσης, ως συμπληρωματικό εργαλείο κυκλοφοριακής οργάνωσης, στην κατεύθυνση ενθάρρυνσης της χρήσης ήπιων μέσων μετακίνησης για προσπέλαση σε κορεσμένες κυκλοφοριακά περιοχές, σε περιοχές καλά εξυπηρετούμενες από μέσα μαζικής μεταφοράς και γενικά στις καθημερινές μετακινήσεις.

ε) Η αναβάθμιση των υπεραστικών μεταφορικών υποδομών και βασικών τερματικών σταθμών της Αττικής και η λειτουργική τους διασύνδεση και διεπαφή σε κομβικά σημεία με το αστικό σύστημα μεταφορών.

στ) Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα της τηλεματικής με σκοπό, μεταξύ άλλων, την αποτελεσματικότερη διαχείριση της ζήτησης και των μετακινήσεων, μέσω της ενοποιημένης πληροφόρησης των μετακινουμένων, της συλλογής και του ελέγχου κομίστρου, της διαχείρισης της κυκλοφορίας, του διατιθέμενου αποθέματος χώρων στάθμευσης και του στόλου των επιφανειακών μέσων μετακίνησης.

ζ) Η σύνταξη σύγχρονων προδιαγραφών, όσον αφορά στις κατευθύνσεις σχεδιασμού των μεταφορών, στην εκπόνηση μελετών, καθώς και στο φυσικό σχεδιασμό και στην πληροφοριακή σήμανση.

4. Σταδιακά αναθεωρείται και εξιδικεύεται ο σχεδιασμός του συστήματος μεταφορών στην Αττική σύμφωνα με γενικές ή τομεακές συγκοινωνιακές μελέτες, που εκπονούνται βάσει των κατευθύνσεων του παρόντος και αξιολογούνται και επικαιροποιούνται ανά πενταετία.

Άρθρο 30
Οργάνωση Συστήματος Μεταφορών

1. Διευρωπαϊκά και Υπεραστικά Δίκτυα Μεταφορών: αεροδρόμια, λιμάνια και τερματικοί σταθμοί.

Οι κύριοι σταθμοί και τερματικές εγκαταστάσεις υπεραστικών και διεθνών επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών συγκροτούν το σύστημα εισόδων/εξόδων – πυλών στην Αττική και διακρίνονται σε τέσσερα (4) υποσυστήματα:

- Επιβατικοί - Εμπορευματικοί Αερολιμένες
- Επιβατικοί - Εμπορευματικοί Λιμένες
- Επιβατικοί - Εμπορευματικοί Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
- Τερματικοί Σταθμοί Υπεραστικών Λεωφορείων Εξωτερικού και Εσωτερικού

α) Κύριος επιβατικός- εμπορευματικός Αερολιμένας είναι ο διεθνής αερολιμένας «Ελευθέριος Βενιζέλος», ως κόμβος εθνικής, ευρωπαϊκής και διηπειρωτικής σημασίας. Στο πλαίσιο των συμβατικών τους υποχρεώσεων και των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών, συμπληρωματικές υπηρεσίες μπορούν να παρέχουν σε έκτακτες περιπτώσεις οι αερολιμένες Ελευσίνας, Δεκελείας και Πάχης Μεγάρων.

β) Κύριοι επιβατικοί λιμένες είναι ο κεντρικός επιβατικός λιμένας Πειραιά και συμπληρωματικά οι επιβατικοί λιμένες Λαυρίου και Ραφήνας. Κύριος εμπορευματικός λιμένας είναι ο λιμένας Ικονίου – Κερατσινίου – Περάματος, ενώ συμπληρωματική λειτουργία παρέχουν οι λιμένες Ελευσίνας και Λαυρίου. Η εξειδίκευση του ρόλου τους περιλαμβάνεται στο Παράρτημα XIV.

γ) Κύριοι επιβατικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί είναι οι Αθηνών - Πειραιά, καθώς και το σιδηροδρομικό κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ).

δ) Κύριοι εμπορευματικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί είναι ο Σταθμός Διαλογής-Εμπορευματικός Σταθμός ΟΣΕ Θριασίου Πεδίου, ο επιλιμένιος τερματικός σιδηροδρομικός σταθμός Ικονίου – Κερατσινίου και, συμπληρωματικά, ο σιδηροδρομικός σταθμός Ρουφ.

ε) Κύριοι σιδηροδρομικοί άξονες είναι ο κλάδος σιδηροδρομικού σταθμού Πειραιά, σιδηροδρομικού σταθμού Αθηνών ΣΚΑ – Βόρεια Ελλάδα, ο κλάδος ΣΚΑ – Κόρινθος – Κιάτο – Πάτρα στη νέα χάραξη Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλής Ταχύτητας (ΣΓΥΤ).

Η εξειδίκευση του μεταφορικού έργου ανά σιδηροδρομικό σταθμό και σιδηροδρομικό άξονα - κλάδο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα XIV.

στ) Νέος κεντρικός σταθμός υπεραστικών λεωφορείων εξωτερικού και εσωτερικού, όπως ΚΤΕΛ: πλησίον του σταθμού Μετρό Ελαιώνας και σε άμεση γειτνίαση με το εθνικό οδικό δίκτυο. Για τα ΚΤΕΛ Αττικής, προσδιορίζονται θέσεις τερματικών σταθμών σε περιφερειακούς σταθμούς του Μετρό και του Προαστιακού, επιμερισμένες γεωγραφικά για τις ενότητες Δυτικής Αττικής, Βόρειας Αττικής, Ανατολικής Αττικής - Μεσογείων, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα XIV.

2. Δίκτυα Δημόσιας Συγκοινωνίας, Μέσα Σταθερής Τροχιάς.

Οι δημόσιες συγκοινωνίες μητροπολιτικής εξυπηρέτησης οργανώνονται σε δύο (2) βασικά δίκτυα, το πρωτεύον και το δευτερεύον.

α) Το πρωτεύον δίκτυο δημόσιας συγκοινωνίας συνιστά τη σπονδυλική στήλη του ενιαίου συστήματος μεταφορών και έχει ως στόχο να διεκπεραιώνει το μεγαλύτερο όγκο συλλογικών μετακινήσεων στην Αττική. Αποτελείται από μέσα σταθερής τροχιάς, διαθέτει υψηλά λειτουργικά χαρακτηριστικά και έχει κυρίως ακτινικό ανάπτυγμα ως προς τα κέντρα Αθήνας και Πειραιά, υποστηρίζοντας παράλληλα τα διαδημοτικά κέντρα ευρείας ακτινοβολίας του Λεκανοπεδίου Αθήνας και της Αττικής. Το δίκτυο αυτό συγκροτείται από αστικές και προαστιακές γραμμές και λειτουργεί συμπληρωματικά, ως εργαλείο οργάνωσης του χώρου, για την υποστήριξη και τόνωση σχετικά υψηλών οικιστικών πυκνοτήτων και πόλων έλξης μαζικών μετακινήσεων, στην εμβέλεια επιλεγμένων σταθμών του συστήματος που ανταποκρίνονται στις επιλογές χωρικής ανάπτυξης του νέου ΡΣΑ.

β) Το δευτερεύον δίκτυο δημόσιας συγκοινωνίας έχει χαρακτήρα συμπληρωματικό και τροφοδοτικό ως προς το πρωτεύον και αποτελείται από γραμμές τρόλεϊ και λεωφορείων. Το δίκτυο αυτό αναδιαρθρώνεται σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη του πρωτεύοντος δικτύου, ώστε να λειτουργεί τροφοδοτικά και συμπληρωματικά ως προς αυτό. Η συμπληρωματική λειτουργία του ως προς το πρωτεύον δίκτυο αφορά και ένα βασικό δίκτυο λεωφορειακών γραμμών που καθορίζεται και επικαιροποιείται από τον ΟΑΣΑ, εξυπηρετώντας με γραμμές κορμού διαδρόμους που δεν καλύπτονται εισέτι από μέσα σταθερής τροχιάς. Το δευτερεύον δίκτυο επεκτείνεται, επίσης, με τοπικές ή διαδημοτικές γραμμές σύνδεσης γειτονικών πολεοδομικών ενοτήτων όπως συνοικίες και δήμοι.

γ) Το πρωτεύον δίκτυο τροφοδοτείται από ακτινικές και εγκάρσιες γραμμές του δευτερεύοντος δικτύου σε κομβικά σημεία – σταθμούς μετεπιβίβασης. Τα κυριότερα κέντρα ανταπόκρισης, τόσο μεταξύ γραμμών του πρωτεύοντος δικτύου όσο και μεταξύ των τελευταίων με γραμμές του δευτερεύοντος δικτύου, καθώς και με τα υπεραστικά μέσα μαζικής μεταφοράς, αναπτύσσονται σε οργανωμένα συγκοινωνιακά κέντρα και σταθμούς μετεπιβίβασης.

δ) Για τις προαστιακές συνδέσεις της πρωτεύουσας και του λιμένα του Πειραιά με τα κυριότερα αστικά κέντρα εκτός Χωρικής Ενότητας Αθήνας-Πειραιά και το διεθνή αερολιμένα Αθηνών, βασικό μέσο είναι ο προαστιακός σιδηρόδρομος, που εκτείνεται μέχρι τα βασικά οικιστικά κέντρα των όμορων Περιφερειών εντός της εμβέλειας της Μητροπολιτικής Περιοχής Αθήνας (Θήβα - Λιβαδειά, Χαλκίδα, Κόρινθος - Λουτράκι).

ε) Το πρωτεύον δίκτυο μητροπολιτικής εξυπηρέτησης διακρίνεται σε τρία (3) επιμέρους δίκτυα όπως εξειδικεύονται στο Παράρτημα XIV:

αα) Δίκτυο προαστιακού σιδηροδρόμου

ββ) Δίκτυο μετρό

γγ) Δίκτυο τραμ και ελαφρού μετρό (LRT).

στ) Στην προοπτική επέκτασης του πρωτεύοντος δικτύου σε νέους άξονες, που παρουσιάζουν αρχικά ζήτηση χαμηλότερη των ορίων εφαρμογής μέσων σταθερής τροχιάς ή αντιμετωπίζουν προσωρινές δυσκολίες υλοποίησης, μπορεί εναλλακτικά να επιλεγεί η ανάπτυξή τους ως λεωφορειακών γραμμών ταχείας διέλευσης σε αποκλειστικό διάδρομο (ταχείς λεωφορειόδρομοι/BRT), με δυνατότητα μετεξέλιξής τους σε μέσα σταθερής τροχιάς.

ζ) Η ανάπτυξη του πρωτεύοντος δικτύου είναι δυνατόν να διαφοροποιηθεί, κατόπιν συνδυασμένης πολεοδομικής και συγκοινωνιακής μελέτης μέσο-μακροπρόθεσμου ορίζοντα. Σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίζεται η συμμόρφωση των επιλογών με τις βασικές αρχές και στόχους των μεταφορών. Οι μελλοντικές επεκτάσεις του μετρό θα αναπτύσσονται κατά προτεραιότητα προς πόλους ανάπτυξης μητροπολιτικής εμβέλειας, εντός του Λεκανοπεδίου Αθηνών.

3. Συγκοινωνιακά κέντρα, σταθμοί μετεπιβίβασης και αμαξοστάσια

α) Για την ανταπόκριση των γραμμών του πρωτεύοντος δικτύου δημόσιας συγκοινωνίας μεταξύ τους, με το δευτερεύον δίκτυο, καθώς και με τα δίκτυα υπεραστικών μέσων μαζικής μεταφοράς, δημιουργούνται σε ορισμένα σημεία διεπαφής τους οργανωμένοι σταθμοί μετεπιβίβασης, που συμπεριλαμβάνουν απαραίτητα χώρους στάθμευσης μέσων ιδιωτικής χρήσης και δικύκλων. Οι σταθμοί αυτοί χωροθετούνται, κατά προτεραιότητα, σε κομβικές ή ακραίες και περιφερειακές θέσεις του συστήματος, όπως εξειδικεύονται στο Παράρτημα XIV.

β) Στους σταθμούς του πρωτεύοντος δικτύου δίνεται έμφαση στην ασφαλή προσπέλασή τους από πεζούς, ΑΜΕΑ και ποδηλάτες, μέσω διαδρομών που θα διεισδύουν ακτινικά στις γειτονικές περιοχές και, κατά το δυνατόν, θα τους συνδέουν με το Μητροπολιτικό Δίκτυο Ποδηλατικών Διαδρομών.

γ) Για την απαιτούμενη λειτουργική υποστήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς, λειτουργούν ή χωροθετούνται αμαξοστάσια (Α/Σ) και υποστηρικτικές επισκευαστικές βάσεις (Ε/Β) σε θέσεις ανά μεταφορικό δίκτυο, όπως εξειδικεύονται στο Παράρτημα XIV.

4. Κύριο Οδικό Δίκτυο Αττικής

α) Ως κύριο οδικό δίκτυο Αττικής ορίζεται ένα πλέγμα οδικών αξόνων που εξυπηρετεί τις βασικές ροές μετακινήσεων διαπεριφερειακής και μητροπολιτικής κλίμακας. Η ιεράρχησή τους βασίζεται πρωτίστως στη θέση και λειτουργία των αξόνων στον πολεοδομικό ιστό της Αττικής και, δευτερευόντως, στα γεωμετρικά και λειτουργικά τους χαρακτηριστικά. Οι άξονες που εντάσσονται στο κύριο οδικό δίκτυο Αττικής αποτελούν τμήμα του θεσμοθετημένου βασικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Αττικής. Για την εξυπηρέτηση των αναγκαίων οδικών μετακινήσεων, βασική προτεραιότητα δίνεται στην ορθολογική διαχείριση της υφιστάμενης υποδομής.

β) Οι άξονες που συγκροτούν το κύριο οδικό δίκτυο Αττικής ιεραρχούνται σε άξονες διαπεριφερειακής σημασίας και σε πρωτεύοντες και δευτερεύοντες άξονες μητροπολιτικής σημασίας, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα XIV.

γ) Οι άξονες διαπεριφερειακής σημασίας, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστικά ελεύθερων και ταχειών λεωφόρων, διαχειρίζονται τις μεγαλύτερες ροές μετακινήσεων αγαθών και προσώπων μεταξύ των κύριων πυλών – εισόδων στην Αττική.

δ) Οι πρωτεύοντες άξονες μητροπολιτικής σημασίας λειτουργούν ως βασικοί διανεμητήριοι για τις κυριότερες ροές εισόδου στον πυρήνα του πολεοδομικού συγκροτήματος. Στο σύνολό τους οι πρωτεύοντες άξονες μητροπολιτικής σημασίας, σε συνεργασία με τους άξονες διαπεριφερειακής σημασίας και, ιδιαίτερα, με την Αττική Οδό, συγκροτούν περιμετρικούς δακτυλίους, σε τρεις διαβαθμίσεις εγγύτητας ως προς την κεντρική περιοχή.

ε) Οι δευτερεύοντες άξονες μητροπολιτικής σημασίας συγκροτούν το βασικό δίκτυο περαιτέρω κατανομής των μετακινήσεων μεταξύ επιμέρους πολεοδομικών ενοτήτων και κέντρων της Χωρικής Ενότητας Αθήνας-Πειραιά.

στ) Ειδικότερα, εντός του υφιστάμενου Εσωτερικού Οδικού Δακτυλίου (ΕΟΔ), καθώς και στις κύριες ακτινικές αρτηρίες, δεν είναι επιθυμητές περαιτέρω δομικές παρεμβάσεις εξυπηρέτησης της ακτινικής κυκλοφορίας. Για την εξυπηρέτηση του στόχου ανάληψης μεγαλύτερου ποσοστού μετακινήσεων από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, προωθούνται μέτρα εξορθολογισμού της

διαχείρισης της οδικής κυκλοφορίας και απόδοσης προτεραιότητας στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

ζ) Για τη βελτίωση προσβασιμότητας του πόλου ανάπτυξης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού και της Νοτιοανατολικής Περιοχής της Αθήνας και της σύνδεσής τους με το νέο διεθνή αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» και την περιοχή των Μεσογείων, θα αξιολογηθούν εναλλακτικές λύσεις εξυπηρέτησης οδικών συνδέσεων υψηλών λειτουργικών χαρακτηριστικών, καθώς και μέσων σταθερής τροχιάς, ώστε να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα οι στόχοι συμμετρικής κατανομής των μετακινήσεων στο αρτηριακό δίκτυο της πόλης, παράλληλα με την εξυπηρέτηση των πολεοδομικών στόχων αναδιάταξης του συστήματος εξυπηρέτησης των μετακινήσεων στην κεντρική περιοχή της, με αριστοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Παράλληλα, η λύση που θα επιλεγεί, θα είναι συμβατή με τους πολεοδομικούς στόχους ανάσχεσης της αστικής διάχυσης στην περιοχή των Μεσογείων και αρμονικής πολεοδομικής ένταξης των συνδετήριων κλάδων με το κύριο οδικό δίκτυο στη νοτιοανατολική περιοχή του Λεκανοπεδίου της Αττικής.

η) Στα διαγράμματα που συνοδεύουν το νέο ΡΣΑ και απεικονίζουν τις κατευθύνσεις και τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στο κυρίως σώμα του νόμου και στο Παράρτημα XIV, αποτυπώνονται οι ενδεικτικές χαράξεις των προβλεπόμενων έργων.

5. Πολιτική στάθμευσης

Βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής στάθμευσης είναι:

α) Ελεγχόμενη στάθμευση στα κέντρα των δήμων και σε κρίσιμες περιοχές και περιορισμός της παρόδιας στάθμευσης. Κατά προτεραιότητα εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης για τους κατοίκους των περιοχών.

β) Δημιουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης και μετεπιβίβασης σε περιφερειακούς και τερματικούς σταθμούς του πρωτεύοντος δικτύου δημοσίων συγκοινωνιών μητροπολιτικής εξυπηρέτησης.

γ) Δημιουργία συλλογικών χώρων στάθμευσης, για την κάλυψη των αναγκών σε στάθμευση της κατοικίας και των επαγγελματικών χρήσεων, κατά προτεραιότητα σε πυκνοδομημένες περιοχές. Αναπροσαρμογή του θεσμικού πλαισίου (ν. 4067/2012) στην κατεύθυνση διαμόρφωσης αντίστοιχων χώρων είτε σε ανωδομή, μέσω μετατροπής ή αντικατάστασης ακινήτων, είτε υπόγεια.

δ) Συσχέτιση προσφοράς θέσεων οργανωμένης στάθμευσης με το βαθμό προσπελασιμότητας των μέσων μαζικής μεταφοράς ιδιαίτερα σε χρήσεις γης και πόλους έλξης σημαντικού αριθμού μετακινήσεων, προκειμένου να αυξηθεί η χρήση των μέσων αυτών στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

ε) Καθορισμός χώρων στάσης και στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων, με πρωτοβουλία των εμπλεκόμενων δήμων σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και τον Οργανισμό Αθήνας.

στ) Ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης, καθώς και σε ανωδομές ή σε υπόγεια ακινήτων.

6. Παρεμβάσεις βιώσιμης κινητικότητας υπερτοπικού και τοπικού χαρακτήρα

Για την υποστήριξη της βιώσιμης κινητικότητας οι προτεραιότητες είναι οι εξής:

α) Ενίσχυση συλλογικών και ήπιων μορφών μετακίνησης, όπως είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το ποδήλατο, το περπάτημα και η μεταξύ τους συνέργεια.

β) Συγκρότηση ολοκληρωμένων δικτύων κίνησης για πεζούς και ποδηλάτες, μεταξύ σημαντικών πόλων φυσικού, πολεοδομικού, συγκοινωνιακού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

γ) Επέκταση πεζοδρομήσεων ή δημιουργία διαδρόμων αποκλειστικής ροής πεζών, ποδηλάτου και δημόσιας συγκοινωνίας σε εμπορικούς δρόμους, όπου ενδείκνυται, έπειτα από ειδικές συγκοινωνιακές μελέτες, καθώς και σε περιοχές αμιγούς κατοικίας, με δημιουργία ζωνών ήπιας κυκλοφορίας.

δ) Η ανάδειξη του θαλάσσιου μετώπου του Σαρωνικού, μέσω της λειτουργικής ανάπλασης της παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος, σε συνδυασμό με τη λειτουργία τραμ, πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου.

ε) Η δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ποδηλατικών διαδρομών μητροπολιτικής εμβέλειας, για τη διευκόλυνση των καθημερινών μετακινήσεων με ποδήλατο, σε συνδυασμό με τα τοπικά δίκτυα ποδηλατοδρόμων και ποδηλατολωρίδων, καθώς και πεζοδρόμων σε επίπεδο δήμων και γειτονιάς, όπως ενδεικτικά αναφέρεται στο Παράρτημα XIV.

στ) Η προώθηση εκτός λεκανοπεδίου ποδηλατικών διαδρομών που εξυπηρετούν την πρόσβαση σε σημαντικές περιοχές πολιτιστικού και ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος, όπως στην Ελευσίνα, στο Κτήμα Τατοΐου, στο Μαραθώνα και στο Σούνιο.

Άρθρο 31
Ασφάλεια και προστασία

1. Για την ασφάλεια και προστασία από σεισμούς και άλλους γεωλογικούς κινδύνους, εφαρμόζονται οι ισχύοντες κανονισμοί και σχεδιάζονται και προωθούνται ρυθμίσεις για προσεισμικές επεμβάσεις, με στόχο τη μείωση της σεισμικής τρωτότητας υφιστάμενων έργων και κτηρίων.

2. Για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των τεχνολογικών και βιομηχανικών ατυχημάτων, ρυθμίζεται η χωροθέτηση χρήσεων γης σε περιοχές παρακείμενες εγκαταστάσεων Seveso, κατηγοριοποιούνται οι χρήσεις γης, με βάση τα επίπεδα ευπάθειας του πληθυσμού, τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από ενδεχόμενο βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης και συνυπολογισμό οικονομικών κριτηρίων. Το Παράρτημα XV, περιλαμβάνει κατά προτεραιότητα κατευθύνσεις και μέτρα για τη διαχείριση κινδύνων από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές.

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εγκρίνεται σχέδιο δράσης για αναπλάσεις περιοχών μεγάλης διακινδύνευσης από φυσικούς, τεχνολογικούς και άλλους κινδύνους. Προτεραιότητα δίνεται σε ζώνες πολεοδομικών κέντρων με ανεπαρκείς υποδομές, περιοχές με παλαιό κτηριακό απόθεμα, φθίνουσες χρήσεις του δευτερογενούς τομέα, με υψηλή πυκνότητα και έντονα προβλήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης.

4. Σχεδιάζεται η προσαρμογή της λειτουργίας του συστήματος μεταφορών, στο οποίο περιλαμβάνονται κοι οι λιμένες και οι αερολιμένες, σε συνθήκες έκτακτης λειτουργίας λόγω καταστροφών και κινδύνων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Παραρτήματος XV.

5. Εκπονούνται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας, σύμφωνα με την κ.υ.α. 31822/1542/ Ε103 (Β' 1108), με την οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Κοινοτική Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 και συντάσσονται σχέδια αντιμετώπισης πλημμυρικού κινδύνου για κάθε λεκάνη απορροής

6. Οργάνωση της προστασίας των αστικών περιοχών από πλημμύρες με καταγραφή των υδραυλικών ατυχημάτων, συσχέτιση, αιτιολόγηση και ανάδραση.

Άρθρο 32
Κοινωνικές εξυπηρετήσεις

1. Κοινωνικές Υποδομές

Σε όλες τις χωρικές ενότητες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 8, επιδιώκεται η εξασφάλιση της αναγκαίας κοινωνικής υποδομής μέσω σχεδίων 7 και 8 του ν. 4269/2014 και τις προδιαγραφές καταλληλότητας, χωρίς να είναι αναγκαίος ο ακριβής, εκ των προτέρων, προσδιορισμός του χώρου.

2. Προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση του δικτύου των υποδομών υγείας ανά χωρική ενότητα, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, της ψυχικής υγείας και των μονάδων υποστήριξης, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα XVI και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Υπουργείο Υγείας.

3. Οργανώνεται, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XVI, το δίκτυο των προνοιακών δομών σε επίπεδο χωρικών ενοτήτων σε συσχετισμό και με το δίκτυο των υποδομών υγείας.

4. Προωθείται χωρική κατανομή των υποδομών υγείας του

δημόσιου τομέα μείζονος σημασίας στο σύνολο της Αττικής, για την εξυπηρέτηση του πληθυσμού όλων των χωρικών ενοτήτων. Η ανάπτυξή τους γίνεται σε περιοχές, οι οποίες διαθέτουν τις πολεοδομικές προϋποθέσεις για να αναπτυχθούν και να οργανωθούν. Οι νέες υποδομές υγείας του δημόσιου τομέα και η ενίσχυση των υφισταμένων αναφέρονται στο Παράρτημα XVI.

5. Νέα Θεραπευτήρια χωροθετούνται:

α) Εντός της Χωρικής Ενότητας Αθήνα-Πειραιά, σε επιλεγμένες περιοχές κυρίως αναπλάσεων, όπως στον Ελαιώνα.

β) Εκτός της Χωρικής Ενότητας Αθήνα-Πειραιά, και σε αναπτυξιακούς πόλους και διαδημοτικά κέντρα ευρείας ακτινοβολίας, εφόσον τεκμηριώνεται η καλή εξυπηρέτηση από το κύριο οδικό δίκτυο της Αττικής, το δίκτυο των μέσων μαζικής μεταφοράς και, ειδικότερα, τα μέσα σταθερής τροχιάς.

6. Για τη χωροθέτηση κοινωνικών υποδομών μεγάλης κλίμακας αναζητούνται τρόποι διαδημοτικής εξυπηρέτησης για τη βέλτιστη επιλογή θέσεων και την ενιαία διαχείρισή τους. Ειδικότερα:

α) Προωθείται κατά προτεραιότητα η χωροθέτηση διαδημοτικών κοιμητηρίων, για την ορθολογική εξυπηρέτηση των αναγκών των επιμέρους χωρικών ενοτήτων. Οι χώροι αυτοί οριοθετούνται ανάλογα με τις ανάγκες και τις δεσμεύσεις των εξειδικευμένων μελετών.

β) Εξειδικεύεται για την Αττική το «Ειδικό Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστημάτων Κράτησης» (ΑΠ 28704/4362/26.11.2001, Β'1575), ως εξής: Απομακρύνεται το κατάστημα κράτησης Κορυδαλλού και χωροθετείται νέο ολοκληρωμένο συγκρότημα δικαστικής φυλακής Αθηνών, με μονάδες θηλέων και αρρένων, νοσοκομείο και ψυχιατρείο κρατουμένων. Η ακριβής περιοχή χωροθέτησης αναζητείται εναλλακτικά στη δυτική ή βόρεια Αττική, με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται στο παραπάνω Ειδικό Πλαίσιο.

γ) Η χωροθέτηση και η δόμηση των πιο πάνω υποδομών ρυθμίζεται είτε με τα σχέδια των άρθρων 7 και 8 του ν. 4269/2014 είτε, εφόσον πρόκειται για εκτός σχεδίου περιοχή, με τοπικό ρυμοτομικό του ν. 1337/1983 για εκτός σχεδίου περιοχή, με τοπικό ρυμοτομικό του ν. 1337/1983.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ

Άρθρο 33
Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας

Η αρμοδιότητα επί του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής ανήκει στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας με την επωνυμία «Οργανισμός Αθήνας» (ΟΡΣΑ), που ιδρύθηκε με το άρθρο 5 του ν. 1515/1985 (Α' 18). Από την κατάργηση του ΟΡΣΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4250/2014 (Α'74), η ως άνω αρμοδιότητα μεταφέρεται στο Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής που συστήθηκε με την παρ. 4α του άρθρου 12 του ν. 4250/2014 και υπάγεται στη Διεύθυνση Χωροταξίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Όπου στον παρόντα ή σε άλλο νόμο ή κανονιστική πράξη προβλέπεται αρμοδιότητα της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡΣΑ, η αρμοδιότητα αυτή μετά την κατάργηση του ΟΡΣΑ μεταφέρεται στο Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού, που έχει συσταθεί με την παρ. 5 περ. ε' του άρθρου 12 του ν. 4250/2014.

Άρθρο 34
Συντονισμός και εναρμόνιση πολιτικών με το νέο ΡΣΑ και παρακολούθηση εφαρμογής

1. Το νέο ΡΣΑ αποτελεί τη βάση αναφοράς για το συντονισμό και την εναρμόνιση των επιμέρους πολιτικών, πρωτοβουλιών, προγραμμάτων και επενδυτικών σχεδίων του Κράτους, των δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και του ιδιωτικού τομέα, η υλοποίηση των οποίων επηρεάζει τη συνοχή και ανάπτυξή του. Οι παραπάνω πολιτικές, πρωτοβουλίες, προγράμματα και σχέδια εναρμονίζονται με τους στόχους, κατευθύνσεις και προτεραιότητες του νέου ΡΣΑ. Στα αναπτυξιακά προγράμματα της Περιφέρειας περιλαμβάνονται κατά προτεραιότητα τα έργα και οι δράσεις, που προωθούν την εφαρμογή του νέου ΡΣΑ.

2. Για την παρακολούθηση της εφαρμογής του νέου ΡΣΑ:

α) Ο ΟΡΣΑ, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς παρακολουθεί και αξιολογεί την τήρηση των βασικών επιλογών, κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων του νέου ΡΣΑ, παρακολουθεί τις σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εφαρμογή του και εντοπίζει δυσλειτουργίες. Συντάσσει, ανά διετία, εκθέσεις, στις οποίες αναφέρεται ο βαθμός και ο τρόπος εφαρμογής του νέου ΡΣΑ και του προγράμματος δράσης, συσχετίζοντάς τα με τις ενέργειες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων. Στις εκθέσεις υποδεικνύονται τα μέτρα, τα προγράμματα, οι πρωτοβουλίες, δράσεις και κάθε είδους ενέργειες που κατά περίπτωση απαιτούνται για την εφαρμογή του νέου ΡΣΑ, καθώς και οι ενέργειες που αντίκεινται ή δεν εναρμονίζονται προς τις κατευθύνσεις του. Επίσης, προτείνεται η λήψη επανορθωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

β) Οι εκθέσεις υποβάλλονται στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΟΡΣΑ για αξιολόγηση. Τα πορίσματα των εκθέσεων αποστέλλονται στους συναρμόδιους φορείς. Λαμβάνονται υπόψη από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, κατά την προώθηση μέτρων, προγραμμάτων, δράσεων και ρυθμίσεων, που αφορούν στην εφαρμογή του νέου ΡΣΑ.

γ) Για την περιοχή εφαρμογής του νέου ΡΣΑ οι εκθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό 51949/2010 (Β' 1925) καταρτίζονται από τον ΟΡΣΑ, με ανάλογη εφαρμογή, κατά τα λοιπά, των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 3, και 4 του άρθρου 3 και του άρθρου 4 της απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

3.α) Όλα τα σχέδια και προγράμματα χωρικών ρυθμίσεων του ν. 4269/2014, καθώς και όσα άλλα έχουν σαφείς χωρικές επιπτώσεις, εναρμονίζονται με τους στόχους και τις ρυθμίσεις του νέου ΡΣΑ. Για την έγκρισή τους, πρέπει αυτά να συνοδεύονται από έκθεση τεκμηρίωσης, το περιεχόμενο της οποίας θα τεκμηριώνει το βαθμό εναρμονισμού και την εξυπηρέτηση των στόχων που θέτει το νέο ΡΣΑ.

β) Εγκεκριμένα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος σχέδια της περίπτωσης α', εφόσον αποκλίνουν από τις κατευθύνσεις και ρυθμίσεις του νέου ΡΣΑ, τροποποιούνται ή αναθεωρούνται, προκειμένου να εναρμονιστούν προς αυτές με την επιφύλαξη για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 3986/2011 και της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3894/2010.

Άρθρο 35
Πρόγραμμα δράσης για την εφαρμογή του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής

1. Για την προώθηση των στρατηγικών στόχων και την εφαρμογή του νέου ΡΣΑ, ο ΟΡΣΑ καταρτίζει ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης, με το οποίο εξειδικεύονται οι αναγκαίες ενέργειες του Οργανισμού και όλων των αρμόδιων φορέων για την επίτευξη των στόχων, ορίζονται τομείς προτεραιότητας και προσδιορίζονται για κάθε τομέα προτεραιότητας εξειδικευμένα σχέδια δράσης.

2. Το πρόγραμμα δράσης εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και των συναρμόδιων Υπουργών, μετά από γνωμοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡΣΑ, σε διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

3. Το πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:

(α) Χωροταξική οργάνωση στο σύνολο της περιοχής της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις κατευθύνσεις των άρθρων 7 έως και 11.

(β) Οικιστική ανάπτυξη και πολεοδομική οργάνωση της πε-

ριοχής εφαρμογής του νέου ΡΣΑ, με εφαρμογή πολιτικών ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε αστικού κέντρου και διαχείριση του αστικού και του εξωαστικού χώρου ως ενιαίου λειτουργικού χώρου, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των άρθρων 12 έως και 16.

(γ) Εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και της οικολογικής ισορροπίας και προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής εφαρμογής του νέου ΡΣΑ, κατά τις κατευθύνσεις των περιβαλλοντικών πολιτικών, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 17 έως και 22.

(δ) Υποστήριξη της ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας και ενίσχυση της διεθνοποίησης, με την κατάλληλη χωρική οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, κατά τις κατευθύνσεις των άρθρων 23 έως και 28.

(ε) Οργάνωση του συστήματος μεταφορών στο πλαίσιο ολοκληρωμένης πολιτικής μακροπρόθεσμου συγκοινωνιακού σχεδιασμού, κατά τις κατευθύνσεις των άρθρων 29 έως και 32.

4. Κατά τομέα προτεραιότητας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους στόχους στον τομέα, τη στρατηγική επίτευξής τους, τα κριτήρια ιεράρχησης των παρεμβάσεών του, τις γενικές απαιτήσεις επιλεξιμότητας, σκοπιμότητας και ωριμότητας των παρεμβάσεων στον τομέα, τις συνέργειες με τις παράλληλες πολιτικές στο αντικείμενο του τομέα, τα αποτελέσματα και τις αναπτυξιακές, χωρικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αναμένονται από το σύνολο των παρεμβάσεων, το σύστημα των εξειδικευμένων και γενικών δεικτών που αφορούν τον τομέα και παρακολουθούνται στο πλαίσιο του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης του νέου ΡΣΑ που ορίζεται στο άρθρο 37, τους κατά νόμο αρμόδιους για την επίσπευση φορείς και όσους εμπλέκονται στην προώθηση των παρεμβάσεων, το κανονιστικό πλαίσιο για τον τομέα, τον αναγκαίο προϋπολογισμό για την επίτευξη των στόχων στον τομέα και τα επιμέρους σχέδια δράσης για την επίτευξη των στόχων στον τομέα.

5. Για το πρόγραμμα δράσης καταρτίζονται από τον ΟΡΣΑ, ανά διετία, εκθέσεις εφαρμογής. Οι εκθέσεις λαμβάνονται υπόψη για τη συνολική αξιολόγηση της εφαρμογής του νέου ΡΣΑ και την κατάρτιση των πρόσθετων σχεδίων δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 36.

Άρθρο 36
Σχέδια δράσης για την εφαρμογή του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής

1. Τα σχέδια δράσης του προγράμματος δράσης για την εφαρμογή του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής έχουν ως αντικείμενο την παρέμβαση στη χωρική οργάνωση, στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, στα μέτρα πολιτικής και στις υποδομές που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος δράσης.

2. Τα σχέδια δράσης εντάσσονται στους τομείς προτεραιότητας του προγράμματος και αφορούν σε: εφαρμογή πολιτικής γης και κατοικίας, αναπλάσεις του δημόσιου χώρου, προστασία και ανάδειξη της ιστορικής, πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και προστασία των μνημείων και ιστορικών τόπων, εκσυγχρονισμό και ολοκλήρωση κοινωνικών εξυπηρετήσεων, προστασία και ανάδειξη αστικού και περιαστικού πρασίνου, ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις σε περιοχές με ειδικά προβλήματα, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, προστασία της ατμόσφαιρας και αντιμετώπιση του θορύβου, προστασία της βιοποικιλότητας, ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιας ζώνης, προστασία και διατήρηση των υδατικών πόρων, προστασία εδαφικών πόρων, εκσυγχρονισμό και ολοκλήρωση δικτύων και υποδομών προστασίας του περιβάλλοντος, ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνων, ασφάλεια, προστασία και οργάνωση περιοχών παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, εκσυγχρονισμό και ολοκλήρωση των δικτύων μεταφορών και του συστήματος στάθμευσης, εκσυγχρονισμό και ολοκλήρωση των δικτύων βασικών υποδομών.

3. Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡΣΑ είναι δυνατή η κατάρτιση και πρόσθετων σχεδίων δράσης, για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος δράσης, είτε λόγω αλλαγής συνθηκών κατά την εφαρμογή του Ρυθμιστικού Σχεδίου είτε λόγω των αναγκών προσαρμογής στις επιταγές του εθνικού και περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού και τις εθνικές – τομεακές πολιτικές και κατευθύνσεις είτε ως συνέπεια των πορισμάτων της συνολικής αξιολόγησης της εφαρμογής του νέου ΡΣΑ, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 35. Επίσης, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡΣΑ καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία προώθησης της συνεργασίας με άλλους φορείς.

4. Σε κάθε σχέδιο δράσης ορίζονται οι στόχοι, το αντικείμενο των παρεμβάσεων, το χωρικό επίπεδο, ο φορέας που επισπεύδει και οι φορείς που υλοποιούν τις παρεμβάσεις, οι συνέργιες με τα λοιπά σχέδια δράσης ανά τομέα, οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας, σκοπιμότητας και ωριμότητας των παρεμβάσεων, τα αποτελέσματα και οι αναπτυξιακές, χωρικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αναμένονται από το σύνολο των παρεμβάσεων, σύμφωνα με τους δείκτες του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης του άρθρου 37, το ειδικότερο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ο αναγκαίος προϋπολογισμός και οι πηγές χρηματοδότησης, καθώς και ο κατάλληλος χρονικός προγραμματισμός.

Άρθρο 37
Σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής

1. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του νέου ΡΣΑ υποστηρίζεται από το παρατηρητήριο περιβαλλοντικών, χωρικών και κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων του ΟΡΣΑ.

2. Ρόλος του παρατηρητηρίου είναι η υποστήριξη της διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης του νέου ΡΣΑ με τη δημιουργία βάσης δεδομένων και με τη χρήση γεωχωρικής πληροφορίας, την επεξεργασία δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης των χωρικών, κοινωνικοοικονομικών, αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών δεδομένων της Αττικής και των στοιχείων της θεσμικής πορείας εφαρμογής του νέου ΡΣΑ από τα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να δίνονται οδηγίες προς τους φορείς αναφορικά με την τήρηση στοιχείων και τον τρόπο αρχειοθέτησης, έτσι ώστε να είναι συμβατά μεταξύ τους και να είναι ευχερής η αξιοποίησή τους από τους χρήστες του παρατηρητηρίου.

3. Το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης περιλαμβάνει:

α) το σύστημα εξειδικευμένων και γενικών δεικτών,

β) τις αναγκαίες και κατάλληλες διαδικασίες παρακολούθησης, συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων και πληροφοριών,

γ) τις διαδικασίες τροφοδότησης των δεικτών με τιμές και εξαγωγής πορισμάτων σχετικά με την εφαρμογή του νέου ΡΣΑ,

δ) τις ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης που τεκμηριώνονται με τη χρήση του συστήματος των δεικτών,

ε) τους φορείς που εμπλέκονται στην τήρηση και παροχή των αναγκαίων στοιχείων.

4. Το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης τροφοδοτεί με στοιχεία, πληροφορίες και πορίσματα το πρόγραμμα δράσης του νέου ΡΣΑ.

5. Το σύστημα δεικτών περιλαμβάνει: α) χωροταξικούς δείκτες που αναφέρονται στα ζητήματα χωροταξικής οργάνωσης που επηρεάζουν τις χρήσεις γης, καθώς και στην εκτίμηση των αναγκών των επιμέρους χωροταξικών ενοτήτων, β) πολεοδομικούς δείκτες που αναφέρονται στα ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης που επηρεάζουν την αστική δομή και τις αστικές ροές, καθώς και στις ανάγκες των επιμέρους πολεοδομικών ενοτήτων, γ) οικονομικούς δείκτες που αναφέρονται στην εκτίμηση της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, των επιπτώσεων στην απασχόληση, της πορείας κατά οικονομικό τομέα και των αλλαγών στο παραγωγικό σύστημα, δ) κοινωνικούς δείκτες που αναφέρονται στην εκτίμηση και παρακολούθηση των κοινωνικών αλλαγών και επιδράσεων, ε) περιβαλλοντικούς δείκτες που αναφέρονται στην εκτίμηση και παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος, στ) δείκτες μεταφορών που αναφέρονται στην εκτίμηση και παρακολούθηση των βασικών κατευθύνσεων στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών, των συνδυασμένων με-

ταφορών, της δημόσιας συγκοινωνίας, των μετακινήσεων με εναλλακτικά μέσα και των χωρικών επιπτώσεων των δικτύων μεταφορών στην ποιότητα του περιβάλλοντος και στη λειτουργικότητα του αστικού συστήματος, ζ) κυκλοφοριακούς δείκτες που αναφέρονται στην εκτίμηση και παρακολούθηση στοιχείων του οδικού δικτύου, η) ενεργειακούς δείκτες που αναφέρονται στην εκτίμηση και παρακολούθηση της χρήσης κάθε μορφής ενέργειας από νοικοκυριά και επιχειρήσεις και ιδιαίτερα των εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

Οι τιμές των δεικτών, όπου δεν ορίζονται από την οικεία νομοθεσία, καθορίζονται με σχετικές αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡΣΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΡΣΑ

Άρθρο 38
Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο νέο ΡΣΑ. Όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος

1. Κατά το σχεδιασμό των έργων και δράσεων για την υλοποίηση του νέου ΡΣΑ λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

α) Η βελτιστοποίηση του σχεδιασμού τους ώστε να διασφαλίζονται κατά το δυνατόν οι φυσικές διεργασίες, η αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, η ισορροπία και η εξέλιξη των οικοσυστημάτων, καθώς και η ποικιλομορφία, ιδιαιτερότητα ή μοναδικότητά τους.

β) Η υποχρέωση της χώρας που απορρέει από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας, όπως η διατήρηση των οικοσυστημάτων και των φυσικών οικοτόπων, καθώς και η διατήρηση και αποκατάσταση ζώντων πληθυσμών των διάφορων ειδών στο φυσικό τους περιβάλλον.

γ) Η αρχή της πρόληψης της περιβαλλοντικής ζημίας, προκειμένου να αποφεύγεται η υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

δ) Οι κατευθύνσεις των κανονιστικών διατάξεων των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) που έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί για προστατευόμενες φυσικές περιοχές εντός της περιοχής εφαρμογής του σχεδίου.

ε) Οι κατευθύνσεις, όροι και περιορισμοί που προβλέπονται από προεδρικό διάταγμα ή υπουργική απόφαση για το χαρακτηρισμό περιοχών της περιοχής εφαρμογής του νέου ΡΣΑ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

στ) Οι κατευθύνσεις, όροι και περιορισμοί που προβλέπονται σε γενικά και ειδικά χωροταξικά σχέδια, καθώς και στα σχέδια διαχείρισης υδατικών πόρων των λεκανών απορροής ποταμών της περιοχής εφαρμογής του νέου ΡΣΑ.

ζ) Οι κατευθύνσεις, όροι και περιορισμοί που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με την προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας.

2. Για τη βιώσιμη διαχείριση των περιοχών που προστατεύονται, όπως του δικτύου Natura 2000 και των στοιχείων που τις χαρακτηρίζουν, όπως είναι τα είδη χλωρίδας και πανίδας, οι οικότοποι, τα οικοσυστήματα, στο στάδιο αξιολόγησης των προτάσεων σχεδιασμού των έργων του νέου ΡΣΑ, λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

α) Τα χαρακτηριστικά της καθεμιάς περιοχής, ώστε να διαπιστώνεται η οικολογική σημασία της ως προς το αν αποτελεί αυτή ενδιαίτημα για είδη πανίδας ιδιαίτερης σημασίας που τελούν υπό καθεστώς προστασίας [Οδηγία 79/409/ΕΟΚ (ΕΕ L103/25.4.1979), όπως κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ (ΕΕ L 20/26.1.2010) και ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με την υπουργική απόφαση 414985/29.11.1985 (Β' 757), την κοινή υπουργική απόφαση Η.Π.37338/ 1807/Ε.103/1.9.2010 (Β'1495) και την κοινή υπουργική απόφαση 8353/276/Ε103/ 17.2.2012 (Β' 415)].

β) Οι όροι και οι περιορισμοί που προβλέπονται από ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις προστασίας και διαχείρισης των περιοχών που προστατεύονται.

3. Για την προστασία της βιοποικιλότητας των φυσικών οικοτόπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας ισχύουν τα εξής:

α) Τα κριτήρια επιλογής προτάσεων καθορισμού των ζωνών προστασίας περιλαμβάνουν σαφείς απαιτήσεις, ως προς τη συμβατότητα της πρότασης που αξιολογείται με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή ανάπτυξής της. Δίνεται προτεραιότητα στην προώθηση των δράσεων που ενισχύουν την προστασία και ανάδειξη φυσικών ενδιαιτημάτων.

β) Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ελαχιστοποίηση της κατάληψης αδόμητου χώρου για την επέκταση ή ανάπτυξη νέων οικιστικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, η οποία γίνεται με επαρκή τεκμηρίωση και μετά από συνεκτίμηση των χωρικών και περιβαλλοντικών δεδομένων σε επίπεδο χωρικής ενότητας και δήμου.

γ) Στο πλαίσιο των υποκείμενων σχεδιασμών και για κάθε παρέμβαση ξεχωριστά, επιδιώκεται η από κοινού προώθηση των «σχεδίων πρασίνου και ανάκτησης του δημοσίου χώρου» με τις μελέτες ανάπλασης ή και η ένταξή τους στις μελέτες αυτές.

δ) Εφαρμόζονται οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές σε έργα και δραστηριότητες, προκειμένου να ελαχιστοποιείται η περιβαλλοντική υποβάθμιση που προκαλείται.

ε) Ενθαρρύνεται η εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

στ) Αξιοποιείται η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων του νέου ΡΣΑ για την αποφυγή ή τη μείωση επιπτώσεων σε φυσικές περιοχές και περιοχές του δικτύου Natura 2000.

4. Τα έργα, οι δράσεις και οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο νέο ΡΣΑ εναρμονίζονται με το καθεστώς προστασίας του εθνικού δρυμού Πάρνηθας.

5. Εφαρμόζονται πολιτικές ενίσχυσης της «συμπαγούς πόλης».

6. Στα έργα, δράσεις και παρεμβάσεις του νέου ΡΣΑ ενσωματώνονται κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

7. Για την προστασία των εδαφών σε προστατευόμενες ή μη περιοχές και την αποφυγή της απώλειας, ρύπανσης ή υποβάθμισής τους, ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις:

α) Στο πλαίσιο των υποκείμενων επιπέδων σχεδιασμού, καθώς και κατά την υλοποίηση και την περιβαλλοντική αδειοδότηση μεμονωμένων έργων, λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή της επιβάρυνσης του εδάφους, ιδιαίτερα στις περιοχές των αναπτυξιακών πόλων του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα.

β) Η χωροθέτηση των έργων και δραστηριοτήτων, που θα προκύψουν από την εφαρμογή του νέου ΡΣΑ, πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα σε ειδικά θεσμοθετημένες περιοχές, αντί σε φυσικές ή αγροτικές περιοχές γης υψηλής παραγωγικότητας.

γ) Κατά την επιλογή θέσεων για την εγκατάσταση νέων βιομηχανικών μονάδων, εξετάζεται ως προτεραιότητα η δυνατότητα εγκατάστασης σε οργανωμένους και θεσμοθετημένους χώρους ειδικής χρήσεως, όπως είναι τα επιχειρηματικά πάρκα, προκειμένου να περιορίζεται σε μικρότερη γεωγραφική ζώνη ο κίνδυνος από πιθανά ατυχήματα και η διασπορά ρύπων.

δ) Προτεραιότητα αποτελεί η εξυγίανση του επιβαρυμένου Θριάσιου Πεδίου.

ε) Για τις προβλεπόμενες, στο νέο ΡΣΑ, χρήσεις, όπως οικιστικές, βιοτεχνικές-βιομηχανικές και τουριστικές, κατά τη χωροθέτησή τους λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να αποφεύγονται οποιουδήποτε είδους αστοχίες.

στ) Για τα θέματα που αφορούν στα στερεά απόβλητα:

αα) Οι δράσεις του νέου ΡΣΑ για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων προωθούνται κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τον εθνικό σχεδιασμό και τον αντίστοιχο περιφερειακό. Ενθαρρύνονται κατά το δυνατόν, παρεμβάσεις ανακύκλωσης και εναλλακτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

ββ) Προωθούνται έργα, δράσεις και παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν τη χρήση καθαρών τεχνολογιών, πρακτικών μείωσης στερεών αποβλήτων και αποφυγής διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων, ελαιωδών ουσιών, αλάτων ή άλλων ρύπων στο έδαφος.

γγ) Για τη συνολική διαχείριση των αποβλήτων, έτσι όπως αυτά

ορίζονται στο άρθρο 11 του ν. 4042/2012 (Α' 24) που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 (ΕΕ L 312/3 της 22.11.2008), εφαρμόζεται το περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής, όπως εκάστοτε αυτό ισχύει.

δδ) Στις εγκαταστάσεις που συνδέονται με τη συλλογή, μεταφόρτωση, ανάκτηση και διάθεση στερεών αποβλήτων:

ααα) Εφαρμόζεται το Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής, όπως κάθε φορά αυτό ισχύει, σε εφαρμογή του άρθρου 33 του ν. 3164/2003 (Α' 176), του ν. 4042/2012 και της κοινής υπουργικής απόφασης 509010/2727/2003 (Β' 1909).

βββ) Προωθούνται κατά προτεραιότητα οι υποδομές και οι εγκαταστάσεις που προβλέπονται από τον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης στερεών αποβλήτων και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων, καθώς και η προώθηση της ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας.

γγγ) Ακολουθείται η νομοθεσία που ισχύει για την ίδρυση μονάδων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών στερεών αποβλήτων.

ζ) Εφαρμόζονται και προωθούνται προς υλοποίηση, κατά προτεραιότητα, όσα προβλέπονται από το ειδικό εθνικό σχέδιο διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

η) Για την, περιβαλλοντικά, ασφαλή διαχείριση των υγρών αποβλήτων:

αα) Ολοκληρώνεται το προβλεπόμενο δίκτυο Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) με τη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος λειτουργίας τους, με τριτοβάθμια επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση κατά το δυνατό των αποβλήτων που έχουν επεξεργασθεί, με προτεραιότητα στα ΚΕΛ Ψυτάλλειας και Μεταμόρφωσης.

ββ) Προωθείται η διοχέτευση των λυμάτων των δήμων που βρίσκονται εκτός της χωρικής ενότητας Αθήνας-Πειραιά είτε σε νέα ΚΕΛ είτε σε υφιστάμενα, σύμφωνα με τις μελέτες των αρμόδιων φορέων, καθώς και η βαθμιαία, σε βάθος χρόνου, μετατροπή του παντορροϊκού συστήματος αποχέτευσης των κέντρων Αθήνας και Πειραιά, σε χωριστικό.

γγ) Δίνεται προτεραιότητα στην κάλυψη με αποχετευτικό δίκτυο όλων των εντός σχεδίου περιοχών.

δδ) Προωθείται πρόγραμμα ασφαλούς χρήσης της λάσπης βιολογικών καθαρισμών, μετά από εργασίες ανάκτησης, όπως αυτές προσδιορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

εε) Εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και έργα ύδρευσης, μπορούν να υλοποιούνται εντός προστατευόμενων φυσικών περιοχών, εφόσον αποτελούν τη βέλτιστη λύση βάσει περιβαλλοντικών, οικονομοτεχνικών και κοινωνικών κριτηρίων, τα οποία συναξιολογούνται κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των εν λόγω έργων.

θ) Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα ανάκτησης και διαχείρισης ανενεργών λατομείων και πρώην Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) με στόχο την αξιοποίησή τους με όρους βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης.

ι) Για την άρση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων σε τοπικό επίπεδο από τα επιμέρους έργα και δραστηριότητες, επιβάλλεται η λήψη των κατάλληλων μέτρων μέσω της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης στο πλαίσιο των υποκείμενων επιπέδων σχεδιασμού, καθώς και κατά την υλοποίηση επιμέρους έργων.

ια) Σε περιπτώσεις γεωργικής δραστηριότητας λαμβάνεται μέριμνα ώστε αυτές να ασκούνται με πρακτικές που δεν συντελούν στη διάβρωση και υποβάθμιση του εδάφους, σύμφωνα και με τα όσα προβλέπονται από διεθνείς και ευρωπαϊκές κανονιστικές διατάξεις.

8. Για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων ακολουθούνται οι παρακάτω κατευθύνσεις:

α) Για τα υδατικά διαμερίσματα του πεδίου εφαρμογής του νέου ΡΣΑ, καθώς και εκείνων που επηρεάζουν αυτό, οποιοδήποτε έργο αξιοποίησης υδατικών πόρων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα μέτρα για την προστασία και αποκατάσταση του υδάτινου περιβάλλοντος, πρέπει να είναι συμβατό με τα αντίστοιχα «Σχέδια Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων», σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 327/ 22.12.2000), κατ' εφαρμογή του ν. 3199/2003 (Α' 280) και του π.δ. 51/2007 (Α' 54).

β) Για την εφαρμογή του «ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου διαχείρισης των υδάτων» απαιτείται συντονισμός και εναρμόνιση μεταξύ του νέου ΡΣΑ και των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής, σε συνδυασμό με τη διαχείριση των υδατικών διαμερισμάτων Αττικής, Ανατολικής Πελοποννήσου, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.

γ) Τα έργα, οι δράσεις και οι παρεμβάσεις του νέου ΡΣΑ εναρμονίζονται με το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας που προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση 31822/1542/Ε103/2010 (Β'1108) που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 288/6.11.2007), όταν αυτό συνταχθεί.

δ) Μείωση της κατανάλωσης «φρέσκου νερού» με την ενθάρρυνση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησής του, ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία, στους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.

ε) Ενθαρρύνονται οι δράσεις που αφορούν στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων, καθώς και σε πρακτικές μείωσής τους, κατάλληλης συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσής τους.

στ) Προωθούνται προτάσεις που ενσωματώνουν ιδίως τη χρήση τεχνολογιών ανακύκλωσης και εξοικονόμησης νερού, καθώς και περιορισμένης παραγωγής και διάθεσης υγρών αποβλήτων κ.α..

ζ) Ενθαρρύνονται οι δράσεις που στοχεύουν στην προστασία από τη σημειακή και διάχυτη ρύπανση από υγρά απόβλητα, για την πληρέστερη προστασία των υδάτινων πόρων.

η) Καταγράφονται τα υδατορέματα, καθώς και οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί για αυτά, ώστε να υπάρξει συνολική θεώρηση των επεμβάσεων που απαιτούνται για την ανάδειξη και την προστασία τους.

θ) Καθορίζονται ζώνες προστασίας όλων των υδατορεμάτων που διασχίζουν την περιοχή εφαρμογής του νέου ΡΣΑ.

ι) Λαμβάνονται υπόψη, κατά το σχεδιασμό των αντιπλημμυρικών έργων, ο ενιαίος χαρακτήρας των υδατορεμάτων, η προστασία της φυσικής τους οντότητας και η αξιοποίησή τους ως φυσικό στοιχείο, μέσα στους οικισμούς/πόλεις.

ια) Εφαρμόζονται οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές σε έργα και δραστηριότητες για την ελαχιστοποίηση των υγρών αποβλήτων που παράγονται, καθώς και για τη συλλογή και επεξεργασία τους.

ιβ) Παρακολουθείται η ποιότητα των υδάτινων φυσικών αποδεκτών που δέχονται απορροές υγρών αποβλήτων.

ιγ) Εντατικοποιούνται οι δράσεις που αφορούν στη δημιουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, όπου αυτές απαιτούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ιδ) Καταρτίζεται πρόγραμμα για την αποκατάσταση του κόλπου Ελευσίνας-Ασπρόπυργου.

ιε) Κατά την ανάπτυξη αστικού πρασίνου, αλλά και στο σχεδιασμό των μητροπολιτικών πάρκων, εξετάζονται μέτρα για την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των υδάτων, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι άρδευσης για τη συντήρηση του αστικού πρασίνου.

ιστ) Για την ανάπτυξη γηπέδων γκολφ, απαιτείται αυστηρή τήρηση της πρόβλεψης για εξασφάλιση των αναγκαίων υδάτινων πόρων από αφαλάτωση και επεξεργασία λυμάτων.

9. Διασφαλίζεται εκ των προτέρων ότι οι δράσεις του νέου ΡΣΑ δεν θα ενέχουν κινδύνους για την υποβάθμιση θέσεων και ευρημάτων πολιτιστικού, ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, στο πλαίσιο των μηχανισμών εφαρμογής του, ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις:

α) Η πραγματοποίηση έργων και η άσκηση δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το νέο ΡΣΑ γίνεται ύστερα από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α'153).

β) Αποφεύγεται η εγκατάσταση μη συμβατών έργων και δρα-

στηριοτήτων σε οριοθετημένες και θεσμοθετημένες περιοχές πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

γ) Αξιοποιούνται οι δυνατότητες που παρέχουν οι δράσεις του νέου ΡΣΑ για την ανάδειξη και την προστασία περιοχών και μνημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

δ) Εξετάζονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων από την εφαρμογή του νέου ΡΣΑ, οι αποστάσεις από αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και ιστορικούς τόπους, ως κριτήρια αποκλεισμού περιοχών για την υποδοχή των αντίστοιχων έργων ή δραστηριοτήτων. Η εξέταση γίνεται κατά περίπτωση και σε συνδυασμό με την παράμετρο της οπτικής επαφής και της ενδεχόμενης υποβάθμισης περιοχών του πολιτιστικού, ιστορικού και αρχαιολογικού περιβάλλοντος.

ε) Αναλαμβάνονται δράσεις και παρεμβάσεις ανάδειξης και προστασίας των Αρχαιολογικών Χώρων της Σαλαμίνας, με έμφαση στις Ζώνες Α' και Β' Προστασίας των σημαντικών Αρχαιολογικών χώρων της Κυνόσουρας (περιοχή Τύμβου των Σαλαμινομάχων) και των Αμπελακίων της Σαλαμίνας.

10. Για την προστασία του τοπίου τηρούνται τα ακόλουθα:

α) Στις μελέτες διαχείρισης και αποκατάστασης τοπίων δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε όλες τις παραμέτρους του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της ενεργοποίησης των μηχανισμών του ν. 3937/2011 (Α' 60) για τη βιοποικιλότητα.

β) Για τις δράσεις που θα προκύψουν από το νέο ΡΣΑ, λαμβάνονται μέτρα αποκατάστασης του τοπίου, όπου αυτό απαιτείται.

γ) Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αποκατάστασης τοπίου δίνεται προτεραιότητα στην αποκατάσταση υποβαθμισμένων τοπίων σε προβληματικές περιοχές της Αττικής. Οι αντίστοιχες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν πρόγραμμα ουσιαστικής συμμετοχής των τοπικών κοινωνικών ομάδων, καθώς και ευρείας ενημέρωσης των κατοίκων της κάθε περιοχής.

δ) Μετά την ολοκλήρωση και την παύση της λειτουργίας τους, παρακολουθείται η αποκατάσταση των χώρων διαχείρισης αποβλήτων.

ε) Στο πλαίσιο του σχεδιασμού των Μητροπολιτικών Πάρκων γίνονται ειδικές ρυθμίσεις για τη δόμηση και τα χαρακτηριστικά του αρχιτεκτονικού έργου που συνάδουν με τη φυσιογνωμία του κάθε πάρκου.

στ) Ενθαρρύνονται προτάσεις για τη χωροθέτηση έργων και δραστηριοτήτων κατά προτεραιότητα σε ειδικά θεσμοθετημένες περιοχές, αντί για φυσικές ή αγροτικές περιοχές γης με υψηλή παραγωγικότητα.

ζ) Ενθαρρύνονται δράσεις και παρεμβάσεις που συμβάλλουν στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και στη βελτίωση του αστικού και αγροτικού χώρου. Ειδικότερα, προωθούνται δράσεις που αφορούν στην αστική ανάπλαση, στη δημιουργία και αξιοποίηση ελεύθερων χώρων, όπως αύξηση αστικού πρασίνου, στην αναβάθμιση των δημόσιων χώρων, καθώς και στην αξιοποίηση χώρων που υπόκεινται σε οργανωμένη αλλαγή χρήσεων.

η) Για την αντιμετώπιση αρνητικών επιπτώσεων στο τοπίο από την υλοποίηση έργων και δραστηριοτήτων, λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα, όπως διαφοροποίηση σχεδιασμού και τεχνικών στοιχείων του έργου καθώς και αποκατάστασης του τοπίου, μέσω κατάλληλων παρεμβάσεων υλοποίησής τους.

θ) Κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δράσεων του νέου ΡΣΑ διασφαλίζονται, κατά το δυνατό, το τοπίο και οι συνιστώσες που το απαρτίζουν.

ι) Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την προστασία του τοπίου στη χωρική ενότητα της νησιωτικής Αττικής.

11. Για την προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας τηρούνται τα εξής:

α) Εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών σε έργα και δραστηριότητες για να ελαχιστοποιηθεί η περιβαλλοντική όχληση που προκαλείται από την παραγωγή κάθε είδους αποβλήτων.

β) Ενθαρρύνεται η εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

γ) Εκπόνηση προγραμμάτων για την πρόληψη ατυχημάτων και τη διαχείριση καταστάσεων που προκύπτουν από αυτά.

δ) Αποτελεί προτεραιότητα, ενόψει και της χωροθέτησης νέων υποδοχέων δραστηριοτήτων, η κατάρτιση νέου ή η επικαιροποίηση υφιστάμενου σχεδίου διαχείρισης τεχνολογικών ατυχημάτων στην περιοχή του Θριασίου.

ε) Κοινωνικός διάλογος προκειμένου να υπάρξει η μέγιστη δυνατή κοινωνική συναίνεση.

στ) Ορθολογική χωροθέτηση του δικτύου των υποδομών, όπως έργων διαχείρισης αποβλήτων, ανακύκλωση, επεξεργασία, διάθεση, που θα αναπτυχθεί, λαμβάνοντας υπόψη το είδος, το κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους, καθώς και το δίκτυο μεταφορών που απαιτείται επιπλέον.

ζ) Κατά την εκπόνηση του Σχεδίου-πλαισίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Ακτών της Αττικής (ΣΟΔΑΑ) καταβάλλεται προσπάθεια για το διαχωρισμό των χρήσεων και την εξασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης στις ακτές.

12. Ενίσχυση του ρόλου των συνδυασμένων μεταφορών, για τα εμπορεύματα, τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.

13. Για τα θέματα που αφορούν στα οδικά έργα:

α) Προωθείται, όπου απαιτείται, η συμπλήρωση του οδικού δικτύου, με βάση τους στόχους του νέου ΡΣΑ, με τη βέλτιστη αξιοποίηση και ορθολογική διαχείριση της οδικής υποδομής που υπάρχει, καθώς και με την ανάπτυξη νέων υπεραστικών οδικών συνδέσεων.

β) Με γνώμονα την περιβαλλοντική και αισθητική προστασία, τη διατήρηση του τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και των ιδιαίτερων οικοσυστημάτων των ορεινών όγκων, λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τα οδικά έργα, κυρίως από αυτά που διασχίζουν τους ορεινούς όγκους.

14. Ελέγχεται η αστική ανάπτυξη σε ευρύτερες ζώνες επιρροής των οδικών αξόνων και των σταθμών των μέσων σταθερής τροχιάς. Ειδικότερα:

α) Στις περιπτώσεις χάραξης των νέων υπεραστικών και περιαστικών οδικών αξόνων, γίνεται έλεγχος των χρήσεων γης στις ευρύτερες ζώνες επιρροής, μέσω εργαλείων του πολεοδομικού σχεδιασμού, ώστε να επιτυγχάνεται ο έλεγχος της αστικής διάχυσης και της εξάπλωσης της πόλης, όπως επίσης, και η εξασφάλιση της αναγκαίας γης για τη λειτουργία του οδικού δικτύου.

β) Για την εύρυθμη λειτουργία της περιοχής επιρροής των σταθμών των μέσων σταθερής τροχιάς και την αποφυγή φαινομένων συγκρούσεων χρήσεων γης σε αυτές, προωθείται κατά προτεραιότητα ο κυκλοφοριακός σχεδιασμός και ο έλεγχος των χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης, μέσω εργαλείων του πολεοδομικού σχεδιασμού.

15. Προωθούνται όλες οι σχετικές ευκολίες πρόσβασης στις νέες και υφιστάμενες βιομηχανικές μονάδες, με συντήρηση και βελτίωση των υποδομών και δικτύων συγκοινωνιών και μεταφορών που ήδη υπάρχουν, όπως οδικών, σιδηροδρομικών, ακτοπλοϊκών, καθώς και με την κατασκευή νέων υποδομών και δικτύων όπου απαιτείται.

16. Αποτελούν συστηματική επιδίωξη, κατά την υλοποίηση αναπλάσεων και την επαναχρησιμοποίηση των κελυφών των κτηρίων, η προώθηση του βιοκλιματικού σχεδιασμού και της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των υποδομών και των κτηρίων, ιδιαίτερα του δημόσιου τομέα.

17. Προωθείται η ανάπλαση του οδικού άξονα της Πανεπιστημίου με παράλληλη χρήση μέσων σταθερής τροχιάς, με λειτουργίες που ενθαρρύνουν συλλογικές δραστηριότητες, καθώς και την πεζή μετακίνηση, στο πλαίσιο αναβάθμισης του κέντρου της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας.

18. Ο σχεδιασμός και η χωροθέτηση των έργων και δραστηριοτήτων του νέου ΡΣΑ γίνονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στα υλικά περιουσιακά στοιχεία.

19. Λαμβάνονται όλα τα μέτρα και οι δράσεις για την προστασία του κοινού από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες και στο θόρυβο, πάνω από τα όρια που έχουν θεσμοθετηθεί.

20. Λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση προβλημάτων που οφείλονται στην ισόπεδη διέλευση του προαστιακού σιδηροδρόμου μέσα από την κεντρική περιοχή της Αθήνας. Εξε-

τάζεται η δυνατότητα αντιμετώπισης του ζητήματος στο πλαίσιο έργων αστικής ανάπλασης κατά μήκος της διαδρομής, καθώς και η δυνατότητα μερικής υπογειοποίησης - ανισοπεδοποίησης της γραμμής στο τμήμα Ρουφ - Τρεις Γέφυρες.

21. Οι δράσεις που αφορούν στην υλοποίηση λιμενικών υποδομών εντάσσονται αρμονικά στο περιβάλλον, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

22. Εξετάζεται, στο πλαίσιο της λειτουργικής εξειδίκευσης του έργου των επιβατικών λιμένων της Αττικής, η δυνατότητα σταδιακής μεταφοράς ακτοπλοϊκών υπηρεσιών από το λιμάνι του Πειραιά σε εκείνο του Λαυρίου, σε άμεση συνάφεια με την επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου, καθώς και η απόδοση ειδικού ρόλου στο λιμάνι της Ραφήνας.

23. Η υλοποίηση των κατευθύνσεων του νέου ΡΣΑ γίνεται κυρίως μέσω του υποκείμενου σχεδιασμού. Σε αυτό το πλαίσιο είναι αναγκαία η προώθηση - ολοκλήρωση των ΓΠΣ και των πολεοδομικών μελετών, καθώς και η αναθεώρηση των ΓΠΣ και των πολεοδομικών μελετών που ήδη υπάρχουν.

24. Στο πλαίσιο των υποκείμενων επιπέδων σχεδιασμού, είναι αναγκαία η άμεση προώθηση των διαδικασιών για τον καθορισμό και την οριοθέτηση των υποδοχέων των διάφορων παραγωγικών δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερη σημασία έχει η υλοποίηση του προγράμματος για την πολεοδόμηση των θεσμοθετημένων ζωνών, όπως ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ και περιοχές μεταποιητικών δραστηριοτήτων εντός ΖΟΕ, καθώς και επιχειρηματικών πάρκων που βρίσκονται σε καθεστώς εκτός σχεδίου, και η εξασφάλιση των αναγκαίων υποδομών.

25. Στη διαδικασία σχεδιασμού των μητροπολιτικών πάρκων εξειδικεύεται ο χαρακτήρας των χρήσεων που επιτρέπονται και προβλέπονται ρυθμίσεις για τη δόμηση που επιτρέπεται.

26. Το μητροπολιτικό πάρκο Ελληνικού, στο χώρο του μητροπολικού πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, εμπλουτίζεται με τις χρήσεις και δραστηριότητες που προβλέπονται στο ν. 4062/2012 (Α'70).

27. Τα δημόσια ακίνητα του παράκτιου χώρου αναπτύσσονται κατά προτεραιότητα ως υποδοχείς σύνθετων χρήσεων τουρισμού, αναψυχής και κατοικίας.

Οι ειδικότεροι στόχοι και κατευθύνσεις πολιτικής για τα δημόσια ακίνητα του παράκτιου χώρου περιλαμβάνουν:

α) την προώθηση προγραμμάτων αξιοποίησης με τη μορφή οργανωμένων υποδοχέων ανάπτυξης,

β) την ανάπλαση, εξυγίανση, αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό και τη συμπλήρωση τουριστικών εγκαταστάσεων και υποδομών που ήδη υπάρχουν, με στόχο την προσέλκυση τουρισμού υψηλού επιπέδου και τη δημιουργία θυλάκων τουριστικής καινοτομίας και πρότυπης αναψυχής, σε συνδυασμό με κατοικία,

γ) την προώθηση νέων μορφών θεματικού τουρισμού με συνδυασμό υποδομών, εγκαταστάσεων και δράσεων τουρισμού, αναψυχής, αθλητισμού και πολιτισμού και την εξασφάλιση κατασκευών και εγκαταστάσεων υψηλής ποιότητας και αισθητικής που θα εντάσσονται στον περιβάλλοντα χώρο και το τοπίο, με ειδική πάντοτε μέριμνα για την ανάδειξη, την προβολή και τη διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου.

28. Όλα τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που αναφέρονται στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ισχύουν, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

Άρθρο 39
Σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του προγράμματος

1. Η παρακολούθηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του νέου ΡΣΑ πραγματοποιείται με ευθύνη της Αρχής Σχεδιασμού και με τη συνεργασία και υποστήριξη κάθε υπηρεσίας Περιβάλλοντος με αρμοδιότητα την παρακολούθηση περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων στον τομέα τους, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να εντοπιστούν έγκαιρα απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις και να ληφθούν τα κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα.

2. Όπου υπάρχουν ήδη μέτρα παρακολούθησης του περιβάλλοντος, αυτά μπορούν να ενταχθούν στο σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του νέου ΡΣΑ, με στόχο την αποφυγή διπλού ελέγχου.

3. Η παραπάνω παρακολούθηση, στο στάδιο υλοποίησης του νέου ΡΣΑ, διεξάγεται μέσα από ετήσιες εκθέσεις που επιτρέπουν τη λήψη διορθωτικών ενεργειών αν αυτές αποδειχθούν απαραίτητες. Το περιεχόμενο των εκθέσεων αυτών συμμορφώνεται με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

α) Η ετήσια έκθεση παρακολούθησης έχει σκοπό την καταγραφή δεικτών που συνδέονται με τις δράσεις του νέου ΡΣΑ και αντιπροσωπεύουν ενδεχόμενες περιβαλλοντικές μεταβολές. Τέτοιοι δείκτες μπορούν να αντληθούν από τη ΣΜΠΕ. Η Αρχή Σχεδιασμού μεριμνά για τη συγκέντρωση των σχετικών πληροφοριών από τους τελικούς αποδέκτες των δράσεων του νέου ΡΣΑ. Η έκθεση για κάθε έτος συντάσσεται, υποβάλλεται και δημοσιοποιείται στο πρώτο εξάμηνο του επομένου έτους.

β) Η αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των στρατηγικών και περιβαλλοντικών στόχων του νέου ΡΣΑ γίνεται με συγκριτική αποτίμηση των στοιχείων των διαδοχικών ετήσιων εκθέσεων. Σκοπός της σύγκρισης των παραπάνω στοιχείων είναι η ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών μεταβολών που οφείλονται στο τμήμα του προγράμματος που υλοποιήθηκε, η σύγκριση με τις εκτιμήσεις της ΣΜΠΕ και τις εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο για το περιβάλλον, καθώς και η διαπίστωση της αναγκαιότητας ανάληψης διορθωτικών ενεργειών. Σε περίπτωση διαπίστωσης είτε σημαντικών αποκλίσεων από τις εκτιμήσεις της ΣΜΠΕ είτε νέων υποχρεώσεων από το θεσμικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος που κάθε φορά ισχύει, προτείνονται κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα.

4. Οι αρμόδιες ελεγκτικές περιβαλλοντικές αρχές, σε κεντρικό, αποκεντρωμένο και περιφερειακό επίπεδο, ελέγχουν την τήρηση των όρων, των περιορισμών και των κατευθύνσεων του παρόντος.

Άρθρο 40
Παραρτήματα – Διαγράμματα

1. Αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος νόμου αποτελούν τα εξής:

α) δεκαέξι (16) συνοδευτικά παραρτήματα, που περιλαμβάνουν ειδικές κατευθύνσεις και ρυθμίσεις, προγράμματα και έργα τα οποία προάγουν τη στρατηγική και τους στόχους του νέου ΡΣΑ σε χωρικό και τομεακό επίπεδο και

β) εννέα (9) διαγράμματα κλίμακας 1:100.000, που απεικονίζουν ενδεικτικά τις κατευθύνσεις και τις προτάσεις, που περιλαμβάνονται στο παρόν και τα παραρτήματα με τίτλο:

αα) Στρατηγικό Σχέδιο.
ββ) Χωρικές Ενότητες.
γγ) Χωροταξική Οργάνωση- Αναπτυξιακοί Πόλοι και Άξονες.
δδ) Προστασία και Αναβάθμιση Περιβάλλοντος.
εε) Πολιτισμός και Αττικό Τοπίο.
στστ) Οργάνωση Παραγωγικών Δραστηριοτήτων.
ζζ) Μέσα Σταθερής Τροχιάς.
ηη) Κύριο Οδικό Δίκτυο.
θθ) Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης.

2.Τα παραρτήματα και τα διαγράμματα τροποποιούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κάθε φορά συναρμόδιου Υπουργού, μετά από γνωμοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡΣΑ.

Άρθρο 41
Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την έκδοση των νέων διοικητικών πράξεων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο διατηρούνται σε ισχύ οι αντίστοιχες πράξεις που έχουν εκδοθεί βάσει του ν.1515/1985 (Α' 18).

2. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις του ν.1515/1985, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7, 8 και 9, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την

κατάργηση του ΟΡΣΑ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4250/2014 (Α' 74).

3. Επίσης διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1515/1985, κατά το μέρος που δεν ρυθμίζουν διαφορετικά τα θέματα του παρόντος νόμου.

4. Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν.

5. Σε συμφωνία με το πρότυπο της συμπαγούς πόλης, κατά τις διαδικασίες χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού επιδιώκεται ο κατά το δυνατόν περιορισμός της πληθυσμιακής και οικονομικής ανάπτυξης και συνακόλουθα της αστικής ανάπτυξης, στην ήδη θεσμοθετημένη αστική γη, καθώς και η αποφυγή της κατάληψης του εξωαστικού χώρου από αστικού τύπου χρήσεις. Κατ' αντιστοιχία, σε περιοχές εξωαστικού χώρου υψηλής αστικής διάχυσης, επιδιώκεται η λήψη κατάλληλων μέτρων πολεοδομικής οργάνωσης, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ανεξέλεγκτες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

ΜΕΡΟΣ 2ο
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 42
Κανονιστικό Πλαίσιο - Σχεδιασμός και Πολεοδομική Οργάνωση περιοχής της Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής για τη δημιουργία Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού

1. Έκταση συνολικού εμβαδού 29.121 τμ. περίπου, η οποία βρίσκεται στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας Αττικής, όπως αυτή ρυθμίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 4 και εμφαίνεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα του παρόντος, παραχωρείται κατά χρήση, διοίκηση και διαχείριση στο ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως» που ιδρύθηκε με την αριθμ. 3844/1924 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών με έδρα τη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής, για την εκπλήρωση του καταστατικού του σκοπού και την ανέγερση στην παραπάνω έκταση Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού με την επωνυμία «Αγία Σοφία – Νέα Φιλαδέλφεια».

2. Για την εκπλήρωση των σκοπών της παραχώρησης της παραγράφου 1 και των ειδικότερων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει το ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο με τη σύμβαση της παραγράφου 3, το τελευταίο δύναται να αποδέχεται δωρεές ή χορηγίες από τρίτους, να εκχωρεί δικαιώματα και υποχρεώσεις σε τρίτους, να συμβάλλεται με αυτούς και εν γένει να προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια που συντείνει στην εκπλήρωση των σκοπών της παραγράφου 1. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 56 και του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του ν. 2725/1999 (Α'121) δεν εφαρμόζονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του άρθρου αυτού.

3. Επίσης, για την εκπλήρωση των σκοπών της παραχώρησης και την υλοποίηση των δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς των συμβαλλομένων, περιλαμβανομένης και της ανέγερσης, συμπλήρωσης, αναβάθμισης και επέκτασης αθλητικών εγκαταστάσεων, ο οικείος Δήμος, η οικεία Περιφέρεια, Ιδρύματα, το Δημόσιο ή άλλοι φορείς του δημόσιου τομέα της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 δύνανται να υπογράφουν με το ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο ειδικές προγραμματικές συμβάσεις αθλητικής ανάπτυξης, στις οποίες ορίζεται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός και το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το τυχόν χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι εισφορές, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις, το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του, οι ρήτρες σε βάρος του συμβαλλόμενου που παραβαίνει τους όρους της σύμβασης και η διάρκεια αυτής και κάθε θέμα σχετικό με την υλοποίηση, εφαρμογή, διαχείριση και λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α'87).

4. Στην περιοχή της παραγράφου 1, αίρονται ο χαρακτηρισμός και οι δεσμεύσεις που ορίστηκαν με το από 13.3.1915 βασιλικό διάταγμα (Α' 105/18.3.1915) και την αριθμ. 108424/13.9.1934 απόφαση (Β' 133/16.10.1934) λόγω εκπλήρωσης του σκοπού για τον οποίο επιβλήθηκαν και εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ν. Φιλαδέλφειας με την επέκταση και τη μετατόπιση ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών, όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στο από Φεβρουάριο 2014 τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο "Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου επί των οδών Φωκών, Καππαδοκίας και Αττάλειας του δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας Αττική", και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. Πέραν της περιοχής της παρ. 1 του παρόντος διασφαλίζεται ο δασικός χαρακτήρας του άλσους ως προς το λοιπό της έκτασης αυτού.

Στην περιοχή αυτή καθορίζονται οι ακόλουθοι όροι και περιορισμοί δόμησης και οι ακόλουθες επιτρεπόμενες χρήσεις γης:

α) Όροι και περιορισμοί δόμησης

αα) Ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 27 μέτρα.

ββ) Ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος απολήξεων κλιμακοστασίων: 2,7 μέτρα (πέραν του ανώτατο επιτρεπόμενου ύψους κτιρίων).

γγ) Ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος στεγάστρων: 30 μέτρα.

δδ) Ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος πυλώνων ανάρτησης στεγάστρων: 40 μέτρα και σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω στην υποπερίπτωση δδ της περίπτωσης β.

εε) Ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 1,2.

στστ) Ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης: 60%.

β) Επιτρεπόμενες χρήσεις γης

αα) Αθλητικές χρήσεις με τις βοηθητικές τους εξυπηρετήσεις (αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, ιατρεία, σουίτες VIP, φυσιοθεραπευτήρια, γραφεία προπονητών και διαιτητών, γραφεία διοίκησης και προσωπικού, αποθήκες, συνεργεία, χώροι ελέγχου και χειρισμού των εγκαταστάσεων, χώροι TV και CCTV κ.λπ.), συνοδευτικές χρήσεις των κυρίως αθλητικών χρήσεων με τους αντίστοιχους κλειστούς διαδρόμους (όπως χώροι μέσων μαζικής ενημέρωσης, χώροι αναψυχής και εστίασης αθλητών, προπονητών, διαιτητών, αίθουσες συσκέψεων και προβολών, γραφεία εξυπηρέτησης ομάδων, χώροι άθλησης και υγιεινής, γυμναστήριο, spa, χαμάμ, χώροι εξυπηρέτησης θεατών και επισήμων, κυλικεία, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων), καθώς και οι ακόλουθες συμπληρωματικές λειτουργίες με τους αντίστοιχους κλειστούς διαδρόμους: πολιτιστικές χρήσεις (όπως μουσεία), χώροι αναψυχής, εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα) και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, εκθεσιακοί χώροι, εστιατόρια. Ο ανώτατος συντελεστής δόμησης των ανωτέρω επιτρεπόμενων χρήσεων για τις συμπληρωματικές λειτουργίες, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 15% του ανώτατου επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης.

ββ) Ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης των αυτοκινήτων ορίζεται συνολικά στις εκατόν ογδόντα θέσεις για την περιοχή που ρυθμίζεται με το παρόν και σε διακόσιες θέσεις στάθμευσης, οι οποίες πρέπει να βρίσκονται σε ιδιόκτητο ακίνητο, που να βρίσκεται εκτός των ορίων του άλσους και να μην απέχει από τις εξυπηρετούμενες εγκαταστάσεις πλέον των χιλίων μέτρων και οι οποίες θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί κατά την έκδοση της άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 1 του ν. 960/1979 συμβολαιογραφική δήλωση των θέσεων στάθμευσης των εγκαταστάσεων που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, μπορεί να γίνεται για λογαριασμό του κυρίου του ακινήτου από τον παραχωρησιούχο φορέα. Συμβολαιογραφικές πράξεις που αφορούν την παραχώρηση σε κοινή χρήση τμήματος της παραπάνω έκτασης ή τη σύσταση δουλείας επί αυτής ή άλλων εμπράγματων δικαιωμάτων μπορούν επίσης να γίνονται για λογαριασμό του κυρίου του ακινήτου από τον παραχωρησιούχο φορέα ή τον έλκοντα εξ αυτού δικαιώματα.

γγ) Στους υπόγειους χώρους των εγκαταστάσεων, ανεξαρτήτως χρήσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1.1 και 1.2 του άρθρου 11 της αριθμ. 3046/304/13.1.1989 απόφασης

του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (Δ' 59). Το ύψος των υπόγειων χώρων δύναται να υπερβαίνει τα 3 μέτρα, εφαρμοζομένης της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/2012.

δδ) Για την λειτουργική ενσωμάτωση των επιτρεπόμενων χρήσεων στον αστικό ιστό, επιτρέπεται επίσης η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και των περιμετρικών πεζοδρόμων με την πραγματοποίηση εκσκαφών έως 5 μέτρα και επιχώσεων έως 2 μέτρα, μη εφαρμοζομένης της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 4067/ 2012 (Α' 79). Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του άρθρου 17, η παράγραφος 5 του άρθρου 15, καθώς και οι διαστάσεις που ορίζονται στην υποπερίπτωση β' της περίπτωσης Β' της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του ν. 4067/ 2012 δεν έχουν εφαρμογή.

5α. Οι περιβαλλοντικοί όροι για τη δημιουργία των εγκαταστάσεων, εγκρίνονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4014/2011 (Α'209), ύστερα από την υποβολή και την αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Στη ΜΠΕ, εκτός των άλλων, προβλέπονται πρόσθετοι ειδικοί όροι περιβαλλοντικής προστασίας, καθώς και πρόσφορα και κατάλληλα αντισταθμιστικά μέτρα, τα οποία σχετίζονται ιδίως: α) με την πύκνωση και επαύξηση των χώρων πρασίνου στο υπόλοιπο άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας, β) με την εντατικοποίηση της συνοχής, της συνέχειας και της λειτουργίας του άλσους, ως δασικού οικοσυστήματος, γ) με την ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας του και δ) με κάθε συναφές μέτρο που διασφαλίζει την αναγκαία αντιστάθμιση και αποκαθιστά το περιβαλλοντικό ισοζύγιο στο άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας.

β. Οι προβλεπόμενες εγκρίσεις και άδειες για την πραγματοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή της παραγράφου 1, εκδίδονται πριν την αδειοδότηση και υλοποίηση των συνοδών τεχνικών και συγκοινωνιακών έργων, η ολοκλήρωση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων. Η ολοκλήρωση των συνοδών έργων πιστοποιείται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

6. Οι άδειες έγκρισης και δόμησης για την ανέγερση των κτιρίων και εγκαταστάσεων χορηγούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του ν. 3342/2005 (Α'131), όπως ισχύει, από την Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες των άρθρων 20 και 21 του ν. 4030/2011 (Α'249).

7. Οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3044/2002, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 3207/2003, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 4042/2012 (Α' 24) καταργούνται.

Άρθρο 43

Στο τέλος της περιπτώσεως 1στ της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του ν. 998/1979 (Α' 289), όπως ισχύει, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«α) Επιτρέπεται, επίσης, κατ' εξαίρεση, η παραχώρηση κατά χρήση τμήματος άλσους ή πάρκου στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή σε εποπτευόμενα από αυτή νομικά πρόσωπα ή σε όσα έλκουν από αυτά δικαιώματα, καθώς και η αλλαγή χρήσης τμήματος άλσους ή πάρκου, το οποίο κρίνεται απολύτως αναγκαίο για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, συμπλήρωση και ασφαλή λειτουργία νομίμως υφισταμένων ή για την ανέγερση νέων αθλητικών εγκαταστάσεων με υποχρέωση δάσωσης – αναδάσωσης επιφάνειας ίσης με το παραχωρηθέν τμήμα άλσους ή πάρκου κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 998/1978, όπως ισχύει, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

αα) Το παραχωρούμενο τμήμα του άλσους ή του πάρκου δεν διασπά τη συνοχή και τη συνέχειά του, ως δασικού οικοσυστήματος και δεν αναιρεί τη λειτουργία του.

ββ) Οι εγκαταστάσεις ή τα κτίρια στο σύνολο της επιφάνειας του άλσους ή του πάρκου (συμπεριλαμβανομένου και του παραχωρούμενου κατά χρήση τμήματος) δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά το 5% της επιφανείας του άλσους ή του πάρκου.

γγ) Στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των αθλητικών εγκαταστάσεων θα προβλεφθούν πρόσφορα και κατάλληλα αντισταθμιστικά μέτρα και ειδικοί όροι περιβαλλοντικής προστασίας που αντισταθμίζουν περιβαλλοντικά την αλλαγή της χρήσης του τμήματος του άλσους ή πάρκου.

β) Η εξαίρεση του εδαφίου α) δεν εφαρμόζεται για τα πάρκα και άλση των δήμων Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης.»

Άρθρο 44
Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. και θυγατρικών της

Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του νόμου 3833/2010 (Α' 40), όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για τη ΔΕΗ Α.Ε. και τις θυγατρικές της, ο λόγος 1 προς 5 (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις) για τα έτη 2011 έως και 2016, υπολογίζεται κατά Εταιρεία ξεχωριστά και όχι στο σύνολο των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει για τις προσλήψεις από Προκηρύξεις της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της που εκδόθηκαν πριν τη θέση σε ισχύ του ν. 3833/2010.»

Άρθρο 45
Ρυθμίσεις θεμάτων ΑΣΦΑ

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται η διαδρομή και εγκατάσταση των αγωγών φυσικού αερίου για τα έργα των Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ).

2. Οι διατάξεις των άρθρων 165 έως 172, 173 παρ. 1, 174 και 175 του ν. 4001/2011 (Α' 179) εφαρμόζονται και για τα έργα των αγωγών της παραγράφου 1.

3. Όπου στις διατάξεις άρθρων 165 έως 172, 173 παράγραφος 1, 174 και 175 του ν. 4001/2011 αναφέρεται η εταιρεία «TRANS BALKAN PIPELINE BV», νοείται οι νοούνται οι Εταιρείες που αναφέρονται στην παράγραφο 2α του άρθρου 177 του ν. 4001/2011 ή άλλη Εταιρεία, η οποία είναι κάτοχος άδειας ΑΣΦΑ. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 αναφέρεται ο «Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης», εννοείται ο Γενικός Γραμματέας της αντίστοιχης Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός των ορίων της οποίας διέρχονται οι αγωγοί των έργων της παραγράφου 1 του άρθρου 176 ή γενικότερα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

4. Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, χορηγούνται οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των έργων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 166 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης της παραγράφου 4 για τον καθορισμό της αξίας των εκτάσεων εκδίδεται μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη διαδρομή και εγκατάσταση του αγωγού ή για την προσωρινή κατάληψη και χρήση των ανωτέρω ζωνών.»

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 168 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Αν παραβλάπτεται η συνήθης εκμετάλλευση του ακινήτου ή προκαλούνται ζημιές στα τυχόν επικείμενα κτίσματα, δένδρα, φυτά και καρπούς και κάθε άλλου είδους εγκαταστάσεις επ' αυτού, όπως και για τις απαγορεύσεις και δεσμεύσεις των ακινήτων που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 166 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 167, καταβάλλεται στον δικαιούχο, κατά το μέτρο της βλάβης που αυτός υφίσταται, χρηματική αποζημίωση, η οποία συνίσταται στην πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας ή φθοράς. Για την αναγνώριση των δικαιούχων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν. 2882/2001 (Α' 17), όπως ισχύει. Η χρηματική αποζημίωση

ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης το βραδύτερο μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη διαδρομή και εγκατάσταση του αγωγού ή για την προσωρινή κατάληψη και χρησιμοποίηση για την εγκατάσταση του αγωγού και άλλης εδαφικής ζώνης.»

7. Στο άρθρο 171 του ν. 4001/2011 προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Στην προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 και της παραγράφου 11 του άρθρου 19 του ν. 2882/2001.»

8. Εκκρεμείς αιτήσεις, που αφορούν έργα των αγωγών της παραγράφου 1, για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή πυθμένα θαλάσσης, επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί ακόμη πράξη παραχώρησης, περατώνονται με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε κατά την ημερομηνία υποβολής τους. Επιτρέπεται ωστόσο η υπαγωγή τους στη διαδικασία του άρθρου 173 παράγραφος 1 του ν. 4001/2011, αν ο αιτών υποβάλει γραπτή δήλωσή του προς τούτο στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία.

Άρθρο 46
Τροποποιήσεις στο άρθρο 22 του ν. 3775/2009 (Α' 122)

1. Α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν. 3775/2009 (Α' 122) τροποποιείται ως εξής:

«6. Τα παραπάνω ομόλογα συνολικής ονομαστικής αξίας ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων (1.500.000.000) ευρώ εκδίδονται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και έχουν διάρκεια μέχρι 10.8.2019.».

Β. Στο άρθρο 22 του ν. 3775/2009 (Α' 122) προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:

«11. Ομόλογα της παραγράφου 6 που εκδόθηκαν με την αριθμ. 2/58044/0023Α7/5.8.2009 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β' 1828), τα οποία θα ευρίσκονται στην κατοχή της ΕΤΕΑΝ ΑΕ την 10.8.2014 (από τα αρχικώς εκδοθέντα συνολικής ονομαστικής αξίας ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ) αντικαθίστανται με ομόλογα ίσης ονομαστικής αξίας, τα οποία φέρουν ίδιους όρους με τα αντικαθιστάμενα και ημερομηνία λήξης 10.8.2019.

Η αντικατάσταση γίνεται με ανταλλαγή των παλαιών με νέα ομόλογα, χωρίς τη μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης» (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) με μόνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 ή διατάξεων άλλων νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας που θέτουν τοχόν περιορισμούς για την ανωτέρω ανταλλαγή και που θα εκδοθούν για το σκοπό αυτόν από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔ.ΔΗ.Χ.).

Τα ανωτέρω ομόλογα καλύπτουν τον κίνδυνο που αναδέχεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ από την παροχή εγγυήσεων. Επίσης, αυτά θα μπορούν μέχρι τη λήξη τους, να καλύπτουν και τις υποχρεώσεις της ΕΤΕΑΝ ΑΕ από τυχόν υφιστάμενες ή μη αναδιαρθρωμένες οφειλές, μη θεωρούμενες ως νέες, που υλοποιούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των νομισματικών και πιστωτικών Αρχών. Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μέχρι την ημέρα ανταλλαγής των ανωτέρω ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο.

Τα ομόλογα διακρατούνται από την εταιρία μέχρι τη λήξη τους και στη συνέχεια επιστρέφονται στο Ελληνικό Δημόσιο, μετά την αφαίρεση των ποσών που έχουν δεσμευθεί λόγω τυχόν κατάπτωσης των παρεχόμενων από την εταιρία εγγυήσεων.

Κατά την επιστροφή των προαναφερόμενων ομολόγων, μειώνεται ισόποσα (σε όρους ονομαστικής αξίας των ομολόγων) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας υποχρεωτικά, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του καταστατικού της. Κατά το χρονικό διάστημα που τα ομόλογα διακρατούνται από την εταιρία, οι τόκοι που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρία, επιστρέφονται από αυτή στο Ελληνικό Δημόσιο, εντός είκοσι ημερών από την είσπραξή τους.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες έκδοσης των ομολόγων από τον ΟΔ.ΔΗ.Χ..»

2. Τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 3775/2009 (Α' 122) αντικαθίστανται ως εξής:

«Μετά τη συντέλεση της ως άνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., και ήδη μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3912/2011 (Α' 17), της ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.), οι σχετικές απαιτήσεις της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. κατά των πρωτοφειλετών επιχειρήσεων υπέρ των οποίων εγγυήθηκε και κατέπεσε η εγγύησή της, καθώς και κατά των τυχόν συνεγγυητών και λοιπών συνυποχρέων, καθίστανται απαιτήσεις του Δημοσίου. Το Δημόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώματα του πιστωτικού ιδρύματος που χορήγησε το δάνειο, την εγγυητική επιστολή ή την πίστωση γενικά, τόσο κατά των πρωτοφειλετών όσο και κατά των εγγυητών και λοιπών συνυποχρέων. Οι εμπράγματες ή προσωπικές ασφάλειες ή άλλες εγγυήσεις υπέρ των απαιτήσεων αυτών διατηρούνται υπέρ του Δημοσίου. Η υποκατάσταση του Δημοσίου στις εμπράγματες ασφάλειες διενεργείται ατελώς και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν.1957/1991 (Α' 114).

Η είσπραξη των απαιτήσεων του Δημοσίου σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, από τη Φορολογική Διοίκηση, κατόπιν αποστολής, από την Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε., του χρηματικού καταλόγου και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την ταμειακή βεβαίωση των οφειλών. Για τυχόν διαγραφή οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ταμειακά, η Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. συντάσσει Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης το οποίο αποστέλλει στη Φορολογική Διοίκηση προκειμένου η τελευταία να διαγράψει ολικώς ή μερικώς την οφειλή.

Η Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. υποχρεούται σε ετήσια βάση να υποβάλλει, προς έλεγχο, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τα στοιχεία από τα οποία προκύπτουν τα βεβαιωθέντα ποσά υπέρ Ελληνικού Δημοσίου και η αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της.

Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται και για καταπτώσεις εγγυήσεων της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. οι οποίες έχουν επέλθει κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης και εκκρεμεί η ταμειακή βεβαίωση των οφειλών.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ταμειακή βεβαίωση των απαιτήσεων, τα αρμόδια όργανα για τη σύνταξη του χρηματικού καταλόγου, ο τρόπος ταμειακής βεβαίωσης, η διαδικασία επιστροφής από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προς την Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. των δικαιολογητικών για τις βεβαιώσεις ποσών κατάπτωσης που εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, τα στοιχεία τα οποία υποχρεούται να υποβάλει η Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε., καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου θέμα.»

Άρθρο 47

Η παράγραφος Α2 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 196 του ν. 4001/2011 και την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του ν. 4062/2012, τροποποιούνται ως ακολούθως:

«Α2. Τα έσοδα που προέρχονται από τις δημοπρατήσεις των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της περιόδου 2008-2012 σύμφωνα με την παρ. 3.3.1 του Παραρτήματος 34 του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. 52115/2970/2008 (Β' 2575) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ' αριθμ. 54409/2632/2004 (Β' 1931) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων αποτελούν πόρο του ειδικού λογαριασμού, που διαχειρίζεται ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ) κατά το άρθρο 40 του ν. 2773/1999, στον οποίο και αποδίδεται. Οι όροι και η διαδικασία

για τη διενέργεια των ανωτέρω δημοπρατήσεων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί τα έσοδα από τις δημοπρατήσεις των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της περιόδου 2008-2012 να κατανέμονται και να αποδίδονται ως πόροι του Ειδικού Λογαριασμού που τηρείται από τον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφορών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ) ή τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ, είτε υπέρ του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πράσινο Ταμείο» είτε να καταβάλλονται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΛΑΓΗΕ ΑΕ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ποσοστό των εσόδων και η διαδικασία κατανομής και απόδοσης των πόρων αυτών στα παραπάνω νομικά πρόσωπα και κάθε σχετικό θέμα.

Για την περίοδο 2013-2015, το σύνολο των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου αποτελούν πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 που διαχειρίζεται η ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τμήμα των ως άνω εσόδων δύναται να διατίθεται μέσω της ΛΑΓΗΕ ΑΕ ως ενίσχυση για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, λόγω του κόστους δικαιωμάτων του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Ε.Ε. που μετακυλίεται στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας (ενίσχυση για έμμεσο κόστος εκπομπών), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία 2003/87/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2009/29/ΕΚ και ισχύει καθώς και στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρ. SWD(2012) 130 τελικό (Κατευθυντήριες γραμμές για ορισμένα μέτρα κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά το 2012 - ΕΕ 2012/C 158/04).

Για την περίοδο 2016-2020, η ΛΑΓΗΕ ΑΕ διαχειρίζεται τμήμα των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, το οποίο διατίθεται ως ενίσχυση για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, λόγω του κόστους δικαιωμάτων του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Ε.Ε. που μετακυλίεται στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας (ενίσχυση για έμμεσο κόστος εκπομπών), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία 2003/87/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2009/29/ΕΚ και ισχύει καθώς και στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρ. SWD(2012) 130 τελικό (Κατευθυντήριες γραμμές για ορισμένα μέτρα κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά το 2012 - ΕΕ 2012/C 158/04).

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης από τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ, για την περίοδο 2013-2020, για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, όπως ιδίως οι δικαιούχοι, το μέγιστο ποσό ενίσχυσης και η μεθοδολογία χορήγησης της ενίσχυσης.»

Άρθρο 48

Το άρθρο 35 του ν. 3448/2006 (Α' 57) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Η αποτέφρωση νεκρών πραγματοποιείται υποχρεωτικά στα Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ). Η εγκατάσταση και λειτουργία ΚΑΝ επιτρέπεται σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου βαθμού σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους, εντός ή εκτός των διοικητικών τους ορίων, ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ, μετά από λήψη των αδειών της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011. Οι άδειες χορηγούνται, από την Περιφέρεια εντός των διοικητικών ορίων της οποίας πρόκειται να εγκατασταθεί το ΚΑΝ και με τους όρους και τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 17-40 του ν. 3982/2011.

Για την εφαρμογή των τελευταίων αυτών διατάξεων, τα ΚΑΝ κατατάσσονται στην κατηγορία των μηχανολογικών «εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών» χαμηλής όχλησης της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011. Σε περίπτωση εγκατάστασης ΚΑΝ από ΟΤΑ σε χώρο ιδιοκτησίας του, ο οποίος βρίσκεται εντός των ορίων άλλου ΟΤΑ, για την αδειοδότηση απαιτείται η λήψη γνώμης από τον τελευταίο. Οι διατάξεις της παρούσας κατισχύουν κάθε άλλης διάταξης ή απαγόρευσης.

2. Η χωροθέτηση των Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών επιτρέπεται σε περιοχές που έχουν καθοριστεί οι χρήσεις γης των άρθρων 5, 6, 7 και 10 του π.δ. 23.2/6.3.1987 (Δ' 166) και των άρθρων 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 και 31 του ν. 4269/2014 (Α' 142). Στις εκτός σχεδίου περιοχές, στις οποίες δεν έχουν καθορισθεί χρήσεις γης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 24/31.5.1985 (Δ' 270) και του π.δ. της 31.3/6.4.1987 (Δ' 303), καθώς και η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3325/2005 (Α'68).

3. Τα δικαιώματα και τέλη αποτέφρωσης και η εν γένει χρήση και λειτουργία εκάστου ΚΑΝ ρυθμίζονται με τον Κανονισμό ΚΑΝ, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου προς τούτο οργάνου του νομικού προσώπου που κατέχει την κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου άδεια λειτουργίας.

4. Με τη διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου είναι δυνατή η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αποτέφρωσης οστών νεκρών από ΟΤΑ πρώτου βαθμού ή από τα νομικά πρόσωπά τους, εντός των νομίμως λειτουργούντων από αυτούς κοιμητηρίων.

Άρθρο 49

1. Για την αποτέφρωση νεκρών συντάσσεται ληξιαρχική πράξη εντός εξήντα ωρών από το θάνατο και αφού προηγουμένως προσκομισθούν, πέραν των απαιτουμένων κατά το άρθρο 32 του ν. 344/1976 «Περί Ληξιαρχικών Πράξεων» (Α' 143) δικαιολογητικών και τα εξής:

(α) Έγγραφη δήλωση ή σημείωμα του θανόντος ότι επιθυμούσε την αποτέφρωση της σωρού του. Αν ο θανών δεν κατέλιπε τέτοια δήλωση ή σημείωμα, έγγραφη δήλωση του/της συζύγου αυτού ή του/της εν ζωή συντρόφου του θανόντος με τον/την οποίο/α ο τελευταίος είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 1 του ν. 3719/2008 «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί και άλλες διατάξεις» (Α' 240) ή, τέλος, των συγγενών πρώτου ή δευτέρου βαθμού του θανόντος, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους.

(β) Έγγραφη πιστοποίηση ιατροδικαστή που βεβαιώνει ότι η αιτία θανάτου δεν χρήζει περαιτέρω ιατροδικαστικής διερευνήσεως και ότι αφαιρέθηκαν από το σώμα του νεκρού τα τυχόν ακατάλληλα για αποτέφρωση ιατροτεχνικά μέρη. Το γνήσιο της υπογραφής του ιατροδικαστή πιστοποιείται είτε από αρμόδια δημόσια αρχή της κατοικίας ή του τόπου ασκήσεως του επαγγέλματός του είτε από τον ιατρικό σύλλογο του οποίου αυτός είναι μέλος.

2. Στη ληξιαρχική πράξη της προηγουμένης παραγράφου σημειώνεται από τον ληξίαρχο και ο τόπος αποτέφρωση και ο τρόπος διάθεσης της τέφρας. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34, 36, 38 και 39 του ν. 344/1976.

3. Για την αποτέφρωση οστών νεκρών απαιτείται άδεια η οποία χορηγείται από τον δήμαρχο ή, στην περίπτωση κοιμητηρίου που βρίσκεται στην εδαφική περιφέρεια δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, από τον πρόεδρο της δημοτικής ή τοπικής ενότητας ή τον εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας κατά περίπτωση, σύμφωνα με το εδάφιο στ' του άρθρου 82 του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87). Η κατά τα ανωτέρω άδεια χορηγείται μετά από έγγραφη συναίνεση των αναφερομένων στο εδάφιο α' της παραγράφου 1 του παρόντος προσώπων.

Άρθρο 50

Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος απαιτούν ισχύ νόμου το άρθρο 2, οι παράγραφοι 3 έως και 8 του άρθρου 4, καθώς και τα άρθρα 5 έως και 8 της κ.υ.α. 20232/2010 (Β'745) όπου στις

διατάξεις αυτής της κ.υ.α. γίνεται αναφορά σε όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης ή της κεντρικής διοίκησης υπό το πριν το ν. 3857/2010 νομοθετικό καθεστώς, νοούνται τα εκάστοτε αρμόδια όργανα για την άσκηση των ίδιων αρμοδιοτήτων μετά την ισχύ του νόμου αυτού. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 7 της ως άνω κ.υ.α. δεν αποκλείει την εφαρμογή των κυρώσεων του άρθρου 29 του ν. 3982/2011 στο πεδίο εφαρμογής αυτών. Οι ορισμοί του ν. 4014/2011 και της υ.α. 1958/2012 (Β'21) κατισχύουν οιποιωνδήποτε διαφορετικών όρων της ως άνω κ.υ.α.». Τα άρθρα 1, 3 και 9, οι παράγραφοι 1,2 και 9 του άρθρου 4, καθώς και το Παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 8 της ως άνω κ.υ.α..

Άρθρο 51
Τελικές διατάξεις

Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

(α) Η παράγραφος 9 του άρθρου 51 του ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ- Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ ΕΚ-Ρύθμιση δεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α' 24).

(β) Η παράγραφος 17 του άρθρου 42 του ν. 4030/2011, «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (Α' 249) και

(γ) Το π.δ. 31/2009 «Προϋποθέσεις καθορισμού των χώρων δημιουργίας Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών, όροι και έλεγχος της λειτουργίας τους και ειδικότερες προϋποθέσεις για την αποτέφρωση νεκρών» (Α' 49).

Άρθρο 52

1. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 2664/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου, διενεργείται αμελλητί η καταχώρισή της στα κτηματολογικά φύλλα των επηρεαζόμενων ακινήτων, όπου έχει καταχωριστεί η αίτηση επί της οποίας αυτή εξεδόθη. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης από τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου, διενεργείται προσωρινή καταχώριση της απόφασής του στα κτηματολογικά φύλλα των επηρεαζόμενων ακινήτων, όπου έχει καταχωριστεί η αίτηση επί της οποίας αυτή εξεδόθη και ο αϊτών υποχρεούται, με επιμέλειά του, εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την έκδοση της απόφασης να λάβει γνώση αυτής δια λήψης αντιγράφου από το Κτηματολογικά Γραφείο με σχετική επισημείωση στο πρωτότυπο. Η απόφαση του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου κοινοποιείται με επιμέλεια του αιτούντος εντός της ίδιας προθεσμίας και στους όμορους δικαιούχους, εκτός αν αυτοί έλαβαν γνώση της απόφασης δια λήψης αντιγράφου από το Κτηματολογικό Γραφείο με σχετική επισημείωση στο πρωτότυπό της. Στην περίπτωση όμορων ακινήτων με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», η απόφαση κοινοποιείται στο Ελληνικό Δημόσιο. Εάν παρέλθει άπρακτη η κατά το δεύτερο και τρίτο εδάφιο προθεσμία, παύει αυτοδικαίως η ισχύς της απόφασης, θεωρείται ότι δεν έγινε η καταχώριση και εξαλείφεται αυτεπαγγέλτως η προσωρινή διενεργηθείσα.»

2.α) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος λήγει η κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 2664/1998 (Α' 275) μεταβατική λειτουργία των έμμισθων Υποθηκοφυλακείων Θεσσαλονίκης και Πειραιά ως Κτηματολογικών Γραφείων για τις κτηματολογικές εγγραφές που αφορούν σε ακίνητα των περιοχών τοπικής τους αρμοδιότητας και ορίζεται η σύσταση Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλονίκης και Πειραιά κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Οι Προϊστάμενοι των προαναφερόμενων έμμισθων Υποθηκοφυλακείων εξακολουθούν να προΐστανται των οικείων Κτηματολογικών Γραφείων. Η υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση των Προϊσταμένων των προαναφερόμενων έμμισθων Υποθηκοφυλακείων που ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένων των οικείων Κτηματολογικών Γραφείων καθώς και των υπηρετούντων υπαλλήλων των ίδιων Υποθηκοφυλακείων που τυχόν διεκπεραιώνουν εργασίες και ασκούν καθήκοντα υπαλλήλων στα παραπάνω Κτηματολογικά Γραφεία παραμένει αμετάβλητη. Το ίδιο ισχύει και για τη σχέση τους με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

β) Κάθε Κτηματολογικό Γραφείο από τα προαναφερόμενα είναι τοπικά αρμόδιο για τις κτηματολογικές εγγραφές που αφορούν σε ακίνητα της περιοχής του. Η περιοχή αυτή συμπίπτει με την περιοχή τοπικής αρμοδιότητας του οικείου Υποθηκοφυλακείου. Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, όταν ορίζεται με την απόφαση του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 2664/1998 η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου για νέες κτηματογραφημένες περιοχές που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα των ίδιων Υποθηκοφυλακείων, γι' αυτές ισχύουν αυτοδίκαια όσα προαναφέρθηκαν στην περίπτωση α'. Με την κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 2664/1998, είναι δυνατή η μεταβολή της τοπικής αρμοδιότητας των ίδιων Κτηματολογικών Γραφείων.

γ) Για τη δαπάνη καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων στα κτηματολογικά βιβλία, καθώς και για την έκδοση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων από τα τηρούμενα κτηματολογικά στοιχεία και διαγράμματα εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2 περίπτωση β', 22 παρ. 2 του ν. 2664/1998, η υπ' αριθμ. 36159/2007 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Β' 1873), καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του ίδιου νόμου εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων που διέπουν τη μεταβατική περίοδο λειτουργίας των έμμισθων Υποθηκοφυλακείων ως Κτηματολογικών Γραφείων. Για την κεντρική υποστήριξη των υπηρεσιών αυτών από την εταιρεία ΕΚΧΑ Α.Ε. ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 περίπτωση α' 23 παρ. 4 εδάφια γ' και δ' του ν. 2664/1998, καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του νόμου αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων που διέπουν τη μεταβατική περίοδο λειτουργίας των έμμισθων Υποθηκοφυλακείων ως Κτηματολογικών Γραφείων.

δ) Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπου υπάγονται τα Κτηματολογικά Γραφεία κατά τα οριζόμενα στη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του ν. 4164/2013 (Α' 156) και της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2664/1998, επικουρείται από την εταιρεία (διακριτικός τίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.») για την τήρηση των διατάξεων του ν. 2664/1998 από τις υπηρεσίες αυτές.

Άρθρο 53

1. Η περίπτωση ιστ' της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

«(ιστ) Τελικός Πελάτης: 1)Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αγοράζει Φυσικό Αέριο ή ηλεκτρική ενέργεια αποκλειστικά για δική του χρήση και 2) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αγοράζει Ηλεκτρική Ενέργεια με σκοπό την παροχή υπηρεσιών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων (Η/Ο).»

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 προστίθεται νέα περίπτωση κζ', ως εξής:

«(κζ) Φορέας Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Η/Ο: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση υποδομών φόρτισης για τις οποίες προμηθεύεται Ηλεκτρική Ενέργεια με σκοπό την παροχή υπηρεσιών φόρτισης Η/Ο.»

3. Στο άρθρο 134 του ν. 4001/2011 προστίθεται νέα παράγραφος 2, ως εξής:

«2. Οι Φορείς Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Η/Ο εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας προμήθειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από Γνώμη της ΡΑΕ, καθορίζονται οι δικαιούμενοι, οι όροι, οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των Φορέων Εκμετάλλευσης υποδομών Φόρτισης Η/Ο, οι υποχρεώσεις των φορέων έναντι των λοιπών καταναλωτών, οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης στοιχείων, ιδίως αναφορικά με τη ζήτηση ισχύος και ενέργειας σε ετήσια βάση και το σχετικό κόστος, η προσαρμογή των ήδη λειτουργούντων φορέων στις

διατάξεις αυτής καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την λειτουργία και τις υποχρεώσεις των Φορέων Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Η/Ο».

Οι παράγραφοι 2 έως 6 του άρθρου 134 αναριθμούνται.

Άρθρο 54

Οι διατάξεις της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ε2 του ν. 4093/2012 (Α' 222), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και οι αντίστοιχες της παραγράφου 21 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011, καθ' ο μέρος αφορούν την περίπτωση β' του πέμπτου εδαφίου της ως άνω παραγράφου, δεν επηρεάζονται από τη θέση σε ισχύ του ν. 4275/2014.

Άρθρο 55

Η παράγραφος 8 του άρθρου 192 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται η εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικών ακινήτων (εκτάσεων ή κτισμάτων) με μειωμένο μίσθωμα για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι πέντε (25) έτη, υπό τον όρο ότι ο μισθωτής θα αναλάβει το σύνολο ή μέρος της δαπάνης ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου και θα προβεί σε τυχόν πρόσθετες παροχές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ειδικότερα στους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας. Επιτρέπεται επίσης, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, η μακροχρόνια μίσθωση ακάλυπτης δημοτικής έκτασης, με σκοπό, πέραν των τουριστικών δραστηριοτήτων που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 2160/1993, όπως ισχύει, την εγκατάσταση και εκμετάλλευση στο μίσθιο επιχειρήσεων αθλητικών δραστηριοτήτων πάσης φύσεως και υποστηρικτικών προς αυτές υπηρεσιών, καθώς και με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων της πρωτογενούς παραγωγής, που προϋποθέτουν ουσιώδεις δαπάνες του μισθωτή, για διάρκεια μέχρι πενήντα (50) έτη, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 610 του Αστικού Κώδικα. Η ανωτέρω σύμβαση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα Δημοσίου ή τρίτων, ενώ τα δικαιώματα και οι αμοιβές συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και υποθηκοφυλάκων για τη σύμβαση και κάθε άλλη προς πραγμάτωση αυτής πράξη περιορίζονται στο 10% αυτών. Κάθε κτίριο και κάθε άλλη μόνιμη εγκατάσταση που θα πραγματοποιηθεί επί του μισθίου σύμφωνα με τη σύμβαση, περιέρχεται μετά τη λύση ή τη λήξη της σύμβασης στην κυριότητα του Δήμου, χωρίς υποχρέωση του Δήμου και χωρίς δικαίωμα του μισθωτή να τα αφαιρέσει, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά. Με απόφασή του ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται να καθορίζει προσθέτους όρους και προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας.»

Άρθρο 56

Στην παράγραφο XV του άρθρου 2 του από 20.2/6.3.2003 προεδρικού διατάγματος (Δ' 199) στο τέλος της υποπαραγράφου 1, προστίθεται η υποπαράγραφος 1Α ως εξής:

«Οι ρυθμίσεις της προηγούμενης υποπαραγράφου, δεν εφαρμόζονται προκειμένου για την περιοχή «Επιχειρηματικού Πάρκου» του Δήμου Μαρκοπούλου, όπως αυτή ορίζεται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Μαρκοπούλου (ΥΑ9573/1846/2000, (Δ' 210) για την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του ανωτέρω Γ.Π.Σ. και συγκεκριμένα η παράγραφος Ι.Γ.δ. (Πολεοδομικού Κέντρου όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 4 του από 23.2.1987 προεδρικού διατάγματος (Δ' 166) με εξαίρεση την κατοικία). Ο όρος «Επιχειρησιακό Πάρκο» στην εν λόγω παράγραφο είναι ταυτόσημος με τον όρο «Επιχειρηματικό Πάρκο.»

Άρθρο 57

Στο άρθρο 15 του ν. 4237/2014 «Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις», οι λέξεις «του άρθρου 103 του ν.4001/2011» αντικαθίστανται με τις λέξεις «των άρθρων 102-104 και 119 του ν.4001/2011».

Άρθρο 58

Η περίπτωση α' της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3937/ 2011 (Α' 60) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«α) Η εθνική στρατηνική για τη βιοποικιλότητα. Αυτή καθορίζει τις στρατηγικές στοχεύσεις, τις γενικές κατευθύνσεις και τους ειδικότερους στόχους για τη διαχείριση και προστασία της βιολογικής ποικιλότητας σε εθνικό επίπεδο. Η εθνική στρατηγική για τη βιοποικιλότητα εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από γνώμη της Επιτροπής «Φύση 2000» της κ.υ.α. 33318/3028/11.12.1998 (Β' 1289), ανά δεκαπέντε έτη. Στην εθνική αυτή στρατηγική περιλαμβάνεται και αναλυτικό σχέδιο δράσης, το οποίο επικαιροποιείται ανά πενταετία.»

Άρθρο 59

Το άρθρο 21 του ν. 4224/2013 (Α' 288) αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην παρ. 7 του άρθρου 40 του ν. 2084/1992, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 και το άρθρο 40 του ν. 3996/2011, προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Ο χρόνος που έχει διανυθεί στην εισοδηματική ενίσχυση του άρθρου 13 του ν. 3460/2006, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3660/2008, του ν. 3526/2007, καθώς και των νόμων 3746/2009 άρθρο 75, 3762/2009 άρθρο 32 και 3518/2006 άρθρο 69 είναι χρόνος πραγματικής εργασίας και λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων λήψης πλήρους ή μειωμένης σύνταξης δίχως να συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου του άρθρου 40 του ν. 3996/2011.»»

Άρθρο 60

Στο ν. 3937/2011 προστίθεται νέο άρθρο 19α ως ακολούθως:

« Άρθρο 19α
Εθνική Επιτροπή για την Αποτροπή της
Καλλιέργειας Γενετικά Τροποποιημένων
Οργανισμών

1. Συστήνεται άμισθη Εθνική Επιτροπή για την Αποτροπή της Καλλιέργειας Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ) στην Ελλάδα, η οποία εισηγείται προς τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υγείας, τις πολιτικές για την ανάσχεση της καλλιέργειας ΓΤΟ και τα τυχόν απαιτούμενα εθνικά μέτρα απαγόρευσης της καλλιέργειας των ΓΤΟ. Η Επιτροπή είναι ενδεκαμελής και αποτελείται από:

(α) το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως συντονιστή της Επιτροπής,

(β) το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

(γ) τον Πρόεδρο ή έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής,

(δ) τον Πρόεδρο ή έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής,

(ε) τον Πρόεδρο ή έναν εκπρόσωπο τής Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής,

(στ) τον Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

(ζ) τον Γενικό Διευθυντή Φυτικής Παραγωγής,

(η) τον Γενικό Διευθυντή Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

(θ) τον Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας,

(ι) έναν εκπρόσωπο μίας από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώ-

σεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στα θέματα των ΓΤΟ,

(ια) έναν εκπρόσωπο της πανεπιστημιακής κοινότητας, οριζόμενο από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

2. Η Επιτροπή συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και αναπληρωτές όλων των μελών της Επιτροπής. Οι αναπληρωτές των μελών των περιπτώσεων (γ), (δ), (ε), (ι) και (ια) της προηγούμενης παραγράφου υποδεικνύονται από τους φορείς που υποδεικνύουν και τα αντίστοιχα τακτικά μέλη.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είναι δυνατόν να ορίζεται κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για τη συγκρότηση, τη λειτουργία και το έργο της Επιτροπής.»

Άρθρο 61
Τροποποίηση των νόμων 4015/2011 (Α' 210) και 2810/2000 (Α' 61)

1. Το άρθρο 1 του ν. 4015/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1 - Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς του νόμου αυτού:

α) Μητρώο είναι η συμβατική ή ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία ενημερώνεται και επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα,

β) Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) είναι: αα) οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), ββ) οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).

γ) Αγροτικός Συνεταιρισμός (ΑΣ) είναι κάθε αγροτικός συνεταιρισμός, ο οποίος λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2810/2000.

δ) Οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ): Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί συνιστούν μεταξύ τους Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.

ε) Δημοπρατήριο είναι μια συμβατικά ή ψηφιακά οργανωμένη αγορά αγροτικών προϊόντων, στο πλαίσιο της οποίας οι παραγωγοί προσφέρουν τα προϊόντα αυτά σε ενδιαφερόμενους αγοραστές με ελεύθερα διαπραγματεύσιμες τιμές, ενώ η διαπραγμάτευση, η διαμόρφωση της τελικής τιμής ανά προϊόν, οι σχετικές πωλήσεις και οι πληρωμές λαμβάνουν χώρα εντός και δια του Δημοπρατηρίου.

στ) «Καλάθι της Περιφέρειας» είναι το επιχειρησιακό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης κάθε Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο τη χρηματοδότηση υπηρεσιών και υποδομών σχετικά με την τυποποίηση, την πιστοποίηση, την εμπορία και τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας.»

2. Το άρθρο 2 του ν. 4015/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2 - Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων

1. Για την άσκηση της κρατικής εποπτείας επί των ΑΣΟ και των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων (ΔΟ), συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων» (στο εξής Μητρώο), το οποίο αποτελεί συμβατική ή ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Στο Μητρώο αυτό καταχωρίζονται σε ειδικές αντίστοιχες κατηγορίες οι ΑΣΟ και οι ΔΟ. Στο Μητρώο εγγράφεται και η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΠΑΣΕΓΕΣ). Επίσης στο Μητρώο εγγράφονται οι διατηρούμενες αναγκαστικές συνεταιριστικές οργανώσεις.

2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται η μορφή, το περιεχόμενο, η διαδικασία καταγραφής σε αυτό, καθώς και η τήρηση του Μητρώου.

3. Για τις ανάγκες τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου λειτουργεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διοικητική μονάδα με την ονομασία «Τμήμα Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Ομαδικών Δραστηριοτήτων και Παρακολούθησης Εφαρμογής Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας» (στο εξής Εποπτική Αρχή).

4. Για τις ανάγκες τήρησης του Μητρώου και εφαρμογής των διατάξεων περί εποπτείας, ελέγχου και εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης των ΑΣΟ ιδρύεται πενταμελές Γνωμοδοτικό Επιστημονικό Συμβούλιο Εποπτείας Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (στο εξής Συμβούλιο), το οποίο εισηγείται προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τα παραπάνω θέματα. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες, με συνεταιριστική παιδεία, γνώση και εμπειρία. Το Συμβούλιο αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Εποπτικής Αρχής, τρία μέλη τα οποία υποδεικνύονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ένα μέλος που υποδεικνύεται από την ΠΑΣΕΓΕΣ. Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος της Εποπτικής Αρχής. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση τον Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και είναι άμισθα.»

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 4015/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η Εποπτική Αρχή αξιολογεί τους ΑΣ, σύμφωνα και με το άρθρο 4, εποπτεύει τη σύννομη λειτουργία τους και τους βοηθά στο έργο τους. Ελέγχει επίσης την καταβολή της αξίας των συνεταιριστικών μερίδων, την τήρηση των διατάξεων των νόμων, του καταστατικού και των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων και την τήρηση των βιβλίων που απαιτεί ο νόμος αυτός. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατόπιν γνώμης του Συμβουλίου καθορίζονται ο τρόπος άσκησης της εποπτείας της Εποπτικής Αρχής, οι υποχρεώσεις των ΑΣ προς αυτήν ιδίως για την παροχή εγγράφων ή άλλων αναγκαίων για την άσκηση της εποπτείας στοιχείων και πληροφοριών, οι τυχόν επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις σε αυτές και κάθε σχετικό θέμα.»

4. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 4 του ν. 4015/ 2011, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Η αξιολόγηση των ΑΣ γίνεται ετησίως και σύμφωνα με τις τακτικές ετήσιες δηλώσεις, που αυτές υποβάλλουν και εκδίδεται σχετική απόφαση από την Εποπτική Αρχή, η οποία γνωστοποιείται στον αξιολογούμενο. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου, καθορίζονται με κάθε λεπτομέρεια τα ειδικότερα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο 1 για την αξιολόγηση των ΑΣ, ο τύπος και το ακριβές περιεχόμενο των αιτήσεων της πρώτης εγγραφής και των τακτικών ετήσιων δηλώσεων, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σε αυτές και η διαδικασία συμβατικής ή ηλεκτρονικής υποβολής τους. Με την ίδια απόφαση, μπορεί να ορίζεται και παράβολο για κάθε αίτηση, που υποβάλλεται στο μητρώο. Η υποβολή των τακτικών ετήσιων δηλώσεων διενεργείται το αργότερο έως την 30ή Μαρτίου εκάστου έτους. Οι αξιολογούμενοι, εφόσον δεν συμφωνούν με την απόφαση αξιολόγησης, έχουν δικαίωμα ένστασης, ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη γνωστοποίηση της απόφασης της Εποπτικής Αρχής. Ο Υπουργός αποφαίνεται επί της ενστάσεως εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών.

3. Με την αίτηση πρώτης εγγραφής, οι ΑΣ υποχρεούνται να προσκομίσουν στην Εποπτική Αρχή:

α) αντίγραφο του καταστατικού τους και βεβαίωση εγγραφής του στα οικεία βιβλία του αρμόδιου Δικαστηρίου,

β) ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την τελευταία τριετία με βάση τους ισολογισμούς, λογαριασμούς και αποτελέσματα χρήσης των τελευταίων τριών ετών ή των ετών λειτουργίας του, αν ο ΑΣ έχει ιδρυθεί μέσα στην τελευταία τριετία,

γ) αριθμό μελών, σύμφωνα με βιβλίο μητρώου μελών,

δ) πρακτικό των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των διοικητικών οργάνων του ΑΣ. Η ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων, που προσκομίζονται από κάθε συνεταιρισμό, επαληθεύεται από την Εποπτική Αρχή και με βάση την πληρότητά τους συντάσσεται κατάλογος όσων εκπληρώνουν και τα τέσσερα κριτήρια, οπότε χαρακτηρίζονται, ως ενεργοί. Όσοι δεν εκπληρώνουν τα κριτήρια χαρακτηρίζονται ως ανενεργοί, κατά την πρώτη έγγραφη.

4. Οι ΑΣ, οι οποίες για δύο (2) συνεχόμενες αξιολογήσεις καταχωρίζονται στο Μητρώο ως ανενεργοί, λύονται με απόφαση

του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από εισήγηση της Εποπτικής Αρχής και του Συμβουλίου. Μετά τη λύση του ΑΣ ακολουθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του ν. 2810/2000, όπως ισχύει. Η διαδικασία της εκκαθάρισης πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο (2) ετών. Εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο, κατόπιν αιτήσεως παντός έχοντος έννομο συμφέρον, δύναται να παρατείνει το χρόνο της εκκαθάρισης.»

5. Το άρθρο 6 του ν. 4015/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6 - Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις

Οι ΑΣ μπορούν να συνιστούν μεταξύ τους Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), οι οποίες είναι ανώνυμες εταιρείες. Οι μετοχές των εταιρειών αυτών είναι πάντοτε ονομαστικές. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών δικαίωμα προτίμησης έχουν οι συμμετέχουσες στην εταιρεία συνεταιριστικές οργανώσεις. Ουδείς μέτοχος μπορεί να αποκτήσει μετοχές πέραν του 20% του συνολικού αριθμού των μετοχών της ΑΕΣ. Σε περίπτωση που οι μέτοχοι είναι λιγότεροι από πέντε, ουδείς μέτοχος μπορεί να αποκτήσει μετοχές πέραν του 50% του συνολικού αριθμού των μετοχών της ΑΕΣ. Σε μία ΑΕΣ μπορεί να συμμετέχει και άλλη ΑΕΣ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, και αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι ΑΕΣ εγγράφονται και στο Μητρώο των ΑΣΟ με τον Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών και των λοιπών στοιχείων, που θα καθορίσει η απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.»

6. Οι παράγραφοι 1, 7 και 8 του άρθρου 7 του ν. 4015/2011 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Η ΠΑΣΕΓΕΣ αποτελεί την εθνική και συντονιστική οργάνωση των Α.Σ.Ο και δεν έχει εμπορική ιδιότητα. Μέλη της ΠΑΣΕΓΕΣ είναι οι ενεργοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Συνεταιρισμοί (ΑΣ), οι Δασικοί Συνεταιρισμοί , οι Αναγκαστικοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και οι Ανώνυμες Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).»

«7. Η Γενική Συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των ενεργών αγροτικών συνεταιρισμών μελών της, με βάση το Μητρώο της Εποπτικής Αρχής. Κάθε αγροτικός συνεταιρισμός εκλέγει έναν αντιπρόσωπο, εφόσον αριθμεί από δέκα μέχρι διακόσια πενήντα φυσικά πρόσωπα μέλη (10-250) και δύο αντιπροσώπους εφόσον αριθμεί από διακόσια πενήντα ένα μέχρι πεντακόσια μέλη (251-500). Για κάθε επόμενα πεντακόσια μέλη εκλέγει έναν επιπλέον αντιπρόσωπο.

Η Γενική Συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο. Τα άρθρα 14 και 15 του ν. 2810/2000, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και για την ΠΑΣΕΓΕΣ.»

«8. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως και για την ΠΑΣΕΓΕΣ».

7. Το άρθρο 15 του ν. 4015/2011, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, που παρέχουν κάθε φορά διευκολύνσεις ή απαλλαγές από φόρους, τέλη χαρτοσήμου ή άλλα υπέρ του Δημοσίου τέλη, εισφορές ή δικαιώματα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των συμβολαιογράφων για τη συγχώνευση και μετατροπή επιχειρήσεων, εφαρμόζονται και στις ΑΣΟ του παρόντος νόμου, που μετατρέπονται-συγχωνεύονται Η μεταγραφή στα υποθηκοφυλακεία γίνεται ατελώς. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011, όπως ισχύει, δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση συμβάσεων μετατροπής, συγχώνευσης, απορρόφησης των νομικών προσώπων της παρούσας παραγράφου.»

β) Στο τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 15 προστίθενται παράγραφοι 15 και 16, ως εξής:

«15. Απαλλάσσεται από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων η αξία του ακινήτου που μεταβιβάζεται από την ΑΣΟ στα μέλη της κατά το ποσοστό που η αξία αυτή υποβλήθηκε σε φόρο μεταβίβασης κατά την αγορά από την ΑΣΟ του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.

16. Τα πλεονάσματα της διαχειριστικής χρήσης των συνεταιριστικών οργανώσεων, που διανέμονται στα μέλη, υπόκεινται μόνο σε φορολογία εισοδήματος των μελών ανεξαρτήτως της καταβολής τους ή της εξατομικευμένης διατήρησής τους ως κατάθεσης στη συνεταιριστική οργάνωση.»

8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 του ν. 4015/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής;

«2. Οι ΑΣ οι οποίοι κατά την πρώτη εγγραφή τους αξιολογούνται ως ανενεργοί, οφείλουν κατά τη δεύτερη κατά σειρά αξιολόγησή τους είτε να έχουν καταστεί ενεργοί ΑΣ είτε να έχουν συγχωνευθεί με άλλο ενεργό ΑΣ, διαφορετικά λύονται και τίθενται σε καθεστώς εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 4.»

9. Το άρθρο 19 του ν. 4015/2011, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού:

α) Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των ΑΣ, μελών των ΕΑΣ, περί συγχωνεύσεως και των ΕΑΣ περί μετατροπής σε ΑΣ ή ΑΕΣ, λαμβάνονται με την απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 11 και την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 2810/2000. Οι ΕΑΣ, οι οποίες έλαβαν απόφαση για τη συγχώνευση- μετατροπή τους, θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία τους αυτή μέχρι 30.9.2014, η δε θητεία των οργάνων διοικήσεώς τους λήγει την ημερομηνία αυτή.

β) Η μετατροπή μίας ΕΑΣ σε ΑΣ συντελείται με τη συγχώνευση των πρωτοβαθμίων συνεταιρισμών-μελών της, και δημιουργείται ένα νέο νομικό πρόσωπο ο Αγροτικός Συνεταιρισμός (ΑΣ) του νόμου αυτού.

αα) Η γενική συνέλευση της ΕΑΣ εγκρίνει το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης - μετατροπής, το οποίο συντάσσεται από τα Διοικητικά Συμβούλια όλων των συγχωνευόμενων ΑΣ και της ΕΑΣ και περιλαμβάνει τους όρους της συγχώνευσης και την αξία της μερίδας του νέου ΑΣ.

Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ότι στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών φυσικών προσώπων των συγχωνευόμενων συνεταιρισμών υπερβαίνει τα τετρακόσια (400) μέλη, η κοινή γενική συνέλευση των μελών των συγχωνευόμενων αγροτικών συνεταιρισμών ί μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική. Τους όρους της αντιπροσωπευτικότητας θα τους θέσει το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης. Η έκθεση εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων των αγροτικών συνεταιρισμών που συγχωνεύονται και της μετατρεπόμενης ΕΑΣ, εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση της ΕΑΣ. Η γενική συνέλευση της παρούσας διάταξης συγκροτείται με την απαρτία των αντιπροσώπων των μελών της ΕΑΣ, που αποφάσισαν τη συγχώνευσή τους με τη μετατρεπόμενη ΕΑΣ και την ίδια πλειοψηφία.

ββ) Πρωτοβάθμιοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί καθώς και φυσικά πρόσωπα-μέλη των συγχωνευόμενων συνεταιρισμών, που δεν επιθυμούν τη συγχώνευση, μπορούν να αποχωρήσουν. Οι αποχωρούντες λαμβάνουν την αξία της συνεταιρικής τους μερίδας κατά τους όρους του καταστατικού τους.

γγ) Οι ΕΑΣ, που έχουν αρνητική οικονομική θέση και αδυνατούν με την αύξηση του συνεταιριστικού τους κεφαλαίου να αποκτήσουν θετική οικονομική θέση ή να καταστούν οικονομικά βιώσιμες, σύμφωνα με την υποπερίπτωση εε), μπορούν να αποφασίζουν τη λύση τους και θέση τους σε εκκαθάριση, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του ν. 2810/2000.

δδ) Οι ΕΑΣ, οι οποίες τίθενται σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μπορούν να μεταβιβάσουν ή να μισθώσουν τις παραγωγικές τους εγκαταστάσεις κινητές και ακίνητες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποθηκευτικοί χώροι των προϊόντων τους και τις οποίες χρησιμοποιούν για τις ανάγκες τους, αποκλειστικά και μόνο σε ΑΣΟ του παρόντος νόμου. Η απόφαση για τη μεταβίβαση ή τη μίσθωση, που γίνεται από τις ΕΑΣ λαμβάνεται από τη γενική συνέλευση με την απαρτία των 2/3 των αντιπροσώπων των μελών και πλειοψηφία των 2/3 των αντιπροσώπων των μελών. Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ενδιαφερόμενες ΑΣΟ, για ένα έτος μετά την έναρξη της εκκαθαρίσεως, η δέσμευση αυτή παύει να ισχύει και η μεταβίβαση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, για την εκκαθάριση. Η μίσθωση ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Η παρούσα διάταξη δεσμεύει και τον Εκκαθαριστή.

εε) Οι ΕΑΣ, οι οποίες έχουν αρνητική οικονομική θέση, μπο-

ρούν, εφόσον επιθυμούν τη μετατροπή τους σε ΑΣ ή ΑΕΣ και δύνανται να εξυγιανθούν, να συντάξουν σχέδιο εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης, με το οποίο όμως καθίσταται δυνατή η εξυγίανση και η βιωσιμότητα του νέου ΑΣ ή της ΑΕΣ, που θα προκύψει, από τη διαδικασία συγχώνευσης- μετατροπής. Τα σχέδια αυτά πρέπει να τύχουν της έγκρισης της ενυπόθηκης τράπεζας με το μεγαλύτερο ύψος απαιτήσεων κατά της ΕΑΣ, ή του εκκαθαριστή της υπό εκκαθάριση ΑΤΕ Α.Ε.. Το σχέδιο εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης που εκπονείται κατά τα παραπάνω, εφόσον το αποδεχθούν εγγράφως πιστωτές των ΕΑΣ που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 51% των συνολικών οφειλών, συμπεριλαμβανομένων των ενυπόθηκων δανειστών, δεσμεύει και το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ. Η διάταξη ισχύει και για τις ΚΑΣΟ και ΚΕΣΕ, οι οποίες μετατρέπονται σε ΑΣ ή ΑΕΣ.

στστ) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί μέλη Ενώσεων Δασικών-Αγροτικών Συνεταιρισμών, παραμένουν μέλη των Ενώσεων αυτών, οι οποίες διατηρούνται, ως δασικές, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18.»

β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 19, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Τα νομικά πρόσωπα των ΑΣ που θα προκύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού είναι καθολικοί διάδοχοι των ΑΣ και ΕΑΣ που θα συγχωνευθούν- μετατραπούν, κατά τα ανωτέρω, και τις υποκαθιστούν πλήρως σε κάθε δικαίωμα και υποχρέωση, καθώς και στις εκκρεμείς δίκες τις οποίες συνεχίζουν. Η διάταξη ισχύει και για τις ΑΕΣ που προέρχονται από τη μετατροπή του παρόντος άρθρου.»

γ) Η παράγραφος 7 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής :

«7. Οι Συνεταιριστικές Εταιρείες (ΣΕ) του άρθρου 32 του ν. 2810/2000, μετατρέπονται σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) κατόπιν τροποποιήσεως του καταστατικού τους. Μέλη των εταιρειών αυτών είναι οι ΑΣΟ του παρόντος νόμου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που κατέχει εκάστη.»

δ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 19, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Οι Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΕ.Σ.Ε.) και οι Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Κ.Α.Σ.Ο.), των άρθρων 29 και 30 του ν. 2810/2000 μετατρέπονται σε ΑΕΣ ή ΑΣ. Οι οργανώσεις της διάταξης αυτής θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία συγχώνευσης-μετατροπής τους, μέχρι 30.9.2014 η δε θητεία των οργάνων διοικήσεώς τους λήγει την ημερομηνία αυτή.

ε) Η παρ. 10 του άρθρου 19 του ν. 4015/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται εξής:

«10. Οι ΑΣ, οι ΕΑΣ, οι ΚΕΣΕ οι ΚΑΣΟ και οι ΣΕ, που συγχωνεύονται - μετατρέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, απαλλάσσονται της υποχρεώσεως καταβολής κάθε είδους φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήμου, φόρου υπέρ τρίτων, δικαιωμάτων υποθηκοφυλάκων, της μεταγραφής γενομένης ατελώς, δικαιωμάτων Ταμείων, αναλογικών δικαιωμάτων συμβολαιογράφων και κάθε άλλης απαλλαγής που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή στον κ.ν. 2190/1920 και τους αναπτυ- ξιακούς νόμους 1297/1972 και 2166/1993, όπως αυτοί ισχύουν. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011, όπως ισχύει δεν εφαρμόζεται και στην περίπτωση συμβάσεων μετατροπής και συγχώνευσης των νομικών προσώπων του παρόντος άρθρου. Η διάταξη ισχύει από 21.9.2011.»

στ) Μετά την παράγραφο 10 του άρθρου 19 προστίθενται παράγραφοι 11,12, 13,14 και 15 ως εξής:

«11. Το Δικαστήριο εγκρίνει το καταστατικό του νέου Αγροτικού Συνεταιρισμού, που προέρχεται από τη συγχώνευση - μετατροπή της ΕΑΣ και ερευνά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου. Η διάταξη ισχύει και καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς δίκες, για κάθε συγχώνευση - μετατροπή ΑΣΟ και ΣΕ του ν. 2810/2000.

12. Ανενεργοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί μπορούν να αποφασίσουν τη λύση τους και τη θέση τους σε εκκαθάριση σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του ν. 2810/2000. Για τη διευκόλυνση της εκκαθαρίσεως αυτής, οι συνεταιρισμοί αυτοί, αφού υποβάλουν φορολογική δήλωση για την τρέχουσα οικονομική χρήση εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, απαλλάσσονται για τις παρελθούσες οικονομικές χρήσεις από κάθε προσαύξηση ή πρόστιμο, το οποίο επιβλήθηκε λόγω της μη υποβολής παντός είδους φορολογικών δηλώσεων, όπως εισοδήματος, Φ.Π.Α., ακινήτου περιουσίας, παρακρατούμενων φόρων, μεταβολών μητρώου, μισθωτών υπηρεσιών και λοιπών δηλώσεων. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς που συγχωνεύονται, καθώς επίσης και για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς οι οποίοι δεν συγχωνεύθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου αυτού, οι οποίοι όμως -συνεταιρισμοί, οφείλουν εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές, για την τακτοποίησή τους.

13. Αγροτικοί Συνεταιρισμοί - μέλη Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, των οποίων η γενική συνέλευση έχει λάβει απόφαση να μη συγχωνευτούν με την μετατρεπόμενη Ένωση, στην οποία ήταν μέλη, θα πρέπει, εφόσον έχουν εγγραφεί στο Μητρώο, να διενεργήσουν αρχαιρεσίες μέχρι 30.9.2014 με την προϋπόθεση ότι έχει λήξει η θητεία των οργάνων διοίκησής τους και δεν έχουν διενεργήσει αρχαιρεσίες, λόγω παρατάσεως των θητειών τους σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 18 του ν. 4015/2011, όπως ισχύει.

14. α) Η μετατροπή των ΕΑΣ, ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ και ΣΕ σε ΑΕΣ κηρύσσεται άκυρη με απόφαση του Ειρηνοδικείου, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας αν: αα) δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 4015/2011, ββ) αν αποδειχθεί ότι η απόφαση μιας συνεταιριστικής οργανώσεως, που αποφάσισε και ενέκρινε τη μετατροπή, δεν ελήφθη ή είναι άκυρη ή είναι ακυρώσιμη κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2810/2000. Η αγωγή για την ακύρωση της μετατροπής ασκείται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρούσας διάταξης. Το αρμόδιο δικαστήριο παρέχει στις ενδιαφερόμενες συνεταιριστικές οργανώσεις προθεσμία για την άρση των λόγων της ακυρότητας της μετατροπής, αν είναι εφικτή. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της μετατροπής δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ και δεν θίγει το κύρος των υποχρεώσεων που γεννήθηκαν σε όφελος ή σε βάρος της ΑΕΣ στην περίοδο μετά την ημερομηνία καταχώρισης της ΑΕΣ στο ΓΕΜΗ και πριν τη δημοσίευση της απόφασης αυτής.

β)Εναντίον της απόφασης του Ειρηνοδικείου, που εγκρίνει το καταστατικό του ΑΣ, ο οποίος προήλθε από τη μετατροπή ΕΑΣ, ΚΕΣΕ, ΚΑΣΟ ασκείται έφεση ή τριτανακοπή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου αυτού, οι οποίες ασκούνται εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης. Δικαίωμα ασκήσεως εφέσεως έχει και η Εποπτική Αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.»

10. Το άρθρο 19α όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

α)Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 19α όπως ισχύει, οι λέξεις :«του άρθρου αυτού» αντικαθίσταται από τις λέξεις: « του άρθρου 19».

β) Στο τέλος του άρθρου 19α προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η διάταξη καταλαμβάνει και την περίπτωση της πτωχεύσεως όλων των προαναφερομένων νομικών προσώπων.»

11. Στο σύνολο των διατάξεων του ν. 4015/2011, όπως ισχύει, οι λέξεις: «Συλλογική Αγροτική Οργάνωση» (ΣΑΟ), αντικαθίστανται από τις λέξεις : «Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση» (ΑΣΟ), όπου αυτές αναφέρονται και στην αντίστοιχη κλίση που αυτές απαντώνται.

Ο ν. 2810/2000 τροποποιείται ως εξής:

α) Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2810/2000, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για τη σύσταση αγροτικού συνεταιρισμού απαιτείται η σύνταξη καταστατικού και η υπογραφή του από δέκα (10) τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα. Τα άνω πρόσωπα πρέπει να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν. 2810/2000. Το καταστατικό εγκρίνεται από το Ειρηνοδικείο της έδρας του Αγροτικού Συνεταιρισμού.»

β) Το άρθρο 5 του ν. 2810/2000, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5- Μέλη

Μέλη του ΑΣ μπορεί να γίνουν φυσικά πρόσωπα, που έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία, απασχολούνται σε οποιονδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της αγροτικής οικονομίας που εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του ΑΣ, πληρούν τους όρους του καταστατικού του και αποδέχονται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του. Επίσης, μέλος ΑΣ μπορεί να γίνει και άλλος ΑΣ κατά τους όρους που θα ορίσει το καταστατικό του συνεταιρισμού.»

γ) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 2810/2000, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το εισόδημα της παραγράφου αυτής θεωρείται γεωργικό εισόδημα.»

δ) Το άρθρο 8 του ν. 2810/2000, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

αα) Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το συνεταιριστικό κεφάλαιο των ΑΣ ανέρχεται κατ' ελάχιστο στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.»

ββ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η αύξηση ή η μείωση της αξίας της μερίδας γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης και τροποποίηση του καταστατικού.»

ε) Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2810/2000, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα μέλη δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τρία (3).»

στ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του ν. 2810/2000, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής.

«1. Ο διαχειριστικός, λογιστικός και οικονομικός έλεγχος των ΑΣΟ, για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις ελέγχου των ανωνύμων εταιρειών με βάση τα προς εκτέλεση του κ.ν.2190/1920 εκδοθέντα ή εκδοθεισόμενα προεδρικά διατάγματα ή υπουργικές αποφάσεις διενεργείται από μέλη των ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου, όπως κάθε φορά ισχύει. Στις λοιπές ΑΣΟ διενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές ή από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις.»

η) Το άρθρο 23 του ν. 2810/2000, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 23 – Λύση

Οι ΑΣ λύονται:

α) Αν έληξε ο χρόνος διάρκειάς τους, που ορίζεται στο καταστατικό και δεν αποφασίστηκε η παράτασή του από τη γενική συνέλευση.

β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 11 και την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 12.

γ) Αν κηρυχθούν σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Αν ο συνεταιρισμός διαλύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς του ή λόγω της πτώχευσής του, η οποία όμως ανακλήθηκε ή περατώθηκε με συμβιβασμό, είναι δυνατή η αναβίωσή του με απόφαση της γενικής συνέλευσης που καταχωρίζεται στο μητρώο ΑΣ. Σε περίπτωση αναβίωσης λογίζεται ότι ο συνεταιρισμός δεν έχει ποτέ διαλυθεί. Η αναβίωση αποκλείεται όταν έχει αρχίσει η διανομή της περιουσίας του συνεταιρισμού.

ε) Με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας των ΑΣ μετά από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή των 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών τους ή της Εποπτική Αρχής. Η απόφαση υπόκειται σε έφεση.

στ) Στις περιπτώσεις που ορίζουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου και του ν.4015/2011.»

θ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν. 2810/2000, αντικαθίσταται ως εξής:

«Το υπόλοιπο του ενεργητικού που απομένει διατίθεται, με απόφαση της γενικής συνέλευσης, αποκλειστικά για σκοπούς συνεταιριστικούς ή κοινωνικούς. Ουδέποτε διανέμεται στα μέλη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομιάς.»

13. Οι αρμοδιότητες που προβλέπονται να ασκούνται από την Εποπτική Αρχή με το παρόν άρθρο, ασκούνται, μέχρι τη σύσταση της διοικητικής μονάδας της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 4015/2011, από τη Διεύθυνση Αγροτικού Συνεργατισμού και Ομαδικών Δραστηριοτήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

14. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ, που προβλέπεται στο άρθρο 51 της ΚΥΑ 52800/2006 των Υφυπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 1443), η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 2810/2000, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 18 του ν. 3147/2003 και την παρ. 19 του ιδίου ως άνω άρθρου 18 του ν. 3147/2003, καταργείται από 14.2.2012.

15. Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ), Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΕΣΕ) και Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΚΑΣΟ), οι οποίες έχουν ήδη μετατραπεί σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), μπορούν μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης να διενεργήσουν εκ νέου οποιαδήποτε πράξη είτε παρέλειψαν να διενεργήσουν είτε διενήργησαν πλημμελώς, η οποία αφορά στη διαδικασία συγχωνεύσεως ή και μετατροπής τους. Οι πράξεις αυτές θα πρέπει να εγκριθούν από τη γενική συνέλευση του νέου αγροτικού συνεταιρισμού, ο οποίος προήλθε από τη συγχώνευση ή και μετατροπή. Η διάταξη αφορά και όλες τις υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των Δικαστηρίων και αφορούν στους λόγους αυτούς».

16. Η ΠΑΣΕΓΕΣ θα πρέπει να ολοκληρώσει τις διαδικασίες εκλογής των οργάνων της μέχρι 31.10.2014 οπότε λήγει και η θητεία των οργάνων διοικήσεώς της.

17. Ασφαλισμένοι οι οποίοι μέχρι 31.7.2007 είχαν ασφαλιστικό δεσμό με το ταμείο ΤΣΕΑΠΓΣΟ για απασχολήσεις τους από 1-8-2007 και μετά σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις θα ασφαλίζονται και θα συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ταμείου ΤΣΕΑΠΓΣΟ.

Άρθρο 62

α) Μετά το στοιχείο 1.15 της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν. 4269/2014 (Α' 142) προστίθεται στοιχείο 1.15α, ως εξής:

«1.15α. Δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης με χωροθετική εξάρτηση από αγροτικές πρώτες ύλες της περιοχής, καθώς και εγκαταστάσεις μεταποίησης προϊόντων προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (Π.Γ.Ε.) ή/και προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.).»

β) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν. 4269/2014 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Δραστηριότητες των στοιχείων 1.15 και 1.15α που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υφίστανται και λειτουργούν νόμιμα, μπορεί να συνεχίζουν τη λειτουργία τους μέχρι την έγκριση των Τ.Χ.Σ ή των Ε.Χ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 7 ή 8, αντίστοιχα.»

Άρθρο 63

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 30 του ν.4223/2013, όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. Β. της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 4255/2014 και ισχύει, η φράση «Εντός τριών ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου» αντικαθίσταται από τη φράση «Από την επομένη εργάσιμη ημέρα της υποβολής της αιτήσεως και έως την 5.9.2014». Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ψήφισή της.

Άρθρο 64

1. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες για κοινωνική φροντίδα στο σπίτι, ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία, οικονομικά αδύναμων πολιτών κ.λπ. η διάρκεια του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που παρατάθηκε με το άρθρο 127 του ν. 4199/2013 μέχρι 30.09.2014, καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολούμενων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών που παρατάθηκαν για το ίδιο διάστημα, παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι 31.12.2015. Οι συμβάσεις των απασχολούμενων στο Πρόγραμμα σε καμιά περίπτωση δεν μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, κατά την έννοια της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994.

Για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της υλοποίησης του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»για το χρονικό διάστημα από 1.10.2014 έως 31.12.2015 μεταφέρονται πόροι: α) από το λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) μέχρι του ύψους των τριάντα πέντε (35) εκατομμυρίων ευρώ ετησίως και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο από τη μηνιαία εξόφληση των δομών του ν. 4019/2011, όπως αυτός ισχύει, σε εφαρμογή του προγράμματος «Κατ' οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» (ν. 4052/2012, όπως αυτός ισχύει) και β) από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και ειδικότερα του Ειδικού φορέα 33-220, γ) από πόρους του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 του Υπουργείου Εσωτερικών, δ) από πόρους της ειδικής εισφοράς ασφαλισμένων που θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 138 του ν. 4052/2012 για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Κατ' οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων», ύψους έως δέκα (10) εκατομμυρίων ευρώ, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο από τη χρηματοδότηση των δικαιούχων του προγράμματος «Κατ' οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» που εξυπηρετούνται από άλλους παρόχους και ε) από τυχόν αδιάθετους πόρους του προγράμματος της περιόδου από 1.10.2013 έως 30.9.2014.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Εσωτερικών προσδιορίζονται το ύψος των μεταβιβαζόμενων πόρων, η διαδικασία μεταφοράς τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η διαχείριση των πόρων αυτών, η επικαιροποίηση του ηλεκτρονικού μητρώου ωφελουμένων με δήλωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων από τους ωφελούμενους και οι διαδικασίες υλοποίησης του Προγράμματος καθορίζονται σε προγραμματική σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης καί Πρόνοιας, Εσωτερικών, του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ), περιλαμβάνοντας ρήτρες αξιολόγησης της εφαρμογής του Προγράμματος.

2. Η παράγραφος Η' του άρθρου 127 του ν. 4199/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η. Οι δήμοι η τα νομικά τους πρόσωπα η τα άλλα νομικά πρόσωπα της αυτοδιοίκησης που θα αποφασίσουν ότι συνεχίζουν να παρέχουν υπηρεσίες με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς και οι δήμοι, τα νομικά πρόσωπα αυτών, ή άλλα νομικά πρόσωπα της αυτοδιοίκησης που θα αποφασίσουν ότι επιθυμούν να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά, μπορούν από 1ης Σεπτεμβρίου 2015 να συνάπτουν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» ως πάροχοι των ειδικότερων προγραμμάτων: α) «Κατ' οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» για τους δικαιούχους συνταξιούχους και β) «Κατ' οίκον Κοινωνική Φροντίδα» για τους δικαιούχους οικονομικά αδύναμους, ηλικιωμένους, ανασφάλιστους, ΑμεΑ.

Οι συμβάσεις αυτές θα συνάπτονται με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ), διαχειριστή του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οικονομικών και Εσωτερικών, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση αυτού του νόμου, εκχωρείται η υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για το διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2016 και μετά, στην ΕΕΤΑΑ και προσδιορίζονται οι διαδικασίες υλοποίησης , εποπτεία, συντονισμός, καθώς και η πιστοποίηση των φορέων παροχής υπηρεσιών και ο έλεγχός τους, οι διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης, οι πόροι χρηματοδότησης, το ύψος, τα κριτήρια και η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης στους δήμους ή τα νομικά τους πρόσωπα ή άλλους φορείς της αυτοδιοίκησης για την παροχή υπηρεσιών τόσο του προγράμματος «Κατ' οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ που χρηματοδοτείται από την Ειδική Εισφορά ασφαλισμένων του άρθρου 138 του ν. 4052/2012, όσο και του προγράμματος «Κατ' οίκον Κοινωνική Φροντίδα» της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας που χρηματοδοτείται από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού και ειδικότερα του ειδικού φορέα 33-220 ή από το ΕΣΠΑ και ειδικότερα από πόρους των ΠΕΠ σύμφωνα με το ν. 4199/2013 σύμφωνα με τη σύμβαση που συνάπτουν με την ΕΕΤΑΑ και ανάλογα με τον αριθμό των ωφελουμένων και τον απαιτούμενο αριθμό εργαζομένων για την υλοποίηση των προγραμμάτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος.

Άρθρο 65
Έναρξη ισχύος

Ο νόμος αυτός αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

στο σχέδιο νόμου

Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ 1ο

Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής

Παράρτημα Ι

Άρθρο 4, Παράγραφος 3

Ειδικότερες κατευθύνσεις και προτεραιότητες για τις συνεργασίες της Αθήνας-Αττικής με τις γειτονικές Περιφέρειες:

1. Προτεραιότητα δίδεται στη λειτουργική αναβάθμιση των μεταφορικών υποδομών και στη μείωση των χρονοαποστάσεων στο διευρυμένο πεδίο μετακινήσεων εργασία – κατοικία, το οποίο επεκτείνεται στις όμορες Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. Για το σκοπό αυτό, επιδιώκεται η συνεργασία των Περιφερειών μεταξύ τους και με τους συναρμόδιους φορείς της κεντρικής Διοίκησης στα ζητήματα σχεδιασμού και αναβάθμισης της μεταφορικής εξυπηρέτησης, με προτεραιότητα στις μετακινήσεις με τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς (ΜΣΤ), καθώς και στην αντιμετώπιση των χωρικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το νέο ανάπτυγμα βασικών μεταφορικών ροών.
2. Για τη συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ως πρώτη προτεραιότητα, προωθείται η αντιμετώπιση των προβλημάτων της περιοχής Οινοφύτων, με στόχο τη συνολική αναδιάρθρωση και αναβάθμιση των δραστηριοτήτων και την αντιμετώπιση ζητημάτων σοβαρής περιβαλλοντικής υποβάθμισης (Ασωπός ποταμός).
3. Προωθείται η συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής με τις όμορες Περιφέρειες στα ζητήματα διαχείρισης των υδάτων και των λεκανών απορροής των ποταμών και εφαρμογής πολιτικής, ιδιαίτερα δε σε θέματα σχετικά με το σύστημα υδροδότησης της Αθήνας.
4. Προτεραιότητα δίδεται, επίσης, στη συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ανάπτυξη κοινής στρατηγικής μεταξύ των Λιμένων Πειραιά και Πάτρας, τη δικτύωσή τους και τη σύνδεσή τους με τους Λιμένες της Ιόνιας Οδού (Αστακός, Ηγουμενίτσα).
5. Προωθείται επίσης, η συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας για την ανάπτυξη κοινής στρατηγικής και δράσεων σε ζητήματα πολιτικής του δευτερογενή τομέα.

Παράρτημα ΙΙ

Άρθρο 12, Παράγραφος 5

Κατευθύνσεις σχεδιασμού χρήσεων γης στον αστικό χώρο

1. Στις Περιοχές Κατοικίας επιδιώκεται η μεγαλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση από κεντρικές χρήσεις τοπικής εμβέλειας, ή τοπικά κέντρα και χώρους κοινωνικής υποδομής, για να αποφεύγονται περιττές μετακινήσεις. Για τον καθορισμό των

του άρθρου 2 του πδ 23.2/6.3.187 (Δ'166) και του άρθρου 16 του ν.4269/2014 ».

τοπικών κέντρων λαμβάνεται υπόψη η εξυπηρέτηση από δημόσια συγκοινωνία. Στις περιοχές Γενικής Κατοικίας λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας τους, ως περιοχών κατοικίας, με την υπερβολική ανάπτυξη «κεντρικών λειτουργιών» που χωροθετούνται σε οριοθετημένα Πολεοδομικά Κέντρα.

2. Στα Πολεοδομικά Κέντρα (ΠΚ) επιδιώκεται η χωροθέτηση μικτών χρήσεων, για να εξασφαλιστεί πολυλειτουργικότητα, τόνωση της κατοικίας, εμπλουτισμός σε τεχνική, κοινωνική υποδομή και ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους, καθώς και ισορροπία μεταξύ χρήσεων δημόσιου και ιδιωτικού, εμπορικού χαρακτήρα. Για την ενίσχυση των κέντρων των Δήμων, τη στήριξη της δυναμικότητας και ζωτικότητάς τους λαμβάνονται ειδικά μέτρα, όπως η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και του πρασίνου, καθώς και η αποθάρρυνση της περαιτέρω ανάπτυξης κεντρικών λειτουργιών στις γραμμικές συγκεντρώσεις κατά μήκος οδικών αξόνων.

3. Κατευθύνσεις πολιτικής και εργαλεία ανά κατηγορία περιοχών :

α) Ζώνες συγκέντρωσης εντατικών αναπτυξιακών οικονομικών δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνουν λιμενικές ζώνες, περιοχές υφιστάμενων βιομηχανικών συγκεντρώσεων κλάδων που εξαρτώνται από τις θαλάσσιες μεταφορές, περιοχές διέλευσης δικτύων υποδομής και εν γένει περιοχές εντατικών αναπτυξιακών χρήσεων, η χωροθέτηση των οποίων είναι αναγκαία σε παράκτια ζώνη, με εξαίρεση τα τμήματα αυτών υπό αναδιάρθρωση, που εμπίπτουν ως προς τον νέο σχεδιασμό στις άλλες κατηγορίες.

- Τόνωση και εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων οικονομικών δραστηριοτήτων με παράλληλη λήψη μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας και αναβάθμισης στο θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον.
- Μεγιστοποίηση των κοινωνικό-οικονομικών θετικών επιδράσεων από την ανάπτυξη των παράκτιων δραστηριοτήτων, στην ευρύτερη περιοχή, όπως τόνωση δυναμικής τοπικού παραγωγικού ιστού, επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.
- Οργάνωση, ανάπλαση των περιοχών με πολεοδομικά εργαλεία για περιορισμό της όχλησης προς τις παρακείμενες λειτουργίες και δραστηριότητες, όπως πολεοδόμηση, θεσμοθέτηση ζωνών προσβάσεων στην ακτή, περιορισμός της αποκλειστικότητας στην χρήση του αιγιαλού στο απολύτως αναγκαίο για λόγους μεταφόρτωσης, έλεγχος της πυκνότητας χρήσης και δόμησης, διασφάλιση αισθητικής των κατασκευών και των ακάλυπτων χώρων, φυτεύσεις.
- Περιβαλλοντική αποκατάσταση εδαφών, με βάση την αρχή της περιβαλλοντικής ευθύνης, πριν την αποχώρηση των δραστηριοτήτων, καθώς και κατά τη διάρκεια αυτών.
- Εφαρμογή ήπιων τεχνικών για τα λιμενικά έργα, σε συνάρτηση με την θαλάσσια δυναμική.
- Προσφορά γης, για τη μετεγκατάσταση μονάδων στις οποίες είναι τεκμηριωμένα απαραίτητη η παράκτια χωροθέτηση και οι οποίες πρέπει να απομακρυνθούν από τον αστικό ιστό ή από περιοχές αναπλάσεων.

β) Πόλοι σημειακής ανάπτυξης τουριστικής υποδομής και αναψυχής που περιλαμβάνουν πυρήνες τουριστικής υποδομής και άλλων συμβατών με την ακτή χρήσεων υπερτοπικής αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού που είναι δυνατόν να χωροθετούνται και σε περιοχές της κατηγορίας γ.

- Εκσυγχρονισμός και βελτίωση των υποδομών των υφιστάμενων μαρινών, με έλεγχο των τάσεων εντατικοποίησης της χρήσης μετά από εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας της περιοχής.
- Προστασία των υφιστάμενων μικρών αλιευτικών καταφυγίων από τουριστικές πιέσεις και εξειδικευμένη χωροθέτηση νέων, με την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούν αποκλειστικά επαγγελματική αλιευτική δραστηριότητα.
- Οργάνωση των περιοχών συγκέντρωσης ξενοδοχειακών μονάδων με πολεοδομικά εργαλεία και έλεγχο των τάσεων εντατικοποίησης της χρήσης, μετά από εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας του περιβάλλοντος αστικού ή φυσικού χώρου. Προσανατολισμός της ανάπτυξης νέων μονάδων μόνο σε

οργανωμένες ζώνες προς πολεοδόμηση, που υποδεικνύονται από προεδρικά διατάγματα εξειδίκευσης του νέου ΡΣΑ ή τα ΓΠΣ.

- Διαφύλαξη, προστασία και ανάδειξη της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδίως στις ξενοδοχειακές μονάδες και τις ακτές κολύμβησης του ΕΟΤ. Ανακαίνισή τους με απομάκρυνση πρόσθετων χρήσεων και κατασκευών που αλλοιώνουν το χαρακτήρα και υποβαθμίζουν την ποιότητα της παράκτιας τουριστικής υποδομής.
- Επανάχρηση μνημείων βιομηχανικής αρχαιολογίας με στόχο την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και ταυτότητας του παράκτιου χώρου ως χωρικού κεφαλαίου της Αττικής και ένταξής του στο τουριστικό προϊόν.
- Θαλάσσια διασύνδεση των παράκτιων ιστορικών, πολιτισμικών και αρχαιολογικών μνημείων, καθώς και των σύγχρονων λιμενικών υποδομών.
- Ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της ακόλουθης κατηγορίας (γ) ως προς την πρόσβαση του κοινού και τη διασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα της ζώνης αιγιαλού και παραλίας.

γ) Ζώνες ήπιας αναψυχής τουρισμού και παραθερισμού που περιλαμβάνουν περιοχές κύριας και παραθεριστικής κατοικίας, με περιβάλλουσες ζώνες αστικού πρασίνου, ακτές κολύμβησης, αστικές παράκτιες ζώνες με τάσεις αποβιομηχάνισης ή ζώνες απελευθερούμενες από λιμενικές δραστηριότητες.

- Διεύρυνση και ενίσχυση του δημόσιου, κοινόχρηστου χαρακτήρα της κρίσιμης παράκτιας ζώνης για όσο το δυνατόν περισσότερες και πολυπληθέστερες ομάδες χρηστών.
- Ανάπτυξη τμημάτων της ως πόλων ήπιας αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού με ανάπλαση, αναβάθμιση, συμπλήρωση, εξυγίανση των ήδη υπαρχουσών δραστηριοτήτων, χωρίς αλλοίωση του φυσικού χαρακτήρα του παράκτιου δημόσιου χώρου και χωρίς προσθήκη νέων εγκαταστάσεων στις ήδη διαμορφωμένες.
- Αύξηση της προσπελασιμότητας, βελτίωση ή εξασφάλιση κάθετων προσβάσεων σύνδεσης με τον αστικό ιστό και πριμοδότηση μετακινήσεων με θαλάσσια μαζική συγκοινωνία, όπου αυτό είναι εφικτό. Κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση με την οργάνωση προσελεύσεων με δημόσια συγκοινωνία, αποθάρρυνση της χρήσης του αυτοκινήτου ΙΧ με πρόβλεψη χώρων στάθμευσης σε απόσταση από την ακτή και ειδική τιμολογιακή πολιτική.
- Εξασφάλιση της συνέχειας της ζώνης του Θαλάσσιου Μετώπου και αποτροπή της επέκτασης της οικιστικής χρήσης με φυσικά εμπόδια και διαμορφώσεις και κατάλληλη θεσμοθέτηση μέσω των Πολεοδομικών Μελετών Μετατροπή των οδικών αξόνων ταχείας διέλευσης, οι οποίοι αναπτύσσονται μεταξύ ακτής και αστικού ιστού, σε Αστικές Λεωφόρους, με μέτρα διευκόλυνσης των διαβάσεων των πεζών, όπως πράσινο κύμα για τη διάβαση πεζών, διαπλάτυνση στη νησίδα για στάση ποδηλάτων, διαμορφώσεις και μέτρα για τη μείωση της ταχύτητας των οχημάτων. Επιλεκτική κατασκευή έργων ανισόπεδων πεζοδιαβάσεων, μόνο όταν δεν είναι εφικτή η ανωτέρω αντιμετώπιση.
- Ανάλογη λειτουργική μετατροπή σε πεζόδρομο ή οδό ήπιας κυκλοφορίας των παράλληλων με την ακτή οδών με κατά προτεραιότητα διάνοιξη εξωτερικών, περιμετρικών του σχεδίου, δρόμων, ή λήψη άλλων μέτρων που θα αποφορτίσουν την οδική χρήση της παραλιακής οδού.
- Περιορισμό της πολεοδόμησης σε επίπεδο «οικιστικού συνεχούς» με την παρεμβολή ευρέων ζωνών πρασίνου και τη διασύνδεσή τους με το δίκτυο πρασίνου του αστικού ιστού της εκάστοτε ενδοχώρας. Παράλληλος έλεγχος της ανάπτυξης στην περιβάλλουσα ζώνη με προστασία του φυσικού τοπίου και απαγόρευση πολεοδόμησης περιοχών μεγάλων κλίσεων. Προώθηση οργανωμένων μορφών πολεοδόμησης στις εκτάσεις των οποίων δεν έχει ακόμα εγκριθεί η ΠΜΕ με αποτροπή της κατάτμησης.
- Απομάκρυνση ασύμβατων με την ακτή και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της δραστηριοτήτων και αποσυμφόρησή της από εντατικές - αποκλειστικές χρήσεις. Μετεγκατάσταση των νομίμως υφιστάμενων εξ αυτών στο εσωτερικό

της έκτασης, με πολεοδομικά εργαλεία, για να αποδεσμεύεται η έκταση εγγύτερα στην ακτή.

- Οργάνωση των τουριστικών υποδομών, όπως μαρινών και ξενοδοχείων, με λήψη μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας και αναβάθμισης για το θαλάσσιο περιβάλλον και τον προσκείμενο αστικό ιστό.
- Εφαρμογή ήπιων τεχνικών για τα λιμενικά έργα, σε συνάρτηση με τη θαλάσσια δυναμική.
- Εξασφάλιση υψηλής ποιότητας και αισθητικής αστικού περιβάλλοντος και τοπίου, με έλεγχο των κατασκευών και της ηχορύπανσης στο δημόσιο και ιδιωτικό χώρο, τήρηση ειδικών προδιαγραφών για τη φύτευση, διατήρηση και ανάδειξη μνημείων νεότερης αρχιτεκτονικής.
- Επανάχρηση μνημείων βιομηχανικής αρχαιολογίας, με στόχο την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και ταυτότητας ως χωρικού κεφαλαίου της Αττικής.

δ) Ζώνες προστασίας και ανάδειξης φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, που περιλαμβάνουν ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές, σε ακτίνα δύο χιλιομέτρων από την ακτογραμμή, εκβολές ρεμάτων και υγροβιότοπους, δασικές εκτάσεις, βραχώδεις παράκτιους φυσικούς σχηματισμούς, εκτάσεις γεωργικής γης και λοιπούς αστικούς και περιαστικούς ελεύθερους χώρους, όπως άλση, πάρκα και πλατείες.

- Προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση των χερσαίων μεταβατικών και θαλάσσιων οικοσυστημάτων της παράκτιας ζώνης και ολοκληρωμένη διαχείρισή τους, ως ενιαίου μετώπου εξασφάλισης της απαιτούμενης ισορροπίας σε μακροπρόθεσμη προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης.
- Θεσμοθέτηση παράκτιων και θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, εντός των οποίων απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση και οχληρές δραστηριότητες. Ανάδειξη, αποκατάσταση, επαναφορά φυσικών λειτουργιών και προστασία των ρεμάτων που εκβάλλουν στο παράκτιο μέτωπο, με παράλληλη αποτροπή περαιτέρω ρύπανσης.
- Προώθηση προγράμματος διαχείρισης των περιοχών προστασίας με την εκπόνηση των σχετικών μελετών και την έκδοση των απαραίτητων διατάξεων που θα εξασφαλίζουν τη σύνθεση των φορέων που συμμετέχουν στη διαχείριση, τους κανονισμούς λειτουργίας, τα σχέδια διαχείρισης και την, κατά το δυνατόν, αυτοτέλειά τους.

Παράρτημα ΙΙΙ

Άρθρο 13 Παράγραφος 4

Μια γενική τυπολογία των περιοχών από την οπτική γωνία των αναπλάσεων, είναι η εξής:

1. Ζώνες κεντρικών λειτουργιών διαφόρων βαθμίδων, που γενικά πάσχουν από συμφόρηση και ανεπαρκείς υποδομές, κυρίως στάθμευσης, και δυσκολίες προσπέλασης. Επιμέρους τύποι τέτοιων ζωνών είναι (1) τμήματα του δικτύου των μητροπολιτικών κέντρων, (2) άξονες του κυρίου οδικού δικτύου με έρπουσα ανάπτυξη κεντρικών λειτουργιών, συχνά με ρόλους «πύλης» του πολεοδομικού συγκροτήματος, (3) ζώνες κατά μήκος του σιδηροδρομικού δικτύου, από το οποίο πρέπει να υπάρχει εύλογη απόσταση του οικιστικού ιστού, και (4) τοπικά κέντρα που αναπτύχθηκαν μέσω διαδικασιών ανοργάνωτης αποκέντρωσης, όπως φυγή από τα μητροπολιτικά κέντρα ή ανάπτυξης νέων κεντρικών λειτουργιών. Ειδικοί στόχοι είναι η μείωση των προβλημάτων κυκλοφορίας και στάθμευσης, που ιδιαίτερα στην περίπτωση των αξόνων οξύνονται από την αντίφαση μεταξύ κυκλοφοριακού και πολεοδομικού ρόλου τους και η βελτίωση της αντιληπτικής εικόνας τους ως βασικών στοιχείων της αστικής δομής.

2. Περίκεντρικές περιοχές με παλαιό κτηριακό απόθεμα και παρουσία φθινουσών χρήσεων του δευτερογενούς τομέα. Ειδικός στόχος για τις περιοχές αυτές είναι η ελεγχόμενη αναδιάρθρωση, χωρίς πλήρη ανατροπή του μεικτού χαρακτήρα τους και με ανακαίνιση του διατηρήσιμου κτηριακού αποθέματος.

3. Περιοχές εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων κάποιας κλίμακας εγκλωβισμένων στο εσωτερικό του αστικού ιστού, που με τους τρέχοντες

πολεοδομικούς όρους δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Τα κελύφη αυτών των μονάδων μπορούν να υποδεχθούν νέες χρήσεις συμβατές με τις επιτρεπόμενες από τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Περιοχές υψηλής πυκνότητας με μεταπολεμικές πολυκατοικίες και έντονα προβλήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης. Διακρίνονται τρεις επιμέρους τύποι τέτοιων περιοχών: (1) οι προαστιακές περιοχές, κυρίως στο ανατολικό τμήμα του Λεκανοπεδίου, με πρόσφατο κτηριακό απόθεμα αλλά φθίνουσες συνθήκες πολεοδομικού περιβάλλοντος λόγω της αναντιστοιχίας μεταξύ υποδομών και πυκνοτήτων, (2) οι συνοικιακές περιοχές, κυρίως στο δυτικό τμήμα του Λεκανοπεδίου, συχνά με καταγωγή από τη λαϊκή αυτοστέγαση και την αυθαίρετη δόμηση, με έντονα προβλήματα μορφολογίας του ρυμοτομικού δικτύου, ποιότητας του κτηριακού αποθέματος και δεικτών κατοικίας, και (3) οι συνοικιακές περιοχές με πολύ υψηλές πυκνότητες, υποβαθμιζόμενο και γηράσκον κτηριακό απόθεμα πολυκατοικιών που έλκουν την καταγωγή τους από τη διαδικασία της αντιπαροχής, και πολύ σοβαρές ακαμψίες που συνδέονται με το κατακερματισμένο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ειδικοί στόχοι είναι η αποσυμφόρηση, βραχυ-μεσοπρόθεσμα, και η δρομολόγηση διαδικασιών ανανέωσης του κτηριακού αποθέματος, μεσο-μακροπρόθεσμα, σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά του επιμέρους τύπου στον οποίο ανήκει κάθε περιοχή.

5. Περιοχές δεύτερης, κυρίως, κατοικίας, με μη ικανοποιητικά ρυμοτομικά δίκτυα και προοπτικές ενίσχυσης των φαινομένων συμφόρησης που πλήττουν σήμερα τις πιο κεντρικές περιοχές. Ειδικοί στόχοι είναι η πρόληψη της επιδείνωσης των υπό εξέλιξη ή προβλεπόμενων προβλημάτων, με έγκαιρες παρεμβάσεις για την αύξηση των ελεύθερων χώρων και τη μείωση των δυνητικών πυκνοτήτων.

6. Περιοχές γύρω από μεγάλα έργα που θα υποστούν πιέσεις στις τιμές γης, τις χρήσεις γης, και τις πυκνότητες, και θα γίνουν εστίες ή αποδέκτες υψηλών κυκλοφοριακών φόρτων. Ειδικοί στόχοι είναι η πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων από τις παραπάνω πιέσεις, η αξιοποίηση των έργων αυτών ως καταλυτών ευρύτερων διαδικασιών πολεοδομικής αναδιάρθρωσης, και η παραμονή στο δημόσιο μέρους της γαιοπροσόδου που θα προκύψει ως συνέπεια της διάθεσης δημόσιου χρήματος.

Σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική και οικονομική και αναπτυξιακή συγκρότηση της περιοχής, με στόχο την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση για τον καθορισμό των απαιτούμενων παρεμβάσεων.

Παράρτημα IV

Άρθρο 14, Παράγραφος 2

Μητροπολιτικές Παρεμβάσεις προωθούνται σε επιλεγμένες περιοχές που συγκεντρώνουν τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Χαρακτηρίζονται από φαινόμενα χωρικής αναδιάρθρωσης πολυτομεακού χαρακτήρα, όπως παραγωγικές ζώνες λειτουργούσες ή απαξιωμένες ή υπό ανάπτυξη ή αναπτυξιακής υστέρησης, με επιπτώσεις σε επίπεδο κοινωνικής συνοχής και απασχόλησης.
- Βρίσκονται σε γειτνίαση ή σε ακτίνα άμεσης επιρροής σημαντικών μεταφορικών υποδομών ή μεταφορικών κόμβων
- Περιλαμβάνουν δημόσιες ιδιοκτησίες ή εκτάσεις υπό αναμόρφωση ή αλλαγή διαχειριστικού καθεστώτος, ή έχουν ζωτική σημασία για την πόλη, όπως παράκτιες ή παραλιμένιες ζώνες, ιστορικά σύνολα
- Φυσικές ζώνες που χρήζουν ειδικής προστασίας στον αστικό και εξωαστικό χώρο αλλά προσφέρονται ταυτοχρόνως για ήπια ανάπτυξη υπερτοπικών πόλων πολιτισμού, αθλητισμού και υπαίθριας αναψυχής, ή εντάσσονται σε ενιαίο δίκτυο με αυτές και με άλλες ζωτικές εκτάσεις του αστικού ιστού, όπως ιστορικά κέντρα, αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία.
- Ειδικές περιοχές - πόλοι που προσφέρονται, λόγω πλεονεκτημάτων θέσης, για την εφαρμογή προγραμμάτων υπερτοπικού χαρακτήρα με πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη/αναβάθμιση του συνόλου της μητροπολιτικής περιοχής.

- Περιλαμβάνουν τμήματα εντός και εκτός σχεδίου ή ειδικού καθεστώτος και απαιτούν ενιαία θεώρηση/ρύθμιση, η οποία είναι ωστόσο ιδιαίτερα χρονοβόρα με τις συνήθεις διαδικασίες.

Άρθρο 14, Παράγραφος 4

1. Η παρέμβαση στην οδό Πανεπιστημίου θα συνδέσει τον περίπατο στους αρχαιολογικούς χώρους με τα μεγάλα αρχαιολογικά μουσεία της πόλης και τα ισχυρά πεδία της σύγχρονης πολιτιστικής, εμπορικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

2. «Ολοκληρωμένη παρέμβαση πολεοδομικής αναβάθμισης στην περιοχή Ακαδημίας Πλάτωνος» με τις εξής κατευθύνσεις πολιτικής:

α) Επέκταση προς τα δυτικά του προγράμματος ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων σε σύνδεση με τον Κεραμεικό, την Ακαδημία Πλάτωνος και το λόφο του Ιππείου Κολωνού και άξονα την ανάδειξη του Δημόσιου Σήματος.

β) Οριοθέτηση και κατοχύρωση του αρχαιολογικού χώρου, αναίρεση της διάσπασής του από διέλευση οχημάτων, αναβάθμιση των αστικών μετώπων που τον περιβάλλουν, δημιουργία του νέου Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών.

γ) Πολεοδομική ανάπλαση και αναμόρφωση της ευρύτερης περιοχής κατοικίας στην κατεύθυνση μείωσης των συντελεστής δόμησης και ελέγχου των χρήσεων γης, καθώς και κατοχύρωσης και οργάνωσης του δικτύου κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων.

δ) Προώθηση προγράμματος πολεοδομικής αναβάθμισης στρατηγικού χαρακτήρα στην περιβάλλουσα τον αρχαιολογικό χώρο περιοχή Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ, παρά τις λεωφόρους Αθηνών και Κηφισού) στην κατεύθυνση ελέγχου και αναδιάρθρωσης των χρήσεων γης και της πυκνότητας δόμησης σε συσχέτιση με την περιοχή του Ελαιώνα, της οποίας αποτελεί λειτουργική και πολεοδομική συνέχεια. Αξιολόγηση, διατήρηση και επανάχρηση των μνημείων νεότερης βιομηχανικής αρχαιολογίας.

ε) Απομάκρυνση του Κεντρικού Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΤΕΛ), σε εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος για τον Ελαιώνα, με λήψη ειδικών μέτρων διαχειριστικού και συντονιστικού χαρακτήρα όπως: την εκπόνηση της μελέτης «πράξης εφαρμογής» και άμεση κύρωσή της για την απόδοση εισφορών γης και χρήματος με συνεργασία των όμορων Δήμων Αθηναίων, Περιστερίου και την ανάληψη του έργου της μετεγκατάστασης του Σταθμού στην προβλεπόμενη νέα θέση από δημόσιο φορέα.

3. Πρόγραμμα ανάπλασης των Προσφυγικών Πολυκατοικιών της λεωφόρου Αλεξάνδρας σε συνδυασμό με τη «διπλή ανάπλαση» το οποίο αποσκοπεί:

α) στην επανάχρηση και αξιοποίηση του συγκροτήματος, χωρίς αλλοίωση της μορφολογίας του, με χρήσεις κατοικίας, υπηρεσιών, πολιτισμού, εκπαίδευσης, διαμονής και φιλοξενίας, στην κατεύθυνση λειτουργικής διασύνδεσης των νέων χρήσεων με τις δραστηριότητες στην άμεση περιοχή.

β) στη διάσωση, αποκατάσταση και ανάδειξη του συγκροτήματος ως σημαντικού μνημείου της νεότερης αρχιτεκτονικής του μοντέρνου κινήματος.

γ) στην αναβάθμιση του ελεύθερου ακάλυπτου χώρου μεταξύ των κτηρίων με την απομάκρυνση της άτυπης στάθμευσης, τη συμπλήρωση της φύτευσης και την ένταξη της περιοχής στο δίκτυο οικολογικών διαδρόμων μεταξύ Λυκαβηττού και Τουρκοβουνίων.

Οι ανωτέρω στόχοι μπορούν να συνδυαστούν με πρόγραμμα διπλής ανάπλασης και δημιουργία κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων στην περιοχή του γηπέδου της λεωφόρου Αλεξάνδρας, εφόσον υλοποιηθούν τα απαιτούμενα έργα υλοποίησης νέου γηπέδου στην περιοχή του Βοτανικού κατά τις ειδικότερες διατάξεις των ν.4117/2013 και ν.3983/2011 και του πδ 29/2013 (ΑΑΠ 161).

4. Παρέμβαση στην περιοχή Νότιας Πύλης, που περιλαμβάνει την έκταση από το Γήπεδο του Καραϊσκάκη έως τον Αγ. Διονύσιο, με τις εξής κατευθύνσεις:

α) Ένταξη σε ενιαίο πρόγραμμα των επί μέρους πολεοδομικών παρεμβάσεων στις περιοχές με ιστορικές χρήσεις για τον Πειραιά, με εφαρμογή εργαλείων πολιτικής γης για την σύξηση των χώρων κοινόχρηστου πρασίνου, όπως η «πολεοδομική

αναμόρφωση» σε περιοχές αλλαγής χρήσης γης ή χαρακτηρισμένες ως «αστικό πράσινο».

β) Τόνωση της παραγωγικής και οικονομικής βάσης της περιοχής με ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα με στόχο τη δικτύωση και τον εκσυγχρονισμό τους, την αύξηση της παραγωγικότητας, την προσφορά θέσεων εργασίας, την τόνωση του εξαγωγικού προσανατολισμού και την υιοθέτηση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον.

γ) Ανάπτυξη ζώνης ή δικτύου ζωνών καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και ναυτιλιακού κέντρου.

δ) Χωροθέτηση ξενοδοχειακών υποδομών, σε συνδυασμό με ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισμού και θεματικού αστικού τουρισμού στον Φαληρικό Όρμο, τον Αργοσαρωνικό και την πόλη του Πειραιά.

ε) Εξασφάλιση δικτύου ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων, στα πλαίσια των επί μέρους «πολεοδομικών αναπλάσεων».

5. Παρέμβαση πολεοδομικής ανασυγκρότησης, οργανωμένη πολεοδομική ανάπτυξη, στη «Λιμενοβιομηχανική ζώνη Δραπετσώνας – Κερατσινίου» αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της θέσης λόγω γειτνίασης με τον Λιμένα Πειραιά, σύμφωνα με τις εξής κατευθύνσεις:

α) Δημιουργία ενός πόλου υπερτοπικής εμβέλειας για την αναβάθμιση του Δυτικού Πειραιά, με χρήσεις βιομηχανίας, βιοτεχνίας, υπηρεσιών, μεταποίησης, πολιτισμού, εκπαίδευσης, αναψυχής, τουρισμού και κατοικίας. Έμφαση αποδίδεται στην ενίσχυση χρήσεων άμεσα συνδεδεμένων με τις λιμενικές δραστηριότητες και στη χωροθέτηση χρήσεων συμπληρωματικών ως προς τη Λιμενική Ζώνη.

β) Εξασφάλιση σημαντικών αδόμητων χώρων στην κατεύθυνση αποκατάστασης της συνέχειας μεταξύ γειτονικής ενδοχώρας και παραλιακού μετώπου, με τη δημιουργία δικτύου κοινόχρηστων χώρων και εκτεταμένου Πάρκου Κοινόχρηστου Πρασίνου, που θα προκύψει με την εφαρμογή εργαλείων πολιτικής γης, όπως των εισφορών γης στις εντασσόμενες περιοχές και του θεσμού της πολεοδομικής αναμόρφωσης (άρθρο 15 του ν.2508/97) στις εντός σχεδίου περιοχές.

γ) Προστασία και ανάδειξη των μνημείων βιομηχανικής αρχαιολογίας με επανάχρησή τους με συμβατές δραστηριότητες.

δ) Οργανωμένη πολεοδομική ανάπτυξη περιορισμένης πυκνότητας και χαμηλού μέσου ΣΔ, με ενσωμάτωση εφαρμογών βιοκλιματικού σχεδιασμού στα κτήρια και το δημόσιο χώρο, που θα εγγυάται την αναβάθμιση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος.

ε) Εξασφάλιση αποτελεσματικής προσπέλασης με ΜΣΤ και σε συνέχεια με την εξυπηρέτηση της λιμενικής ζώνης του Πειραιά.

6. Καταρτίζονται Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων Αττικής ως εξής: στα Κέντρα Αθήνας και Πειραιά σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της παραγράφου 4, του άρθρου 12 του παρόντος , στους Δήμους της Δυτικής Αθήνας σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της παραγράφου 1.3, του άρθρου 9 του παρόντος καθώς και στον Δήμο Φυλής με κατεύθυνση την αντιμετώπιση των πολεοδομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικής συνοχής προβλημάτων."

Παράρτημα V

Άρθρο 15, Παράγραφος 1

Για την προστασία και ανάδειξη των ιστορικών κέντρων στην Αττική προβλέπονται:

α) Ιστορικό Κέντρο Αθήνας

Προωθείται ο επανακαθορισμός χρήσεων γης στις περιοχές του κέντρου της Αθήνας, όπου αυτό απαιτείται, προκειμένου να ανασχεθεί το φαινόμενο υποβάθμισης των περιοχών και της απομάκρυνσης των κατοίκων από το ιστορικό κέντρο.

Προωθείται η ολοκλήρωση του προγράμματος Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων και η αναβάθμιση και ανάπλαση των οδών και δημόσιων χώρων στην περιοχή της Ενοποίησης που δεν έχουν μέχρι σήμερα υλοποιηθεί. Προωθείται η περαιτέρω ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Αγοράς.

Η ολοκλήρωση του προγράμματος Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας και των έργων πεζοδρόμησης και ανάπλασης των πλατειών, σε συνάρτηση με τη λειτουργία του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως και την επικείμενη δημιουργία του

νέου Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, θα επιτρέψουν μελλοντικά στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και στο Δήμο Αθηναίων να προτείνουν την κήρυξη συνολικά και αυτόνομα του ιστορικού κέντρου της Αθήνας ως «έργο τέχνης» προστατευόμενο από την UNESCO.

Προωθούνται πεζοδρομήσεις αξόνων που φιλοξενούν δημόσια κτίρια και μνημεία αρχιτεκτονικού, καλλιτεχνικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, προωθείται ο επανασχεδιασμός στην κατεύθυνση επανάκτησης διευρυμένου δημόσιου χώρου στις λεωφόρους Αμαλίας, Πειραιώς και Πατησίων. Επίσης, προωθούνται κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση εκτροπής των διαμπερών κινήσεων από την κεντρική περιοχή και αναβάθμισης και ενοποίησης των χώρων για περπάτημα και ποδήλατο καθώς και των ευρύτερων πολιτιστικών δικτύων. Τέλος, προωθούνται μελέτες και έργα ανάπλασης πλατειών και ελεύθερων χώρων, αποκατάστασης και μορφολογικών επεμβάσεων κτιρίων και επέκτασης του δικτύου τοπικών πεζοδρόμων.

β) Ιστορικό Κέντρο Πειραιά

Προωθούνται πεζοδρομήσεις αξόνων που φιλοξενούν δημόσια κτίρια και μνημεία αρχιτεκτονικού, καλλιτεχνικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, καθώς και του δικτύου άρθρωσης των παραδοσιακών δραστηριοτήτων του νεώτερου Πειραιά. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις ακτές Θεμιστοκλέους, Μουτσοπούλου και Κουντουριώτη και τη λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου. Παράλληλα, προωθούνται μελέτες και έργα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, που περιλαμβάνουν την εξυπηρέτηση και οριοθέτηση των κινήσεων που αναφέρονται στη λειτουργία του λιμανιού και πολεοδομικών ρυθμίσεων επέκτασης και αναβάθμισης ελεύθερων χώρων και πεζοδρόμων, επεμβάσεων επί των όψεων των κτιρίων ιστορικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος. Τέλος, προωθούνται μελέτες ανάπλασης των πλατειών Τερψιθέας, Δημαρχείου και Ωρολογίου, ανάδειξης των Αρχαίων Τειχών, του αρχαίου Διπύλου και της Ηετιώνειας Ακτής, καθώς και του παραθαλάσσιου αστικού τοπίου της Πειραϊκής Χερσονήσου.

Προωθούνται πεζοδρομήσεις αξόνων που φιλοξενούν δημόσια κτίρια και μνημεία αρχιτεκτονικού, καλλιτεχνικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, καθώς και του δικτύου άρθρωσης των παραδοσιακών δραστηριοτήτων του νεώτερου Πειραιά και επανασχεδιασμός στην κατεύθυνση ανάκτησης δημόσιου χώρου ειδικότερα στις ακτές Θεμιστοκλέους, Μουτσοπούλου και Κουντουριώτη και τη λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου. Προωθείται η πεζοδρόμηση των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Φιλλελήνων στον Πειραιά με σκοπό την ευκολότερη πρόσβαση των επισκεπτών στο Αρχαιολογικό Μουσείο και στο αρχαίο θέατρο της Ζέας.

γ) Ιστορικό Κέντρο Λαυρίου

Προωθείται μελέτη για τον επανακαθορισμό των ορίων του ιστορικού κέντρου του και τη θεσμοθέτηση χρήσεων γης και όρων δόμησης, στην κατεύθυνση προστασίας και ανάδειξης του πολεοδομικού ιστού και των αξιόλογων κτιρίων, καθώς και της επέκτασης του δικτύου πεζοδρόμων. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις ιστορικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τη δημοτική αγορά και τα αστικά μέτωπα της κεντρικής πλατείας και του λιμανιού. Επίσης, προωθείται η διαμόρφωση και ανάπλαση της κεντρικής πλατείας, του χώρου της Σιδηροδρομικής Γραμμής και των ελεύθερων χώρων του λιμανιού και του παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού, και του νεκροταφείου. Παράλληλα προωθούνται μελέτες και έργα για την εξυπηρέτηση και οριοθέτηση της κυκλοφορίας που αναφέρεται στη λειτουργία του λιμανιού.

δ) Ιστορικό Κέντρο Ελευσίνας

Προωθείται η εκπόνηση μελέτης για τη διασύνδεση του οργανωμένου αρχαιολογικού χώρου της Ελευσίνας με τα διάσπαρτα μέσα στον αστικό ιστό μνημεία, όλων των ιστορικών περιόδων (ρωμαϊκό υδραγωγείο, Δυτικό νεκροταφείο, ρωμαϊκό λουτρό στη πλατεία Αγ. Γεωργίου, Αγ. Ζαχαρίας, μνημεία βιομηχανικής αρχαιολογίας του τέλους του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου αιώνα).Η προστασία και η αποκατάσταση των μνημείων αυτών, καθώς και του φυσικού τοπίου (ανάγλυφο των λόφων και των λατομείων, ακτογραμμή) και η σύνδεσή τους με δίκτυο διαδρομών θα αναδείξει τη διαχρονικότητα της Ελευσίνας

και θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Θριασίου, αλλά και στην ενίσχυση της πολιτιστικής οικονομίας και του τουριστικού προϊόντος.

Προωθείται μελέτη για τον επανακαθορισμό των ορίων του ιστορικού κέντρου, εντός του οποίου περιλαμβάνονται ο αρχαιολογικός χώρος, τμήμα της Ιεράς Οδού μέχρι τη γέφυρα του Αδριανού, τμήμα του λιμανιού και τμήμα της νεώτερης πόλης, για την επέκταση του δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων και για τη θεσμοθέτηση όρων προστασίας και ανάδειξης των πολεοδομικών και αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών της νεώτερης πόλης. Επίσης, προωθούνται μελέτες και έργα ανάπλασης αξιόλογων κτηρίων, μετώπων οδών, πλατειών και των όψεων της πόλης προς τον αρχαιολογικό χώρο, καθώς και των αξιόλογων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, όπως είναι η Βότρυς και η Ελαιουργική, του λιμανιού και των αργούντων λατομείων.

ε) Ιστορικό Κέντρο Κηφισιάς

Προωθείται μελέτη για τη διεύρυνση των ορίων του ιστορικού κέντρου και τη θεσμοθέτηση ειδικών όρων δόμησης προκειμένου για την προσαρμογή των νέων κτηρίων στο υφιστάμενο πολεοδομικό περιβάλλον (χαμηλοί συντελεστές δόμησης) και για την προστασία και ανάδειξη των ιδιαίτερων πολεοδομικών χαρακτηριστικών της περιοχής, όπως είναι οι μεγάλοι κήποι, οι μάντρες και οι αυλόθυρες. Επίσης, προωθείται η επέκταση των πεζοδρόμων σε άξονες που συγκεντρώνουν κτίρια με αρχιτεκτονικό και ιστορικό ενδιαφέρον και παραδοσιακές δραστηριότητες. Τέλος, προωθούνται μελέτες και έργα ανάπλασης των πλατειών, προστασίας και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, καθώς και φυσικών στοιχείων της περιοχής, όπως του ρέματος της Πύρνας.

στ) Ιστορικό Κέντρο Αίγινας

Προωθείται μελέτη οριοθέτησης του ιστορικού κέντρου, εντός του οποίου περιλαμβάνονται ο αρχαιολογικός χώρος, το λιμάνι, οι πρώην φυλακές και τμήμα του οικισμού που έχει συνδεθεί με τη νεώτερη ιστορία της χώρας. Επίσης, προωθείται μελέτη επέκτασης δικτύου πεζοδρόμων και η θεσμοθέτηση όρων για την προστασία και ανάδειξη των ιδιαίτερων πολεοδομικών και αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών της πόλης. Τέλος, προωθούνται μελέτες και έργα ανάπλασης και αποκατάστασης αξιόλογων μνημείων, κτιρίων, μετώπων οδών, πλατειών και της όψης της πόλης προς το λιμάνι.

ζ) Ιστορικό Κέντρο Μεγάρων

Προωθείται μελέτη οριοθέτησης του ιστορικού κέντρου. Επίσης, προωθούνται μελέτες και έργα προστασίας και ανάδειξης των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων, του αρχαίου τείχους και των Μακρών Τειχών, καθώς και επέκτασης του δικτύου πεζοδρόμων που συσχετίζεται με τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία. Τέλος, προωθείται η θεσμοθέτηση όρων για την προστασία του πολεοδομικού ιστού, των αξιόλογων κτιρίων των χώρων παραδοσιακών δραστηριοτήτων και, κυρίως, των Ακροπόλεων της Αλκάθου και της Καρίας που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό μνημείων της πόλης.

Άρθρο 15, Παράγραφος 2

Στα προγράμματα για την ανάδειξη συνόλων με ιδιαίτερα πολεοδομικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται:

α) Πρόγραμμα για την προστασία και ανάδειξη των παραδοσιακών οικισμών της Αττικής : της Παιανίας, των Βιλίων, του Βαρνάβα, του Κουβαρά, των Καλυβίων Ολύμπου και των μικρών ή μεγάλων τμημάτων που διατηρούν παραδοσιακό χαρακτήρα στον Μαραθώνα, στην Κερατέα, στο Μαρκόπουλο, στο Πικέρμι, στο Άνω Σούλι, στο Γραμματικό, στον Αυλώνα, στο Μαρκόπουλο Ωρωπού, στο Καπανδρίτι, στα Καλύβια Θορικού. Επίσης, των αξιόλογων οικισμών και συνόλων με τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά που εντοπίζονται στο νησιωτικό τμήμα της περιφέρειας στη Σαλαμίνα, στον Πόρο, στα Μέθανα, στην Τροιζηνία, στις Σπέτσες, στην Ύδρα και σε όλους τους οικισμούς των Κυθήρων.

β) Πρόγραμμα για την προστασία και ανάδειξη των παραδοσιακών συνόλων που διατηρούν, σε μεγάλο βαθμό, τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά και ιστορικά τους

χαρακτηριστικά, όπως είναι οι προσφυγικοί συνοικισμοί στη Νέα Φιλαδέλφεια, στη Νίκαια, στη Νέα Ιωνία, στην Καισαριανή, στο Βύρωνα, στη Δραπετσώνα, καθώς και οι βιομηχανικοί συνοικισμοί που περιβάλλουν το ιστορικό κέντρο του Λαυρίου και η Καμάριζα .

γ) Πρόγραμμα για την προστασία και ανάδειξη των αξιόλογων κτιριακών συνόλων με ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά και ιστορικό ενδιαφέρον, που εντοπίζονται στα παλαιά χωριά του Λεκανοπεδίου, όπως σε Μαρούσι, Χαλάνδρι και Πολύδροσο και τους παλιούς και νεότερους συνοικισμούς, όπως σε Ψυχικό, Φιλοθέη, Καλλιθέα, Παλαιό Φάληρο και Νέα Σμύρνη.

δ) Πρόγραμμα για την αναβάθμιση μετώπων οδών, που εντοπίζονται σε όλες τις, εκτός ιστορικών κέντρων Αθήνας και Πειραιά, συνοικίες της Πρωτεύουσας όπως σε Φιλοπάππου, Κουκάκι, Μέτς, Νεάπολη, Γκύζη, Πατησίων, Αχαρνών, Αγ. Παύλος, Βοτανικός, Πετράλωνα, Γκαζοχώρι και αποτελούν δείγματα της αρχιτεκτονικής διαφόρων εποχών και της ιστορίας κάθε γειτονιάς.

Άρθρο 15, Παράγραφος 4

Οι νέες πολιτιστικές εγκαταστάσεις διεθνούς εμβέλειας είναι ενδεικτικά οι εξής: Εθνική Λυρική Σκηνή, Εθνική Βιβλιοθήκη και Διεθνές Συνεδριακό – Πολιτιστικό Κέντρο στον Φαληρικό Όρμο, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο παλιό εργοστάσιο Φιξ στη Συγγρού, Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών στην Ακαδημία Πλάτωνος, Πολιτιστική Ακτή Πειραιώς με τα μουσεία Ιστορίας της Πόλης, Μετανάστευσης και Εναλίων Αρχαιοτήτων, επέκταση της Εθνικής Γλυπτοθήκης, εκθεσιακοί χώροι Λαογραφικών Συλλογών και Κέντρο για την Αρχιτεκτονική και την Πόλη στα υφιστάμενα κτίρια του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή -Ιλισίων, Εθνικό Μουσείο Σιδηροδρόμων στο παλιό αμαξοστάσιο – εργοστάσιο της Λεύκας Πειραιά, Μουσειακό Σύμπλεγμα Αεροπορίας στο Ελληνικό.

Άρθρο 15, Παράγραφος 5

Οι νέες «πολιτιστικές διαδρομές» περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

α) Σύνδεση Νέου Μουσείου Ακροπόλεως με Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, μέσω της οδού Πανεπιστημίου,

β) Σύνδεση Ιστορικού Κέντρου Αθήνας - Κεραμεικού με αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας, μέσω της Ιεράς Οδού. Ανάδειξη της Ιεράς Οδού σε ιστορικό άξονα σε όλο το μήκος της από τον Κεραμεικό ως την Ελευσίνα. Η δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής Ελευσίνας-Αθήνας, μέσω της Ιεράς Οδού επεκτείνει το Μεγάλο Αρχαιολογικό Περίπατο της Αθήνας μέχρι τα δυτικά όρια της αρχαίας πόλεως – κράτους, συνδέοντας το άστυ με το σημαντικότερο αξωαστικό του ιερό.

γ) Σύνδεση Κεραμεικού με Ακαδημία Πλάτωνος και Λόφο Ιππείου Κολωνού, μέσω του ζεύγους Σαλαμίνος - Πλαταιών. Προωθείται η πεζοδρόμηση των οδών Σαλαμίνος, από τον Αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού έως την οδό Πειραιώς, Ψαρομηλίγκου, Διπύλου και Καλογήρου Σαμουήλ και η μετατροπή της οδού Αγίων Ασωμάτων σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας με στόχο την ενοποίηση του αρχαιολογικού χώρου του Κεραμεικού με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και την Πλατεία Ελευθερίας και την ανάδειξη των νεοκλασικών κτιρίων πέριξ του αρχαιολογικού χώρου.

δ) Σύνδεση Ολυμπιείου – Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Φιξ – Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών – Νέας Λυρικής Σκηνής – Νέας Εθνικής Βιβλιοθήκης, μέσω λεωφόρου Συγγρού και επέκταση στον Φαληρικό Όρμο. Η σύνδεση αυτή αρθρώνεται με τον πολιτιστικό άξονα της Πειραιώς, τους αρχαιολογικούς χώρους του Πειραιά και την παράκτια ζώνη

ε) Σύνδεση Ιστορικού Κέντρου και κεντρικών αρχαιολογικών χώρων Πειραιά, όπως είναι το Κονώνειο, το Αρχαιολογικό Μουσείο, η Ζέα και οι Αστικές Πύλες, με την Ηετιώνεια Ακτή, μέσω ιστορικού σιδηροδρομικού σταθμού Αγίου Διονυσίου.

στ) Ένταξη στο ενιαίο δίκτυο πολιτιστικών διαδρομών των περιοχών Τουρκοβουνίων, Αρδηττού, Λυκαβηττού και Πεδίου του Άρεως.

ζ) Πολιτιστική-περιηγητική διαδρομή, η οποία με αφετηρία τον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού θα συνδέει μέσω Ιεράς Οδού το ιστορικό κέντρο της Αθήνας με

τον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας. Η διαδρομή αυτή εκτός από το πολιτιστικό και αρχαιογνωστικό ενδιαφέρον (όπως αρχαιολογικός χώρος Κεραμεικού, αρχαία γέφυρα στον Ελαιώνα, ανασκαφή Ιεράς Οδού στην πλατεία Εσταυρωμένου και στο φρέαρ Προφήτου Δανιήλ, βυζαντινή μονή Δαφνίου, Ιερό Αφροδίτης) είναι δυνατό να αποκτήσει παράλληλα και περιηγητικό – φυσιογνωστικό ενδιαφέρον με την ανάδειξη χώρων πρασίνου (κήπος Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Διομήδειος Κήπος, πευκόδασος παρά τη μονή Δαφνίου, άλσος Χαϊδαρίου στα ανατολικά Ιερού Αφροδίτης, Λίμνη Ρειτών-Κουμουνδούρου και παρυφές Ποικίλου όρους)

η) Ενοποίηση της περιοχής από τον αρχαιολογικό χώρο του Ολυμπιείου και τον Εθνικό Κήπο έως την Εθνική Πινακοθήκη.

θ) Μέσα στη σύγχρονη Ελευσίνα προτείνεται η ενοποίηση της διαδρομής και των ιχνών της Ιεράς Οδού, από τη γέφυρα του Ανδριανού στην είσοδο της πόλης μέχρι και τον αρχαιολογικό χώρο, που θα αναδείξει το τελευταίο τμήμα της εμβληματικής διαδρομής των Μεγάλων Μυστηρίων.

ι) Σύνδεση του ιστορικού κέντρου του Λαυρίου με το Μητροπολιτικό Πάρκο Αρχαίων Μεταλλείων Λαυρίου, τον αρχαιολογικό χώρο Θορικού και τον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου.

ια) Δημιουργία αρχαιολογικού περιπάτου με αφετηρία τον αρχαιολογικό χώρο της «Κρήνης του Θεαγένους» στο βόρειο τμήμα της πόλης των Μεγάρων. Ως επόμενες στάσεις προτείνεται το Αρχαιολογικό Μουσείο, η υπόγεια Κρήνη αρχαϊκής-πρώιμης κλασικής περιόδου επί της οδού Κοραή, ο απαλλοτριωμένος αρχαιολογικός χώρος του Γεωργικού Συνεταιρισμού των Μεγάρων, όπου σώζεται εκτεταμένο τμήμα της κλασικής οχύρωσης των Μεγάρων και τέλος οι Νυμφίδες Πύλες (οδός Μινώας και Λυσίου) που αποτελούσαν την απόληξη των Μακρών Τειχών τα οποία ένωναν την πόλη με το επίνειό της τη Νισαία στη σημερινή Πάχη Μεγάρων.

ιβ) Ακτοπλοϊκή σύνδεση παράκτιων αρχαιολογικών χώρων της ηπειρωτικής Αττικής με ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους της νησιωτικής Αττικής.

11. Στο τέλος του Παραρτήματος V (άρθρο 15, παράγραφος 5) προστίθεται νέα περ. ιγ ως εξής: « ιγ) Μέσα στο σύγχρονο Δήμο Αχαρνών δημιουργία πολιτιστικής-περιηγητικής διαδρομής με αφετηρία το Αρχαίο Θέατρο (διαχρονικό κέντρο της πόλης) με τα διάσπαρτα μέσα στον αστικό ιστό και στον περιαστικό χώρο, μνημεία όλων των ιστορικών περιόδων (Μυκηναϊκός θολωτός τάφος, Τύμβος Σοφοκλή, Αδριάνειο και Ρωμαϊκή δεξαμενή, Ρωμαϊκές αγροικίες, αρχαία νεκροταφεία, Βυζαντινοί και Μεταβυζαντινοί ναΐσκοι, Αρχαία Ιερά Πάρνηθας). με στόχο την ανάδειξη τη διαχρονικότητας της θέσης της πόλης των Αχαρνών, την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ενίσχυση του πολιτισμού και του τουριστικού προϊόντος.»

Παράρτημα VI

Άρθρο 16, Παράγραφος 3

1. Το Σχέδιο – Πλαίσιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Ακτών της Αττικής (ΣΟΔΑΑ) εκπονείται από τον Οργανισμό Αθήνας και ρυθμίζει τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και όρους δόμησης με εξειδίκευση στην κρίσιμη ή στη δυναμική παράκτια ζώνη. Προβλέπει κατευθύνσεις σχεδιασμού για τα επόμενα στάδια και θεσπίζει ειδικά διαχειριστικά μέτρα, όπου τούτο είναι αναγκαίο.

2. Η παρακολούθηση και ο συντονισμός για την εφαρμογή των ΣΟΔΑΑ και των κατευθύνσεων του ΡΣΑ για τον παράκτιο χώρο αναλαμβάνεται από τον Οργανισμό Αθήνας.

3. Κατά τη διαδικασία θεσμοθέτησης και εφαρμογής των ρυθμίσεων του ΣΟΔΑΑ, επιβάλλεται η τήρηση συστηματικής ενδοδιοικητικής συνεργασίας και συμμετοχής του κοινού με προγράμματα ενημέρωσης, ενεργοποίησης και συμμετοχής των πολιτών.

Άρθρο 16, Παράγραφος 4

Για την εξειδίκευση των στόχων, αρχών και κατευθύνσεων του ΣΟΔΑΑ, διακρίνονται κατ' ελάχιστον οι ακόλουθες κατηγορίες περιοχών, που επιδέχονται και περαιτέρω εξειδίκευση. Οι κατηγορίες αυτές είναι:

1. Ζώνες συγκέντρωσης αναπτυξιακών οικονομικών δραστηριοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνουν τις λιμενικές ζώνες εμπορικού, επιβατικού ή ναυπηγοεπισκευαστικού χαρακτήρα, τις περιοχές υφιστάμενων βιομηχανικών συγκεντρώσεων κλάδων που εξαρτώνται από τις θαλάσσιες μεταφορές, τις περιοχές διέλευσης δικτύων υποδομής και ~~ενγένει~~ περιοχές εντατικών αναπτυξιακών χρήσεων, των οποίων είναι αναγκαία η χωροθέτηση σε παράκτια ζώνη, βάσει ειδικής τεκμηρίωσης.

2. Πόλοι σημειακής ανάπτυξης τουριστικής υποδομής και αναψυχής, οι οποίοι περιλαμβάνουν πυρήνες τουριστικής υποδομής, όπως είναι μαρίνες και ξενοδοχεία και άλλων συμβατών με την ακτή χρήσεων υπερτοπικής αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού, όπως ο ναυταθλητισμός, το ενυδρείο.

3. Ζώνες ήπιας αναψυχής, τουρισμού και παραθερισμού, οι οποίες περιλαμβάνουν περιοχές Α και Β κατοικίας, με τις περιβάλλουσες ζώνες αστικού πρασίνου, ακτές κολύμβησης, αστικές παράκτιες ζώνες με τάσεις αποβιομηχάνισης ή ζώνες απελευθερούμενες από λιμενικές δραστηριότητες.
4. Ζώνες προστασίας και ανάδειξης φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, που περιλαμβάνουν ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές, εκβολές ρεμάτων και υγροβιότοπους, δασικές εκτάσεις, βραχώδεις παράκτιους φυσικούς σχηματισμούς, εκτάσεις γεωργικής γης σε ακτίνα δύο (2) χιλιομέτρων από την ακτογραμμή και λοιπούς αστικούς και περιαστικούς ελεύθερους χώρους; όπως άλση, πάρκα και πλατείες.
5. Τα δημόσια ακίνητα
Τα δημόσια ακίνητα του παράκτιου χώρου αναπτύσσονται κατά προτεραιότητα ως υποδοχείς σύνθετων χρήσεων τουρισμού, αναψυχής και κατοικίας.
Οι ειδικότεροι στόχοι και κατευθύνσεις πολιτικής για τον παράκτιο χώρο, τους οποίους καλείται να εξειδικεύσει το ΣΟΔΑΑ, ανά υποπεριοχή ή ζώνη, είναι οι εξής:
1. Ζώνες συγκέντρωσης αναπτυξιακών οικονομικών δραστηριοτήτων:
- Τόνωση και εκσυγχρονισμός των οικονομικών δραστηριοτήτων με παράλληλη λήψη μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας και αναβάθμισης τόσο για το θαλάσσιο όσο και το χερσαίο περιβάλλον.
- Μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων προς την ευρύτερη περιοχή από την ανάπτυξη των παράκτιων δραστηριοτήτων, όπως τόνωση δυναμικής τοπικού παραγωγικού ιστού, επιχειρηματικότητας, απασχόλησης.
- Οργάνωση, ανάπλαση των περιοχών με πολεοδομικά εργαλεία για περιορισμό της όχλησης προς τις παρακείμενες λειτουργίες και δραστηριότητες, όπως πολεοδόμηση, θεσμοθέτηση ζωνών προσβάσεων στην ακτή και περιορισμό της αποκλειστικότητας στην χρήση του παράκτιου μετώπου, έλεγχο της πυκνότητας χρήσης και δόμησης, αισθητική των κατασκευών και των ακάλυπτων χώρων, φυτεύσεις.
- Περιβαλλοντική αποκατάσταση εδαφών.
- Εφαρμογή ήπιων τεχνικών για τα λιμενικά έργα, σε συνάρτηση με τη θαλάσσια δυναμική.
- Προσφορά γης για τη μετεγκατάσταση μονάδων στις οποίες είναι αναγκαία η παράκτια χωροθέτηση αλλά πρέπει να απομακρυνθούν από τον αστικό ιστό, ή από περιοχές αναπλάσεων.
2. Πόλοι σημειακής ανάπτυξης τουριστικής υποδομής και αναψυχής
- Εκσυγχρονισμός και βελτίωση των υποδομών των υφιστάμενων μαρινών με έλεγχο των τάσεων εντατικοποίησης της χρήσης και με μέριμνα για να μην υποθηκεύονται οι στόχοι του παρόντος για τις περιβάλλουσες αστικές περιοχές. Εξασφάλιση πρόσβασης σε ζώνες περιπάτου, ή σε ακτές κολύμβησης, προώθηση μετακινήσεων με ΜΜΜ.
- Προστασία των υφιστάμενων μικρών αλιευτικών καταφυγίων από τουριστικές πιέσεις και εξειδικευμένη χωροθέτηση νέων με την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούν επαγγελματική αλιευτική δραστηριότητα.
- Οργάνωση των περιοχών συγκέντρωσης υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων με πολεοδομικά εργαλεία και έλεγχο των τάσεων εντατικοποίησης της χρήσης στα πλαίσια των στόχων του παρόντος για τις περιβάλλουσες αστικές ή φυσικές περιοχές. Προσανατολισμός της ανάπτυξης νέων μονάδων σε οργανωμένες ζώνες προς πολεοδόμηση (αποφυγή της εκτός σχεδίου δόμησης).
- Επανάχρηση μνημείων βιομηχανικής αρχαιολογίας με στόχο την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και ταυτότητας του παράκτιου χώρου ως χωρικό κεφάλαιο της Αττικής και ένταξής του στο τουριστικό προϊόν.
3. Ζώνες ήπιας αναψυχής στον αστικό ιστό και περιοχές παραθερισμού
- Διεύρυνση και ενίσχυση του δημόσιου, κοινόχρηστου χαρακτήρα της κρίσιμης παράκτιας ζώνης για όσο το δυνατόν περισσότερες και πολυπληθέστερες ομάδες χρηστών (υπερτοπική εμβέλεια παράκτιας ζώνης).
- Ανάπτυξη τμημάτων της παράκτιας ζώνης ως πόλων ήπιας αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού με ανάπλαση, αναβάθμιση, συμπλήρωση, εξυγίανση των ήδη

υπαρχουσών δραστηριοτήτων χωρίς αλλοίωση του φυσικού χαρακτήρα του παράκτιου δημόσιου χώρου.
- Αύξηση της προσπελασιμότητας, βελτίωση ή εξασφάλιση κάθετων προσβάσεων σύνδεσης με τον παρακείμενο αστικό ιστό και πριμοδότηση μετακινήσεων με θαλάσσια μαζική συγκοινωνία όπου αυτό είναι εφικτό. Κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση με την οργάνωση προσελεύσεων με δημόσια συγκοινωνία, αποθάρρυνση της χρήσης του ΙΧ με πρόβλεψη χώρων στάθμευσης σε απόσταση από την ακτή και ειδική τιμολογιακή πολιτική.
- Εξασφάλιση της συνέχειας της ζώνης θαλασσίου μετώπου και περιορισμός της επέκτασης της οικιστικής ζώνης σε βάρος της παράκτιας με σχεδιαστικά εργαλεία, φυσικά εμπόδια και διαμορφώσεις και κατάλληλη θεσμοθέτηση μέσω των Πολεοδομικών Μελετών, όπως γραμμική ανάπτυξη συνεχόμενων ζωνών περιπάτου, ποδηλάτου.
- Περιορισμός της δόμησης σε επίπεδο 'οικιστικού συνεχούς' με την παρεμβολή ευρέων ζωνών πρασίνου, και τη διασύνδεσή τους με το δίκτυο πρασίνου του αστικού ιστού στο λεκανοπέδιο και εκτός αυτού.
- Απομάκρυνση ασυμβίβαστων με την ακτή και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της δραστηριοτήτων και αποσυμφόρησή της από εντατικές – αποκλειστικές χρήσεις.
- Οργάνωση των τουριστικών υποδομών, όπως μαρίνες και ξενοδοχεία), με περιορισμό στις απολύτως αναγκαίες και λήψη μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας και αναβάθμισης για το θαλάσσιο περιβάλλον και τον παρακείμενο αστικό ιστό.
- Εφαρμογή ήπιων τεχνικών για τα λιμενικά έργα, σε συνάρτηση με τη θαλάσσια δυναμική.
- Εξασφάλιση υψηλής ποιότητας και αισθητικής αστικού περιβάλλοντος και τοπίου, με τον έλεγχο των κατασκευών και της ηχορύπανσης στο δημόσιο και τον ιδιωτικό χώρο, τήρηση ειδικών προδιαγραφών για τη φύτευση, διατήρηση και ανάδειξη μνημείων νεότερης αρχιτεκτονικής κλπ.
- Επανάχρηση μνημείων βιομηχανικής αρχαιολογίας με στόχο την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και ταυτότητας ως χωρικό κεφάλαιο της Αττικής.

4. Ζώνες προστασίας και ανάδειξης φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος
Προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση των παράκτιων οικοσυστημάτων στη θάλασσα και στη ξηρά, και εξασφάλιση της απαιτούμενης ισορροπίας σε μακροπρόθεσμη προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης.

5. Δημόσια Ακίνητα:
- Προώθηση προγραμμάτων αξιοποίησης με τη μορφή οργανωμένων υποδοχέων ανάπτυξης.
- Ανάπλαση, εξυγίανση, αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός και συμπλήρωση υφιστάμενων τουριστικών εγκαταστάσεων και υποδομών με στόχο την προσέλκυση τουρισμού υψηλού επιπέδου και τη δημιουργία θυλάκων τουριστικής καινοτομίας και πρότυπης αναψυχής σε συνδυασμό με κατοικία.,
- Προώθηση νέων μορφών θεματικού τουρισμού με συνδυασμό υποδομών, εγκαταστάσεων και δράσεων τουρισμού, αναψυχής, αθλητισμού και πολιτισμού και εξασφάλιση κατασκευών και εγκαταστάσεων υψηλής ποιότητας και αισθητικής με ένταξη στον περιβάλλοντα χώρο και το τοπίο και με ειδική μέριμνα για την ανάδειξη, προβολή και διατήρηση του υπάρχοντος φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου.

Παράρτημα VII

Άρθρο 18, Παράγραφος 2

Οι ορεινοί όγκοι και οι κατευθύνσεις για την ολοκλήρωση του προγράμματος προστασίας τους:

α) Ορεινός όγκος Υμηττού. Χαρακτηρίζεται ως Περιφερειακό Πάρκο που επεκτείνεται προς νότο μέχρι τη θάλασσα και διαμορφώνεται σε ένα ενιαίο πάρκο κυρίως αναψυχής, θέας και πεζοπορίας.

β) Ορεινός όγκος Πεντέλης: Χαρακτηρίζεται ως Περιφερειακό Πάρκο, με βάση τις διατάξεις του ν. 3937/2011 (Α'60), για τη διασφάλιση της απόλυτης προστασίας των φυσικών οικοσυστημάτων, και διαμορφώνεται σε έναν υπερτοπικό πόλο αναψυχής και πολιτισμού, με την ανάδειξη των αρχαίων λατομείων, την αποκατάσταση και ανάδειξη του τοπίου, την προστασία των αρχαιολογικών χώρων. Το προεδρικό διάταγμα 21/1988 (Δ' 755) για την προστασία του περικλείει κατ' ελάχιστο την ήδη οριοθετημένη περιοχή και βελτιώνει τους ισχύοντες όρους προστασίας.

γ) Ορεινός όγκος Αιγάλεω – Ποικίλο Όρος – Λίμνη Ρειτών: Χαρακτηρίζεται ως Περιφερειακό Πάρκο, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΧ, και διαμορφώνεται σε ενιαίο πάρκο αναψυχής, θέας και πεζοπορίας, με δύο μεγάλους υπερτοπικούς πόλους αναψυχής στη Δυτική και τη Βορειοδυτική Πύλη της Αθήνας.

δ) Ορεινοί όγκοι Λαυρεωτικής (Μερέντα, Μαυροβούνι, Πάνειο, Όλυμπος και υψώματα Λαυρεωτικής): Καθορίζονται ως περιοχές αναψυχής και ως σημαντικοί χώροι γεωλογικού ενδιαφέροντος, εντός των οποίων ιδιαίτερη σημασία έχουν οι αρχαίες και νεότερες μεταλλευτικές εγκαταστάσεις που χαρακτηρίζουν την περιοχή. Οι σημαντικοί πόλοι αναψυχής και πολιτισμού Σούνιο και Θορικός, συνδέονται με τον ορεινό όγκο.

ε) Ορεινοί όγκοι Δυτικής Αττικής (Γεράνεια, Πατέρας, Πάστρα, Κιθαιρώνας): Καθορίζονται ως περιοχές προστασίας του οικοσυστήματος, αναψυχής, πεζοπορίας και θέας και αναδεικνύεται ο χαρακτήρας τους ως «ιστορικά περάσματα», με τη διαμόρφωση αξόνων πεζοπορίας που ακολουθούν αρχαίους δρόμους και μονοπάτια.

στ) Ορεινοί όγκοι Βόρειας Αττικής: Περιλαμβάνουν τις λοφώδεις εκτάσεις βορείως της Πεντέλης και της Πάρνηθας. Καθορίζονται ως περιοχές αναψυχής, με πόλους τους αρχαιολογικούς χώρους του Αμφιαράειου, του Ραμνούντα και το τοπίο της Μαλακάσας.

ζ) Ορεινός όγκος Πάρνηθας: Χαρακτηρίζεται ως Εθνικό Πάρκο, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, και καθορίζεται ως περιοχή υψηλής προστασίας.

Άρθρο 18, Παράγραφος 4α.

1. Ο σχεδιασμός και η διαχείριση των αστικών και περιαστικών Μητροπολιτικών Πάρκων αποτελεί ιδιαίτερο σκέλος των Μητροπολιτικών Παρεμβάσεων του ΡΣΑ, σε συνέχεια του συστήματος υπερτοπικών πόλων ήπιων χρήσεων πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 1515/1985. Η υλοποίηση των Μητροπολιτικών Πάρκων εντάσσεται στις προτεραιότητες από περιβαλλοντική, κοινωνική και αναπτυξιακή άποψη.

2. Προωθούνται η βελτίωση της προσβασιμότητας των Μητροπολιτικών Πάρκων με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), η θεσμοθέτηση της προστασίας και της ήπιας ανάπτυξής τους, καθώς και προγράμματα εξειδίκευσης του σχεδιασμού, με ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης, βάσει εξειδικευμένων Σχεδίων Γενικής Διάταξης (ΣΓΔ).

3. Ως Αστικά Μητροπολιτικά Πάρκα της Αττικής, προσδιορίζονται οι εξής εκτάσεις:

Ι. Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού: Στο χώρο του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά προβλέπεται η δημιουργία κεντρικού πάρκου 2000 στρεμμάτων εμπλουτισμένου με τις χρήσεις που προβλέπει ο ν. 4062/2012. Το κεντρικό πάρκο του Μητροπολιτικού πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά δύναται να αποτελέσει τον πυρήνα της σύνδεσης του θαλάσσιου μετώπου με τον Υμηττό με σύνδεση των μέσων σταθερής τροχιάς, για να εξυπηρετείται η άμεση πρόσβαση στο πάρκο και το θαλάσσιο μέτωπο από όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής.

ΙΙ. Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή- Ιλισίων: σύμφωνα με το από 14.6.11 προεδρικό διάταγμα (Δ'187). Προωθείται η εφαρμογή του, σε συνεννόηση με τους εγκατεστημένους φορείς καθώς και η συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης του Πάρκου.

ΙΙΙ. Μητροπολιτικό Πάρκο Τουρκοβουνίων – Αττικό Άλσος: Αναδεικνύεται η λειτουργική ένταξη του Πάρκου στο δίκτυο μητροπολιτικών χώρων αστικού

πρασίνου της Πρωτεύουσας. Με την ολοκλήρωση της αναδάσωσης, την εξασφάλιση του χαρακτηρισμένου κοινόχρηστου χώρου του Αττικού Άλσους, την αποκατάσταση των λατομείων της περιοχής, την οργάνωση και αναβάθμιση των εκτάσεων πρασίνου και την ενσωμάτωση των υφιστάμενων αθλητικών, πολιτιστικών υποδομών και της περιοχής κατοικίας.

IV. Μητροπολιτικό Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Πύργου Βασιλίσσης: Στον ήδη διαμορφωμένο χώρο πρασίνου, προωθείται η περαιτέρω ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ήπιας αναψυχής, συμβατής με την απαίτηση προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα της ορνιθοπανίδας καθώς και δραστηριοτήτων αστικής βιολογικής γεωργίας. Προωθείται η ολοκλήρωση της θεσμικής ρύθμισης και της αποσαφήνισης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος με ένταξη του λόφου Προσκόπων και του νότιου τμήματος.

V. Μητροπολιτικό Πάρκο Φαληρικού Όρμου: Εκτείνεται στο χώρο μεταξύ Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας έως και το Φαληρικό Δέλτα. Εξασφαλίζεται η προσπελασιμότητα για όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης με δραστηριότητες πολιτισμού, αναψυχής, αθλητισμού, εμπορίου, τουρισμού (όπως μαρίνα, συνεδριακό κέντρο)

VI. Μητροπολιτικό Πάρκο Σελεπίτσαρη στη Νίκαια: Προωθείται η ανάπτυξη με χρήσεις αναψυχής αθλητισμού και πολιτισμού.

VII. Μητροπολιτικό Πάρκο Νέας Φιλαδέλφειας: Προωθείται η ανάπτυξή του με χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού μητροπολιτικής εμβέλειας και αναψυχής. Η ανάδειξη του άλσους Φιλαδέλφειας σε μητροπολιτικό πάρκο συνδυάζεται με την κατασκευή και λειτουργία του Κέντρου Αθλητισμού Μνήμης και Πολιτισμού της ΑΕΚ, καθώς και τις αναγκαίες και προβλεπόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χώρους και υποδομές στάθμευσης αλλά και την ανάπλαση στην ευρύτερη περιοχή.

4. Ως Περιαστικά Μητροπολιτικά Πάρκα Πρασίνου προσδιορίζονται οι περιαστικοί χώροι, οι οποίοι διαθέτουν τα χαρακτηριστικά για με τον κατάλληλο σχεδιασμό να αποτελέσουν σημεία αναφοράς ως χώροι πρασίνου υψηλής οικολογικής ποιότητας και ως χώροι πολιτισμού και αναψυχής, μητροπολιτικής εμβέλειας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται:

I. Μητροπολιτικό Πάρκο Τατοΐου: Πόλος πρασίνου, πολιτισμού, αναψυχής, τουρισμού, στη ζώνη προστασίας της Πάρνηθας.

II. Μητροπολιτικό Πάρκο Αρχαίων Λατομείων Πεντέλης: Πόλος πολιτισμού, αναψυχής, στη ζώνη προστασίας του Πεντελικού Όρους.

III. Μητροπολιτικό Πάρκο Αρχαίων Μεταλλείων Σουνίου: Πόλος πρασίνου, πολιτισμού, εκπαίδευσης, αναψυχής, στη ζώνη προστασίας Λαυρεωτικής.

IV. Πάρκο Σχοινιά Μαραθώνα: Πόλος αθλητισμού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη ζώνη προστασίας του υγροβιότοπου.

V. Οικολογικό – Πολιτιστικό Πάρκο Βραώνας Μεσογείων.

VI. Μητροπολιτικό Πάρκο Κηφισού: Πόλος πρασίνου, αναψυχής, πολιτισμού στα πλαίσια εφαρμογής του από 15-6-1994 προεδρικού διατάγματος (Δ' 632) για την προστασία του Κηφισού ποταμού.

Άρθρο 18, Παράγραφος 4β

Τον κορμό του «πράσινου τόξου» αποτελούν οι ορεινοί όγκοι της Δυτικής και της Βόρειας Αττικής, ενώ προωθείται και η σύνδεση της Πεντέλης με τον Υμηττό. Για τη μεγαλύτερη διασφάλιση της συνέχειας και συνεκτικότητας του «πράσινου τόξου», θεσμοθετείται δέσμη μέτρων περιορισμού της δόμησης και αλλαγής των χρήσεων στα πεδινά τμήματα των μεταξύ τους περιοχών, με στόχο την προστασία τους ως αυχένων επικοινωνίας των ορεινών όγκων. Περιοχές θεσμοθετημένης χαμηλής και αραιής δόμησης διατηρούνται ως έχουν και προωθούνται διατάξεις που αποτρέπουν την περαιτέρω πύκνωση.

Άρθρο 18, Παράγραφος 4γ

Περιοχές πρασίνου (δασικού ή μη χαρακτήρα) εντός του αστικού ιστού, που διατηρούν σημαντικά χαρακτηριστικά φυσικότητας, όπως το Δασόκτημα Συγγρού, οι λόφοι Αρδήττου, Φιλοπάππου, Λυκαβηττού, Κορυδαλλού, Ιππείου Κολωνού, Στρέφη, Φινοπούλου και Σκουζέ, οι μεταξύ Καρέα – Βύρωνα – Υμηττού αδόμητες

περιοχές, ο λόφος της Ηλιούπολης στο Χαλικάκι, καθώς και ο λόφος Πανί Αλίμου, οριοθετούνται, διατηρούνται και προστατεύονται από οποιαδήποτε πολεοδομική δραστηριότητα, ενώ ισχύουν οι προϋπάρχουσες πολεοδομικές ρυθμίσεις.
Για αυτές τις νησίδες πρασίνου, που αποτελούν το βασικό κορμό των αστικών περιοχών σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα ακάλυπτα ρέματα, προωθούνται σχέδια αναπλάσεων και εξασφαλίζεται η σύνδεση περιαστικού και αστικού πρασίνου.

Άρθρο 18, Παράγραφος 6

Οι τόποι γεωμορφολογικού και τοπιακού ενδιαφέροντος είναι: Σπήλαια Υμηττού, Σπήλαια Κερατέας, Χόνι – Λιάγκι Μερέντας, Κουτούκι Παιανίας, Σπήλαιο Πανός Πάρνηθας, Σπήλαιο Πανός Οινόης, Σπήλαιο Νταβέλη Πεντέλης, Σπήλαιο Κίτσου Λαυρεωτικής, Λόφος Πάνειο στην Ανάβυσσο, Καταβύθιση Χάος στην Λαυρεωτική, Κακιά Σκάλα Μεγαρίδας, Φαράγγι Γκούρας Πάρνηθας, Φαράγγι Χάραδρου Πεντέλης, Κουλουριώτικο ρέμα Μεγαρίδας, Καταρράκτης Διονύσου, Καταρράκτης Νταβέλη, Λίμνη Βουλιαγμένης, Λίμνη Μαραθώνα, Δολίνες Μικρό και Μεγάλο Βαθυχώρι Μεγαρίδας, Δολίνες Μικρός και Μεγάλος Κρύφτης Μεγαρίδας, Σπήλαιο Ευρυπίδη (Περιστέρια Σαλαμίνας), απολιθωματοφόρα στρώματα Πικερμίου και Ραφήνας.

Παράρτημα VIII

Άρθρο 19

Η θεσμική ρύθμιση για την προστασία του πρασίνου γίνεται σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού, με κατευθυντήριο ή κανονιστικό τρόπο ανάλογα με το βαθμό τεκμηρίωσης που διαθέτει η μελέτη και τον βαθμό ωριμότητας του θέματος σε τοπικό επίπεδο.

Άρθρο 19, Παράγραφος 5

Κατευθύνσεις για την εξειδίκευση του σχεδιασμού πρασίνου και ανάκτησης του δημόσιου κοινόχρηστου χώρου.

1. Με τα «σχέδια πρασίνου και ανάκτησης του δημόσιου χώρου» αντιμετωπίζονται ενιαίως τα ζητήματα μορφολογίας του σχεδιασμού αλλά και τα θεσμικά ζητήματα διαχείρισης του δημόσιου και κοινόχρηστου χώρου. Ειδικότερα: εξειδικεύεται ή τροποποιείται ο χαρακτηρισμός των Κοινόχρηστων Χώρων (ΚΧ) πρασίνου, όπως είναι οι πλατείες, τα άλση, τα πάρκα, εντοπίζονται τα προστατευτέα φυσικά στοιχεία και οι νέες ζώνες φύτευσης, διακρίνονται οι χώροι στάθμευσης, αναμορφώνεται το δίκτυο πεζοδρομίων, οριοθετούνται οι επιτρεπόμενες υπαίθριες χρήσεις και κατασκευές, οι τυχόν κανονισμοί λειτουργίας, τα ωράρια τροφοδοσίας των καταστημάτων, μέτρα αποφυγής της ηχορύπανσης και προστασίας του πρασίνου κλπ. Με τα ίδια σχέδια/προγράμματα ελέγχεται η πορεία εφαρμογής του σχεδίου πόλεως ως προς την υλοποίηση των ΚΧ και των στοών/ πρασιών, εξειδικεύονται οι χρήσεις στις περιοχές που δεν είναι ΚΧ και έχουν οριστεί ως «αστικό πράσινο» και προτείνονται διοικητικά μέτρα ή/και κίνητρα για την υλοποίηση του προγράμματος διεύρυνσης του πρασίνου, όπως είναι η απομάκρυνση επαγγελματικών χρήσεων και οχημάτων από τις πρασιές, η επίσπευση της εφαρμογής του σχεδίου με απομάκρυνση ή απαλλοτρίωση κατασκευών επί ΚΧ, η παραχώρηση σε κοινή χρήση ελεύθερων ιδιωτικών χώρων βάσει των σχετικών εργαλείων του αρθρ 10 του ΝΟΚ (ν. 4067/2012, Α' 79), η φύτευση δωμάτων και κάθετων επιφανειών, η αντικατάσταση των υλικών επίστρωσης ή των συμπαγών περιφράξεων, ο έλεγχος εφαρμογής του σχεδίου φύτευσης βάσει του κτιριοδομικού κανονισμού και η επέκταση της ισχύος του σε παλαιότερες οικοδομικές άδειες, η θέσπιση οικονομικών κινήτρων από πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου ή άλλο Δημοτικό ή Περιφερειακό πρόγραμμα για τη βελτίωση της βιοκλιματικής απόδοσης οικιστικών περιοχών με τη φυτεύσεις.
2. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή συνεργασία μεταξύ συναρμόδιων υπηρεσιών και η ανάθεση στους Δήμους της εφαρμογής των σχεδίων φύτευσης και συντήρησης του πρασίνου, βάσει των σχετικών εξειδικευμένων κατευθύνσεων και λαμβάνονται μέτρα εκπαίδευσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης νέων σε συνεργασία με τα σχολεία και

ενεργοποίησης των κατοίκων για την περιφρούρηση και συντήρηση του πρασίνου και του δημόσιου χώρου.
3. Με τα ΙΓΠΣ και τα προγράμματα εφαρμογής τους δίνονται κατευθύνσεις για τις ανωτέρω μελέτες και σχέδια, ή λαμβάνονται μέτρα και ρυθμίσεις αμέσου εφαρμογής όπου αυτό είναι εφικτό.

Παράρτημα IX

Άρθρο 20, Παράγραφος 2γ αα

1. Υγρότοποι Α' προτεραιότητας:
Λιμνοθάλασσα Ωρωπού και εκβολές Ασωπού, Υγρότοπος Βουρκαρίου Μεγάρων, υγροτοπικό τμήμα της περιοχής Αλυκών Αναβύσσου, Έλος Ψάθας Βιλίων, Έλος Ψήφτας Μεθάνων, Ρέμα Πύργου Βραυρώνας, Έλος Λουτρού Σπάτων, Ρέματα Ραφήνας, Ρέμα Πεντέλης, Παράκτιος υγρότοπος Λεγραινών, Υγροτοπικό σύστημα Σχίνου, Ρέμα Ερασίνου, Υγροτοπικό σύστημα Μπρέξιζας, Παράκτιος υγρότοπος Αγίων Αποστόλων, Παράκτιος υγρότοπος Λουμπάρδας, Παράκτιος υγρότοπος Αρτέμιδας, Παράκτιος υγρότοπος Αγίου Νικολάου, Ρέμα Κερατέας, Έλος Βραυρώνας Μαρκόπουλου.
2. Μέτρα προστασίας των παραπάνω υγροτόπων: απαγόρευση δόμησης, επιχωμάτωσης, άσκησης οχλουσών δραστηριοτήτων, και κάθε δραστηριότητας που υποβαθμίζει την οικολογική κατάστασή τους. Επιτρέπεται η διενέργεια παρεμβάσεων οικολογικής αποκατάστασης, η επίσκεψη με σκοπό την αναψυχή και την επιστημονική έρευνα και η περίφραξη ιδιαίτερα ευαίσθητων τμημάτων που χρήζουν απόλυτης προστασίας. Είναι δυνατόν, επίσης, να επιτρέπεται η διαμόρφωση υπαίθριων εγκαταστάσεων αναψυχής και παρατήρησης της βιοποικιλότητας και του τοπίου. Οι υποδομές επίσκεψης και εκπαίδευσης διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες στις περιοχές αυτές.
Παρατήρηση: Οι εν λόγω παρεμβάσεις είναι επιτρεπτές μόνο στο μέτρο που έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες από την περιβαλλοντική νομοθεσία διαδικασίες.
3. Σκοποί του χαρακτηρισμού των ορεινών όγκων Αιγάλεω - Ποικίλου και της Λίμνης Ρειτών (Κουμουνδούρου) ως Περιφερειακού Πάρκου είναι:
α) η ανάσχεση της περαιτέρω περιβαλλοντικής υποβάθμισης της περιοχής από την επέκταση του αστικού ιστού και την εγκατάσταση χρήσεων ασύμβατων με την διατήρηση του φυσικού οικοσυστήματός της σε κατάσταση οικολογικής ισορροπίας.
β) η αποκατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί αλλοίωση της φυσικής τους κατάστασης από υποβαθμιστικές επενέργειες.
γ) η διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής και των ειδών αυτοφυούς χλωρίδας και πανίδας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός προστατευόμενων, ενδημικών και σημαντικών ειδών.
δ) η λήψη μέτρων για την προστασία του οικοσυστήματος της περιοχής ως φυσικού φράγματος μεταξύ Θριασίου και της Χωρικής Ενότητας Αθήνας-Πειραιά, ως φίλτρου αέριων ρύπων και ως ρυθμιστικού παράγοντα του κλίματος της Αττικής,
ε) η λήψη μέτρων για την προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών, αισθητικών, γεωλογικών, χαρακτηριστικών της περιοχής, καθώς και την ανάπτυξη φυσιολατρικών δραστηριοτήτων και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Άρθρο 20, Παράγραφος 2γββ

Υγρότοποι Β' προτεραιότητας:
Εσωτερικός Υγρότοπος Λούτσας Βάλμας, Λίμνη Βουλιαγμένης, Λίμνη Μαραθώνα, Παράκτιος Υγρότοπος Ακτής Αγ. Βασιλείου Αίγινας, Παράκτιος Υγρότοπος Αννίτσας, Παράκτιος Υγρότοπος Εκβολής Ελευσίνας, Παράκτιος Υγρότοπος Επιχωματώσεων Λαυρίου, Παράκτιος Υγρότοπος Λουτρών Αλίμου, Παράκτιος Υγρότοπος στο Λιμανάκι Θορικού, Παράκτιος Υγρότοπος Μακρύ Άμμου, Παράκτιος Υγρότοπος Μαρικών, Παράκτιος Υγρότοπος Μαυρολίμνης, Παράκτιος Υγρότοπος

Μερόπης, Παράκτιος Υγρότοπος Μύχου Αυλακίου, Παράκτιος Υγρότοπος Πεύκου Λαγονησίου, Παράκτιος Υγρότοπος Σαλαμίνας, Παράκτιος Υγρότοπος Σχοινιά, Παράκτιος Υγρότοπος Φαληρικού Δέλτα, κατά την οριοθέτηση του οποίου λαμβάνεται υπόψη ο σχεδιασμός που υπάρχει για την ολοκληρωμένη ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου και τις δραστηριότητες που προβλέπεται να αναπτυχθούν, Ποταμός Ασωπός (Σχηματάρι), Ποταμός Ασωπός (Μέσος ρους), Ποταμός Ασωπός (Κάτω ρους), Ποταμός Κηφισός (ρέμα Σούνα), Ποταμός Κηφισός Μέσος Ρους (Αριστοφάνης), Ποταμός Κηφισός (Άνω Ρους), Ρέματα Μαραθώνα, Ρέμα Κινέττας, Ρέμα Μεγάρων, Ρέμα Οινόης, Ρέμα Οινόης (Κάτω ρους), Ρέμα Ποδονίφτη, Ρέμα Πικροδάφνης, Ρέμα Πύργου Βασιλίσσης, Τεχνητή Λίμνη Ιπποδρόμου, Τεχνητός Υγρότοπος Νερών Πύργου Βασιλίσσης, Τεχνητός Υγρότοπος Παλαιοντολογικού Πικερμίου, Μικρο-υγρότοπος ρέματος Ηριδανού.

Άρθρο 20, Παράγραφος 2γγγ

Υγρότοποι Γ' προτεραιότητας:

Παράκτιος Μικρο-Υγρότοπος Μαύρου Λιθαρίου, Εσωτερικός Μικρο-Υγρότοπος Λούτσας Καλαμιών, Τεχνητός Υγρότοπος Κανάτας Κερατέας και οι σχεδόν εξαφανισθέντες υγρότοποι: Εσωτερικός Υγρότοπος Μαρκόπουλου, Εσωτερικός Υγρότοπος Βαλομάντρας, Εσωτερικός Υγρότοπος στις Λούτσες Μαρκόπουλου, Παράκτιος υγρότοπος περιοχής ΔΕΗ Λαυρίου, Παράκτιος Υγρότοπος Έλους Αυλακίου.

Άρθρο 20, Παράγραφος 2γ δδ

Για το σύνολο των υγροτόπων της Αττικής ισχύουν τα εξής:

α) Μέχρι την οριοθέτησή τους: η οποιαδήποτε ενέργεια ή σχεδιασμός στην άμεση και ευρύτερη περιοχή γίνεται με γνώμονα την ολοκληρωμένη οριοθέτηση των υγροτόπων και του άμεσα περιβάλλοντος χώρου, με τη σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού Αθήνας. Προστατεύονται, βελτιώνονται, αποκαθίστανται και αναδεικνύονται τα υγροτοπικά χαρακτηριστικά των υγροτόπων και λαμβάνονται μέτρα για την προστασία της λεκάνης απορροής τους.

β) Μετά την οριοθέτησή τους : απαγορεύεται η δόμηση εντός της ζώνης απόλυτης προστασίας τους, συνδέονται με τους λοιπούς «οικολογικούς διαδρόμους» και ελεύθερους χώρους προστασίας στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον και προστατεύονται, κατά το δυνατόν, με χερσαία μεταβατική ζώνη προστασίας κατά τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό.

Άρθρο 20, Παράγραφος 2στ

Το εξειδικευμένο πρόγραμμα μέτρων σχετικών με την οικιακή, τη βιομηχανική και τη γεωργική χρήση των υδατικών πόρων περιλαμβάνει:

α) επαναχρησιμοποίηση υδάτων για τις ίδιες τις χρήσεις καθώς και για εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων.

β) εφαρμογή προγραμμάτων μείωσης κατανάλωσης, εξοικονόμησης και ανακύκλωσης σε επίπεδο Δήμων για διαμερίσματα / πολυκατοικίες.

γ) δημιουργία νέων και εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων αρδευτικών δικτύων και μεθόδων άρδευσης, αναδιάρθρωση των καλλιεργειών/ προώθηση καλλιεργειών/ ποικιλιών μειωμένων υδατικών αναγκών.

δ) διαμόρφωση και εφαρμογή μέτρων για τις ευπρόσβλητες από νιτρορρύπανση και βιομηχανική ρύπανση περιοχές.

Άρθρο 20, Παράγραφος 2ζ

Το εξειδικευμένο πρόγραμμα μέτρων για τα δίκτυα ύδρευσης περιλαμβάνει τα εξής:

α) Προστασία των λεκανών απορροής των λιμνών των δύο υποσυστημάτων ύδρευσης της Πρωτεύουσας. (Εύηνου-Μόρνου και Υλίκης-Μαραθώνα). Η προστασία αφορά σε κάθε είδους παρέμβαση, ανθρωπογενή και μη, η οποία θα υπονομεύσει την ποιότητα αλλά και την ποσότητα του πόρου, όπως ρύπανση, πυρκαγιά, απώλειες.

β) Παρακολούθηση των σεναρίων της προσφοράς ύδατος και της ζήτησης σε πραγματικό χρόνο, καθώς και μελλοντικές προβλέψεις σεναρίων προσφοράς ζήτησης συναρτώμενα με διάφορα πιθανά μοντέλα ανάπτυξης (όπως τουριστική,

οικιστική δραστηριότητα) και με γνώμονα την αειφορία και την επάρκεια του υδάτινου πόρου.
γ) Έλεγχο της ισορροπίας του ύδατος. Δηλαδή, έλεγχο του όγκου του ύδατος, το οποίο εισάγεται στο σύστημα δικτύων ύδρευσης, με σκοπό τον εντοπισμό του μη τιμολογημένου ύδατος και ειδικότερα του ποσοστού των απωλειών οι οποίες οφείλονται σε διαρροές. Ο εντοπισμός και η μείωση, κατά τα διεθνή πρότυπα, των διαρροών επιβάλλεται τόσο από περιβαλλοντικής άποψης όσο και από τις στρατηγικές της αειφορίας, καθώς και κατά τον σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων (όπως τιμολογιακή πολιτική, παρεμβάσεις μητροπολιτικής σημασίας, επανεπένδυση σε νέα έργα ύδατος)
γ) Το προς κατανάλωση ύδωρ και ειδικότερα αυτό, η χρήση του οποίου, σχετίζεται με την δημόσια υγεία, υπόκειται σε καθεστώς επεξεργασίας, παρακολούθησης και τακτικών ελέγχων.

Άρθρο 20, Παράγραφος 2η
1. Το πρόγραμμα για τη συνδυασμένη διαχείριση των ομβρίων περιλαμβάνει τα εξής:
α) μείωση των μη διαπερατών επιφανειών, με αποφυγή νέων αστικών επεκτάσεων, δημιουργία νέων πράσινων και ελεύθερων χώρων, έλεγχο τήρησης των αδειών οικοδομής για ποσοστό φυτεύσεων επί της επιφανείας των οικοπέδων, καθώς και επιδίωξη χρήσης ημιδιαπερατών / διαπερατών επιφανειών στον ελεύθερο δημόσιο και ιδιωτικό χώρο.
β) αποτελεσματική αντιπλημμυρική προστασία με φιλική στο περιβάλλον λειτουργία των υδατορεμάτων, σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 31.
- αποφεύγεται η κατασκευή συλλεκτήρων με κλειστή διατομή καθώς και οι διευθετήσεις με ευθυγράμμιση και εγκιβωτισμό της κοίτης, εκτός από τις περιπτώσεις όπου αποδεδειγμένα δεν είναι τεχνικά δυνατόν να εφαρμοστούν άλλες επιλύσεις.
- διατηρούνται όσες φυσικές κοίτες είναι συλλογείς πλημμυρικών υδάτων, αποφορτιζόμενες όμως προς τεχνητούς αγωγούς με κατάλληλα έργα κατά περίπτωση, όπως κατασκευή ανακουφιστικών αγωγών κάτω από τους εκατέρωθεν δρόμους.
- πραγματοποιείται συνολική μελέτη όλων των παραμέτρων, μαζί με την πλημμυρική αιχμή από την αστική περιοχή, προκειμένου για εκτροπή νερών των ορεινών λεκανών ή λεκανών ανάσχεσης της πλημμύρας για τη μείωση των παροχών στους ποταμούς-ρέματα που αποτελούν κύριους αποδέκτες.
- οι αναγκαίες διευθετήσεις γίνονται με μεθόδους που διευκολύνουν τον έλεγχο, την επισκεψιμότητα τη συντήρηση των αποδεκτών και την αξιοποίηση των πρανών για δημιουργία ζωνών πρασίνου στο πνεύμα του άρθρου 19.
γ) τη διαχείριση των όμβριων:
- κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την έγκριση των περιβαλλοντικών μελετών απαιτείται ο τεχνικός και οικονομικός προγραμματισμός της κατασκευής δικτύων όμβριων και τρόποι μερικής συλλογής τους, κατά προτεραιότητα στις αστικές περιοχές με χωριστικά συστήματα αποχέτευσης.
- απαιτείται η μελέτη και κατασκευή έργων ανάσχεσης όμβριων ή επεξεργασίας και διοχέτευσης στον υδροφόρο ορίζοντα, για την έγκριση περιβαλλοντικών και οικοδομικών αδειών δημόσιων και ιδιωτικών έργων κατά προτεραιότητα σε περιοχές με παντορροϊκό σύστημα ή περιοχές χωρίς δίκτυο όμβριων.
- οι Δήμοι εφαρμόζουν συστήματα απορρύπανσης στις εκβολές δικτύων όμβριων σε χειμάρρους που έχουν αναπλαστεί.
- πρόβλεψη όρων αποταμίευσης όμβριων κατά τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις νέων ιδιωτικών και δημόσιων έργων, για κατασκευή, όπου είναι δυνατόν, δεξαμενών επανάχρησης των όμβριων.

Αρθρο 20, Παράγραφος 3

1. Ως υδατορέματα Β' και Γ' προτεραιότητας, για την υλοποίηση έργων αποκατάστασης και προστασίας, καθορίζονται, καταρχήν, τα εξής:

α) Υδατορέματα Β' προτεραιότητας

Ρέματα και παραπόταμοι του Κηφισού: Εσχατιά, Πύρνα, Ρέμα Χαλανδρίου – Αμαρουσίου καθώς και Ποδονίφτη που έχει οδηγηθεί στο ρέμα Ραφήνας, Ρέμα Τραχώνων (στην άκρη του χώρου ανάπλασης Ελληνικού), Ρέμα Ποταμός στη Ανατολική Αττική και τα λοιπά ρέματα της Λαυρεωτικής, Ρέμα Παλατίων στη Βόρεια Αττική, Ρέμα Γιαννούλας (Άνω Λιόσια), Ρέμα Αγ. Παρασκευή – Έξω Βρύση (Μέγαρα), Ρέμα Αγ. Ιωάννη (Ασπρόπυργος), Ρέματα Σούρες, Λούτσας, Μοίρας, Αγ. Ιωάννη και τα λοιπά ρέματα λεκάνης απορροής Σαρανταπόταμου, καθώς και τα ρέματα Μαύρης Ώρας, Τσαβδερέλα και παραπόταμοι ρέματος Γιαννούλα στο Θριάσιο Πεδίο, Ρέματα Μαυρατζάς και Καμάρες στη Μεγαρίδα, Ηριδανός (πηγές, αρχαιολογικός χώρος Κεραμικού, μετρό Μοναστηράκι).

β) Υδατορέματα Γ' προτεραιότητας

Όλα τα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ρέματα του χερσαίου τμήματος της Αττικής τα οποία χαρακτηρίστηκαν με την ΥΑ 9173/1642/1993 (ΦΕΚ 281 Δ), πέραν αυτών που αναφέρονται στην παραπάνω παρ. 1α, και είναι τα ρέματα: Σαμωνοπόταμου, Γιαμπουρλά, Κατάρας, Αγ. Γεωργίου, Μ. Αλεξάνδρου, Φλόγας, Βαρυμπόμπης, Φασίδερι, Ρέμα Δροσιάς (Καΐρη), Εκάλης, Χελιδονούς, Παναγίτσας, Μαραθώνος, Σελληνίων (Σαλαμίνα), Γέρακα, Τζώτη, Μεγάλο Ρέμα, Βάρης, Κίτσι, Ξερέας, Ποταμού και οι Χείμαρροι: Κοκκινιαρά, Ξενίας και Σαπφούς.

γ) Υδατορέματα Δ' προτεραιότητας

Όλα τα μη καταγεγραμμένα υπόλοιπα ρέματα της Αττικής.

2. Για το σύνολο των υδατορεμάτων ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ν. 3199/2003, την κοινή υπουργική απόφαση 38822/1542/Ε103/2010 (Β'1108) και τα σχετικά Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής και διαχείρισης πλημμυρικού κινδύνου.

Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα εξής:

α) καθορισμός των ορίων ζωνών προστασίας ρεμάτων με όρους και περιορισμούς σε χρήσεις και δόμηση για διαφύλαξη των ευαίσθητων οικοσυστημάτων τους.

β) οι μελέτες οριοθέτησης περιλαμβάνουν υδραυλικές, τοπογραφικές, περιβαλλοντικές και άλλες απαραίτητες υποστηρικτικές μελέτες.

γ) οι απαραίτητες διευθετήσεις γίνονται με χρήση υλικών φιλικών στο περιβάλλον.

δ) καταγραφή και, κατά προτεραιότητα, κατεδάφιση των αυθαιρέτων που βρίσκονται μέσα στην κοίτη των ρεμάτων, εφόσον οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις έχουν τελεσιδικήσει.

ε) διατήρηση της ανοικτής κοίτης και της φυσικής διατομής και, κατά το δυνατόν, επανάκτηση της φυσικής κοίτης.

στ) ανάδειξη των ιδιαίτερων φυσικών σχηματισμών των ρεμάτων και των πολιτιστικών χαρακτηριστικών, που συναρτώνται με τη φυσική τους λειτουργία.

ζ) δημιουργία κατά το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό παραρεμάτιων ζωνών προστασίας ως ανοικτών κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, υπαίθριας αναψυχής και αθλητισμού στον εξωαστικό χώρο και στον αστικό χώρο, καθώς και μεταβατικών ζωνών χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης προς τις παραρεμάτιες ζώνες.

η) δημιουργία εκατέρωθεν των ρεμάτων διαπερατών πεζοδρομίων ή πεζοδρόμων, καθώς και γραμμικών πάρκων και στοιχείων σύνδεσης αστικού – περιαστικού πρασίνου, ώστε να λειτουργούν συμπληρωματικά και παράλληλα με άλλους χώρους πρασίνου, με αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους.

Παράρτημα Χ

Άρθρο 21, Παράγραφος 4

Οι προβλεπόμενες Υποδομές, με βάση τον περιφερειακού σχεδιασμό διαχείρισης, στερεών αποβλήτων είναι:

α) Δημιουργία τριών (3) Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διάθεσης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ), στην 1η Διαχειριστική Ενότητα Αττικής.

β) Δημιουργία των απαραίτητων χώρων διάθεσης αποβλήτων στην 2η Διαχειριστική Ενότητα Αττικής (νήσοι Κύθηρα και Αντικύθηρα).

γ) Αποκατάσταση όλων των ανέλεγκτων χώρων διάθεσης στερεών αποβλήτων.

δ) Δημιουργία Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ).

ε) Δημιουργία δικτύου Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και τοπικών σταθμών μεταφόρτωσης που θα καλύπτουν όλη την Αττική.

στ) Δημιουργία διαλυτηρίων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής.

ζ) Δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης / επεξεργασίας / ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων.

η) Δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης/επεξεργασίας ανακύκλωσης παλαιών ελαστικών οχημάτων.

θ) Δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης / επεξεργασίας / ανακύκλωσης συσσωρευτών.

ι) Δημιουργία εγκαταστάσεων αναγέννησης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.

ια) Δημιουργία δικτύου εγκαταστάσεων επεξεργασίας / ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, σε χώρους που εγκρίνονται ως κατάλληλοι, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή σε χώρους ανενεργών ή και ενεργών λατομείων.

ιβ) Δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης/ επεξεργασίας / ανακύκλωσης άλλων προϊόντων του ν. 2939/2001 (Α ' 179), όπως εκάστοτε προσαρμόζεται και ισχύει.

ιγ) Δημιουργία δικτύου «πράσινων σημείων»

ιδ) Δημιουργία δικτύου δημοτικών σημείων συλλογής ανακυκλώσιμων αποβλήτων.

ιε) Δημιουργία ΧΥΤ αδρανών υλικών.

ιστ) Δημιουργία οργανωμένου υποδοχέα διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων, για την ασφαλή διάθεση των αποβλήτων που προέρχονται από την βιομηχανία.

Άρθρο 21, Παράγραφος 5

Προωθούνται δράσεις για:

α) Μείωση της παραγωγής αποβλήτων και της περιεκτικότητάς τους σε επικίνδυνες ουσίες.

β) Χρησιμοποίηση των αποβλήτων ως πόρου μέσω της ανακύκλωσης και της ανάκτησης υλικών ή/και ενέργειας από αυτά. Εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Περιβαλλοντική διαχείριση και ασφαλή διάθεση των αποβλήτων. Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στο επίπεδο των δήμων, βασισμένη στο τρίπτυχο «επαναχρησιμοποίηση - ανακύκλωση – κομποστοποίηση γ) επανάχρηση» και στην εφαρμογή του συστήματος χωριστής συλλογής σε διακριτούς κάδους, με στόχο τη βέλτιστη δυνατή διαλογή στην πηγή. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η ενημέρωση των πολιτών για τους στόχους μείωσης των αστικών στερεών αποβλήτων στην πηγή.

Παράρτημα XI

Αρθρο 22, Παράγραφος 5

Τοπία προτεραιότητας Αττικής

- Σούνιο – Λαύριο – Μακρόνησος
- Μέθανα – Πόρος – Τροιζηνία
- Αίγινα – Αγκίστρι
- Ύδρα – Σπέτσες – Δοκός
- Κύθηρα – Αντικύθηρα
- Σχοινιάς – Μαραθώνας
- Ελευσίνα – Ασπρόπυργος – Λίμνη Κουμουνδούρου – Μονή Δαφνίου
- Ακρόπολη – Φιλοπάππου
- Πειραϊκή Χερσόνησος

- Αγ. Διονύσιος – Ηετιώνεια Ακτή

Άρθρο 22, Παράγραφος 6

Τοπία προς ένταξη στο Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών του ν.3937/2011 (και προτεινόμενος χαρακτηρισμός)

Περιφερειακά Πάρκα (παρ. 3.2 του άρθρου 5 του ν.3937/2011)

- Αλεποχώρι – Ψάθα – Πόρτο Γερμενό
- Δάσος Αγίου Νικολάου Λεμόνια στα Κανάκια Σαλαμίνας

Προστατευόμενα τοπία (παρ. 5.α του άρθρου 5 του ν.3937/2011)

- Σπήλαια και μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Λαυρεωτικής
- Κτήμα Τατοΐου
- Αισθητικό Δάσος Καισαριανής – Αγ. Ιωάννης Θεολόγος
- Κακιά Σκάλα Μεγαρίδας
- Αμφιαράειο Ωρωπού
- Βραυρώνα

Προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί (παρ. 5.β του άρθρου 5 του ν.3937/2011)

Στην κατηγορία αυτή εξετάζονται:

α) οι τόποι γεωμορφολογικών και τοπιακού ενδιαφέροντος Παραρτήματος του άρθρου 18, παρ. 6

β) τα μνημεία και τοπία υδατικού ενδιαφέροντος

Άρθρο 22, Παράγραφος 8

1. Ως Μνημεία και τοπία υδατικού ενδιαφέροντος Αττικής καθορίζονται τα εξής: Αδριάνειο Υδραγωγείο, Δεξαμενή Κολωνακίου, Κεφαλάρι Κηφισιάς ως μία από τις πηγές Κηφισού, Πηγή Πεισιστράτου στον Εθνικό Κήπο, Τεχνητός μικρο-υγρότοπος Νερών Εθνικού Κήπου, Ιλισός - υπώρειες Υμηττού - Γουδή, Ιλισός (Π.Δ.-ΦΕΚ 187/Δ/11) - Στύλοι Ολυμπίου Διός, Έλος αρχαιολογικού χώρου Βραυρώνας, Μακαρία πηγή Σχοινιά (Π.Δ.-ΦΕΚ 395/Δ/2000), Χείμαρρος Χαράδρα στο Αμφιαράειο Ωρωπού, Πηγές αρχαίου ποταμού Ερασίνου (ΦΕΚ 198/Β/95), Πηγή πλησίον του «σπηλαίου του Διονύσου» (ΦΕΚ 1063/Β/75), Αρχαία γέφυρα Ελευσίνιου Κηφισού, Σαρανταπόταμος (ΦΕΚ 265/Β/57), Πηγή "Καλοπούλας", Υμηττού (ΦΕΚ 265/Β/57 & ΥΑ 291/2003/2004- ΦΕΚ Β' 332), Πηγή Γέρακα (ΦΕΚ 265/Β/57).

2. Τα μέτρα που προβλέπονται είναι:

α) Έκδοση προεδρικού διατάγματος για την οριοθέτηση, ύστερα από πρόταση του Υπουργού ΠΕΚΑ, των μνημείων και τοπίων που δεν έχουν οριοθετηθεί ή δεν περιλαμβάνονται σε οριοθετημένους χώρους προστασίας.

β) Η υλοποίηση των απαραίτητων μελετών, δράσεων και έργων για την προστασία και αποκατάσταση, όπου είναι δυνατό, καθώς και ανάδειξη των υδάτων, των κατασκευών και των τοπίων του προγράμματος.

Παράρτημα XII

Άρθρο 23, Παράγραφος 3β

Περιοχές γεωργίας που δύνανται να κατηγοριοποιηθούν, αφορούν αξιόλογα παραγωγικά εδάφη, με παραδοσιακές και εξειδικευμένες καλλιέργειες, με καλλιέργειες που δημιουργούν φυσικές ενότητες και εκτάσεις των οποίων η καλλιέργεια έχει ιδιαίτερη σημασία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος ή του τοπίου. Με τα υποκείμενα σχέδια ~~όπως ΓΠΣ, ΖΟΕ~~ και προεδρικά διατάγματα της παρ.5 του άρθρου 1, καθορίζονται τα όρια των περιοχών αυτών και δίνονται κατευθύνσεις για τις χρήσεις και τους ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

Οι κατηγορίες ενδεικτικά είναι οι εξής:

α) Κατηγορία Γ1: Οι γεωργικές εκτάσεις που περιλαμβάνονται σε Ζώνες προστατευόμενων περιοχών υψηλής προστασίας (ζώνες Α προστασίας ορεινών όγκων, περιαστικό πράσινο, ζώνες Α προστασίας ρεμάτων κλπ).

β) Κατηγορία Γ2: Οι γεωργικές εκτάσεις που περιλαμβάνονται σε Ζώνες προστατευόμενων θεσμοθετημένων περιοχών (ζώνες Β προστασίας ορεινών όγκων, αρχαιολογικές ζώνες Β, ζώνες Β προστασίας ρεμάτων, γεωργικές ζώνες υψηλής προστασίας σε θεσμοθετημένες Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) ή άλλα ειδικά προεδρικά διατάγματα).

γ) Κατηγορία Γ3 : Οι εκτάσεις :
γα) Οι οποίες είναι οριοθετημένες και από τις καλλιέργειες των οποίων παράγονται οίνοι ποιότητας (τοπικοί οίνοι και ονομασίας κατά παράδοση) ή/ και Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης.
γβ) Για τις οποίες *εισπράττονται επιδοτήσεις στο πλαίσιο του συστήματος της ενιαίας ενίσχυσης καθώς και γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων, για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης στα πλαίσια του Κανονισμού 73/2009 του Συμβουλίου (L30 της 19ας Ιανουαρίου 2009) αλλά και του Κανονισμού 834/2007 του Συμβουλίου (L189 της 28ας Ιουνίου 2007).»*

γγ) Με καλλιέργειες που συγκροτούν φυσικές ενότητες (όπως οι ελαιώνες, αμπελώνες).

Ειδικότερα για τις ως άνω περιοχές δίνονται οι εξής κατευθύνσεις:
(α) Στις εγκαταστάσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων μεταποίησης, τυποποίησης και συσκευασίας, τοπικών αγροτικών προϊόντων επιβάλλονται ειδικοί περιβαλλοντικοί όροι και οι επιχειρήσεις ενισχύονται για την εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.
(β) Ενισχύεται η εγκατάσταση συστημάτων επεξεργασίας και διαχείρισης των παραπροϊόντων των ελαιουργείων, με ειδικούς περιβαλλοντικούς όρους και παράλληλα χορηγούνται ειδικές πρόσθετες ενισχύσεις για την εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.
(γ) Ενισχύονται αποκεντρωμένα μικρής κλίμακας συστήματα κομποστοποίησης των απορριμμάτων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και των υπολειμμάτων των καλλιεργειών, με ειδικούς περιβαλλοντικούς όρους και οι επιχειρήσεις ενισχύονται για την εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Παράρτημα XIII
Άρθρο 28, Παράγραφος 2
1. Προωθούνται υποδομές, κατά προτεραιότητα, για την ανάπτυξη των εξής μορφών τουρισμού:
Πολιτιστικός, περιηγητικός, συνεδριακός, εκθεσιακός, επιχειρηματικός, θαλάσσιος (σκαφών αναψυχής και κρουαζιέρας), ιατρικός, τουρισμός φύσης, αθλητικός – προπονητικός, τουρισμός μεγάλων γεγονότων (mega events), τουρισμός σπορ αέρος, προσκυνηματικός, αγροτουρισμός, γαστρονομικός, ιαματικός και θεραπευτικός, αναψυχής και διασκέδασης.
2. Οι τουριστικές υποδομές λειτουργούν συμπληρωματικά και δημιουργούν συνέργιες με τις υποδομές αναψυχής και αθλητισμού. Αναλυτικότερα:
α) Πολιτιστικός και Περιηγητικός: Βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τους πολιτιστικούς πόρους. Στο πλαίσιο προώθησης του πολιτιστικού τουρισμού, ενδυναμώνεται ο ρόλος της Αθήνας ως αφετηρίας των περιηγήσεων.
β) Συνεδριακός τουρισμός: Προωθείται η δημιουργία διεθνούς συνεδριακού κέντρου στο Φαληρικό Όρμο (κτίριο tae-kwon-do), καθώς και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων και η δημιουργία νέων εγκαταστάσεων μικρότερης κλίμακας σε συνδυασμό με καταλύματα υψηλών προδιαγραφών ή σε συνδυασμό με εγκαταστάσεις ΑΕΙ ή ερευνητικών κέντρων.
γ) Θαλάσσιος τουρισμός και αναψυχή: Προβλέπεται η ολοκλήρωση του προγράμματος έργων τουριστικών λιμένων, η συμπλήρωση, αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων καθώς και η δημιουργία νέων τουριστικών λιμένων. Δίδεται έμφαση στις κρουαζιέρες και αναβαθμίζεται σχετικά ο ρόλος των Επιβατικών Λιμένων Πειραιά και Λαυρίου, όπως αναφέρεται και στην παρ. 1β του άρθρου 30.
Υποστηρίζεται ο καταδυτικός τουρισμός και ο ναυταθλητισμός
δ) Γήπεδα Γκολφ: Για τη δημιουργία νέων γηπέδων, πλην του υφιστάμενου στη Γλυφάδα, πρέπει να εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι υδάτινοι πόροι από αφαλάτωση και επεξεργασία λυμάτων.

ε) Τουρισμός – ημερήσια αναψυχή: Αναπτύσσεται στους υπερτοπικούς πόλους αναψυχής, στα Θεματικά Πάρκα, στους χώρους πρασίνου, στο παράκτιο μέτωπο σε συνδυασμό με θαλάσσια αναψυχή και κολύμβηση, καθώς και στους ορεινούς όγκους, σε συνδυασμό με τον τουρισμό φύσης και τον ήπιο ορεινό τουρισμό.

στ) Θεματικά Πάρκα: Τα Περιαστικά Μητροπολιτικά Πάρκα πρασίνου, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του άρθρου 18, ιδιαίτερα του Τατοΐου, των αρχαίων λατομείων Πεντέλης, των αρχαίων μεταλλείων Σουνίου, του πολιτιστικού πάρκου της Βραυρώνας θα αποτελέσουν θεματικά πάρκα. Επίσης προωθούνται, καταρχήν Θεματικά Πάρκα, σε συνάρτηση με τις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας και σε κόμβους μεταφορών σε συνδυασμό και με το απόθεμα πολιτιστικών και φυσικών πόρων στις Χωρικές Ενότητες Δυτικής και Βόρειας Αττικής.

ζ) Ζωολογικό Πάρκο: Χωροθετείται στα Μεσόγεια – Σπάτα σε συνέχεια του υφιστάμενου Επιχειρηματικού Πάρκου. Το όριο και οι όροι δόμησης καθορίζονται με απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ, μετά από γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡΣΑ.

η) Αθλητικός τουρισμός: Προωθείται η ανάπτυξη του προπονητικού τουρισμού μέσω της αξιοποίησης της ολυμπιακής αθλητικής υποδομής για μεγάλες διοργανώσεις και του Ολυμπιακού Πάρκου ως αξιοθέατου. Προωθείται, επίσης, η ανάπτυξη σπορ αέρος με χρήση του αεροδρομίου Τατοΐου και των αερολεσχών. Προωθείται η ανάδειξη της διοργάνωσης των Μαραθωνίων.

θ) Παραθεριστικός τουρισμός: Κυρίως στη Χωρική Ενότητα Νησιωτικής Αττικής και στο παράκτιο χώρο.

ι) Τουρισμός φύσης – ήπιος ορεινός τουρισμός: Προωθείται η διαμόρφωση ενιαίου περιαστικού πάρκου αναψυχής, πολιτισμού και πεζοπορίας στους ορεινούς όγκους του Υμηττού και του Αιγάλεω, η δημιουργία διαδρομών και δραστηριοτήτων (δημιουργία υποδομών παρατήρησης της φύσης), δικτύου μονοπατιών στους ορεινούς όγκους Αιγάλεω, Υμηττού, Πάρνηθας, Πεντέλης, Λαυρεωτικής, Γερανείων, Πάστρα, Πατέρα, στο περιαστικό πράσινο και σε ενδιαφέρουσες περιβαλλοντικά ή αρχαιολογικά περιοχές, όπως τα αρχαία λατομεία Πεντέλης, οι αρχαιολογικοί χώροι Αιγοσθένων και Ελευθερών.

ια) Ιαματικός τουρισμός: Προωθείται κυρίως στα Μέθανα και στη Λίμνη Βουλιαγμένης.

ιβ) Ιατρικός τουρισμός: Ενθαρρύνεται, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2.1.δ.

ιγ) Αγροτουρισμός: Ενθαρρύνεται με τη στήριξη αγροτικών δραστηριοτήτων φιλικών προς το περιβάλλον. Ειδικότερα, έμφαση δίνεται στα νησιά της Περιφέρειας.

3. Για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας και τη μεγιστοποίηση των ωφελειών που προκύπτουν από αυτή, συνυπολογίζονται στα κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού οι απαιτήσεις και επιπτώσεις στους τόπους προορισμού και επισκέψεων. Ειδικότερα για τις περιπτώσεις που επιδιώκεται η δημιουργία κόμβου αφετηρίας – επιβίβασης και αποβίβασης, η οποία πρόκειται να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη ανά επισκέπτη σε σχέση με την απλή επίσκεψη, πρέπει να διαμορφωθεί ελκυστικό περιβάλλον και εναλλακτικοί προορισμοί με σκοπό τη διάχυση στην Αττική των θετικών επιπτώσεων των επισκέψεων και την άμβλυνση της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης, αλλά και άλλων πιέσεων που δημιουργούνται όταν οι προορισμοί είναι περιορισμένοι.

Για το λόγο αυτόν, προτείνεται η δυνατότητα κατάρτισης ειδικών σχεδίων εμπλουτισμού και διαχείρισης προορισμών, τα οποία θα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη στρατηγικών και προτάσεων για την ενσωμάτωσή τους στα κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού, αλλά και για την κατάρτιση προγράμματος δράσης δεσμευτικού προς τους εμπλεκόμενους φορείς.

Παράρτημα XIV

Άρθρο 30, Παράγραφος 1β

Βασικοί Λιμένες Αττικής:

α) Κύριοι Επιβατικοί Λιμένες:

- Κεντρικός Επιβατικός Λιμένας Πειραιά : Γραμμές Αιγαίου / Κυκλάδων, Σαρωνικού, κρουαζιερόπλοια
- Επιβατικός Λιμένας Ραφήνας: ορισμένες γραμμές Κυκλάδων και Νότιας Εύβοιας
- Επιβατικός Λιμένας Λαυρίου: ορισμένες γραμμές Αιγαίου / Κυκλάδων, κρουαζιερόπλοια

Για τη μεγιστοποίηση των ωφελειών από την κρουαζιέρα, είναι δυνατόν να διερευνηθεί η δημιουργία επιπλέον θέσεων ελλιμενισμού για την εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας.

β) Κύριοι Εμπορευματικοί Λιμένες:

- Λιμένας Ικονίου – Κερατσινίου – Περάματος (εξυπηρέτηση εμπορευματοκιβωτίων, μεταφοράς αυτοκινήτων, χύδην και ξηρού φορτίου).
- Λιμένας Ελευσίνας σε νέα θέση εκτός πόλης σε συνδυασμό με νέα σιδηροδρομική σύνδεση με το δίκτυο ΟΣΕ.
- Λιμένας Λαυρίου με συμπληρωματική λειτουργία.
- Η εξυπηρέτηση επικίνδυνων φορτίων μέσω των ανωτέρω εμπορευματικών λιμένων ή με τη δημιουργία ειδικών νέων λιμενικών εγκαταστάσεων σε άλλη περιοχή, θα καθοριστεί κατόπιν ειδικής μελέτης και με την προϋπόθεση σύνδεσης των εν λόγω θέσεων με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς και με εφαρμογή των όρων και περιορισμών της οδηγίας SEVESO.

γ) Λοιποί Λιμένες χερσαίας περιοχής Αττικής τοπικής σημασίας:

Κύρια για εξυπηρέτηση πορθμειακών συνδέσεων με τις νήσους Σαλαμίνας (Πέραμα, Νέα Πέραμος), Εύβοιας (Αγία Μαρίνα, Σκάλα Ωρωπού).

δ) Κύριοι λιμένες της νησιωτικής Αττικής.

-Δημιουργία νέου Λιμένα στο Λεόντι Αίγινας και μεταφορά σε αυτόν των πορθμειακών και θαλάσσιων εμπορευματικών συνδέσεων της Νήσου.

Άρθρο 30, Παράγραφος 1γ

Κύριοι Επιβατικοί Σιδηροδρομικοί Σταθμοί:

- Κεντρικός Σ/Σ Αθηνών (σύγχρονος σταθμός υψηλών προδιαγραφών στο χώρο των Σταθμών Λαρίσης και Πελοποννήσου).
- Κεντρικός Σ/Σ Πειραιά (στο χώρο του Σταθμού Πελοποννήσου Πειραιά).
- Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ), στη συμβολή του σιδηροδρομικού διαδρόμου του ΟΣΕ και του άξονα του Προαστιακού επί της Αττικής Οδού (κομβικός σταθμός μετεπιβίβασης / ανταπόκρισης υπεραστικού και προαστιακού σιδηροδρομικού δικτύου).

Άρθρο 30, Παράγραφος 1δ

Κύριοι Εμπορευματικοί Σιδηροδρομικοί Σταθμοί:

- Σταθμός Διαλογής και Εμπορευματικός Σ/Σ ΟΣΕ Θριασίου Πεδίου (σε συνδυασμό με το Εμπορευματικό Κέντρο και τον Τερματικό Σταθμό Συνδυασμένων Μεταφορών).
- Επιλιμένιος Τερματικός Σ/Σ Ικονίου – Κερατσινίου.
- Σ/Σ Ρουφ (Αστικός τερματικός σταθμός δεμάτων και ελαφρών εμπορευμάτων).

Άρθρο 30, Παράγραφος 1ε

Προβλέπεται η ολοκλήρωση της Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλής Ταχύτητας (ΣΓΥΤ) Αθηνών – Θεσσαλονίκης (Διευρωπαϊκός Άξονας Προτεραιότητας 22) με νέο κλάδο Σ/Σ Θριασίου Πεδίου – Σ/Σ Σφίγγας Θηβών επί της ΣΓΥΤ Αθηνών – Θεσσαλονίκης, για τη συντόμευση κατά 30 χλμ της διαδρομής και την απόδοση

της υφιστάμενης γραμμής Αθήνας – Θήβας / Χαλκίδας, αποκλειστικό σε προαστιακή χρήση, και ο νέος κλάδος Σταθμός Διαλογής Θριασίου – Λιμένας Ικονίου / Κερατσινίου.

Άρθρο 30, Παράγραφος 1στ

1. Τερματικοί Σταθμοί Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) Αττικής.
   - Τερματικός Σταθμός ΚΤΕΛ Δυτικής Αττικής : Σταθμός Μετρό Ελαιώνας.
   - Τερματικός Σταθμός ΚΤΕΛ Βόρειας Αττικής : Σταθμός ΟΣΕ / Προαστιακού στο ΣΚΑ.
   - Τερματικοί Σταθμοί ΚΤΕΛ Ανατολικής Αττικής / Μεσογείων : Σταθμός Προαστιακού / Μετρό Κορωπί, Σταθμοί Μετρό Ελληνικό και Νομισματοκοπείο.
   - Τερματικοί Σταθμοί, πλησίον άλλων σταθμών ΜΣΤ, όπως αυτοί θα προσδιοριστούν από σχετικές μελέτες του ΟΑΣΑ.

2. Με την έναρξη λειτουργίας των ως άνω σταθμών και του Νέου Κεντρικού Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων στον Ελαιώνα, καταργούνται οι υφιστάμενοι τερματικοί σταθμοί των ΚΤΕΛ Κεντρικής Ελλάδας στον σταθμό Τριών Γεφυριών, των ΚΤΕΛ Λοιπής Ελλάδας στον σταθμό Κηφισού, οι τερματικοί σταθμοί των ΚΤΕΛ Αττικής στις πλατείες Αιγύπτου και Θησείου, καθώς και οι αφετηρίες διεθνών λεωφορειακών γραμμών σε περιοχές πρακτορείων τουριστικών μεταφορών.

Άρθρο 30, Παράγραφος 2ε

1. Δίκτυο Προαστιακού Σιδηροδρόμου:

Αναπτύσσεται ως βαρύ σύστημα ΜΣΤ αστικής, προαστιακής και περιφερειακής εξυπηρέτησης, μεγάλης χωρητικότητας και υψηλής εμπορικής ταχύτητας για την ταχεία σύνδεση της Χωρικής Ενότητας Αθήνας-Πειραιά με τα περιφερειακά αστικά κέντρα της Αττικής, τις δορυφόρους πόλεις των όμορων Περιφερειών και για τη διασύνδεση Λιμένων και Αερολιμένων της Αττικής μεταξύ τους, καθώς και με το κέντρο της Αθήνας.

Αποτελείται από τις ακόλουθες γραμμές και κλάδους:

α) Πειραιάς – Αθήνα – ΣΚΑ: Κεντρικός αστικός κορμός δικτύου ΟΣΕ.

β) ΣΚΑ – Δουκ. Πλακεντίας – Κορωπί – Διεθνής Αερολιμένας Αθήνας – Λαύριο, με τη διακλάδωση Δουκ. Πλακεντίας – Ραφήνα : Εξυπηρέτηση Ανατολικής Αττικής / Μεσογείων / Λαυρεωτικής. Ο διάδρομος της παλαιάς γραμμής Λαυρίου στο τμήμα Σ/Σ Κάντζας – Παιανίας – Πόλης Κορωπίου διατηρείται για μελλοντική χρήση από ΜΣΤ.

γ) ΣΚΑ – Οινόη – Χαλκίδα / Οινόη – Θήβα: Εξυπηρέτηση Βόρειας Αττικής / Βοιωτίας / Εύβοιας.

δ) ΣΚΑ – Κόρινθος – Κιάτο, με διακλάδωση Ισθμός – Λουτράκι: Ταχεία εξυπηρέτηση Δυτικής Αττικής / Θριασίου / Κορινθίας μέσω ΣΓΥΤ.

ε) Αγ. Ανάργυροι – Ελευσίνα – Μέγαρα: Επαναλειτουργία παλαιάς γραμμής ΟΣΕ, για την εξυπηρέτηση Δυτικής Αττικής / Θριασίου Πεδίου (εναλλακτικά μπορεί να λειτουργήσει με Ελαφρύ Μετρό / Τραμ και να συνδεθεί με το δίκτυο του μετρό).

2. Δίκτυο Μετρό:

Αναπτύσσεται ως βαρύ σύστημα ΜΣΤ ενδοαστικής εξυπηρέτησης, μεγάλης χωρητικότητας και υψηλής εμπορικής ταχύτητας, κατά βάση υπόγειο, στους συγκοινωνιακούς διαδρόμους οι οποίοι φέρουν τη μεγαλύτερη ζήτηση.

Συγκροτείται από τις ακόλουθες γραμμές και κλάδους:

α) Πειραιάς –Κέντρο Αθήνας– Κηφισιά – Ν. Ερυθραία (Γραμμή 1).

β) Ίλιον (ανταπόκριση με γραμμή (ε) του Προαστιακού)–Ανθούπολη-Κέντρο Αθήνας – Ελληνικό – Γλυφάδα (Γραμμή 2).

γ) Πειραιάς– Νίκαια-Αιγάλεω –Κέντρο Αθήνας– Πλακεντία–Αεροδρόμιο (Γραμμή 3).

δ) Περισσός – Γαλάτσι – Κυψέλη – Κέντρο Αθήνας – Παγκράτι– Βύρωνας – Άνω Ηλιούπολη / Κέντρο Αθήνας - Ζωγράφου – Λεωφ. Κηφισίας - Μαρούσι – Λυκόβρυση / Εθνική Οδός Αθήνας – Θεσ/νίκης (Γραμμή 4).

ε) άλλες γραμμές, οι οποίες θα προκύψουν από σχετικές συγκοινωνιακές μελέτες.

3. Δίκτυο Τραμ / Ελαφρύ Μετρό (LRT):

Αναπτύσσεται ως ελαφρύ σύστημα ΜΣΤ ενδοαστικής εξυπηρέτησης,

μεσαίας χωρητικότητας και μεσαίας εμπορικής ταχύτητας σε άξονες κορμού επιφανειακών κατά βάση δημόσιων συγκοινωνιών με μεσαία έως υψηλή ζήτηση και σε συνθήκες εξασφάλισης της μέγιστης δυνατής εμπορικής ταχύτητας (σε αποκλειστικό διάδρομο κατά τουλάχιστον 60 – 80%). Μέσω του Τραμ επιδιώκεται, παράλληλα με τη συγκοινωνιακή αναβάθμιση, η πολεοδομική ανάπλαση και η αποθάρρυνση κυκλοφορίας των ΙΧ, σε συνδυασμό με την ενδυνάμωση της δημόσιας συγκοινωνίας. Σε ειδικές περιπτώσεις αναπτύσσεται τμηματικά υπογείως ή και σε υπερυψωμένη τροχιά (ως ελαφρύ μετρό).
Αποτελείται από τις ακόλουθες γραμμές και κλάδους:
α) Σύνταγμα – Π. Φάληρο – Βούλα.
β) Π. Φάληρο – ΣΕΦ – Πειραιάς (Σταθμός ΗΣΑΠ/ΟΣΕ).
γ) Σύνταγμα – Πλ. Αιγύπτου – Άνω Πατήσια.
δ) Στ. Λαρίσης – Νοσοκομεία Παίδων / Γουδί.
ε) Καμίνια – Κέντρο Πειραιά-Φρεαττύδα / Χατζηκυριάκειο.
στ)Πειραιάς – Κερατσίνι – Πέραμα - Σαλαμίνα (ως ελαφρύ μετρό).
ζ) Ελληνικό – Σταθμός Μετρό Αργυρούπολης.
η) Λιμένας Κρουαζιερόπλοιων (Πειραϊκή) – Ακτή Ξαβερίου – Ακτή Κονδύλη – Ηετιώνεια Ακτή – Δραπετσώνα: ειδικό Μέσο Σταθερής Τροχιάς για την εσωτερική εξυπηρέτηση της λιμενικής ζώνης (εναλλακτικά μπορεί να είναι τραμ).
θ) άλλες γραμμές οι οποίες θα προκύψουν από σχετικές συγκοινωνιακές μελέτες.
4. Δίκτυο Λεωφορειακών Γραμμών Ταχείας Διέλευσης σε Αποκλειστικό Διάδρομο (Ταχείς Λεωφορειόδρομοι / BRT, με δυνατότητα μετεξέλιξής τους σε ΜΣΤ):
α) Ο άξονας «Ελληνικό (ανταπόκριση με μετρό)-Λεωφ. Βουλιαγμένης-Βούλα-Βάρη-Κορωπί-Διεθνής Αερολιμένας «Ελ. Βενιζέλος»» θα εξετασθεί στο πλαίσιο διερεύνησης εναλλακτικών λύσεων για την βέλτιστη διασύνδεση Πόλου Ελληνικού-Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.
β) Άλλοι άξονες που θα επιλεγούν από σχετική συγκοινωνιακή μελέτη του ΟΑΣΑ.

Άρθρο 30, Παράγραφος 3

1. Συγκοινωνιακά Κέντρα.
   - Διεθνής Αερολιμένας Αθήνας.
   - Συγκρότημα Κεντρικού Επιβατικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Πειραιά και Σταθμού Μετρό (Γραμμή 1 και Γραμμή 3) στον Πειραιά.
   - Συγκρότημα Κεντρικού Επιβατικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθήνας στο χώρο των Σταθμών Λαρίσης και Πελοποννήσου.
   - Συγκρότημα Κεντρικού Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) και σταθμού μετεπιβίβασης στο μετρό στον Ελαιώνα.
   - Συγκρότημα Προαστιακού Σταθμού και Επιβατικού Λιμένα Λαυρίου.
   - Συγκρότημα Προαστιακού Σταθμού και Επιβατικού Λιμένα Ραφήνας.
   - Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ) .
2. Σταθμοί Μετεπιβίβασης.
   - Σταθμός Προαστιακού / Μετρό Παλλήνης.
   - Σταθμός Προαστιακού / Μετρό Κορωπίου.
   - Σταθμός Προαστιακού / Μετρό Νερατζιώτισσας.
   - Σταθμός Προαστιακού Αγίου Στεφάνου.
   - Σταθμός Προαστιακού / Μετρό Πλακεντίας .
   - Σταθμός Προαστιακού / Μετρό Κάντζας.
   - Σταθμός Μετρό Ελληνικού.
   - Σταθμός Μετρό Αγίας Μαρίνας (Χαϊδαρίου).
   - Σταθμός Μετρό Χαλανδρίου.
   - Σταθμός Μετρό Φιξ.
   - Σταθμός Μετρό Νομισματοκοπείου.
   - Σταθμός Μετρό Περισσού.
3. Αμαξοστάσια και Επισκευαστικές Βάσεις.
   - Υπεραστικός και Προαστιακός Σιδηρόδρομος : Μηχανοστάσιο ΟΣΕ Ρέντη, ΣΚΑ.
   - Μετρό (Γραμμή 1) : Πειραιάς, Νέο Φάληρο, Θησείο, Αττική, Ειρήνη και Κηφισιά.

- Μετρό (Γραμμές 2, 3 και 4) : Σεπόλια, Πλακεντία, Άγιος Σάββας, (Ελαιώνας), Λυκόβρυση, Ελληνικό.
- Τραμ : Ελληνικό, Άνω Πατήσια (συγκρότημα Εριουργίας), παλιό μηχανοστάσιο ΟΣΕ Λεύκας, περιοχή κόμβου Σχιστού – Ικονίου.
- Αστικά Λεωφορεία (ΕΘΕΛ): Ελαιώνας (Πέτρου Ράλλη), Βοτανικός, Θριάσιο Πεδίο (πλησίον ΟΔΔΥ), Ρέντης (πλησίον Village Center), Άνω Λιόσια, Ανθούσα, Ελληνικό και Άγιος Δημήτριος.
- Τρόλεϊ (ΗΛΠΑΠ): Κόκκινος Μύλος, Ελαιώνας (Α/Σ Ρουφ) και πλατεία Αττικής.

Άρθρο 30, Παράγραφος 4

Κύριο Οδικό Δίκτυο Αττικής

1. Άξονες Διαπεριφερειακής Σημασίας:

α) Αυτοκινητόδρομος (Νέα Εθνική Οδός) Αθηνών – Λαμίας – Θεσσαλονίκης / Παρακηφίσια Λεωφόρος (μέχρι την Λεωφόρο Ποσειδώνος).

β) Αυτοκινητόδρομος (Νέα Εθνική Οδός) Αθηνών – Κορίνθου – Πατρών, στο τμήμα δυτικά της Λεωφ. Σχιστού.

γ) Λεωφόρος Σχιστού – Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεω.

δ) Αττική Οδός, από Ελευσίνα μέχρι τον Διεθνή Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος (Νότια Πύλη) και την επέκταση αυτής μέχρι το Λαύριο.

ε) Ελεύθερη Λεωφόρος Σταυρού-Ραφήνας, στο τμήμα από Ανισόπεδο Κόμβο με Αττική Οδό μέχρι διασταύρωση Ραφήνας και σύνδεση με την βόρεια πύλη του Διεθνούς Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν την Ζώνη Περιορισμένης Ανάπτυξης του Αεροδρομίου διέπονται από ειδικό καθεστώς.

στ) Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα (Κόμβος Αγ. Λουκά) – Θήβα – Υλίκη: Νέος αυτοκινητόδρομος, ο οποίος θα συμβάλει στη μείωση των χρονοαποστάσεων στον άξονα ΠΑΘΕ, και θα αποφορτίσει την Παρακηφίσια Λεωφόρο και τον Αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Λαμίας στο τμήμα Αθηνών-Υλίκης, από πλευράς κυκλοφοριακής και περιβαλλοντικής.

2. Πρωτεύοντες Άξονες Μητροπολιτικής Σημασίας.

- Νέα Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου / Λεωφόρος Καβάλας, στο τμήμα δυτικά της Λεωφόρου Κων/πόλεως μέχρι τη Λεωφόρο Σχιστού
- Δυτική Περιφερειακή Υμηττού από τη συμβολή με την Αττική Οδό μέχρι τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης (σύνδεση με την λεωφόρο Βουλιαγμένης μέσω αστικής σήραγγας).
- Λεωφόρος Κύμης, στο τμήμα σύνδεσης της Αττικής Οδού με τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης.
- Λεωφόρος Βουλιαγμένης (νοτίως σύνδεσης με Δυτική Περιφερειακή Υμηττού), με αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά διοχετευτικής ικανότητας
- Λεωφόρος Βούλας – Βάρης – Κορωπίου.
- Οδική σύνδεση Διασταύρωσης Ραφήνας με λιμάνι Ραφήνας.
- Υποθαλάσσια ζεύξη Περάματος-Σαλαμίνας (με οδική χερσαία πρόσβαση από Λεωφόρο Σχιστού, εκτός οικιστικού ιστού Δήμου Περάματος και με αποκλεισμό επεκτασιμότητας στην κατεύθυνση διπλής ζεύξης προς Μέγαρα).

3. Δευτερεύοντες Άξονες Μητροπολιτικής Σημασίας.

- Λεωφόρος Ποσειδώνος από τον Κεντρικό Επιβατικό Λιμένα Πειραιά μέχρι τη Λεωφόρο Βούλας Βάρης Κορωπίου .
- Λεωφόρος Βουλιαγμένης (βορείως σύνδεσης με Δυτική Περιφερειακή Υμηττού).
- Λεωφόρος Πέτρου Ράλλη από το όριο του Εσωτερικού Οδικού Δακτυλίου (ΕΟΔ) μέχρι το Κερατσίνι.
- Λεωφόρος Πειραιώς από το όριο του ΕΟΔ μέχρι τον Πειραιά.
- Λεωφόρος Συγγρού από το όριο του ΕΟΔ μέχρι τη Λεωφόρο Ποσειδώνος.
- Λεωφόρος Κηφισίας από το όριο του ΕΟΔ μέχρι την Αττική Οδό.
- Λεωφόρος Μεσογείων.
- Λεωφόρος Μαραθώνος μέχρι τη συμβολή με την Αττική Οδό στην περιοχή της Ραφήνας.

- Λεωφόρος Κύμης από τη συμβολή με την Αττική Οδό μέχρι τη Βεΐκου.
- Λεωφόρος Βεΐκου.
- Λεωφόρος Καυτατζόγλου / Γαλατσίου / Πρωτοπαπαδάκη / Σήραγγα Τουρκοβουνίων / Κατεχάκη (Ενδιάμεσος Οδικός Δακτύλιος).
- Λεωφόρος Καποδιστρίου.
- Λεωφόρος Δουκίσης Πλακεντίας.
- Λεωφόρος Δημοκρατίας από την Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης μέχρι την Αττική Οδό.
- Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου – Χασιάς – Φυλής από τους Αγ. Ανάργυρους μέχρι την Αττική Οδό .
- Οδός Ρετσίνα – Θηβών από τον Πειραιά μέχρι την Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεω.
- Οδός Πατησίων, βόρεια του ορίου του ΕΟΔ.
- Οδός Αχαρνών, βόρεια του ορίου του ΕΟΔ.
- Λεωφόρος Αλεξάνδρας (όριο ΕΟΔ).
- Λεωφόρος Χαμοστέρνας (όριο ΕΟΔ).
- Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως (όριο ΕΟΔ).
- Λεωφόρος Αλίμου.

4. Ο άξονας της Σήραγγας Αργυρουπόλεως θα αξιολογηθεί ως μία εκ των εναλλακτικών λύσεων οδικής διασύνδεσης Ελληνικού-Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Άρθρο 30, Παράγραφος 6

Οι άξονες πρώτης προτεραιότητας του Μητροπολιτικού Δικτύου Ποδηλατικών Διαδρομών, που παρουσιάζονται στον Χάρτη με τον τίτλο «Μέσα Σταθερής Τροχιάς», περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις οδούς και λεωφόρους Βουλιαγμένης, Συγγρού, Μεσογείων, Βασ. Σοφίας, Λένορμαν - Βασ. Αλεξάνδρου, Ευφρονίου, Ποσειδώνος (από ΣΕΦ προς Βάρη), Πειραϊκή Ακτή, Αιτωλικού, Παλαιολόγου-Ομήρου, Πικροδάφνης-Σωκράτους, Κηφισιά-Φάληρο (μέσω Ταϋγέτου-Αγ. Ζώνης-Αγ. Μελετίου-Γ΄Σεπτεμβρίου-Αθηνάς-Ερμού-Θεσσαλονίκης-Ιλισού), τον παλαιό διάδρομο των καταργημένων σιδηροδρομικών γραμμών Λαυρίου και Ανθουπόλεως μεταξύ Χαλανδρίου-Ηρακλείου-Ν. Φιλαδέλφειας-Περιστερίου, κλπ.

Παράρτημα XV

Άρθρο 31, Παράγραφος 2

Για τη διαχείριση κινδύνων από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές:

α) Σχεδιάζεται η χωροθέτηση και ρυθμίζεται, συντονισμένα, η εμβέλεια χρήσεων και λειτουργιών:

- κρίσιμων για τη διαχείριση έκτακτων αναγκών: όπως είναι μονάδες υγείας, σταθμοί πρώτων βοηθειών, πυροσβεστικοί σταθμοί, ραδιοφωνικοί/τηλεοπτικοί σταθμοί, σταθμοί/δίκτυα διανομής ενέργειας, ελικοδρόμια,

και τρωτών σε φυσικούς/τεχνολογικούς κινδύνους και καταστροφές όπως χώροι συγκέντρωσης πληθυσμού ή ιδιότυπης χρήσης, όπως φυλακές ή μεγάλης επικινδυνότητας ως προς εγκαταστάσεις δευτερογενούς παραγωγής, επεξεργασίας και αποθήκευσης, καθώς και μεταφοράς επικίνδυνων υλικών.

β) Καταρτίζονται σχέδια ασφαλούς απομάκρυνσης του πληθυσμού σε περίπτωση επικείμενης ή εν εξελίξει καταστροφής, στις περιοχές μεγάλου κινδύνου.

γ) Προάγεται η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών και φορέων των εμπλεκομένων με χωρικές πολιτικές διαχείρισης κινδύνων/καταστροφών, στις φάσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και ανασυγκρότησης, για εξειδίκευση και επικαιροποίηση των πολιτικών.

Άρθρο 31, Παράγραφος 4

Για την προσαρμογή του συστήματος μεταφορών σε έκτακτες συνθήκες, προγραμματίζονται οι απαραίτητες ενέργειες, επεμβάσεις, έργα, αφού ληφθούν υπόψη οι συνθήκες ιδιοκτησίας των έργων και το σχετικό ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο.

Παράρτημα XVI

Άρθρο 32, Παράγραφος 2
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η εγκατάσταση των παρακάτω υποδομών υγείας επιτρέπεται, εφόσον είναι σύμφωνη με τις προβλεπόμενες επιτρεπτές χρήσεις γης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας οι ελάχιστες επιφάνειες, τα πληθυσμιακά κριτήρια και τα κριτήρια απόστασης από άλλες υποδομές υγείας για την αναζήτηση περιοχών χωροθέτησης υποδομών υγείας είναι τα κάτωθι:

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ :

Κέντρα Υγείας (αστικού τύπου): χωροθετούνται ανά 40-80.000 κατ./επιφάνεια 1600-2500μ2.

Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης: χωροθετούνται σε απόστ. 20χλμ από νομαρχ.νοσοκομείο.

Ιατρεία γειτονιάς (οικογενειακά ιατρεία) /2500-3000 κατ.

Ιδιωτικός Τομέας:

Πολυιατρεία -Πολυεργαστήρια-Διαγνωστικά Κέντρα: χωροθετούνται σε περιοχές κατοικίας -χρήση γραφείων.

Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (ΠΔ 225/2000 (Α' 194): χωροθετούνται σε αποστ. 22χιλμ από νοσοκομείο/κλινική.

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ:

Γενικό Νοσοκομείο 180-220 κλίνες: Χωροθέτηση κοντά στον οδικό άξονα Αθηνών -Λαυρίου και κοντά στην Αττική οδό. (24.000μ2κτήρια,>50 στρεμ.οικόπεδο).

Μονάδες Τερματικής Νοσηλείας (Ξενώνες ανακουφιστικής φροντίδας):1-2 μονάδες βάσης με τους δορυφόρους τους

Ιδιωτικός Τομέας:

Ιδιωτικές κλινικές (νέες) του ΠΔ 517/1991: Γενικά ισχύει χωροθέτηση με κριτήρια του διατάγματος.

Ιδιωτικές κλινικές του ΠΔ 235/2000: χωροθέτηση με κριτήρια του διατάγματος/μεταστέγαση σε όμορους Δήμους.

Γενικά για τη χωροθέτηση ιδιωτικών κλινικών προβλέπεται:

-Εντός και εκτός της χωρικής ενότητας Αθήνα-Πειραιά, με ενιαία κριτήρια του πδ 517/91, χωροθέτηση παλαιών και νέων ιδιωτικών κλινικών. Διατήρηση ειδικών όρων δόμησης για την ανέγερση νέων κλινικών.

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ:

Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Επανένταξης: Κέντρα ημέρας-Ξενώνες Κοινωνικής Επανένταξης επιφάνειας 600-700μ2.

Κέντρα Ψυχικής Υγείας (παίδων-ενήλικων): 1 μονάδα/100.000-150.000 κατ.

- Ψυχιατρικοί τομείς νοσοκομείων-κλινικών (επιφ.2500μ2 -δημιουργούνται σε γεν.νοσοκομείο/κλινική που ήδη λειτουργεί)

Κέντρα Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων: 1 μονάδα/100.000-150.000 κατ.

- με Ξενώνες (επιφάνεια 600-700μ2)
- Κέντρα ημέρας (επιφάνεια 1200μ2)
- Μεικτή μονάδα (επιφάνεια 2500μ2)

Ιδιωτικός Τομέας:

Ιδιωτικές κλινικές (νέες) του πδ 517/1991.

Γενικά ισχύει χωροθέτηση με κριτήρια του διατάγματος.

Ιδιωτικές κλινικές του πδ 235/2000:

χωροθέτηση με κριτήρια του διατάγματος/μεταστέγαση σε όμορους Δήμους.

Γενικά για τηχωροθέτηση ιδιωτικών κλινικών προτείνεται:

-Εντός και εκτός της χωρικής ενότητας Αθήνα-Πειραιά, με ενιαία κριτήρια του πδ517/91, χωροθέτηση παλαιών και νέων ιδιωτικών κλινικών. Διατήρηση ειδικών όρων δόμησης για την ανέγερση νέων κλινικών.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Μονάδες Αποκατάστασης –Αποθεραπείας.
– Ανοικτού τύπου (επιφάνεια 700-800μ2).
– Κλειστού τύπου (" >2000μ2).
(όροι δόμησης κλινικών εκτός σχεδίου).
Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.
– Ατόμων με νοητική στέρηση.
– Ατόμων με αναπηρία.
Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων.
Ιδιωτικός Τομέας:
Ιδιωτικές Μονάδες Αποκατάστασης –Αποθεραπείας.
– Ανοικτού τύπου (επιφάνεια 700-800μ2).
– Κλειστού τύπου (" > 2000μ2).
(όροι δόμησης κλινικών εκτός σχεδίου).
Ιδιωτικές Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης: 1 μοναδα/80.000-100.000 κατ.
– Ατόμων με νοητική στέρηση.
– Ατόμων με αναπηρία.
Ιατρικός τουρισμός:
– Μονάδες Τουρισμού με Χρόνια Αιμοκάθαρση.
– Μονάδες Τουρισμού με Αποκατάσταση –Αποθεραπεία.
– Μονάδες Τουρισμού με I.V.F.
– Ξενώνες καλλωπισμού-ευεξίας.
– Οι μονάδες αυτές δημιουργούνται με το συνδυασμό λειτουργίας. ανεξάρτητης ξενοδοχειακής εγκατάστασης και ειδικής κατά περίπτωση μονάδας. Η ειδική μονάδα δημιουργείται με τις ισχύουσες κατά περίπτωση κτηριακές προδιαγραφές.

Άρθρο 32, Παράγραφος 3
Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας: 1 μονάδα/100.000-150.000 κατ.
Άρθρο 32, Παράγραφος 4
Οι νέες υποδομές υγείας δημόσιου τομέα ή ενίσχυση των υφισταμένων :
α) Πρωτοβάθμιες δομές φροντίδας υγείας- Κέντρα Υγείας μη αστικού τύπου: Σπέτσες (ενίσχυση). - Κέντρα Υγείας αστικού τύπου: Ίλιον, Λαιμός, Κερατέα (σε συνδυασμό με μονάδα αποκατάστασης), Πεύκη – Λυκόβρυση.
β) Δευτεροβάθμιες και Τριτοβάθμιες δομές Υγείας – Νοσηλευτικά Ιδρύματα .
- Νοσοκομείο Αττικής «Νταού».
γ) Μονάδες αυτισμού, δύο στην Χωρική Ενότητα της Ανατολικής Αττικής.
δ) Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης.
- Σε όλες τις Χωρικές Ενότητες.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ 2021
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΟΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΞΟ
ΠΛΕΓΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΠΥΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΓΚΟΙ
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ
ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ / ΤΡΙΤΟΓΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΛΙΜΝΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΤΙΚΗΣ
ΜΕΣΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (Υπεραστικό / Προαστιακό)
ΜΕΤΡΟ
ΤΡΑΜ / ΕΛΑΦΡΥ ΜΕΤΡΟ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΛΛΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΚΥΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΚΥΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΑΛΛΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:100.000
0 1.875 3.750 7.500 11.250 15.000 Meters
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500.000
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:900.000
ΓΕΡΑΝΕΙΑ
ΓΑΤΕΡΑΣ
ΠΑΣΤΡΑ
ΠΑΡΝΗΑ
ΥΜΗΤΤΟΣ
ΠΕΝΤΕΛΗ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ 2001
ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΝΟΤΙΑ ΑΘΗΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΜΕΓΑΡΙΔΑ
ΘΡΙΑΣΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΟΡΙΑ ΔΗΜΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΜΕΣΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (Υπεραστικό / Προαστιακό)
ΜΕΤΡΟ
ΤΡΑΜ / ΕΛΑΦΡΥ ΜΕΤΡΟ
ΜΕΓΑΛΟΝΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΛΛΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΚΥΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΚΥΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΑΛΛΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:100.000
0 1.875 3.750 7.500 11.250 15.000 Meters
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500.000
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:900.000
Μεγαρίδα
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Βριλήσσια
Βόρεια Αττική
Σαλαμίνα
Δυτική Αθήνα
Κεντρική Αθήνα
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Νότια Αθήνα
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Μεσόγειος
Λαυρεωτική


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ 2021
ΧΟΡΟΤΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΠΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΟΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΟΛΟΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
ΠΟΛΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
ΠΟΛΟΙ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΔΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ / ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΕΡΕΥΝΑ / ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΔΙΑΜΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΑΕΡΟΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΑΕΚΑΝΟΠΕΔΙΑΔΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΝΟΤΙΑ ΑΘΗΝΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΜΕΓΑΡΙΔΑ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΑΝΥΦΕΣΤΙΚΗ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΟΡΙΑ ΔΗΜΩΝ
ΜΕΣΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (Υπεραστικό / Προαστιακό)
ΜΕΤΡΟ
ΤΡΑΜ / ΕΛΑΦΡΥ ΜΕΤΡΟ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΛΛΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΚΥΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΚΥΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΑΛΛΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:100.000
0 1.900 3.800 7.600 11.400 15.200
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500.000
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:900.000


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ 2021
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΓΚΟΙ
ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΓΚΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ)
ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ
ΑΛΜΝΕΣ
ΚΥΡΙΑ ΡΕΜΑΤΑ
ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΤΟΠΙΟΥ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΖΩΝΗ Α ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ZONE)
ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
ΑΣΤΙΚΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
ΠΥΕΓΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΞΟ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000
ΑΕΘΕΝΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΠΔΑΡΗΑΝΗΣ
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΠΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΟΙΝΙΑ
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΣ
ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΩΝ / ΤΡΙΤΟΓΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (Υπεραστικό / Προαστιακό)
ΒΑΣΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΛΛΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΚΥΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΚΥΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΑΛΛΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:100.000
0 1.875 3.750 7.500 11.250 15.000 Μέτρα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΘΗΝΑΣ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ 2021
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΕΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΧΩΡΟΣ ΙΕΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΟΠΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΟΠΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΤΟΠΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ /
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΠΟΛΟΙ
ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
ΙΕΤΟΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΕΙΣ
ΖΑΡΟΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΓΚΟΙ
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ
ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥΣΩΝ /
ΤΡΙΤΟΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΛΙΜΝΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΑΞΗ
ΜΕΣΑΙΑΚΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
(Υπηρεσιακό / Προαστιακό)
ΜΕΤΡΟ
ΤΡΑΜ / ΕΛΑΦΡΥ ΜΕΤΡΟ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΣΙΔΗΡΕΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΛΛΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΚΥΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΑΛΛΟ Λ.ΜΑΝΙ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:100.000
ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ
ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ
ΠΑΤΡΑ
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
ΠΑΡΝΗΘΑ
ΠΕΝΤΕΛΗ
ΑΘΗΝΑ
ΥΜΗΤΤΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΙΓΙΝΑ
ΠΑΛΑΙΟΝ ΦΑΛΗΡΟ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΚΩΣ
ΡΟΔΟΣ
ΚΡΗΤΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΧΑΝΙΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΚΑΛΑΜΑΤ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ 2021
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΠΡΟΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ / ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ / ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΑΝΑΨΥΧΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΕΡΕΥΝΑ / ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΑΥ) ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΑΥ) ΜΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΓΚΟΙ
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ
ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ / ΤΡΙΤΟΓΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΛΙΜΝΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΤΙΚΗΣ
ΜΕΣΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (Υπεραστικό / Τροχιοπαθή)
ΜΕΤΡΟ
ΤΡΑΜ / ΕΛΑΦΡΥ ΜΕΤΡΟ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΛΛΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΚΥΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΚΥΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΑΛΛΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:100.000
0 1.875 3.750 7.500 11.250 15.000 Meters
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500.000
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:900.000


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ 2011
ΜΕΣΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΜΕΣΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ / ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ)
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ
ΜΕΤΡΟ
ΤΡΑΜ / ΕΛΑΦΡΥ ΜΕΤΡΟ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ
ΠΥΛΕΣ / ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΑΕΔΦΟΡΕΩΝ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΛΛΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΚΥΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΚΥΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΑΛΛΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΓΚΟΙ
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ
ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ / ΤΡΙΤΟΓΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΛΙΜΝΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:100.000
ΠΡΟΣ ΘΗΒΑ / ΧΑΛΚΙΔΑ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:170.000
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:500.000
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:900.000


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ 2021-2
ΚΥΡΙΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΒΑΣΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΑΞΟΝΕΣ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
ΑΞΟΝΕΣ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (ΕΝΔΕΧΤΙΚΗ ΟΔΕΥΣΗ)
ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΕΣ ΑΞΟΝΕΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΕΣ ΑΞΟΝΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (ΕΝΔΕΧΤΙΚΗ ΟΔΕΥΣΗ)
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΑΞΟΝΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ
ΑΣΤΙΚΕΣ / ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΟΔΙΚΗ ΔΙΑΤΥΝΔΕΙΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - Δ.Δ.Α.
ΠΥΛΕΣ / ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΠΒΑΤΙΚΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΛΛΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΕΠΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΑΛΛΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΓΚΟΙ
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ
ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ / ΤΡΙΤΟΓΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΛΙΜΝΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:100.000
0 1.875 3.750 7.500 11.250 15.000 Μέτρα
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500.000
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:900.000


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ 2014
ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΟΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΥΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΓΚΟΙ
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ
ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ / ΤΡΙΤΟΓΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΛΙΜΝΕΣ
ΠΕΡΙΗΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΕΣΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (Υπηρεσιακό / Προαστιακό)
ΤΡΑΜ / ΕΛΑΦΡΥ ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΓΑΛΟΝΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΛΛΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΚΥΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΚΥΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΑΛΛΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:100.000
0 1.875 3.750 7.500 11.250 15.000 Meters
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500.000
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:900.000


T1

Αθήνα.....2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

4. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

5. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

7. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

8. ΥΓΕΙΑΣ

9. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

10. ΑΡΓΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

11. ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

12. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

13. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

14. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

15. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

16. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

17. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

18. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ το τμήμα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ' ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νομοσχεδίου.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το Τμήμα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σημείο αυτό να λύσουμε τη συνεδρίαση;

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.

Με τη συναίνεση του Τμήματος και ώρα 14.55' λύεται η συνεδρίαση για αύριο ημέρα Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014 και ώρα 9.30', με αντικείμενο εργασιών του Τμήματος: νομοθετική εργασία, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη που σας έχει διανεμηθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ