ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΗ'

Τρίτη 20 Ιουλίου 2021

ΘΕΜΑΤΑ

Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 17112

2. Αναφορά στην επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο και τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων, σελ. 16845

3. Ειδική Ημερήσια Διάταξη: Αίτηση άρσης ασυλίας Βουλευτή: συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και το άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής, για την αίτηση άρσης της ασυλίας του Βουλευτή κ. Κωνσταντίνου Μπογδάνου, σελ. 16859, 16863 - 16875

4. Ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία επί της αίτησης άρσης ασυλίας, σελ. 16859, 16864 - 16874

5. Επιστολικές ψήφοι επί της ονομαστικής ψηφοφορίας, σελ. 16859

6. Επί διαδικαστικού θέματος, σελ. 16845, 16846, 16847, 16853, 16855, 16856, 16857, 16858, 16859, 16880, 16883, 16888, 16889, 16890, 16893, 16895, 16898, 16902, 16911, 16912, 16913, 16921, 16927, 16928, 16929, 16931, 16939, 16945, 16950, 16952, 16954, 17112

7. Επιστολή διευκρίνησης ψήφου, σελ. 16875

Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ανακοίνωση του δελτίου επίκαιρων ερωτήσεων της Τετάρτης 21 Ιουλίου 2021, σελ. 16845

Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

1. Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές-πολεοδομικές και ενεργειακές ρυθμίσεις», σελ. 16845 – 16858, 16859 – 16863, 16876 - 16963

2. Κατάθεση Εκθέσεων Διαρκών Επιτροπών:

Η Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Οργανικός νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες συναφείς ρυθμίσεις», σελ. 16896

3. Κατάθεση σχεδίου νόμου:

Οι Υπουργοί Επικρατείας, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονομικών και Εσωτερικών κατέθεσαν σήμερα 20-7-2021, σχέδιο νόμου αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης», σελ. 16950

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ

ΑΒΔΕΛΑΣ Α.,	σελ. 16924 - 17112
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ.,	σελ. 16858 – 16883
ΒΙΤΣΑΣ Δ. ,	σελ. 16896 - 16902
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν.,	σελ. 16845 - 16858
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.,	σελ. 16902 - 16924
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ.,	σελ. 16883 - 16896

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Α. Επί της αναφοράς στην επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο:

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,	σελ. 16845

Β. Επί της Ειδικής Ημερήσιας Διάταξης:

ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ Κ. ,	σελ. 16859

Γ. Επί διαδικαστικού θέματος:

ΑΒΔΕΛΑΣ Α. ,	σελ. 16927, 16928, 16929, 16931, 16939, 16945, 16950, 16952, 16954, 17112
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,	σελ. 16859, 16880, 16883
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,	σελ. 16857, 16858
ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ Β. ,	σελ. 16846
ΒΙΤΣΑΣ Δ. ,	σελ. 16898, 16902, 16911, 16912
ΔΑΒΑΚΗΣ Α. ,	σελ. 16921
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,	σελ. 16845, 16846, 16847, 16853, 16855, 16856, 16857, 16858
ΚΑΤΡΙΝΗΣ Μ. ,	σελ. 16846, 16911, 16927
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,	σελ. 16904, 16905, 16906, 16910, 16911, 16912, 16921
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ Χ. ,	σελ. 16846, 16889
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,	σελ. 16888, 16889, 16890, 16893, 16895
ΣΚΡΕΚΑΣ Κ. ,	σελ. 16847, 16895, 16913, 16931, 16939, 16950
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ Ε. ,	σελ. 16846, 16855, 16856, 16927, 16928
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Ε. ,	σελ. 16846, 16847, 16890
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. ,	σελ. 16847, 16945

Δ. Επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μ. ,	σελ. 16920
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ,	σελ. 16930
ΑΠΑΤΖΙΔΗ Μ. ,	σελ. 16896
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε. ,	σελ. 16940
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Γ. ,	σελ. 16851, 16946
ΑΡΣΕΝΗΣ Κ. ,	σελ. 16861, 16863
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ,	σελ. 16940
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,	σελ. 16856, 16857, 16858
ΒΕΤΤΑ Κ. ,	σελ. 16944
ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ Β. ,	σελ. 16859, 16861
ΒΙΤΣΑΣ Δ. ,	σελ. 16910

ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ Μ. , σελ. 16898
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Χ. , σελ. 16889, 16904, 16907
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ Β. , σελ. 16878
ΓΚΑΡΑ Α. , σελ. 16924
ΓΚΙΚΑΣ Σ. , σελ. 16924
ΓΚΟΚΑΣ Χ. , σελ. 16880
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Κ. , σελ. 16902
ΚΑΠΠΑΤΟΣ Π. , σελ. 16938
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. , σελ. 16908
ΚΑΤΡΙΝΗΣ Μ. , σελ. 16881, 16883, 16895, 16911, 16928
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ Χ. , σελ. 16879, 16880
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. , σελ. 16905
ΚΕΛΛΑΣ Χ. , σελ. 16923
ΚΕΡΑΜΕΩΣ Ν. , σελ. 16888, 16889, 16890
ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ Γ. , σελ. 16930
ΛΟΓΙΑΔΗΣ Γ. , σελ. 16943
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ Χ. , σελ. 16922
ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ Ξ. , σελ. 16939
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ Χ. , σελ. 16897, 16898
ΜΠΟΥΜΠΑΣ Κ. , σελ. 16883, 16884
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ Χ. , σελ. 16910
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. , σελ. 16906
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ. , σελ. 16921
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Γ. , σελ. 16913, 16914
ΠΕΡΚΑ Θ. , σελ. 16901, 16902, 16928
ΠΙΠΙΛΗ Φ. , σελ. 16912
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ Ι. , σελ. 16876, 16877
ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ Μ. , σελ. 16847, 16906, 16952
ΣΚΡΕΚΑΣ Κ. , σελ. 16890, 16891, 16893, 16914, 16929, 16931, 16941, 16950, 16952, 16953
ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ Δ. , σελ. 16904
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ Ε. , σελ. 16854, 16856, 16945
ΤΑΓΑΡΑΣ Ν. , σελ. 16926, 16928, 16929, 16952
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Ε. , σελ. 16877, 16889
ΤΣΙΠΡΑΣ Α. , σελ. 16884, 16885
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. , σελ. 16849, 16876, 16885, 16891, 16893, 16947, 16949, 16950, 16952, 16953
ΦΟΡΤΩΜΑΣ Φ. , σελ. 16943
ΧΗΤΑΣ Κ. , σελ. 16899

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:

ΔΑΒΑΚΗΣ Α. , σελ. 16857
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. , σελ. 16890
ΠΟΛΑΚΗΣ Π. , σελ. 16888

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ

ΙΗ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ Β'

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΗ'

Τρίτη 20 Ιουλίου 2021

Αθήνα, σήμερα στις 20 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.11' συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Α' Αντιπροέδρου αυτής κ. **ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ**.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.

Πριν ξεκινήσουμε με την ημερήσια διάταξη, θα ήθελα να πω σε αυτή την Αίθουσα κάτι που αφορά σε ολόκληρο τον Ελληνισμό, σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σήμερα, λοιπόν, είναι μια μέρα που το έθνος μας υπέστη έναν εθνικό ακρωτηριασμό για τον οποίον αιμορραγεί εδώ και σαράντα επτά χρόνια. Σαν σήμερα την 20η Ιουλίου του 1974 οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Κύπρο μας και έσπειραν τον θάνατο και την προσφυγιά σε περισσότερους από διακόσιες χιλιάδες Κυπρίους αδελφούς μας. Το να πω ότι όσα χρόνια και αν περάσουν δεν πρέπει και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε μοιάζει κοινότυπο, είναι όμως η πραγματικά πικρή αλήθεια, γιατί οι μαύρες μνήμες εκείνης της αποφράδας μέρας που ο Αττίλας πατούσε το πόδι του στη μαρτυρική μας Μεγαλόνησο δεν πρόκειται και δεν θα σβήσουν ποτέ από τις καρδιές απανταχού των Ελλήνων, δεν θα διαγραφούν ποτέ από την ψυχή του Ελληνισμού. Αισθάνομαι ότι είναι όχι απλά υποχρέωσή μας, αλλά εθνικό μας χρέος να δείχνουμε πάντα αταλάντευτη αποφασιστικότητα μαζί με την Κυπριακή Δημοκρατία και να μη σταματήσουμε ποτέ να αγωνιζόμαστε ώστε να δοθεί τέλος στην παράνομη κατοχή από τον τουρκικό στρατό στην Κύπρο μας, να μη σταματήσουμε ποτέ να αγωνιζόμαστε για την επανένωσή της, όσο και αν προκαλούν οι Τούρκοι, οι οποίοι μέχρι και σήμερα στήνουν πανηγύρι στην Αμμόχωστο για να πείσουν μόνο τους εαυτούς τους ότι η εισβολή τους στη Μεγαλόνησο ήταν πράξη ειρήνης.

Αγαπητοί συνάδελφοι, αποτελεί ιστορική μας ευθύνη Ελλάδα και Κύπρος να παλέψουμε και να πετύχουμε την ειρηνική διευθέτηση της επίλυσης του κυπριακού ζητήματος στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και του Διεθνούς Δικαίου.

Για όλα αυτά σάς καλώ να τηρήσουμε εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων ενός λεπτού σιγή για εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα, για τα ιδανικά του Ελληνισμού, της Δημοκρατίας και της Ειρήνης.

(Στο σημείο αυτό τηρείται στην Αίθουσα ενός λεπτού σιγή)

Αιωνία η μνήμη τους. Ευχαριστώ πολύ.

Κύριες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα το δελτίο Επίκαιρων Ερωτήσεων της Τετάρτης 21 Ιουλίου 2021.

Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού της Βουλής)

1.- Η με αριθμό 959/19-7-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία κ. Ιωάννη Μουζάλα προς τον Υπουργό Υγείας, με θέμα: «Άρση της απόφασης διακοπής των εφημεριών των ορθοπεδικών κλινικών του νοσοκομείου Ασκληπιείο Βούλας».

2.- Η με αριθμό 949/19-7-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Βοιωτίας του Κινήματος Αλλαγής κ. Γεώργιου Μουλκιώτη προς τον Υπουργό Υγείας, με θέμα: «Η ανεπαρκής στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου (ΓΝ) Λιβαδειάς προκαλεί άμεσα προβλήματα δυσλειτουργίας του και εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία και τη ζωή των πολιτών».

3.- Η με αριθμό 952/19-7-2021 επίκαιρη ερώτηση του ΣΤ' Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λάρισας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Γεωργίου Λαμπρούλη προς τον Υπουργό Υγείας, με θέμα: «Την επικίνδυνη λειτουργία της Πνευμονολογικής Κλινικής του Θριάσιου Νοσοκομείου».

Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού της Βουλής)

1.- Η με αριθμό 965/19-7-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία κ. Χαράλαμπου (Χάρη) Μαμουλάκη προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Ποια θα είναι η μορφή αξιοποίησης της έκτασης του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο Κρήτης;».

2.-Η με αριθμό 954/19-7-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Ιωάννη Δελή προς τον Υπουργό Υγείας, με θέμα: «Προβλήματα εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (ΓΝΘ) «Γ. Παπανικολάου» στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Θεσσαλονίκης».

ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισμού της Βουλής)

1.- Η με αριθμό 6177/21-4-2021 ερώτηση του Βουλευτή Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία κ. Ευάγγελου Αποστόλου προς τον Υπουργό Υγείας, με θέμα: «Διαρκής υποβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου - Κέντρου Υγείας (ΓΝ - ΚΥ) Κύμης».

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη της

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των

αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές και ενεργειακές ρυθμίσεις».

Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της της 15ης Ιουλίου 2021 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία συνεδρίαση ενιαία επί της αρχής και επί των άρθρων. Ως προς την οργάνωση της συζήτησης προτείνεται με φυσική παρουσία να συμμετέχουν οι εισηγητές, οι ειδικοί αγορητές, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, ένας κύκλος που κατά προτεραιότητα θα περιλαμβάνει έναν ομιλητή από κάθε Κοινοβουλευτική Ομάδα και ένας δωδεκαμελής κύκλος ομιλητών με την αναλογία πέντε από τη Νέα Δημοκρατία, τρεις από τον ΣΥΡΙΖΑ και από ένας από τα υπόλοιπα κόμματα. Με υπηρεσία τηλεδιάσκεψης ή και με φυσική παρουσία προτείνεται επίσης ένας δωδεκαμελής κύκλος ομιλητών με την ίδια ως άνω αναλογία. Τα ονόματα των ομιλητών έχουν ήδη οριστεί από τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες με σχετικές επιστολές. Με έναν πρόχειρο υπολογισμό που έκαναν οι υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του ότι μία ώρα περίπου θα μας πάρει η άρση ασυλίας και με μια μικρή ανοχή στους χρόνους, τουλάχιστον στους εισηγητές και στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, γύρω στις επτά η ώρα μπορούμε να έχουμε τελειώσει.

Επί της βασικής εισήγησης υπάρχει κάποια αντίρρηση;

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Ορίστε, κύριε Τσακαλώτο, έχετε τον λόγο.

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω την προστασία του Προεδρείου. Νομίζω ότι το Προεδρείο σε μια Κοινοβουλευτική Δημοκρατία έχει κάποια ευθύνη. Χθες το βράδυ πήραμε δύο τροπολογίες. Δεν είμαστε εντός μνημονίου που διαπραγματευόμασταν εμείς, εσείς και στο τέλος αναγκαζόμασταν να φέρουμε πράγματα που δεν είχαν σχέση μεταξύ τους. Είμαστε -υποτίθεται- σε κανονικότητα. Φέρνουν δύο τροπολογίες για πάρα πολλά ζητήματα με αλγόριθμους, με συγκεκριμένες προτάσεις για συγκεκριμένα μέρη.

Τι κοινοβουλευτική διαδικασία είναι αυτή; Το Προεδρείο δεν έχει κάποιον λόγο ώστε να μας προστατεύσει απ' αυτές τις διαδικασίες; Δηλαδή πραγματικά τώρα πιστεύετε ότι εκτός διαβούλευσης, εκτός συζήτησης των επιτροπών, μπορούμε να έλθουμε τώρα να συζητήσουμε «φωτογραφικές» διατάξεις;

Διαβάστε το, κύριε Πρόεδρε, εσείς που έχετε αυτή την εμπειρία, να δείτε πόσες λεπτομέρειες έχει που είναι αδύνατον ο κ. Φάμελλος και όλοι μας εδώ πέρα να το αναλύσουμε. Αυτό δεν είναι δημοκρατική διαδικασία και το λέω σε εσάς γιατί ξέρω ότι έχετε ευαισθησία γι' αυτά τα πράγματα και δεν το λέω ως φθηνό κομπλιμέντο αυτό, αλλά το πιστεύω. Υπάρχει εδώ πέρα ένα μείζον πρόβλημα. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα όταν η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει τη Βουλή με χλευασμό. Άλλη λέξη δεν υπάρχει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Τον λόγο έχει ο κ. Κατρίνης.

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Εμάς δεν μας εκπλήσσει αυτή η τακτική της Κυβέρνησης. Το κάνει σε όλα τα νομοσχέδια.

Θέλω να απευθυνθώ στον κύριο Υπουργό. Τουλάχιστον οι Υπουργοί έχουν την ευαισθησία στις αρμόδιες επιτροπές να ενημερώνουν για το περιεχόμενο των τροπολογιών που θα φέρουν. Εσείς δεν κάνετε ούτε αυτό. Έρχεστε τελευταία στιγμή, καταθέτετε τροπολογίες που αφορούν αλλαγές νόμων του 1979 χωρίς καμμία συζήτηση, χωρίς καμμία ενημέρωση της Βουλής, χωρίς καμμία διαβούλευση. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίσει. Είναι προσβολή της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Από αυτό το Βήμα, κύριε Πρόεδρε, έχω απευθυνθεί και παρουσία σας προς τον Πρόεδρο, τον κ. Τασούλα, κάποια στιγμή να μπει ένας φραγμός. Δεν ξέρω αν ο ίδιος αισθάνεται άνετα με αυτή τη διαδικασία «λειτουργίας» της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Μπορεί -καταλαβαίνω- στη θερινή ραστώνη να εξυπηρετεί να έρθουν στο παρά ένα διατάξεις που λύνουν, είτε φωτογραφικές, όπως είπε ο κ. Τσακαλώτος, είτε σοβαρές δυσλειτουργίες, όμως σε κάθε περίπτωση αδικείται και το νομοσχέδιο αυτό καθαυτό και η ίδια η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Γι' αυτό ζητούμε να αποσυρθούν οι τροπολογίες και να συζητηθούν σε μια διαδικασία που τουλάχιστον η Εθνική Αντιπροσωπεία δεν θα αισθάνεται αιφνιδιασμένη και προσβεβλημένη.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Τον λόγο έχει ο κ. Μπουκώρος.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Ακούμε πάντα με ενδιαφέρον τις ενστάσεις της Αντιπολίτευσης, αλλά σε αυτή την Αίθουσα υπάρχει και μια προϊστορία νομοθέτησης με δεκάδες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, ψήφιση από κάποιους άλλους μνημονίων χιλιάδων σελίδων χωρίς την απαραίτητη προεργασία και ενημέρωση. Το ερώτημα, ιδιαίτερα για τις υπουργικές τροπολογίες, είναι αν επιλύουν ζητήματα. Δυστυχώς από τους κύριους συναδέλφους δεν άκουσα μια συγκεκριμένη αντίρρηση. Δηλαδή αν μια υπουργική τροπολογία επιλύει ένα επείγον ζήτημα που απασχολεί μια τοπική κοινωνία, την κοινωνία ευρύτερα, την εθνική οικονομία, πρέπει να πούμε ότι επειδή είναι τροπολογία να αποσυρθεί;

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Άλλο μια τροπολογία και άλλο εκατό. Άμα ήταν μια θα το συζητούσαμε.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Νομίζω, κύριε πρόεδρε, δεν ελέχθη τίποτα συγκεκριμένο ούτε από τον Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από τον Εκπρόσωπο του Κινήματος Αλλαγής. Νομίζω εγκαίρως -αν θέλετε- υπήρξε ο χρόνος για να μελετηθεί το περιεχόμενο και σε κάθε περίπτωση το κεφαλαιώδες ερώτημα είναι αν επιλύονται ζητήματα, αν επιλύονται προβλήματα. Να μην πηγαίνουμε στις εντυπώσεις. Να στεκόμαστε στην ουσία.

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Τον λόγο έχει ο κ. Βιλιάρδος.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Δεν ήθελα να μιλήσω, αλλά αυτά που είπε ο συνάδελφος της Νέας Δημοκρατίας είναι απαράδεκτα. Η τροπολογία κατατέθηκε χθες το βράδυ. Ελάχιστοι από εμάς την είδαν, αλλά ακόμη και αυτοί που την είδαν, ασφαλώς, δεν είχαν τον χρόνο να τη μελετήσουν. Δεν είναι ότι επιλύει κάποια ζητήματα. Αυτό θα μπορούσε να γίνει στην επιτροπή. Είχαμε τρεις φορές επιτροπή. Θα μπορούσαμε να τα ζητήσουμε και να τα επιλύσουμε. Ούτε καν ενημερωθήκαμε. Πολύ σωστά είπε ο κ. Τσακαλώτος ότι, δεν είναι μνημόνια για να τα φέρνει κάθε φορά, έτσι, με αυτόν τον τρόπο.

Άρα και εμείς τασσόμαστε «υπέρ» του να αποσυρθούν και οι δύο τροπολογίες και να μπορέσουμε να τις συζητήσουμε με την ησυχία μας.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Τον λόγο έχει ο κ. Συντυχάκης.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Είναι όντως απαράδεκτο το γεγονός αυτών των τροπολογιών της τελευταίας στιγμής. Πρόκειται για τροπολογίες νομοσχέδια από μόνα τους. Αυτό σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες τροπολογίες που συνιστούν νομοσχέδια αποτελούν μια ξεχωριστή συζήτηση. Δεν είναι μόνο υπουργικές, αλλά και πολλές βουλευτικές τροπολογίες, που αν κανείς τις ξεψαχνίσει, θα δει ότι πολλές από αυτές είναι και φωτογραφικές. Εδώ έχουμε έναν Αρμαγεδδώνα τροπολογιών Βουλευτικών και Υπουργικών που έρχονται να εξυπηρετήσουν πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα.

Αυτή η πρακτική, όμως, δεν είναι καινούργια. Και ο ΣΥΡΙΖΑ την εφάρμοσε και παλιότερα το Κίνημα Αλλαγής. Όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν ακολουθούν ακριβώς την ίδια πρακτική. Δεν απαλλάσσεται ο ΣΥΡΙΖΑ επειδή ήταν επί εποχής μνημονίων. Δηλαδή επί εποχής μνημονίων είναι σωστό να περνάνε με fast track διαδικασίες τέτοιες τροπολογίες, κύριε Τσακαλώτο;

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Όχι.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Έτσι. Το θεωρήσατε όμως, ότι μπορεί σε έκτακτες συνθήκες μνημονίων να περνάνε κατ' αυτόν τον τρόπο τροπολογίες, μια πρακτική την οποία ακολουθήσατε και μετά, που είπατε ότι βγήκατε από τα μνημόνια και φυσικά την

ίδια πρακτική ακολουθεί και η Νέα Δημοκρατία, αξιοποιώντας την πανδημία, να περνάει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, έτσι, για το τίποτα, μέσα σε χρόνο dt.

Είναι απαράδεκτη αυτή η διαδικασία. Να αποσυρθούν τουλάχιστον οι υπουργικές τροπολογίες.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Κύριε Σκρέκα, έχετε τον λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κατ' αρχάς θέλω να πω ότι εδώ δεν παραβιάζεται ο Κανονισμός της Βουλής. Όλα έγιναν και τηρείται ακριβώς έτσι όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής η κατάθεση υπουργικής τροπολογίας σε ένα χρονικό διάστημα εγκαίρως, έτσι ώστε να μπορούν τελικά οι Βουλευτές να ενημερωθούν.

Από εκεί και πέρα να δούμε την ουσία κύριοι συνάδελφοι. Έχει δει τις τροπολογίες; Γιατί άμα τις δείτε, μια απλή ανάγνωση να κάνετε, θα δείτε ότι είναι και πολύ σοβαρές και πολύ επείγουσες.

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Είναι πολύ σοβαρές και τις φέρατε στις 21.00' το βράδυ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Αφορούν τοπικές κοινωνίες. Έχετε κάνει Υπουργοί. Εδώ έχουμε δυο, τρεις πρώην Υπουργούς από την Αξιωματική Αντιπολίτευση.

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Είχατε δώσει υπόσχεση ότι θα φέρετε μόνο για τα ενεργειακά στην επιτροπή; Είχατε δώσει υπόσχεση;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Γιατί φωνάζετε τώρα; Δεν σας κύριε Τσακαλώτο ο διάλογος;

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Μιλήσατε στην επιτροπή και είπατε ότι θα φέρετε τροπολογία μόνο για τα ενεργειακά; Το είχατε πει αυτό;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Κύριε Τσακαλώτο, μην τον διακόπτετε. Δεν σας διέκοψε κανείς. Ηρεμήστε.

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, λέει ένας Υπουργός στην επιτροπή ότι θα φέρει μόνο για τα ενεργειακά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σηκώνετε τη φωνή σας για κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ απλό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Μα αφήστε τον να μιλήσει όμως. Εγώ παραδείγματος χάριν δεν άκουσα τι είπε ο Υπουργός. Αφήστε τον να μιλήσει. Δεν σας διέκοψε εσάς κανείς. Εύλογο είναι ότι θα έχετε τις διαφωνίες σας.

Ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά, κύριε συνάδελφε, για ποιον λόγο δεν μπορείτε να ακούσετε ένα λεπτό αυτό που θέλω να σας πω.

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Γιατί δώσατε μια υπόσχεση και την πήρατε πίσω. Γι' αυτό.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ακούστε το πρώτα και μετά κρίνετε.

Κατ' αρχάς λείπατε από τις επιτροπές. Δεν ήσασταν στις επιτροπές για να ακούσετε τι είπα. Στις επιτροπές υπάρχουν καταγεγραμμένα στα Πρακτικά. Είπαμε ότι θα καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες που αφορούν θέματα επείγουσας σημασίας.

Ρίξτε μια ματιά. Μη μιλάτε χωρίς να έχετε διαβάσει. Δεν είναι κακό να έχετε διαβάσει τις τροπολογίες.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Για τη διαδικασία, κύριε Υπουργέ, όχι επί της ουσίας των τροπολογιών.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.

Εδώ λέει: «Ειδικοί όροι για τη διαμόρφωση και ανάπλαση του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου στο Ηράκλειο Κρήτης, εγκαταστάσεις για την επεξεργασία αστικών αποβλήτων σε δήμους».

Έχετε κάνει Υπουργός. Έχετε εγκρίνει και έχετε περάσει πολλές τροπολογίες και υπουργικές και βουλευτικές όταν ήσασταν Υπουργός. Μην τα ξεχνάτε αυτά. Δηλαδή επειδή ξαφνικά βρεθήκατε στην Αντιπολίτευση ξεχάσατε τι κάνατε πέντε χρόνια;

Έρχονται, λοιπόν, πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν προβλήματα, είτε είναι από την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε είναι από άλλους φορείς και από τη στιγμή που συζητείται ένα νομοσχέδιο στη Βουλή έρχονται τελευταία στιγμή και προσπαθούν να βρουν λύσεις στα προβλήματα στα οποία υπάρχουν. Να μην τα λύσουμε;

Σας ευχαριστώ.

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ένα λεπτό τον λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό κάτι τέτοιο πλέον στη συζήτηση. Κάνατε την τοποθέτησή σας, κύριε Τσακαλώτο.

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ναι, αλλά λέει ανακρίβειες ο κύριος Υπουργός. Λέει να κοιτάξω στα Πρακτικά. Έχω εδώ τα Πρακτικά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Αυτά θα τα πείτε στην αγόρευσή σας.

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ξέρετε τι λέει, κύριε Πρόεδρε; «Θα φέρω τροπολογίες για ένα, δύο, τρία θεματάκια, κυρίως για ενεργειακά». Δύο, τρία θέματα για τα ενεργειακά; Μας κοροϊδεύει;

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Πού είναι τα ενεργειακά;

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: «Κυρίως». Το είπε μόνος του και δεν χρειάζεται άλλη συζήτηση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Ωραία.

Κύριε Μπουκώρο, ηρεμήστε παρακαλώ. Πέντε άνθρωποι είμαστε στην Ολομέλεια και κάνουμε για εκατόν πέντε. Ηρεμήστε.

Κατ' αρχάς δεν συζητάμε επί της ουσίας των τροπολογιών. Οι ενστάσεις ήταν όλων επί της διαδικασίας που ακολουθείται.

Ρίχνοντας μια ματιά, κύριε Τσακαλώτο -αυτό είναι εις βάρος μου, ηλικιακά τουλάχιστον-, βλέπω ότι είμαι αυτός που έχω τα περισσότερα χρόνια εδώ μέσα, από το 1990. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, χωρίς να το δέχομαι ως άλλοθι -κάνω τη διευκρίνιση-, ότι είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, από το 1990 μέχρι τώρα. Τις χίλιες ενστάσεις που σήμερα βάζετε εσείς, βάζαμε εμείς ως Νέα Δημοκρατία όταν ήμασταν Αντιπολίτευση, γιατί τα ίδια κάνατε.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ε όχι βέβαια, κύριε Πρόεδρε. Δεν το δεχόμαστε. Δεν είμαστε ίδιοι.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Τα ίδια ακριβώς. Προήδρευα, κύριε Φάμελλε.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Δεν είμαστε ίδιοι, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Μπορεί εσείς να μην φέρνατε. Εγώ μιλάω ως κόμμα. Τα ίδια ακριβώς. Και μη με προκαλείτε γιατί την επόμενη φορά θα σας φέρω και τα περιστατικά. Εγώ προήδρευα και ξέρω τι σας λέω. Είπα όμως ότι δεν το χρησιμοποιώ ως άλλοθι. Δεν είναι ο σωστός τρόπος διαχρονικά.

Αυτό, λοιπόν, είναι ένα θέμα που δεν θα επιλύσουμε εμείς σήμερα εδώ. Με τους εκπρόσωπους σας όλα τα κόμματα μεθαύριο Πέμπτη που έχουμε Διάσκεψη των Προέδρων να θέσετε το θέμα γιατί εκεί επιλύεται. Δεν επιλύεται από τον Προεδρεύοντα μόνο. Εγώ την άποψή μου την έχω. Και ίσως την έχετε καταλάβει. Όχι τώρα. Από το 1990 αυτή ήταν η θέση μου αταλάντευτα. Από εκεί και πέρα, εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω -επειδή το κατάλαβα εξαρχής- είναι ότι εισηγητές, αγορητές και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι θα έχετε ανοχή στο χρόνο σας γιατί κατάλαβα ότι δεν φτάνουν ενδεχομένως τα επτάμισι λεπτά της δευτερολογίας για όλο το νομοσχέδιο και τις τροπολογίες. Αυτή τη διευκόλυνση εγώ μπορώ να κάνω ως Προεδρεύων και θα την κάνω.

Ξεκινάμε με τον εισηγητή από τη Νέα Δημοκρατία, τον κ. Μάξιμο Σενετάκη. Ορίστε, κύριε Σενετάκη.

ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο που έχει φέρει προς ψήφιση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνιστά άλλον έναν κρίκο στην αλυσίδα σημαντικών θεσμικών παρεμβάσεων που η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιεί στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης. Μια κεντρική στρατηγική επιλογή βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή, για την οποία η Νέα Δημοκρατία έχει μιλήσει προεκλογικά και υλοποιεί μετεκλογικά.

Σε ό,τι αφορά στο περιβάλλον η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι κάτι αφηρημένο. Είναι συγκεκριμένο, είναι μετρήσιμο. Είναι οι στόχοι που περιγράφονται ξεκάθαρα στο άρθρο 82 του νομοσχεδίου. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε με τους στόχους και όλοι συμφωνούμε πως πρέπει να τους πετύχουμε. Ωστόσο η επιτυχία

κρίνεται στην εφαρμογή. Γι' αυτό το νομοσχέδιο προωθεί μια σειρά διορθωτικών και σε αρκετές περιπτώσεις καινοτόμων παρεμβάσεων που βελτιώνουν το πλαίσιο λειτουργίας αυτού που ονομάζεται ορθολογική διαχείριση αποβλήτων. Προωθεί μια νέα αντίληψη που θέλει πολίτες, επιχειρήσεις και τοπική αυτοδιοίκηση να συμμετέχουν ενεργά με κίνητρα αλλά και κυρώσεις στην πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, ώστε να αυξηθεί η ανακύκλωση και να μειωθεί η υγειονομική ταφή. Ενισχύει τον εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο του κράτους. Ρόλο όμως που δεν παρεμποδίζει την ιδιωτική πρωτοβουλία αλλά αντιθέτως της επιτρέπει να εκδηλώνεται σε ένα πλαίσιο κανόνων, ώστε το κέρδος να συμβαδίζει με το κοινό όφελος.

Οι παραπάνω κεντρικές κατευθύνσεις του νομοσχεδίου είναι διακριτές στο σύνολό του στο πρώτο μέρος όπου παράγονται η ανακύκλωση και η κυκλική οικονομία σε βασικά εργαλεία πολιτικής για την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, η αντίληψη ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί η κοινωνία των πολιτών βρίσκει εφαρμογή στην επαναχρησιμοποίηση ως ένα από τα βασικά μέτρα πρόληψης στη δημιουργία αποβλήτων. Για την πρόληψη απαιτείται συμμετοχή όλων. Απαιτείται συνεργασία τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτών. Έτσι δήμοι άνω των είκοσι χιλιάδων θα δημιουργήσουν κέντρα δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης υλικών, τα λεγόμενα ΚΔΕΥ. Σε αυτούς τους οργανωμένους χώρους οι πολίτες θα μπορούν να αποθέτουν μεταχειρισμένα αντικείμενα κάθε είδους. Εκεί αυτά θα ταξινομούνται και θα διορθώνονται προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν. Επίσης, πρόληψη υπάρχει και στη δημιουργία αποβλήτων τροφίμων και εδώ απαιτείται συμμετοχή και συνεργασία. Στόχος που θεσπίζεται είναι η μείωση κατά 30% των αποβλήτων τροφίμων το 2030 σε σχέση με το 2022. Για να επιτευχθεί ο στόχος παρακινούνται οι πολίτες να γίνουν δωρητές και δωρεοδόχοι. Ενθαρρύνεται η δωρεά και η αναδιανομή τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση.

Η εφαρμογή του συστήματος «πληρώνω όσο πετάω» είναι άλλη μία διάταξη συνεργασίας δήμων και δημοτών. Σε αυτή οι δήμοι θα διαμορφώνουν τα δημοτικά τους τέλη ανάλογα με πόσα απόβλητα παράγει και πόσα από αυτά ανακυκλώνει ο κάθε δημότης όχι βάσει των τετραγωνικών του ακινήτου, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Η αρχή θα γίνει τώρα και η εφαρμογή θα είναι υποχρεωτική από το 2028. Η επέκταση του συστήματος εγγυοδοσίας είναι άλλη μία διάταξη με την οποία ενθαρρύνεται η συμμετοχή των καταναλωτών. Έτσι, όπως ξέραμε μέχρι σήμερα με τις πλαστικές φιάλες, πλέον και με τις συσκευασίες αλουμινίου και στις γυάλινες φιάλες μιας χρήσης ο καταναλωτής θα επιστρέφει την κενή συσκευασία και θα εισπράττει το εγγυοδοτικό αντίτιμο. Το μέτρο θα ισχύει από το 2023 ενώ ήδη εφαρμόζεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ισπανία, η Γερμανία και οι σκανδιναβικές χώρες. Η χωριστή συλλογή είναι άλλη μια διάταξη που υποχρεώνει τους δήμους έως και την 1η Ιανουαρίου του 2024 να οργανώνουν τη χωριστή συλλογή των επικίνδυνων αποβλήτων στα νοικοκυριά από είδη καθημερινής χρήσης είτε στο κατάστημα πώλησης είτε στα πράσινα σημεία τους ή σε οποιοδήποτε άλλον αδειοδοτημένο χώρο που υποδεικνύει ο οικείος ΦΟΣΔΑ. Επιπλέον, ως το τέλος του 2022 τίθεται στους δήμους η υποχρέωση χωριστής συλλογής και ενεργειακής αξιοποίησης βιοαποβλήτων μεγάλων παραγωγών.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτές είναι μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις συμμετοχής πολιτών και αυτοδιοίκησης. Συμμετοχή με ευθύνη όμως έχουν και οι επιχειρήσεις. Ορισμένες υποχρεώνονται να καταγράφουν συστηματικά τα πλεονάσματα τροφίμων. Κατασκευαστές ή εισαγωγείς επίπλων και ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού υποχρεούνται να ενημερώνουν τον πωλητή αναφορικά με τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων ανταλλακτικών και ο αγοραστής αυτό να το γνωρίζει. Παραγωγοί και εισαγωγείς υποχρεούνται μέχρι το αργότερο το 2024 να οργανώσουν και να λειτουργήσουν συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης σε νέα ρεύματα αποβλήτων. Να αναλάβουν μάλιστα και το κόστος διαχείρισης συμπεριλαμβανομένης και της χωριστής συλλογής τους. Για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη διαδικασία της ορθολογικής διαχείρισης όποιος λέει ότι ανακυκλώνει πρέπει και να το τεκμηριώνει. Δεν νοείται ανακύκλωση υψηλής ποιότητας χωρίς ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό και προδιαγραφές για ανακτόμενα υλικά.

Τα ΚΔΑΥ θα υποχρεώνονται πλέον να υπολογίζουν την ποσότητα των αποβλήτων συσκευασιών και των λοιπών ανακτώμενων υλικών που συλλέγονται χωριστά μετά τη διαλογή ανά δήμο. Οι προδιαγραφές των ζυγιστικών μηχανημάτων των εγκαταστάσεων επεξεργασίας ΑΕΚΚ θα γίνονται πιο αυστηρές για να αποφεύγεται η παράνομη διαχείρισή τους και να διευκολύνεται ο έλεγχος. Από 1-1-2023 επιβάλλεται η τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης GPS σε όλα τα οδικά μέσα μεταφοράς ΑΕΚΚ. Σε αυτό εφόσον απαιτηθεί θα έχουν πρόσβαση και οι ελεγκτικές αρχές.

Οι κάδοι συλλογής ΑΕΚΚ είναι αριθμημένοι και σε κάθε κάδο αναγράφονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του. Μεγάλες μονάδες εντατικής εκτροφής πουλερικών ή χοίρων υποχρεούνται να οδηγούν τα κτηνοτροφικά τους απόβλητα σε μονάδες βιοαερίου ή κομποστοποίησης. Όλα αυτά γίνονται προκειμένου να μειωθεί το ποσοστό αποβλήτων που πηγαίνουν για ταφή από το 80% που είναι σήμερα στο 10% το 2030. Προς αυτή την κατεύθυνση συμπληρωματικό μέτρο είναι η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός του τέλους ταφής. Σκοπός είναι η ταφή να αποτελεί την έσχατη λύση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Γι' αυτό ως αντικίνητρο ορίζεται ότι από την 1 Ιανουαρίου 2022 το σύνολο των αστικών αποβλήτων που διατίθεται σε χώρους υγειονομικής ταφής θα επιβαρύνονται με τέλος ταφής. Παράλληλα προβλέπεται σαφής μηχανισμός ελέγχου και επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη καταβολής του τέλους αυτού.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι σαφές ότι όλοι συμμετέχουμε και βοηθούμε την πράσινη μετάβαση της χώρας. Χρειαζόμαστε ένα καλύτερο περιβάλλον ως μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης. Ασφαλώς γι' αυτό χρειάζεται ενέργεια και ει δυνατόν καθαρή ενέργεια. Στο δεύτερο μέρος, λοιπόν, εισάγονται ρυθμίσεις για την αγορά ενέργειας και διατάξεις που να ενισχύουν το ενεργειακό μίγμα με παραγωγή από ΑΠΕ. Ειδικότερα για δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως και για τα υπόγεια δίκτυα διανομής και ηλεκτρικής ενέργειας έχουμε ειδικές προβλέψεις για την κατασκευή έργων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μάλιστα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας ανοίγει ο δρόμος για εγκατάσταση σταθμών για παραγωγή καθαρής ενέργειας. Ιδιαίτερα για την Κρήτη θα επιτραπεί η παραγωγή έως εκατόν σαράντα MW. Από αυτά, τα σαράντα θα είναι με τη μέθοδο της αυτοπαραγωγής και τα υπόλοιπα εκατό παραγωγή ενέργειας προς πώληση στο δίκτυο. Παράλληλα υπάρχουν ρυθμίσεις για τον εταιρικό μετασχηματισμό της ΔΕΗ, ενίσχυση της αποτελεσματικής λειτουργίας της ΡΑΕ, θέσπιση μηχανισμού παρακολούθησης και εποπτείας αγορών από τη ΡΑΕ, εγγυητική επιστολή βεβαίωση παραγωγού, ακατάσχετο προκαταβολών και ενδιάμεσων πληρωμών στο πρόγραμμα στήριξης και ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Πράσινου Ταμείου, θέματα προσωπικού και διοίκησης των εταιρειών ΑΔΜΗΕ, απλοποίηση κάλυψης οργανικών θέσεων στη «ΔΕΗ Α.Ε.».

Το τρίτο μέρος του νομοσχεδίου αφορά σε πολεοδομικές και χωροταξικές ρυθμίσεις, παρεμβάσεις για τη χωροθέτηση Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή, που είναι απαραίτητες για την εκκίνηση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων. Είναι παρεμβάσεις που θα βάλουν φρένο στην εκτός σχεδίου δόμηση και θα καθορίσουν χρήσεις γης, όρους δόμησης και περιοχές προστασίας στο σύνολο της επικράτειας.

Παράλληλα κατά την εκπόνηση ειδικών πολεοδομικών σχεδίων δίνεται η δυνατότητα αναστολής των οικοδομικών εργασιών. Το πρόγραμμα θα τρέξει παράλληλα με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια στο άμεσο προσεχές διάστημα. Θεωρούμε ότι οι ρυθμίσεις αυτές που ακολουθούν τη νομολογία του Σ.τ.Ε. φέρουν πιο κοντά την ίδρυση της Ψηφιακής Τράπεζας, η οποία θα αποτελέσει ένα αναπτυξιακό εργαλείο.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως το περιβάλλον είναι κοινό για όλους έτσι και η προστασία του μας αφορά όλους και όπως η ανάπτυξη πρέπει να αφορά όλους έτσι και το στοίχημα της βιώσιμης ανάπτυξης θα το κερδίσουμε όλοι μαζί. Το κράτος έχει την υποχρέωση να θεσπίζει κανόνες που να μοιράζουν αναλογικά ρόλους σε φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση και κοινωνία των πολιτών

ώστε να κερδίσουμε αυτό το στοίχημα και αυτό γίνεται από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη με το παρόν νομοσχέδιο που εισηγούμαι.

Τα πολιτικά κόμματα από την πλευρά τους έχουν και αυτά την υποχρέωση να συμβάλλουν στην κοινή προσπάθεια αλλάζοντας την ουσία και την ποιότητα της πολιτικής αντιπαράθεσης. Κατανοώ πλήρως την λογική της πολιτικής αντιπαράθεσης, είναι θεσμικά θεμιτή και δημοκρατικά επιβεβλημένη. Είναι, όμως, καιρός να την μετατρέψουμε σε μέσο προόδου και εξέλιξης, όχι να τη συντηρούμε ως μέσο επιβράδυνσης και οπισθοδρόμησης.

Το επισημαίνω, διότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης στις επιτροπές έγινε εμφανές ότι οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης δεν πείστηκαν ότι το παρόν νομοσχέδιο συνιστά μία σημαντική μεταρρύθμιση, όπως ισχυριζόμαστε εμείς παρότι συγκεντρώνει ρυθμίσεις σε ένα ενιαίο συνεκτικό θεσμικό πλαίσιο και το κυριότερο παρότι επιχειρεί εμφανώς να ενεργοποιήσει το σύνολο της κοινωνίας στη διαδικασία της κυκλικής οικονομίας με άλλα λόγια δηλαδή να αλλάξει την κουλτούρα των Ελλήνων για το πώς θα συμβάλουν με ατομική ευθύνη στην προστασία του περιβάλλοντος.

Κατά τη συζήτηση, όμως, δεν ακούστηκε πουθενά τι καλύτερο θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε για να αλλάξουμε την περιβαλλοντική συνείδηση των Ελλήνων, κάτι που αρκετά κόμματα ισχυρίζονται ότι αγωνίζονται για να πετύχουν. Για άλλη μια φορά εκφράστηκε ένας αρνητισμός, μία αφοριστική διάθεση και το πιο αντιπαραγωγικό εσκεμμένη διαστρέβλωση νοήματος δυστυχώς και περιεχομένου συγκεκριμένων άρθρων.

Σε τι αποσκοπεί μια τέτοια πολιτική στάση είναι ανεξήγητο όταν η Ελλάδα παράγει τα διπλάσια αποβλήτων από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, όταν η ενεργειακή αξιοποίηση αστικών στερεών αποβλήτων στην Ευρώπη αντιπροσωπεύει το 25% με 30% ενώ στην Ελλάδα μόλις το 1,5%, όταν θάβουμε το 80% των αποβλήτων ενώ θα πρέπει να καταφέρουμε να θάβουμε το 10% όταν μπορούμε να αυξήσουμε την παραγωγή από ΑΠΕ από τη στιγμή που οι κλιματολογικές συνθήκες της χώρας το ευνοούν.

Όποια και αν είναι η εξήγηση αυτής της στάσης η ουσία είναι ότι ο κόσμος προχωρά με ταχείς ρυθμούς. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι στο επίκεντρο της παγκόσμιας συζήτησης. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένα παγκόσμιο στοίχημα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να μην παρακολουθήσει τις εξελίξεις, δεν μπορεί να μείνει πίσω πρέπει να τρέξει να καλύψει το χαμένο έδαφος.

Θεωρώ ότι με το παρόν νομοσχέδιο δημιουργείται το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για να καλύψουμε αυτό το χαμένο έδαφος, γι' αυτό και το υπερψηφίζουμε.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Τον λόγο έχει τώρα ο γενικός εισηγητής από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο συνάδελφος ο κ. Σωκράτης Φάμελλος.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριοι Υπουργοί έχουμε σήμερα μπροστά μας ένα ακραίο παράδειγμα κακής νομοθέτησης και προσβολής της Βουλής. Σε ένα νομοσχέδιο με παραπλανητικό τίτλο, αυτό της ενσωμάτωσης ευρωπαϊκών οδηγιών πρώτα απ' όλα στις επιτροπές μπήκαν ως επείγουσες διατάξεις άλλα περίπου δυόμισι νομοσχέδια, φυσικό περιβάλλον, δασική πολιτική, χωροταξία, ενεργειακή πολιτική.

Βασικά χαρακτηριστικά των πρώτων διατάξεων που μπήκαν στις επιτροπές προσθέτως της διαβούλευσης ήταν το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και οι εξυπηρετήσεις ημετέρων. Σας το είπαμε και στις επιτροπές, νομίζω ότι σας αξίζει ο τίτλος μετά και τις τροπολογίες που βάλατε, κύριοι Υπουργοί, κάνετε το ρουσφέτι επιστήμη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Γιατί κατά τα άλλα το νομοσχέδιο είναι δυστυχώς και αντιεπιστημονικό και αναχρονιστικό. Πάει την Ελλάδα πολλά βήματα πίσω και στην περιβαλλοντική πολιτική και στην ανακύκλωση και στα θέματα χωροταξίας και ενέργειας.

Και για να είστε συνεπείς με αυτή την ασυνέπεια σας ως προς τον κοινοβουλευτισμό με μια απαράδεκτη διαδικασία χθες το βράδυ καταθέτετε τρεις τροπολογίες μέχρι στιγμής τουλάχιστον, γιατί δεν ξέρουμε τι άλλο σκοπεύετε. Και θέλουμε τη δέσμευσή σας. Κύριε Πρόεδρε, θα θέλαμε να μάθουμε αν η Κυβέρνηση θα φέρει και άλλες τροπολογίες. Προσέξτε, όμως, τι έχουμε μέχρι στιγμής.

Έχουμε 14 άρθρα, ένα νομοσχέδιο δηλαδή ακόμα για χωροταξικές διατάξεις που αναιρούν τη νομοθέτηση της Κυβέρνησης Μητσοτάκη για την εκτός σχεδίου δόμηση. Δεύτερον, ένα άλλο νομοσχέδιο με έξι διατάξεις που τροποποιούν τη σχέση ιδιοκτησίας στις δασικές εκτάσεις. Και τρίτον, μία τροπολογία του Υπουργείου Ναυτιλίας που παρακάμπτει απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας.

Εδώ, λοιπόν, βλέπουμε ότι όλα αυτά γίνονται χωρίς διαβούλευση, χωρίς τη γνώση της επιστημονικής κοινότητας, γιατί πολύ απλά απεχθάνεστε την κοινωνία και τις δημοκρατικές διαδικασίες, γράφετε τη δημοκρατία στα παλαιότερα των υποδημάτων σας.

Και σε αυτό το νομοσχέδιο πιστεύω ότι αξίζει ένας τίτλος. Το νομοσχέδιο αυτό ξεφτιλίζει το επιτελικό κράτος, τουλάχιστον αυτό που ονομάζεται εσείς, γιατί δυστυχώς έχουν χάσει και οι λέξεις το νόημά τους με εσάς που έχουμε μπλέξει. Το επιτελικό κράτος είναι προφανές ότι είναι μία αυταρχική αντιδημοκρατική λειτουργία μιας εξουσίας χωρίς σεβασμό στους πολίτες για να αναπαράγει πολιτική και οικονομική εξουσία. Είναι ξεκάθαρο για εμάς ότι όλα τα κάνετε για τις καρέκλες, για μία οικογενειοκρατική και καιροσκοπική συμμαχία προσώπων που δεν έχουν ιερό και όσιο και αυτό το βλέπουμε και εις βάρος του περιβάλλοντος της Ελλάδας. Είστε μια επικίνδυνη Κυβέρνηση και αυτό το πληρώνουμε δυστυχώς και στα θέματα της πανδημίας και στα θέματα της οικονομίας.

Στοιχείο της επιθετικότητας πρώτο το ψηφίζω - ξεψηφίζω. Προσέξτε πόσες κεντρικές νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησής σας αλλάζει αυτό το νομοσχέδιο και ακυρώνει. Πρώτον, το χρονοδιάγραμμα στο Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για το Μάτι, το υποσχεθήκατε από το '20, το πηγαίνετε τώρα το '22, επιπλέον δύο χρόνια παράταση. Τη διαδικασία απελευθέρωσης των ΑΠΕ, μεγάλες εξαγγελίες του κ. Χατζηδάκη, την κουρεύετε τώρα. Την παρακολούθηση της αγοράς ενέργειας, υποσχεθήκατε ελεύθερη αγορά και φτηνές τιμές, αναγκάζεστε τώρα να τρέχετε πίσω από τις εξελίξεις. Τον νέο Οικοδομικό Κανονισμό που τον αλλάξατε το 2021, τον ξαναλλάζετε. Την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου που εφαρμόζεται και την έχετε εξαγγείλει για 1η Ιανουαρίου την αναβάλλετε. Τη δική σας χωροταξική νομοθεσία του ν.4759 και με τις τροπολογίες έτι περαιτέρω κατάργηση των ρυθμίσεων της εκτός σχεδίου. Το θεσμικό πλαίσιο για το φυσικό περιβάλλον και τον ΟΦΥΠΕΚΑ, τις διατάξεις για τα πλαστικά μιας χρήσης. Όλα αλλάζουν σε αυτό το νομοσχέδιο.

Ας πάμε, όμως, λίγο στα συγκεκριμένα. Έχουμε την ενσωμάτωση δύο οδηγιών 851, 852. Πρώτον, η Ελλάδα έχει ήδη καθυστερήσει ένα χρόνο εξαιτίας σας και έχουμε δεχτεί αιτιολογημένη γνώμη, δηλαδή απειλή προστίμου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' ότι το αναρτήσατε δύο φορές στη διαβούλευση -προσέξτε τώρα τα περίεργα- το '20 και '21 το καθυστερείτε για ποιο λόγο; Για να τακτοποιήσετε ρουσφέτια. Τα βλέπουμε. Μέχρι τελευταία στιγμή προσπαθείτε να το κάνετε. Και έχετε ακριβώς τις αντίθετες διατάξεις μέσα από αυτές που απαιτούνται για να πάει η Ελλάδα μπροστά. Μάλιστα, κατά σύμπτωση είχα την τιμή τότε του Αναπληρωτή Υπουργού και εκπροσώπησα την Ελλάδα στο Συμβούλιο Υπουργών για αυτό το θέμα και τα είπαμε.

Πρώτον, τι κάνετε; Περιορίζετε τον έλεγχο για τη διαφάνεια των συστημάτων ανακύκλωσης, οπότε δεν αξιοποιούνται οι πόροι που δίνουν οι πολίτες και οι παραγωγοί και δεν έχουμε πραγματική ανακύκλωση. Δεύτερον, παρότι οι στόχοι είναι πολύ απαιτητικοί εσείς δεν έχετε την πολιτική βούληση να στηρίξετε την ανακύκλωση, αλλά πρακτικά μόνο για να τακτοποιήσετε τα μεγάλα ρουσφέτια σας που γίνονται εκεί και σκανδαλώδεις προμήθειες που στήνονται στον οργανισμό ανακύκλωσης με αποτέλεσμα Ελλάδα να πηγαίνει πιο πίσω. Και τρίτον, αντί να ενισχύετε την ανακύκλωση, προωθείτε την καύση και την ιδιωτικοποίηση στη διαχείριση απορριμμάτων.

Το ίδιο κάνατε και στο περίφημο αντεργατικό νομοσχέδιο του κ. Χατζηδάκη. Πίσω από τον τίτλο δύο οδηγιών βάλατε σωρεία αντιδραστικών διατάξεων. Όμως, έχουν γνώση οι φύλακες και

τα έχουμε βρει όλα, κύριοι Υπουργοί.

Το νομοσχέδιο έρχεται να καλύψει τα σκάνδαλα στον χώρο της ανακύκλωσης και την απώλεια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ δημόσιου πλούτου, τον εθνικό σχεδιασμό απορριμμάτων, όπου κυριαρχεί η καύση και η ιδιωτικοποίηση απορριμμάτων και την απώλεια αρμοδιοτήτων της αυτοδιοίκησης, με αποτέλεσμα οι πολίτες και οι δήμοι να πληρώνουν πολύ μεγάλο κόστος, γιατί απλά κάπως πρέπει να βγουν και τα λεφτά για να στηρίξουν οι ημέτεροι το σύστημα εξουσίας του κ. Μητσοτάκη.

Εγκρίνατε τον Αύγουστο του 2020, χωρίς να έρθετε στη Βουλή, τον εθνικό σχεδιασμό. Προσέξτε, Αύγουστο και η διαβούλευση και η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, θυμάμαι, εντός του 2015, με μνημόνια σκληρά, είχαμε έρθει δύο φορές στη Βουλή και ακούστηκαν και οι φορείς. Το σχέδιο πρόληψης, που είναι βασικός διαχειριστής απορριμμάτων, δεν το περάσετε μαζί με τον σχεδιασμό. Το φέρατε δέκα μήνες μετά, γιατί σας θυμίσαμε ότι λείπει. Η προτεραιότητα είναι να ιδιωτικοποιήσετε, με αποτέλεσμα τα έργα που είχαν δρομολογηθεί με δημόσιους και ευρωπαϊκούς πόρους εκ των υστέρων τα κάνετε ΣΔΙΤ, χώρια ότι ακόμα ψάχνουμε να βρούμε που είναι ο περιφερειακός σχεδιασμός της Αττικής, ενώ δημοπρατούνται μονάδες που λένε ότι τα χαρακτηριστικά τους θα καθοριστούν στη συνέχεια, ενώ έχουν ξεκινήσει οι δημοπρατήσεις.

Και βέβαια, το βασικό είναι ότι κάνετε μια μεγάλη στροφή προς την καύση, ενώ πολύ απλά η Ευρώπη έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν χρηματοδοτεί ούτε καύση ούτε διαχείριση σύμμεικτων. Εσείς, όμως, εκεί, επιμένετε στην καύση. Παράδειγμα, γιατί ο Υπουργός αναρωτήθηκε: Στο άρθρο 20 -προσέξτε πού φτάσανε- ενώ αναρτήσαν στη διαβούλευση για τα απόβλητα τροφίμων την ιεραρχία διαχείρισης, που προφανώς στα τρόφιμα δεν περιλαμβάνει καύση, η εμμονή τους και η ιδεοληψία και μη τυχόν και χάσουν τα συμβόλαια τούς οδήγησε να προσθέσουν στο νομοσχέδιο στη διαχείριση τροφίμων την καύση ως ενεργειακή μέθοδο και την αποτέφρωση. Θα καταθέσω, κύριε Πρόεδρε, για τα Πρακτικά τη διαβούλευση και το νομοσχέδιο πώς άλλαξε.

Επιπλέον, έρχονται και δημιουργούν ειδικό άρθρο στο νομοσχέδιο. Γιατί ο Υπουργός ρώτησε «Πού τα βρήκατε;». Μα, εμείς ξέρουμε να διαβάζουμε, κύριε Υπουργέ. Το ερώτημα είναι εάν εσείς ξέρετε να διαβάζετε τα νομοσχέδια που σας ετοιμάζουν. Στο άρθρο 63 δημιουργούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα δίκτυο μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων και παίρνουν την αρμοδιότητα από τους δήμους για να την κάνει το Υπουργείο. Ορίστε, λοιπόν, ξεκάθαρα μέχρι και στα τρόφιμα οι αθεόφοβοι έβαλαν την καύση ως μέθοδο διαχείρισης, για να καταλάβετε την ιδεοληψία και την εμμονή.

Συνεχίζουμε, όμως. Τι άλλο έχουμε; Τα θέματα των σκανδάλων στον χώρο της ανακύκλωσης. Εγκρίναν ένα επιχειρησιακό σχέδιο για την Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, που έχει αφήσει τους δήμους δύο χρόνια χωρίς εξοπλισμό και γιατί δεν έβαλαν στα κριτήρια το νομοθετημένο κριτήριο του οικολογικού σχεδιασμού προϊόντων -όποιο είναι πιο οικολογικό να έχει μικρότερο τέλος. Δεν το έβαλαν, νομοθετημένο κριτήριο.

Το κορυφαίο σκάνδαλο είναι ότι εγκρίνουν με πολιτική μεθόδευση ένα επιχειρησιακό σχέδιο της ανταποδοτικής ανακύκλωσης, που οι υπηρεσίες σε εκατό σελίδες εκτιμούν ότι δεν πιάνει τους στόχους της ανακύκλωσης. Μάλιστα και για τον εθνικό σχεδιασμό και για την ανακύκλωση εισπράττουν την έντονη καταδίκη των μη κυβερνητικών οργανώσεων. «GREENPEACE», «WWF», «Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης» κατήγγειλαν τον εθνικό σχεδιασμό και παραιτήθηκαν από το συμβούλιο του Οργανισμού Ανακύκλωσης. Θα καταθέσω στα Πρακτικά την παραίτηση των οργανώσεων και τις δύο ανακοινώσεις των οργανώσεων: «Λάθος του Υπουργικού Συμβουλίου η έγκριση του νέου ΕΣΔΑ» και «το ΕΣΔΑ προωθεί ατεκμηρίωτη την καύση στην Ελλάδα».

Τώρα είναι προφανές ότι με το νομοσχέδιο ολοκληρώνετε το έγκλημα. Παίρνετε την αρμοδιότητα της καύσης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και προφανώς παραπέμπετε τον έλεγχο των συστημάτων στην πενταετία, έτσι ώστε η τακτοποίηση των σκανδάλων που κάνετε στον ΕΟΑΝ να μην αντιμετωπιστεί ποτέ. Μέχρι και ο ΣΕΒ ήρθε και είπε στην επιτροπή που κάναμε ότι χρειάζονται αυστηρότεροι όροι για την ανάκληση των αδειών, γιατί εσείς πολύ απλά, κύριε Σκρέκα, βάλατε χαριστικές διατάξεις για τα συστήματα ανακύκλωσης.

Τελικά, το αποτέλεσμα πιο είναι; Οι δήμοι δεν έχουν εξοπλισμό. Δεν κάνουμε διαλογή στην πηγή νομοθετημένη. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε την πατρίδα μας και οι επαγγελματίες και ο τουρισμός και η αναψυχή και οι δήμοι. Η νέα μόδα είναι φωτογραφικές προκηρύξεις. Δεν φτάνουν τα σκάνδαλα, αλλά έρχονται στη συνέχεια, γιατί βρήκαν τώρα τη διαδρομή, και κάνουν φωτογραφικές διακηρύξεις στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στα έργα του Συνδέσμου της Αττικής, του ΕΔΣΝΑ, για εξοπλισμό που έπρεπε τα συστήματα να δίνουν δωρεάν. Και φτάνουμε σε έναν διαγωνισμό μαμούθ εκατοντάδων εκατομμυρίων στον ΕΔΣΝΑ, που ευτυχώς έρχεται το Ελεγκτικό Συνέδριο και ένα μέρος του το ακυρώνει.

Τι άλλο έχει κάνει η Κυβέρνηση μέχρι σήμερα; Δεν υλοποιεί την τιμολογιακή πολιτική που έδινε κίνητρα στην ανακύκλωση, νόμος του ΣΥΡΙΖΑ. Καταργεί την εισφορά κυκλικής οικονομίας και εισάγει τον φόρο ταφής. Έχει μεγάλη αδιαφάνεια για το πώς θα διαχειριστούν τα έσοδα από τον φόρο ταφής, που τα δίνει και αυτά στον ΕΟΑΝ. Έχει προβληματικές διατάξεις για τα απόβλητα εκσκαφών για τα μεγάλα έργα, που τα εξάγει από την εναλλακτική διαχείριση. Οπισθοχωρεί ως προς τον στόχο για τα απόβλητα τροφίμων, ακόμα και από τους στόχους του ΟΗΕ πιο πίσω. Παγώνει το πρόβλημα της πλαστικής σακούλας και έχει 20 εκατομμύρια αδιάθετα στον ΕΟΑΝ εδώ και δύο χρόνια, που είναι λεφτά των πολιτών από την πλαστική σακούλα. Κάνει ρυθμίσεις στο πόδι για το «πληρώνω όσο πετάω», που δεν εφαρμόζεται μεταξύ των δήμων και όσον αφορά τις ξενοδοχειακές μονάδες. Αναιρεί το κριτήριο του οικολογικού σχεδιασμού που το είχαμε εμείς νομοθετήσει και το πάει λίγο παραπέρα πάντα. Δίνει νέα παράταση στη χωριστή συλλογή τεσσάρων ρευμάτων, βασικό στην ανακύκλωση. Παγώνει τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και αυτή νομοθετημένη από το 2018. Και ακόμα και στα πλαστικά μιας χρήσης τροποποιεί τις δικές της διατάξεις.

Ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, που εκπροσωπεί την ΚΕΔΕ, έρχεται στην επιτροπή εκπροσωπώντας και την ΚΕΔΕ και λέει: «Επιστρέφουμε σε ένα μοντέλο που έχει αποτύχει από το παρελθόν, που ο δήμος είναι σκουπιδιάρης, που απλώς πληρώνει. Καλείται να καταβάλει υπέρογκα τέλη ταφής αλλά και τα πρόστιμα της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να έχει κανέναν ουσιαστικό έλεγχο στον σχεδιασμό και στις επιλογές διαχείρισης. Αποτέλεσμα θα είναι, τελικά, η μάλλον αποτυχία των στόχων που υιοθετούνται από τον σχεδιασμό και από τις οδηγίες για την ανακύκλωση, όπως και η εκ νέου βέβαιη δυσφήμιση της χώρας, των δήμων, με τις περιφέρειες και το Υπουργείο να αποφασίζουν για τους δήμους και αυτοί να είναι αυτοί που απλά θα πληρώνουν τις επιλογές».

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η διαλογή στην πηγή και στην ανακύκλωση είναι μια τοπική υπόθεση. Είναι, όμως, ευθύνη της πολιτείας να παρέχει στους δήμους τα απαραίτητα εργαλεία για να ανταποκριθούν. Εσείς κάνετε ακριβώς το αντίθετο. Μόνο ψευδεπίγραφος μπορεί να χαρακτηριστεί ο όρος «εκσυγχρονισμός» του Οργανισμού Ανακύκλωσης. Βάζετε, πλέον, τον Οργανισμό Ανακύκλωσης, πέρα από τις σκανδαλώδεις εγκρίσεις, να εμπλέκεται σε θέματα που δεν είναι αντικείμενο του, όπως η διαχείριση των εκατοντάδων εκατομμυρίων, από ό,τι ακούγεται, χρημάτων του φόρου ταφής. Θα μου πείτε, δεξιοί είστε. Τι περιμένουμε; Να μην ασχοληθείτε με τη διαχείριση του χρήματος; Αυτό μάλλον σας ενδιαφέρει μόνο.

Ο Οργανισμός Ανακύκλωσης, λοιπόν, είναι ο οργανισμός που, σας είπα, έχει πάνω από δύο χρόνια 20 εκατομμύρια από το πρόγραμμα της πλαστικής σακούλας που δεν μεταφέρει στους πολίτες, ενώ είναι δικά τους λεφτά, που δίνει άδεια σε σύστημα ανακύκλωσης που δεν πιάνει τους στόχους, ενώ οι υπηρεσίες έχουν αρνητική εισήγηση, που ενώ αυτό το σύστημα κατηγορεί το προσωπικό του Οργανισμού Ανακύκλωσης και τον διευθύνοντα σύμβουλο ότι είναι εγκληματική οργάνωση, πάρα ταύτα, ο πρόεδρος του φορέα εγκρίνει με πολιτική εισήγηση την άδεια αυτού του συστήματος. Και ως αντάλλαγμα βλέπουμε να έχουμε μέχρι και αναδρομικές αμοιβές του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου με απόφαση την οποία βρήκαμε στο ΦΕΚ. Βάζετε

ιδιώτες ελεγκτές, γιατί από τα είκοσι πέντε άτομα προσωπικό έχετε φτάσει στα δέκα, ενώ κατά παρέκκλιση του ν.4412 βάζετε το προσωπικό αυτό να συμμετέχει και στις επιτροπές διαγωνισμού. Και σε αυτόν τον φορέα θα δώσετε 100 εκατομμύρια τον χρόνο τον φόρο ταφής να διαχειριστεί;

Οι ρυθμίσεις σας για τον ΕΟΑΝ είναι απλό ότι συνεχίζουν το διεφθαρμένο σύστημα της διαχείρισης αποβλήτων στη χώρα, που μέρος της, πλέον, είστε και εσείς.

Στις διατάξεις τώρα για τη δασική νομοθεσία βλέπουμε ένα παραθυράκι. Πλέον, για πρώτη φορά έχουμε έργα χωρίς άδειες στα δάση. Βλέπουμε και πολλές τροπολογίες. Θα επανέλθουμε σε αυτές. Για την περιουσία του δημοσίου στα δάση θα τις ελέγξουμε. Συνεχίζετε το έργο κατάργησης, όμως, των φορέων -να το πούμε-, ενώ εισάγετε και ρυθμίσεις για τη χειραγώγηση των αποφάσεων σε προστατευόμενες περιοχές και δίνετε τη δυνατότητα στον ΟΦΥΠΕΚΑ να κάνει συμβάσεις με το Υπουργείο για να εκτελεί έργα του Υπουργείου. Περίεργα πράγματα.

Αλλά το πιο ωραίο είναι ότι στον δικό σας φορέα που φτιάξατε για το φυσικό περιβάλλον αφαιρείτε τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Μέχρι και αυτό σας φοβίζει;

Πάντως, οφείλω να πω ότι οι τροπολογίες επειδή είναι απαράδεκτες και ως προς τα θέματα της εκτός σχεδίου δόμησης και ως προς τα θέματα του δασικού περιβάλλοντος, παρότι επιφυλαχθήκαμε να τοποθετηθούμε στη συνέχεια, το μόνο που πρέπει να γίνει ως πρώτη πολιτική κίνηση είναι να αποσυρθούν. Δεν μπορεί η Βουλή να εκτεθεί σε μία τέτοια συζήτηση και να επιτεθούμε και στους πολίτες και στην κοινωνία και γιατί οι φορείς και οι επιστήμονες δεν έχουν πει τη γνώμη τους. Είναι πολύ τραγικό και επικίνδυνο αυτό που κάνετε.

Έτσι και αλλιώς, στα θέματα της χωροταξίας σας είπαμε την άποψή μας στις επιτροπές. Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο κάνουν το ρουσφέτι επιστήμη σε αυτό το νομοσχέδιο. Τακτοποιούνται πάρα πολλές υποθέσεις. Αυξάνονται οι συντελεστές δόμησης. Το βασικό; Υπάρχει άρθρο το οποίο δίνει τη δυνατότητα να αναιρείται ο σχεδιασμός. Λέει, δηλαδή, ότι όπου υπάρχει περιφερειακός σχεδιασμός ή τοπικός με ένα ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, ακόμα και για μία μονάδα, δηλαδή για ένα κτίσμα, μπορείς να βγάζεις τους δικούς σου όρους δόμησης και τις δικές σου χρήσεις γης. Αυτό είναι το «μπάτε σκύλοι αλέστε», ενώ στα ουσιαστικά, έρχεστε για παράδειγμα στο Μάτι και δίνετε ακόμα έναν χρόνο παράταση στη μελέτη που ήδη έχει καθυστερήσει έναν χρόνο μετά την εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι το 2020 θα είναι έτοιμη. Αυτά δεν γινόντουσαν ούτε την περίοδο της ΕΡΕ.

Με το άρθρο 129 έρχεται πάλι χωρίς διαβούλευση ο διαχωρισμός ΔΕΗ ΔΕΔΔΗΕ, για να πουλήσει το δίκτυο της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς καμμία μνημονιακή υποχρέωση.

Άρα ένα σημαντικό εργαλείο για την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας, που έχει σίγουρο έσοδο, το πουλάτε σε έναν ιδιώτη, ενώ την ίδια περίοδο πουλάτε σε έναν ιδιώτη και όλο το δίκτυο φυσικού αερίου. Δημιουργείτε ένα μονοπώλιο σε όλη την Ελλάδα για τη διαχείριση ενός ενεργειακού αγαθού.

Είναι πλέον κατανοητό σε όλους ότι επιδίωξή σας είναι να ξεπουλήσετε τα πάντα. Είναι κατανοητό και σε όλους εμάς ότι το ζητούμενο είναι να σας διώξουμε το συντομότερο για να μην πουλήσετε τα πάντα.

Έρχεστε με το άρθρο 135 και δημιουργείτε εκ των υστέρων μηχανισμό παρακολούθησης της αγοράς ενέργειας, ενώ έχετε ανεχτεί εδώ και οκτώ μήνες ακρίβεια, ενώ έχετε ανεχτεί αισχροκέρδεια, ενώ έχετε ανεχτεί χειραγώγηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας με τη ΔΕΗ συμμέτοχο -σας είχαμε προειδοποιήσει για το έλλειμμα εποπτείας, σας είχαμε προειδοποιήσει για όλα αυτά- και τον τελευταίο μήνα η χώρα μας είναι πρώτη ως ακριβότερη στην Ελλάδα στην αγορά ενέργειας.

Οι επιλογές σας έχουν κοστίσει ήδη εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και στην οικονομία και στην κοινωνία. Το βασικό πρόβλημα είναι, όμως, ότι τα 2/3 των πολιτών δεν μπορούν, με δική σας ευθύνη, να πληρώσουν τον λογαριασμό ρεύματος. Η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια έχει την υπογραφή «Νέα Δημοκρατία - Κυριάκος Μητσοτάκης».

Με την εισαγωγή, δε, της εγγυητικής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναιρείτε τον νόμο Χατζηδάκη για την απελευθέρωση των ΑΠΕ και επιβεβαιώνετε ότι έχετε προκαλέσει βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση στις ΑΠΕ, δηλαδή ένα ναρκοπέδιο. Οι τοπικές κοινωνίες είναι όλες ανάστατες. Οι επενδυτές δηλώνουν - από όπου κι αν προέρχονται, γιατί είναι και πολλοί αεριτζήδες μέσα στο σύστημα- οπουδήποτε την εγκατάσταση έργων και ο χάρτης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας έχει γεμίσει με έργα που οι ίδιοι παραδέχεστε ότι δεν θα υλοποιηθούν. Έχετε καθυστερήσει το χωροταξικό σχέδιο για τις ΑΠΕ, έχετε καθυστερήσει τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες που ξεκίνησαν επί ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα να ναρκοθετήσετε εσείς την ενεργειακή μετάβαση και την «πράσινη» ενέργεια στην Ελλάδα.

Όλα τα παραπάνω που σας περιέγραψα, αναιρούν τις όποιες θετικές διατάξεις έχει μέσα το νομοσχέδιο. Υπάρχουν μέτρα στις οδηγίες που είναι σοβαρά. Μα, εμείς τα επεξεργαστήκαμε τότε στο Συμβούλιο Υπουργών εκπροσωπώντας τη χώρα μας, ως Ελλάδα. Υπάρχουν μέτρα που μας ενδιαφέρουν: για τα κέντρα επαναχρησιμοποίησης, τα κίνητρα για την αναβάθμιση των κέντρων διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, τα θέματα των σχολείων, της χωριστής συλλογής, ο γεωεντοπισμός οχημάτων, τα θέματα του ηλεκτρονικού εμπορίου και της διασύνδεσης αδειοδότησης με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, που εμείς ενεργοποιήσαμε ως κυβέρνηση. Όμως, όλα αυτά χάνονται, γιατί τα βασικά που κάνετε, πέρα από την τραγικότητα της εκτός διαβούλευσης νομοθέτησης και της διαδικασίας των τροπολογιών, είναι να τακτοποιείτε, με ένα, δυστυχώς, μη πετυχημένο προπέτασμα καπνού, εγκληματικές διατάξεις και για το περιβάλλον και για την ανακύκλωση και για τη δημόσια περιουσία.

Διαφωνούμε με την ουσία της πολιτικής σας που έχει κατατεθεί στο νομοσχέδιο και με όλα αυτά που εξυπηρετείτε κρυφά και φανερά με αυτό το νομοσχέδιο.

Αυτή η πολιτική, κύριε Πρόεδρε, μόνο φιλο-περιβαλλοντική ή «πράσινη» δεν είναι . Αν θέλετε έναν τίτλο, αυτή η πολιτική και αυτή η Κυβέρνηση είναι επικίνδυνη και γι' αυτό τον λόγο πρέπει να ανατραπεί και για το καλό της ελληνικής κοινωνίας και για το καλό του ελληνικού περιβάλλοντος.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σωκράτης Φάμελλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Τον λόγο τώρα έχει ο ειδικός αγορητής από το Κίνημα Αλλαγής, ο συνάδελφος κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, με το σημερινό νομοσχέδιο και τις διαδικασίες που ακολουθούνται, νομίζω ότι δικαιούστε Όσκαρ τακτικισμού και κακής νομοθέτησης. Βέβαια, δεν θυμάστε απλά τον παλιό σας εαυτό. Αυτές σας οι πρακτικές είναι η κουλτούρα σας, υπάρχουν στο DNA σας. Μόνιμο, πια, χαρακτηριστικό της κακής νομοθετικής πρακτικής της Κυβέρνησης είναι η έλλειψη διαβούλευσης, το σπάσιμο των νομοσχεδίων, οι τροπολογίες της τελευταίας στιγμής, οι γρήγορες διαδικασίες. Και νομίζουμε ότι αυτό αθωώνει τους πάντες, λέγοντας ότι «μα, και οι άλλοι τα ίδια έκαναν». Το έχει χρησιμοποιήσει το επιχείρημα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Τι δεν έχουμε καταλάβει;

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε, λοιπόν, το παλιό πολιτικό σύστημα για αυτές τις πρακτικές, για τις τροπολογίες της τελευταίας στιγμής. Τα ίδια έκανε. Και τι σημαίνει αυτό; Ότι θα συνεχίσουμε με αυτό τον τρόπο; Δεν καταλάβαμε το «ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε»; Το λοιδορείτε. Όμως, με τις ίδιες πρακτικές μπορεί να συνεχίσει αυτή η χώρα να πορεύεται; Έχουμε αποτέλεσμα;

Και, βέβαια, μίλησε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για ατομική υπευθυνότητα που πρέπει να χτιστεί απέναντι στην ανακύκλωση. Πώς θα χτιστεί η πολιτική υπευθυνότητα; Η σχέση εμπιστοσύνης της πολιτικής απέναντι στους πολίτες πώς θα χτιστεί; Αυτή δεν είναι η αξιοπιστία; Αναρωτιόμαστε γιατί οι πολίτες δεν ακούν τις παραινέσεις της Κυβέρνησης για τον εμβολιασμό, για οτιδήποτε. Μα, αυτά είναι τα προβλήματα, ότι κανείς δεν πιστεύει κανέναν. Και το λέμε «φόρα παρτίδα» οι ίδιοι εδώ, ότι όλοι το ίδιο

έκαναν -το ίδιο έκαναν και οι προηγούμενοι- και πορευόμαστε.

Το παρόν νομοσχέδιο, λοιπόν, όσο γρήγορα και με αυτές τις διαδικασίες και τους τακτικισμούς συζητήθηκε στη Βουλή, δυστυχώς άλλο τόσο γρήγορα θα ξεχαστεί. Έχουμε μπροστά μας έναν ακόμα ανεφάρμοστο νόμο, εκτός από τις τροπολογίες που αυτές είναι το νομοσχέδιο και από τα αποτελέσματα τα οποία θα παράγουν και πολλές φορές «άνοιξε - κλείσε». Τα έχουμε δει και στον Ποινικό Κώδικα και σε άλλες επιλογές. Είναι γνωστές τακτικές.

Θα έχουμε, λοιπόν, ακόμα έναν ανεφάρμοστο νόμο, γιατί έρχεστε με καθυστέρηση να ενσωματώσετε δύο ευρωπαϊκές οδηγίες και βάζετε πολύ φιλόδοξους και άπιαστους στόχους. Εδώ ο εισηγητής της Πλειοψηφίας πρέπει να μας πει το εξής, γατί αναρωτήθηκε, «Μια, βάλαμε υψηλούς στόχους ανακύκλωσης»: Του χρόνου μπορείτε να μας πείτε ποιο θα είναι το ποσοστό; Του χρόνου, όχι το 2025, που πιθανό σε αυτά τα έδρανα θα κάθονται κάποιοι άλλοι. Του χρόνου, τον επόμενο χρόνο.

Βάλτε, λοιπόν, κάθε χρόνο τους στόχους και να έρθουμε να τους μετρήσουμε για να δούμε τι πετύχαμε, όχι μόνο για κριτική, αλλά για να διορθώσουμε πολιτικές.

Θεσπίζετε, λοιπόν, μια σειρά από υποχρεώσεις στους δήμους -χρηματικές ποινές εάν δεν συμμορφωθούν- οι οποίοι είναι αμφίβολο αν έχουν τα μέσα, τον τρόπο να πετύχουν τους στόχους αυτούς.

Τέλος, συνεχίζεται το «ράβε - ξήλωνε» της δικής σας κυβερνητικής πολιτικής των δύο τελευταίων ετών σε θέματα ενέργειας, χωροταξίας και φυσικού περιβάλλοντος. Επιτελικό κράτος, λοιπόν, συνέπεια και καθαροί κανόνες στην αγορά τα ζητούμενα που στην προεκλογική εκστρατεία εσείς οικοδομήσατε ότι είναι οι παθογένειες του πολιτικού μας συστήματος.

Και θα αναρωτηθεί κάποιος: Δεν θέλετε -η Αντιπολίτευση- να προχωρήσει η ανακύκλωση στη χώρα; Τώρα να είμαστε σοβαροί. Βεβαίως, θέλουμε να προχωρήσει και είναι ανάγκη, υποχρέωση της χώρας. Αυτές είναι οι αλλαγές που πρέπει να κάνουμε μετά την πανδημία, την κλιματική κρίση. Όμως, με ποιους κανόνες; Ποια αξιολόγηση της μέχρι τώρα πορείας μας; Ποια κοινωνική και οικονομική λογοδοσία στον έλεγχο των συστημάτων ανακύκλωσης; Δεν υπάρχει! Ας το παραδεχτούμε και ας φτιάξουμε ένα σύστημα που θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Ποια στήριξη των δήμων, με ποια μέσα, με ποιο ανθρώπινο δυναμικό, με ποιους πόρους; Ποια προετοιμασία για την αξιοποίηση του ανακυκλώσιμου υλικού στην εγχώρια παραγωγή; Θα έχουμε, λοιπόν, ας πούμε καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την ανάκτηση υλικών. Ποιος θα τα επεξεργαστεί; Εξαγωγές στην Κίνα, σε άλλες αγορές;

Τίποτα απ' όλα αυτά τα οποία προανέφερα, δεν περιγράφεται στο παρόν νομοσχέδιο. Απλά βάζετε στόχους, x-large στόχους, ωραία αφηγήματα και τους δήμους να κυνηγάνε αυτούς τους στόχους. Επίσης, τους βάζετε να αγοράσουν εξοπλισμό με χρήματα του δημοσίου, των Ελλήνων φορολογουμένων ή των πόρων που θα έχει η χώρα -τον εξοπλισμό αυτό θα έπρεπε να τους τον παρέχουν τα συστήματα ανακύκλωσης- και όλα καλά. «Νομοθετήσαμε», «βάλαμε στόχους», «εδώ είμαστε», «κάναμε το καθήκον μας», «ενσωματώσαμε ευρωπαϊκές οδηγίες», «εξευρωπαϊστήκαμε». Όλα καλά, λοιπόν, στα λόγια!

Αυτό, όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι ο τύπος, δεν είναι η ουσία. Δεν είναι η ουσία το να περάσουν απλώς δύο οδηγίες με στόχους για την ανακύκλωση μέχρι το 2035 και να λέμε ότι θα καθιερώσουμε νέα, ξεχωριστά ρεύματα συλλογής. Η ουσία είναι να μας πει η Κυβέρνηση πού, τελικά, θα καταλήξει όλο αυτό το ανακυκλωμένο υλικό, πώς θα στηθεί ένας νέος, βιώσιμος κλάδος στην ελληνική οικονομία -παραγωγικός κλάδος- με τις κατάλληλες υποδομές υποδοχής και μεταποίησης και τι κάνει για να αποκτήσουμε αυτές τις υποδομές. Η ουσία είναι να μας πει η Κυβέρνηση ποια προστιθέμενη αξία αφήνει στη χώρα η διοχέτευση σημαντικών πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης στα ζητήματα ανακύκλωσης.

Μήπως, λοιπόν, ενδιαφέρεστε απλά και μόνο να δείξετε απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων;

Η ουσία είναι να υπάρχουν κανόνες και να διασφαλίζεται η αποτελεσματική τήρησή τους. Η ουσία είναι να λειτουργούν και όχι να υπολειτουργούν ή να μισολειτουργούν τα συστήματα ανακύκλωσης. Η ουσία είναι να ανακυκλώνουμε πραγματικά τα χαρτιά και όχι να ανακυκλώνουμε στα χαρτιά. Τύπος είναι να περιμένουμε να ανέβουμε από το είκοσι που είμαστε σήμερα στο πενήντα πέντε μόλις σε τέσσερα χρόνια, το 2025, και στο εξήντα το 2030. Με ξαφνικό διπλασιασμό, τριπλασιασμό; Ας βάλουμε όσο θέλουμε! Η ουσία είναι να ξέρουμε πού θα πηγαίνει το υλικό, πώς και με τι σκοπό θα το ανακυκλώνουμε.

Σε αυτόν λοιπόν τον αγώνα και το μπρα ντε φερ τύπου και ουσίας σημειώσατε 1. Άσσος ξερός υπέρ του τύπου είναι το αποτέλεσμα αυτού του νομοσχεδίου. Η ουσία ακόμα παραμένει και θα παραμείνει ζητούμενο και ένα μεγάλο ερωτηματικό, το πώς. Όπως εξακολουθούν να παραμένουν τα ερωτηματικά για τα κακώς κείμενα στον ΕΟΑΝ και την άκρως προβληματική κατάσταση στα συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης.

Ολόκληρη η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα σας έχουμε καταθέσει από τον Δεκέμβρη του 2020 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων, η οποία δυστυχώς ακόμα παραμένει αναπάντητη. Ανάμεσα σε αλλά ζητάγαμε να κατατεθούν σειρά στοιχείων που σχετίζονται με τις άδειες, τις υποχρεώσεις και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τον ΕΟΑΝ σε όλα τα συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης. Δυστυχώς καμμία απάντηση σε όλα αυτά δεν έχουμε πάρει, ούτε από το Υπουργείο Εσωτερικών ούτε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Θα επιμείνουμε να ζητάμε την αξιολόγηση και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων όλων αυτών των συστημάτων ανακύκλωσης. Και βέβαια θα επιμένουμε να ρωτάμε γιατί στρώνετε το έδαφος για την καύση απορριμμάτων και τη δημιουργία δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων που προβλέπεται στο άρθρο 63, αναθέτοντας μάλιστα και όλες τις σχετικές αρμοδιότητες στον Υπουργό Περιβάλλοντος, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Είναι προφανές ότι με την προώθηση της καύσης των αποβλήτων βάζετε εμπόδια στην προσπάθεια διαλογής με ξεχωριστά ρεύματα, τραβάτε το χαλί κάτω από τα πόδια στην πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση. Υπονομεύετε τους στόχους που προβλέπουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες, τις οποίες καλούμαστε σήμερα να ενσωματώσουμε στο Εθνικό Δίκαιο.

Ειλικρινά δεν αντιλαμβανόμαστε την χρησιμότητα ενός δικτύου από τρεις, τέσσερις, πέντε μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων τις τεχνικές λεπτομέρειες των οποίων θα ορίζει ο Υπουργός. Υπερηφανεύεστε ότι κλείνετε τις δύο, τρεις τελευταίες λιγνιτικές μονάδες το 2023 και από την άλλη θέλετε να ανοίξετε δύο, τρεις μονάδες καύσης απορριμμάτων ανά την Ελλάδα για αρχή. Οι σύγχρονες αρχές της κυκλικής οικονομίας καθιστούν πλέον αναχρονιστική την καύση πλην ελαχίστων τελικών υπολειμμάτων που θα μπορούσαν να διατεθούν στη βιομηχανία. Υπάρχει ανάγκη για το θέμα αυτό. Γι' αυτό και δεν χρηματοδοτούνται πλέον από ευρωπαϊκούς πόρους.

Σε σχέση με το σύστημα «πληρώνω όσο πετάω» αναφέρθηκε και στην ακρόαση των φορέων, ότι μόνο ο δήμος Βούλας - Βάρης - Βουλιαγμένης θα καταφέρει να το εφαρμόσει. Πρακτικά αυτό το σύστημα σημαίνει ότι από τον κάδο κάθε γειτονιάς ή κάθε οικοδομικού τετραγώνου θα πάμε στον κάδο του κάθε νοικοκυριού. Θα πρέπει να αναπτυχθεί ένας αντικειμενικός τρόπος υπολογισμού του βάρους των αποβλήτων ανά κάδο κάθε ιδιοκτησίας.

Και μπορεί οι τεχνολογίες να έχουν αναπτυχθεί και να υπάρχουν και να λειτουργούν στο εξωτερικό, αλλά θα χρειαστεί μια τεράστια καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών για το τι σημαίνει αυτό για την τσέπη τους και πώς θα εφαρμοστεί στην πόλη, στη γειτονιά, στην κατοικία τους.

Αναφορικά τώρα με τις ρυθμίσεις για το φυσικό περιβάλλον που αφορούν τον ΟΦΥΠΕΚΑ με λύπη διαπιστώνουμε ότι οι διατάξεις που έρχονται δεν επιλύουν βασικές εκκρεμότητες για τη φύλαξη των προστατευόμενων μελών των προστατευόμενων περιοχών. Σας είχαμε προτείνει την ανάπτυξη ενός συστήματος προστασίας των περιοχών ανά περιφέρεια με βάση τη μελέτη της «diaNEOsis». Ο κ. Χατζηδάκης προτίμησε τον υδροκέφαλο ΟΦΥΠΕΚΑ που ακόμα είναι υπό σύσταση. Και πριν καλά-καλά συσταθεί ο ΟΦΥΠΕΚΑ, εσείς τροποποιείτε το πλαίσιο λειτουργίας

του. Εξαιρετικά πράγματα, μεγάλος προγραμματισμός, μεγάλοι στόχοι! Όπως τροποποιείτε και πρόσφατα ψηφισμένους νόμους σε θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας και ξέρω την τροπολογία την οποία κάποιος πρέπει να μελετήσει για να καταλάβει τι ακριβώς προτείνετε.

Βασικός στόχος των πολεοδομικών και χωροταξικών διατάξεων του νομοσχεδίου με τις αλλαγές στο ν.4759 είναι η ένταση της εκμετάλλευσης της γης και η πριμοδότηση δυστυχώς των ιδιοκτητών γης και των επενδυτών. Ενισχύεται η δόμηση στα αστικά κέντρα και αυξάνεται η πυκνότητα των πόλεων με τις νέες ρυθμίσεις για τη δημιουργία ζωνών υποδοχής συντελεστή. Μια περιοχή λοιπόν με τετραώροφες πολυκατοικίες χωρίς ιδιαίτερη οικιστική φυσιογνωμία μπορεί να μετατραπεί μέσο μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε αστική περιοχή με εξαώροφες πολυκατοικίες. Για παράδειγμα εδώ στην Αθήνα η Κυψέλη ή τα Πατήσια όπου χρειάζεται ανανέωση κτιριακού δυναμικού και αστική αναβάθμιση και αναγέννηση.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής διατυπώνει μάλιστα ενστάσεις στη ρύθμιση που φέρνετε στο άρθρο 119 και προτείνει συγκεκριμένες αλλαγές και προσθήκες. Θα τις κάνετε δεκτές, κύριε Υπουργέ; Διαφαίνεται επίσης ότι τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια που κανονικά παρακάμπτουν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, αρχίζουν να γίνονται σύστημα αυτά και κανόνας να ενισχύονται και να κατισχύουν των ειδικών πολεοδομικών σχεδίων, ενώ θα έπρεπε να αποτελούν κατά παρέκκλιση πολεοδομικό σχεδιασμό.

Παράλληλα βλέπουμε ότι το περσινό επικοινωνιακό σόου του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης στο Μάτι δίνει τη θέση του στην παράταση για ένα χρόνο μέχρι τις 23 του Ιούλη του 2022 της παράδοσης του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου για τις περιοχές της ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τα γεγονότα το 2018 και το ΤΕΕ που είχε αναλάβει τη μελέτη να ρίχνει τις ευθύνες αλλού γι' αυτή τη μετάθεση και καθυστέρηση. Τι ακριβώς συμβαίνει; Οφείλετε να εξηγήσετε όποια προβλήματα και εάν αντιμετωπίζετε, πρέπει δημόσια να μας πείτε τι ήταν αυτό που δημιουργεί αυτές τις καθυστερήσεις.

Και έρχομαι τώρα στις ενεργειακές ρυθμίσεις. Ασφαλώς και διαφωνούμε με την πολιτική ιδιωτικοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ που έχετε επιλέξει. Και δεν πρόκειται να ψηφίσουμε καμμία διάταξη που κάνει ένα ακόμα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλω όμως να σταθώ περισσότερο στη διάταξη για τις εγγυητικές, για τις νέες άδειες φωτοβολταϊκών στις περιοχές με κορεσμένο δίκτυο όπως η Πελοπόννησος, η Κρήτη, η Εύβοια, τα νησιά των Κυκλάδων. Δημιουργούνται αδικίες και έχουμε ζητήσει και με τροπολογία που καταθέσαμε με τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, τον κ. Κεγκέρογλου να προχωρήσετε σε διορθώσεις. Αδικίες τόσο σε σχέση με την προσαύξηση εγγυητικής κατά ποσοστό 100% σε αυτές περιοχές σε σχέση με το υπόλοιπο δίκτυο της επικράτειας, με αποτέλεσμα το ποσό της εγγυητικής από 16.800 ευρώ να διπλασιάζεται στις 33.600 ευρώ ανά MW σχεδόν να αγγίζει τις 35.000 ευρώ που καλούνται να καταβάλλουν οι μεγάλοι παίκτες ανά MW. Αλλά αδικίες και σε σχέση με τις ενεργειακές κοινότητες και τα μέλη τους. Δεν συμμεριζόμαστε αυτές τις επιλογές και κάθε άλλο αυτές οι επιλογές αποτελούν βήματα προς την ενεργειακή δημοκρατία.

Σας καλούμε για μια ακόμα φορά κύριε Υπουργέ, να δείτε αυτές τις αδικίες και να τις διορθώσετε. Και αν δεν επιφέρετε αλλαγές, τότε οδηγείτε για μια ακόμη φορά την αγορά των φωτοβολταϊκών προς τους μεγάλους επενδυτές και όχι τους μικρομεσαίους και τους μικρούς όπως διατυμπανίζετε ότι κάνετε. Ελπίζω να φέρετε νομοτεχνικές βελτιώσεις έστω και την τελευταία στιγμή. Και αναμένουμε ασφαλώς αυτό που ανακοινώσατε, το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις ενεργειακές κοινότητες, όπως αναμένουμε να λάβουμε απαντήσεις σε μια σειρά από προτάσεις που καταθέσαμε, προτάσεις για την ύπαρξη σχετικής δεσμευτικής πρόνοιας στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, για αύξηση του δείκτη πρασίνου ανά κάτοικο στις ελληνικές πόλεις. Εδώ θα μπορούσατε να βάλετε μετρήσιμους στόχους να αυξηθεί το πράσινο στις ελληνικές πόλεις, στις γειτονιές μας.

Επίσης, προτάσεις για να περιέλθουν τα αδήλωτα και αγνώστου ιδιοκτήτη ακίνητα στους δήμους της χώρας και όχι στο δημόσιο για κοινωνική κατοικία, για αποκατάσταση ακτημόνων. Προτάσεις για να μειωθεί στο 6% ο ΦΠΑ για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που σχετίζονται με την ανακύκλωση. Προτάσεις για να γίνει υποχρεωτική από 1-1-2022 η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου. Η παράταση που δίνεται, δεν είναι παράταση τριών μηνών, αλλά παράταση μόλις ενός μήνα. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο αν ξαναέρθουμε εδώ να δώσουμε παράταση, τότε υπηρετούμε -αυτό που διαρκώς λέω- την κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών, ότι στο τέλος κάτι θα γίνει και θα δοθεί μία παράταση. Το κάνουμε στις φορολογικές δηλώσεις.

Ακόμη προτάσεις για να εξαιρεθούν από την υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής οι μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί και οι σταθμοί βιομάζας και βιοαερίου. Προτάσεις για να επιτραπεί στα σχολεία αν θέλουν να κάνουν επιπλέον ρεύματα πέρα των τριών, του χαρτιού, των τροφίμων και των μπαταριών που θεσπίζει το άρθρο 27.

Να κάνω μια αναφορά -που διαρκώς θα το λέω για να ξεκαθαρίσουμε πια το ποιες πολιτικές ακολουθούμε- όσον αφορά το μεγάλο αφήγημα του Ταμείου Ανάκαμψης, του πράσινου αυτού σχεδίου. Σας έχω πει στις επιτροπές -και το λέω και στην ολομέλεια για την καταγραφή-, πως αν δει κανείς τα συγκριτικά στοιχεία των σχεδίων ανάκαμψης των άλλων κρατών - μελών που κατατέθηκαν στην Κομισιόν για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης θα διαπιστώσει ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να πλασάρεται ως ή πιο πράσινη Κυβέρνηση με το εξαιρετικό σχέδιο. Δεν μπορεί να προπαγανδίζει ως πράσινη ανάπτυξη τη διοχέτευση στην πράσινη μετάβαση του 37% των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για την Ελλάδα, την ώρα που σας είπα ότι η Σλοβακία διοχετεύει το 42% η Αυστρία το 59%, το Λουξεμβούργο το 61%, η Δανία το 59% και πάει λέγοντας.

Και όπως σας έχω ξαναπεί, δεν είναι μόνο προσωπικό το θέμα αλλά είναι ποιοτικό. Είναι δηλαδή ουσία και όχι μόνο τύπος για το ποσοστό και το στόχο απορρόφησης. Είναι το ερώτημα για το τι προστιθέμενη αξία φέρνουν αυτές οι χρηματοδοτήσεις, για το ποια παραγωγή διαμορφώνουν στον τόπο μας.

Τονίζω δε την απορία που μας προκαλεί η εξαγγελία για το μεγαλύτερο από τα εγκεκριμένα έργα που ανακοινώθηκαν και έλαβε το πράσινο φως από το Ταμείο Ανάκαμψης και αφορά την ψηφιοποίηση του αρχείου των υποθηκοφυλακείων. Το φτάσατε στα 242,4 εκατομμύρια. Το 2016 η μελέτη έδειχνε ότι είναι 90 εκατομμύρια. Τι άλλαξε; Πέστε μας ότι αυξήθηκε από τα 90 στα 240, γιατί θα γίνει εκείνο κι εκείνο, για να υπάρχει ένας αντίλογος. Αλλιώς πώς είναι δυνατόν ένα έργο το 2016 να κοστίζει 90 και τώρα να κοστίζει 240;

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση, προτού μας καταθέσει αυτό το νομοσχέδιο, θα έπρεπε να μας παρουσιάσει την αξιολόγηση επιτέλους όλων των συστημάτων ανακύκλωσης και όλων των σχεδιασμών κάθε επιπέδου, εθνικού, περιφερειακού, τοπικού. Δεν το έκανε. Η Κυβέρνηση, αντί για τους τύπους, θα έπρεπε να δει την ουσία της ανακύκλωσης. Δεν το έκανε. Πολύ φοβάμαι ότι το παρόν νομοσχέδιο έχει μια τιμωρητικού χαρακτήρα κατεύθυνση απέναντι στους δήμους, που δεν θα πιάσουν τους στόχους. Αυτοί θα φταίνε στο τέλος.

Στο Κίνημα Αλλαγής λέμε «ναι» στην ανακύκλωση, αλλά «όχι» στην καύση των απορριμμάτων και την αλόγιστη επιβάρυνση των δημοτών. Επιμένουμε να λέμε ότι μια πολιτική για τη διαχείριση των αποβλήτων πρέπει να δίνει έμφαση κατά προτεραιότητα στην πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και όχι στην καύση, πρέπει να συνδιαμορφώνεται με τους πολίτες με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, της περιβαλλοντικής προστασίας αλλά τελικά της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών, να αξιοποιεί την εκτεταμένη πρόσφατη, και όχι παλαιά, ευρωπαϊκή εμπειρία και τεχνολογία, ώστε να επιτυγχάνει το βέλτιστο περιβαλλοντικό και οικονομικό αποτέλεσμα, να θέτει όμως συγκεκριμένους, ρεαλιστικούς στόχους, με εξασφαλισμένους πόρους και δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα.

Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του Κινήματος Αλλαγής)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Κι εμείς ευχαριστούμε.

Θέλω να υπενθυμίσω ότι θα γίνει μια διακοπή, με βάση το πρόγραμμα και την ομόφωνη απόφαση στη Διάσκεψη των Προέδρων, στις 11.55' για να ξεκινήσει η διαδικασία άρσης ασυλίας του κ. Μπογδάνου στις 12.00'. Πιστεύω ότι θα κρατήσει το πολύ μία ώρα.

Τον λόγο θα πάρει ο συνάδελφος κ. Συντυχάκης.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το οξυμένο πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων προστίθεται στα άλλα μεγάλα προβλήματα της υγείας, της μόρφωσης, της ανεργίας, της μισθωτής σκλαβιάς, της κατάργησης των κοινωνικών, εργασιακών, δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού μας. Και το λέμε αυτό, διότι η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί σήμερα σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία, καθώς και για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στην καθαριότητα. Πρόκειται για παράγοντες συνεχούς υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, που θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο με τις εντεινόμενες μεθοδεύσεις για την επιβολή της επικίνδυνης για το περιβάλλον και για την υγεία καύσης. Αποτελεί πόλο προσέλκυσης του μεγάλου κεφαλαίου για τις λεγόμενες «πράσινες επενδύσεις», με κριτήριο πάντα τη μεγιστοποίηση των κερδών του και όχι την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Είναι ευκαιρία και αποτελεί πεδίο εμπορευματοποίησης και επέκτασης των ιδιωτικοποιήσεων στον χώρο αυτό.

Υπό την έννοια αυτή η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελούσε πάντα, ιδιαίτερα όμως σήμερα, ένα ακόμα πεδίο γενικευμένης εισπρακτικής επιβάρυνσης του λαού, με παραπέρα αφαίμαξη του λαϊκού εισοδήματος στο όνομα του «πληρώνω όσο πετάω», της πιο ακραίας εκδοχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», χειρότερης και από τη λογική του κεφαλικού φόρου με διάφορα τέλη, όπως το ειδικό τέλος ταφής. Η πράσινη ανάπτυξη που διαφημίζει η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως στρατηγική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την οποία, όχι μόνο δεν διαφωνούν ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα αστικά κόμματα, αφού τους βρίσκει σύμφωνους το σύνολο των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη διαχείριση των αποβλήτων, όπως η οδηγία 2008/98 για τα απόβλητα και η οδηγία 1994/62 και οι σχετικές τροποποιήσεις τους, που άλλωστε τις ψήφισαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά επιλέγουν, σαν τις κακές πεθερές να το πω έτσι, να τσακώνονται για το ποιος από τους δύο, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί καλύτερα να υπηρετήσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κεφαλαίου, να εγγυηθεί την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και στον τομέα αυτόν.

Προς την κατεύθυνση αυτή, το σύνολο των προτάσεών τους, και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, συνιστούν ταυτόχρονα και διαπιστευτήρια προς τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων και τη λυκοσυμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόθεσή τους από θέση κυβερνητικής πλειοψηφίας για κάθε είδους προνόμια και διευκολύνσεις, που όμως ναρκοθετούν σε κάθε βήμα τις λαϊκές ανάγκες.

Για το τι ακριβώς πρεσβεύει το νομοσχέδιο αυτό το ομολογούν οι ίδιοι οι βιομήχανοι στην επιστολή που έστειλαν στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, ότι όλα όσα περιλαμβάνει αυτό, λέει, βρίσκονται στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων για το πράσινο μετασχηματισμό της οικονομίας, σε εναρμόνιση με τις εξελίξεις που σημειώνονται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων, ανταγωνιστική και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία. Νομίζω ότι τα επιπλέον λόγια περιττεύουν.

Το νομοσχέδιο, πολύ συγκεκριμένα, προβλέπει πρώτον, την ενεργοποίηση των αντιλαϊκών χαρατσιών, που είχε προβλέψει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον ΕΣΔΑ, τον Εθνικό Σχεδιασμό για τη Διαχείριση Απορριμάτων δηλαδή, το 2015 με το γνωστό σλόγκαν «πληρώνω όσο πετάω», το οποίο θα εφαρμόζεται μόνο για τα δημοτικά απορρίμματα, ενώ τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα άνω των εκατό κλινών και των βιομηχανικών εγκαταστάσεων θα μειωθούν δραστικά και θα απαλλαγούν από τον σημερινό τρόπο υπολογισμού των ανταποδοτικών τελών.

Το περιβόητο «τέλος ταφής» στα δημοτικά απόβλητα, άλλο ένα χαράτσι στις πλάτες των δημοτών, το οποίο από 20 ευρώ τον τόνο το 2022 θα εκτιναχθεί το 2027 στα 55 ευρώ τον τόνο. Εδώ μιλάμε για μια πραγματική ληστεία, λεία της οποίας θα αποδίδεται μέσω των ΦΟΔΣΑ σε ειδικό λογαριασμό του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, ενός οργανισμού που από τροχονόμος των μπλε κάδων εξελίσσεται σε φοροεισπράκτορα του χαρατσιού ταφής, άλλων τελών και εισφορών, που επιβαρύνουν είτε έμμεσα είτε άμεσα τα λαϊκά στρώματα, καθώς επίσης και σε διοικητικό δερβέναγα-ελεγκτή των δήμων και των ΦΟΔΣΑ.

Οι δήμοι από 1-1-2022, με αναβάθμιση των Κέντρων Διαλογής και Ανακύκλωσης Υλικού, αναλαμβάνουν και το κόστος επεξεργασίας των υπολειμμάτων, αυτών των ΚΔΑΥ, είτε μέσω των μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων είτε μέσω των εργοστασίων καύσης. Υποχρεώνονται, επιπλέον, οι δήμοι με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων κατοίκων, εκτός από τα πράσινα σημεία, να δημιουργήσουν μέχρι το 2023 νέες κτιριακές υποδομές, τα λεγόμενα Κέντρα Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών, για να δέχονται μεταχειρισμένα αντικείμενα κάθε είδους, ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού, παιχνίδια, έπιπλα, ποδήλατα, βιβλία και ούτω καθεξής. Θα χωροθετούνται σε περιοχές με χρήσεις γενικής κατοικίας, και πολεοδομικού κέντρου και παραγωγικών δραστηριοτήτων, σε οικόπεδα μέχρι τετρακόσια μέτρα και όλα αυτά φυσικά με λεφτά των δήμων, δηλαδή των δημοτών.

Δεύτερον, προβλέπει το νομοσχέδιο νέα κίνητρα και φοροαπαλλαγές για το κεφάλαιο μέσω δωρεών αλλά και επιχορηγήσεις των ιδιοκτητών των ΚΔΑΥ για τον εκσυγχρονισμό, δήθεν, των εγκαταστάσεών τους με τον λογαριασμό να πηγαίνει στα λαϊκά νοικοκυριά.

Τρίτον, μετονομάζει τα εργοστάσια καύσης σε μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης, όπως θέλει να τα βαφτίζει, σε μια προσπάθεια να επιταχύνει την κερδοφόρα για το κεφάλαιο υλοποίησή τους. Φυσικά, η λειτουργία και συντήρηση των μονάδων αυτών υπάγεται στις αρμοδιότητες των ΦΟΔΣΑ, που σημαίνει όμως σε απλά ελληνικά ότι η εταιρεία που θα λειτουργεί τη μονάδα θα πληρώνεται από τους ΦΟΔΣΑ, δηλαδή από τους δήμους - μέλη του, δηλαδή από τα λαϊκά νοικοκυριά.

Τέταρτον, το οποίο όμως δεν τρώγεται με τίποτα, είναι η αθλιότητα στο άρθρο 20 της παραγράφου 2Γ, που προβλέπει την ενθάρρυνση της δωρεάς και την αναδιανομή τροφίμων με προτεραιότητα στην ανθρώπινη διατροφή, έναντι της χρήσης τους ως ζωοτροφών και στην εκ νέου μεταποίηση σε προϊόντα που δεν προορίζονται για διατροφή. Και η ντροπή εδώ κοκκίνησε.

Πέμπτον, απουσιάζει και σε αυτό το σχέδιο νόμου κάθε μέτρο με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και περιορισμούς στην ασυδοσία του βιομηχανικού κυρίως κεφαλαίου να ρυπαίνει κατά βούληση με τα επικίνδυνα απόβλητά του.

Αντίθετα προσθέτει διατάξεις που διευκολύνουν την ασυδοσία του, όπως παρεκκλίσεις και αιρεσιμότητες που τίθενται ώστε να επιτρέπεται αντί να απαγορεύεται η ανάμειξη επικίνδυνων αποβλήτων. Διατηρείται η διάταξη του άρθρου 227 του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», του νόμου ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, με την οποία δίνεται η δυνατότητα αποδοχής και επικίνδυνων αποβλήτων στους ΧΥΤΑ των ΦΟΔΣΑ.

Έκτον, τα ΚΔΑΥ μεσαίου και μεγάλου μεγέθους όχι μόνο αναβαθμίζονται μηχανολογικά, αλλά εντάσσουν στα ανακτώμενα υλικά και το RDF SRF. Αυτό συνεπάγεται αύξηση της λειτουργικής δαπάνης των ΚΔΑΥ που θα αποσπάται από τα λαϊκά νοικοκυριά.

Έβδομον, τα γνωστά πράσινα σημεία μετονομάζονται, όπως λέει, σε γωνίες ανακύκλωσης. Θα φυτεύονται πλέον παντού ακόμα και στους παραδοσιακούς οικισμούς. Θα συλλέγονται από βρώσιμα λίπη και έλαια, από απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού μέχρι απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και άλλα επικίνδυνα υλικά. Είναι φανερό ότι αυτές οι χρήσεις, που έρχονται να καταλάβουν ελεύθερους χώρους πολύτιμους για την ποιότητα ζωής του λαού και της νεολαίας που ζουν σε πυκνά δομημένα αστικά κέντρα, θα επιδεινώσουν ακόμα περισσότερο τους όρους διαβίωσής τους.

Όγδοο, ανατρέπεται η αρχή που προσδιόριζε ότι η έκδοση ΑΕΠΟ, δηλαδή οι εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων, για έργα επεξεργασίας αποβλήτων προηγείται κάθε άλλης πράξης της διοίκησης σχετικής με την εκτέλεσή τους. Η μοναδική δηλαδή πλέον

προϋπόθεση είναι η ΑΕΠΟ να λαμβάνεται πριν από την έναρξη των εργασιών, δηλαδή μετά τη δημοπράτηση του έργου και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης. Ουσιαστικά την όλη αυτή διαδικασία έκδοσης των περιβαλλοντικών όρων θα μπορεί να διεκπεραιώνει ο ίδιος ο ανάδοχος του έργου, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να αλλάζει εκ των υστέρων βασικά στοιχεία των τευχών δημοπράτησης ακόμα και να αναλαμβάνει ο ίδιος μέσω της οικείας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων τη χωροθέτηση τους.

Απ' όλα τα παραπάνω είναι πασίδηλο ότι το νομοσχέδιο υπηρετεί φιλομονοπωλιακές επιδιώξεις, δηλαδή την εμπορευματοποίηση των απορριμμάτων με την ολοκληρωτική παράδοση του τομέα επεξεργασίας και μάλιστα με τη μέθοδο της καρκινογόνας καύσης, ανακύκλωσης και τελικής διάθεσης των απορριμμάτων στο μεγάλο κεφάλαιο.

Ως βιτρίνα για να κάνουν πιο εύπεπτες αυτές τις επιδιώξεις εμφανίζει η Κυβέρνηση την ανάγκη εκσυγχρονισμού και βελτίωσης του πλαισίου για τη διαχείριση των αποβλήτων, τη μεγαλύτερη τάχα μου ανακύκλωση για την προστασία του περιβάλλοντος. Κάθε άλλο όμως. Ο πυρήνας αυτής της επιδίωξης είναι η ανάδειξη των αποβλήτων ως πόρου ικανού να εξασφαλίσει μέσω της διαχείρισής του και τη χρήση των νέων τεχνολογιών το αναγκαίο ποσοστό κέρδους για τα κεφάλαια που λιμνάζουν αναξιοποίητα, αλλά και να αποτελέσει στη συνέχεια πρώτη ύλη για την επικερδέστερη δραστηριότητα άλλων κλάδων της καπιταλιστικής οικονομίας.

Λέτε ψευδώς και παραπλανητικά στην αιτιολογική έκθεση ότι με τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης των αποβλήτων θα επιτευχθεί η προσαρμογή στις απαιτήσεις της κυκλικής οικονομίας. Σημειωτέον βέβαια την κυκλική οικονομία την υιοθετείτε και την προπαγανδίζετε όλοι σας ως σωτήρια λύση για το περιβάλλον. Όλως τυχαίως την πλασάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και την αναζητούν διακαώς οι βιομήχανοι.

Ποια είναι όμως η αλήθεια, την οποία κρύβετε όλοι σας επιμελώς; Ότι με την κυκλική οικονομία επιχειρείτε να κάνετε τις πράσινες business πιο εύπεπτες στον λαό, για να αποκτήσουν μεγαλύτερα κέρδη τα πράσινα επιχειρηματικά κοράκια του κλάδου, για να τροφοδοτηθούν οι διάφοροι βιομηχανικοί κλάδοι με φτηνές εναλλακτικές, τις λέτε, πρώτες ύλες και καύσιμα, μέσω της ενεργειακής καύσης από την επεξεργασία των αστικών αποβλήτων και των αποβλήτων των βιομηχανιών σε βάρος όμως του περιβάλλοντος και της υγείας του λαού μας.

Ανοίγει διάπλατα ο δρόμος στην καύση των απορριμματογενών καύσιμων RDF - SRF μαζί και των υπολειμμάτων από τις μονάδες επεξεργασίας των σύμμεικτων αποβλήτων. Το βασικό, όπως φαίνεται, είναι η επαναχρησιμοποίηση των χρήσιμων αποβλήτων και η εξαφάνιση των μη χρήσιμων με το μικρότερο δυνατό κόστος -την καύση δηλαδή- καταλήγοντας σε καταστροφικές συνέπειες για τη δημόσια λαϊκή υγεία και το περιβάλλον. Και οι δύο αυτές πλευρές βέβαια αποτελούν τεράστια πηγή κερδών για τους μονοπωλιακούς ομίλους.

Η καύση των απορριμμάτων μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται ήδη από την τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ για την παραγωγή ενέργειας σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διαμόρφωσαν προηγούμενες κυβερνήσεις από το 2012 και εμπλούτισε στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται δεκαεπτά νέες εγκαταστάσεις σε δυτική Αττική, Πάτρα, Βόλο, Λαμία, Έβρο, Λέσβο, Χαλκίδα, Λάρισα, Ηράκλειο, Αγρίνιο, Σητεία, Χερσόνησο Κρήτης, Μύκονο, Φωκίδα, Άνδρο, Τήνο, Κεφαλονιά.

Τα λεγόμενα αντισταθμιστικά οφέλη που τάζει η Κυβέρνηση και τα δέλεαρ των εταιρειών με τη μορφή χορηγίας από κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων μέχρι ανακαινίσεις σχολείων και πάει λέγοντας είναι το τυράκι στη φάκα για να εξαγοράσουν τη λαϊκή συνείδηση και να υφαρπάξουν την ανοχή του κόσμου στο έγκλημα που διαπράττουν. Στον ίδιο σχεδιασμό βέβαια είναι και η ενεργειακή αξιοποίηση της χωματερής στη Φυλή, που σκορπάει τον καρκίνο στη δυτική Αττική, δηλαδή η επιλογή της καύσης των αποβλήτων την οποία ήδη έχει προαναγγείλει ο Περιφερειάρχης Αττικής.

Βέβαια όσα δεν τολμούν να ψελλίσουν ή επιμελώς κρύβουν τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, κυβερνητικά και αντιπολιτευτικά επιτελεία, τα αποκαλύπτουν χωρίς κομπασμούς τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τα απόβλητα, έλεγε πριν από χρόνια ο Επίτροπος για το περιβάλλον σε ένα περιοδικό ότι, στην κυριολεξία υπάρχει χρυσάφι. «Στόχος μας η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία και με την αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών διασφαλίζοντας πρόσβαση στα υλικά που χρειάζονται οι βιομηχανίες, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και παράγοντας οικονομική μεγέθυνση». Το κεφάλαιο είναι το πρώτο που βλέπει τα απορρίμματα ως εμπόρευμα. Τα απορρίμματα μπορεί να φαντάζουν περιττά για τον παραγωγό τους, αλλά δεν είναι άχρηστα. Μπορούν να επανεπενδυθούν στην οικονομία. Όχι φυσικά γιατί τους έπιασε ο πόνος για την υγεία και το περιβάλλον, αλλά γιατί είναι ένας επικερδής τομέας για τους επιχειρηματικούς ομίλους.

Το πρόβλημα λοιπόν που θέλουν να λύσουν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λογαριασμό των επιχειρηματικών ομίλων στον κλάδο είναι το πώς η εκμετάλλευση των αποβλήτων θα φέρει αμύθητα κέρδη. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκτιμήσει ότι από το 2013 η συνολική παραγωγή αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε σε 2,5 δισεκατομμύρια τόνους από τα οποία 1,6 δισεκατομμύριο τόνοι δεν επαναχρησιμοποιήθηκαν ούτε ανακυκλώθηκαν και κατά συνέπεια χάθηκαν ως κερδοφόρα εκμετάλλευση για τους επιχειρηματικούς ομίλους.

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω θεωρούμε ότι η καταψήφιση και επί της αρχής, αλλά και επί του συνόλου των άρθρων του σχεδίου νόμου είναι δεδομένη από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.

Στο ζήτημα λοιπόν των απορριμμάτων και γενικότερα του περιβάλλοντος έχουν διαμορφωθεί δύο εντελώς διαφορετικές αντιλήψεις που συγκρούονται μεταξύ τους και είναι ιδιαίτερα εμφανής. Αλλιώς αντιλαμβάνεται το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων ο κόσμος του μόχθου και της δουλειάς και με εντελώς διαφορετικό τρόπο συμπεριφέρονται απέναντί του με τις πολιτικές που υλοποιούν οι κυρίαρχες δυνάμεις, το πολυεθνικό κεφάλαιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κυβερνήσεις σας και που εκφράζει ένα ολόκληρο σύστημα, αυτό που υπηρετείτε.

Οι πρώτοι, όλο και πιο πολλοί συνειδητοποιούν ότι αυτό που ονομάζεται περιβάλλον, δηλαδή ο άμεσος αλλά και ο ευρύτερος χώρος όπου εργάζονται δημιουργούν, ονειρεύονται, ξεκουράζονται χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα, χρειάζεται τη βοήθειά τους για την υπεράσπιση του, για την προστασία του και την αναβάθμισή του.

Οι δεύτεροι, που παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις και δεσμεύσεις, με τη δράση τους αποκαλύπτουν ότι το περιβάλλον δεν είναι τίποτε παραπάνω γι' αυτούς παρά η πηγή -κάθε άλλο παρά ανεξάντλητη- άμβλυνσης και καταλήστευσης φυσικών πόρων.

Είναι γνωστό σε όσους παρακολουθούν τις τοποθετήσεις μας ότι η κριτική του ΚΚΕ δεν είναι ευκαιριακή και δεν υπαγορεύεται από τις όποιες συγκυρίες, δεν μεταλλάσσεται υπακούοντας σε μικροκομματικά οφέλη κατά τη συνηθισμένη πρακτική των άλλων κομμάτων. Πατάει γερά πάνω στην συνολικότερη αντίληψή μας, του κόμματός μας, για την οργάνωση της κοινωνίας. Είναι ξεκάθαρο για μας ότι η διαχείριση των απορριμμάτων με κριτήριο όμως για το πώς θα προστατεύσει το περιβάλλον, την υγεία και πώς θα ικανοποιήσει τις λαϊκές και να προστατέψει και το λαϊκό εισόδημα μπορεί να γίνει μόνο στο πλαίσιο ενός άλλου ριζικά διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης.

Αυτός ο δρόμος ανάπτυξης, όμως, προϋποθέτει άλλη εξουσία, άλλη οικονομία. Θα καταργεί τις αιτίες που δημιουργούν και οξύνουν τα σημερινά προβλήματα και δεν είναι άλλες αυτές οι προϋποθέσεις από τον κεντρικό σχεδιασμό, τον ενιαίο κρατικό φορέα κατασκευών που θα υλοποιεί έργα που θα ικανοποιούν συνδυασμένα σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Κύριε Συντυχάκη, μαζέψτε το λίγο.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Το μαζεύω όσο το μάζεψαν και οι υπόλοιποι, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Οι υπόλοιποι δυο δεν

εξάντλησαν τον χρόνο τους. Και οι δυο που τον υπερέβησαν ήταν δεκαεπτά λεπτά.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Εντάξει, αν θεωρείτε ότι το ένα λεπτό είναι αυτό που...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Συνεχίστε, απλά...

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: ...βάζει εμπόδια στη συνολική διαδικασία, να σταματήσω εδώ και να πω...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Όχι, όχι συνεχίστε, ούτως ή άλλως έχετε και τη δευτερολογία.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Εντάξει, στη δευτερολογία θα μου δοθεί η ευκαιρία να πω πολύ περισσότερα πράγματα σε σχέση με την πρόταση του ΚΚΕ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Βεβαίως.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Επαναλαμβάνω ότι το ΚΚΕ καταψηφίζει και επί της αρχής και επί των άρθρων.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Βελόπουλος.

Επειδή ενημερώθηκα, κύριε Πρόεδρε, ότι έχετε μια πραγματικά επείγουσα εργασία, δέχομαι τη διακοπή της ροής. Διότι αυτό δεν είναι σωστό απέναντι συναδέλφων. Εκείνο, όμως, στο οποίο δεν μπορώ να κάνω αλλιώς είναι ο χρόνος. Θα είστε συνεπής στο δεκαπεντάλεπτο του χρόνου σας γιατί θα περιμένουν απ' έξω εκατόν είκοσι συνάδελφοι για να μπουν να ψηφίσουν.

Ορίστε, έχετε τον λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Θα ήθελα στην αρχή της ομιλίας μου να αναφερθώ στη μεγάλη μπίζνα που λέγεται ανακύκλωση. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ μπίζνα. Τεράστια μπίζνα. Ξέρετε, δεν είναι κακό να κάνεις μπίζνες, κακό είναι να νομοθετεί μια Κυβέρνηση για να κάνουν μπίζνες οι επιχειρηματίες. Αυτό είναι το πρόβλημα στην ελληνική πολιτική σκηνή εδώ και δεκαετίες, όπου η ελίτ και οι ολιγάρχες βολεύονται διά της νομίμου οδού να κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί.

Αυτό που δεν μας λέει η Κυβέρνηση εδώ είναι τα σημαντικότερα. Πρώτον, τι γίνεται με τα υλικά. Γιατί αυτή η νομοθέτηση επιτρέπει εγκατάσταση σε δασικές εκτάσεις ακόμα και ανεμογεννητριών. Αυτός ο καημός με τις ανεμογεννήτριες ειλικρινά με εκπλήσσει και το λέω αβίαστα. Ποτέ μου δεν μπόρεσα να καταλάβω γιατί πρέπει η Ελλάδα να γεμίσει με ανεμογεννήτριες για να κερδίζει δισεκατομμύρια ευρώ η Γερμανία.

Θα μπορούσαμε να τις παράγουμε εμείς τις ανεμογεννήτριες, αν πραγματικά ήθελε η Κυβέρνηση να βοηθήσει την ελληνική οικονομία. Ούτε αυτό, όμως, κάνατε. Σας πρόλαβε βέβαια η κ. Σακελλαροπούλου, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπου κατά το παρελθόν είχε γνωμοδοτήσει το Σ.τ.Ε. ότι σε καμένες εκτάσεις μπορεί κάποιος να βάλει ανεμογεννήτριες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις η βιομηχανία αιολικής ενέργειας θα παράγει διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες τόνους απόβλητα έως το 2034. Πού θα τα πάτε αυτά τα απόβλητα; Έχετε ενημερώσει τον ελληνικό λαό; Έχετε επενδύσει σε μια τεράστια φούσκα που λέγεται πράσινη ενέργεια και πράσινα άλογα. Το λέω ευθέως. Βέβαια το 2034 πολλοί από εσάς δεν θα είστε εδώ. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να μην υπάρχει καν ως πολιτικό πρόσωπο, όπως ήρθαν και έφυγαν πολλοί. Θα υπάρχει η Ελλάδα, θα υπάρχουν οι Έλληνες!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

Δεν είναι και ο Υπουργός εδώ ο κ. Σκρέκας, συμπαθής κατά τα άλλα.

Άρθρο 38. Τέλος τα φις. Ποιος το πληρώνει; Ποιος θα πληρώσει το τέλος στα φις; Μας λέτε;

Άρθρο 44. Πώς θα επιλέγονται οι ιδιωτικές εταιρείες που θα επεξεργάζονται τα απόβλητα με απευθείας αναθέσεις ή διαγωνισμούς;

Άρθρο 129. Προετοιμασία ολοκληρώσεως ξεπουλήματος της ΔΕΗ. Ιδιωτικοποίηση- λέει- δικτύου διανομής.

Είστε με τα καλά σας; Λέγατε εδώ με τον κ. Χατζηδάκη ότι κάνατε ό,τι κάνατε για να μειωθεί η τιμή του ρεύματος. Αυξήθηκε 36% και αυξάνεται και άλλο και αναγκάστηκε η ΡΑΕ να κάνει παρέμβαση. Αποτύχατε με τη ΔΕΗ, διασύρατε τη ΔΕΗ, κλείσατε τη ΔΕΗ και να σας πω και κάτι; Αν πραγματικά θέλατε να κάνετε ανεμογεννήτριες στη χώρα μας, η «ΛΑΡΚΟ» δεν έπρεπε να ξεπουληθεί. Η «ΛΑΡΚΟ» δεν έπρεπε να ξεπουληθεί γιατί βασικό υλικό για να κάνεις ανεμογεννήτριες προέρχεται από τη «ΛΑΡΚΟ». Γι' αυτό και λέω ότι κάτι δεν πάει καλά.

Άρθρο 110. Η απαγόρευση διάθεσης δασικών εκτάσεων δεν ισχύει για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για πείτε μου, κύριοι συνάδελφοι, εσείς σε ένα πυκνό δάσος σε ένα βουνό πώς μπορεί αν πάει μια ανεμογεννήτρια πάνω; Δεν θα ξηλώσετε το δάσος για να περάσουν τα μεγάλα φορτηγά; Δεν θα ξηλώσετε το πράσινο που είναι πνεύμονας ζωής για μια ολόκληρη περιοχή που λέγεται Ελλάδα; Τι νομοθετείτε εδώ; Γιατί ο καθένας λέει είναι μια ανεμογεννήτρια. Είναι δέκα ανεμογεννήτριες πάνω στο βουνό. Για να περάσουν πάνω δεν πάνε με ελικόπτερα. Πενήντα μέτρα έλικα έχει. Πενήντα μέτρα!

Σας τα λέω όλα αυτά γιατί πιέζει ο χρόνος, θα μπορούσα να πω πολλά περισσότερα, θα πάμε λίγο στην οικονομία. Πραγματικά κάνατε τραγικά λάθη. Ειλικρινά απορώ πως ακόμη και οι φιλότιμοι, οι αξιοπρεπείς Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στηρίζουν την φαύλη πολιτική της Κυβέρνησης στα ζητήματα της οικονομίας. Πώς τους στηρίζετε;

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

Χαίρονταν οι Υπουργοί γιατί πήραν 16 δισεκατομμύρια, δηλαδή, 4 δισεκατομμύρια δανεικά. Επιμένετε να χαίρεστε γιατί παίρνετε δανεικά. Βγήκαν οι Υπουργοί στο Twitter και λέγανε πήραμε 4 δισεκατομμύρια όταν έχουμε χάσει 16 δισεκατομμύρια το 2020 από το έλλειμα και φαίνεται και 12 δισεκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο του 2021, δηλαδή, είμαστε μέσα 16 δισεκατομμύρια και 12 δισεκατομμύρια, 36 δισεκατομμύρια. Πήρατε 4 δισεκατομμύρια και χαίρεστε. Είναι απίστευτα αυτά που κάνετε. Λάθη συνεχώς. Βγήκαν οι Υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και χαίρονταν, γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, λέει, έκανε καλή αξιολόγηση. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα. Ανάπτυξη 3,3% εφέτος, εκτόξευση στο 5,4% το 2022 και χαίρεστε. Χαίρεστε, αλλά δεν ξέρετε εσείς στη Νέα Δημοκρατία πού οφείλεται αυτή η εκτόξευσις. Θα σας το πω εγώ. Στο ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας. Ξεπουλάτε ό,τι υπάρχει και τα λεφτά αυτά φαίνονται ως ανάπτυξη. Δεν είναι ανάπτυξη μέσω παραγωγής πλούτου. Δεν παράγουμε προϊόντα για να πούμε ότι υπάρχει ανάπτυξη πραγματική, ψευδεπίγραφη ανάπτυξη είναι, όχι από επενδύσεις.

Βέβαια, αυτό που πρέπει να σας πω για ακόμη μία φορά και το επεσήμανε ο κ. Βιλιάρδος πολλάκις εις το ελληνικό Κοινοβούλιο είναι ότι η σπατάλη 41 δισεκατομμυρίων ευρώ από την πλευρά της Κυβέρνησης με τα δανεικά θα αγγίξει περίπου τα 70 δισεκατομμύρια επιστρεφόμενα, τα δανεικά έχουν τόκους. Παίρνετε δάνεια, δίνετε στον κόσμο όσα δίνετε, σε φίλους περισσότερο, αλλά αυτά με τους τόκους θα πάνε στα 70 δισεκατομμύρια. Ποιος θα τα πληρώσει; Τα παιδιά σας; Εμείς; Τα παιδιά και τα εγγόνια των Ελλήνων. Τους ξαναπτωχεύετε ακόμη μια φορά. Και θα σας πω το εξής. Θα οδηγήσετε για ακόμη μια φορά την Ελλάδα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέσω ESM, με πολύ πιο αυστηρά μνημόνια. Προειδοποιεί η Ελληνική Λύση, με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας έρχονται νέα μνημόνια, προβλέπουμε δύσκολες στιγμές και ημέρες για τους Έλληνες. Και ξέρετε πού θα χρεώσετε την ανικανότητα σας; Θα σας το πω τώρα. Στην πανδημία. Θα λέτε ότι φταίει η πανδημία. Δεν φταίει η πανδημία του κορονοϊού, φταίει η πανδημία και η ανοησία των επιλογών της Νέας Δημοκρατίας που είναι μη οικονομικές αναπτυξιακές πολιτικές.

(Χειροκροτήματα από πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

Η Κυβέρνηση περίμενε θετική αξιολόγηση από τον οίκο «FITCH». Διάβαζα τους Υπουργούς πριν ανακοινώσουν. Έρχονται τα καλά, έλεγαν οι Υπουργοί. Από την άλλη πλευρά, όμως, η κατάσταση ήταν απογοητευτική. Η οικονομική αποτυχία δεν μπορεί να κρυφτεί διεθνώς πίσω από μία πανδημία στην οποία και σε αυτή αποτύχατε οικτρά, παρά τη χειραγώγηση που κάνατε στα ΜΜΕ. Στην έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου -είναι κάτι που χάρηκα ιδιαίτερα- επιμένουν στη δημιουργία Bad Bank. Εδώ και ενάμιση χρόνο και πλέον η Ελληνική Λύση με συγκεκριμένες προτάσεις σας είπε για να μη χάσουν τα σπίτια τους οι Έλληνες, για να μη χάσουν τις περιουσίες τους, κάντε μια Bad Bank στα πρότυπα της αμερικανικής επιλογής της δεκαετίας του '30-'40, τότε

που δεν χάθηκαν σπίτια και περιουσίες Αμερικανών. Δεν μας ακούσατε. Και έρχεται μετά από χρόνια το ΔΝΤ και επιβεβαιώνει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα της Ελληνικής Λύσης, τετρακοσίων σελίδων. Bad Bank να σώσουμε τα σπίτια των Ελλήνων. Καμμία κατάσχεση σπιτιού. Δεν υπάρχει άλλη λύση.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

Και για να καταλάβετε τι λάθη κάνετε με τους επενδυτές σας, σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα, δυστυχώς, όλοι οι επενδυτές οι ολιγάρχες είναι κρατικοδίαιτοι. Δεν έχουν αφήσει από περίπτερο που να μην το ελέγχουν μέχρι διυλιστηρίου. Από βελόνα, μέχρι και οτιδήποτε παράγεται στη χώρα το ελέγχουν οι ολιγάρχες, πέντε, έξι κρατικοδίαιτοι. Ο Λάτσης έδωσε 915 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει το Ελληνικό. Ήδη, κατά τη «LAMDA», έχει προπωλήσει 700 εκατομμύρια διαμερίσματα. Από τα δάνεια ελληνικών τραπεζών και ομολογιακό πήρε 2,6 δισεκατομμύρια. Τέτοιες μπίζνες μόνο αφρικανικές χώρες κάνουν. Μόνο σε χώρες της Αφρικής γίνονται αυτές οι μπίζνες αποικιοκρατικού χαρακτήρα στον οποίο συμφωνήσατε και το Κίνημα Αλλαγής και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, γιατί είστε ακριβώς ίδιοι και δεν έχετε τίποτα διαφορετικό! Και γι' αυτό, όπως λέει και το ΚΚΕ -ήρθε στη γραμμή μας- θα συγκυβερνήσετε μετά τις εκλογές. Έρχεται η τρικομματική πραγματική κυβέρνηση η οποία θα εντέλλεται από τους Γερμανούς.

Λάθη στην οικονομία. Επιδότηση επιχειρήσεων εστίασης, κεφάλαιο προγράμματος 330 εκατομμύρια. Μη επιστρεπτέα. Έναρξη αιτήσεων 14 Μαΐου. Έως σήμερα μόνο τετρακόσιες αιτήσεις από τις τριάντα χιλιάδες έχουν επιδοτηθεί με επτάμισι εκατομμύρια, μόνο στην εστίαση. Ερωτήσεις: Με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή των επιχειρήσεων; Με κομματικά; Πού οφείλονται οι καθυστερήσεις; Και μπορεί να βγάλουμε και συμπεράσματα.

Έχει δημιουργηθεί αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ αυτών που έλαβαν την επιδότηση και αυτών που εκκρεμεί η εκταμίευση. Το πρόγραμμα που είναι κεφάλαιο κίνησης καθυστερεί. Αυτό σημαίνει ότι η εστίαση θα καταστραφεί. Παρά τα τραγικά λάθη που κάνετε καθημερινά με την πανδημία και έχουν συσσωρευτεί και χρέη στις επιχειρήσεις, θα καταστραφεί η εστίαση. Εξακόσιες χιλιάδες εργαζόμενοι θα βγουν στην ανεργία με τα οικτρά λάθη που κάνετε. Οικογένειες θα πεινάσουν, άνθρωποι δεν θα έχουν ειλικρινά πού την κεφαλή κλίναι.

Λάθη με απευθείας αναθέσεις. Έδωσε σε δεκαέξι μήνες δύο δισεκατομμύρια ευρώ η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απευθείας αναθέσεις. Δύο δισεκατομμύρια ευρώ απευθείας αναθέσεις σε φίλους και κολλητούς. Από τον Μάρτη του 2021 με τον ν.4782 αύξησαν και το ανώτατο όριο συμβάσεων για έργα 200%. Ειδικά στους λαθρομετανάστες το τι ανάθεση γίνεται, το τι δισεκατομμύρια δίνετε σε κολλητούς και φίλους! Μόνο η σίτιση των λαθρομεταναστών που είναι τέσσερις εταιρείες στην Ελλάδα είναι 1 δισεκατομμύριο ευρώ, όταν ο Έλληνας πεινάει. Και τα δίνετε με αναθέσεις. Για συμβάσεις αγαθών και υπηρεσιών και μελετών 50% αύξηση στην απευθείας ανάθεση.

Εσείς δεν είστε Κυβέρνηση. Εσείς πραγματικά δεν είστε Κυβέρνηση. Δεν μπορεί να υπάρχουν απευθείας αναθέσεις. Παράδειγμα των λαθεμένων επιλογών σας -και θέλω να με ακούσουν οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι κάνουν και πηγαδάκια, γιατί δεν τους αφορά ο πόνος των επιχειρηματιών- είναι η «SKY EXPRESS», είναι η «AEGEAN», αλλά είναι και η «ELLINAIR», η οποία ακόμη και τώρα δεν έχει πάρει 9 εκατομμύρια γιατί είναι εταιρεία από τη βόρεια Ελλάδα. Δεν θέλετε να δώσετε 9 εκατομμύρια ευρώ σε μια αεροπορική εταιρεία βορειοελλαδική, κόσμημα για τη βόρεια Ελλάδα, που συνδέει τη βόρεια Ελλάδα με τη νότια Ελλάδα. Και αναρωτιέμαι γιατί.

Κάνετε κι ένα άλλο έγκλημα. Πολλά ξενοδοχεία είναι υποθηκευμένα. Πολλά ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα έχουν δάνεια. Θα έρθουν εδώ οι ξένοι και θα τα σαρώσουν όλα, θα τα πάρουν κοψοχρονιά. Μαθαίνω ότι και πολιτικά πρόσωπα πηγαίνουν με επιχειρηματίες στην Πάρο και κλέβουν ξενοδοχεία που πτωχεύουν και δεν ντρέπονται λιγάκι. Πολιτικά πρόσωπα να πηγαίνουν με επιχειρηματίες γιατί; Θα σας το πω ευθέως. Κλείσατε τη Μύκονο. Θα κλείσετε την Πάρο. Θα κλείσετε πολλές τουριστικές περιοχές. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Ότι θα κλείσουν ξενοδοχεία και στη Χαλκιδική, θα κλείσουν και στη Μακεδονία και θα τα πάρουν κοψοχρονιά κάποιοι. Κάνετε τεράστια λάθη.

Θα σας το πω. Έρχεται σεισμός πραγματικά. Έρχεται μια παγκόσμια ύφεση. Θα είναι πρωτόγνωρη. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται και ο ΟΗΕ ανησυχεί. Η ανεργία, ο πληθωρισμός θα εκτιναχθούν. Θα υπάρξουν ελλείψεις σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης, θα υπάρξει επισιτιστική κρίση. Το λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό, θα υπάρξουν ελλείψεις σε τρόφιμα. Μας δείχνει τον δρόμο, λοιπόν, της προστασίας του πρωτογενούς τομέα: Αγροτική οικονομία, κτηνοτροφία, αλιεία πρέπει να στηριχτούν για να ταΐσουμε τα παιδιά μας. Η δήθεν παγκοσμιοποίηση που υπηρετείτε όλα τα κόμματα μετέτρεψε χώρες σε αποικίες χρέους κυρίως από τον βορρά προς τον νότο. Κατέστρεψε υγιείς επιχειρήσεις. Οδήγησε σε φτώχεια εργάτες, εργαζόμενους. Οδήγησε σε ανεργία. Όλα αυτά προς όφελος των ισχυρών μονοπωλίων που ανήκουν σε ελάχιστες οικογένειες παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα.

Κι όλα αυτά τα λέω γιατί χθες ανακάλυψε ο Πρωθυπουργός τον πρωτογενή τομέα. Ω, τι έκπληξις! Και πάλι είπε τη μισή αλήθεια. Είπε ότι πήρε δισεκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ ή από την ΚΑΠ. Ξέρετε πόσα έχετε στο μεσοπρόθεσμο χρήματα για τον πρωτογενή τομέα; Εκατόν ογδόντα εκατομμύρια ευρώ είναι το ταμείο. Κοροϊδεύετε τους αγρότες. Αυτό είναι το μεγάλο σας έγκλημα. Με ψέματα δεν κάνετε ποτέ δουλειά. Φασόλια από την Κίνα, φακές από Καναδά, ρεβίθια από Μεξικό, λεμόνια από Αργεντινή, κουκιά από Συρία. Μόνο το 22% της κατανάλωσης του χοιρινού παράγεται στην Ελλάδα.

Όλα αυτά δείχνουν κάτι, ότι ο δρόμος έγινε μονόδρομος, ότι ο δρόμος έγινε στενωπός και πρέπει να τον ανοίξει η Ελληνική Λύση στον πρωτογενή τομέα. Να στηρίξουμε τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον αλιέα που παράγουν προϊόντα πραγματικά για να μην πεινάσουν οι Έλληνες.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

Και να σας πω ποιοι είστε στη Νέα Δημοκρατία; Ο Πρωθυπουργός αποφάσισε ένα πρωί να απαγορεύσει το κάπνισμα.

Κύριε Πρόεδρε, προσπαθώ να μιλήσω. Πηγαδάκια γίνονται. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και δεν ακούν κιόλας, το χειρότερο απ' όλα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Αφήστε τον Υπουργό. Όταν υπάρχει ομιλητής, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλάει ο Υπουργός.

Κύριε Υπουργέ, με ακούτε; Ακούτε τον ομιλητή παρακαλώ.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Κύριε Σκρέκα, δεν μας ακούτε που δεν μας ακούτε, αλλά μη μας γράφετε κιόλας. Κύριε Δαβάκη, δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Διαμαρτύρεται ο ομιλητής.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Μιλούσατε για πρωτογενή παραγωγή.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Εντάξει.

Το άλλο μετά από δύο χρόνια, την πρωτογενή παραγωγή;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Συνεχίστε.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Πάμε στην ουσία λοιπόν.

Ακούστε τώρα πια είναι τα λάθη σας να τα διορθώσετε, κύριε Σκρέκα. Επέβαλε την απαγόρευση καπνίσματος. Πάει ελεγκτικός μηχανισμός και αν δεν έχεις την πινακίδα, λέει, και το βιβλίο καπνίσματος -γραφειοκρατία λέτε, επιτελικό κράτος- 1000 ευρώ πρόστιμο. Τι να το κάνω εγώ το βιβλίο καπνίσματος σε ένα μαγαζί, όταν απαγορεύεται το κάπνισμα στο μαγαζί; Βιβλίο καπνίσματος λέγεται. Και θα χτυπήσετε τη γραφειοκρατία εσείς; Χίλια ευρώ το πρόστιμο. Δηλαδή αυτά είναι απίστευτα πράγματα.

Εμείς -θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά- την εφορία και τους εφοριακούς που τους κάνατε «κυνηγούς κεφαλών» θα την καταργήσουμε.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

Υπάρχει τρόπος, αντιγράφοντας το αμερικανικό μοντέλο, να μην υπάρχουν ούτε τα φακελάκια ούτε η διαφθορά ούτε οι εφοριακοί που κυνηγούν τον Έλληνα πολίτη και επιχειρηματία με λύσσα. Έτσι τους καταντήσατε τους εφοριακούς, να κυνηγάνε με λύσσα τους πολίτες. Αυτή η εφορία θα καταργηθεί στην πρώτη στιγμή που θα κυβερνήσει η Ελληνική Λύση. Τελεία και παύλα.

Και κλείνοντας, για να μην πιέζω τον χρόνο σας, σαν σήμερα είχαμε την εισβολή στην Κύπρο. Κανείς δεν μίλησε σήμερα. Στεναχωρήθηκα. Το πρόβλημα δεν είναι η εισβολή στην Κύπρο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν καταλάβαμε τι έφταιξε. Για εμάς, κύριοι συνάδελφοι, έφταιξε ο διχασμός εκείνης της εποχής. Η επταετία, αυτή που δημιούργησε διχαστικά διλήμματα στους Έλληνες, το πραξικόπημα των χουντικών που έγινε στην Κύπρο και ο διχασμός των Ελλήνων. Έφταιξε ο Κίσινγκερ και οι Ηνωμένες Πολιτείες που βασίστηκε ο Ιωαννίδης ο χουντικός και στήριξε τις ελπίδες του σε αυτούς.

Θα το ξαναπώ. Σήμερα κάνετε δύο λάθη. Πάλι διχάζετε τους Έλληνες και πάλι βασίζεστε στους Αμερικανούς. Δυστυχώς, δεν μαθαίνετε από τα λάθη σας. Τους τα δίνετε όλα και δεν παίρνετε τίποτα. Έτσι χάσαμε την Κύπρο. Έτσι χάθηκε η Κύπρος και έτσι χάσαμε πολλές φορές στα εθνικά μας θέματα. Διότι οι Έλληνες διχασμένοι έδωσαν αφορμή στους Τούρκους να εισβάλουν στην Κύπρο. Και τώρα, αντί να είμαστε ενωμένοι σ' αυτά που κάνει ο Ερντογάν ο φασίστας, εμείς διχαζόμαστε σε εμβολιαστές και εχθροεμβολιαστές.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Κύριε Πρόεδρε, ελάτε, σας παρακαλώ.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Ναι, κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη.

Το κατόρθωσε κι αυτό, λοιπόν, να διχάσουμε και την Κύπρο.

Και ακούστε και λίγο. Το χειρότερο έρχεται, γιατί ο Ερντογάν αλωνίζει. Οι Αζερμπαϊτζανοί οι φίλοι σας προκαλούν με αναγνωρίσεις των κατεχομένων. Οι Κιργιζιανοί το ίδιο. Και εσείς κοιμάστε τον ύπνο του δικαίου. Και φοβάμαι ότι συμφωνείτε όλοι σας, και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνείτε με τη Χάγη. Αυτό είναι έγκλημα, γιατί η μερική επήρεια που κάνατε με Ιταλία και με Αίγυπτο θα είναι απαίτηση για να πάμε στη Χάγη με μειωμένη επήρεια στο Καστελόριζο. Όχι Χάγη, γιατί είμαστε χαμένοι. Όχι Χάγη, γιατί ακρωτηριάζεται η Ελλάδα. Κάντε ΑΟΖ με την Κύπρο σήμερα, για να τελειώνει η ιστορία.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

Και επίσης...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Έχουμε κάνει μία συμφωνία.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Χίλια συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, αλλά πρέπει να τα πω αυτά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Πείτε τα άλλη φορά.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Δύο λεπτά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Όχι, όχι δύο λεπτά, σε ένα λεπτό θα κλείσετε.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Ένα λεπτό.

Λέγατε για υποχρεωτικούς εμβολιασμούς μόνο σε υγειονομικούς και συμφωνείτε όλοι, γιατί -λέει- έρχονται σε επαφή με κόσμο και έχετε δίκιο. Ο οδηγός του λεωφορείου δεν έρχεται; Ο οδηγός του ταξί δεν έρχεται; Ο άνθρωπος της ΕΜΑΚ που απολύθηκε σήμερα γιατί δεν έκανε το εμβόλιο δεν είναι αδικία να τον απολύσετε για την υποχρεωτικότητα;

Εμείς -επαναλαμβάνω- το λέμε ευθέως. Μην ανοίγετε κερκόπορτες. Μην ανοίγετε διχασμό στους Έλληνες. Κοινός παρονομαστής στην πλειοψηφία των προβλημάτων προκύπτει από το θέμα της εμπιστοσύνης. Δεν σας εμπιστεύεται ο κόσμος, δεν σας εμπιστεύεται ο λαός. Δεν τον πείσατε. Είστε αναξιόπιστοι. Και η μόνη μετάλλαξη που υπάρχει και θα αφήσει έντονο το αποτύπωμά της στην ελληνική κοινωνία είναι ο διχασμός σας. Και επίσης εδώ δεν υπάρχει θεραπεία, είναι η μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας σε ένα αριστερίζον κόμμα και ο διχασμός που ενσπείρει, δυστυχώς, και εσπάρη. Αυτό θα το σταματήσει η Ελληνική Λύση.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Β' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**)

Κλείνοντας, θα σας πω κάτι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Η ζωή μας αλλάζει για εμάς από εμάς. Εμείς, λοιπόν, θα αλλάξουμε τη ζωή των Ελλήνων. Θα την κάνουμε καλύτερη. Θα τους ενώσουμε και δεν θα τους διχάζουμε. Ούτε υποχρεωτικό το εμβόλιο ούτε επιβολή. Δεν επενδύουμε σε ψευτοϊδεολογίες. Δεν επενδύουμε σε ψευτοϊδέες. Επενδύουμε στον Έλληνα, στον άνθρωπο με την πειθώ, με την αγάπη για την πατρίδα, επενδύουμε στον πατριώτη ο οποίος επενδύει στο μοναδικό ελληνικό πατριωτικό κόμμα, τη φωνή της λογικής, την Ελληνική Λύση. Μια τετραετία να κυβερνήσει και η Ελληνική Λύση θα δώσει λύση.

(Όρθιοι οι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταμένα)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαμπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σημείο αυτό διακόπτουμε τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαμπος Αθανασίου Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στην

ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Αίτηση άρσης ασυλίας Βουλευτή: συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και το άρθρο 83 του Κανονισμού της Βουλής, για την αίτηση άρσης της ασυλίας του Βουλευτή κ. Κωνσταντίνου Μπογδάνου.

Από την αρμόδια Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας ανακοινώθηκε η έκθεση στις 30 Ιουνίου του 2021, σύμφωνα με την οποία τα μέλη της επιτροπής πρότειναν ομόφωνα την άρση της ασυλίας του κ. Κωνσταντίνου Μπογδάνου.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 7 του Κανονισμού της Βουλής, η Βουλή αποφασίζει με ανάταση του χεριού ή έγερση επί της αιτήσεως της εισαγγελικής αρχής κατά τη διαδικασία του άρθρου 108 παράγραφος 1 εδάφιο β'. Ο λόγος δίνεται πάντοτε, εφόσον ζητηθεί, στον Βουλευτή στον οποίο αφορά η αίτηση και στους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων ή στους αναπληρωτές τους. Εννοείται ότι αν κάποιος άλλος συνάδελφος θέλει να πάρει τον λόγο, μπορεί να το δηλώσει.

Αφού, λοιπόν, ολοκληρωθεί η συζήτηση επί της περίπτωσης της σημερινής ειδικής ημερήσιας διάταξης, θα προχωρήσουμε σε ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπως σας προανέφερα.

Η υπόθεση αφορά, όπως σας είπα, στον συνάδελφο κ. Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Είναι μια υπόθεση στην οποία κατηγορείται για την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και συκοφαντική δυσφήμιση μιας κυρίας, η οποία είναι και η μηνύτρια, η οποία ήταν γραμματέας πολιτικού προσώπου. Η μήνυση, βέβαια, έχει ασκηθεί. Θα μας τα πει και ο ίδιος ο κ. Μπογδάνος. Η επιτροπή μας αποφάσισε να προτείνει στην Ολομέλεια ομόφωνα την άρση της ασυλίας του.

Ο κ. Μπογδάνος έχει τον λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλή σας ημέρα κατά πρώτον.

Πριν από κάποια χρόνια, κυρία η οποία διορίστηκε γραμματέας Υφυπουργού Υπουργείου υψίστης συμβολικής σημασίας, θεώρησε σκόπιμο παράλληλα με αυτό να διατηρεί ένα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ημίγυμνες φωτογραφίες της. Το «ημίγυμνος, ημίγυμνη, ημίγυμνο» είναι ένα επίθετο της ελληνικής γλώσσας, το οποίο κανείς μπορεί να ανοίξει ένα οποιοδήποτε λεξικό και να δει τι σημαίνει. Είναι όταν κάποιος είναι σχεδόν γυμνός.

Την ίδια εποχή ήμουν ιδιοκτήτης της εταιρείας στην οποία ανήκε το site MeaCulpa.gr, ενημερωτικό site. Το συγκεκριμένο site αναπαρήγαγε ένα δημοσίευμα το οποίο «έπαιξε» σε πλειάδα άλλων sites με τίτλο «Η ημίγυμνη νέα γραμματέας» του συγκεκριμένου Υπουργού.

Ως εκ τούτου, η κυρία μήνυσε μια σειρά από ενημερωτικά sites, δηλαδή τις ιδιοκτησίες τους, ως γνωρίζετε. Ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου site ήμουν εγώ. Κατέθεσε δε πέντε μέρες πριν από τις εκλογές. Τι θα πει αυτό; Θα πει ότι βρίσκομαι ενώπιόν σας ως κομμάτι μιας γενικής νομικής ενέργειας, η οποία όμως στη δική μου περίπτωση είναι προφανές ότι έγινε με συγκεκριμένη σκοπιμότητα να θολώσει νερά, να δημιουργήσει εντυπώσεις, να μας ταλαιπωρήσει, όπως κάνει σήμερα, και να καταλήξει ουσιαστικά στη δημιουργία ενός κλίματος ή μιας ατμόσφαιρας.

Ο Κανονισμός είναι σαφής. Η δε τελευταία αναθεώρηση δεν αφήνει περιθώρια. Από τη στιγμή που η νομική ενέργεια έχει γίνει πριν να εκλεγεί κάποια ή κάποιος στο βουλευτικό αξίωμα, η επιτροπή είναι υποχρεωμένη, ως και έκανε, να προτείνει την άρση της ασυλίας της ή του Βουλευτή.

Παρά, λοιπόν, το γεγονός ότι μια σχετική μήνυση έχει περάσει από το γραφείο της κυρίας εισαγγελέως και έχει πάει στο αρχείο χαρακτηρισμένη οριακά ως αστεία, σήμερα ζητώ να ψηφίσετε υπέρ της άρσης της ασυλίας μου. Λυπάμαι που ταλαιπωρηθήκαμε και που βρισκόμαστε εδώ εξαιτίας ξερά, ξεκάθαρα μιας πολιτικής σκοπιμότητας που σκοπό έχει ακριβώς τη δημιουργία εντυπώσεων.

Όμως, θα ήθελα, παρακαλώ πολύ, να ψηφίσετε υπέρ της άρσης της ασυλίας μου, ούτε ώστε την εν λόγω κυρία να την αντιμετωπίσω στην ελληνική δικαιοσύνη, όπου μέχρι τώρα οποτεδήποτε έχω βρεθεί, χωρίς καμμία εξαίρεση, έχω δικαιωθεί. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Σας εγγυώμαι ότι το ίδιο θα συμβεί και τώρα και σας ζητώ να μου δώσετε την ευκαιρία να αντιμετωπίσω αυτή τη γελοία κατηγορία ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης, να καταπέσει η εν λόγω κατηγορία και μετά και εγώ να ασκήσω όλα τα μέσα που μου δίνει ο νόμος, ούτως ώστε να αποζημιωθώ γι' αυτή την ταλαιπωρία και την απόπειρα συκοφάντησης και διασυρμού μου.

Ως εκ τούτου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταλήγοντας σάς ζητώ ξανά σήμερα να ψηφίσετε υπέρ της άρσης της ασυλίας μου, όπως ακριβώς, ομοφώνως, εισηγήθηκε και η αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Θεωρώ ότι η εισήγηση αυτή είναι σωστή και δίκαια; Μπορεί και όχι, όμως είναι σύμφωνη με το γράμμα του νόμου και του Κανονισμού. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την πρώτη φορά που ανέβηκε σ' αυτό το βάθρο με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού, κανόνας μας είναι οι κανόνες. Σύμφωνος και συμφώνως προς αυτούς τους κανόνες θα καθαρίσω το όνομά μου σε σχέση μ' αυτήν την κακόβουλη επίθεση και μετά θα αποδείξω τι έχει συμβεί στην πραγματικότητα.

Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή. Πραγματικά, λυπάμαι για τη σημερινή μας ταλαιπωρία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαμπος Αθανασίου): Ευχαριστούμε κι εμείς.

Όπως είπα, σύμφωνα με τον Κανονισμό, μπορεί κάποιος συνάδελφος να ζητήσει τον λόγο. Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θέλει να μιλήσει για την υπόθεση του κ. Μπογδάνου; Όχι, δεν υπάρχει. Συνεπώς προχωράμε στην ψηφοφορία.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφού καταχωρίσετε την ψήφο σας, έχετε τη δυνατότητα να την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε έως τη λήξη της ψηφοφορίας. Το σύστημα θα παραμείνει ανοικτό για δέκα - δεκαπέντε λεπτά το πολύ, ούτως ώστε τμηματικά να έρχονται οι συνάδελφοι να ψηφίσουν.

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο Προεδρείο, προκειμένου οι αρμόδιοι υπάλληλοι να σας συνδράμουν.

Παρακαλώ, τώρα, να ανοίξει το σύστημα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για να ψηφίσουν οι συνάδελφοι Βουλευτές επί της αίτησης άρσης ασυλίας. (ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαμπος Αθανασίου):

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο επιστολές ή τηλεομοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων, σύμφωνα με το άρθρο 70Α του Κανονισμού της Βουλής, με τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους. Οι ψήφοι αυτές θα συνυπολογιστούν στην ηλεκτρονική καταμέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει και καταχωρίζονται στα Πρακτικά.

(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται για τα Πρακτικά και βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστημα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαμπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σημείο αυτό διακόπτουμε τη διαδικασία της ειδικής ημερήσιας διάταξης για την άρση έως ότου ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων.

Επανερχόμαστε στη συζήτηση του νομοσχεδίου.

Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, κ. Βασίλειος Βιλιάρδος.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριοι Υπουργοί, για να ολοκληρώσω τις προηγούμενες ενστάσεις για τις τροπολογίες η Ελλάδα δεν έχει μνημόνια αλλά ενισχυμένη εποπτεία. Η μοναδική, όμως, χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε τρόικα, αλλά θεσμούς. Ουσιαστικά, παίζουμε με τις λέξεις, αφού όλοι γνωρίζουμε πως έως ότου αποπληρωθεί το 75% των χρεών της Ελλάδας απέναντι στους Ευρωπαίους, το νωρίτερο το 2060, και μνημόνια θα έχουμε, και τρόικα.

Σχετικά με τις δύο τροπολογίες νομοσχέδια, που θα έπρεπε

να συζητηθούν στην επιτροπή, επιμένουμε, πως πρέπει να αποσυρθούν. Πρόκειται για μια απαράδεκτη διαδικασία, δείγμα του αυταρχισμού της Κυβέρνησης, όπως συμβαίνει με πολλά άλλα θέματα. Τέλος, για όσους επιμένουν πως τα μνημόνια είναι θετικά για την Ελλάδα, επικαλούμενοι την αποτυχία, εάν όχι προδοσία του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, θα ήταν καλά να δουν τη θέση της Ελλάδας το 2008, συγκριτικά με δύο άλλες χώρες μικρότερου πληθυσμού, με το Ισραήλ και την Ελβετία, σε όρους δολαρίου αφού και οι τρεις έχουν διαφορετικό νόμισμα. Όπως θα καταθέσουμε στα Πρακτικά, αργότερα όλα μαζί, το ΑΕΠ της Ελλάδας το 2008 ήταν 356 δισεκατομμύρια δολάρια, του Ισραήλ 216 δισεκατομμύρια δολάρια και της Ελβετίας 570 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 2020, όμως, το ΑΕΠ της Ελλάδας ήταν 189 δισεκατομμύρια δολάρια από 356 δισεκατομμύρια προηγουμένως, του Ισραήλ 402 δισεκατομμύρια και της Ελβετίας 750 δισεκατομμύρια. Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο για να τεκμηριώσουμε την απίστευτη καταστροφικότητα των μνημονίων, πόσο μάλλον του PSI.

Επειδή δεν μας αρέσουν τα ψέματα και ο πολιτικός λαϊκισμός θα αναφερθούμε λίγο στην χθεσινή αναφορά του κυρίου Πρωθυπουργού σύμφωνα με την οποία βασικός πυλώνας ανάπτυξης είναι ο πρωτογενής μας τομέας. Εν προκειμένω, εκτός του ότι το λέμε από την πρώτη μέρα της ίδρυσης της Ελληνικής Λύσης, ενώ έχουμε αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος του προγράμματός μας των τετρακοσίων ενενήντα σελίδων στον πρωτογενή τομέα, το να δηλώνει κάτι τέτοιο όταν σπατάλησε 41 δισεκατομμύρια με δανεικά, στηρίζοντας τον πρωτογενή μας τομέα μόλις με 183 εκατομμύρια, όπως φαίνεται καθαρά από το μεσοπρόθεσμο που θα καταθέσουμε στα Πρακτικά, είναι ασφαλώς λαϊκισμός. Πόσω μάλλον όταν χαρίστηκαν στη «FRAPORT» 177 εκατομμύρια, ενώ στον «Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών» που συμμετέχουν οι Γερμανοί, έως και 130 εκατομμύρια. Εκατόν ογδόντα τρία εκατομμύρια σε ολόκληρο τον πρωτογενή μας τομέα το 2020 και το 2021 και 177 εκατομμύρια στη γερμανική «FRAPORT» μόνο το 2020. Κοροϊδία δεν είναι; Πόσω μάλλον όταν η Τουρκία δεν έδωσε τίποτα στο αεροδρόμιο της Αττάλειας στη «FRAPORT»; Λογικά, λοιπόν, δεν έβαλε την Ελλάδα στο κόκκινο η Γερμανία κατευθύνοντας τους τουρίστες της στην Τουρκία για να στηρίξει την «FRAPORT»; Τόση ανοησία;

Στο θέμα μας, τώρα, θα συζητήσουμε ξανά ένα σχέδιο νόμου που χρησιμοποιεί οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποκρύψει πίσω τους κάποιες τροπολογίες ιδίως όμως το σκάνδαλο της απόσχισης και του ξεπουλήματος του δικτύου ΕΔΔΗΕ μέσω απόσχισής του και υπαγωγής του στον ΔΕΔΔΗΕ που ήδη έχει αποσχισθεί, όπως και της περαιτέρω απαξίωσης της ΔΕΗ. Είναι μια επιχείρηση, που εφόσον δεν παράγει πλέον ανταγωνιστικά, αφού σύμφωνα με δήλωση του προέδρου της εισάγει ενέργεια στο 1/3 περίπου του κόστους παραγωγής της, μετατρέπεται σταδιακά σε εμπορική. Παράλληλα ξεπουλάει τα πλέον πολύτιμα περιουσιακά της στοιχεία, τα δίκτυα, ενώ, ήδη, τόσο το κόστος ενέργειας, όσο και η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας μας, αυξάνονται συνεχώς. Ειδικότερα, με το άρθρο 129, προωθείται η πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ μαζί με το δίκτυο λιανικής, δηλαδή, μεταφοράς χαμηλής τάσης ηλεκτρισμού στους τελικούς καταναλωτές, παρά το ότι καμμία ευνομούμενη χώρα στον πλανήτη δεν έχει ιδιωτικοποιήσει τα δίκτυα της. Σε ερώτηση μας πάντως από την 6η Αυγούστου 2019 η ΔΕΗ μας είχε απαντήσει πως ο ΕΔΔΗΕ έχει το δίκτυο που ανήκει στη ΔΕΗ, σημειώνοντας, πως ο ΔΕΔΔΗΕ κατέβαλε μίσθωμα 270 εκατομμυρίων στη χρήση του 2020, όταν είχε κέρδη, εκτός του μισθώματος, 20 εκατομμύρια ευρώ, όπως θα καταθέσουμε στα Πρακτικά. Γιατί, λοιπόν, η νέα απόσχιση; Επειδή αυτή τη φορά αποσχίζεται το δίκτυο που καλύπτει εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια εξήντα τέσσερα χιλιόμετρα σε ολόκληρη τη χώρα μαζί με υποσταθμούς, όπως θα καταθέσουμε στα Πρακτικά. Η απόσχιση, δε, πρέπει να αφορά τα χάλκινα καλώδια, αφού, μάλλον παραμένει το δίκτυο οπτικών ινών.

Το έγκλημα, τώρα, που δρομολογείται είναι διπλό. Πρώτον, επειδή πρόκειται για στρατηγική υποδομή, που πλέον θεωρείται χρυσωρυχείο, αφού θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το 5G, όπως θα καταθέσουμε στα Πρακτικά και δεύτερον, λόγω του ότι φαίνεται πως υποεκτιμάται, αν και η απόσχιση διενεργείται με μία αποτίμηση που δεν έχουμε δει αλλά έχουμε μόνο διαβάσει ως είδηση.

Ακριβώς για τον λόγο αυτό, θα έπρεπε να μας είχε προσκομιστεί στη Βουλή η αποτίμηση και τα υπόλοιπα λογιστικά έγγραφα της απόσχισης, σημειώνοντας πως το δίκτυο έχει αξία 4,86 δισεκατομμύρια ευρώ όσον αφορά στα πάγια του κατά την «GRANT THORNTON», ενώ ο κλάδος από την πλευρά των ιδίων κεφαλαίων αποτιμάται μόνο με περίπου 991 εκατομμύρια ευρώ. Με βάση, λοιπόν, την προηγούμενη εκτίμηση κερδοφορίας χωρίς το μίσθωμα, 300 εκατομμύρια, δηλαδή, αποτιμάται όσο περίπου τρεις φορές τα κέρδη του 2020.

Δεν είναι ντροπή, ειδικά, στη σημερινή εποχή που οι αποτιμήσεις των εταιρειών διεθνώς έχουν εκτοξευτεί στα ύψη; Τουλάχιστον δέκα φορές τα κέρδη του, δεν θα έπρεπε να είναι;

Όπως ρωτήσαμε, τώρα, στην επιτροπή, εάν θέλουμε να αναφερθούμε πραγματικά στο περιβάλλον και στην ανακύκλωση, όχι προσχηματικά, όπως με το παρόν νομοσχέδιο, τι σχεδιάζει να κάνει η Κυβέρνηση με το υλικό από τις ανεμογεννήτριες;

Κατά τη βιομηχανία των αιολικών, η ζωή τους καθορίζεται σε δεκαπέντε έως είκοσι έτη, αν και στην πραγματικότητα, θεωρείται πως θα είναι μικρότερη. Το κάθε πτερύγιο χρειάζεται μεταξύ 30 και 44,8 κυβικά μέτρα χώρο στις θέσεις υγειονομικής ταφής. Τα πτερύγια των ανεμογεννητριών είναι ένα τοξικό κράμα μοναδικών σύνθετων υλικών με κυριότερο το fiberglass που δεν μπορεί εύκολα να θρυμματιστεί, να ανακυκλωθεί ή να επαναχρησιμοποιηθεί, ενώ η αποσυναρμολόγηση του απαιτεί πολύ χρόνο και ενέργεια, με αποτέλεσμα τα απόβλητα τους, τις περισσότερες φορές, να θάβονται στις ίδιες περιοχές, έναντι ενός επιπλέον ανταποδοτικού τέλους. Δυστυχώς, δε, κάτι σχετικά ανάλογο συμβαίνει και με τα φωτοβολταϊκά, που έχει πλημμυρίσει η χώρα, όπως θα καταθέσουμε επίσης στα Πρακτικά.

Σε ποια περιβαλλοντική ευαισθησία, λοιπόν, αναφερόμαστε; Εντολές εκτελεί η Κυβέρνηση γερμανικές, τίποτα άλλο, αφού και τα δύο εισάγονται παρά το ότι θα μπορούσαν να παραχθούν εδώ, με αποτέλεσμα, η χρεοκοπημένη Ελλάδα να επιδοτεί τις θέσεις εργασίας των πλουσίων χωρών που τα παράγουν.

Συνεχίζοντας, το νομοσχέδιο εισάγει δύο οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μεγάλη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όσον αφορά την κύρωση τους πόσω μάλλον, όταν είχαν αναρτηθεί σε διαβούλευση από τον προηγούμενο Υπουργό, το Νοέμβριο του 2020. Βέβαια, αναρτήθηκε με εβδομήντα άρθρα, ενώ τώρα κατατέθηκε με εκατόν σαράντα οκτώ άρθρα, χωρίς να προηγηθεί διαβούλευση και με εμβόλιμο το θέμα του ΔΕΔΔΗΕ. Θυμίζει, σε κάποιον βαθμό, την εμβόλιμη τροπολογία για το απαράδεκτο ξεπούλημα του νερού για το οποίο διεξάγονται παγκοσμίως πόλεμοι, αφού αποτελεί τη μεγαλύτερη πλουτοπαραγωγική πηγή του μέλλοντος.

Λυπόμαστε που το λέμε, αλλά κάποια στιγμή, θα ξυπνήσουν οι Έλληνες, οπότε όλοι όσοι εγκληματούν εναντίον τους, όπως ασφαλώς επίσης με τα μνημόνια και με το PSI, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Εκτός αυτού, για άλλη μια φορά, σε ένα νομοσχέδιο που ήταν στη διαβούλευση μόνο για τη διαχείριση των αποβλήτων, προστίθενται, την τελευταία στιγμή, θέματα πολεοδομικών διατάξεων και ενεργειακές ρυθμίσεις, χωρίς διαβούλευση, ούτε με τους αρμόδιους φορείς, ούτε με τους πολίτες. Δεν είναι ντροπή; Πόση κοροϊδία θα αντέξουν ακόμη οι Έλληνες;

Ως προς τα περιεχόμενα του νομοσχεδίου, τώρα, το Α' Μέρος είναι μόνο εισαγωγικό, ενώ, με το Β' ενσωματώνεται η οδηγία της Ευρώπης 2018/851, η οποία αφορά τη διαχείριση αποβλήτων. Εν προκειμένω, προβλέπεται ο διαχωρισμός των υλικών σε περισσότερες κατηγορίες, στο άρθρο 7 και η ξεχωριστή συλλογή με ειδικούς κάδους στο άρθρο 26. Καθιερώνεται προτεραιοποίηση της χρήσης των αποβλήτων, στο άρθρο 4, όπου με την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση συγκαταλέγεται και η καύση, ενώ, θεσπίζεται το καθεστώς «πληρώνω όσο πετάω», η ευθύνη του παραγωγού αποβλήτων για τη λειτουργία και των αντιπροσώπων του για την κατάρτιση προγράμματος διαχείρισής τους.

Επίσης, περιέχονται διατάξεις για τον τρόπο διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων με την ξεχωριστή και ελεγχόμενη με GPS

διακομιδή, στο άρθρο 43 και για τα απόβλητα εργοστασίων, στο άρθρο 30, ενώ υιοθετούνται αυξανόμενα τέλη ταφής στους χώρους απόθεσης, στο άρθρο 38, καθώς επίσης τοποθετούνται στόχοι για ανακύκλωση χαρτιού, μετάλλου, πλαστικού και γυαλιού στο άρθρο 25.

Είναι σημαντικό, εδώ, το ότι με το άρθρο 20, τοποθετείται στόχος μείωσης αποβλήτων τροφίμων, της σπατάλης τους, δηλαδή, κατά 30% σε σχέση με το έτος βάσης 2022. Εν προκειμένω τα ποσά που έχουν επενδυθεί σε νεοφυείς εταιρείες, σε startups, δηλαδή, για τη διαχείριση τροφίμων που πετιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 125 δισεκατομμύρια δολάρια, το 2018, έχοντας αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό, σήμερα, τονίζοντας, πως ακόμη και η Παγκόσμια Τράπεζα, χρηματοδοτεί τέτοιες πρωτοβουλίες, μέσω της έκδοσης ομολόγων ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων. Επομένως, πρόκειται για μία επιχειρηματική ευκαιρία, εκτός από το περιβαλλοντικό της νόημα.

Επίσης, στο Β' Μέρος περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για το δίκτυο των εταιρειών που θα διαχειρίζονται τα απόβλητα, ενώ, πιθανότατα, θα υπάρξουν ΣΔΙΤ με βάση τις εξαγγελίες του κ. Χατζηδάκη, αν και φαίνεται, πως μάλλον, στενοχώρησε τον κ. Μαρινάκη, όπως θα καταθέσουμε στα Πρακτικά.

Ειδικά, όσον αφορά στο άρθρο 59, αναφέρεται στη συνεργασία κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα προγράμματα διαχείρισης και πρόληψης αποβλήτων. Το σωστό, όμως, θα ήταν μεταξύ χωρών που συνορεύουν πόσω μάλλον, εάν έχουν σημαντικές εμπορικές συναλλαγές. Για παράδειγμα, είναι απαράδεκτο να ρυπαίνει η Τουρκία το Αιγαίο, όπως πρόσφατα με τη γλίτσα στο Βόσπορο που έφτασε έως τη Λήμνο και τη Χαλκιδική για να παράγει προϊόντα που εξάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις και να πληρώνει η Ελλάδα.

Στο Γ' Μέρος, ενσωματώνεται η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2018/852 που αφορά τις συσκευασίες, όπου εισάγεται τέλος ανακύκλωσης οκτώ λεπτά για πλαστικές φιάλες με ετικέτα PVC στο άρθρο 80. Η απορία μας εδώ ήταν γιατί δεν επιβάλλεται κάτι ανάλογο στις συσκευασίες από αλουμίνιο ή στις φιάλες από γυαλί, όπως στο εξωτερικό; Εκτός αυτού, διατηρείται το τέλος επτά λεπτών ανά τεμάχιο πλαστικής σακούλας μεταφοράς, ανεξαρτήτως πάχους τοιχώματος, με εξαίρεση τις βιοαποδομήσιμες, στο άρθρο 79, ενώ, αναφέρονται κάποια θέματα για τη σήμανση των συσκευασιών.

Το Δ' Μέρος περιλαμβάνει διατάξεις για τη λειτουργία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, όπως για τη στελέχωσή του με κόστος από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους 22.000 ευρώ, στο άρθρο 100. Επιπλέον, περιλαμβάνει τη συμμετοχή ΜΚΟ σε μία ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων, που μάλλον, ξεφεύγουν από τα πλαίσια ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, θέματα για τα οποία είμαστε πολύ επιφυλακτικοί.

Το Ε' Μέρος έχει διατάξεις που τροποποιούν επιμέρους την προηγούμενη νομοθεσία Χατζηδάκη για τα πλαστικά, τον ν.4736/2020, προτού καν λειτουργήσει. Νομοθετικό χάος επικρατεί στην Κυβέρνηση.

Το ΣΤ' Μέρος αναφέρεται στη λειτουργία του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, για τον οποίο, όμως, δεν υπάρχει παραδόξως κοστολόγηση για τη στελέχωση του.

Το Ζ' Μέρος είναι ένα συνονθύλευμα από τροπολογίες όσον αφορά σε πολεοδομικές και χωροταξικές ρυθμίσεις, που δεν γνωρίζουμε τι και ποιους εξυπηρετούν ενώ συμφωνούμε με την τρίμηνη παράταση στην καθιέρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου στην παράγραφο 9 του άρθρου 118. Επειδή δεν είναι έτοιμη η υποδομή, προτείνουμε ως πιο ρεαλιστικό, να δοθεί παράταση ενός έτους επιπλέον.

Ενδιαφέρον έχει, εδώ, η διάταξη για την επέκταση της λειτουργίας λατομείων στα δέκα από πέντε χρόνια, στο άρθρο 118 και για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης, στο άρθρο 119, ενώ, υπάρχουν επιπλέον παρατάσεις για τη σύνταξη του πολεοδομικού στο Μάτι, όπως και στις άλλες πυρόπληκτες περιοχές, οι οποίες τεκμηριώνουν την ανικανότητα των αρμοδίων υπηρεσιών.

Το Η' Μέρος αφορά ενεργειακές ρυθμίσεις, όπου περιλαμβάνεται η διάταξη για την απόσχιση του ΔΕΔΔΗΕ. Αυτές οι διατάξεις μαζί με τα άρθρα 110 και 111, του ΣΤ' Μέρους για τις δυνατότητες σύνδεσης ΑΠΕ και όταν είναι κορεσμένο το δίκτυο ή διέρχεται από δάση, χωρίς τις συνήθεις εγκρίσεις και χωρίς υποχρέωση αναδάσωσης, αποτελούν μία πολύ μεγάλη περιβαλλοντική υποκρισία.

Τέλος, στο άρθρο 133, με την παράγραφο 1, προστίθεται η δυνατότητα παράτασης της δεκαοκτάμηνης διάρκειας αναζήτησης υδρογονανθράκων, όταν η προβλεπόμενη στην άδεια διάρκεια δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων. Εδώ, ρωτήσαμε, εάν παρατείνεται για να καθυστερούν οι εργασίες, καθώς επίσης, σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εξερευνήσεις, στα οικόπεδα που έχουν δοθεί. Δεν πήραμε ως συνήθως καμμία απάντηση.

Εκτός από τα λάθη που διακρίνουν το νομοσχέδιο, που αναφέραμε αναλυτικά στην επιτροπή, τονίσαμε, πως υπάρχουν πολλά κρίσιμα ζητήματα, που αγνοούνται και θα έπρεπε να προστεθούν, ζητήματα που παραθέσαμε επιγραμματικά στην επιτροπή, στην οποία αναφερθήκαμε, επιπλέον, με κάθε λεπτομέρεια σε όσα άρθρα προλάβαμε.

Κλείνοντας, τονίσαμε, πως δεν υπάρχει, ούτε εδώ κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, παρά το ότι διαπιστώνονται σημαντικές δαπάνες με κριτήριο συγκεκριμένα άρθρα του, που αναφέραμε στην επιτροπή. Επισημάναμε, πάντως, πως εάν δεν προβλέπεται κόστος, δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα, με κίνδυνο την επιβολή προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εν προκειμένω, είναι γενικότερα ακατανόητη η μη κοστολόγηση των νομοσχεδίων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με αποτέλεσμα να απορούμε, για ποιον λόγο πληρώνεται το προσωπικό του και γιατί παραθέτει τέτοιες εκθέσεις, χωρίς κανέναν υπολογισμό. Ειλικρινά, απορούμε με την έλλειψη σοβαρότητος, εκ μέρους του, κάτι που θα έπρεπε να απασχολήσει την Κυβέρνηση πολύ σοβαρά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαμπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.

Χωρίς ποσοτικούς στόχους, είναι δεδομένη η αποτυχία οποιουδήποτε εγχειρήματος, όπως, άλλωστε, φαίνεται από το κατάντημα στο οποίο οδήγησαν τη χώρα τα κόμματα που την κυβέρνησαν.

Τέλος, για όλα τα παραπάνω και ειδικά, αφού δεν πήραμε σχεδόν καμμία απάντηση στα ερωτήματα που θέσαμε στις επιτροπές, θα καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο, πόσω μάλλον, όταν, εντός του κρύβεται το έγκλημα του ξεπουλήματος του ΔΕΔΔΗΕ, ένα πραγματικά μεγάλο έγκλημα.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαμπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ πολύ.

Τον λόγο θα δώσω τώρα στον ειδικό αγορητή του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη.

ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Βουλεύτριες, Βουλευτές, Υπουργοί, συζητάμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο κλειδώνει αυτήν τη στιγμή τη χώρα σε μια καταστροφική πορεία για το περιβάλλον, τη στιγμή που όλος ο πλανήτης προσπαθεί να δώσει σε μας και στις γενιές που έρχονται μια τελευταία ευκαιρία. Αυτή την τελευταία ευκαιρία στερείτε από τις νέες και τους νέους σε αυτή τη χώρα και στο περιβάλλον. Της τη στερείτε και στα εργασιακά και στα εργασιακά και σε κάθε δικαίωμα και τώρα και στο περιβάλλον.

Είναι ένα νομοσχέδιο που εγγυάται ότι δεν θα έχουμε ανακύκλωση. Είναι ένα νομοσχέδιο που ευνοεί τα σχήματα, τις δύο εταιρείες που κάνουν ανακύκλωση, στο να μην υλοποιούν τους στόχους τους. Είναι ένα νομοσχέδιο που ευνοεί τις εταιρείες εμφιάλωσης. Είναι ένα νομοσχέδιο που εγγυάται ότι θα χτιστεί και η τελευταία σπιθαμή δάσους και γης στην Ελλάδα.

Επειδή η αλήθεια είναι ότι ζούμε ένα δόγμα του σοκ στα περιβαλλοντικά, είχαμε πριν τον κ. Χατζηδάκη, τον κ. Οικονόμου, τον

κ. Θωμά. Ο καθένας από αυτούς, για διαφορετικό λόγο, είχε κάτι να χάσει όταν εκτίθονταν και μιλούσε στο Κοινοβούλιο. Η Κυβέρνησή σας κατά την υπουργία τους έκανε εξυπηρετήσεις. Όμως, έκανε εξυπηρετήσεις στους μεγάλους, αλλά η Κυβέρνησή σας εκείνη την περίοδο απέφευγε να κάνει εξυπηρετήσεις στους μικρούς. Είχε ταξική διάσταση στις εξυπηρετήσεις. Όταν έφυγε ο κ. Χατζηδάκης, που ήθελε να υπερασπιστεί το ευρωπαϊκό προφίλ, ο κ. Οικονόμου που ήθελε να υπερασπιστεί το ακαδημαϊκό του προφίλ, ο κ. Θωμάς που ήθελε να υπερασπιστεί τη θητεία του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήρθε ο κ. Σκρέκας. Επί την υπουργία του κ. Σκρέκα η Κυβέρνησή σας νιώθει απελευθερωμένη να κάνει αδιανόητες εξυπηρετήσεις στα συμφέροντα και την ίδια στιγμή ρουσφετολογικές εξυπηρετήσεις και σε μικρότερες κοινωνικές ομάδες.

Είχαμε την πρώτη απώλεια εδάφους στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Μιλάω για τις Σκουριές, για την αδιανόητη σύμβαση που μετέτρεψε σε άβατο για το δημόσιο τη βορειοανατολική Χαλκιδική.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)

Και την ίδια στιγμή, τώρα, μας φέρνετε καύση παντού, ανεξέλεγκτες εταιρείες ανακύκλωσης, ανεξέλεγκτες εταιρείες εμφιάλωσης νερού και διάλυση της πολεοδομικής νομοθεσίας. Στην ουσία, είναι ξεκάθαρο ότι η νέα διοίκηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σηματοδοτεί την απόφαση Μητσοτάκη ότι πλέον αυτό το πιο σύντομο ανέκδοτο στην Ευρώπη, το πράσινο προφίλ του, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να υπερασπιστεί. Φαίνεται, μάλιστα, ότι δεν είναι και το πιο σημαντικό που θέλει να υπερασπιστεί. Υπάρχουν εξυπηρετήσεις πιο σημαντικές από τα προφίλ.

Πάμε, όμως, να δούμε τι συμβαίνει σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σας στέλνει ένα μήνυμα. Ακόμα και αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση σας στέλνει ένα μήνυμα. Δεν είναι τυχαία η επιλογή την ημέρα που φέρατε το νομοσχέδιο στη Βουλή να καταθέσει την καταγγελία της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ποιότητα του αέρα. Φέρνετε εσείς την καύση στην Αθήνα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταθέτει καταγγελία εναντίον της Ελλάδας για την ποιότητα του αέρα της Αθήνας. Είχε προηγηθεί η Θεσσαλονίκη και έπεται ο Βόλος, χώροι εμβληματικοί για την καύση απορριμμάτων επί ΣΥΡΙΖΑ και από εσάς.

Ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να σας στείλει ένα μήνυμα, αλλά δεν σας ενδιαφέρει. Ξέρετε γιατί δεν σας ενδιαφέρει; Γιατί τα πρόστιμα, το μισό δισεκατομμύριο που θα έρθει για τις «NATURA», τα πρόστιμα που θα έρθουν για τα αιολικά στη «NATURA», τα πρόστιμα που θα έρθουν για την ποιότητα του αέρα, δεν θα τα πληρώσετε εσείς, δεν θα τα πληρώσουν οι εργολάβοι που ευνοούνται από τις αποφάσεις σας. Θα τα πληρώσουν οι πολίτες. Θα τα πληρώσουν οι δήμοι.

Θέλετε να μας μετατρέψετε στην υψικάμινο της Ευρώπης, για την ακρίβεια, στο αποτεφρωτήρα απορριμμάτων της Ευρώπης. Πώς αλλιώς να ερμηνεύσουμε το γεγονός ότι τόσο το ΣΔΙΤ του ΣΥΡΙΖΑ για τα απορρίμματα Πελοποννήσου, που εσείς το εκθειάσατε και το μετατρέψετε σε σημαία και τώρα το πολλαπλασιάζετε σε ΣΔΙΤ σε όλη την Ελλάδα -αυτά θέλετε να χρηματοδοτήσετε και με το Ταμείο Ανάκαμψης-, περιλαμβάνει διπλάσια μεγέθη εργοστασίων διαχείρισης αποβλήτων απορριμμάτων από ό,τι είναι αναγκαίο, διπλάσιες δεσμεύσεις για όγκο απορριμμάτων από ό,τι είναι δυνατόν να διαθέτουν οι πολίτες στους ιδιώτες. Και βέβαια, προβλέπει ρήτρες που θα πληρώνουμε οι πολίτες κάθε φορά που δεν δίνουμε αρκετά σκουπίδια στους ιδιώτες να διαχειρίζονται.

Δεν υπάρχει, όμως, κανένα πρόβλημα. Οι πολίτες θα πληρώνουν τα πρόστιμα. Όσο για τους εργοστασιάρχες, τις δύο εταιρείες δηλαδή που έχουν τα μονοπώλια διαχείρισης των εργοστασίων αποβλήτων - απορριμμάτων δηλαδή, όσο γι' αυτούς θα μπορούν και είναι νόμιμο να εισάγουν σκουπίδια από την Ευρώπη. Ένα παράδειγμα; Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να έκανε την επέκταση και την ανανέωση της συμφωνίας και την επέκταση των περιβαλλοντικών όρων και την ανανέωση της συμφωνίας με τις τσιμεντοβιομηχανίες για την καύση απορριμμάτων εκεί, όμως στην περίπτωση του Βόλου, στην περίπτωση της ΑΓΕΤ έχουμε εισαγωγή απορριμμάτων από άλλες χώρες.

Δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει το έγκλημα της καύσης με σκουπίδια από την Ελλάδα; Υπάρχει. Και, μάλιστα, στη Φυλή -ξέρετε, αυτό τον κόλαφο με βάση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο- εκεί πέρα που θα είναι τόπος μαρτυρίου με βάση τα λεγόμενα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις επόμενες γενεές, ένα περιβαλλοντικό έγκλημα το οποίο θα βασανίζει τους πολίτες της δυτικής Αθήνας και της δυτικής Αττικής για τις επόμενες γενεές -δεν τα λέμε εμείς, τα λέει η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου- εκεί πέρα έχουμε χρυσοπληρώσει ένα εργοστάσιο, το ΕΜΑΚ. Τριακόσια εκατομμύρια ευρώ! Το έχουμε χρυσοπληρώσει για να παίρνει τα σκουπίδια, να παίρνει τα ανακυκλώσιμα υλικά, να παίρνει τα οργανικά, να μετατρέπει σε RDF, δηλαδή υλικό για καύση στις τσιμεντοβιομηχανίες, τα σκουπίδια κοκ. Ξέρετε τι κάνει το ΕΜΑΚ στη Φυλή; Τα κάνει όλα αυτά και μετά τα παίρνει και τα θάβει στη Φυλή.

Το 90% του RDF, του υλικού, δηλαδή, για το έγκλημα της καύσης, ξαναθάβεται στη Φυλή, την ίδια ώρα που οι τσιμεντοβιομηχανίες εισάγουν αθρόα σκουπίδια από την Ευρώπη για να καίνε. Αυτό θα κάνετε με τα εργοστάσια καύσης.

Και την ίδια ώρα που θα μας κάνετε υψικάμινο της Ευρώπης -αυτή είναι η καρδιά του νομοσχεδίου που συζητάμε- οι πολίτες θα πληρώνουν πρόστιμα γιατί δεν δίνουν τους απαραίτητους όγκους απορριμμάτων και αναγκάζονται να τους εισάγουν οι εταιρείες. Δεν δίνουν τους απαραίτητους όγκους απορριμμάτων για τους οποίους έχουν δεσμευτεί εκ μέρους σας -μάλλον, εσείς δεσμευτήκατε εκ μέρους τους- στις συμφωνίες σαν το ΣΔΙΤ της Πελοποννήσου. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση σας το γύρισε πίσω και υποχρεωθήκατε να πάρετε πίσω την αίτηση χρηματοδότησης, γιατί θα ερχόταν η απόρριψη, γιατί δεν μπορούσατε να απαντήσετε στα ερωτήματα που σας έστειλε. Και αντί να αλλάξετε τη σύμβαση, την προχωράτε με εθνική χρηματοδότηση. Και οι πολίτες, με τις αποφάσεις σας, θα πληρώνουν πρόστιμα επειδή δεν δίνουν τους απαραίτητους όγκους απορριμμάτων που τους έχετε δεσμεύσει να δίνουν στις εταιρείες, θα πληρώνουν πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή δεν κάνουν επαρκή ανακύκλωση και όταν θα κάνουν ανακύκλωση, θα πληρώνουν επιπλέον πρόστιμα στις εταιρείες, γιατί θα μειώνονται οι όγκοι απορριμμάτων που τους δίνουμε και θα πληρώνει και πρόστιμα η Ελλάδα μέσω του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού με τη νέα απόφαση που φέρατε κι εδώ πέρα ως νόμο. Όταν τα κράτη-μέλη -και ο νόμος αυτός ήταν για την Ελλάδα- δεν κάνουν ανακύκλωση, θα συμβάλουν περισσότερο στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Και ποιοι θα τα πληρώνουν όλα αυτά; Οι πολίτες. Όχι οι εταιρείες, όχι οι κυβερνήσεις, όχι οι Υπουργοί, οι πολίτες.

Και, βέβαια, συνεχίζετε την κακοδιαχείριση του συστήματος ανακύκλωσης. Εδώ πέρα εσείς μας φέρνετε συγχωροχάρτια με τα συστήματα ανακύκλωσης, όπου απαλλάσσετε από κάθε νομική ευθύνη τις εταιρείες που συμβάλλουν με ένα αποτυχημένο σύστημα ανακύκλωσης, καταργείτε το ανώτατο όριο που είχε μπει στα αποθεματικά των συστημάτων ανακύκλωσης με σκοπό να πιέσει για την αξιοποίηση των χρημάτων τους. Για όσους ξέρουν τι συμβαίνει, είναι πολύ φωτογραφική αυτή η ρύθμιση και αφορά συγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης. Επίσης, βάζετε ποινές στα συστήματα ανακύκλωσης -και μας λέτε, «Να, ορίστε, βάζουμε ποινές στα συστήματα ανακύκλωσης, τι θέλετε;»- αλλά με τέτοια χρονοδιαγράμματα που ποτέ, μα ποτέ δεν θα επιβληθούν. Μας το είπε ακόμα και ο ΣΕΒ.

Τι συμβαίνει; Γιατί τα φέρνετε όλα αυτά; Γιατί στις 17 Φεβρουαρίου του 2021, πριν από λίγους μήνες, υποχρεώθηκαν από τη συνείδησή τους να παραιτηθούν τρεις οργανώσεις από τον Οργανισμό Ανακύκλωσης, τον ΕΟΑΝ: Η «WWF», η GREENPEACE και η «Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης». Γιατί παραιτήθηκαν αυτές οι εταιρείες; Ήταν κάποια μαξιμαλιστική ιδεολογική άποψη τους; Όχι, παραιτήθηκαν απλά για να υπερασπιστούν τη γνώμη των υπηρεσιών. Τι έλεγαν οι υπηρεσίες; Είπαν ότι δεν θα πρέπει σε καμμία περίπτωση να εγκριθεί το επιχειρησιακό σχέδιο της ανταποδοτικής ανακύκλωσης ενός εκ των δύο συστημάτων ανακύκλωσης. Και τα δύο παρουσιάζουν πολλά προβλήματα. Αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο έκριναν σε πολυσέλιδες αναλύσεις τους οι υπηρεσίες, η Διεύθυνση της Εναλλακτικής Διαχείρισης του ΕΟΑΝ, ότι αδυνατεί, με βάση τα όλα τα πεπραγμένα, τα στοιχεία μέχρι στιγμής της ανταποδοτικής ανακύκλωσης, να εκπληρώσει τους στόχους. Για την ακρίβεια σχεδόν καμμία χρονιά δεν εκπλήρωσε

τους στόχους της -αναλυτικά στοιχεία έχω καταθέσει με επίκαιρη ερώτηση- και λαμβάνει δυσανάλογες υψηλές εισφορές σε σχέση με τις αποδόσεις. Και ήρθε το διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΑΝ και ενέκρινε μετά από αυτήν την εισήγηση το επιχειρηματικό σχέδιο της ανταποδοτικής ανακύκλωσης.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Όλα αυτά, βέβαια, εσείς τα διευθετείτε με τις σημερινές σας ρυθμίσεις.

Όσον αφορά τις εταιρείες εμφιάλωσης, τις οποίες ευνοείτε με χιλιάδες τρόπους, όπου, πραγματικά, με πλάγιους τρόπους τους δίνετε πηγές που πρέπει να ανήκουν στους δήμους για το νερό τους -είναι θέματα τα οποία τα φέρνουμε διαρκώς με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο- θα ήθελα να πω τα εξής: Καταργείτε την υποχρέωση των εταιρειών εμφιάλωσης να αξιοποιούν κατά 30% επαναχρησιμοποιούμενες φιάλες ως το 2030. Βέβαια, δεν σας φτάνει με ένα νομοσχέδιο να μας κάνετε υψικάμινους της Ευρώπης, αποτεφρωτήρες απορριμμάτων της Ευρώπης.

Φέρνετε και άλλα πράγματα, αλλά, βέβαια, δεν διστάζετε να μας μιλάτε για το ότι η Ευρώπη κάνει καύση απορριμμάτων. Αλήθεια, για να πάρουμε λίγο αυτή τη λογική του επιχειρήματός σας. Η Ευρώπη αν προωθεί την καύση απορριμμάτων, εξηγήστε μας γιατί σταμάτησε να τη χρηματοδοτεί. Γιατί η Σουηδία, που είχε κάνει το λάθος να επενδύσει σε αξιοποίηση ενεργειακής, σε καύση απορριμμάτων, επειδή κάνει ανακύκλωση χρειάζεται και αυτή -όπως θα κάνετε και εσείς- να εισάγει απορρίμματα; Μετά από ανακύκλωση, όπως ξέρουμε, δεν υπάρχει θερμική αξία των απορριμμάτων. Αν γίνει σωστή ανακύκλωση, δεν υπάρχει θερμική αξία των απορριμμάτων. Άρα όποιος κάνει σωστή ανακύκλωση, δεν μπορεί να κάψει τα απορρίμματά του. Και η Σουηδία που κάνει σωστή ανακύκλωση, το ανακάλυψε. Επειδή είναι και αυτή δεμένη με συμβάσεις, τώρα εισάγει απορρίμματα.

Μας λέτε, επίσης, ότι δεν έχει επιπτώσεις η καύση απορριμμάτων. Στη Βιέννη έχει στο κέντρο της πόλης εργοστάσιο καύσης. Ρωτήστε το εργοστάσιο καύσης της Βιέννης αν έχει φουράνιο και διοξίνες. Ξέρετε τι θα σας πούνε; Θα σας πούνε ότι έχει φουράνιο και οι ίδιοι έχουν επιλέξει ότι μπορούν να έχουν διοξίνες. Πείτε μας, όμως, την αλήθεια ότι έχει διοξίνες και ότι είναι βιοσωρευτικές. Πείτε το ευθαρσώς. Στη Βιέννη δεν λένε ψέματα. Λένε ότι έχουν διοξίνες και παρ' όλα αυτά, το εγκρίνουν. Εσείς μας λέτε ότι δεν έχουν διοξίνες. Πείτε μας ότι έχουν διοξίνες. Πείτε την αλήθεια επιτέλους. Μην είστε μαλωμένοι με την αλήθεια.

Και να θυμηθούμε, βέβαια, και το τι θα καίγεται σε αυτά τα εργοστάσια.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαμπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.

ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.

Θα καίτε το κομπόστ που παράγεται στα εργοστάσια επεξεργασίας απορριμμάτων, σε όλα αυτά που θα χρηματοδοτήστε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Και, ναι, το κομπόστ θα πηγαίνει στη μονάδα καύσης. Θα καίτε όλα τα πλαστικά που δεν ανακυκλώνονται, όλα τα πλαστικά που ανακυκλώνονται, αλλά μετά από τα ΣΜΑ, τη μεταμόρφωση απορριμμάτων που κάνετε, όπου τα συμπυκνώνετε, τα συμπιέζετε και τα έχετε νομιμοποιήσει σε κάθε βήμα αυτά, όλες τις παράνομες εγκαταστάσεις, όλους τους σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων.

Φέρνει σε τόσο διαλυμένη κατάσταση τα απορρίμματα που δεν θα ανακυκλώνονται, δεν θα γίνεται αυτή ανάκτηση στα εργοστάσια και αυτά θα πηγαίνουν για καύση. Και όμως από τα πλαστικά που καταφέρνουν τα εργοστάσια, τα ελάχιστα, να ανακτήσουν, να ξεχωρίσουν δηλαδή, όσα δεν ανακυκλώνονται στην Ελλάδα και αυτά θα πηγαίνουν για καύση. Όλα αυτά τα στέλνετε για καύση.

Δεν υπάρχει παράδειγμα πανευρωπαϊκό, δεν υπάρχουν στοιχεία επιστημονικά για τις επιδράσεις στη δημόσια υγεία από την καύση τόσου πλαστικού. Πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε αντίστοιχο παράδειγμα. Φέρτε μας τα στοιχεία ή το συγκεκριμένο μείγμα που θα καίτε, τι φουράνιο θα έχει. Φέρτε μας μια μελέτη. Δεν έχετε, γιατί δεν υπάρχει. Εκθέτετε αυτή τη στιγμή την Ελλάδα και τους πολίτες σε ένα αδιανόητο πρωτοφανή κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Αυτό υπογράφεται σήμερα σε αυτή την Αίθουσα!

Εμείς ξεκάθαρα καταψηφίζουμε. Στη δευτερολογία μου θα τοποθετηθώ για τις τροπολογίες, που ούτε λίγο ούτε πολύ καταργείτε το κριτήριο υπέρ του δημοσίου για τους δασικούς χάρτες. Επιτρέπετε τη δόμηση σε δασικές εκτάσεις και κάνετε μύρια όσα. Φέρνετε τροπολογίες οι οποίες διαλύουν την πολεοδομική νομοθεσία, διαλύουν τη δασική νομοθεσία για να κάνετε πρόσφατα και στους δουλοπάροικους την ίδια στιγμή που τους δίνετε βορά στους ολιγάρχες.

Εμείς καταψηφίζουμε καταφανώς αυτό νομοσχέδιο.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαμπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.

(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαμπος Αθανασίου):Στο σημείο αυτό διακόπτουμε τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για ένα λεπτό για να ανακοινώσω το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την άρση ασυλίας του συναδέλφου, κ. Μπογδάνου.

Για την υπόθεση του συναδέλφου κ. Κωνσταντίνου Μπογδάνου εψήφισαν συνολικά 238 Βουλευτές.

Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 237 Βουλευτές.

Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισε ένας.

«ΠΑΡΩΝ», ουδείς εψήφισε.

Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία.

Το αποτέλεσμα της διεξαχθείσης ονομαστικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, καταχωρίζεται στα Πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης και έχει ως εξής:

Ονοματεπώνυμο	Κ.Ο	Εκλ. Περιφέρεια	Ψήφος
Σ.Α.Ψ: 1 (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: ΝΑΙ:237, ΟΧΙ:1, ΠΡΝ:0)			
Πράξη: Για την αξιόποινη πράξη της δυσφήμησης (άρθρ. 362 ΠΚ) και της χωρίς δικαίωμα συλλογής, καταχώρησης, αποθήκευσης και μετάδοσης προσωπικών δεδομένων (άρθρ. 1, 2 και 22 παρ. 4 ν. 2472/1997, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 38 παρ. 1β και 2 του ν. 4624/2019). (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: ΝΑΙ:237, ΟΧΙ:1, ΠΡΝ:0)			
ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ	Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΝΑΙ
ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΣΥΡΙΖΑ	ΣΕΡΡΩΝ	ΝΑΙ
ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ	ΣΥΡΙΖΑ	ΚΙΛΚΙΣ	ΝΑΙ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	ΜέΡΑ25	Α΄ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)	ΣΥΡΙΖΑ	Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΝΑΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ	Β2΄ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΛΕΣΒΟΥ	ΝΑΙ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ	ΣΥΡΙΖΑ	Β΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	ΝΑΙ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ	Β1΄ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	Νέα Δημοκρατία	ΑΧΑΪΑΣ	ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΚΟΖΑΝΗΣ	ΝΑΙ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΣΥΡΙΖΑ	Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΝΑΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)	ΣΥΡΙΖΑ	ΑΧΑΪΑΣ	ΝΑΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Νέα Δημοκρατία	ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ	ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Νέα Δημοκρατία	ΦΛΩΡΙΝΗΣ	ΝΑΙ
ΑΠΑΤΖΙΔΗ ΜΑΡΙΑ	ΜέΡΑ25	Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΣΥΡΙΖΑ	ΕΥΒΟΙΑΣ	ΝΑΙ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ	Νέα Δημοκρατία	ΣΕΡΡΩΝ	ΝΑΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	ΣΥΡΙΖΑ	ΛΑΚΩΝΙΑΣ	ΝΑΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Κίνημα Αλλαγής	Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΝΑΙ
ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΡΙΤΩΝ-ΗΛΙΑΣ	ΜέΡΑ25	Β2΄ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΧΑΪΔΩ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ	Β΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	ΝΑΙ
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	ΟΧΙ
ΑΥΓΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΔΩΡΑ)	ΣΥΡΙΖΑ	Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΝΑΙ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ	Νέα Δημοκρατία	ΗΛΕΙΑΣ	ΝΑΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ	ΣΥΡΙΖΑ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΝΑΙ
ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ	ΣΥΡΙΖΑ	ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ	ΝΑΙ
ΒΑΓΕΝΑ-ΚΗΛΑΗΔΟΝΗ ΑΝΝΑ	ΣΥΡΙΖΑ	ΛΑΡΙΣΗΣ	ΝΑΙ
ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ	Β3΄ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ	ΣΥΡΙΖΑ	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	ΝΑΙ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΣΥΡΙΖΑ	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	ΝΑΙ
ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Νέα Δημοκρατία	Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΝΑΙ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΛΑΚΗΣ)	Νέα Δημοκρατία	ΠΕΛΛΗΣ	ΝΑΙ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΒΑΣΙΛΗΣ)	ΣΥΡΙΖΑ	ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ	ΝΑΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ	ΣΥΡΙΖΑ	Α΄ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΗΜΑΘΙΑΣ	ΝΑΙ

ΒΕΤΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ	ΣΥΡΙΖΑ	ΚΟΖΑΝΗΣ	ΝΑΙ
ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ	ΕΠΚΡΑΤΕΙΑΣ	ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΣΥΡΙΖΑ	Β2΄ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΑΡΚΑΔΙΑΣ	ΝΑΙ
ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΧΑΝΙΩΝ	ΝΑΙ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)	Νέα Δημοκρατία	Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΝΑΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ	Νέα Δημοκρατία	Β3΄ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΣΥΡΙΖΑ	Α΄ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΒΡΥΖΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	Νέα Δημοκρατία	ΚΟΖΑΝΗΣ	ΝΑΙ
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ	ΝΑΙ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ	ΣΥΡΙΖΑ	ΑΡΤΗΣ	ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΚΙΛΙΚΙΣ	ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ	Νέα Δημοκρατία	Β1΄ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΠΡΕΒΕΖΗΣ	ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΟΡΗ(ΜΑΡΙΕΤΤΑ)	Νέα Δημοκρατία	ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ	ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΣΥΡΙΖΑ	Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΝΑΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	ΝΑΙ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ(ΝΑΤΑΣΑ)	ΣΥΡΙΖΑ	ΕΒΡΟΥ	ΝΑΙ
ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΝΑΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΣΥΡΙΖΑ	ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ	ΝΑΙ
ΓΚΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Κίνημα Αλλαγής	ΑΡΤΗΣ	ΝΑΙ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΛΕΩΝ	ΜέΡΑ25	Β1΄ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΛΑΚΩΝΙΑΣ	ΝΑΙ
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Κ.Κ.Ε.	Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΝΑΙ

ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Νέα Δημοκρατία	Β3΄ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΕΒΡΟΥ	ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΕΒΡΟΥ	ΝΑΙ
ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΧΑΝΙΩΝ	ΝΑΙ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΣΥΡΙΖΑ	Β2΄ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΣΥΡΙΖΑ	Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	ΝΑΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ	ΣΥΡΙΖΑ	ΚΑΒΑΛΑΣ	ΝΑΙ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ	Νέα Δημοκρατία	Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΝΑΙ
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΣΥΡΙΖΑ	Β1΄ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ	ΣΥΡΙΖΑ	ΞΑΝΘΗΣ	ΝΑΙ
ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΣΥΡΙΖΑ	Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΝΑΙ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΣΥΡΙΖΑ	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	ΝΑΙ
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΤΑΚΗΣ)	Νέα Δημοκρατία	ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ	ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)	Νέα Δημοκρατία	Β3΄ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΣΥΡΙΖΑ	ΛΑΣΙΘΙΟΥ	ΝΑΙ
ΙΑΤΡΙΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ(ΜΙΚΑ)	Νέα Δημοκρατία	ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	ΝΑΙ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΛΕΥΚΑΔΟΣ	ΝΑΙ
ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Νέα Δημοκρατία	Β1΄ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΣΥΡΙΖΑ	ΗΛΕΙΑΣ	ΝΑΙ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	Νέα Δημοκρατία	Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΝΑΙ
ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Νέα Δημοκρατία	Β3΄ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΝΑΙ
ΚΑΜΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Κίνημα Αλλαγής	ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ	ΝΑΙ

ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ	Νέα Δημοκρατία	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΝΑΙ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Κ.Κ.Ε.	ΑΧΑΪΑΣ	ΝΑΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ	Νέα Δημοκρατία	Β3΄ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΑΧΙΛ.	Νέα Δημοκρατία	ΣΕΡΡΩΝ	ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΠΕΛΛΗΣ	ΝΑΙ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΝΙΝΑ)	ΣΥΡΙΖΑ	Β΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	ΝΑΙ
ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	Κίνημα Αλλαγής	ΗΛΕΙΑΣ	ΝΑΙ
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΣΥΡΙΖΑ	Β1΄ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	Νέα Δημοκρατία	ΑΧΑΪΑΣ	ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Νέα Δημοκρατία	Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	ΝΑΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ	ΣΥΡΙΖΑ	ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	ΝΑΙ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Κίνημα Αλλαγής	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	ΝΑΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)	Νέα Δημοκρατία	ΕΥΒΟΙΑΣ	ΝΑΙ
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΛΑΡΙΣΗΣ	ΝΑΙ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ	Νέα Δημοκρατία	Β1΄ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	Νέα Δημοκρατία	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΝΑΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Νέα Δημοκρατία	ΡΕΘΥΜΝΗΣ	ΝΑΙ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Νέα Δημοκρατία	Α΄ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΣΥΡΙΖΑ	ΛΑΡΙΣΗΣ	ΝΑΙ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	ΝΑΙ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	ΝΑΙ
ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ	ΝΑΙ
ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Νέα Δημοκρατία	Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΝΑΙ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Νέα Δημοκρατία	Β1΄ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ

ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΣΥΡΙΖΑ	Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	Νέα Δημοκρατία	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	ΝΑΙ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ	Νέα Δημοκρατία	ΛΑΚΩΝΙΑΣ	ΝΑΙ
ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Νέα Δημοκρατία	Β3΄ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΚΟΖΑΝΗΣ	ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ	Κίνημα Αλλαγής	ΑΡΚΑΔΙΑΣ	ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Κίνημα Αλλαγής	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	ΝΑΙ
ΚΩΤΣΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Νέα Δημοκρατία	Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΝΑΙ
ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ	ΝΑΙ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΚΑΒΑΛΑΣ	ΝΑΙ
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ	ΣΥΡΙΖΑ	ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ	ΝΑΙ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΣΕΡΡΩΝ	ΝΑΙ
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	Νέα Δημοκρατία	Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΝΑΙ
ΛΙΑΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	Κίνημα Αλλαγής	ΛΑΡΙΣΗΣ	ΝΑΙ
ΛΙΒΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΣΠΗΛΙΟΣ)	Νέα Δημοκρατία	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	ΝΑΙ
ΛΙΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	ΝΑΙ
ΛΙΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΤΡΙΚΑΛΩΝ	ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ(ΓΙΑΝΝΗΣ)	Νέα Δημοκρατία	Β2΄ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ(ΖΕΤΤΑ)	Νέα Δημοκρατία	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	ΝΑΙ
ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ	ΣΥΡΙΖΑ	ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	ΝΑΙ
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΧΑΡΗΣ)	ΣΥΡΙΖΑ	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	ΝΑΙ
ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑ	Νέα Δημοκρατία	ΠΙΕΡΙΑΣ	ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ	Νέα Δημοκρατία	ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	ΝΑΙ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Νέα Δημοκρατία	Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	ΝΑΙ
ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	ΝΑΙ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Νέα Δημοκρατία	Β΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	ΝΑΙ
ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΣΥΡΙΖΑ	ΑΧΑΪΑΣ	ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΣΥΡΙΖΑ	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	ΝΑΙ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Νέα Δημοκρατία	Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	ΝΑΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)	Νέα Δημοκρατία	ΧΙΟΥ	ΝΑΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΣΥΡΙΖΑ	ΧΙΟΥ	ΝΑΙ
ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	Νέα Δημοκρατία	ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΝΑΙ
ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΣΥΡΙΖΑ	Β3΄ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΣΥΡΙΖΑ	Β3΄ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ(ΦΩΝΤΑΣ)	Νέα Δημοκρατία	ΠΙΕΡΙΑΣ	ΝΑΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΣΥΡΙΖΑ	ΠΡΕΒΕΖΗΣ	ΝΑΙ
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΗΜΑΘΙΑΣ	ΝΑΙ
ΜΠΙΑΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Κίνημα Αλλαγής	ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΝΑΙ
ΜΠΙΖΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ(ΣΤΕΛΛΑ)	Νέα Δημοκρατία	ΛΑΡΙΣΗΣ	ΝΑΙ
ΜΠΛΟΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΔΡΑΜΑΣ	ΝΑΙ
ΜΠΟΥΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Νέα Δημοκρατία	ΦΩΚΙΔΟΣ	ΝΑΙ
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	ΝΑΙ
ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ	ΣΕΡΡΩΝ	ΝΑΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Νέα Δημοκρατία	Β΄ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΝΑΙ
ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΣΥΡΙΖΑ	ΛΕΣΒΟΥ	ΝΑΙ
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	Νέα Δημοκρατία	Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	ΝΑΙ
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ	Α΄ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΝΑΙ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΘΑΝΟΣ)	ΣΥΡΙΖΑ	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	ΝΑΙ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	Νέα Δημοκρατία	ΗΛΕΙΑΣ	ΝΑΙ
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ(ΚΑΤΕΡΙΝΑ)	ΣΥΡΙΖΑ	Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ	ΣΥΡΙΖΑ	ΔΡΑΜΑΣ	ΝΑΙ

ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΣΥΡΙΖΑ	ΡΕΘΥΜΝΗΣ	ΝΑΙ
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ(ΜΑΡΙΛΙΖΑ)	ΣΥΡΙΖΑ	Β1΄ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Νέα Δημοκρατία	Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	Νέα Δημοκρατία	ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ	ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΚΑΒΑΛΑΣ	ΝΑΙ
ΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Κίνημα Αλλαγής	ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΜΠΑΜΠΗΣ)	Νέα Δημοκρατία	Β3΄ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΣΥΡΙΖΑ	ΤΡΙΚΑΛΩΝ	ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ(ΜΙΧΑΛΗΣ)	Νέα Δημοκρατία	ΚΟΖΑΝΗΣ	ΝΑΙ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΣΥΡΙΖΑ	ΑΡΚΑΔΙΑΣ	ΝΑΙ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ(ΚΑΤΕΡΙΝΑ)	Νέα Δημοκρατία	ΤΡΙΚΑΛΩΝ	ΝΑΙ
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΣΥΡΙΖΑ	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΣΥΡΙΖΑ	Β3΄ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Νέα Δημοκρατία	ΚΑΒΑΛΑΣ	ΝΑΙ
ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ(ΠΕΤΗ)	ΣΥΡΙΖΑ	ΦΛΩΡΙΝΗΣ	ΝΑΙ
ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Νέα Δημοκρατία	ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ	ΝΑΙ
ΠΙΠΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ	Νέα Δημοκρατία	Α΄ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Νέα Δημοκρατία	ΛΑΣΙΘΙΟΥ	ΝΑΙ
ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΘΑΝΟΣ)	Νέα Δημοκρατία	Α΄ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ	Νέα Δημοκρατία	ΕΥΒΟΙΑΣ	ΝΑΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ	ΣΥΡΙΖΑ	ΧΑΝΙΩΝ	ΝΑΙ
ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ(ΓΙΩΤΑ)	ΣΥΡΙΖΑ	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	ΝΑΙ
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΣΥΡΙΖΑ	Β΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	ΝΑΙ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ	Νέα Δημοκρατία	Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΝΑΙ

ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ	Νέα Δημοκρατία	Β1΄ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ(ΘΟΔΩΡΟΣ)	Νέα Δημοκρατία	Β1΄ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ	ΜέΡΑ25	Β3΄ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	ΣΥΡΙΖΑ	ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΣΥΡΙΖΑ	ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ	ΝΑΙ
ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	ΝΑΙ
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ(ΣΤΡΑΤΟΣ)	Νέα Δημοκρατία	Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΝΑΙ
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Κίνημα Αλλαγής	Α΄ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ	Νέα Δημοκρατία	ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ	ΝΑΙ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)	ΣΥΡΙΖΑ	ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ	ΝΑΙ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)	ΣΥΡΙΖΑ	Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΝΑΙ
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ(ΜΠΕΤΤΥ)	ΣΥΡΙΖΑ	ΠΙΕΡΙΑΣ	ΝΑΙ
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΤΡΙΚΑΛΩΝ	ΝΑΙ
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ	Νέα Δημοκρατία	Β3΄ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΣΥΡΙΖΑ	Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΝΑΙ
ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΠΕΛΛΗΣ	ΝΑΙ
ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΣΑΜΟΥ	ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ	Νέα Δημοκρατία	ΡΟΔΟΠΗΣ	ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΑΡΤΗΣ	ΝΑΙ
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	Κ.Κ.Ε.	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	ΝΑΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΓΓΕΛΟΣ)	Νέα Δημοκρατία	Α΄ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΣΥΡΙΖΑ	ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΝΑΙ
ΤΑΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	ΝΑΙ
ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ	ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΝΑΙ

ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ	ΣΥΡΙΖΑ	ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	ΝΑΙ
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ	ΣΥΡΙΖΑ	ΠΕΛΛΗΣ	ΝΑΙ
ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΣΥΡΙΖΑ	Α΄ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ	ΣΥΡΙΖΑ	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΝΑΙ
ΤΟΛΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	ΣΥΡΙΖΑ	ΗΜΑΘΙΑΣ	ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ(ΑΛΕΚΟΣ)	ΣΥΡΙΖΑ	Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΝΑΙ
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΗΜΑΘΙΑΣ	ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ	ΣΥΡΙΖΑ	Β1΄ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΤΣΙΓΚΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΑΧΑΪΑΣ	ΝΑΙ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ	ΣΥΡΙΖΑ	ΑΧΑΪΑΣ	ΝΑΙ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΣΥΡΙΖΑ	Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΝΑΙ
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	ΝΑΙ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ	ΣΥΡΙΖΑ	Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΝΑΙ
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΣΥΡΙΖΑ	Α΄ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΣΥΡΙΖΑ	ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ	ΝΑΙ
ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΝΑΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ	Νέα Δημοκρατία	ΑΧΑΪΑΣ	ΝΑΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ	ΣΥΡΙΖΑ	Β3΄ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ	Νέα Δημοκρατία	ΛΑΡΙΣΗΣ	ΝΑΙ
ΧΑΡΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΤΑΚΗΣ)	ΣΥΡΙΖΑ	ΡΟΔΟΠΗΣ	ΝΑΙ
ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ(ΑΛΕΞΗΣ)	ΣΥΡΙΖΑ	ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	ΝΑΙ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ	ΣΥΡΙΖΑ	ΕΥΒΟΙΑΣ	ΝΑΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	Νέα Δημοκρατία	Β3΄ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)	Νέα Δημοκρατία	Β1΄ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ(ΘΕΜΗΣ)	Νέα Δημοκρατία	ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ	ΝΑΙ

ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ	Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΝΑΙ
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΑ	ΣΥΡΙΖΑ	Β3΄ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΑΙ
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ(ΜΙΛΤΟΣ)	Νέα Δημοκρατία	ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	ΝΑΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΣΥΡΙΖΑ	ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	ΝΑΙ

Άρσεις Ασυλίας

Ονοματεπώνυμο – Εμπλεκόμενοι	Πράξη για την οποία ζητείται η άρση της ασυλίας	Αποτελέσματα	
ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Για την αξιόποινη πράξη της δυσφήμησης (άρθρ. 362 ΠΚ) και της χωρίς δικαίωμα συλλογής, καταχώρησης, αποθήκευσης και μετάδοσης προσωπικών δεδομένων (άρθρ. 1, 2 και 22 παρ. 4 ν. 2472/1997, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 38 παρ. 1β και 2 του ν. 4624/2019).	ΝΑΙ	237
		ΟΧΙ	1
		ΠΡΝ	0
		ΣΥΝ	238

Ο Πρόεδρος

(Στο σημείο αυτό καταχωρίζεται έγγραφο του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Ελευθέριου Αυγενάκη το οποίο αφορά διευκρίνιση ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 72Α του Κανονισμού της Βουλής, επί της άρσης ασυλίας του Βουλευτή κ. Κωνσταντίνου Μπογδάνου και έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2021

Προς
κ. Βασίλειο Μπαγιώκο
Ειδικό Γραμματέα
Βουλή των Ελλήνων

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Αριθμ. Πρωτ.: 5088
Ημερομ. 20/07/2021

Αξιότιμε κύριε Ειδικέ Γραμματέα,

Με την παρούσα, σας ενημερώνω ότι, σχετικά με την σημερινή ψηφοφορία για την άρση ασυλίας του Βουλευτή κ. Κωνσταντίνου Μπογδάνου, παρακαλώ όπως η ψήφος μου εκληφθεί ως ΝΑΙ, υπέρ της άρσης ασυλίας του κ. Μπογδάνου.

Όπως ενημερώθηκα από την αρμόδια υπηρεσία, η ψήφος μου, εκ παραδρομής, προσμετρήθηκε ως ΟΧΙ.

Κύριε Ειδικέ, τάσσομαι υπέρ της εισήγησης της αρμόδιας Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας και σέβομαι την επιθυμία του συναδέλφου Βουλευτή για την άρση της ασυλίας του.

Με εκτίμηση,

Λευτέρης Αυγενάκης
Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαμπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι επανερχόμαστε στη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και θα δώσω τον λόγο για δύο λεπτά στον Υπουργό Ναυτιλίας να αναπτύξει την τροπολογία με αριθμό 991/19-07-2021 που αφορά την αδειοδότηση κατασκευών και εγκαταστάσεων εντός χερσαίας ζώνης.

Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο και αμέσως μετά τον λόγο θα πάρει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Η συγκεκριμένη τροπολογία αναφέρεται σε δύο θέματα: Πρώτον, στην αδειοδότηση εγκαταστάσεων εντός χερσαίας ζώνης και δεύτερον στην περαιτέρω ενίσχυση της ναυαγοσωστικής κάλυψης.

Για το πρώτο θέμα της προσωρινής κατασκευής εντός χερσαίας ζώνης λιμένων και εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, με το άρθρο 137 του ν.4759/2020 εισήχθη για πρώτη φορά η δυνατότητα κατασκευής κτηριακών υποδομών προσωρινού χαρακτήρα στους λιμένες για να φιλοξενήσουν εγκαταστάσεις διαβατηριακού ελέγχου προσώπων τρίτων χωρών, οι γνωστές πύλες Σένγκεν.

Φανταστείτε ότι η χώρα μας έχει υποχρέωση για δημιουργία εξήντα τεσσάρων τέτοιων πυλών, όταν η μεσογειακή Γαλλία έχει σχεδόν μονοψήφιο αριθμό. Κι αυτό γιατί τόσα χρόνια δεν είχαμε λύσει τα ζητήματα που αφορούν τις λιμενικές πύλες σε αντίθεση με τα χερσαία και αεροπορικά σύνορα και επίσης υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα ότι οι περισσότεροι από τους λιμένες δεν έχουν όρους δόμησης και χρήσεις γης. Επομένως, υπήρξαν πολλά χωροταξικά, αλλά και πολεοδομικά προβλήματα, περιορισμένος χώρος στις λιμενικές ζώνες. Έπρεπε, λοιπόν, να διευθετηθούν συγκεκριμένα τεχνικά προβλήματα κυρίως περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Άρα με την προτεινόμενη τροπολογία ουσιαστικά επιταχύνουμε την αδειοδοτική διαδικασία και βέβαια περνάμε στην επόμενη φάση της κατασκευής των προσωρινού χαρακτήρα υποδομών για τις πύλες Σένγκεν. Αυτή είναι η πρώτη δράση.

Στη δεύτερη αυτό που ουσιαστικά προτείνουμε, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και στις παραλίες και στις θάλασσες ήταν, είναι και θα είναι μία από τις σημαντικές προτεραιότητες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Επομένως, χρειάζονται συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες έτσι ώστε να περιορίσουμε τους πνιγμούς και τα θαλάσσια ατυχήματα.

Εμείς μέχρι σήμερα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχουμε λειτουργήσει σε τρία επίπεδα. Πρώτα απ' όλα αναθεωρήσαμε το προεδρικό διάταγμα του 2018 με το νέο προεδρικό διάταγμα το 71/2020. Ουσιαστικά εισήχθησαν δύο καινοτομίες. Στις υπόχρεες παραλίες πέρα από τις λουτρικές εγκαταστάσεις, που συμπεριελάμβανε και τις πολυσύχναστες παραλίες, καθώς επίσης αυξήσαμε και τον εξοπλισμό ασφάλειας των ναυαγοσωστικών σχολών.

Η δεύτερη επίσης καινοτομία ήταν ότι οι έλεγχοι πλέον γίνονται ψηφιακά με χρήση τάμπλετ. Επομένως οι παραβάσεις καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο. Αναβαθμίστηκε το πληροφοριακό σύστημα της Λιμενικής Αστυνομίας σε συνεργασία με το μη κυβερνητικό οργανισμό τον Safe Water Sports, ενώ επίσης δώσαμε τη δυνατότητα διεύρυνσης του χρόνου της ναυαγοσωστικής κάλυψης.

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του νέου προεδρικού διατάγματος είναι όντως εντυπωσιακά. Μέχρι σήμερα έχουμε ένα ποσοστό ναυαγοσωστικής κάλυψης περίπου στο 74,62%, πεντακόσιες τριάντα έξι είναι οι υπόχρεες παραλίες. Θέλω εδώ να σημειώσω ότι έχει γίνει έλεγχος σε όλες τις παραλίες. Και για να δώσουμε και μία σύγκριση σε σχέση με το παρελθόν, το 2018 το ποσοστό ναυαγοσωστικής κάλυψης ήταν 59,56% σε μόνο τετρακόσιες πενήντα παραλίες.

Εμείς όμως δεν εφησυχάζουμε. Και ουσιαστικά τι προτείνουμε με την συγκεκριμένη τροπολογία, διότι ακριβώς θέλουμε να αυξήσουμε τα επίπεδα ασφαλείας και για τους Έλληνες αλλά και τους ξένους κολυμβητές; Προτείνουμε, λοιπόν, τη δυνατότητα δραστηριοποίησης και των κατόχων πτυχίων ναυαγοσωστικών σχολών υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι η άσκηση του πολύτιμου έργου τους θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στις παραλίες που θα βρίσκονται και αδειοδοτημένοι ναυαγοσώστες.

Κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι η ενίσχυση της ασφάλειας στις παραλίες και στις θάλασσές μας ουσιαστικά συνεισφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαμπος Αθανασίου): Υπάρχει κάποια ερώτηση στον κύριο Υπουργό, για την τροπολογία πριν αποχωρήσει; Ο κ. Φάμελλος.

Τον λόγο έχει ο κ. Φάμελλος.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας κάνω κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις και για το πρώτο και για το δεύτερο άρθρο. Απ' ότι διαπιστώνω από την ανάγνωση του πρώτου άρθρου, βλέπουμε ότι εκτός από την κατασκευή χώρων Σένγκεν περνάτε μέσα και χώρους για τους οποίους δεν υπάρχει ανάγκη για κατ' εξαίρεση αδειοδότηση όπως για λιμεναρχεία, για εκδοτήρια, για στέγαστρα που μπορούν να φιλοξενήσουν χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος. Και αυτό, προφανώς, κατά παράβαση -όπως είπατε και εσείς- της διαδικασίας καθορισμού χρήσεων γης και όρων δόμησης. Άρα έρχεστε επί της ουσίας να παρακάμψετε το Συμβούλιο Επικρατείας γιατί δεν υπάρχει προεδρικό διάταγμα για να αδειοδοτήσετε χώρους που δεν είναι προτεραιότητα Σένγκεν και μάλιστα -επίσης το δεύτερο ερώτημα στο πρώτο άρθρο- κύριε Πρόεδρε είναι βάζοντας ένα χρονοδιάγραμμα δεκαπέντε μόνο ημερών για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και τρίτον, εξαιρώντας από την περιβαλλοντική αδειοδότηση τις εγκαταστάσεις ISPS στα λιμεναρχεία, τις εγκαταστάσεις Σένγκεν;

Νομίζω, κύριε Υπουργέ, και κύριε Πρόεδρε -αναφέρομαι και στο Προεδρείο- ότι δεν επιτρέπεται να νομοθετήσετε άρθρο που παρακάμπτει το Συμβούλιο Επικρατείας μπροστά στην ολομέλεια και εν γνώση πλέον όλων των Βουλευτών όπως ενημερώνουμε εμείς.

Το δεύτερο ζήτημα: Στο δεύτερο άρθρο κύριε Υπουργέ θέλω να μας πείτε αν ομολογείτε ότι αποτύχατε με το προεδρικό διάταγμα 71/2020 το δικό σας όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις των ναυαγοσωστών. Μας λέτε λοιπόν τώρα σε αυτό το άρθρο -και θέλουμε τη γνώμη σας για να δούμε πώς θα τοποθετηθούμε- ότι μπορούμε να έχουμε ναυαγοσώστες που έχουν πτυχίο και ναυαγοσώστες που δεν έχουν, ότι μπορούμε να έχουμε ναυαγοσώστες με υπερβολικά δικαιολογητικά μέχρι και απλή πιστοποίηση από σχολή;

Αλήθεια, οι ναυαγοσώστες που δεν θα έχουν άδεια από τη λιμενική αρχή, θέλουμε να μας πείτε, θα έχουνε ιατρικές πιστοποιήσεις από ψυχίατρο, από δερματολόγο; Μπορεί να είναι φυγόδικοι ή φυγόποινοι; Θα έχουν άδεια χειριστή ταχύπλοου; Θα έχουν δώσει εξετάσεις θεωρητικές και πρακτικές; Θα έχουν δοκιμαστεί οι κολυμβητικές τους ικανότητες; Διότι μάλλον μας φέρνετε ακόμα μια by pass διαδικασία και για τους ναυαγοσώστες, προσβάλλοντας το δικό σας έτσι και αλλιώς θεσμικό πλαίσιο.

Και όλα αυτά για ποιον λόγο; Γιατί δημιουργήσατε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο τώρα εσείς λέτε ότι δεν βγαίνει. Άρα ή θα βγείτε με θάρρος θα πείτε ότι αποτύχατε στο θεσμικό πλαίσιο ή στα δικαιολογητικά ή ότι δεν μπορείτε να το υλοποιήσετε ή, κύριε Πρόεδρε, θα πούμε στην ελληνική κοινωνία ότι ο κ. Πλακιωτάκης μας φέρνει εδώ ναυαγοσώστες που οι δύο από τους τρεις δεν θα έχουν περάσει από τη διαδικασία πιστοποίησης προσόντων ή δεν θα έχουν τα απαιτούμενα χαρτιά πέρα από τη βεβαίωση μιας σχολής.

Αυτό είναι πολύ σημαντικό, κύριε Πρόεδρε, για να τα αφήσουμε έτσι λαμβάνοντας υπ' όψιν, κύριε Πρόεδρε, επίσης ότι η συγκεκριμένη τροπολογία δεν μπήκε στις επιτροπές, δεν μπήκε σε διαβούλευση, δεν την ξέρουν οι φορείς που αντιστοιχούν στα θέματα αυτά. Αλλά επιχειρήσατε, λοιπόν, να την περάσετε χτες το βράδυ για να μη συνδεθεί, κύριε Πλακιωτάκη. Αυτά είναι αρκετά σοβαρά και δεν μπορεί να τα αφήσουμε έτσι. Και τουλάχι-

στον, επειδή έχουν γνώση οι φύλακες, δεν μπορείτε να τα κάνετε αυτά όταν Αντιπολίτευση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί ελέγχουμε και προστατεύουμε το δημόσιο συμφέρον και την ασφάλεια των πολιτών.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαμπος Αθανασίου): Άλλη παρατήρηση υπάρχει, κύριε Υπουργέ; Θέλετε να δώσετε διευκρινίσεις;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Θα ξεκινήσω κατ' αρχάς με τη δεύτερη παρατήρηση σας. Νομίζω τα στοιχεία τα οποία σας έδωσα είναι συντριπτικά. Μέχρι σήμερα, σας είπα ότι, το ποσοστό ναυαγοσωστικής κάλυψης είναι περίπου στο 75% όταν οι υπόχρεες παραλίες έχουν αυξηθεί. Από τις τετρακόσιες πενήντα που σας ανέφερα το 2018 σήμερα είμαστε στις πεντακόσιες τριάντα έξι παραλίες.

Και θέλω επίσης να σας πω ότι και τα αποτελέσματα της μειώσεως των πνιγμών και των ατυχημάτων έχουν μειωθεί σημαντικά. Άρα έχουμε επιτύχει και την αύξηση της ναυαγοσωστικής κάλυψης και βεβαίως την επίτευξη του στόχου, που δεν είναι άλλος από την προστασία της ανθρώπινης ζωής και στις θάλασσες και στις παραλίες.

Ποιο ήταν το πρόβλημα φέτος; Κατ' αρχάς η συγκεκριμένη προτεινόμενη τροπολογία για τους ναυαγοσώστες θα ισχύσει μόνο για φέτος. Και γιατί μόνο για φέτος; Διότι οι ναυαγοσωστικές και σχολές άνοιξαν λόγω της πανδημίας περί τα τέλη Μαΐου. Οι συγκεκριμένοι ναυαγοσώστες θα έχουν πτυχίο ναυαγοσωστικών σχολών. Και τι λέμε; Ότι θα μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν στις παραλίες μόνο όπου υπάρχει αδειοδοτημένος ναυαγοσώστης.

Εμείς θέλουμε, κύριε συνάδελφε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αυξήσουμε το ποσοστό της ναυαγοσωστικής κάλυψης. Θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε την ασφάλεια και στις παραλίες και στις θάλασσές μας. Για αυτόν τον λόγο προτείνουμε τη συγκεκριμένη τροπολογία.

Επίσης, επειδή αναφέρεστε στα θέματα της δημιουργίας για τις πύλες Σένγκεν, εδώ υπάρχει μια υποχρέωση της χώρας. Μέχρι τέλη Μαΐου του 2022 θα πρέπει αυτές οι πύλες Σένγκεν να λειτουργούν. Πολλά από τα δημοτικά ή κρατικά λιμενικά ταμεία ήδη έχουν σχέδια, ήδη έχουμε δρομολογήσει την χρηματοδότησή τους. Επομένως πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα, τηρώντας βέβαια όλους τους όρους. Άλλωστε έχει συσταθεί ομάδα εργασίας αποτελούμενη από στελέχη των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ναυτιλίας και Πολιτισμού, η οποία επεξεργάστηκε μεταξύ άλλων τις συγκεκριμένες λειτουργίες. Υπήρχαν τεχνικά ζητήματα, υπήρχαν ζητήματα περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όμως όλα αυτά επιλύονται με την προτεινόμενη τροπολογία.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαμπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος έχει τον λόγο.

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει υποστεί κριτική από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Υπάρχει η κριτική ότι λειτουργεί χωρίς σχέδιο, είναι αναποτελεσματική. Υπάρχει άλλη κριτική ότι έχει ένα σχέδιο ανασυγκρότησης του αστισμού, ότι είναι νεοφιλελεύθερη, ότι βοηθάει τις μεγάλες εταιρείες και όχι τις μικρές εταιρείες, έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο.

Και ρωτάει κανείς αν και οι δύο κριτικές μπορεί να είναι βάσιμες. Παρ' όλο που είναι παράδοξο εγώ θέλω να εξηγήσω σ' αυτή την ομιλία ότι δεν είναι παράδοξο. Και οι δύο κριτικές έχουν βάση αλήθειας. Και έχουν βάση αλήθειας, αν κατανοήσουμε ότι η λέξη «αποτελεσματικότητα» δεν έχει καμμία επιστημονική βαρύτητα αν δεν εξηγήσουμε «αποτελεσματικό» ως προς το τι. Χωρίς να σου πει κάποιος τι στόχο έχει, τι θέλει να επιδιώξει δεν μπορείς να κρίνεις αν είναι αποτελεσματικός ή όχι.

Και το δεύτερο που θα πω, για να εξηγήσω το παράδοξο, είναι ότι πολλές φορές και σε πολλά πεδία η έλλειψη σχεδιασμού είναι σχέδιο. Δηλαδή, το ότι δεν έχω σχέδιο παρ' όλο που ακούγεται παράδοξο είναι ένα συγκεκριμένο σχέδιο.

Αρχίζω και μόνο αυτό θα κάνω, κύριε Πρόεδρε, εκτός του νομοσχεδίου της παιδείας, δηλαδή, τις νέες ρυθμίσεις για την παιδεία, που μας είπατε ότι είναι μύθος και fake news ότι θα κοπούν είκοσι πέντε με τριάντα χιλιάδες μαθητές από τα πανεπιστήμια, μας είπατε ότι αφορά μόνο κάποια περιφερειακά τμήματα με μικρή ζήτηση και βλέπουμε τώρα ακριβώς το αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής. Είκοσι πέντε με τριάντα θα μείνουν έξω φοιτητές που πέρυσι θα μπορούσαν να πάνε σε ένα τμήμα με έντεκα, με δώδεκα, με δεκατρείς χιλιάδες μόρια. Τώρα δεν μπορούν καν να κάνουν αίτηση γι' αυτό το πανεπιστήμιο.

Θέλω να σας πω, κύριοι Υπουργοί, παρ' όλο που δεν ακούτε και μιλάτε μεταξύ σας αντί να ακούτε, πρέπει να σας πω ότι η κ. Κεραμέως θα καταγραφεί ως η χειρότερη Υπουργός Παιδείας στα τελευταία διακόσια χρόνια. Νομίζω, δεν έχει περάσει Υπουργός Παιδείας που είχε τόσο μεγάλη αδιαφορία για τον μεγάλο κορμό των μαθητών και των φοιτητών. Δεν έχει περάσει!

Είναι αναποτελεσματικότητα αυτό; Όχι δεν είναι αναποτελεσματικότητα, αν καταλάβουμε τι ήθελε να κάνει η κ. Κεραμέως με την κάλυψη του Πρωθυπουργού. Ήταν να έχουμε πιο ελίτ πανεπιστήμια -στην Ευρώπη επεκτείνουμε πόσα παιδιά πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο- να στείλουμε τα παιδιά των μεσαίων και των εργατικών τάξεων προς την τεχνική κατάρτιση. Αλλά, επειδή είμαστε large ως προς τις ελίτ, να μπορούνε και κάποιοι να πηγαίνουν στα κολέγια που είναι φίλοι μας. Σχέδιο ήταν αυτό. Και αυτό το σχέδιο είναι που θα καταγράψει την κ. Κεραμέως ως τη χειρότερη Υπουργό Παιδείας τα τελευταία διακόσια χρόνια. Είναι μια πλήρης απαξίωση για τον μεγάλο κορμό των παιδιών της Ελλάδας.

Πάμε πίσω τώρα όμως σε αυτό το νομοσχέδιο. Η Κυβέρνηση προσπαθεί να ενώσει τουλάχιστον δύο ρεύματα στην ελληνική πολιτική σκηνή. Το συντηρητικό ή το υπερσυντηρητικό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας και φέρνουμε εφεδρείες από το εκσυγχρονιστικό κομμάτι της κοινωνίας, από τους Υπουργούς που μαγεύτηκαν με την οκταετία του κ. Σημίτη, όπως τον κ. Γεραπετρίτη, τον κ. Τσακλόγλου, τον κ. Πιερρακάκη, όλοι αυτοί που μαγεύτηκαν. Προσπαθείτε να το ενώσετε αυτό.

Μόνο που το εκσυγχρονιστικό εγχείρημα αυτών των τριών Υπουργών πάντα βασιζόταν σε μια λάθος ανάλυση. Ότι το πελατειακό σύστημα, το ρουσφέτι, οι κατευθείαν αναθέσεις ήταν θέμα αναποτελεσματικότητας. Όχι δεν ήταν θέμα αναποτελεσματικότητας. Ήταν θέμα του τρόπου που το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία στα χρόνια μετά από τη Μεταπολίτευση συγκρότησε το κοινωνικό μπλοκ δυνάμεων.

Και δεν φτάνει αυτό, αλλά κάνουν και ένα δεύτερο λάθος. Γιατί αυτό που ξεχνάνε οι μεταγραφές σας από τον εκσυγχρονιστικό χώρο είναι ότι όταν προωθείς τον νεοφιλελευθερισμό, τα εργασιακά νομοσχέδια που στοχοποιούν την εργατική τάξη, τα μεγάλα έργα που πάνε στις μεγάλες επιχειρήσεις τι μένει για να συγκροτήσεις ένα νέο κοινωνικό μπλοκ; Δεν φτιάχνεις ένα κοινωνικό μπλοκ μόνο με μεγάλους επιχειρηματίες και κάποιους φίλους στον τουρισμό.

Ξαναγυρνάς σε αυτά που ξέρεις, το πελατειακό κράτος, τα ρουσφέτια. Δεν σχεδιάζεις για το μέλλον γιατί δεν μπορείς να σχεδιάσεις για το μέλλον αν δεν ξέρεις σε ποιον απευθύνεται και για αυτό δεν χρειάζεσαι εργαλεία, είπε ο εισηγητής μας για τη ΔΕΔΗΕ. Γιατί να την κρατήσουν την ΔΕΔΗΕ, κύριε συνάδελφε, αφού δεν έχουν σκοπό να σχεδιάσουν κάτι για την ενέργεια. Δεν τους νοιάζει ότι η ΔΕΔΗΕ θα συνδεθεί με τις ΑΠΕ για να έχουμε ένα σχέδιο εκ των προτέρων, πόσες μονάδες θέλουμε, πού τις θέλουμε. Δεν θέλουμε αυτό να είναι μέρος του δημοσίου με ένα σχέδιο. Το δίνουμε στον ιδιωτικό τομέα και επειδή υπάρχουν δυσλειτουργίες στον ιδιωτικό τομέα, αντί να σχεδιάσουμε εκ των προτέρων τι θέλουμε, ερχόμαστε εκ των υστέρων και κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις. Είπαμε κάποιες κουβέντες ότι η αγορά δεν χρειάζεται ρύθμιση και ερχόμαστε τώρα και το ρυθμίζουμε εκ των υστέρων. Σχέδιο δεν το λες! Το λες «στο πόδι» να καλύψεις τις ατέλειες στις αγορές, όταν θα έπρεπε να ξέρετε ότι υπάρχουν αυτές οι ατέλειες. Και δεν χρειαζόμαστε εργαλεία, όπως την τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι δεν είναι; Γι' αυτό ακυρώνονται και αφαιρούνται αρμοδιότητες των δήμων για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Το σχέδιό σας είναι να προχωρήσουν τα εργοστάσια καύσης επιλογής του Υπουργείου και να μπουν επιπλέον

καπέλο κόστος στα δημοτικά τέλη. Όχι μόνο δεν χρειάζεται επειδή δεν υπάρχει σχεδιασμός στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι δεν χρειάζεται ούτε το Υπουργείο σας. Ακόμα και το Υπουργείο σας μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο το ξεντύνετε. Βάζετε λιγότερο κόσμο εκεί. Όπως στα δικά μου νομοσχέδια -εννοώ που είμαι οικονομολόγος- στα οικονομικά, πηγαίνουμε και κάνουμε outsourcing, ακόμα και ελέγχους. Γιατί δεν χρειάζεστε αυτά τα εργαλεία, ούτε την τοπική αυτοδιοίκηση ούτε το δημόσιο το Υπουργείο ως εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος με κάποιο πλάνο. Άρα πάμε όπως είπαμε στα ρουσφέτια. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα για το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο; Να το καταλάβω, δηλαδή.

Ήρθε ο κ. Γεωργιάδης και είπε ότι ακόμα και τις περιοχές «NATURA» μπορούμε να τις κόψουμε κομμάτια και να ισχύει άλλο για ένα κομμάτι σε μια περιοχή και κάτι άλλο σε μια άλλη περιοχή. Δεν σας έφτανε εσάς, κύριε Σκρέκα. Κατάλαβα ότι εσείς θέλετε να πάτε ένα βήμα πάνω από τον κ. Γεωργιάδη. Ότι ο κ. Γεωργιάδης δεν είχε την φαντασία και το εύρος των οραμάτων που έχετε εσείς. Και λέτε τώρα και εκτός «NATURA» και παντού μπορούν να κάνουν πολεοδομικά σχέδια για μια περιοχή που είναι ένα χιλιόμετρο μακριά από μια άλλη περιοχή. Αυτό δεν είναι έλλειψη σχεδίου. Διότι τι σημαίνει αυτό, το ότι δεν έχουμε σχέδιο; Αυτό που πάντα σήμαινε στην Ελλάδα. Θα πάει ο τάδε δήμαρχος και θα πει έχω αυτή την ανάγκη ή θα πάρει ο τάδε Βουλευτής από μια άλλη επαρχία και θα πει ένας φίλος μου επιχειρηματίας έχει αυτή την ανάγκη και τσάκα - τσάκα θα κάνουμε ένα πολεοδομικό σχέδιο κατά τις ανάγκες των ανθρώπων μας που θέλουμε να ενσωματώσουμε στο κοινωνικό μπλοκ δυνάμεων. Αυτό κάνουμε. Αυτό καταλαβαίνω ότι κάνει αυτό το νομοσχέδιο. Είσαστε αποτελεσματικοί; Το ερώτημα είναι αυτό που έβαλα στην αρχή. Αποτελεσματικοί ως προς τι; Ποιος είναι ο στόχος; Αν είναι ο σχεδιασμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας για την παιδεία για όλο τον κόσμο, δεν είσαστε αποτελεσματικοί. Δεν θέλετε να σχεδιάσετε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν σας ενδιαφέρει η πρωτοβάθμια υγεία και τα κέντρα υγείας. Ίσα-ίσα, ακόμα και σε αυτή την πανδημία δεν μπορέσατε να μας παρουσιάσετε ένα σχέδιο. Δεν σας ενδιαφέρει εκτός από την υγειονομική κρίση, η κρίση του περιβάλλοντος; Ακούσατε τι είπε ο κ. Αρσένης για την καύση. Αλήθεια τώρα, δηλαδή, θα πείτε ότι έχει αλλάξει το περιβάλλον, είδατε τι έγινε στην Ελλάδα, τι έγινε στη Γερμανία και εμείς συνεχίζουμε με την καύση και μάλιστα αφαιρούμε το τι ισχύει από όλους τους οργανισμούς και την τοπική αυτοδιοίκηση που θα μπορούσε να είχε ένα σχεδιασμό για την καύση.

Είναι απάντηση για την οικονομική κρίση αυτό που κάνετε; Είναι ένας σχεδιασμός μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης για το πώς μπορούμε να έχουμε ένα άλλο μοντέλο; Δεν νομίζω.

Νομίζω ότι εάν η ερώτηση είναι αν είσαστε αποτελεσματικοί να αντιμετωπίσουμε την τριπλή κρίση υγειονομική, περιβαλλοντική και οικονομική, είσαστε πολύ μακριά από αυτό που χρειάζεται, αλλά είσαστε αρκετά αποτελεσματικοί -και εκεί πρέπει να σας αποτρέψουμε- στο να προσπαθήσετε να φτιάξετε ένα καινούργιο blog δυνάμεων, όχι με τους νέους επιχειρηματίες και αυτά τα εκσυγχρονιστικά που ακούγαμε την δεκαετία του 1990 και το 2000 και τη νέα επιχειρηματικότητα με τους παλιούς και τους μεγάλους και μετά, επειδή δεν θα μας βγει αυτό, γιατί αυτό που κάνετε στα εργασιακά και αλλού θίγει όχι μόνο την εργατική τάξη....

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

....ένα μόνο λεπτό θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε. Θίγει και την εργατική τάξη και τα μεσαία στρώματα. Πάμε στα παλιά. Θα φτιάξουμε ένα καινούργιο κοινωνικό blog δυνάμεων που θα είναι εν μέρει, οικονομικές δυνάμεις, αλλά και μία λίστα από εκατοντάδες μικρά συμφέροντα που θα έρχονται κάθε στιγμή στην Κυβέρνηση και θα σας λένε: «λύστε μου αυτό το πρόβλημα, εδώ είναι το νομοσχέδιο του κ. Σκρέκα». «Λύστε μου αυτό το πρόβλημα, εδώ είναι η διάταξη του κ. Σκρέκα όπου θα μπορέσουμε να το λύσουμε». Και λέω με μεγάλη σαφήνεια, για να αλλάξει η πορεία αυτού του τόπου πρέπει να ορίσουμε όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης -και απευθύνομαι ιδιαίτερα και στο Κίνημα Αλλαγής και στο ΜέΡΑ25 και στο ΚΚΕ- ποιοι είναι οι ενδιάμεσοι στόχοι μας, εν προκειμένω, γιατί πρέπει να αρχίσουμε από κάπου, για την οικονομική κρίση, για την υγειονομική κρίση, για την κλιματική κρίση, να το ορίσουμε και μετά να μπορούμε να παρουσιάσουμε στον ελληνικό λαό προτάσεις που αντιμετωπίζουν αυτές τις κρίσεις, απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες του ελληνικού πληθυσμού που τους έχετε απομακρύνει, που θέλετε να τους περιθωριοποιήσετε και αυτό πρέπει να γίνει, γιατί πραγματικά, έχουμε τον μεγάλο κίνδυνο να επιστρέψουμε όχι μόνο στο οικονομικό μοντέλο της δεκαετίας του 1970 και του 1980, αλλά και στο πολιτικό και στο κοινωνικό μοντέλο. Είναι δικό μας χρέος, του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία να είμαστε στο κέντρο κάθε προσπάθειας αποτροπής σε αυτή την επιστροφή στο παρελθόν.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαμπος Αθανασίου): Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε.

Εισερχόμαστε τώρα στον πρώτο κύκλο ομιλητών και πρώτος ομιλητής είναι ο κ. Βασίλειος Γιόγιακας και μετά η κ. Καφαντάρη.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου έρχεται να συνεχίσει μία σειρά από πρωτοβουλίες της παρούσης Κυβέρνησης που παντρεύουν την προστασία του περιβάλλοντος με την αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου και την ενθάρρυνση των επενδύσεων με θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο. Η απολιγνιτοποίηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και η ηλεκτροκίνηση, γενικότερα το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα, αλλά και ο πρώτος κλιματικός νόμος στην ιστορία της χώρας που πρόκειται να έρθει προς ψήφιση, είναι μερικές από τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις της πράσινης κυβερνητικής ατζέντας. Μιας ατζέντας προχωρημένης όσο και φιλόδοξης, που ανατρέπει το στερεότυπο το οποίο ήθελε τις πολιτικές για το περιβάλλον να θεωρούνται παραδοσιακά ιδιοκτησία των κεντροαριστερών και αριστερών πολιτικών σχηματισμών.

Η μεταρρύθμιση που φέρνει το παρόν νομοσχέδιο προετοιμάζει το έδαφος στο οποίο θα καρποφορήσουν οι δράσεις του «πράσινου» πυλώνα του εθνικού σχεδίου «Ελλάδα 2.0.», γιατί συμβάλλει στη μετάβαση σε ένα ενεργειακό μοντέλο φιλικό στο περιβάλλον. Συμβάλλει στη χωροταξική μεταρρύθμιση και στην αειφόρο χρήση των πόρων και από την άλλη ευνοεί επίσης τις ιδιωτικές επενδύσεις και τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με το βλέμμα στον «πράσινο» μετασχηματισμό της οικονομίας. Στο νομοσχέδιο συγκεντρώνεται όλη η νομοθεσία για τη διαχείριση των αποβλήτων και η ανακύκλωση, ενώ ενσωματώνονται στο Εθνικό Δίκαιο και δύο σημαντικές κοινοτικές οδηγίες για την κυκλική οικονομία.

Θα ήθελα να αναφερθώ επιλεκτικά σε ορισμένες μόνο από τις προβλέψεις αυτού του νομοσχεδίου - πλαισίου που νομίζω ότι αξίζει να συγκρατήσουν οι πολίτες που μας παρακολουθούν.

Πρώτα απ' όλα, ενισχύεται με συγκεκριμένα μέτρα η επαναχρησιμοποίηση καταναλωτικών αγαθών. Με αυτόν τον σκοπό γίνεται υποχρεωτική για δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων κατοίκων η δημιουργία οργανωμένων χώρων όπου οι πολίτες θα αποθέτουν μεταχειρισμένα αντικείμενα τα οποία θα επιδιορθώνονται ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά. Η χώρα μας δημιουργεί τα περισσότερα απόβλητα τροφίμων διεθνώς και για να μειωθούν τα απόβλητα αυτά το 2030 στο 30% σε σχέση με το 2022 δίνονται κίνητρα για τη δωρεά και την αναδιανομή τροφίμων με πρώτο μέλημα την ανθρώπινη διατροφή και έπειτα τις ανάγκες της κτηνοτροφίας όπου θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ζωοτροφή. Στην ίδια κατεύθυνση επιχειρήσεις όπως σουπερμάρκετ, ξενοδοχεία, μεγάλα εστιατόρια επιχειρήσεις τροφοδοσίας και μεταποίησης τροφίμων υποχρεούνται να καταγράφουν με συγκεκριμένο τρόπο τα πλεονάσματα τροφίμων.

Μια άλλη αρνητική διάκριση για τη χώρα μας είναι ότι το 80% των απορριμμάτων μας κατευθύνεται σε χώρους υγειονομικής ταφής, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι περίπου 20%. Εμείς θέλουμε να αποθαρρύνουμε την υγειονομική ταφή δίνοντας την ευχέρεια στους δήμους να καθορίζουν τα δημοτικά τέλη, όχι με βάση το τετραγωνικό του ακινήτου, αλλά με βάση το ποσό που ανακυκλώνει και πόσα απόβλητα παράγει ο κάθε δημότης.

Το σύστημα «πληρώνω όσο πετάω» θα εφαρμοστεί υποχρεω-

τικά από το 2023 για μεγάλα ξενοδοχεία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε μεγάλους δήμους άνω των εκατό χιλιάδων κατοίκων και από το 2028 στους δήμους με πάνω από είκοσι χιλιάδες δημότες. Οι δήμοι δηλαδή γίνονται μέρος της προσπάθειας να υιοθετήσουν όλο και περισσότεροι πολίτες συνήθειες φιλικές προς το περιβάλλον με μια εύλογη οικονομική ανταμοιβή.

Στις πιο υπεύθυνες καταναλωτικές συμπεριφορές σκοπεύει επίσης η επέκταση της εγγυοδοσίας από τις πλαστικές φιάλες και στις γυάλινες φιάλες μιας χρήσης καθώς και στις συσκευασίες αλουμινίου. Θα δίνεται, δηλαδή, πίσω στον καταναλωτή μια εγγύηση που έχει πληρώσει μέσα στην τιμή της συσκευασίας όταν την επιστρέψει άδεια.

Ανάλογου χαρακτήρα υποχρεώσεις και κίνητρα θεσπίζονται και για την ανάπτυξη της συλλογής αποβλήτων σε κατηγορίες υλικών, σε ρεύματα όπως λέγεται. Στο πλαίσιο αυτό εισάγεται η υποχρέωση χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων έως το τέλος του 2022 από τους δήμους και χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης των βιοαποβλήτων από μεγάλους παραγωγούς με τη δική τους ευθύνη και δαπάνη, με αντιστάθμισμα τη μείωση των σχετικών δημοτικών τελών.

Από τη μεθεπόμενη εκπαιδευτική χρονιά θα γίνεται στα σχολεία χωριστή συλλογή έξι ρευμάτων χαρτιού, γυαλιού, πλαστικών, μετάλλων, μπαταριών και αποβλήτων τροφίμων. Τα απόβλητα μεγάλων κτηνοτροφικών και χοιροτροφικών μονάδων θα πηγαίνουν σε μονάδες βιοαερίου ή κομποστοποίησης, όπου αυτές είναι διαθέσιμες, με πρωταρχικό σκοπό την παραγωγή, την ανάκτηση ενέργειας από τα απόβλητα αυτά. Να πούμε ξανά εδώ ότι δεν πριμοδοτείται η ανάκτηση ως η καλύτερη δυνατή μέθοδος διαχωρισμού, αλλά ως καλύτερη από το τελευταίο επίπεδο που είναι η υγειονομική ταφή και δίνεται ξεκάθαρη προτεραιότητα κατά σειρά στη μείωση της παραγωγής αποβλήτων, την επανάχρηση και την ανακύκλωση.

Πριν ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για ένα νομοσχέδιο που δίνει λύσεις και σε άλλα πεδία όπως η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η χωροταξία και ο πολεοδομικός σχεδιασμός, επιτρέψτε μου να σταθώ σε ορισμένες ρυθμίσεις που ελπίζω να δώσουν διέξοδο στο θέμα των κορεσμένων ηλεκτρικών δικτύων, ένα θέμα που απασχολεί μεταξύ άλλων χιλιάδες υποψηφίους, μικρούς παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Πλέον ο διαχειριστής του δικτύου διανομής, ο ΔΕΔΗΕ, θα μπορεί να έχει μεγαλύτερη ευχέρεια να αναβαθμίζει τα ηλεκτρικά δίκτυα στις λεγόμενες «κόκκινες» περιοχές, να αυξάνει τη δυνατότητά τους ώστε να μπορούν να δραστηριοποιηθούν περισσότεροι παραγωγοί άρα και να ανέβει η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μίγμα της χώρας μας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με τους βασικούς άξονες του νομοσχεδίου για τα απόβλητα και την ανακύκλωση αντιμετωπίζονται παραλείψεις και αστοχίες που έχουν οδηγήσει σε αποτελέσματα κατώτερα του αναμενόμενου. Από την άλλη, εισάγονται επιτυχημένες πρακτικές με σκοπό να προσεγγίσει η χώρα μας τις επιδόσεις των ευρωπαίων εταίρων μας. Για να το πετύχουμε χρειάζονται δύο βασικές προϋποθέσεις, να αλλάξουμε συνήθειες στον τρόπο που παράγουμε και καταναλώνουμε τόσο ως πολίτες και ως επιχειρήσεις και να υπάρξει αποτελεσματικός έλεγχος και καθοδήγηση του συνολικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης προϊόντων και αποβλήτων.

Εμείς κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρούμε ότι οι συνθήκες αυτές μπορούν να ικανοποιηθούν με το ρυθμιστικό πλαίσιο που διαμορφώνεται από το παρόν νομοσχέδιο το οποίο και στηρίζουμε.

Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαμπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ, κύριε Γιόγιακα.

Τον λόγο έχει η κ. Χαρά Καφαντάρη και αμέσως μετά ο κ. Χρήστος Γκόκας από το Κίνημα Αλλαγής.

Ελάτε, κυρία Καφαντάρη.

ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.

Μνημείο κακής νομοθέτησης μπορούσαμε να πούμε το εν λόγω σχέδιο νόμου το οποίο συζητάμε. Άλλωστε, δεν είναι και το πρώτο. Αυτό το οποίο ανέφεραν πολλοί και από την Αντιπολίτευση και εμείς ως κακή νομοθέτηση, άλλα άρθρα δίνονται σε διαβούλευση, με περισσότερα άρθρα έρχεται το νομοσχέδιο στη Βουλή, τροπολογίες της τελευταίας στιγμής και πολύ σημαντικές. Όντως είναι κακή νομοθέτηση, αλλά μήπως ο στόχος της Κυβέρνησης είναι αυτός; Μέσα από αυτή τη διαδικασία, χωρίς διαβούλευση και την τελευταία στιγμή να περνά πολλές ρυθμίσεις οι οποίες δεν συζητιούνται στην κοινωνία και σε αυτούς που αφορά και με αυτό τον τρόπο να νομοθετούνται και να εξυπηρετούνται συγκεκριμένα συμφέροντα;

Άλλωστε, και στη διαδικασία του νομοσχεδίου στη δεύτερη επιτροπή οι εκπρόσωποι και της τοπικής αυτοδιοίκησης ήρθαν εδώ και έβαλαν κάποιες ενστάσεις, κάποια σημαντικά ερωτήματα τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο απαντήθηκαν για ζητήματα τα οποία ουσιαστικά περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο. Νέα βάρη στην αυτοδιοίκηση χωρίς πόρους. Ενώ τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης έπρεπε να παράσχουν εξοπλισμό, οι δήμοι θα χρηματοδοτηθούν από το «Αντώνης Τρίτσης».

Στο εν λόγω σχέδιο νόμου το οποίο, όπως γνωρίζουμε, ενσωματώνει δύο οδηγίες ευρωπαϊκές τίθενται υψηλοί στόχοι ανακύκλωσης, η Κυβέρνηση όμως με την πρακτική της και ό,τι περιλαμβάνεται παρακάτω ναρκοθετεί αυτή την ανακύκλωση, προωθεί την καύση σαν τη μόνη επιλογή. Για τη Νέα Δημοκρατία και την Κυβέρνηση, η διαχείριση απορριμμάτων με καύση είναι μονόδρομος, κάτι το οποίο είναι και αντίθετο σε ευρωπαϊκές οδηγίες και γενικότερα είναι αντίθετο και στα ζητήματα του κλίματος και γενικότερα την κατάσταση που ζει ο πλανήτης αυτόν τον καιρό.

Σοβαρές ασάφειες υπάρχουν στη χωριστή διαλογή σε τέσσερα ρεύματα, στην πρόληψη αποβλήτων τροφίμων που τίθεται στόχος χωρίς χρονικό προσδιορισμό, ενώ για τα αδρανή εξαιρούνται μεγάλα έργα από τις υποχρεώσεις διαχείρισης των αποβλήτων τους προς όφελος εργολάβων και σε βάρος του περιβάλλοντος.

Για το σύστημα «πληρώνω όσο πετάω», ενώ ο κ. Χατζηδάκης, ο προκάτοχος του νυν Υπουργού έλεγε στις 4-11-2020 ότι άμεσα θα εφαρμοστεί το σύστημα «πληρώνω όσο πετάω», τελικά στέλνει το πρόγραμμα στις καλένδες. Μιλά δε για δήμους άνω των εκατό χιλιάδων το 2023 και διαφορετικό ορίζοντα προσαρμογής στους ΟΤΑ.

Επαναφέρεται το τέλος ταφής που με τον ν.4609/2019 είχε αντικατασταθεί με την εισφορά ενίσχυσης δράσεων κυκλικής οικονομίας. Ζούμε στην εποχή της κυκλικής οικονομίας και για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καθοριστικός στόχος αυτός. Και βέβαια ο συγκεκριμένος νόμος του 2019 περί κυκλικής οικονομίας είχε και την έγκριση, τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και της Επιτροπής Περιβάλλοντος.

Με το τέλος ταφής, με αυτόν τρόπο στην ουσία ενισχύεται η καύση, ενώ δεν υπάρχουν εργαλεία για την ενίσχυση των ΟΤΑ που καθυστερούν στην ανακύκλωση. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το ΥΠΕΝ, ουσιαστικά αφαιρεί αρμοδιότητα επεξεργασίας από τους δήμους και αναλαμβάνει τις μονάδες καύσης. Έχει διατάξεις στο σχέδιο νόμου ακόμα και αν ένας ΠΕΣΔΑ δεν περιλαμβάνει μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης, μπορεί να το επιβάλλει το ΥΠΕΝ. Με το άρθρο 63 αναλαμβάνει τη δημιουργία δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων και άρα μεταφέρει τις επιλογές της Κυβέρνησης μόνο το κόστος στα δημοτικά τέλη -είναι πολύ σημαντικό αυτό-, ενώ τις αποφάσεις θα λαμβάνει το Υπουργείο και οι Υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται για αντιδημοκρατική, οπισθοδρομική και μη τεκμηριωμένη επιλογή που δεσμεύει τη χώρα μας σε μονάδες καύσης, τη στιγμή που η ιεραρχία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με οδηγίες αντίστοιχες είναι συγκεκριμένη στη διαχείριση των απορριμμάτων και τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρηματοδοτεί μονάδες καύσης και μάλιστα σύμμεικτων απορριμμάτων, κάτι το οποίο διαφαίνεται ότι θα γίνεται με το εν λόγω νομοσχέδιο. Ευθύνες και αρμοδιότητες και πρόστιμα στην τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ τα οικονομικά των δήμων δεν είναι στα καλύτερά τους, χωρίς πρόβλεψη επιπλέον χρηματοδότησης και βέβαια καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό θα μεταφερθεί στις πλάτες των δημοτών.

Όμως τι γίνεται στην Αττική, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές; Μεταφέρω την κραυγή αγωνίας, ανησυχίας και αγωνιστικότητας των κατοίκων της δυτικής Αθήνας και της δυτικής

Αττικής για την κατάσταση η οποία υπάρχει. Συγκεκριμένα μιλάω και για τη Φυλή. Μονάδα καύσης στη Φυλή, συνέχιση λειτουργίας της Φυλής έως το 2036 και αυτό προκύπτει από την ΑΕΠΟ της 11-6-2021, ενώ ο κ. Πατούλης εδώ στη Βουλή, όταν ανέλαβε, είχε πει ότι θα κλείσει, «είμαστε υπέρ».

Από την άλλη μεριά γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Συνεχίζει να λειτουργεί σαν αποθετήριο απορριμμάτων όλης της Αττικής, φαραωνικές εγκαταστάσεις, δύο νέες μονάδες μέσω ΣΔΙΤ. Ενώ από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ και ήταν εξασφαλισμένη σαν δημόσιο έργο, έρχεται τώρα εδώ με τα ΣΔΙΤ -όπως λέτε- ουσιαστικά εξυπηρετούνται πάλι λίγοι. Ο νέος περιφερειακός σχεδιασμός που ήρθε πέρυσι τον Αύγουστο -μέσα στον Δεκαπενταύγουστο να το πω πιο απλά- περιλαμβάνει τα έργα αυτά, τον μονόδρομο και τη λογική της καύσης, ενώ δημοπρατούνται μονάδες και τα χαρακτηριστικά τους θα είναι σε δεύτερη φάση.

Δεν μπορούμε, όμως, να μην πούμε και τις φωτογραφικές προδιαγραφές που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο στον διαγωνισμό του ΕΣΔΑ, με εντολή φυσικά του Περιφερειάρχη Αττικής Γεωργίου Πατούλη. Μιλάω για τον διαγωνισμό για τρεις ομάδες προμηθειών εξοπλισμού ανακύκλωσης, που ουσιαστικά το Ελεγκτικό Συνέδριο ακύρωσε τη διαδικασία, ενώ ενέκρινε τις υπόλοιπες επτά. Πρόκειται δηλαδή για το 1/3 ενός διαγωνισμού μαμούθ για την ανακύκλωση στην Αττική.

Τι έχετε να πείτε, κύριε Υπουργέ, όμως, για όλα αυτά; Τι έχετε να πείτε πραγματικά;

Πρώτον, έχουμε μια Κυβέρνηση της αυτοαναίρεσης. Άλλα ψηφίζετε και σε έξι μήνες τα αλλάζετε. Για παράδειγμα, ο ΟΦΥΠΕΚΑ, την ουσιαστική κατάργηση των διοικήσεων στους φορείς διαχείρισης αλλά και οι αποφάσεις τώρα θα παίρνονται στο Υπουργείο. Ο δε ΟΦΥΠΕΚΑ ουσιαστικά μπορεί να κάνει και διαγωνισμούς για το ΥΠΕΝ.

Διευκόλυνση της αδειοδότησης πανηγύριζε ο κ. Χατζηδάκης με τον ν.4685 για τις ΑΠΕ. Ελαφρύνθηκε το καθεστώς. Μάλλον έγινε πιο εύκολο το καθεστώς αδειοδότησης. Έρχεστε εσείς τώρα και εισάγετε την εγγυητική επιστολή βεβαίωσης άδειας παραγωγού ΑΠΕ και δεν λέτε κουβέντα για το νέο ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, που είναι απαραίτητο, και οι τοπικές κοινωνίες διαμαρτύρονται γι' αυτό που γίνεται μέχρι σήμερα.

Τρίτον, έχουμε μια Κυβέρνηση του ξεπουλήματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που γίνεται με τον ΔΕΔΔΗΕ, απόφαση που θα είναι σε βάρος των συμφερόντων και της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ, αλλά και του ελληνικού λαού ουσιαστικά, ιδιωτικοποίηση των δικτύων. Ο κ. Χατζηδάκης έλεγε κάποτε ότι θα τα πουλήσουμε για να σωθεί η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, παρά τα προβλήματα, στέκεται στα πόδια της. Αύξησε και τις τιμές του ηλεκτρικού ο κ. Χατζηδάκης και ετοιμάζονται και καινούργιες τώρα. Βέβαια τα golden boys αυξάνουν και αυτά τους μισθούς τους. Οι τιμές του ηλεκτρικού έχουν πάρει την ανηφόρα, αποκοπές ηλεκτρικού γίνονται και μένουν άνθρωποι χωρίς το αγαθό της ενέργειας, να το πω έτσι, που πρέπει να είναι και συνταγματικά κατοχυρωμένο και έρχεστε τώρα και μιλάτε για ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ, τη στιγμή που εσείς οι ευρωπαϊστές δεν κοιτάτε τι κάνει η Ευρώπη, η οποία ουσιαστικά μιλά για δημόσια δίκτυα και στην ενέργεια και είναι σ' αυτή τη διαδικασία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαμπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε, κυρία συνάδελφε. Έχετε μπει στα εννιά λεπτά.

ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.

Είπατε αφοπλιστικά, κύριε Υπουργέ, στην επιτροπή ότι αυτή είναι η ιδεολογία μας. «Είμαστε υπέρ των ιδιωτών». Πραγματικά υλοποιείτε τις ιδεοληψίες σας σαν Κυβέρνηση, γιατί δεν είναι και κάποια μνημονιακή υποχρέωση η ιδιωτικοποίηση.

Τέταρτον, έχουμε μια Κυβέρνηση εξυπηρέτησης συμφερόντων. Αυτό φαίνεται με τις διατάξεις στα πολεοδομικά αλλά και με τις καινούργιες τροπολογίες, χωρίς κανόνες. Επενδυτές σοβαροί δεν μπορούν να επενδύσουν όταν δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Βέβαια ίσως δεν θέλετε σοβαρούς, αλλά ευκαιριακούς. Είναι μια Κυβέρνηση της υποκρισίας, «πράσινος Πρωθυπουργός» ο κ. Μητσοτάκης, απολιγνιτοποίηση, όχι απανθρακοποίηση, πιο γρήγορα από άλλες χώρες, χωρίς κοινωνική ενσυναίσθηση συνεπειών και χωρίς συγκεκριμένο πρόγραμμα και με φυσικό αέριο που ουσιαστικά είναι ορυκτό καύσιμο, ενώ η Ευρώπη μιλάει για απανθρακοποίηση και αυτό λέει η πράσινη συμφωνία.

Και κλείνω λέγοντας ότι η χώρα μας παραπέμφθηκε και για την ατμοσφαιρική ρύπανση, ένα σοβαρό ζήτημα. Εδώ μαζί με το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων πρέπει να υπάρξει ένα ολιστικό σχέδιο, γιατί η επιτυχής αντιμετώπιση των συνεπειών, είτε των συνεπειών της διαχείρισης της μη ορθολογικής απορριμμάτων, όσο και ατμοσφαιρικής ρύπανσης χρειάζεται συγκεκριμένες δράσεις.

Από εκεί και πέρα, με το σχέδιο νόμου μάς φέρνετε στο παρελθόν, μακριά από αυτό που λέει η Ευρώπη, αλλά γρήγορα η κατάσταση θα αλλάξει και θα υπάρξει μια δημοκρατική προοδευτική κυβέρνηση σε όφελος των πολλών και όχι των λίγων.

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαμπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, αλλά παρακαλώ πολύ όλους τους ομιλητές να τηρούν τον χρόνο και να δείχνουν σεβασμό στους συναδέλφους. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί άλλος να μιλάει επτά λεπτά και άλλος δέκα. Έχουμε ακόμα είκοσι πέντε ομιλητές. Δεν έχουν μιλήσει οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και θα χρειαστεί να μειώσουμε τον χρόνο σε λίγο.

Τον λόγο έχει ο κ. Γκόκας από το Κίνημα Αλλαγής και αμέσως μετά θα μιλήσει ο. κ. Κατρίνης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής.

Κύριε Γκόκα, έχετε τον λόγο.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση και σήμερα στην Ολομέλεια, του νομοσχεδίου για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων στη χώρα μας -για μια ακόμα φορά έξω από το πλαίσιο της καλής νομοθέτησης- με την ενσωμάτωση δύο κοινοτικών οδηγιών προς τον σκοπό αυτό, αναδεικνύει τους φιλόδοξους στόχους της Κυβέρνησης, στόχοι όμως που δεν αντιστοιχίζονται με την πραγματική κατάσταση και τον τρόπο με τον οποίο αντικειμενικά μπορεί να υλοποιηθεί στην πράξη ένα σοβαρό και αξιόπιστο πλαίσιο διαχείρισης των αποβλήτων. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα, με άμεσες επιπτώσεις και στο περιβάλλον, στην κλιματική αλλαγή, και στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Συμφωνούμε, είμαστε θετικοί στη διαδικασία της ανακύκλωσης, όμως πριν φτάσουμε εκεί, μια ολοκληρωμένη πολιτική διαχείρισης των αποβλήτων ξεκινά από την πρόληψη μέσα από την ενεργό συμμετοχή των πολιτών με κατάλληλη ενημέρωση και αντίστοιχη αγωγή στα σχολεία, ενώ προηγείται επίσης η διαδικασία της επαναχρησιμοποίησης, που συμβάλλει στη φιλοπεριβαλλοντική διαχείριση των αποβλήτων.

Οι αριθμητικοί στόχοι που αφορούν στην ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων, από 20% που είναι σήμερα σταδιακά σε ποσοστό 65% το 2035, και στην ανακύκλωση των συσκευασιών, ώστε αυτή να ανέλθει σε ποσοστό 70% το 2030, ανοίγουν παράλληλα και τον δρόμο για την καύση απορριμμάτων, μιλώντας αόριστα για τη δημιουργία δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων. Η καύση, όμως, των αποβλήτων δεν εναρμονίζεται με τις οδηγίες που σήμερα φέρνουμε για ενσωμάτωση και ειδικότερα για την προσπάθεια διαλογής σε ξεχωριστά ρεύματα.

Επιπλέον, προβλέπεται μια σειρά από υποχρεώσεις στους δήμους με την παράλληλη επιβολή κυρώσεων και προστίμων και φυσικά οι όποιες κυρώσεις και τα πρόστιμα θα επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τους πολίτες, ενώ πρώτα και πάνω απ' όλα υπάρχει η πολιτική ευθύνη, καθώς όλα αυτά, όπως θεσμοθετούνται, δημιουργούν εύλογες απορίες για τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, αλλά όπως επίσης και σε οικονομικό - υλικό επίπεδο για την ορθή αξιοποίηση και διοχέτευση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για την ανακύκλωση. Ερωτήματα τα οποία ήδη έχει αναδείξει ο ειδικός μας αγορητής κ. Αρβανιτίδης, όπως και τους προβληματισμούς μας στα ζητήματα αυτά.

Η δημιουργία υποδομών ανακύκλωσης στη χώρα μας θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας έναντι της απλής απορρόφησης πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης για την πράσινη μετάβαση. Μαζί και με τις αλλαγές και την ανάγκη ενίσχυσης σε ανθρώπινο δυναμικό και πό-

ρους του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, του ΕΟΑΝ.

Επίσης, σ' ό,τι αφορά στις πολεοδομικές διατάξεις, είναι λογικό για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου να μεταφερθεί η υποχρέωση αυτής της καταχώρισης για τον Ιανουάριο του 2022, αφού πρακτικά -με τις υπάρχουσες συνθήκες της πανδημίας και της θερινής περιόδου- η προθεσμία μέχρι τον Σεπτέμβριο δεν εξυπηρετεί ούτε τους πολίτες ούτε τους επαγγελματίες που εμπλέκονται σ' αυτή τη διαδικασία, (μηχανικούς, συμβολαιογράφους κ.λπ.).

Επίσης, θα ήθελα να τονίσω τον υπαρκτό κίνδυνο δημιουργίας περισσότερων προβλημάτων και νέων σοβαρών ζητημάτων εντός των πόλεων, αφού από τις σχετικές διατάξεις προβλέπεται η διεύρυνση των αστικών περιοχών που μπορούν να γίνουν υποδοχείς συντελεστών δόμησης, με την κατάργηση της σχετικής διάταξης του ν.4495/2017, που περιλάμβανε συγκεκριμένους περιορισμούς και όρους.

Η μεταφορά συντελεστή δόμησης έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση από την πρώτη περίοδο της εφαρμογής της. Από ένα μέτρο αποκατάστασης αδικιών από τη μη αξιοποίηση περιουσιών έχουμε οδηγηθεί σε υπερβολές και αλλοιώσεις οικιστικής φυσιογνωμίας, όπως υπάρχει αντίστοιχος κίνδυνος και από τις διατάξεις που προωθούνται για την εκμετάλλευση γης. Έχουμε ζήσει φαινόμενα καταστρατήγησης αντίστοιχων προβλέψεων στο παρελθόν.

Προχωρώ στα ενεργειακά θέματα. Προβλέπεται να αναπτυχθούν φωτοβολταϊκοί σταθμοί σε περιοχές κορεσμού με ισχύ μέχρι 400KW ο καθένας, με τα νέα περιθώρια ηλεκτρικού χώρου ισχύος 86MW στην Πελοπόννησο, 45MW στις Κυκλάδες, 400MW στην Κρήτη και 40MW στην Εύβοια.

Σχετικά με τις εγγυητικές επιστολές και τις νέες άδειες φωτοβολταϊκών στις περιοχές με κορεσμένο δίκτυο, θεωρούμε ότι είναι άδικος και αδικαιολόγητος ο αυθαίρετος διπλασιασμός από 16.800 ευρώ σε 33.600 ευρώ για τους υποψήφιους επενδυτές στις περιοχές αυτές σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Η σχετική νομοθέτηση οδηγεί για μια ακόμα φορά την αγορά των φωτοβολταϊκών προς μεγάλους επενδυτές και όχι σε μικρομεσαίους και ενεργειακές κοινότητες.

Εμείς είχαμε προτείνει την εγγυητική για αιτήσεις φωτοβολταϊκών και αιολικών σταθμών και ο προηγούμενος Υπουργός δεν την είχε αποδεχθεί. Όμως, να μην επικρατήσει και εδώ η λογική των άκρων, όπως προκύπτει μ' αυτή την κατά 100% προσαύξηση των εγγυητικών.

Βέβαια, από την άλλη πλευρά οι αιτήσεις υποβάλλονται σωρηδόν και οι βεβαιώσεις παραγωγής σ' όλη τη χώρα χορηγούνται απλόχερα από τη ΡΑΕ.

Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα με την ευκαιρία αυτής της συζήτησης να τονίσω την ανάγκη αναθεώρησης του νομοθετικού πλαισίου για τις ΑΠΕ. Υπάρχει θέμα με τις διαδικασίες εγκρίσεων και χορήγησης αδειών ή εγκατάστασης ή παραγωγής, για όσους φτάνουν σ' αυτό το στάδιο. Η χορήγηση σε πρώτη φάση των βεβαιώσεων παραγωγής, με μια αίτηση και μια γενική αξιολόγηση μόνο τεχνοοικονομικών στοιχείων, έχει σαν αποτέλεσμα τη δέσμευση των εκτάσεων ακόμα και σχεδόν ενός ολόκληρου νομού, δίνοντας βεβαιώσεις παραγωγής χωρίς να ελέγχεται καν η δυνατότητα εγκατάστασης και ανάπτυξης μιας μονάδας ΑΠΕ ούτε επίσης ελέγχεται αν ο υποψήφιος επενδυτής μπορεί να έχει στη διάθεσή του αυτή την περιοχή. Δεσμεύεται η έκταση και όλα ακολουθούν στα επόμενα στάδια, χωρίς οι τοπικοί φορείς να γνωρίζουν κάτι. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται αναστάτωση στις τοπικές κοινωνίες, όταν δεν υπάρχει ολοκληρωμένος σχεδιασμός και χωροταξικό πλαίσιο ανάπτυξης των ΑΠΕ κατά περιφέρεια.

Επιπλέον, δεν υπάρχει προστασία των παραγωγικών περιοχών ούτε πρόβλεψη για επιπτώσεις σε άλλες υπάρχουσες δραστηριότητες, όπως η κτηνοτροφία στις περιοχές όπου χωρίς σχεδιασμό αναπτύσσονται φωτοβολταϊκά ή αιολικά κυρίως πάρκα: Ή αντίθετα με άλλους τοπικούς αναπτυξιακούς σχεδιασμούς. Φυσικά αναρωτιούνται οι πολίτες, ποιος είναι αυτός ο σχεδιασμός που μπορεί στον χάρτη της ΡΑΕ σ' έναν νομό να φαίνονται όλα μπλε, κίτρινα και κόκκινα.

Πρέπει να υπάρξουν αλλαγές, κύριε Υπουργέ, σ' αυτό το πλαίσιο, για να μη φτάσουμε στο σημείο, οι πράγματι φιλικές ως προς τη μορφή ενέργειας προς το περιβάλλον ΑΠΕ, να θεωρηθούν ότι είναι εχθρικές προς τις τοπικές κοινωνίες, το φυσικό περιβάλλον και τις τοπικές δραστηριότητες.

Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πω ότι στο νομοσχέδιο αυτό με τις διατάξεις για το πολύ σοβαρό θέμα της ανακύκλωσης υπάρχουν πολλά σημεία που προβληματίζουν για τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθούν αυτοί οι πολύ φιλόδοξοι στόχοι που θέτει, αλλά υπάρχει και έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης των αποβλήτων από την παραγωγή μέχρι την ανακύκλωση και τη χρήση των ανακυκλωμένων υλικών. Όπως υπάρχουν και πολλοί προβληματισμοί για τις άλλες διατάξεις, τις πολεοδομικές, για τα ενεργειακά θέματα κ.λπ., για τις οποίες έχουμε επιφυλάξεις, αλλά έχουμε καταθέσει και τις προτάσεις μας και περιμένουμε τις απαντήσεις από την πλευρά της Κυβέρνησης.

Ευχαριστώ πολύ και για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαμπος Αθανασίου): Ευχαριστώ κι εγώ, κύριε Γκόκα.

Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής κ. Μιχάλης Κατρίνης και αμέσως μετά θα δώσω τον λόγο στον κ. Κωνσταντίνο Μπούμπα από την Ελληνική Λύση.

Κύριε Κατρίνη, έχετε τον λόγο.

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Ελληνισμός υπάρχει όσο δεν ξεχνά την ιστορία του και κανείς μας δεν ξεχνά, κανείς ποτέ δεν θα ξεχάσει ότι σαν σήμερα, σαράντα επτά χρόνια πριν, η Τουρκία πραγματοποίησε στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο.

Η κατοχή του 40% της Κύπρου από την Τουρκία δεν αποτελεί ελληνοτουρκική διαφορά. Είναι ένα διεθνές πρόβλημα, που συνδέεται με την κατοχή μέρους μιας ανεξάρτητης χώρας και μάλιστα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από μια ξένη δύναμη. Αυτή είναι η πραγματική διάσταση που πρέπει να υπενθυμίζουμε διαρκώς σε φίλους και σε συμμάχους και ιδιαίτερα μάλιστα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθεί ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ιδέα, δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ολοκλήρωση όταν τηρείται πολιτική ίσων αποστάσεων, όταν στο όνομα συμφερόντων εξομοιώνονται οι θύτες με τα θύματα.

Η λύση του Κυπριακού πρέπει να γίνει στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Ούτε δύο κράτη ούτε μια χαλαρή ομοσπονδία, που θα δίνει το δικαίωμα στην Τουρκία να ασκεί έλεγχο στην Κύπρο, γιατί σαράντα επτά χρόνια μετά η Τουρκία συνεχίζει να είναι αυτό που πάντα ήταν, μια επεκτατική και αναθεωρητική δύναμη που παραβιάζει συστηματικά τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.

Ο κ. Ερντογάν με την παρουσία του στην Κύπρο και τα μηνύματα που στέλνει έχει ήδη εξευτελίσει την πολιτική κατευνασμού και υποχωρήσεων που έχει υιοθετήσει ο κ. Μητσοτάκης. Η παρουσία του Τούρκου Προέδρου στην Κύπρο τη μαύρη επέτειο της σημερινής εισβολής αποτελεί μια παρουσία-πρόκληση όχι μόνο για την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και για την ιστορική μνήμη και για την ίδια τη διεθνή κοινότητα. Οι εξαγγελίες δε για μερικό άνοιγμα της Αμμοχώστου παραβιάζουν ωμά τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Δείχνουν ξεκάθαρα ότι δεν λαμβάνουν υπ' όψιν κανένα ψήφισμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καμμία λεκτική προειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τώρα βέβαια το Υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει ότι οι παράνομες ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες. Ο δε Έλληνας Πρωθυπουργός καταγγέλλει τις εξαγγελίες Ερντογάν. Όταν όμως ο κ. Μητσοτάκης την περίοδο της απόπειρας εισβολής στον Έβρο, που καθοδηγήθηκε από το βαθύ τουρκικό κράτος, αντί να ζητήσει σύγκληση του συμβουλίου ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης άκουσε την κ. Μέρκελ, τότε δεν είχε αίσθηση αυτής της επικινδυνότητας; Όταν το περσινό καλοκαίρι η Τουρκία παραβίαζε κατά συρροή την ελληνική υφαλοκρηπίδα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ο κ. Μητσοτάκης πάλι άκουσε την κ. Μέρκελ και δεν απαίτησε κυρώσεις εις βάρος της Τουρκίας, κυρώσεις σχετικά με την τελωνειακή σύνδεση Τουρκίας - Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ο κ. Μακρόν πρότεινε στην Ελλάδα σύμφωνο αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής, ο Έλληνας Πρωθυπουργός προτίμησε να στείλει την κ. Σουράνη στο Βερολίνο για να συναν-

τηθεί με τον κ. Καλίν. Δεν θα ξέραμε τίποτα από όλα αυτά, αν δεν τα αποκάλυπτε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Αλήθεια, γιατί τα αποκάλυψε; Μα απλούστατα για να καταγράφονται οι τουρκικές διεκδικήσεις ως τετελεσμένο και ως αντικείμενο διαπραγμάτευσης προσβλέποντας στην de facto αποδοχή των τουρκικών προκλήσεων από τη χώρα μας.

Μέχρι τώρα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Μητσοτάκης άκουγε την κ. Μέρκελ. Είναι καιρός να ακούσει και τον ελληνικό λαό, γιατί η πολιτική κατευνασμού δεν οδηγεί πουθενά. Δεν θα κάνουμε πόλεμο, αλλά καιρός είναι να δείξουμε ότι δεν φοβόμαστε. Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και να χρησιμοποιήσουμε το βέτο. Αλλά να το χρησιμοποιήσουμε επιτέλους σε όλες τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τη γείτονα χώρα. Με ό,τι αυτό σημαίνει, με οποιοδήποτε τίμημα απέναντι σε θεωρητικούς αλλά και υποτιθέμενους φίλους. Αυτά όσον αφορά τα εκτός της χώρας.

Πάμε τώρα σε αυτά που γίνονται εντός της χώρας. Συνεχίζετε στην Κυβέρνηση στον ίδιο δρόμο. Κάνετε τα ίδια λάθη. Εκτίθεστε ως Κυβέρνηση. Δυστυχώς όμως εκθέτετε και τη χώρα. Είναι σαν να θέλετε να εκβιάσετε τις καλές ειδήσεις, που τελικά δεν έρχονται. Γιατί είστε εγκλωβισμένοι στην αλαζονεία και στις μπάρες των δημοσκοπήσεων. Βιάζεστε να διώξετε επικοινωνιακά το βάρος που σας δημιουργεί η πίεση της ευθύνης. Οι ευθύνες όμως είναι ολοκληρωτικά δικές σας και πρέπει κάποια στιγμή να τις αναλάβετε. Για όλα φταίνε οι άλλοι. Φταίει η Αντιπολίτευση, φταίνε οι νέοι, φταίνε οι τουρίστες, φταίνε οι μαγαζάτορες. Εσείς δεν φταίτε ποτέ για τίποτα. Και απειλείτε συνεχώς, τους απειλείτε όλους, γιατί εσείς σκέφτεστε κι έτσι ενεργείτε. Φόβος, απειλή, πίεση, πρόστιμα, αντί πειθούς, διαβούλευσης, διαλόγου και συναίνεσης. Χρειάζεστε όμως απ' ό,τι φαίνεται την πόλωση. Την επιδιώκετε, γιατί χωρίς αυτή φαίνεται και το βαθιά συντηρητικό ιδεολογικό στίγμα σας και το βαθύτατα ταξικό κοινωνικό στίγμα κάθε κυβερνητικής σας δράσης.

Και μιας και μιλάμε για δράση, ας δούμε, παραδείγματος χάριν, τι κάνατε για τον τουρισμό. Η Κυβέρνηση επιβεβαίωσε πολύ απλά ότι άνοιξε τον τουρισμό χωρίς κανένα σχέδιο. Το μοναδικό σχέδιο που είχε ήταν να υπόσχεται σε όλους ένα ξέγνοιαστο και ασφαλές καλοκαίρι και να κάνει έωλες εκτιμήσεις για έσοδα αρχικά 60% και στη συνέχεια 50% των εσόδων του 2019. Βεβαίως οι προβλέψεις έχουν δυστυχώς διαψευσθεί από την ίδια την πραγματικότητα. Τι σημαίνει όμως ανοίγω τον τουρισμό με ασφάλεια; Σημαίνει δύο πράγματα που απ' ό,τι φαίνεται στην Κυβέρνηση αγνοούνται παντελώς. Σημαίνει σχέδιο, σημαίνει προετοιμασία. Υπήρξε άραγε σχέδιο εμβολιασμού κατά προτεραιότητα σε τουριστικούς προορισμούς εγκαίρως, στους εργαζόμενους στον τουρισμό και στις μεταφορές που έχουν σχέση με τον τουρισμό; Τελευταία στιγμή έτρεχε η Κυβέρνηση να ανοίξει εμβολιαστικό κέντρο στη Ρόδο, για να μην πω άλλα παραδείγματα, γιατί δεν θα με φτάσει η ώρα. Υπάρχει πλαίσιο αξιόπιστων ελέγχων, τόσο σε σχέση με τον έλεγχο κατά την είσοδο σε τουριστικούς προορισμούς όσο και σε σχέση με τον έλεγχο στην εφαρμογή υγειονομικών μέτρων;

Η Μύκονος -κλασικό, κραυγαλέο παράδειγμα- ήταν μία από τις ελάχιστες περιοχές με υψηλό δείκτη σε εμβολιασμούς, που έφτανε και πάνω από 80%. Άρα η έξαρση των κρουσμάτων οφείλεται σε πλημμελείς ελέγχους, τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την εφαρμογή των μέτρων. Πριν από λίγο ανακοινώσατε ότι στις έξι μέρες θα αρθούν τα μέτρα περιορισμού. Εύχομαι να βασίζονται σε υγειονομικούς δείκτες. Είναι αυτό το μπρος-πίσω που κάνει η Κυβέρνηση. Αρέσκεται σε αυτό. Όπως, επίσης, σήμερα ακούσαμε από τον Υπουργό Οικονομικών για πρώτη φορά να λέει ότι πιθανόν να πάρουμε νέα οικονομικά μέτρα στήριξης, όταν σύσσωμο το οικονομικό επιτελείο διαρρηγνύει τα ιμάτιά του ότι δεν θα δοθούν νέα μέτρα στήριξης. Μάλιστα ο Υπουργός Ανάπτυξης έλεγε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για νέα μέτρα.

Έχετε ενισχύσει άραγε τις δομές υγείας σε περιοχές που αποτελούν τουριστικό προορισμό; Σε νησιά όπως η Κέρκυρα, η Ρόδος, η Κως τα νοσοκομεία είναι υποστελεχωμένα σε βασικές ειδικότητες. Μπορούν άραγε να αντιμετωπίσουν περιστατικά σε μία έξαρση κρουσμάτων; Πολύ φοβάμαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι με την εικόνα που έχει δημιουργηθεί θα υπάρξουν χώρες, τουριστικές αγορές για την Ελλάδα, που θα πάρουν μέτρα που -φοβάμαι που θα το προεξοφλήσω- θα είναι χαριστική βολή για τον τουρισμό μας. Εύχομαι να διαψευσθώ, αλλά φοβάμαι ότι οι παλινωδίες της Κυβέρνησης δεν οδηγούν σε καλά αποτελέσματα και οι απώλειες στον τουρισμό θα είναι τεράστιες.

Όπως μεγάλη είναι και η ευκαιρία που χάνεται με το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα για τη διαχείριση των αποβλήτων. Εδώ και δεκαετίες η συλλογή και διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων κάθε είδους εκ μέρους της κεντρικής διοίκησης και εμπλεκόμενων φορέων καταδεικνύει τις παθογένειες που υπάρχουν σε όλο τον κύκλο διαχείρισής τους. Να είμαστε ειλικρινείς. Είναι διαχρονικό το πρόβλημα. Η αβελτηρία, η πολυγλωσσία, η αναβλητικότητα, ο ανύπαρκτος έλεγχος σε αυτό το ζήτημα οδήγησαν σε διχασμό πολλές φορές των τοπικών κοινωνιών, μέχρι και σε δικαστικές εμπλοκές που έφτασαν σε ευρωπαϊκά δικαστήρια και επιβολή προστίμων για τη χώρα μας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που αποκαλύφθηκε ότι διάφοροι ΧΥΤΑ λειτουργούσαν πλημμελώς, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις εντοπίστηκαν σοβαρές παραβάσεις, που έχουν σχέση με τη ρύπανση του περιβάλλοντος και τον κίνδυνο της ανθρώπινης υγείας, όπως αποδεικνύεται από διάφορους ελέγχους τους οποίους διενήργησε ο ελληνικός φορέας επιθεώρησης.

Η Κυβέρνηση οφείλει απέναντι στους πολίτες, και ακόμα περισσότερο οφείλει απέναντι στις νεότερες γενιές, να επικεντρωθεί στην αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδησης μέσα από έναν διάλογο που δεν έγινε και στο παρόν νομοσχέδιο και να εστιάσει κυρίως στην πρόληψη, όπου θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν αρκετές δράσεις, στην επαναχρησιμοποίηση, με δημιουργία κέντρων επισκευής και επαναχρησιμοποίησης για κάποιες κατηγορίες αντικειμένων, και στην ανακύκλωση, με αποτελεσματική διαλογή στην πηγή χωριστών ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών.

Γίνεται αυτό με το παρόν νομοσχέδιο; Θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα σημεία. Πρώτα απ' όλα όλες οι εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες, ωστόσο οι στόχοι κατά πάσα πιθανότητα δεν πρόκειται να επιτευχθούν, όπως, για παράδειγμα, για την ταφή με την πρόβλεψη για μείωση από το 80% στο 10% μέσα σε εννέα χρόνια. Είναι σαφές ότι θέλετε να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Έχει η Κυβέρνηση άραγε προετοιμάσει τις υποδομές υποδοχής ανακυκλώσιμης ύλης με βάση τους στόχους που η ίδια θέτει και ποια είναι η προστιθέμενη αξία για τη χώρα από την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και σε αυτόν τον νευραλγικό τομέα; Μήπως, όπως συνολικά συμβαίνει με το σχέδιο για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, η Κυβέρνηση αγωνιά μόνο για τη γρήγορη απορρόφηση των πόρων μέσα από την αγορά ξένης τεχνολογίας, χωρίς να στηθούν υποδομές αξιοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών για τη χώρα;

Επίσης, τίθεται μια σειρά από υποχρεώσεις στους δήμους, μάλιστα με χρηματικές ποινές εφόσον δεν συμμορφωθούν, στις οποίες είναι αμφίβολο κατά πόσον είναι οι ΟΤΑ σε θέση να ανταποκριθούν με τα μέσα και το προσωπικό που διαθέτουν, με αποτέλεσμα τελικά το κόστος της μη συμμόρφωσης να επιβαρύνει τους πολίτες. Άδικο και νομίζω και αδικαιολόγητο, δεδομένου ότι και εδώ διαφαίνεται μια διάθεση παράλειψης ευθυνών της κεντρικής διοίκησης και μετάθεσης στην αυτοδιοίκηση και τελικά με το κόστος στους πολίτες.

Επίσης, η Κυβέρνηση το 2021 επιλέγει μία αναχρονιστική διαδικασία, με τη δημιουργία εγκατάστασης καύσης αποβλήτων, προκειμένου να ανακτηθεί κάποια ποσότητα ενέργειας. Και αυτό παρά το γεγονός ότι στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια η καύση απορριμμάτων είναι μία μη επιλέξιμη δαπάνη για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, αλλά και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Δύο λεπτά θα χρειαστώ ακόμα, σας παρακαλώ.

Πρόσφατα μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσίευσε ταξινόμηση βιώσιμων επενδύσεων και η καύση δεν περιλαμβάνεται σε

αυτές, λόγω των επιπτώσεων που προκαλεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως στόχο να καταστεί μια κοινότητα μηδενικών εκπομπών άνθρακα και όλα τα κράτη μέλη κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Όλα; Όχι προφανώς, εκτός από τη χώρα μας σύμφωνα με το παρόν νομοσχέδιο.

Με άλλα λόγια η καύση ή όποια διαδικασία θερμικής επεξεργασίας επιλεγεί, πέραν του ότι θα είναι ακριβή και αναποτελεσματική, θα αποτελέσει ένα από τα κύρια εμπόδια στην πορεία της Ελλάδας προς την κατεύθυνση ουδέτερου ισοζυγίου εκπομπών του άνθρακα. Χώρες όπως η Σουηδία, που χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως success story στη διαχείριση απορριμμάτων, αλλά και η Δανία, που είναι παγκόσμιος ηγέτης στην αποτέφρωση οικιακών αποβλήτων, οδηγούνται σε στροφή της πολιτικής τους αναζητώντας άλλες λύσεις, πέρα από την καύση.

Επίσης, παράδειγμα κακής διαχείρισης της διοίκησης που συνεχίζεται με το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί και η αγορά ηλεκτρισμού στον τομέα της πράσινης ενέργειας. Ο προσχηματικός διάλογος και οι προειλημμένες αποφάσεις τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργήσει αβεβαιότητα στους επενδυτές, καθώς δεν υπάρχει -και συνεχίζει με το παρόν νομοσχέδιο να επιβεβαιώνεται αυτό- σταθερό επενδυτικό πλαίσιο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαμπος Αθανασίου): Σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε, κύριε συνάδελφε.

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.

Η Κυβέρνηση επιμένει να ασκεί πίεση προς τους μικρομεσαίους επενδυτές μέσω διπλασιασμού του ύψους της εγγυητικής επιστολής που υποβάλλεται με την κατάθεση αίτησης χορήγησης προσφοράς σύνδεσης για τις περιοχές με κορεσμένο δίκτυο, αλλά μέσω και της υποχρέωσης προσκόμισης εγγυητικής επιστολής ύψους 35.000 ευρώ ανά μεγαβατώρα για την έκδοση βεβαίωσης παραγωγού ή βεβαίωση ειδικών έργων.

Θα λέγαμε, λοιπόν, ότι η Κυβέρνηση εισάγει έναν πραγματικό κόφτη, που αναμφισβήτητα θα θέσει εκτός αγοράς όλους τους μικρούς και μεσαίους υφιστάμενους αλλά και υποψήφιους επενδυτές. Έτσι, λοιπόν, καθώς είναι ήδη δύσκολο να πάρει κάποιος άδεια, τώρα γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη η διαδικασία.

Είναι σαφές ότι και με το παρόν νομοσχέδιο η Κυβέρνηση δείχνει την προτίμησή της στους λίγους και εκλεκτούς, προτιμά μια αγορά που θα είναι «καρτελοποιημένη» και ελεγχόμενη και αυτό είναι μια γενικότερη στόχευση της Κυβέρνησης και του σχεδίου «Ελλάδα 2.0», που αφορά μεν και έχει εξαγγελθεί ως αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για τους πολλούς, τελικά όμως καταλήγει να είναι μια διαδικασία fast track απορρόφησης των πόρων, με εισαγωγή ξένου τεχνολογικού εξοπλισμού και προφανώς εις όφελος των λίγων, μεγάλων και όχι κατ' ανάγκην εγχώριων εταιρειών.

Ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από το Κίνημα Αλλαγής)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαμπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ.

Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μπούμπας από την Ελληνική Λύση.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολύ σοβαρό το θέμα. Κατ' αρχάς σήμερα είναι η αποφράδα μέρα της εισβολής του Αττίλα, δημιουργώντας αυτό το ψευδοκράτος της ντροπής παγκοσμίως.

Καθώς συζητάμε σήμερα και για το περιβάλλον θα δούμε, στον λίγο χρόνο που έχω, γιατί θέλει πολλή ανάλυση και πολλή κουβέντα αυτό, πώς παραβιάζει το περιβάλλον η Τουρκία αυτή τη στιγμή και θα έπρεπε να το έχουμε κάνει σημαία και ο κ. Δένδιας και το Υπουργείο Εξωτερικών απέναντι στην Τουρκία που παραβιάζει τη φινλανδική συνθήκη Έσπο σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά. Θα το δούμε σε λίγο, αν έχουμε χρόνο, έστω και επιγραμματικά.

Σας τα είπε και ο ειδικός αγορητής, ο κ. Βιλιάρδος, αναλυτικά. Σας τα είπε και ο Πρόεδρός μας, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, σε ό,τι αφορά αυτή τη σπουδή, αυτή τη μέθη που δείχνετε σε ανακυκλώσιμες πηγές ενέργειας σε ό,τι αφορά τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά και θα δούμε και τις παραβιάσεις του νόμου και για τις ανεμογεννήτριες, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά και με τα φωτοβολταϊκά.

Κατ' αρχάς ως χώρα πρέπει να δεχθούμε ότι είμαστε ουραγοί στο θέμα της ανακύκλωσης. Δεν γίνεται η διαλογή των υλικών στην πηγή και αυτό τα λέει όλα. Εκεί πρέπει να γίνει η διαλογή των υλικών, αλλιώς θα έχουμε τους υποτιθέμενους ΧΥΤΑ, που έπρεπε να είναι ΧΥΤΥ, έπρεπε να είναι χώροι υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων και όχι απορριμμάτων. Γιατί εύλογα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ο ΧΥΤΑ είναι απλά μια σύγχρονη χωματερή, ένας σύγχρονος ΧΑΔΑ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 80% που έχουμε στη χώρα μας είναι ΧΥΤΑ ή ΧΑΔΑ. Για να μην αδικούμε, η προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να κλείσουν ανεξέλεγκτες χωματερές, ναι, είναι καλή και έχουμε μειώσει τα πρόστιμα μέχρι και 1.250.000 ευρώ λιγότερα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, αλλά έχουμε μείνει ακόμη πολύ πίσω στο θέμα των ανεξέλεγκτων χωματερών, κυρίως στα νησιά μας και όχι μόνο.

Υπάρχει μία μείωση, αυτό δείχνουν τα στοιχεία στα αστικά απορρίμματα. Εδώ όμως θα πρέπει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να υιοθετήσουμε μία ορθολογιστική διαχειριστική πολιτική στα απορρίμματα, που δεν την έχουμε. Και αυτό ξεκινάει με μια κουλτούρα, με μια εκπαίδευση που πρέπει να εμφυσήσουμε στα παιδιά, αλλά πρέπει να γίνει μια αξιέπαινη προσπάθεια.

Έγινε μια προσπάθεια στην Ήπειρο, για να μην αδικήσω εκεί τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων που έγινε στο Ελευθεροχώρι Δωδώνης. Εμείς στην Ελληνική Λύση μιλάμε πάντα με τεκμήρια, με επιχειρήματα και δεν αδικούμε κάποιες προσπάθειες που έχουν γίνει.

Η διαλογή, λοιπόν, πρέπει να γίνεται στην πηγή, αλλά όταν μιλάτε για καύση, κύριοι, θυμάμαι ότι το 2009 επισκέφθηκα ένα εργοστάσιο αποτέφρωσης απορριμμάτων στο Βέλγιο και οι Βέλγοι, ενώ ήταν ένα σύγχρονο, μοντέρνο εργοστάσιο, έλεγαν ότι πρέπει να το κλείσουμε, διότι ο τρόπος καύσης είναι πεπαλαιωμένος, είναι απαρχαιωμένος και με μεγάλο κόστος. Δηλαδή, για παράδειγμα, η αποτέφρωση σε σχέση με την υγειονομική ταφή, την εδαφική ταφή -γιατί συνήθως είθισται στην Ελλάδα να έχουμε την εδαφική ταφή και μιλάμε τώρα για καύση- η καύση κοστίζει 100 ευρώ ο τόνος, ενώ στην λεγόμενη «εδαφική» είναι 50 ευρώ ο τόνος. Αυτό είναι το κόστος, το οποίο το μετακυλίουμε βέβαια στη φορολογία των δημοτών.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει η Η' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. **ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ**)

Να σας θυμίσω ότι το 2003 είχαν δοθεί χρήματα στους δήμους για να γίνει μια καμπάνια ενημέρωσης, δηλαδή να μην είναι ανενημέρωτοι οι πολίτες, αλλά άλλαξαν κωδικούς τα χρήματα, πήγαν αλλού -όπου τα χρειαζόταν περισσότερο οι δήμοι- και έμεινε πίσω αυτή η καμπάνια ενημέρωσης προς τους πολίτες. Έτσι, λοιπόν, και οι δήμοι έχουν τις αμαρτίες τους.

Πάμε τώρα για το θέμα με τις ανεμογεννήτριες που αναφερθήκαμε στην Ελληνική Λύση. Να σας πω ότι υπάρχει καταγγελία, πρώτον, από την «Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία» και από την «Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης» για τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Και θέλω να ρωτήσω, κύριοι της Κυβέρνησης, δεν λαμβάνεται υπ' όψιν το άρθρο 6, παράγραφος 3, οδηγία 9243 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλες τις ανεμογεννήτριες που γίνανε μέσα σε προστατευόμενες περιοχές «NATURA 2000»; Εκεί το Σ.τ.Ε. τι κάνει; Δεν πρέπει να σεβαστεί και να εναρμονιστεί με αυτή την οδηγία;

Να θυμίσω ότι υπάρχει η περίπτωση C290/15, όπου το Βέλγιο καταδικάστηκε για αυτό, διότι παραβιάζεται εκεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Παραβιάζεται αυτό το Ευρωπαϊκό Δίκαιο από τα ίδια τα δικαστήρια σε ό,τι αφορά ανεμογεννήτριες ανεξέλεγκτες μέσα σε περιοχές προστατευόμενες. Και μάλιστα εκεί μιλάμε για σπάνια είδη πουλιών, όπως το όρνιο, ο μαυρόγυπας, ο ασπροπάρης. Απειλούνται, δηλαδή απειλείται η χλωρίδα και η πανίδα. Αυτή είναι η πρώτη αμαρτία με τις ανεμογεννήτριες που έχουμε αναφερθεί αναλυτικά και πώς θα γίνεται η ταφή με τα πτερύγια των ανεμογεννητριών που μπαίνουν σε γόνιμες και σε σπάνιες γαίες, μπαίνουν σε περιοχές υψηλού φυσικού κάλλους. Αλλάζει το αρχιτεκτονικό αποτύπωμα στις Κυκλάδες με τις ανεμογεννήτριες που έχετε βάλει στα νησιά.

Σε ό,τι αφορά τις ανεμογεννήτριες, έχουν γίνει καταγγελίες για χιλιάδες αιτήσεις. Μιλάμε για αρκετά νησιά, για πέντε χιλιάδες ανεμογεννήτριες που πάνε να μπούνε σε δεκατέσσερα νησιά του νοτίου Αιγαίου. Μιλάμε για πέντε χιλιάδες ανεμογεννήτριες. Πηγαίνετε και δείτε, το λέει η «Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία», που κατεβάζει αυτά τα στοιχεία.

Πάμε τώρα στα φωτοβολταϊκά. Να σας θυμίσω ότι τους αγρότες τούς είχαν βάλει να πάρουν δάνεια για να κάνουν φωτοβολταϊκά πάρκα επιδοτούμενοι την κιλοβατώρα με σαράντα πέντε λεπτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έρχονται μεγάλες εταιρείες κάνουν τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα και απεντάσσουν όλους τους αγρότες.

Πήραν τα ωραία δάνεια οι νέοι αγρότες, κυρίως ηλικίας μέχρι σαράντα ετών, για το επιχειρείν και έμειναν απ' έξω από μεγάλες εταιρείες, κυρίως ισπανικές, σε πολλά μέρη της Ελλάδος.

Σε ό,τι αφορά τα φωτοβολταϊκά, εσείς δεν λαμβάνετε υπ' όψιν τον ν.4643/2019 ΦΕΚ 193, που λέει ότι, όταν πας να δώσεις την έκτασή σου σε μια εταιρεία, μέσω της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, για να κατασκευάσει ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, πρέπει να υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας. Γιατί το λέω αυτό; Διότι από τις έξι χιλιάδες τετρακόσιες αιτήσεις για φωτοβολταϊκά πάρκα σε Στερεά και Θεσσαλία, καταγγέλλει ο Αγροτικός Σύλλογος Λιβαδειάς -όχι εγώ, ο Αγροτικός Σύλλογος Λιβαδειάς τα λέει αυτά, κύριοι, μπείτε και δείτε-, οι περισσότερες δεν έχουν τίτλο ιδιοκτησίας. Δηλαδή, τι έκανε η ΡΑΕ; Έπαιρνε τα χωράφια χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας και τα μεταπουλούσε σε κατασκευαστικές εταιρείες. Αυτές είναι οι αμαρτίες, παρακαλώ, με τα φωτοβολταϊκά πάρκα που θα μπορούσαμε να μιλούμε. Διότι τι λένε εδώ ο Αγροτικός Σύλλογος Λιβαδειάς και τα στοιχεία; Ότι δεν το κάνετε σε περιοχές που δεν είναι υψηλής γονιμότητας. Είναι ενενήντα φορές περισσότερες αυτές από αυτές που έχουν υψηλή καλλιεργητική δυνατότητα.

Γιατί το λέω αυτό; Χαλάσαμε καλά χωράφια στη Θεσσαλία και στη Στερεά, για να βάλουμε φωτοβολταϊκά πάρκα. Το ίδιο πάει να γίνει για περιοχές υψίστου φυσικού κάλλους, προστατευόμενες, με τις ανεμογεννήτριες. Πάμε να αλλάξουμε το αρχιτεκτονικό αποτύπωμα και να χτυπήσουμε τον πρωτογενή τομέα με ποιοτικά χαρακτηριστικά ή την αρχιτεκτονική τοπίου στα λεγόμενα «καλά χωράφια»; Ο τουρισμός, που είναι μια άλλη βιομηχανία της Ελλάδος, γιατί έρχεται; Για να βγάλει ένα όμορφο ηλιοβασίλεμα στις Κυκλάδες. Τι θα έβγαζε εκεί; Τις τεράστιες ανεμογεννήτριες, εξυπηρετώντας συμφέροντα μονοπωλιακά;

Καλωσορίζω και τον κ. Τσίπρα, τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Και μιας και είστε εδώ, πάμε σε ένα άλλο σοβαρό θέμα, κύριε Πρόεδρε, που αφορά αυτή τη στιγμή -μιας και μιλάμε για περιβάλλον- τον πυρηνικό αντιδραστήρα Ακούγιου στην Τουρκία, που δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα, κύριοι. Υπάρχει Βουλευτής του κεμαλικού κόμματος στην Τουρκία, ο Άλμπα Σαζίρ, και πεντακόσιοι μηχανικοί Τούρκοι που καταγγέλλουν τον Ερντογάν, ο οποίος τον κάνει σε σεισμογενή περιοχή, στην επαρχία Μερσίν, απέναντι από την Κύπρο, η οποία έχει δώσει σεισμούς άνω των οκτώ βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ προ πολλών ετών.

Αλλά οι Τούρκοι εδώ τι κάνουν; Παραβιάζουν τη φινλανδική συνθήκη του Έσπο. Τι λέει αυτή η συνθήκη; Ότι θα πρέπει να ενημερώσουν τα όμορα κράτη, μεταξύ αυτών και την Ελλάδα, βήμα - βήμα για τον πυρηνικό αντιδραστήρα που κατασκευάζουν, ο οποίος αντιδραστήρας, κύριοι, κατασκευάζεται από τη «ROSATOM», τη ρωσική εταιρεία, με κλιματολογικές προδιαγραφές Ρωσίας, που δεν συνάδουν ούτε μορφολογικά ούτε κλιματολογικά. Το πρόβλημα με τον σεισμό δεν είναι ο καθαυτός αντιδραστήρας. Είναι η παραγωγή ψύξης. Πόσο θα παράγει; Τριάντα δισεκατομμύρια κιλοβατώρες τον χρόνο. Πότε θα λειτουργήσει; Το 2023 ξεκινάει.

Υπάρχει τώρα το άρθρο 10, που τι λέει στην ατομική επιτροπή; Όταν μια χώρα κρίνει ότι για λόγους υψίστης εθνικής ασφαλείας έχει τον πυρηνικό αντιδραστήρα, απαγορεύεται να γίνεται οποιοσδήποτε έλεγχος. Τι γίνεται τώρα; Ποιος τα λέει; Ο κ. Καρτάλης, ο κ. Χριστόφιας από την Κύπρο, τα λέει ο κ. Λέκκας, ο γεωλόγος, τα λένε καθηγητές πανεπιστημίου, για τις επιπτώσεις αυτές. Είναι πορίσματα από καθηγητές πανεπιστημίου, σεισμολόγους, γεωλόγους, καθηγητές πυρηνικής φυσικής, όπως ο κ. Καρτάλης, οι οποίοι...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κλείστε, κύριε συνάδελφε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.

Λένε, λοιπόν, ότι σε τριάντα έξι ώρες έχουν καταστραφεί τα νησιά μας, γιατί τα ρεύματα του αέρα είναι προς την Ελλάδα. Και ενώ υπάρχει καταγγελία από Βουλευτές της Αντιπολίτευσης και από πεντακόσιους μηχανικούς, αν, λοιπόν, σύμφωνα με το άρθρο 10, επικαλεστεί η Τουρκία λόγους υψίστης εθνικής ασφάλειας, θα απαγορεύεται οποιοσδήποτε έλεγχος. Εδώ είναι ξεκάθαρο το πρόγραμμα για κατασκευή πυρηνικής βόμβας της Τουρκίας, η οποία σε πέντε χρόνια θα παράξει πλουτώνιο. Δεν έχει την τεχνογνωσία να πάει σε απεμπλουτισμό. Έχει, όμως, το Πακιστάν. Οι Ιάπωνες έχουν ήδη έχουν αποχωρήσει.

Το λέω αυτό, αν θέλουμε να διαφυλάξουμε από τις πληγές που έχουμε, όπως ο πυρηνικός αντιδραστήρας Ακούγιου και ο αντιδραστήρας του Κοζλοντούι, που επίσης έχει μεγάλες διαρροές από το 1972 που κατασκευάστηκε, ή αυτό που έχει στο πρόγραμμά της η Τουρκία να κατασκευάσει και στην ανατολική Θράκη...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Τι γη θα παραδώσουμε στις επόμενες γενεές και σε τι κίνδυνο θα μπούμε σε αυτό που λέγεται «τα πυρηνικά των Βαλκανίων»;

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.

Τον λόγο τώρα έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσίπρας.

Ελάτε, κύριε Τσίπρα.

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Δεν ξέρω, κύριε συνάδελφε που μόλις κατεβήκατε από το Βήμα, εάν η Τουρκία θα έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει πυρηνικά σε λίγα χρόνια, όπως είπατε.

Ξέρω, όμως, ότι τούτη τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει μία πυρηνική βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας. Το φωνάζαμε δυο μήνες, τρεις μήνες. Κατέθεσα τρεις επίκαιρες ερωτήσεις στον κ. Μητσοτάκη. Απαξίωσε να έρθει να μου απαντήσει. Και χαίρομαι που είναι εδώ η κ. Κεραμέως, που έβαλε τη βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας και δη στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, προκειμένου να εξυπηρετεί συμφέροντα -και θα το πω πολύ καθαρά- από την πρώτη στιγμή. Διότι σας λέγαμε ότι με τον τρόπο που νομοθετείτε, αφήνετε εκτός πανεπιστημιακών ιδρυμάτων πάνω από είκοσι χιλιάδες μαθητές που θα μπορούσαν να είχαν εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πάνω από είκοσι χιλιάδες μαθητές. Είκοσι με τριάντα χιλιάδες λένε οι αναλυτές. Και οι οικογένειές τους σήμερα αναζητούν τρόπο, για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν σε αυτή την αποτυχία, η οποία είναι εσκεμμένη αποτυχία.

Αποκλείετε αυτά τα παιδιά από την ανώτατη εκπαίδευση και, μάλιστα, αλλάζοντας το σύστημα εισαγωγής σε μια χρονιά που, κατά γενική ομολογία, ήταν η πιο δύσκολη χρονιά για κάθε μαθητή και μαθήτρια που έχει δώσει πανελλαδικές εξετάσεις, σε μια χρονιά με τα σχολεία κλειστά τον μισό χρόνο, σε μια χρονιά ανασφάλειας για κάθε Έλληνα πολίτη, με lockdown, που τα παιδιά αυτά δεν είχαν τη δυνατότητα να πάνε μισό χρόνο στο σχολείο να κάνουν μάθημα απευθείας, διά ζώσης, με τους δασκάλους και τους καθηγητές τους, που δεν είχαν τη δυνατότητα να δουν τους συμμαθητές τους.

Για πρώτη φορά αλλάζετε τον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τόσο πρόχειρα και τόσο γρήγορα και εφαρμόζετε αμέσως αυτή την αλλαγή, λες και κάτι θέλετε. Ή να εκδικηθείτε κάποιον ή να εξυπηρετήσετε κάποια συμφέροντα.

Από τις εβδομήντα επτά χιλιάδες θέσεις εισακτέων που είχατε εξαγγείλει, οι θέσεις που θα καλυφθούν στα πανεπιστήμια φαίνεται ότι θα είναι κοντά στις πενήντα χιλιάδες. Είναι η μεγαλύτερη μείωση αριθμού εισακτέων που γίνεται στη χώρα από την

ίδρυση του πρώτου πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Αθηνών, το 1837. Και την κάνετε εσείς.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

Μας είπατε ότι το κάνετε τάχα μου διότι σας έπιασε ο πόνος για την εκπαιδευτική και μαθησιακή επάρκεια της νέας γενιάς και ότι θα μείνουν εκτός αυτοί οι οποίοι, είτε έτσι είτε αλλιώς, δεν αξίζει τον κόπο να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διότι δεν μπορεί κάποιος να περνάει με λευκή κόλλα ή γράφοντας τρία.

Σήμερα αποδεικνύεται ότι δεν είναι καθόλου έτσι. Γιατί, τελικά, μένουν εκτός ΑΕΙ και πολλοί άριστοι μαθητές, κύριοι της Κυβέρνησης των αρίστων -δήθεν-, πολλοί μαθητές που δεν θα έχουν καν τη δυνατότητα να υποβάλουν μηχανογραφικό. Γιατί η διαφορετική ελάχιστη βάση εισαγωγής ανά τμήμα και οι συντελεστές βαρύτητας των εξεταζομένων μαθημάτων στον υπολογισμό των μορίων θα αποκλείσουν από τα πανεπιστήμια πολλούς περισσότερους μαθητές και μαθήτριες από όσες και όσους έχουν βαθμούς κάτω από τις ελάχιστες βάσεις εισαγωγής ανά επιστημονικό πεδίο. Σύμφωνα με υπολογισμούς -επαναλαμβάνω- σοβαρών αναλυτών, υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει λιγότερα μόρια από άλλους θα είναι επιτυχόντες, ενώ υποψήφιοι με περισσότερα μόρια θα αποκλειστούν από τα πανεπιστήμια.

Και αν δεν πιστεύετε εμένα, κυρία Υπουργέ, ελπίζω να διαβάσατε την επιστολή που έδωσε στη δημοσιότητα ένας μαθητής πρότυπου σχολείου της χώρας, ο οποίος αυτοαποκαλείται στην επιστολή «αποτυχημένος άριστος». Σας διαβάζω ένα απόσπασμα αυτής της επιστολής του Διονύση από -επαναλαμβάνω- πρότυπο σχολείο της χώρας.

«Είμαι τελειόφοιτος μαθητής του λυκείου και από σήμερα είμαι ένας αποτυχημένος άριστος και συμμετείχα στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις στοχεύοντας να εισαχθώ στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κατάφερα να συγκεντρώσω είκοσι χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα οκτώ μόρια στο σύνολο, δηλαδή χίλια οκτακόσια τριάντα οκτώ πάνω από την περσινή βάση. Όμως, σήμερα έμαθα ότι, παρ' ότι αρίστευσα, δεν θα μπορέσω να εισαχθώ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ούτε στη δεύτερη επιλογή μου, που ήταν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αυτό συμβαίνει γιατί στο ελεύθερο σχέδιο η βαθμολογία μου ήταν 13,6 μονάδες, ενώ η ελάχιστη βάση του αντίστοιχου ειδικού μαθήματος ήταν 14,03 μονάδες. Έτσι για 0,43 μονάδες στο ελεύθερο σχέδιο μου στερείται η θέση για την οποία πάλεψα.».

Τι έχετε να απαντήσετε, όχι σε μένα, στον Διονύση, άριστο μαθητή από το 1ο Πρότυπο Λύκειο Αθηνών;

Το καταθέτω στα Πρακτικά.

(Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Δεν είναι μονάχα ένας μαθητής. Είναι εκατοντάδες αυτά τα παιδιά. Και είναι χιλιάδες τα παιδιά τα οποία θα έχουν την «τύχη» του Διονύση. Έχετε το θάρρος να κοιτάξετε αυτούς τους μαθητές στα μάτια, κυρία Υπουργέ, που ως άλλη Ηρώδης έρχεστε και σφαγιάζετε πάνω από είκοσι χιλιάδες νέους ανθρώπους, τα όνειρά τους; Τις οικογένειές τους δεν τις σκέφτεστε; Γιατί; Γιατί ντιλάρατε, κυρία Κεραμένως -και θα σας το πω ευθέως- με τους ιδιοκτήτες κολλεγίων. Αυτό κάνατε.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ντροπή σας!

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Μην απαντήσετε, λοιπόν, σε μένα σήμερα. Στον Διονύση να απαντήσετε. Στους χιλιάδες νέους ανθρώπους να απαντήσετε. Στις οικογένειές τους να απαντήσετε.

Και εν τοιαύτη περιπτώσει, αν αυτό το οποίο σας απασχολεί είναι η μαθησιακή ικανότητα των φοιτητών μας, γιατί δεν σας απασχολεί και γι' αυτούς οι οποίοι θα αποκτήσουν πτυχία ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, τα οποία πρωτίστως, με τροπολογίες, είχατε φροντίσει να εξισώσετε και είχατε φροντίσει να εξαναγκάσετε και τα επιμελητήρια της χώρας και τους συλλόγους τους επαγγελματικούς να εγγράφουν ισοτίμως στα μητρώα τους τους αποφοίτους αυτών των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων;

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

Γιατί, με δυο λόγια, αφού βάζετε βάση εισαγωγής στο δημόσιο πανεπιστήμιο, δεν βάζετε και βάση εισαγωγής στα ιδιωτικά κολλέγια;

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

Εκεί, όμως, υπάρχει μονάχα η βάση του εισοδήματος και της οικονομικής δυνατότητας των γονιών. Όποιος έχει να πληρώσει, μπαίνει.

Το είπε, βέβαια, ο κ. Μητσοτάκης. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε όλοι στο πανεπιστήμιο. Και όσοι γονείς έχουν κάτι να ξεπουλήσουν ή να χρεωθούν, να πάρουν ένα δάνειο, ας στείλουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά κολλέγια.

Και θέλω σε αυτό το σημείο να ξεκαθαρίσω κάτι: Δεν έχω κάτι ούτε εγώ ούτε κανένας από εμάς με τα ιδιωτικά κολλέγια ούτε με τα παιδιά που οι γονείς τους έχουν την οικονομική δυνατότητα και τους δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία και τα στέλνουν εκεί. Με αυτό που έχω πρόβλημα είναι με την αθλιότητα του κ. Μητσοτάκη και της κ. Κεραμέως να οδηγήσουν με το έτσι θέλω χιλιάδες μαθητές εκεί, ενώ θα μπορούσαν να σπουδάσουν σε δημόσια πανεπιστήμια.

Θα σας το πω, λοιπόν, ευθέως: Είναι ένα εκ προμελέτης έγκλημα ο αποκλεισμός είκοσι έως τριάντα χιλιάδων μαθητών από τα δημόσια πανεπιστήμια, ένα εκ προμελέτης έγκλημα, που δεν αφορά μονάχα τα παιδιά αυτά και τις οικογένειές τους, αλλά και μια σειρά από πανεπιστημιακές σχολές και τμήματα, ιδίως στην περιφέρεια -γιατί αυτός είναι ένας δεύτερος σκοπός σας, πέρα από το να εξυπηρετήσετε συμφέροντα ιδιωτικά- όπου τα τμήματα αυτά δεν θα έχουν επάρκεια φοιτητών τα επόμενα χρόνια και θα οδηγηθούν σε μαρασμό ή σε κλείσιμο.

Με δυο λόγια -σας το ξαναλέω- η Κυβέρνησή σας και εσείς προσωπικά -ιδίως, όμως, ο Πρωθυπουργός που έχει την ευθύνη- αποδεικνύεστε, τελικά, ως οι μεγαλύτεροι ντίλερ συμφερόντων που πέρασαν ποτέ από τα κυβερνητικά έδρανα αυτής της χώρας.

(Ζωηρά και παρατεταμένα χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

Και θα σας πω, κυρία Υπουργέ, μιας και είστε σήμερα εδώ, ότι θα έχει αξία ένα μόνο πράγμα να κάνετε: Να ανέβετε σε αυτό εδώ το Βήμα -δεν ξέρω γιατί η παρουσία σας κι αν έχετε να καταθέσετε καμμιά τροπολογία- και να παραδεχθείτε ότι αυτό που γίνεται είναι άδικο, ιδίως στις συνθήκες της πανδημικής κρίσης. Και έχετε ακόμα χρόνο. Δεν έχει κλείσει η προθεσμία υποβολής μηχανογραφικών για τους μαθητές. Πάρτε πίσω αυτό το έκτρωμα! Μην εφαρμόσετε την ελάχιστη βάση εισαγωγής, τουλάχιστον για φέτος.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

Δώστε στις είκοσι χιλιάδες και πλέον μαθητές τη δυνατότητα να συμπληρώσουν μηχανογραφικά όπως πέρυσι και να καλυφθούν όλες οι κενές θέσεις στα πανεπιστήμια. Μην προχωράτε σε ένα έγκλημα απέναντι σε χιλιάδες νέους ανθρώπους και στις οικογένειές τους!

Επιτρέψτε μου και δύο λόγια, κυρία Πρόεδρε, πριν μπω στα του νομοσχεδίου που σήμερα συζητείται, για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα σε σχέση με την εξέλιξη της πανδημίας. Δυστυχώς, αντίστοιχα καταστροφική είναι και η διαχείριση η κυβερνητική απέναντι στην υγειονομική κρίση. Και νομίζω ότι τούτες τις μέρες μία φράση έρχεται διαρκώς στο μυαλό των πολιτών, που ζούνε μέσα στο άγχος και στην ανασφάλεια. Και η φράση αυτή είναι: «Πάλι τα ίδια;». Πάλι βρισκόμαστε μπροστά στις ίδιες ανεπάρκειες, στις ίδιες εμμονές, στις ίδιες αδυναμίες, στον ίδιο ερασιτεχνικό σχεδιασμό; Πάλι κάνατε την πολιτική επιλογή να ανοίξουν όλα, ρίχνοντας τα στάνταρ της υγειονομικής ασφάλειας; Πάλι νικήσατε τον κορωνοϊό και πανηγυρίσατε για δεύτερη φορά μέσα σε έναν χρόνο, ρίξατε τα στάνταρ, καλλιεργήσατε τον εφησυχασμό;

Θυμάμαι τον Πρωθυπουργό πριν από ενάμιση μήνα να δίνει συνέντευξη στη γερμανική «BILD» και να λέει ότι φέτος θα έχουμε ένα κανονικό καλοκαίρι, έναν κανονικό Ιούλιο και Αύγουστο, και τον Υπουργό Τουρισμού να δηλώνει ότι η θωράκιση της Ελλάδας απέναντι στη μετάλλαξη «Δέλτα» θα γίνει η καλύτερη διαφήμισή της. Και πού βρισκόμαστε σήμερα; Σήμερα βρισκό-

μαστε στο τέταρτο κύμα και οι ευθύνες σας είναι πλέον εγκληματικές, γιατί και πάλι βάλατε την επικοινωνία πάνω από την ουσία. Το σήμα χαλάρωσης, για να εξυπηρετηθεί το αφήγημα της επιτυχίας, οδήγησε εκ νέου στην υποτίμηση του κινδύνου, με αποτέλεσμα να απειλούνται ξανά ζωές, με αποτέλεσμα να έχουμε καταστροφικά πισωγυρίσματα στην οικονομία. Οι πολίτες, οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματίες περιμένουν απαντήσεις και σχέδιο.

Αποφασίσατε προχθές ένα μίνι lockdown στη Μύκονο, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, με ό,τι σήματα αυτό δίνει στο εξωτερικό, διεθνώς, για την πορεία του τουρισμού της χώρας σε όλη την επικράτεια.

Όμως, εδώ έχω να θέσω κάποια ερωτήματα: Η Μύκονος έχει ποσοστό εμβολιασμού στους κατοίκους και στους εργαζομένους κοντά στο 95% και υποτίθεται ότι οι τουρίστες που φτάνουν στα νησιά περνάνε από ελέγχους.

Πώς τα καταφέρατε, λοιπόν, πάλι να τινάξετε στον αέρα τόσο τη δημόσια υγεία όσο και τον πιο διεθνώς εμβληματικό τουριστικό προορισμό της χώρας μέσα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν; Πώς καταφέρατε πάλι οι πανηγυρισμοί σας να καταλήξουν σε ακόμα ένα φιάσκο σε βάρος της δημόσιας υγείας αλλά και σε βάρος εργαζομένων, επιχειρηματιών και τουριστών; Αυτό είναι το κανονικό καλοκαίρι που μας έταζε ο Πρωθυπουργός;

Κάνετε πάλι τα ίδια εγκληματικά λάθη. Αντί για υγειονομική θωράκιση των νησιών, αντί για εκτεταμένο testing και αξιόπιστη ιχνηλάτηση και επιτάχυνση των εμβολιασμών, εσείς πανηγυρίζατε, δίνατε συγχαρητήρια ο ένας στον άλλο! Λοιδορούσατε την πρόταση που καταθέσαμε για κατά προτεραιότητα εμβολιασμό εργαζομένων στον τουρισμό. Αρχίσατε τον εμβολιασμό των νησιωτών εν όψει τουριστικής περιόδου με καθυστέρηση. Αποτύχατε όμως -το κυριότερο είναι αυτό- να πείσετε τους πολίτες να εμβολιαστούν, ρίχνοντας νερό στον μύλο της αμφισβήτησης με τις παλινωδίες που κάνατε με το AstraZeneca και με τα χυδαία χαρτζιλίκια εξαγοράς νέων ανθρώπων.

Και διαρκώς πετάτε το μπαλάκι της ευθύνης αλλού, στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις που δεν κάνουν ελέγχους, σε επιχειρηματίες που δεν κάνουν ελέγχους. Το κράτος, όμως, είναι ανύπαρκτο. Ρωτήστε έναν άνθρωπο που έχει ταξιδέψει μέχρι σήμερα να σας πει για την παρωδία των ελέγχων.

Φτάσαμε στο σημείο, λοιπόν, τα νησιά μας και όχι μόνο η Μύκονος να έχουν τρομακτική αύξηση κρουσμάτων, ενώ σχεδόν το σύνολο των κατοίκων εκεί είναι εμβολιασμένοι. Αγνοήσατε την αυτονόητη ανάγκη ο ΕΟΔΥ να κάνει μαζικό testing σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς. «Κάντε self-test και η ευθύνη δική σας», αυτή είναι η απάντηση. Εσείς δεν έχετε καμμία ευθύνη. Αυτό είναι το μήνυμα που στείλατε για το άνοιγμα του τουρισμού.

Αγνοήσατε την έκκλησή μας για ενίσχυση των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας στα νησιά, αλλά ακόμα περισσότερο για την ανάγκη να προβλέψει η πολιτεία -είναι η δεύτερη χρονιά φέτος, έχουμε μάθει τα αδύναμα σημεία, έπρεπε να είχαμε μάθει- ξενοδοχεία καραντίνας στους τουριστικούς προορισμούς.

Το αποτέλεσμα είναι οι τουρίστες που νοσούν δεν έχουν πού να μείνουν και η χώρα διασύρεται διεθνώς. Είδατε τους δεκαοχτάχρονους που ξέμειναν μια μέρα σε ένα πάρκινγκ της Πάρου μην έχοντας πού να πάνε ή δεν τους είδατε; Ακούσατε αυτή την απίστευτη καταγγελία του πατέρα οικογένειας με μωρό παιδί που νόσησε η μητέρα και προσπαθούσαν να βρουν πού να μείνουν στην Αλόννησο και έμειναν τελικά στον δρόμο, διότι δεν υπήρχε ξενοδοχείο καραντίνας; Τα είδατε όλα αυτά; Τα ακούσατε όλα αυτά;

Ποιος, λοιπόν, είναι αυτός ο οποίος δυσφημεί τη χώρα στο εξωτερικό λέγοντας την αλήθεια; Εμείς, που τόσο καιρό σάς λέμε προχωρήστε με συγκεκριμένες προτάσεις ώστε να προλάβουμε δυσμενείς επιπτώσεις, ή εσείς, που για άλλη μια χρονιά ανοίξατε τον τουρισμό χωρίς μέτρα, με προχειρότητα; Μόνο σαράντα ξενοδοχεία καραντίνας υπάρχουν στη χώρα. Είναι δυνατόν να επαρκούν;

Και μέσα σε όλα αυτά η μόνιμη απάντησή σας όταν το πράγμα στραβώνει είναι ο διχασμός. Επιμένετε να μιλάτε διαρκώς για επιστροφή στην κανονικότητα μόνο για εμβολιασμένους. Με την άλλη Ελλάδα όμως, την άλλη μισή Ελλάδα -γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε κοντά 45%- των ανεμβολίαστων, τι σκοπεύετε να κάνετε; Να την εξαφανίσετε; Και πώς πιστεύετε ότι εμείς, οι μισοί, οι εμβολιασμένοι, θα είμαστε ασφαλείς, όταν οι άλλοι μισοί δεν θα είναι εμβολιασμένοι; Δεν έχετε ακούσει τόσον καιρό που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι δεν μπορεί κανένας να είναι ασφαλής όταν δεν είναι όλοι ασφαλείς;

Τα βάζετε με τους νέους διαρκώς. Μα, αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από ένα εκατομμύριο ανεμβολίαστους που είναι από πενήντα χρονών και πάνω, δηλαδή στις κρίσιμες ηλικίες για να νοσήσουν. Και απειλείτε τον κόσμο. Οι ποινές και οι απειλές για τους μη εμβολιασμένους δεν θα επιφέρουν κανένα αποτέλεσμα. Και η συζήτηση που ανοίξατε για υποχρεωτικό εμβολιασμό αποτελεί απόδειξη της αποτυχίας σας να πείσετε τους πολίτες. Διότι σπαταλήσατε έναν σκασμό χρήματα από το δημόσιο ταμείο για να έχετε τα κανάλια να λένε τι αποτελεσματικός που είναι ο μεσσίας μας, ο κ. Μητσοτάκης, και όχι τι αποτελεσματικό που είναι το εμβόλιο και να προσπαθούν να πείσουν τους πολίτες και να απαντήσουν στα ερωτήματα.

Και σας το λέω σήμερα για μια ακόμη φορά. Σταματήστε αυτή τη συζήτηση, τη διχαστική συζήτηση περί υποχρεωτικού εμβολιασμού. Προσπαθήστε να πείσετε τους πολίτες, όχι να τους εκβιάσετε. Θα έχετε τα αντίθετα αποτελέσματα. Και αφήστε τον διχασμό και τους διαχωρισμούς. Διότι πέρα από κοινωνικά επικίνδυνο, είναι και υγειονομικά επικίνδυνο. Το εμβόλιο σώζει ζωές. Ο εμβολιασμός όλων μας είναι αναγκαίο όπλο απέναντι στη νόσο. Δεν πρέπει όμως να δίνετε την εντύπωση ακόμα και σε έναν εμβολιασμένο ότι δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο, ότι μπορεί να συνωστίζεται και να διασκεδάζει χωρίς μάσκα σε κλειστούς χώρους. Είναι λάθος.

Δείτε τα στοιχεία που παρουσίασε χθες το Υπουργείο Υγείας της Βρετανίας. Ένα μεγάλο ποσοστό αυτών που νοσούν στα βρετανικά νοσοκομεία είναι εμβολιασμένοι και μάλιστα δύο φορές. Σίγουρα αν δεν είχαν εμβολιαστεί, θα είχαν έτσι κι αλλιώς χειρότερη τύχη και σίγουρα η πλειοψηφία όσων εμβολιάζονται αποφεύγει τη νόσηση. Ωστόσο, μη δίνετε σήμα απόλυτης χαλάρωσης όσο ο ιός είναι ανάμεσά μας. Και σταματήστε επιτέλους αυτή την ανοησία με τους διαχωρισμούς, τις απειλές και τον διχασμό.

Έρχομαι στα θέματα του νομοσχεδίου. Αρχικά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, κύριε Σκρέκα, κύριε Υπουργέ, ότι είναι πολύ σοβαρά ζητήματα αυτά, για να αντιμετωπίζονται με τροπολογίες της τελευταίας στιγμής και στο πόδι. Εγώ απ' ό,τι μαθαίνω, χθες βράδυ έγινε της τροπολογίας το κάγκελο, να με συγχωρήσετε για την έκφραση. Και πέραν -θα πω για την ουσία- του γεγονότος ότι και νομοτεχνικά είναι προβληματικές και επί της ουσίας είναι προβληματικές, νομίζω ότι δεν δίνετε το ορθό σήμα όχι μονάχα για τις διαδικασίες καλής νομοθέτησης, αλλά γιατί το θέμα το οποίο συζητάμε, που άπτεται του γενικότερου μεγάλου ζητήματος της προστασίας του περιβάλλοντος, είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε όλους να μας βρίσκει σε σύμπνοια για την κρισιμότητά του, αλλά και να δίνουμε και χρόνο ουσιαστικής διαβούλευσης.

Τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης, της κλιματικής αλλαγής είναι μείζονα ζήτημα. Και αν δεν θέλουμε να τα έχουμε στην προτεραιότητα της ατζέντας μας, μας τα βάζει η ίδια η ζωή. Κοιτάξτε τι έγινε αυτές τις μέρες στην Κεντρική Ευρώπη και στη Δυτική Ευρώπη με τους εκατοντάδες νεκρούς -εκατόν ογδόντα έχει φτάσει ο αριθμός- και τις εκτεταμένες καταστροφές στη Γερμανία και στο Βέλγιο. Και βεβαίως βλέπουμε και στη χώρα μας φαινόμενα -και εδώ και παλαιότερα και σήμερα- που μας κάνουν να συνειδητοποιούμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίση και οφείλουμε να δράσουμε χωρίς καθυστερήσεις.

Και γι' αυτό θα ήθελα σε αυτό το σημείο και εισαγωγικά να πω ότι ο κλιματικός νόμος για τον οποίο ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε στη Βουλή είναι κάτι που επείγει και δεν έχετε δώσει ακόμα κείμενο σε διαβούλευση. Η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει πίσω περιμένοντας. Ο κλιματικός νόμος αποτελεί για εμάς τμήμα σημαντικό των προγραμματικών μας δεσμεύσεων. Έχουμε ήδη ανακοινώσει ότι στηρίζουμε την από τα κάτω προετοιμασία του κλιματικού νόμου. Το έχουμε δηλώσει και στις περιβαλλοντικές ΜΚΟ και στη Βουλή και θα υπερασπιστούμε μια τέτοια διαδικα-

σία. Γιατί για μας -επαναλαμβάνω- ο κλιματικός νόμος και γενικά η πράσινη κλιματική μετάβαση θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από όρους ενεργειακής δικαιοσύνης και δημοκρατίας. Και αυτό έχει να κάνει και μέσα από τον τρόπο με τον οποίο συζητάμε και αποφασίζουμε.

Ας πάμε όμως στην κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον χώρο της ενέργειας και στις παρεμβάσεις που επιχειρείτε, εκεί όπου πραγματικά αποδεικνύεται ότι μάλλον είστε ιδεοληπτικοί και ίσως κοντόφθαλμοι απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής. Πρώτο σκέλος είναι οι ιδιωτικοποιήσεις. Μοναδική στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στον ενεργειακό τομέα είναι οι ιδιωτικοποιήσεις σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και της κοινωνίας. Και σε αυτό το νομοσχέδιο φέρνετε μια νομοθετική ρύθμιση για να εκχωρήσετε, για να ξεπουλήσετε άλλη μια κρίσιμη υποδομή για την πράσινη μετάβαση, τον διαχειριστή του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τον ΔΕΔΔΗΕ.

Το κάνετε αυτό αφού πρώτα, να τα θυμίσουμε και αυτά, δώσατε χρυσά μπόνους -όχι εσείς, αλλά ο προηγούμενος, ο προκάτοχός σας- εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στα γαλάζια παιδιά στη ΔΕΗ, στον ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία πληρώνουν φυσικά οι καταναλωτές, με πολύ σημαντικές αυξήσεις που έχουν δει στον λογαριασμό τους, και ενώ στις 15 Ιουλίου κατατέθηκαν δεσμευτικές προσφορές για την πώληση του 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών και ολοκληρώσατε έτσι άλλο ένα βήμα για την εκχώρηση του δικτύου φυσικού αερίου σε ιδιώτη.

Ακυρώνετε με δυο λόγια όλα όσα καταφέραμε κάτω από πολύ σκληρή πίεση τότε απέναντι στους δανειστές, δηλαδή τον δημόσιο έλεγχο στα ενεργειακά δίκτυα. Και τον ακυρώνετε χωρίς να έχετε καμμία πίεση -μαρτυράτε δίχως ξύλο, που λέει η παροιμία, δίχως καμμία πίεση από καμμία δανειακή σύμβαση, από κανένα μνημόνιο, από κανένα πρόγραμμα, από καμία οδηγία ή από καμμία άλλη υποχρέωση της χώρας.

Ένα ιδιωτικό μονοπώλιο θα είναι πλέον αυτό που θα αποφασίζει, με βάση φυσικά το κέρδος του ιδιώτη, και θα αποφασίζει αν και ποια νοικοκυριά και ποιες επιχειρήσεις, σε ποιες περιοχές της Ελλάδας θα έχουν πρόσβαση στο φυσικό αέριο. Δημιουργείτε με αυτόν τον τρόπο περιφερειακές ανισότητες και θέτετε σε κίνδυνο και την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στη χώρα, καθώς το κριτήριο, επαναλαμβάνω, θα είναι μόνο τα κέρδη του ιδιώτη. Παραδίδετε ένα στρατηγικό εργαλείο της πολιτείας στην κατεύθυνση της πράσινης μετάβασης και του μετασχηματισμού του ενεργειακού μας συστήματος και μάλιστα το παραδίδετε με προίκα.

Δεύτερο σκέλος είναι η αγορά και το κόστος ενέργειας. Θεσπίζετε εδώ με καθυστέρηση μηχανισμό παρακολούθησης και εποπτείας αγορών από τη ΡΑΕ, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Το κάνετε αφού πρώτα εκτοξεύσατε την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και για τις επιχειρήσεις και για τα νοικοκυριά και μετά τα ρεκόρ χονδρικής και την αισχροκέρδεια όλο το 2020, αφού αφήσατε τη χειραγώγηση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος ανεξέλεγκτη.

Και θέλω, κύριε Υπουργέ, να σας προειδοποιήσω ότι μετά το καλοκαίρι τόσο οι καταναλωτές, τα νοικοκυριά, όσο και οι επιχειρήσεις θα δουν νέες, μεγάλες, τεράστιες αυξήσεις στους λογαριασμούς τους. Και αυτές οι τεράστιες αυξήσεις στους λογαριασμούς έρχονται σε μια εποχή που η αγοραστική δύναμη, το εισόδημα των εργαζομένων και των νοικοκυριών έχει πέσει πολύ χαμηλά. Και με αυτόν τον τρόπο διαψεύδεται κάθε προσδοκία που υπήρχε όταν εκλεγήκατε, τάζοντας στον ελληνικό λαό ότι δήθεν θα δημιουργήσετε προοπτικές για καλύτερες δουλειές και καλύτερη ζωή με λιγότερους φόρους, γιατί, όταν ανεβαίνει η τιμή του ρεύματος και ταυτόχρονα ζούμε αυτή την έκρηξη της ακρίβειας και τη μείωση της αγοραστικής δύναμης και το εισόδημα παραμένει χαμηλό, στάσιμο ή χαμηλώνει ακόμα περισσότερο, αντιλαμβάνεστε ότι οι συνθήκες, τόσο για τη μεσαία τάξη όσο και για τον εργαζόμενο λαό, για τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, είναι συνθήκες δραματικές.

Τρίτο σκέλος το μπάχαλο, επιτρέψτε μου την έκφραση, στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών, των ΑΠΕ. Πλέον στην αγορά των ΑΠΕ επικρατούν συνθήκες Άγριας Δύσης, χωρίς κανόνες, ιδιαίτερα μετά τον περίφημο νόμο Χατζηδάκη, τον περιβαλλοντοκτόνο, όπως είπαμε εμείς.

Και θέλω να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ. Εσείς δεν μας λέγατε ότι με τον νόμο Χατζηδάκη απλοποιείτε τις διαδικασίες των έργων ΑΠΕ; Τώρα γιατί έρχεστε εκ των υστέρων να το διορθώσετε, αφού τον απλοποιήσατε, και να το διορθώσετε με την περιβόητη «εγγυητική επιστολή», δίνοντας δηλαδή τη δυνατότητα μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις να πάρουν άδειες και φυσικά στις τράπεζες να εξοικονομήσουν, να βγάλουν κάποια κέρδη; Δηλαδή συνεχίζετε να πορεύεστε χωρίς κανένα σχέδιο για αυτό που εμείς ονομάζουμε «ενεργειακή δημοκρατία» και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσουμε στην πράσινη μετάβαση.

Αυτοδιαψεύδεται πλήρως το αφήγημά σας περί δήθεν απλοποίησης και επιτάχυνσης της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ΑΠΕ, που χρησιμοποιούσατε τότε. Σας είχαμε προειδοποιήσει τότε ότι όχι απλά δεν θα επιταχυνθεί η διαδικασία, αλλά κινδυνεύετε να δημιουργήσετε υπερθέρμανση στην αγορά. Και, όπως όλοι οι παράγοντες της αγοράς σήμερα παραδέχονται, δημιουργείτε χώρο σε επενδυτές που είδαν φως και μπήκαν.

Τώρα προσπαθείτε να μαζέψετε τη φούσκα που θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή μετάβαση της χώρας, αφού ξεσηκώνονται οι τοπικές κοινωνίες ενάντια στις ΑΠΕ και αυτό είναι κρίσιμο και πολύ επικίνδυνο φαινόμενο. Αποτέλεσμα; Κανείς να μην ξέρει σήμερα πού μπορούν να χωροθετηθούν έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και αυτό, επαναλαμβάνω, θέτει σε μεγάλο κίνδυνο την πράσινη μετάβαση στη χώρα, διότι η πράσινη μετάβαση πρέπει να βρει τη συναίνεση της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας και όχι να βρεθούμε και εκεί απέναντι σε αρνητές, όπως βρισκόμαστε σήμερα και με θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία.

Και δυστυχώς η καταστροφική πολιτική σας για το περιβάλλον δεν σταματά εκεί. Στον τομέα των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης μέσα στις διατάξεις των οδηγιών βάζετε τις βαθιά αντιπεριβαλλοντικές και αδιαφανείς επιλογές που έχετε κάνει τα δύο τελευταία χρόνια, την καύση απορριμμάτων, την ιδιωτικοποίηση διαχείρισής τους και την καθυστέρηση της ανακύκλωσης, όπου υπάρχουν καταγγελίες και για σκάνδαλα, τα οποία φυσικά θα έρθει η ώρα να τα συζητήσουμε, σκάνδαλα εκατοντάδων εκατομμυρίων.

Κάνατε έναν εθνικό σχεδιασμό με προσχηματική διαβούλευση τον Αύγουστο του 2020, χωρίς να έρθει στη Βουλή, τον οποίο κατήγγειλαν οι ΜΚΟ, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, σε σχέση με την προώθηση της καύσης. Με τις μεθοδεύσεις σας τα πάντα έχουν κολλήσει. Οι δήμοι δεν παίρνουν εξοπλισμό ανακύκλωσης από τα συστήματα ανακύκλωσης. Δεν προχωράει η χωριστή συλλογή και η χώρα κινδυνεύει από νέα πρόστιμα.

Με δυο λόγια θα το πω: Η χώρα οπισθοδρομεί σε ό,τι αφορά την εφαρμογή καίριων μεταρρυθμίσεων, μεταρρυθμίσεις που προχώρησε η δική μας κυβέρνηση σε ό,τι αφορά, επαναλαμβάνω, τη διαχείριση των αποβλήτων. Οι πολίτες ακούνε για διαλογή στην πηγή, αλλά διαλογή στην πηγή δεν βλέπουν.

Και μια τελευταία παρατήρηση σε ό,τι έχει να κάνει με τα ζητήματα του νομοσχεδίου που αφορούν τη χωροταξία και την πολεοδομία. Στο νομοσχέδιο αποδεικνύεται η άποψη που διαθέτετε για τον χωρικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Είναι διατάξεις αποσπασματικές και χύμα, στην προσπάθειά σας, μάλλον, να ικανοποιήσετε συμφέροντα. Είναι φανερό ότι δεν θέλετε σαφείς κανόνες, αλλά αλά καρτ σχεδιασμό και με τους πολίτες στις περισσότερες περιπτώσεις ομήρους αυτού του σχεδιασμού. Δίνονται διάφορες παρατάσεις, με πιο χτυπητή την παράταση για την εκπόνηση του ειδικού χωρικού σχεδίου στο Μάτι από το Τεχνικό Επιμελητήριο, για το οποίο ο κ. Μητσοτάκης είχε δεσμευθεί για λύση -θυμίζω- μέχρι το καλοκαίρι του 2020 και έχουμε καλοκαίρι του 2021 τώρα. Εσείς δίνετε παράταση για άλλον έναν χρόνο. Τροποποιούνται συνεχώς διατάξεις που αφορούν τον τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών, τους όρους δόμησης με προχειρότητα, που βραχυκυκλώνει τις υπηρεσίες δόμησης, τους μηχανικούς και την οικοδομική δραστηριότητα, εφόσον κάθε τρεις μήνες αλλάζει ο οικοδομικός κανονισμός. Και με τις τραγικές και απαράδεκτες τροπολογίες, όπως αναφέρθηκα αρχικά, που βάλατε χθες τη νύχτα από το παράθυρο, αλλάζετε πάλι τη νομοθε-

σία για θέματα εκτός σχεδίου δόμησης.

Αλλά το αποκορύφωμα, και κλείνω με αυτό, είναι ότι φτιάχνετε στο νομοσχέδιο αυτό ένα μεγαλοπρεπές παράθυρο, ώστε να ακυρώνεται ο σχεδιασμός σε μια περιοχή και ο κάθε ενδιαφερόμενος να κάνει μία μελέτη που θα αλλάζει και τις χρήσεις γης και τους συντελεστές δόμησης.

Θα σας το πω, λοιπόν, με δυο λόγια. Κύριε Υπουργέ, κύριοι της Κυβέρνησης, έχετε αναγάγει το ρουσφέτι σε επιστήμη και το νομοθετείτε επιπλέον, αυτό κάνετε με αυτό το νομοσχέδιο. Δυστυχώς όμως αυτό θα το πληρώσει πολύ ακριβά το περιβάλλον αλλά και η ανάπτυξη.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

Εν κατακλείδι, με την ίδια προχειρότητα και με τον ίδιο ερασιτεχνισμό που αντιμετωπίζετε την πανδημία, την υγειονομική κρίση, με την ίδια σκοπιμότητα με την οποία εξυπηρετείτε ιδιωτικά συμφέροντα στον χώρο της παιδείας, άρα με την ίδια προχειρότητα και με την ίδια σκοπιμότητα αντιμετωπίζετε και το μείζον θέμα της κλιματικής κρίσης και του περιβάλλοντος.

Είστε, λοιπόν, μια Κυβέρνηση επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία. Είστε μια Κυβέρνηση επικίνδυνη για τη νέα γενιά και το αύριο του τόπου, αφού στερείτε τη γνώση για χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες, νέους ανθρώπους. Είστε μια Κυβέρνηση επικίνδυνη και για το περιβάλλον και για τον φυσικό πλούτο της χώρας.

Όσο γρηγορότερα, λοιπόν, δοθεί η εναλλακτική λύση στον τόπο, τόσο το καλύτερο για τον ελληνικό λαό, για το φυσικό περιβάλλον και την κοινωνική συνοχή.

Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Τον λόγο έχει ζητήσει η Υπουργός Παιδείας.

Ορίστε, κυρία Κεραμέως, έχετε τον λόγο.

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.

Κύριε Πρόεδρε, λυπάμαι που φεύγετε από την Αίθουσα, θα σας μεταφέρουν φαντάζομαι οι συνεργάτες σας τα στοιχεία τα οποία θα ήθελα να πω σε απάντηση αυτών πού είπατε προηγουμένως.

Όσο ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση, έκανε δύο πράγματα σε σχέση με αυτά που ανέφερε ο κ. Τσίπρας. Πρώτον, αναφορικά με την εισαγωγή. Επέτρεψε να εισάγονται στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο μαθητές οι οποίοι σημειώνουν επίδοση «0,6» στα «20», «1» στα «20», «2» στα «20», «3» στα «20», «4» στα «20».

Ήθελε τόσο πολύ να εγγράφονται φοιτητές, αδιαφορώντας για το αν πληρούν τις ελάχιστες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις που θέσπισε και τα λεγόμενα «πράσινα τμήματα» -λέτε- χωρίς καθόλου εξετάσεις, όλοι μέσα στα πανεπιστήμια, χωρίς να μας νοιάζει αν αυτοί οι νέοι θα αποφοιτήσουν. Και το λέω γιατί τα αποτελέσματα της δικής σας πολιτικής τα βλέπουμε τώρα.

(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ξέρετε, κύριε Τσακαλώτο, και το λέω γιατί άκουσα την ομιλία σας προηγουμένως, τι ποσοστό των φοιτητών μας...

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ξέρετε τι ποσοστό...

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων): Ξέρετε, κύριε Πολάκη, τι ποσοστό των φοιτητών μας εισάγεται και δεν αποφοιτά ποτέ; Ένα 40%. Τέσσερις στους δέκα παραμένουν με απολυτήριο λυκείου...

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Λέτε μπούρδες, κυρία Κεραμέως!

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων): Κυρία Πρόεδρε...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ πολύ, αφήστε την κυρία Υπουργό να απαντήσει.

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Απάντησε...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ, δεν είμαστε στο καφενείο.

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ξέρω πολύ καλά πού είμαστε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ωραία! Άμα ξέρετε, λοιπόν, μη μιλάτε και αφήστε την Υπουργό να τελειώσει, σας παρακαλώ πάρα πολύ.

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: ...λες και είμαστε ηλίθιοι.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας παρακαλώ πολύ, κύριε συνάδελφε, αφήστε την Υπουργό να τελειώσει. Σας παρακαλώ!

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Εμείς μπήκαμε σε ελληνικά πανεπιστήμια, η κ. Κεραμέως μπήκε;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Όταν θα πάρετε τον λόγο στο Βήμα, μπορείτε να απαντήσετε στην κυρία Υπουργό ό,τι θέλετε. Σας παρακαλώ. Είμαστε στην Ολομέλεια, δεν είμαστε στο καφενείο. Να απαντήσει η κυρία Υπουργός και μετά όποιος θέλει να πάρει τον λόγο.

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Δεν μαλώνουμε...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ, με όλους μαλώνω. Σας παρακαλώ. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Δεν είναι εικόνα Κοινοβουλίου.

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Μα, είναι απάντηση αυτά που λέει;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ό,τι θέλει θα απαντήσει η κυρία Υπουργός. Μετά πάρτε τον λόγο να απαντήσετε, κύριε συνάδελφε. Ό,τι θέλει μπορεί να πει η κυρία Υπουργός. Δεν σας έχει λογοκρίνει κανείς όταν ανεβαίνετε στο Βήμα. Αφήστε, λοιπόν, τον άλλο να απαντήσει όπως θέλει. Σας παρακαλώ!

Συνεχίστε, κυρία Υπουργέ.

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων): Χαίρομαι πολύ που η κοινωνία έχει την ευκαιρία να τα δει αυτά. Να δει τη συμπεριφορά όλων μας μέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Τι να δει; Τα παιδιά που πάνε στα κολλέγια εξαιτίας σας; Πάνε τα παιδιά στα κολλέγια και χαίρεστε;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ. Για όνομα του Θεού!

(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Κύριοι συνάδελφοι, κάντε μου μια χάρη. Ας μη μιλάει κανείς σας. Αφήστε την κυρία Υπουργό να τελειώσει. Μην ανταλλάσσετε μεταξύ σας αψιμαχίες. Αφήστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία, σας παρακαλώ. Αυτή η συζήτηση δεν θα καταλήξει πουθενά. Δεν είναι σωστό και το λέω για όλους σας αυτή τη στιγμή. Σας παρακαλώ ιδιαίτερα. Και σας παρακαλώ από την Έδρα. Αφήστε την Υπουργό να μιλήσει και να πει ό,τι θέλει. Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι μπορούν να πάρουν τον λόγο να μιλήσουν και να τελειώσει η κοινοβουλευτική διαδικασία έτσι. Αν ο καθένας φωνάζει μέσα στην Αίθουσα με τον τρόπο που φωνάζετε, δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα στη διαδικασία και το ξέρετε. Και απευθύνομαι σε όλους αυτή τη στιγμή. Σας παρακαλώ, λοιπόν.

Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων): Έλεγα, λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, του ΣΥΡΙΖΑ, επέτρεψε να εισάγονται στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο φοιτητές οι οποίοι πέτυχαν επίδοση «0,6» στα «20», «1» στα «20», «2» στα «20», «3» στα «20», «4» στα «20», αδιαφορώντας για το αν αυτοί οι φοιτητές θα αποφοιτήσουν ποτέ. Και το λέω αυτό γιατί προ ημερών δημοσιεύθηκαν τελευταία στοιχεία, που δείχνουν ότι η χώρα μας από το 30% πλέον έχει πάει στο 40% αυτών που δεν αποφοιτούν ποτέ. Γιατί είναι πρόβλημα αυτό; Γιατί εγκλωβίζουμε τους νέους μας. Εμείς θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν προοπτική, να έχουν διεξόδους, να έχουν επιλογές. Όταν, όμως, μπαίνεις στο πανεπιστήμιο χωρίς να πληροίς ελάχιστες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις, καταλήγεις εγκλωβισμένος. Καταλήγεις με ένα απολυτήριο λυκείου, χωρίς να μπορείς να κάνεις το βήμα παραπέρα. Και είναι πολύ εύκολο για τους πολιτικούς να λένε «όλοι ελεύθερα στα πανεπιστήμια», αδιαφορώντας για το αν τα παιδιά αυτά θα βγούνε. Είναι πολύ εύκολο να τάζεις φρούδες ελπίδες, λαγούς με πετραχήλια, αδιαφορώντας για την προοπτική αυτών των νέων.

Δεν είναι τυχαίο ότι ένας στους τέσσερις που φοιτά σε δημόσιο ΙΕΚ είναι απόφοιτος πανεπιστημίου. Πήγε στο πανεπιστήμιο, δεν βρήκε δουλειά και εν συνεχεία πήγε σε δημόσιο ΙΕΚ, για να πάρει μια ειδικότητα που θα του επιτρέψει γρήγορα να ικανοποιήσει τη φιλοδοξία του, να ακολουθήσει την προτίμησή του. Αυτό είναι το ένα που κάνατε.

Το δεύτερο που κάνατε είναι πώς το καταφέρατε αυτό; Πού πήγαν όλοι αυτοί; Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ίδρυσε ή ανωτατο-

ποίησε εκατόν πενήντα τρία νέα πανεπιστημιακά τμήματα. Πώς; Εδώ ήμασταν κάποιοι όταν ερχόντουσαν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με βουλευτικές τροπολογίες των τελευταίων λεπτών και έλεγαν στον κ. Γαβρόγλου «σε παρακαλώ, στην περιφέρειά μου, φτιάξε ένα τμήμα», πέντε λεπτά πριν κλείσει η Ολομέλεια. Αυτά γινόντουσαν επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί γινόντουσαν αυτά; Για να μπορέσετε να μπαίνουν στο πανεπιστήμιο με «0,6» και με «1» και με «2» και με «3» στα «20», αδιαφορώντας για το γεγονός ότι ο αριθμός της αποφοίτησης σε κάποια από αυτά τα τμήματα είναι τρεις στους εκατό κατ' έτος. Τα τμήματα Μηχανικών τα πήγατε από σαράντα επτά σε εβδομήντα ένα. Τις Γεωπονικές, από τρεις σε δέκα, αδιαφορώντας για το πού θα πάνε όλα αυτά τα νέα παιδιά. Θα βγουν στην αγορά; Θα έχουν μια προοπτική;

Εμάς, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μας ενδιαφέρει να έχουμε μόνο εισαχθέντες, μας ενδιαφέρει να έχουμε και αποφοίτους, μας ενδιαφέρει το πανεπιστήμιο να ανοίγει δρόμους ζωής, όχι να τους εγκλωβίζει και γι' αυτό για πρώτη φορά φέτος, τώρα που μιλάμε, τα παιδιά μας που ήταν υποψήφιοι στις Πανελλαδικές, όταν μπουν στο site του Υπουργείου Παιδείας για να υποβάλουν στον διαδικτυακό τόπο το μηχανογραφικό τους, έχουν δύο επιλογές. Έχουν το μηχανογραφικό για το πανεπιστήμιο και έχουν και το μηχανογραφικό για να μπουν σε δημόσιο ΙΕΚ με ειδικότητες που είναι σε πολύ μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας -όπως οι Web Designers ή όπως οι Web Developers, όπως οι Τεχνικοί Τουριστικών Καταλυμάτων- και με πολύ μεγάλες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης.

Έρχομαι στην επιστολή, την επιστολή που διάβασε ο κ. Τσίπρας. Ο εν λόγω υποψήφιος κατά αυτά που δήλωσε πέτυχε «13» στα «20», «13,6» στα «20», αν δεν κάνω λάθος, στο σχέδιο, για να μπει στην Αρχιτεκτονική.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Κυρία Υπουργέ, «0,4».

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων): Την έχω μπροστά μου. Τη διαβάζω εδώ, «13,6» στα «20», για να μπει στην Αρχιτεκτονική. Πιθανότατα, ούτε πέρυσι θα είχε μπει στην Αρχιτεκτονική με «13,6» στα «20». Αλλά εδώ υπάρχει και μια παράμετρος, η οποία δεν είναι αμελητέα. Τόσα χρόνια ακούμε στη χώρα μας ότι δεν είναι δυνατόν τα πανεπιστήμια να μην έχουν λόγο στα κριτήρια εισαγωγής. Και για πρώτη φορά η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έδωσε λόγο και έδωσε τη δυνατότητα στα πανεπιστήμια να επιλέξουν τον συντελεστή της βάσης. Υπάρχουν, λοιπόν, αρχιτεκτονικές σχολές οι οποίες επέλεξαν οι βάσεις να είναι στο 80% της μέσης επίδοσης. Άλλες, να είναι στο 110%. Δώσαμε λόγο στα πανεπιστήμια.

Σ' αυτά που έχετε φοιτήσει εσείς, κύριε Τσακαλώτο, για παράδειγμα, το πανεπιστήμιο αποφασίζει τα κριτήρια εισαγωγής. Ερχόμαστε, λοιπόν, ως πρώτη Κυβέρνηση και λέμε ναι, τα πανεπιστήμιά μας να έχουν λόγο. Η συγκεκριμένη Αρχιτεκτονική επέλεξε έναν συντελεστή στην υψηλή κλίμακα. Ήταν επιλογή της.

Λέγατε το τελευταίο διάστημα -το χτίζατε- ότι θα μείνουν είκοσι πέντε χιλιάδες παιδιά επιπλέον εκτός των πανεπιστημίων, τριάντα χιλιάδες επιπλέον, σαράντα χιλιάδες επιπλέον. Είναι κάποιες ανακοινώσεις σας. Ποια είναι η πραγματικότητα; Με βάση τα στοιχεία μέχρι σήμερα, εννιά χιλιάδες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εννιά χιλιάδες παιδιά περισσότερα από πέρσι που δεν πληρούν ελάχιστες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις για τις συγκεκριμένες σχολές.

Και έρχομαι στο εξής. Είπε ο κ. Τσίπρας: «Γιατί τα κάνατε αυτά; Ντιλάρατε.». Εμείς ντιλάραμε; Μάλιστα! Υπουργική απόφαση 11 Ιουλίου 2006. Κυβέρνηση ποιος ήταν; ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Υπουργός ποιος; Νικόλαος Φίλης. Για πρώτη φορά στην ιστορία απόφοιτοι κολλεγίων μπορούν να μπουν στο ελληνικό δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Και καλά κάνατε, γιατί ήταν ενωσιακή υποχρέωση. Αλλά το κάνατε εσείς. Όταν, λοιπόν, μιλάτε για ντιλάρισμα, προσέξτε λίγο το σπίτι του κρεμασμένου.

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι μόνο ο Φίλης το έκανε. Όχι. Δύο χρόνια αργότερα, Κωνσταντίνος Γαβρόγλου. Άλλη υπουργική απόφαση, πάλι απόφοιτοι των κολλεγίων στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Ποιος τα έκανε αυτά; Μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ; Αυτή όμως είναι η υποκρισία σας. Κάνατε κάτι που έπρεπε να το κάνετε, γιατί ήταν ενωσιακή υποχρέωση, αλλά δεν έχετε το θάρρος της γνώμης σας. Και όταν πλησίαζαν οι εκλογές λέτε «ώπα, ώπα, να το αλλάξουμε». Αυτό έγινε στην πράξη.

Και θέλω να κλείσω μόνο με μία εικόνα. Η εικόνα είναι αυτή. Έχω στα χέρια μου τα εξής: Ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ χθεσινή. Παρεμπιπτόντως λέει «οι ανακοίνωση», το παραβλέπω. Ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ χθεσινή, που ζητάει κατάργηση της ελάχιστης βάσης. Δημοσκόπηση προχθεσινή, που λέει ότι πάνω από το 70% της κοινωνίας θέλει την ελάχιστη βάση. Αλλά το καλύτερο δεν είναι αυτό. Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ σε ποσοστό πάνω από 55% θέλουν την ελάχιστη βάση. Αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Αυτή είναι η διαφορά. Αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του Κοινοβουλίου και αυτή είναι η κοινωνία.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Τα καταθέτω για τα Πρακτικά.

(Στο σημείο αυτό η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κυρία Υπουργέ.

Τον λόγο έχει ο κ. Τσακαλώτος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Γιατί, κυρία Πρόεδρε; Δεν σας είχα ζητήσει τον λόγο εγκαίρως ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Θέλει να απαντήσει στην κυρία Υπουργό.

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων): Κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη, θα ήθελα να καταθέσω και αυτά για τα Πρακτικά. Είναι οι εν λόγω υπουργικές αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, που για πρώτη φορά -ξαναλέω- οι απόφοιτοι κολλεγίων μπαίνουν στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Απόφαση Γαβρόγλου, απόφαση Φίλη. Τα καταθέτω για τα Πρακτικά. Ευχαριστώ πολύ.

(Στο σημείο αυτό η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Μπουκώρο, με συγχωρείτε.

Είχατε ζητήσει τον λόγο για να μιλήσετε, όχι για να ρωτήσετε. Κάνω λάθος;

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Για την κανονική μου ομιλία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ωραία. Σας είπα ότι είναι πρώτα ο κύριος Υπουργός και αμέσως μετά εσείς.

Ελάτε, κύριε Τσακαλώτο, έχετε τον λόγο.

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα σας ζητήσω συγγνώμη, γιατί δεν συνηθίζω να λέω βαριές κουβέντες και το ξέρετε. Αλλά ντρέπομαι ως πανεπιστημιακός και ως πολιτικός για το επίπεδο των απαντήσεων της κ. Κεραμέως στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι μετά από αυτή την απάντηση η δημόσια παιδεία δεν είναι ασφαλής στα χέρια μιας τέτοιας Υπουργού.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

Κανονικά πρέπει να είχατε φύγει. Αλλά το πρώτο που έπρεπε να κάνετε είναι να απαντήσετε τουλάχιστον σε κάποια επιχειρήματα. Αντί αυτού, σαν φοιτήτρια του «1,5» ή του «2,5», απαντήσατε σαν πολιτικάντης, χωρίς καν να απαντήσετε στα ερωτήματα.

Πόσοι φοιτητές ήταν με το «1,5» και το «1,2» και με το «2,5»; Μας είπατε; Δεν μας είπατε. Τα επιχειρήματα πριν από δύο χρόνια και έναν χρόνο, ακούσατε τα επιχειρήματα; Το ξέρετε ότι δεν είναι μόνοι πόσοι κόβονται, αλλά πόσοι κόβονται και από σχολές της πρώτης επιλογής τους; Το ξέρετε ότι υπάρχουν τμήματα που πέρυσι έμπαινες με έντεκα χιλιάδες μόρια και τώρα με δεκατρείς και δεκατέσσερις χιλιάδες δεν μπορείς να κάνεις αίτηση; Γιατί δώσατε την ευκαιρία στα τμήματα να ανεβάσουν τη βάση, αλλά δεν είχανε κάποιο κίνητρο αν παίρνανε λιγότερους φοιτητές. Δεν είναι τα επαρχιακά τμήματα μόνο που θα έχουνε λιγότερους φοι-

τητές. Και εξαιρετικά τμήματα. Αντί να απαντήσετε, συνηθίσατε αυτό που κάνετε, να απαξιώνετε το δημόσιο πανεπιστήμιο τόσο, για να το συρρικνώσετε.

Αλήθεια, θα μιλήσετε εσείς στους καθηγητές και στους φοιτητές σε κάποιο από αυτά που έγιναν οι συγχωνεύσεις, που είναι εξαιρετικά τμήματα, που κάνουν εξαιρετική δουλειά και ερευνητική και διδασκαλίας; Δεν τα ξέρετε αυτά; Ή μήπως από τον «Μωραΐτη» δεν πηγαίνουν εκεί και δεν σας νοιάζει καθόλου, γιατί δεν πάνε τα δικά σας παιδιά και όλων των δικών σας σε αυτά; Εξαιρετικά τμήματα. Θα απαντήσετε ποτέ σε αυτό;

Ξέρετε την ευρωπαϊκή κανονικότητα; Είναι ή δεν είναι η τάση να σπρώχνουν όσο πιο πολλά παιδιά, όχι στην κατάρτιση, στη μόρφωση, στην παιδεία, στα πανεπιστήμια; Αυτή δεν είναι η τάση; Αυτό δεν έχουν συμφωνήσει οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Όχι, ε; Να μειωθούν. Αυτό λέτε;

Πραγματικά ντρέπομαι για εσάς.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

Το λέω ξανά, ότι είστε η χειρότερη Υπουργός Παιδείας στα διακόσια χρόνια του Ελληνισμού. Είστε η μόνη Υπουργός Παιδείας που ξέρω -και υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι, που δεν ήταν και τέλειοι, να μην πω ονόματα- που αδιαφορείτε για τον μεγάλο κορμό και των μαθητών και των φοιτητών. Όσο πιο γρήγορα φύγετε από αυτή τη θέση, τόσο καλύτερα για την Ελλάδα.

(Παρατεταμένα χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ.

Κυρία Υπουργέ, θέλετε να απαντήσετε;

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων): Μήπως για Αρχηγός; Δεν ξέρω!

Αν δεν κάνω λάθος, ο κ. Τσακαλώτος έχει σπουδάσει σε πανεπιστήμια στην Αγγλία. Εκεί, κύριε Τσακαλώτο, για πείτε μας, μπαίνει κανείς με «0,6» στα «20»; Μπαίνει με «1» στα «20»; Έχει ρυθμό αποφοίτησης 9%, όπως έχει η χώρα μας; Γιατί είμαστε οι πρώτοι στον αριθμό φοιτητών που εισάγονται και οι τελευταίοι μακράν σ' αυτούς που αποφοιτούν.

Εσείς, λοιπόν, για πρόσκαιρο πολιτικό όφελος μπορεί να θέλετε να εισάγεται όλη η Ελλάδα. Εμείς όμως θέλουμε τα παιδιά μας όχι να μας δίνουν απλά ψήφους, θέλουμε τα παιδιά μας να αποφοιτούν.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν έχετε ιδέα από πανεπιστήμια! Δεν ξέρετε τίποτα!

Είναι επικίνδυνη! Δεν ξέρει τίποτα από πανεπιστήμια! Υβρίζει το Κοινοβούλιο! Την ανεχτήκαμε δύο χρόνια! Είναι άσχετη! Είναι αδιάφορη!

(Θόρυβος στην Αίθουσα)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριοι συνάδελφοι!

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων): Μία κουβέντα...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριοι συνάδελφοι, ωραία εικόνα Κοινοβουλίου να βλέπει όλος ο ελληνικός λαός! Μη φωνάζετε. Μη φωνάζετε, κύριοι συνάδελφοι.

(Θόρυβος στην Αίθουσα)

Κύριοι συνάδελφοι! Κύριοι συνάδελφοι! Μη με αναγκάσετε να σας βγάλω έξω. Σας παρακαλώ πολύ!

Ο κ. Τσακαλώτος έκανε τοποθέτηση. Η κυρία Υπουργός κάνει τη δική της τοποθέτηση. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτή η αντιπαράθεση και με αυτόν τον τρόπο. Ντροπή μας είναι εδώ μέσα. Είναι ντροπή μας στο Κοινοβούλιο να συμπεριφερόμαστε με συμπεριφορά όχλου. Είναι ντροπή, κύριε συνάδελφε, είναι ντροπή. Είναι ντροπή για όλους μας εδώ μέσα. Είναι ντροπή. Θα το επαναλάβω για πολλοστή φορά, όσο και να φωνάξετε. Ντροπή μας. Ντροπή μας.

Κύριοι συνάδελφοι, είναι ντροπή για τους Βουλευτές να έχουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές στο Κοινοβούλιο. Ο κ. Τσακαλώτος έκανε τοποθέτηση και είπε την άποψή του για την κυρία Υπουργό. Είπε την άποψή του για την κυρία Υπουργό.

(Θόρυβος στην Αίθουσα)

Και η κυρία Υπουργός απαντάει στον κ. Τσακαλώτο. Δεν καταλαβαίνω, λοιπόν, γιατί αυτού του είδους η συμπεριφορά. Είπε την άποψή του και την είπε με τον τρόπο που εκείνος διάλεξε, εντάξει; Και η κυρία Υπουργός νομίζω ότι έχει δικαίωμα και να υπερασπιστεί τον εαυτό της αλλά και να τοποθετηθεί στα όσα είπε ο κ. Τσακαλώτος. Σας παρακαλώ, λοιπόν, πολύ, η συμπεριφορά μας να είναι ανάλογη του χώρου όπου βρισκόμαστε.

Ελάτε, κυρία Υπουργέ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Είναι ανάλογη με την ευθύνη μας!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Θα ανεβείτε στο Βήμα, κύριε συνάδελφε, και θα πείτε όσα έχετε και εδώ θα δείξετε την ευθύνη σας. Σας παρακαλώ, λοιπόν.

Ελάτε, κυρία Υπουργέ.

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων): Και θέλω να κλείσω, κυρία Πρόεδρε, με κάτι που με προβληματίζει πάρα πολύ. Είπε ο αξιότιμος κύριος συνάδελφος, ο κ. Τσακαλώτος ότι η τάση δεν είναι για την κατάρτιση, η τάση είναι μόνο στα πανεπιστήμια. Είπε ο κ. Τσακαλώτος προηγουμένως ότι η διεθνής τάση είναι μόνο να πηγαίνει κανείς στα πανεπιστήμια και όχι στην κατάρτιση. Είπε επί λέξει τις λέξεις «όχι στην κατάρτιση».

(Θόρυβος στην Αίθουσα)

Διαψεύστε το. Να το δούμε από τα Πρακτικά, κύριε Τσακαλώτο, αν είπατε «όχι στην κατάρτιση».

Εγώ, λοιπόν, ερωτώ τα εξής: Πόση απαξίωση για τη δημόσια κατάρτιση; Το λέω αυτό διότι για εσάς υπάρχει μόνο ένας δρόμος, ο πανεπιστημιακός. Σε όλες τις άλλες χώρες του κόσμου υπάρχει και ένας άλλος δρόμος, επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και ναι, υπάρχουν δημόσια ΙΕΚ, κύριε Τσακαλώτε. Μπορεί εσείς να τα περιφρονείτε. Μπορεί από την Οξφόρδη να κοιτάτε προς τα κάτω, αλλά ναι, υπάρχουν δημόσια ΙΕΚ, τα οποία προσφέρουν εξαιρετικές ειδικότητες στα παιδιά μας, στα οποία οι προοπτικές απασχόλησης είναι εξαιρετικές και πραγματικά οφείλουμε -νομίζω- ως κοινωνία πέρα και πάνω από κόμματα να υπογραμμίσουμε αυτές τις εναλλακτικές για τους νέους μας και ας κάνουν οι νέοι τις επιλογές που οι ίδιοι επιθυμούν με βάση τις κλίσεις τους, τις δεξιότητές τους, τις προτιμήσεις τους.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κυρία Υπουργέ.

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για τριάντα δευτερόλεπτα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο σήμερα είναι νομοσχέδιο περιβάλλοντος και ενέργειας. Την άλλη εβδομάδα έχουμε το νομοσχέδιο για την παιδεία και νομίζω ότι τότε μπορούμε όλοι να τοποθετηθούμε.

Τον λόγο έχει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκρέκας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Θα μου επιτρέψετε ξεκινώντας να αναφερθώ σε κάποια απ' αυτά τα οποία ανέφερε ο Πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στην ομιλία του. Βέβαια μίλησε τριάντα λεπτά και ακούστηκαν πολλές ανακρίβειες. Στο μεγαλύτερο μέρος σ' ό,τι αφορά το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα επανέλαβε αυτά τα οποία είχε αναφέρει ο κ. Φάμελλος κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων των επιτροπών, οπότε ήταν φυσικό και επόμενο, αφού επανέλαβε σχεδόν τα ίδια, να υποπέσει και στα ίδια σφάλματα, στις ίδιες αναλήθειες και στις ίδιες ανακρίβειες.

Επιτρέψτε μου, όμως, να αναφέρω κάτι που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί ουσιαστικά ήλθε και ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας καθυστερεί σ' ό,τι έχει να κάνει με τις δράσεις για την αντιμετώπιση των αιτιών που προκαλούν την κλιματική αλλαγή, αλλά και στις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε και να προσαρμοστούμε στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Πραγματικά μου έκανε εντύπωση κάτι. Δεν είναι εδώ βέβαια, αλλά καλό είναι να ρωτήσει τους αξιότιμους συναδέλφους του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Δεν γνωρίζει ότι τον Σεπτέμβριο του 2019 ο Πρόεδρος της ελληνικής Κυβερνήσεως, ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της συνεδρίασης του ΟΗΕ ανακοίνωσε τη γρήγορη απανθρακοποίηση της ελληνικής ενεργειακής παραγωγής, ανακοινώνοντας ότι θα αποσυρθούν όλες οι λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ μέχρι το 2028 και πιο συγκεκριμένα, μετά και τις τελευταίες ανα-

κοινώσεις της ΔΕΗ, όλες οι λιγνιτικές μονάδες θα αποσυρθούν μέχρι το 2023, εκτός από μία, η οποία θα μετατραπεί σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, αξιοποιώντας το φυσικό αέριο, το 2025; Δεν γνωρίζει ο κ. Τσίπρας ότι το βασικό αίτιο πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής είναι οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα και βασική αιτία εκπομπών είναι η ηλεκτροπαραγωγή, όταν χρησιμοποιούμε τον άνθρακα και τον λιγνίτη;

Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, η κυβέρνηση, η παράταξη του λιγνίτη, η παράταξη των σκουπιδιών στους δρόμους της Κέρκυρας, της Ρόδου και αλλού να έρχεται σήμερα και να εγκαλεί την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι δήθεν δεν έχει κάνει αυτά τα οποία εσείς δεν κάνατε και δεν υποστηρίξατε όταν η Νέα Δημοκρατία τα έκανε και τα ανακοίνωσε;

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Τι λες, ρε ψεύτη; Για όνομα του θεού!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Εγώ δεν θυμάμαι τον κ. Τσίπρα, όταν ο κ. Μητσοτάκης έκανε ανακοινώσεις στη Σύνοδο του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του 2019 στη Νέα Υόρκη για το κλίμα, να επικρότησε, να συμφώνησε, να χειροκρότησε αυτή την απόφαση του Έλληνα Πρωθυπουργού.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Να χειροκροτήσουμε που δεν έχετε σχέδιο;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Αντίθετα, ακόμα και τώρα έρχεστε και μεμψιμοιρείτε, όταν είδαμε το δικό σας εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα.

Σας καλώ να το διαβάσετε, κύριε εισηγητά και κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε, να διαβάσετε ποιο ήταν το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα που κληροδοτήσατε στην Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τι λέτε δηλαδή για τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα; Τι λέτε για τις δράσεις που πρέπει να λάβουμε για να μειώσουμε τα αίτια που προκαλούν την κλιματική αλλαγή, που ήλθε δήθεν εδώ πέρα ο Πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και στενοχωρημένος ανέδειξε μάλιστα και κάποια που συμβαίνουν στη Γερμανία και σε άλλες χώρες;

Άρα θέλω να πω ότι δεν πρέπει να έρχεστε εδώ πέρα και ξαφνικά να φοράτε έναν φιλοπεριβαλλοντικό μανδύα, όταν έχετε κυβερνήσει τεσσεράμισι χρόνια και τα πεπραγμένα σας είναι ακόμα νωπά. Γνωρίζει ο ελληνικός λαός, γνωρίζουν οι Βουλευτές στο ελληνικό Κοινοβούλιο τι κάνατε και δυστυχώς δεν κάνατε τίποτα, όπως δεν κάνατε τίποτα και για τα απορρίμματα, γιατί αυτό που κληρονομήσαμε είναι μια χώρα που, όπως είπαν πάρα πολλοί συνάδελφοι, είναι δυστυχώς πρωταθλήτρια σ' ό,τι αφορά τη σπατάλη τροφίμων, είναι ουραγός σ' ό,τι αφορά την ανακύκλωση των στερεών αστικών απορριμμάτων και βέβαια είναι αρνητική πρωταθλήτρια σ' ό,τι αφορά την ταφή των απορριμμάτων, καθώς θάβει το 80% των αστικών απορριμμάτων που παράγει.

Βέβαια εσείς επί τεσσεράμισι-πέντε χρόνια δεν κάνατε τίποτα. Θα αναφερθώ αναλυτικά ένα προς ένα σ' αυτά τα οποία είπε δυστυχώς και ο κ. Τσίπρας, που επανέλαβε αυτά που είχε πει ο κ. Φάμελλος.

Ανέφερε βέβαια και κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Καταλαβαίνω ότι αυτά τα πράγματα δεν τα γνωρίζει πολύ καλά. Δεν τα γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά και γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορείτε δυστυχώς να μας πείτε και κάποια πράγματα που να έχουν βάση, να έχουν εφαρμογή.

Κατ' αρχάς η ΔΕΗ δεν έχει αυξήσει τις τιμές του ρεύματος στα νοικοκυριά.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Το 20%...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Η ΔΕΗ έχει προσπαθήσει να διατηρήσει τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας σταθερές στα νοικοκυριά και μάλιστα έχει ανακοινώσει και συγκεκριμένα εμπορικά προϊόντα, εμπορικά τιμολόγια, στα οποία μπορεί να προσφύγει ο καταναλωτής και να αγοράσει τις παρούσες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για έναν χρόνο μπροστά, χωρίς να έχει επιπλέον επιβάρυνση και χωρίς αυτή η τιμή, το τιμολόγιο το οποίο τελικά θα συμφωνήσει, να επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις ούτε των τιμών διοξειδίου του άνθρακα αλλά ούτε και των τιμών φυσικού αερίου και πετρελαίου. Σας το λέμε, σας το ξαναλέμε, αλλά δεν θέλετε να το καταλάβετε, δεν θέλετε να διαβάσετε και βέβαια δυστυχώς δεν μπορείτε να το ασπαστείτε. Εδώ κάτι πρέπει να κάνετε τέλος πάντων, αν θέλετε να προσφέρετε καλές υπηρεσίες στο δημόσιο και στην κοινωνία.

Ρωτήσατε, λοιπόν, τι θα κάνουμε για την επερχόμενη αύξηση των τιμών ρεύματος. Σας είπα το εξής: Η Νέα Δημοκρατία είναι η μοναδική Κυβέρνηση η οποία ανακοίνωσε ότι θα αξιοποιήσει τον ήλιο, την ηλιακή ενέργεια, για να μπορέσει να τροφοδοτήσει με 30.000 ευρώ τα νοικοκυριά. Θα αξιοποιήσουμε 100 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για να κατασκευάσουμε 120MW εγκατεστημένης ισχύος φωτοβολταϊκά, τα οποία θα συμψηφιστούν με τα ρολόγια, με τους μετρητές τριάντα χιλιάδων ευάλωτων νοικοκυριών κατ' αρχάς και θα τους τροφοδοτούμε με πολύ χαμηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, σχεδόν μηδενικό. Δεν θέλετε να το καταλάβετε. Δεν κάνατε τίποτα επί τεσσεράμισι χρόνια. Ήλθαμε εμείς και αξιοποιούμε τον ήλιο. Θα μπορούσατε να το είχατε κάνει κι εσείς τότε. Υπάρχουν χρήματα τα οποία θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε, χρήματα από το ΕΣΠΑ. Έρχεστε εδώ, μεμψιμοιρείτε, δεν κάνατε τίποτα και κατηγορείτε εμάς που κάνουμε.

Επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι η αρχή, γιατί αυτό είναι ένα ενεργειακό δίχτυ ασφαλείας, ένα πράσινο ενεργειακό δίχτυ ασφαλείας, το οποίο θα απλώσουμε ακριβώς για να προστατεύσουμε εκείνους τους ευάλωτους συμπολίτες μας που θα πρέπει και αυτοί να αντέξουν τις επιπτώσεις της πράσινης ενεργειακής μετάβασης που έχει αποφασίσει να κάνει η Ευρώπη και που αυτό έχει επιπτώσεις στις τιμές διοξειδίου του άνθρακα, που τελικά αυτό έχει επιπτώσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας.

Είναι πολιτική απόφαση η Ευρώπη να είναι η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος μέχρι το 2050 και πρέπει να μας πείτε αν συμφωνείτε ή όχι. Συμφωνείτε με την πολιτική απόφαση της Ευρώπης ή δεν συμφωνείτε; Είστε μαζί μας στην προσπάθεια η Ελλάδα να πρωτοπορήσει; Είστε μαζί με την ελληνική Κυβέρνηση, την ελληνική κοινωνία, να μπορέσουμε να αποσύρουμε τις λιγνιτικές μονάδες, να αντικαταστήσουμε την ακριβή λιγνιτική παραγωγή με φθηνή ηλιακή ενέργεια, με φθηνή ενέργεια που προέρχεται από τον άνεμο, με φθηνή ενέργεια που προέρχεται από τη γεωθερμία; Είστε διατεθειμένοι να έλθουμε και να αξιοποιήσουμε ακόμα και τα απόβλητα τα οποία σήμερα οδηγούνται σε ταφή προς σκοπό της ηλεκτροπαραγωγής, είτε είναι απόβλητα αστικών απορριμμάτων είτε είναι απόβλητα κτηνοτροφικών - πτηνοτροφικών μονάδων, ώστε μ' αυτόν τον τρόπο αντί να κείτονται, αντί να θάβονται σε χωματερές, αντί να καταλήγουν στις ρεματιές και στα χωράφια, τελικά να τα αξιοποιήσουμε, να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια και μ' αυτόν τον τρόπο να πετύχουμε τους στόχους της πράσινης μετάβασης που θέλουμε για την Ελλάδα; Είστε ή δεν είστε μαζί μας; Πείτε το ξεκάθαρα.

Σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, παραλάβαμε μια κατάσταση από την προηγούμενη κυβέρνηση η οποία ήθελε πάρα πολλά βήματα, ώστε πραγματικά να μπορέσει να εξορθολογισθεί και να μπορέσουμε να περάσουμε μια σειρά από διατάξεις, ώστε να διευκολύνουμε την αδειοδοτική διαδικασία και να δώσουμε τη δυνατότητα σε επενδυτές να κατασκευάσουν, να επενδύσουν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έτσι να πετύχουμε τον στόχο της χώρας μας. Αυτό βέβαια έχει δημιουργήσει κάποιες συνέπειες σ' ό,τι αφορά την υπερβολική προσφορά και άρα την υπερθέρμανση, όπως εμείς είπαμε, πρώτα απ' όλα, σ' ό,τι αφορά το ενδιαφέρον που εκφράζεται από πιθανούς επενδυτές.

Ερχόμαστε και τι κάνουμε; Δεν είπαμε εμείς ότι ο εχθρός του καλού δεν είναι το καλύτερο. Είμαστε οι πρώτοι που λέμε ότι φυσικά έχουμε ένα υφιστάμενο πλαίσιο και σε ό,τι αφορά τα απορρίμματα έχουμε υφιστάμενες οδηγίες, υφιστάμενο εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο ερχόμαστε και το βελτιώνουμε.

Έτσι, λοιπόν, φέρνουμε μια διάταξη που έχει να κάνει με την απόδειξη της οικονομικής ισχύος, της οικονομικής δυνατότητας των πιθανών υποψήφιων επενδυτών για την κατασκευή τέτοιων μονάδων παραγωγής ανανεώσιμων πηγών. Δεν καταλαβαίνω πού είναι το πρόβλημα.

Τελικά δεν μας είπατε, το υποστηρίζετε ή όχι; Θα το ψηφίσετε ή όχι; Όπως δεν έχετε πει αν θα ψηφίσετε και πολλά άλλα τα

οποία αναφέρουμε, σε ό,τι αφορά την ιεράρχηση των αποβλήτων, σε ό,τι αφορά την προσπάθειά μας να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία περιβαλλοντικά, έτσι ώστε να συμμετέχει και έτσι ώστε να πετύχουμε τους άλλους εθνικούς στόχους που έχουν να κάνουν με την ανακύκλωση των αποβλήτων.

Για πρώτη φορά -σας είπα και στις επιτροπές- δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση αποβλήτων. Ενσωματώνουμε δύο ευρωπαϊκές οδηγίες και επικαιροποιούμε δύο νομοθετικά πλαίσια εγχώρια, ώστε να τα έχουμε όλα μέσα σε ένα κείμενο και έτσι ο καθένας να μπορεί να καταφεύγει σε αυτό και να έχει μια ξεκάθαρη εικόνα. Αυτό από μόνο του είναι μια εθνική μεταρρύθμιση, να μην ανατρέχει σε διάφορα νομοθετήματα, σε διάφορα σχέδια για να μπορεί κάποιος να καταλάβει πώς λειτουργεί σήμερα το σύστημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στη χώρα μας.

Σας επαναλαμβάνω ότι κεντρικός πυλώνας της νομοθετικής μας πρωτοβουλίας είναι η ανάπτυξη και η εδραίωση της περιβαλλοντικής συνείδησης. Παράγουμε είκοσι εννέα τόνους στερεών αποβλήτων ανά εκατομμύριο ΑΕΠ, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι ο μισός από τον δικό μας. Είναι δεκαεπτά τόνοι ανά εκατομμύριο ΑΕΠ. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι είμαστε πρώτοι και στη σπατάλη τροφίμων, είμαστε πρώτοι και στην ταφή των αστικών απορριμμάτων και είμαστε τελευταίοι σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση.

Γι' αυτόν τον λόγο οι στόχοι μας είναι ξεκάθαροι. Δηλαδή να εφαρμόσουμε τις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας. Να ενισχύσουμε την ανακύκλωση και με αυτόν τον τρόπο να οδηγήσουμε σε μείωση της ταφής και βέβαια να αλλάξουμε την κουλτούρα της κοινωνίας σε ό,τι αφορά τη διαχείριση απορριμμάτων. Τα απορρίμματα δεν είναι σκουπίδια. Τα απορρίμματα δεν πρέπει να καταλήγουν στις χωματερές κατά 80%. Τα απορρίμματα είναι φυσικοί πόροι που εφόσον ανακτηθούν σωστά και ανακυκλωθούν, μπορούν να αποτελέσουν πρώτες ύλες για επόμενες παραγωγικές διεργασίες.

Πρέπει, λοιπόν, να αλλάξει όλη αυτή η φιλοσοφία και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με τον νόμο που έχουμε. Για πρώτη φορά φέρνουμε ένα νομοσχέδιο και καλύπτουμε το σύνολο της ιεράρχησης που προβλέπει το Ενωσιακό Δίκαιο. Με τον τρόπο αυτόν πετυχαίνουμε κατ' αρχάς μια απλοποίηση σε ό,τι αφορά το νομοθετικό πλαίσιο.

Πού εστιάζεται η κριτική σας; Σας άκουσα όλους και θα ακούσω βέβαια και τους υπόλοιπους Βουλευτές. Εστιάζεται σε δύο πράγματα. Το πρώτο έχει να κάνει με τη δήθεν προώθηση της καύσης. Έχετε κολλήσει σ' αυτό. Σας το λέμε, σας το ξαναλέμε, θα το πω και παρακάτω. Δεν έχει καμμία σχέση, καμμία βάση αυτό το οποίο λέτε σε σχέση με το σχέδιο νόμου. Εσείς επιμένετε «καύση, καύση, καύση» λες και τόσο πολύ την αγαπάτε, που τελικά νομίζετε ότι εμείς είμαστε αυτοί που το προωθούμε. Το δεύτερο, έχει να κάνει με την ιδιωτικοποίηση δήθεν του χώρου της διαχείρισης των απορριμμάτων. Ούτε και αυτό είναι σωστό. Βέβαια το δεύτερο μπαίνει μάλλον λόγω του άγχους που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από πέντε χρόνια διακυβέρνησης να δώσει ένα πιστοποιητικό αριστερής νομιμοφροσύνης, μετά από αυτά τα οποία κάνατε μετά από πέντε χρόνια και βέβαια το ΣΔΙΤ, το οποίο επιμελώς σας ήρθε, επικαιροποιήθηκε και βέβαια δημοπρατήθηκε.

Λέτε ότι δεν σεβόμαστε την ιεράρχηση των πολιτών και προωθούμε την καύση. Ουδέν ανακριβέστερον.

Κατ' αρχάς στο άρθρο 4, αναφέρεται συγκεκριμένα η ιεράρχηση των αποβλήτων, η οποία υποχρεωτικά διατρέχει και το σύνολο του νομοσχεδίου, καθώς αναφέρεται ρητά σε είκοσι τρία διαφορετικά σημεία του νομοσχεδίου.

Στο άρθρο 16, προώθηση βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης. Δεν είναι η καύση αυτό.

Στο άρθρο 17, υποχρέωση ενημέρωσης περί επισκευάσιμων και αναβαθμίσιμων προϊόντων. Προωθούμε την επισκευή και την επανάχρηση των προϊόντων. Δεν είναι καύση.

Στο άρθρο 18, δημιουργία κέντρων δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης υλικών, τα ΚΔΕΥ. Δεν αναφέρεται βέβαια στην καύση.

Στο άρθρο 19, απαγόρευση καταστροφής προϊόντων. Και αυτό δεν είναι καύση.

Στο άρθρο 20, μείωση της σπατάλης των τροφίμων.

Στο άρθρο 21, διερεύνηση διεύρυνση φορολογικών κινήτρων για δωρεές με σκοπό την ενθάρρυνση ξανά της πρόληψης και της επαναχρησιμοποίησης. Αυτό εκτρέπει τα απορρίμματα από το να οδηγηθούμε σε χαμηλότερα στάδια της διαχείρισης των αποβλήτων που έχουν να κάνουν με την ανακύκλωση ή ακόμα και την ενεργειακή ανάκτηση και τέλος με την ταφή. Δεν είναι καύση.

Άρθρο 37, «πληρώνω όσο πετάω». Αν δεν πετάω πολλά, πληρώνω λιγότερα, άρα δεν οδηγώ στον κάλαθο των αχρήστων, των απορριμμάτων τα απόβλητα, άρα και αυτό δεν είναι καύση.

Άρθρο 78, πρόληψη και διαβάθμιση εισφορών των συσκευασιών ανάλογα με την ανακυκλωσιμότητα τους και τον οικολογικό σχεδιασμό. Ακούστηκε επανειλημμένα εδώ από τον εισηγητή της Αντιπολίτευσης ότι δήθεν καταργούμε τον οικολογικό σχεδιασμό. Εδώ έχουμε συγκεκριμένα κίνητρα και αντικίνητρα, κίνητρα για τον οικολογικό σχεδιασμό και αντικίνητρα για αυτούς που δεν συμπεριλαμβάνουν τον οικολογικό σχεδιασμό στην παραγωγή των προϊόντων τους.

Άρθρο 79, μέτρα για την πλαστική σακούλα. Είναι η μόνη από όλες τις διατάξεις που έχω αναφέρει η οποία είχε έρθει επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Τίποτα άλλο δεν είχε κάνει. Και βέβαια εμείς αυτή τη διευρύνουμε ακόμα περισσότερο.

Άρθρο 80, μέτρα για τα πλαστικά μπουκάλια με ετικέτα από PVC. Βάζουμε ειδικό τέλος για τα μπουκάλια που έχουν ετικέτα από PVC και άρα αυτά δεν μπορούν να ανακυκλωθούν. Δυσκολεύουν την ανακύκλωση. Το φέρνουμε εμείς. Δεν το είχατε κάνει. Πού είναι η εισήγηση της δικής σας κυβέρνησης; Έχουμε και πρώην Υπουργούς εδώ πέρα που είχαν ανάλογη ευθύνη. Γιατί αυτά δεν τα είχαμε νομοθετήσει τότε, πριν δύο χρόνια; Δεν έχουν περάσει και δέκα χρόνια από τότε που κυβερνήσατε. Εμείς ερχόμαστε και τα νομοθετούμε. Θα τα ψηφίσετε; Θα συμφωνήσετε, έστω σε κάποια άρθρα; Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα βέβαια.

Ως προς την υποτιθέμενη προώθηση της καύσης, διαβάζω την παράγραφο 4 του άρθρου 23. Λέει συγκεκριμένα πράγματα και αναφέρθηκε κάποιος άλλος συνάδελφος από άλλο κόμμα της Αντιπολίτευσης ότι δήθεν δεν υπάρχει ούτε μία διάταξη που να απαγορεύει την καύση. Διαβάζω: «Απαγορεύεται η αποτέφρωση αποβλήτων που έχουν συλλεχθεί χωριστά για προετοιμασία και επαναχρησιμοποίηση». Είναι ρητή η διάταξη, παράγραφος 4 του άρθρου 23. Πόσο πιο σαφές μπορεί να είναι αυτό; Είμαστε εναντίον της ενεργειακής αξιοποίησης; Είμαστε εναντίον της καύσης;

Να σημειώσω ότι στην Ελλάδα αξιοποιούμε ενεργειακά μόλις το 1-1,5% των αποβλήτων και βέβαια εκεί είναι και τα κτηνοτροφικά απόβλητα, εκτός αν προτιμάτε τελικά τα απόβλητα των κτηνοτροφικών μονάδων να πηγαίνουν στις ρεματιές και τα χωράφια και να μην πηγαίνουν σε μονάδες αξιοποίησης βιοαερίου, ενεργειακής ανάκτησης κ.λπ..

Υπενθυμίζω για άλλη μια φορά ότι σήμερα η ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων είναι μόλις 20%, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος ξεπερνάει το 50% και ο στόχος για το 2020 ήταν 50%. Αυτό θα έπρεπε ιδανικά να είχαμε παραλάβει από εσάς και φυσικά παραλάβαμε το 19%. Δηλαδή, είναι 60% κάτω από τους στόχους που είχε η Ελλάδα. Αυτό παραλάβαμε. Για να είμαι απόλυτα δίκαιος δεν ευθύνεστε μόνο εσείς γι' αυτό, αλλά δεν κάνατε τίποτα τα τεσσεράμισι χρόνια.

Τι λέμε, λοιπόν; Να κάνουμε ό,τι γίνεται σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο, λαμβάνοντας βεβαίως υπ' όψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει η Ελλάδα. Τι σημαίνει; Αντί να θάβουμε το υπόλειμμα, προτιμούμε να αξιοποιείται κατά προτεραιότητα το τελικό υπόλειμμα. Μετά την πρόληψη, μετά την επαναχρησιμοποίηση, μετά την ανακύκλωση στη συνέχεια έχουμε την ανάκτηση. Ναι προτιμούμε να ανακτάται ενεργειακά, να αξιοποιείται για παράδειγμα στην τσιμεντοβιομηχανία, παρά να οδηγείται σε χώρους ταφής. Εσείς τι προτιμάτε; Προτιμάτε να το θάβουμε; Πείτε το ξεκάθαρα. Εφόσον δεν μειωθεί, εφόσον δεν ανακυκλωθεί, εφόσον δεν επαναχρησιμοποιηθεί, μετά να το θάψουμε; Στην Ευρώπη το 30% επαναλαμβάνω αξιοποιείται. Το 100% που χρησιμοποιούν οι τσιμεντοβιομηχανίες των στερεών καυσίμων, για να είμαι ακριβής, στο εξωτερικό προέρχεται από αξιοποίηση των

στερεών αστικών αποβλήτων. Εμείς γιατί να μην το κάνουμε αυτό;

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Εμείς το κάναμε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Έτσι μπράβο, εσείς το κάνατε και το περηφανεύεστε, άρα συμφωνείτε με αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω, λοιπόν, τόσο καιρό, τόσες φορές στην επιτροπή για ποιον λόγο είσαστε κατά της καύσης.

Επειδή γνωρίζετε και έχετε άριστη επιστημονική κατάρτιση, σας ρωτάω: Τι είναι καλύτερο στις τσιμεντοβιομηχανίες, να καίμε εισαγόμενο petcoke, ορυκτό καύσιμο πολύ χαμηλής ποιότητας και πολύ ρυπογόνο;

Ή τελικά να αξιοποιούμε ενεργειακά το υπόλειμμα μετά από τα προηγούμενα τέσσερα στάδια της ιεράρχησης των αποβλήτων.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Μα δεν κάνετε αυτό. Κάνετε μονάδες καύσης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Είπατε ότι το τέλος ταφής ενισχύει την καύση και όχι την ανακύκλωση. Άλλο πάλι. Έχετε μείνει με την καύση. Σε ό,τι λέγατε βάζετε και την καύση από δίπλα. Το τέλος ταφής, δηλαδή, αυτό το οποίο θα πληρώνει ο δήμος για αυτά τα οποία οδηγούνται σε χώρους υγειονομικής ταφής, εμμέσως πιστεύετε εσείς και λέτε ότι ωφελεί και βοηθάει την καύση. Σας λέμε ότι πριν φτάσουμε εκεί, ο δήμος και όλοι μαζί, δεν είναι μόνο δήμος, όλοι οι εμπλεκόμενοι, πρέπει να έχουμε διασφαλίσει μέσα από την ευαισθητοποίηση, μέσα από την αλλαγή της κουλτούρας ότι θα έχουμε κάνει όλα τα προηγούμενα στάδια της ιεράρχησης και διαχείρισης των αποβλήτων και φυσικά ότι μένει να οδηγείται, να εκτρέπεται και να πηγαίνει για ενεργειακή αξιοποίηση αντί να θάβεται και να υπάρχει το τέλος ταφής.

Μας έγινε κριτική επίσης -και θέλω να το πείτε ξεκάθαρα εδώ- γιατί δεν εφαρμόσαμε την περιβαλλοντική εισφορά, το τέλος ταφής δηλαδή, για τα έτη 2020 και 2021.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Δεν είναι το ίδιο. Εισφορά κυκλικής οικονομίας είναι. Το τέλος ταφής έχει καταργηθεί από το 2018. Εισφορά κυκλικής οικονομίας δεν εφαρμόζετε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ πολύ συνεχίστε.

Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ. Αφήστε τον Υπουργό να συνεχίσει. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε κουβέντα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Επαναλαμβάνω. Εσείς το εφαρμόσατε.

Δεύτερον, το 2020 με την κατάσταση που υπάρχει με τον κορωνοϊό, με την οικονομική δυσκαμψία και δυσχέρεια των δήμων μέχρι τώρα πόσοι έχουν πληρώσει στον ΕΟΑΝ; Και ποιες είναι οι ποινές που είχατε βάλει ώστε να πληρώσουν; Εμείς ερχόμαστε και το λέμε ξεκάθαρα. Εμείς απαλλάσσουμε τους δήμους από την υποχρέωση να πληρώσουν αυτό το τέλος για το 2020.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε μισό λεπτό. Συγγνώμη για τη διακοπή.

Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση με τον Υπουργό. Αφήστε να τελειώσει. Δεν μπορεί να συνεχίσει η διαδικασία έτσι. Θα ανεβείτε στο Βήμα, κύριε συνάδελφε. Θα ανεβείτε και θα πείτε ό,τι θέλετε. Σας παρακαλώ. Δεν είναι διαδικασία αυτή που γίνεται σήμερα εδώ. Είναι ντροπή.

Ελάτε, κύριε Υπουργέ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας):

Εμείς, λοιπόν, το λέμε ξεκάθαρα. Για λόγους εξαιρετικών συνθηκών καθώς γνωρίζουμε όλοι τι έχει συμβεί με την πανδημία και με την υγειονομική κρίση και το αποτέλεσμα που έχει αυτό γενικά στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, ερχόμαστε και λέμε ότι ορίζουμε ως 20 ευρώ από 1-1-2022 και δεν θα επιβαρυνθούν οι δήμοι για το 2020 και το 2021. Εφόσον εσείς έχετε μια άλλη άποψη παρακαλώ πολύ να έρθετε εδώ να καταθέσετε μια τροπολογία και να προτείνετε να πληρώσουν οι δήμοι. Γιατί δεν το κάνετε ξεκάθαρα; Γιατί δυσκολεύεστε; Εμείς είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό που λέμε.

Τα έσοδα από το τέλος ταφής έχουμε αποφασίσει να τα διαχειριστεί ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης για δύο λόγους. Γιατί πρώτον είναι προφανής η συνάφεια του ΕΟΑΝ, του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης με το θέμα διαχείρισης αποβλήτων. Ο άλλος είναι γιατί ακριβώς πιστεύουμε ότι θα πρέπει ο ΕΟΑΝ να ενισχυθεί, προκειμένου να επιτελέσει τον αναγκαίο ρυθμιστικό και εποπτικό του ρόλο. Τα χρήματα λέτε θα δοθούν κατά το δοκούν. Αφού έχετε διαβάσει το νομοσχέδιο θα έχετε διαπιστώσει ότι αναφέρεται συγκεκριμένα ο τρόπος χρήσης των χρημάτων. Δεν το αφήνουμε γενικό και αόριστο.

Λέμε στην παράγραφο 3 του άρθρου 38 ότι προορίζονται για τη χρηματοδότηση δήμων φορέων διαχείρισης στερεών απορριμμάτων, ΦΟΣΔΑ, με σκοπό την ενίσχυση δράσεων πρόληψης χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων για την επίτευξη των στόχων χωριστής συλλογής. Δεύτερον, για να καλύψουν μέρος του κόστους λειτουργίας των υποδομών ανακύκλωσης με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των οικείων βέβαια συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Τρίτον, για τη χρηματοδότηση έργων έρευνας και τεχνολογίας καθώς και ανάπτυξης ωρίμανσης εφαρμογής νέων τεχνολογιών για την ανακύκλωση και εν γένει για τη διαχείριση των αποβλήτων. Διαφωνείτε σε αυτά; Δεν θέλετε να αξιοποιηθούν εκεί τα χρήματα τα οποία θα προέλθουν από αυτό το τέλος; Έρχεστε εσείς και λέτε ότι δεν δίνουμε τα οικονομικά εργαλεία στους δήμους για να μπορέσουν να βοηθήσουν να πάρουν εξοπλισμό και να μπορέσουν να συμβάλλουν στην αύξηση της ανακύκλωσης. Εμείς ερχόμαστε εδώ και λέμε ότι τα χρήματα τα οποία θα προέλθουν από το τέλος ταφής, θα αξιοποιηθούν ακριβώς για να αγοραστούν και να επενδυθούν σε τέτοιες εγκαταστάσεις και σε τέτοια εργαλεία και δεν έρχεστε να συμφωνήσετε. Τελικά τι θέλετε;

Είπατε, επίσης, ότι δεν ελέγχεται η επίδοση των δήμων στην ανακύκλωση. Και απαντώ. Για πρώτη φορά στο άρθρο 31 στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι τα ΚΔΑΥ θα υπολογίζουν την ποσότητα των χωριστά συλλεγέντων αποβλήτων ανά δήμο γιατί παίρνουνε από διάφορους δήμους μαζί τα ΚΔΑΥ. Και μέχρι τώρα δεν κάνατε τίποτα ώστε να ξέρουμε ποιος δήμος είναι αυτός πραγματικά που ανακυκλώνει και ποιος όχι. Πήγαιναν όλοι στην ίδια δεξαμενή. Πηγαίνανε στον ίδιο αποδέκτη χωρίς όμως να υπάρχει διαφορετική αξιολόγηση του ποσοστού της ανακύκλωσης του κάθε δήμου. Εμείς ερχόμαστε και το κάνουμε.

Μιλήσατε για κρυφή δήθεν δέσμευση της Κυβέρνησης ώστε να υπάρχει, να ιδρυθεί, να θεσπιστεί ρυθμιστική αρχή αποβλήτων. Και σας το λέμε ξεκάθαρα. Δεν είναι κρυφή. Είναι φανερή. Το έχουμε εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης, στο ευρωπαϊκό ταμείο ανθεκτικότητας και ανάκαμψης. Είναι μια μεταρρύθμιση. Γιατί φιλοδοξούμε να έχουμε αυτόν τον ρυθμιστικό ρόλο ώστε πραγματικά να λειτουργεί καλύτερα η αγορά, ο κλάδος διαχείρισης των απορριμμάτων. Θέλουμε να εποπτεύεται από μία ρυθμιστική αρχή που θα είναι ο ΕΟΑΝ. Αυτόν τον ρόλο θέλουμε να τον επιτελέσει ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και που αποτελεί φορέα της γενικής κυβέρνησης. Για ποιον λόγο διαφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτό; Δεν θέλετε; Θέλετε ο Υπουργός να τα ρυθμίζει αυτά; Δεν θέλετε να υπάρχει μια ανεξάρτητη δημόσια αρχή που θα ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι επενδύσεις; Τον τρόπο με τον οποίο ανακτάται το κεφαλαιουχικό κόστος των επενδύσεων με τον τρόπο με τον οποίο πετυχαίνουμε τελικά ή δεν πετυχαίνουμε; Ικανοποιούνται ή δεν ικανοποιούνται οι εθνικοί στόχοι σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων;

Υπαινιχθήκατε ότι παραχωρούμε τον έλεγχο σε ιδιώτες. Είναι αλήθεια, κύριε συνάδελφε. Προβλέπουμε τη δυνατότητα αυτή έτσι όπως έχει διατηρηθεί αυτούσια διάταξη στον δικό σας νόμο, τον 4496/2017 που εσείς ψηφίσατε. Σας διαβάζω τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 19Α: «Ο ΕΟΑΝ κατά τη διενέργεια μέρους ή του συνόλου των ελέγχων επιτρέπεται να υποβοηθείται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και τα οποία θα συνάπτουν σχετική σύμβαση με τον ΕΟΑΝ». Είναι δική σας διάταξη την οποία διατηρήσαμε για να μπορέσει να ενισχυθεί ο ΕΟΑΝ με εξειδικευμένο προσωπικό για να μπορέσει να επιτελέσει το έργο που πρέπει.

Λέτε ότι θεσπίζουμε υψηλούς στόχους χωρίς κανένα εργαλείο για την επίτευξη, χωρίς εξοπλισμό. Είναι αυτό που σας είπα πριν.

Από τη μια λέτε το ένα από την άλλη δεν στηρίζετε το άλλο. Από τη μια λέτε ότι δεν βοηθάμε τους δήμους να αποκτήσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, από την άλλη λέτε για ποιο λόγο τα χρήματα οδηγούνται στον ΕΟΑΝ πού θα αξιοποιηθούν για να αγοραστεί αυτός ο εξοπλισμός. Τελικά αποφασίστε τι θέλετε.

Μιλήσατε για διαφυγή πόρων από τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Θα την κάνω βέβαια σύντομη. Τι κάνατε εσείς γι' αυτό; Εκτιμάται ότι από τα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ότι το 40% των εισφορών δεν καταβάλλονται, ότι περίπου το 40% των υπόχρεων δεν συμβάλλεται με συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Τι κάνετε εσείς γι' αυτό; Κάνατε τίποτα; Γιατί δεν κάνατε κάτι; Γιατί δεν μειώσατε; Γιατί δεν κάνετε αυτό που κάνουμε εμείς που ερχόμαστε και διασυνδέουμε το ΕΜΠΑ με το ΓΕΜΗ, το Εθνικό Μητρώο με το ΓΕΜΗ; Για ποιον λόγο δεν ήρθατε να βάλετε συγκεκριμένες ποινές; Δεν υπήρχε ποινή. Έπρεπε ο υπόχρεος να είναι υποχρεωμένος αν δεν συμβαλλόταν με ένα σύστημα. Δεν υπήρχε καμμία ποινή. Οπότε για ποιον λόγο να το κάνει; Και εδώ είναι τα μεγάλα προβλήματα. Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης δεν είχαν τα έσοδα. Υπήρχε αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των υπόχρεων, γιατί μια εταιρεία ήταν νομοταγής και πλήρωνε την εισφορά που ήταν πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και η άλλη εταιρεία δεν συμβαλλόταν και δεν είχε καμμία ποινή. Γλίτωνε αυτά τα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ με αποτέλεσμα να υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός. Ερχόμαστε εμείς και βάζουμε πενταπλάσια ποινή. Θα πληρώσει ως πέναλτι πέντε φορές μία ετήσια εισφορά, ο υπόχρεος που δεν έχει συμβληθεί. Του δίνουμε περιθώριο έξι μήνες μέχρι τέλος του χρόνου να πάει να συμβληθεί, να γλιτώσει από αυτό το πέναλτι. Αλλά αν δεν το κάνει μετά θα πληρώσει πέντε φορές αυτά που δεν έχει πληρώσει από 1-1-2022.

Επιβάλλουμε, επίσης, σχέδιο συμμόρφωσης στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης γιατί προσπαθούμε να τα κάνουμε να λειτουργήσουν σωστά, καλύτερα. Έρχεστε και λέτε για ένα σύστημα για ποιον λόγο έδωσε ο ΕΟΑΝ, λέει, άδεια στο επιχειρησιακό σχέδιο και για ποιον λόγο δεν τον τιμώρησε, επειδή δεν έπιανε τους στόχους. Και σας ρωτάω. Εσείς, ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τεσσεράμισι χρόνια πόσες ποινές επιβάλατε σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης τα οποία δεν πετύχαιναν τον στόχο τους; Πόσες ποινές; Καμμία.

Πόσα νέα επιχειρησιακά σχέδια εσείς εγκρίνατε τεσσεράμισι χρόνια; Κανένα. Πώς έρχεστε εδώ και μιλάτε και κατηγορείτε εμάς που ερχόμαστε και βάζουμε συνολικό πλαίσιο ποινών για να μην ξεφεύγουν και να ξέρει πια και ο ΕΟΑΝ τι πρέπει να κάνει και που το γνωρίζουν όλα και τα συστήματα. Δεν είναι ξαφνικός θάνατος;

Λέμε τον πρώτο χρόνο θα έχει αυτή την ποινή, τον δεύτερο χρόνο θα έχει μεγαλύτερη ποινή, τον τρίτο χρόνο ακόμα μεγαλύτερη και στο τέλος χάνει την άδειά του. Για κάθε χρόνο, όμως, που δεν επιτυγχάνει τους στόχους, ερχόμαστε και ζητάμε τριετές επιχειρησιακό πλάνο που θα αποδεικνύει ότι έχει λάβει την πρόνοια να πετύχει τους στόχους τους οποίους έχει εντάξει στο επιχειρησιακό του πλάνο.

Μιλήσατε για οπισθοχώρηση στη χωριστή συλλογή και αναφέρω οκτώ μέτρα που, πραγματικά, μας πάνε μπροστά στη χωριστή συλλογή. Θα ρωτήσω να δω τι κάνατε εσείς για τη χωριστή συλλογή και τα διαφορετικά ρεύματα. Έως την 1η Ιανουαρίου του '24 οι δήμοι υποχρεούνται να οργανώσουν χωριστή συλλογή επικινδύνων αποβλήτων στα νοικοκυριά από είδη καθημερινής χρήσης, όπως είναι χλωρίνες, βερνίκια και άλλα.

Δεύτερον, επιπλέον της υποχρεωτικής χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων έως το τέλος του '22 από τους δήμους τίθεται και η υποχρέωση χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης βιοαποβλήτων μεγάλων παραγωγών με ευθύνη τους, δηλαδή με ευθύνη των μεγάλων παραγωγών και κάλυψη εκ μέρους τους του σχετικού κόστους, ενώ παράλληλα προβλέπεται η ελάφρυνση των σχετικών δημοτικών τελών προς τους παραγωγούς αυτούς.

Τρίτον, με σκοπό την ανάπτυξη και εδραίωση της περιβαλλοντικής συνείδησης από 1η Σεπτεμβρίου του '22 εισάγεται στα σχολεία η υποχρεωτική χωριστή συλλογή χαρτιού, γυαλιού, πλαστικών, μετάλλων, μπαταριών και αποβλήτων τροφίμων. Οι νέοι πολίτες, οι μελλοντικοί πολίτες είναι τα παιδιά μας. Εισάγουμε στα σχολεία τη χωριστή διαλογή υποχρεωτικά και αυτό αποδεικνύει τι κάνουμε και πώς νομοθετούμε για την κοινωνία με την κοινωνία. Είμαστε μαζί με την κοινωνία και όχι απέναντι από την κοινωνία, όπως ίσως ήσασταν εσείς στα χρόνια τα οποία κυβερνήσετε.

Επίσης, από 1-1-22 οι φορείς γενικής κυβέρνησης οργανώνουν τη χωριστή συλλογή χαρτιού σε όλες οι εγκαταστάσεις. Διευρύνεται η υποχρέωση για τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων υλικών, δηλαδή χαρτιού, γυαλιού, μετάλλου, πλαστικών. Σε όλα τα νέα κτήρια υποχρεωτικά εξασφαλίζεται κατάλληλος χώρος για τη συλλογή και αποθήκευση τουλάχιστον τεσσάρων ρευμάτων. Έτσι μειώνονται και οι κάδοι, αλλά με αυτόν τον τρόπο υποβοηθάται και η χωριστή διαλογή.

Απλοποιούνται οι διατάξεις σχετικά με τα πράσινα σημεία, ώστε να μπορούν να αδειοδοτούνται πιο εύκολα και να κατασκευαστούν, να δημιουργηθούν. Καταργείται η διάκριση για μικρά και μεγάλα. Επιβάλλονται ενιαίοι χρωματικοί κώδικες για τους κάδους συλλογής αποβλήτων για τη διευκόλυνση αναγνωρισιμότητας από τους πολίτες. Αυτά κάνουμε. Και ρωτάω ποια είναι η δική σας χωριστή συλλογή τεσσάρων ρευμάτων καθ' όλο το διάστημα της διακυβέρνησης σας; Πουθενά.

Είπατε, επίσης, ότι αναιρείται το κριτήριο του οικολογικού σχεδιασμού που ήταν νομοθετημένο. Φαντάζομαι ότι εννοούσατε ότι ήταν νομοθετημένο αλλά δεν το εφαρμόσατε ποτέ.

Εμείς πέρα από την αναγκαία μεταφορά στο άρθρο 9 όλων των σχετικών προβλέψεων της οδηγίας 2008/98, γιατί αυτά περιλαμβάνονται στις ευρωπαϊκές οδηγίες, ερχόμαστε και προωθούμε τον οικολογικό σχεδιασμό ιδιαίτερα σε πλαστικές συσκευασίες με μέτρα, συγκεκριμένα μέτρα όπως η διαφοροποίηση εισφοράς στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ανάλογα με την ανακυκλωσιμότητα του πλαστικού που χρησιμοποιούν. Αυτοί που χρησιμοποιούν πολύ θα έχουν μικρότερη εισφορά από αυτούς που δεν χρησιμοποιούν.

Η θέσπιση από τον Ιανουάριο του '25 της υποχρέωσης για ελάχιστο ανακυκλωμένο περιεχόμενο 30% στις πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Η εισαγωγή περιβαλλοντικού τέλους για τα πλαστικά μπουκάλια με ετικέτα PVC, σας το είπα και πριν από 1η Ιουνίου του '22.

Αναφερθήκατε, επίσης, στα άρθρα 2 έως 7 και χαρακτηρίσατε τις διατάξεις ως τεράστια ανωριμότητα. Σας ενημερώνω ότι αυτά αποτελούν μεταφορά των διατάξεων των ευρωπαϊκών οδηγιών, άρα όσο ανώριμες είναι οι διατάξεις των ευρωπαϊκών οδηγιών τόσο ανώριμες είναι -υποτίθεται- και οι παρούσες διατάξεις.

Να μην αναφέρω ξανά και να επαναλάβω για αυτό το οποίο λέτε ότι δεν τολμήσετε να το βάλετε δήθεν με το σύστημα και έτσι ενέκρινε ο ΕΟΑΝ σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, το οποίο δεν πέτυχε τους στόχους του. Και σας ρωτάω, εσείς τεσσεράμισι χρονιά δηλαδή δεν επιβάλατε καμμία ποινή στα συστήματα επειδή φοβόσασταν το σύστημα ή τα συστήματα; Γι' αυτό δεν επιβάλατε, γιατί η συλλογιστική σας εκεί οδηγεί.

Σχολιάσατε αρνητικά επανειλημμένα το «πληρώνω όσο πετάω», το οποίο αποτελεί μια μόνιμη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διαφωνείτε με αυτό; Δεν μας έχετε πει.

Σε σχέση με την υποχρεωτική εφαρμογή στα ξενοδοχεία είπατε ότι έχουμε θέσει ως κατώτατο όριο πληθυσμού τις είκοσι χιλιάδες. Αυτό το ακούσαμε, μειώσαμε στις δέκα χιλιάδες, γιατί πήγαμε και είδαμε τους δήμους, κάποια πράγματα τα οποία ακούστηκαν και είναι σωστά τα ενσωματώσαμε και τροποποιήσαμε κάποιες διατάξεις από αυτά που, πραγματικά, ήταν σοβαρά και χρήσιμα και είχαν μία διάθεση εποικοδομητικής συνεισφοράς στο να έχουμε ένα καλύτερο νόμο. Γιατί, τελικά, όπως ακούστηκε στην Αίθουσα, το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι θέμα όλων μας, δεν είναι θέμα μόνο μιας παράταξης ή μιας κυβέρνησης, αφορά όλους τους Έλληνες πέρα και πάνω από χρώματα και από κόμματα. Και απορώ για ποιον λόγο προσπαθήσατε να κομματικοποιήσετε, να πολιτικοποιήσετε κάτι το οποίο δεν έχει χρώματα. Έχει χρώματα σε ότι αφορά τους χωριστούς κάδους διαλογής, αλλά μέχρι εκεί.

Κάτι που αφορά τα έργα υποδομών στη διαχείριση των αποβλήτων. Εσείς παραλάβατε έναν εθνικό σχεδιασμό το 2015 πλήρη, με δρομολογημένα έργα, μάλιστα ήταν στη φάση της

συμβασιοποίησης. Υπήρχαν κάποια ΣΔΙΤ στη βόρεια Ελλάδα, τα οποία τα γνωρίζατε πολύ καλά ήταν στη φάση συμβασιοποίησης, τα παγώσατε όλα.

Θυμάστε τι έγινε με την Κέρκυρα; Θυμάστε τι έγινε με την κεντρική Μακεδονία; Ήρθατε και τα παγώσατε και γεμίσαμε σκουπίδια, γέμισαν οι δρόμοι της Κέρκυρας σκουπίδια. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Αύγουστο μήνα καταμεσής της τουριστικής περιόδου κάτω από 45 βαθμούς Κελσίου.

Ήρθατε, λοιπόν, με είκοσι οκτώ εργοστάσια διαχείρισης, δρομολογημένα έργα και τα κάνατε πενήντα. Και φυσικά δεν είχατε χρήματα για να τα κατασκευάσετε αυτά. Όταν έχετε 1,5 δισεκατομμύριο και έχετε εντάξει έργα 3 δισεκατομμυρίων, πώς θα κατασκευαστούν αυτά που δεν θέλετε και τα ΣΔΙΤ υποτίθεται, δηλαδή τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα; Αυτά κάνατε.

Θα αναφερθώ στην ενέργεια και στην πολεοδομία για να καταλήξω, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Έχουμε μια σειρά από διατάξεις που αφορούν την ενέργεια. Δίνεται για παράδειγμα η απαιτούμενη ευελιξία στο διαχειριστή δικτύου ΔΕΔΔΗΕ για την αναβάθμιση των δικτύων του, προκειμένου να διασφαλιστεί η σύνδεση περισσότερων σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε σήμερα στην περιφέρεια της Ελλάδος είναι ότι είναι κορεσμένο το ηλεκτρικό δίκτυο με αποτέλεσμα αγρότες, πολίτες που κατοικούν στην ελληνική περιφέρεια, ενώ έχουν τη δυνατότητα και επιθυμούν να συνδεθούν, να κατασκευάσουν ένα μικρό φωτοβολταϊκό και να στηρίξουν είτε την επαγγελματική τους δραστηριότητα είτε να έχουν ένα επιπλέον έσοδο δεν μπορούν να συνδεθούν επειδή είναι κορεσμένο το δίκτυο. Ερχόμαστε με αυτή τη διάταξη και δίνουμε τη δυνατότητα στον ΔΕΔΔΗΕ μαζί με την ευελιξία να μπορεί να αναβαθμίζει τα δίκτυα του πιο γρήγορα και χωρίς βέβαια αυτό να δημιουργεί πρόβλημα στη δομή κόστους που έχει.

Επίσης, στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς παρέχοντας τη δυνατότητα να αναπτύξουν φωτοβολταϊκό σταθμό μικρό μέχρι 400 KW σε περιοχές που μέχρι τώρα δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, όπως είναι η Κρήτη. Δώσαμε 140 MW, 100 για ανεξάρτητους παραγωγούς και 40 για αυτοπαραγωγούς για net metering. Για συμψηφισμό σε Πελοπόννησο, σε Κυκλάδες, Εύβοια δίνουμε 86 στην Πελοπόννησο, 45 στις Κυκλάδες και 40 MW εγκατεστημένης ισχύος στην Εύβοια.

Θεσπίζεται αυτός ο πολυπόθητος μηχανισμός παρακολούθησης και εποπτείας, στον οποίο αναφέρθηκε και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, λες και καταλάβαινε τι ακριβώς κάνει. Φυσικά και ο μηχανισμός πρέπει τώρα να εισαχθεί, γιατί έχουμε το Target Model, λειτούργησε, είδαμε τα προβλήματά του και γι' αυτόν τον λόγο φέρνουμε τώρα το μηχανισμό. Το Market Reform Plan και το Market Monitoring Mechanism είναι μηχανισμοί, οι οποίοι λειτουργούν εφόσον βέβαια έχουμε κάποια εμπειρία σε αυτό το οποίο έχουμε φέρει. Το Target Model ήταν από μόνο του μια μεταρρύθμιση, την οποία εσείς την τρενάρατε για χρόνια. Και ήρθαμε εμείς και προσπαθήσαμε να την εντάξουμε γρήγορα - γρήγορα γιατί ήταν υποχρέωση κιόλας της Ελλάδος.

Επίσης, εισάγεται η υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής 35.000 ευρώ, για να δούμε τελικά ποιος έχει την οικονομική δυνατότητα από αυτούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν καταλάβει ενεργειακό χώρο και έχει κλείσει ενεργειακός χώρος. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Εγώ σας λέω ότι αυτό θα μπορούσε να είχε ψηφίσει και νωρίτερα. Το φέρουμε τώρα, θα το ψηφίσετε ή όχι; Περιμένω να δω στο αποτέλεσμα.

Επίσης, φέρνουμε διατάξεις που έχουν να κάνουν με τη δράση «Πρόγραμμα στήριξης και ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων» που χρηματοδοτείται από το πράσινο ταμείο με 10 εκατομμύρια ευρώ, ακριβώς για εκείνες τις λιγνιτικές περιοχές όπου επηρεάστηκαν μικροί και μικρομεσαίοι επαγγελματίες από τη μείωση της δραστηριότητας της ΔΕΗ. Εκεί, λοιπόν, δίνουμε τη δυνατότητα, επειδή αυτοί μπορεί να έχουν οφειλές προς ταμεία, δημόσια ταμεία και άλλους οργανισμούς, να γίνεται συμψηφισμός μέχρι 30%, ώστε το υπόλοιπο 70% να μπορεί να καταλήγει τελικά στο ταμείο τους, να καταλήγει σε αυτούς δηλαδή, και να μπορούν να στηριχθούν.

Επίσης, θα μιλήσει για αυτό και ο Νίκος Ταγαράς, ο Υφυπουργός, ο οποίος έχει αρμοδιότητα και δουλεύει πάρα πολύ καλά πάνω στο θέμα της χωροταξίας, πραγματοποιούμε τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στη χώρα σε ό,τι αφορά την οργάνωση, τον χωροταξικό σχεδιασμό. Το 80% της ελληνικής επικράτειας θα σχεδιαστεί μέσα από τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, τα λεγόμενα ΤΠΣ, και θα δοθούν για αυτό πάνω από 240 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι κάτι το οποίο το κάνουμε εμείς για πρώτη φορά στη χώρα. Δεν έχει γίνει ποτέ ένα τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, ένα πολεοδομικό σχέδιο, επί δεκαετίες -αν και όταν ποτέ ολοκληρωνόταν. Εμείς ερχόμαστε και προσπαθούμε αυτό να το πετύχουμε τα επόμενα δύο-τρία χρόνια μέσα από πόρους που εξασφαλίσαμε από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Αυτό αποδεικνύει τη θέλησή μας για μεταρρύθμιση και την απόλυτη προσήλωσή μας στο να αναλάβουμε δράσεις που βοηθούν την κοινωνία και τις επόμενες γενιές των Ελλήνων. Γιατί αυτό σημαίνει ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη, όταν ξέρεις τι μπορεί να κατασκευάσεις, πού μπορείς να επενδύσεις και τι μπορείς να φτιάξεις.

Τέλος, θα αναφερθώ σε μία σημαντική διάταξη, μεταξύ των άλλων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που έχει να κάνει με την επίλυση του ιδιοκτησιακού ζητήματος σε περιοχές όπως είναι η Κρήτη, όπως είναι τα Δωδεκάνησα, όπου δεν τεκμαίρεται η κυριότητα του δημοσίου μόνο και μόνο από τον χαρακτήρα της έκτασης. Άρα με αυτόν τον τρόπο δίνουμε μία σημαντική λύση. Ζητάμε να τη στηρίξετε, ώστε να λύσουμε, πραγματικά, ένα πρόβλημα το οποίο ταλανίζει για πολλές δεκαετίες από την ίδρυση του ελληνικού κράτους πολλούς συμπολίτες μας.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής έχει ζητήσει τον λόγο, ο κ. Κατρίνης, για ένα λεπτό.

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ένα λεπτό θα χρειαστώ. Δεν θα καταχραστώ την καλοσύνη σας.

Πραγματικά, είναι εντυπωσιακό ότι ο Υπουργός Περιβάλλοντος μίλησε σαράντα δύο λεπτά εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, και δεν ακούσαμε ούτε ένα λεπτό την τοποθέτηση και τη θέση της Κυβέρνησης για όσα εκτυλίσσονται αυτές τις ώρες στην Κύπρο με τις προκλητικές εξαγγελίες του κ. Ερντογάν. Δεν αισθανθήκατε την ανάγκη ούτε εσείς ούτε η κ. Κεραμέως, που ήρθε και παρείσφρησε στη συζήτηση, να τοποθετηθείτε για αυτό το ζήτημα.

Το πιο εντυπωσιακό, κύρια Πρόεδρε, είναι ότι ο πρώην Πρωθυπουργός και Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης μίλησε για τριάντα επτά λεπτά, μίλησε για σοβαρά θέματα, όπως είναι η πανδημία, όπως είναι τα θέματα της παιδείας, όπως είναι το νομοσχέδιο, και δεν βρήκε ούτε ένα δευτερόλεπτο να αναφερθεί σε ένα ζήτημα που απαιτεί εθνική ενότητα και ομοψυχία. Μάλιστα, μίλησε για υποβάθμιση του Κοινοβουλίου, όταν ο ίδιος απλώς θεώρησε ως υποχρέωσή του να αναρτήσει ένα tweet σε σχέση με όσα γίνονται και απαιτούν εδώ και τώρα εθνική ενότητα, εθνική ομοψυχία, συστράτευση και λήψη αποφασιστικών μέτρων και από την Ελλάδα και από την Κύπρο απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να αποφευχθεί περαιτέρω η προκλητικότητα της Τουρκίας.

Ήθελα απλώς να το σημειώσω, κυρία Πρόεδρε, γιατί είμαστε στον ναό της δημοκρατίας και δεν μπορεί όταν αυτά τα ιστορικά γεγονότα συμβαίνουν δίπλα μας και αφορούν τον Ελληνισμό, δυστυχώς και η Κυβέρνηση και η Αξιωματική Αντιπολίτευση να σιωπούν εκκωφαντικά.

Ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του Κινήματος Αλλαγής)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κυρία Πρόεδρε, μπορώ να έχω τον λόγο;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε συνάδελφε, μας εγκαλείτε, αλλά νομίζω ότι

είσαστε λίγο άδικος, γιατί απλά, επειδή παρακολουθούμε τη συζήτηση στην Ολομέλεια, είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι. Δεν διαβάσαμε αυτό το οποίο γίνεται τις τελευταίες ώρες, όπως λέτε, γιατί είμαστε πολλές ώρες μέσα στην Αίθουσα και συζητούμε ένα νομοσχέδιο.

Φυσικά καταδικάζουμε τις απαράδεκτες ενέργειες του επικεφαλής της κυβερνήσεως της γειτονικής χώρας.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ, κύριε Υπουργέ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Οργανικός νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες συναφείς ρυθμίσεις».

Τον λόγο τώρα έχει η συνάδελφος κ. Απατζίδη από το ΜέΡΑ25.

ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το προτεινόμενο νομοσχέδιο που φέρνει η Κυβέρνηση, εμπορευματοποιεί περαιτέρω τη διαχείριση των απορριμμάτων και την παραδίδει σε ισχυρούς ιδιώτες με ευνοϊκούς όρους. Χρησιμοποιεί ως προπέτασμα τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την ανακύκλωση, προκειμένου να εξυπηρετήσει τρία κυρίως είδη συμφερόντων. Το πρώτο, είναι οι εταιρείες που θα κερδίσουν από την καύση των απορριμμάτων, το δεύτερο, είναι οι εταιρείες εμφιάλωσης νερού και το τρίτο, είναι εταιρείες που θέλουν να βρουν τρόπο να παρακάμψουν τη νομοθεσία για την οικοδόμηση.

Ως προς το πρώτο ζήτημα, το πρόβλημα δεν είναι τόσο η ίδια η καύση, αλλά κυρίως το μέγεθος της καύσης. Θα καίγονται πολλαπλάσιες ποσότητες αποβλήτων σε σχέση με το παρελθόν. Μάλιστα, θα υπάρχουν πρόστιμα προς τους δήμους και εν τέλει προς τους πολίτες, αν δεν παρέχονται αυτές οι υπερβολικά μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων, για να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας και να παραχθούν τα RDF, δηλαδή τα καύσιμα από απορρίμματα.

Αυτό συμβαίνει, επειδή η δυναμική είσοδος του ιδιωτικού τομέα στη διαχείριση των απορριμμάτων σημαίνει ότι θα υπάρχει και εδώ κερδοσκοπία. Όποτε δεν ικανοποιείται αυτή η εξαγωγή κέρδους. Θα πληρώνουν ποιοι; Οι δήμοι και εν τέλει οι πολίτες μέσα από πρόστιμα, σύμφωνα με το νεοδημοκρατικό σλόγκαν της «ατομικής ευθύνης», που εν τέλει σημαίνει να πληρώνουν οι πολλοί και να κερδοσκοπούν οι λίγοι ισχυροί.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Δ' Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ**)

Το πνεύμα του νομοσχεδίου είναι να ορίζονται υπέρογκες υποχρεώσεις για τους δήμους, με αυστηρές χρηματικές ποινές. Αν δεν μπορέσει να υπάρξει ανταπόκριση, λόγω πλημμελούς οργάνωσης, θα μεταφερθούν στους απλούς δημότες. Ενώ αφαιρούνται από τους δήμους αρμοδιότητες και η δυνατότητα λήψης αποφάσεων, φορτώνονται δημοτικά τέλη.

Παρόμοια λογική είχαμε δει και σε πρόσφατη τροπολογία σε νομοσχέδιο για την κύρωση συμφωνίας με το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος». Η τροπολογία τι έκανε; Προωθούσε την είσοδο των ιδιωτών στη διαχείριση των υδάτων και συγκεκριμένα, του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος, που σχετίζεται άμεσα με την ασφάλεια της ποιότητας του νερού.

Και ακριβώς επειδή δεν επιτρέπει το Συμβούλιο της Επικρατείας την ευθεία πώληση των πλέον βασικών αγαθών, όπως είναι το νερό, η Κυβέρνηση επιλέγει την οδό των ΣΔΙΤ, δηλαδή ενός σχήματος, όπου το δημόσιο πληρώνει, καταβάλλει τα κόστη και εγγυάται και τα δάνεια. Ο ιδιώτης απλώς εισπράττει, αυξάνοντας εκθετικά τις τιμές.

Τώρα ολοκληρώνεται το έγκλημα με το ξεπούλημα του ΔΕΔΔΗΕ σε κερδοσκοπικά funds, χωρίς τεχνογνωσία, στη διαχείριση δικτύων. Υποβάθμιση, λοιπόν, της ποιότητας του νερού αλλά και του αέρα, λόγω των ιδιωτικοποιήσεων στην ΕΥΔΑΠ, στον ηλεκτρισμό και στη διαχείριση των απορριμμάτων. Είναι το ζοφερό μέλλον που περιμένει τον ελληνικό λαό.

Ο λαός θα πληρώνει με δικά του λεφτά από πρόστιμα τα εγχειρήματα αυτά και θα υποθηκεύει την υγεία του και την υγεία των επερχόμενων γενεών.

Το άλλο σχετικό πρόβλημα είναι ότι στη χώρα μας εν τέλει καίγονται υπερβολικά μεγάλες ποσότητες πλαστικού. Αυτό επιβαρύνει δυσανάλογα το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών με τη συσσώρευση διοξινών στον οργανισμό τους -το ανέφερε και ο εισηγητής μας- και νομιμοποιούνται οι σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων.

Τι σημαίνει, όμως, πρακτικά αυτό; Σημαίνει ότι τα απόβλητα από εδώ και στο εξής συμπιέζονται με τρόπο που θα χάνεται η δυνατότητα ανάκτησης ανακυκλώσιμου υλικού. Οπότε και η καύση δεν γίνεται ύστερα από την κατάλληλη διαλογή του τι πρέπει να καεί και τι όχι.

Ως προς τον δεύτερο τύπο συμφερόντων, καταργείται η υποχρέωση των εταιρειών εμφιάλωσης να αξιοποιούν επαναχρησιμοποιούμενες φιάλες κατά το 1/3 περίπου. Αυτό συνιστά μια μεγάλη οπισθοδρόμηση και ας μιλά η Κυβέρνηση για πρόοδο και συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Ως προς το τρίτο ζήτημα που ανέφερα, είναι χαρακτηριστικό ότι με το νέο νομοσχέδιο μπορεί να υπάρξουν λαθροχειρίες στο πώς θα αδειοδοτούνται έργα στις περιοχές «NATURA», αψηφώντας πάντοτε τους τοπικούς φορείς, όπως τα δασαρχεία.

Προβλέπεται μία έμφαση στις κεντρικές υπηρεσίες για τις αδειοδοτήσεις με τρόπο που εγείρονται ζητήματα αξιοπιστίας. Αλλά και στο άρθρο 119 προβλέπεται ότι μπορούν να αλλάξουν οι συντελεστές δόμησης ανάλογα με τη χρήση ενός μεμονωμένου οικοπέδου.

Το γεγονός αυτό εισάγει την πλήρη αναρχία, η οποία θα βοηθήσει τη ρουσφετολογία, τις διευκολύνσεις ημετέρων, τη σαλαμοποίηση των περιοχών «NATURA».

Και δεν μπορούμε εδώ να ξεχάσουμε τη συμπεριφορά της παρούσας Κυβέρνησης σε ένα θέμα που απασχολεί άμεσα την πόλη της Αθήνας: την κατασκευή ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων - ΧΥΤΑ στο Γραμματικό, στο Δήμο Μαραθώνα, στη θέση, δηλαδή, Μαύρο Βουνό, η οποία προβλέπεται να επεξεργάζεται μέχρι ογδόντα χιλιάδες τόνους απορριμμάτων τον χρόνο. Πάνω από εβδομήντα σύλλογοι και φορείς της ανατολικής Αττικής, μαζί με χιλιάδες κατοίκους της περιοχής, έχουν εναντιωθεί σθεναρά εδώ και χρόνια πάνω σε αυτό το μείζον ζήτημα. Πρόκειται, δηλαδή, για έναν καθαρό παραλογισμό όλο αυτό που πάει να κάνει η Κυβέρνηση. Ένας ΧΥΤΑ μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα από τη θάλασσα του Ευβοϊκού, λίγα μόλις χιλιόμετρα από τη Λίμνη Μαραθώνα, ακριβώς δίπλα σε περιοχή «NATURA», δίπλα στον εύφορο κάμπο του Μαραθώνα και σε απόσταση δυόμισι χιλιομέτρων από σεισμογενές ρήγμα.

Και ενώ οι ειδικοί έχουν γνωμάτευση για την αποδεδειγμένη υδατοπερατότητα των πετρωμάτων, την υπόγεια υδροφορία και τη γεωμορφολογία του χώρου με την ύπαρξη ρέματος, η οποία με βεβαιότητα θα οδηγεί τα υγρά στραγγίσματα, κύριοι της Κυβέρνησης, κατευθείαν στη θάλασσα, εμείς ως ΜέΡΑ25 είμαστε δύσπιστοι απέναντι σε μια Κυβέρνηση η οποία προωθεί παρόμοια έργα, επικίνδυνα και παράνομα -γιατί αυτό προκύπτει από τις αναφορές των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και την ανυπαρξία επίκαιρης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων- σε μια περιοχή που είναι γεμάτη με αρχαιολογικά ευρήματα, πολλά από τα οποία έχουν ήδη καταστραφεί, ενώ η διαπερατότητα των εδαφών θα επιτρέψει στα στραγγίσματα να ρυπάνουν, όχι μόνο το υπέδαφος και τη θάλασσα, αλλά ακόμη και τα νερά της λίμνης του Μαραθώνα, δηλαδή εκεί που πίνει η Αθήνα νερό.

Σχεδιασμοί όπως αυτός του ΧΥΤΑ στο Γραμματικό, μας κάνουν άκρως δύσπιστους για το πώς θα χειριστεί η Κυβέρνηση τις αδειοδοτήσεις σε περιοχές «NATURA», για τις οποίες αφήνει άκρως επικίνδυνα παραθυράκια το παρόν νομοσχέδιο.

Την ίδια ώρα, η Κυβέρνηση ξεχνά το Μάτι, τον πόνο του οποίου είχε εκμεταλλευτεί προεκλογικώς, φυσικά, και παίρνει παράταση για ένα έτος η παράδοση του πολεοδομικού σχεδίου για τις πληγείσες περιοχές. Προεκλογικώς, όμως, ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί για μια λύση εντός ενός έτους. Τώρα θα πρέπει να περιμένουν τρία έτη μετά τις εκλογές. Και είμαστε ακόμη αβέβαιοι για το τι θα γίνει και πώς θα γίνει.

Συνολικά, λοιπόν, ως ΜέΡΑ25 είμαστε εναντίον ενός νομοσχεδίου που ολοκληρώνει την εμπορευματοποίηση των αποβλήτων εντάσσοντας και τα απορρίμματα στην εντατική εκμετάλλευση

από ιδιώτες, είτε ως καύσιμα είτε ως φτηνά υλικά, αδιαφορώντας για την οικολογική και υγειονομική καταστροφή που επιφέρει στους ανθρώπους.

Την ίδια ώρα, για τους πιο αδύναμους επιφυλάσσετε μόνο πρόστιμα, αφ' ενός για να επιβραβευτεί η ατομική ευθύνη, που τόσο πολύ επικαλείστε, που στην πραγματικότητα είναι ένα άλλοθι για την κρατική ανεπάρκεια που υπάρχει, και αφ' ετέρου για να χρηματοδοτηθούν και με αυτόν τον τρόπο οι αντιλαϊκοί σχεδιασμοί τους.

Ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Βίτσας): Ευχαριστούμε κι εμείς, κυρία Απατζίδη.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κ. Μπουκώρος έχει τον λόγο για δώδεκα λεπτά και ακολουθεί ο κ. Βολουδάκης.

Ορίστε, κύριε Μπουκώρο, έχετε τον λόγο.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σαράντα επτά χρόνια σήμερα από την εθνική τραγωδία της Κύπρου και κανείς σε αυτή την Αίθουσα, στην επικράτεια και στον Ελληνισμό δεν ξεχνά. Ο Ελληνισμός ενωμένος, θέλω να πιστεύω, σε αυτού του είδους τα ζητήματα, καλείται να αντιμετωπίσει και τις νέες προκλήσεις του καθεστώτος της Τουρκίας, τις νέες προκλήσεις ανήμερα της εισβολής, από τον Ταγίπ Ερντογάν. Προκλητικές δηλώσεις, προκλητικές αποφάσεις, ενέργειες, κινήσεις που καταπατούν τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα για μία ακόμη φορά.

Και ο Ελληνισμός και η Ευρώπη πρέπει, επιτέλους, να απαντήσουν με σθεναρότητα στον όλο και πιο έντονο νέο-οθωμανισμό, στον επεκτατισμό της Τουρκίας, στην καταπάτηση κάθε διεθνούς νομιμότητας και κάθε έννοιας Διεθνούς Δικαίου.

Να έρθω στο σημερινό νομοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αντιλαμβάνομαι ότι η Αξιωματική Αντιπολίτευση πρέπει να κάνει κριτική. Έχω πει πολλές φορές από αυτό το Βήμα ότι για μένα είναι ανεκτή και η αυστηρή κριτική. Να έχει, όμως, μια ελάχιστη τεκμηρίωση, να μην είναι εντελώς αβάσιμη, εντελώς θεωρητική.

Σας εξήγησε ο κύριος Υπουργός ότι η καύση, για την οποία μιλάτε, αποτρέπεται με τις διατάξεις του νομοσχεδίου και δεν επιταχύνεται. Σας εξήγησε ότι η προσπάθεια του νομοσχεδίου είναι η καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων. Ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος; Η ανακύκλωση. Ακούτε για πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, για νομοσχέδιο που φιλοδοξεί να ενισχύσει την ανακύκλωση; Γιατί εγώ θυμάμαι ότι το 2017, ως Βουλευτής της Αντιπολίτευσης, ήμουν εισηγητής από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας σε ένα νομοσχέδιο για την ανακύκλωση που είχε φέρει η δική σας κυβέρνηση, ένα νομοσχέδιο το οποίο υποτίθεται ότι θα ενίσχυε τα τέσσερα ρεύματα ανακύκλωσης, θα αύξανε την ανάκτηση, έδινε αρμοδιότητες στους δήμους, έθετε φιλόδοξους στόχους ότι το 2021 θα έχει προχωρήσει η ανακύκλωση σε ποσοστό 50% κατά τις ευρωπαϊκές επιταγές και με βάση τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και, λοιπόν, τι έγινε;

Καλά κάνετε και ξιφουλκείτε σήμερα για το νομοσχέδιο του κ. Σκρέκα. Το δικό σας νομοσχέδιο το αξιολογήσατε για το τι ακριβώς πέτυχε; Κι εγώ δεν λέω για τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κ. Φάμελλο, που ήταν ο Υπουργός που έφερε το νομοσχέδιο, ο επισπεύδων Υπουργός, γιατί όλη η πλειοψηφία το ψήφισε, το συζητήσαμε. Και ποια είναι τα αποτελέσματα; Τα ποσοστά ανακύκλωσης πέντε χρόνια μετά είναι αυτά ακριβώς τα οποία παραλάβατε. Δεν έχουν αυξηθεί στο ελάχιστο. Και έρχεστε σήμερα να καταδικάσετε ένα νομοσχέδιο τα αποτελέσματα του οποίου δεν τα έχουμε δει ακόμα, όταν τα αποτελέσματα του ανάλογου νομοσχεδίου ήταν μηδαμινά, πενιχρά. Και δεν είναι μόνο ότι ήταν πενιχρά τα αποτελέσματα, αλλά καθυστέρησαν την προσπάθεια της χώρας να επιτύχει αυτό που επιβάλλεται στο πλαίσιο της «πράσινης» ανάπτυξης, στο πλαίσιο των συμφωνιών στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της πορείας όλων των κρατών για το «Green Deal», για την φιλο-περιβαλλοντική πολιτική, για τη μείωση των ορυκτών καυσίμων και όλα αυτά τα ζητήματα που πλέον έχουν γίνει μια καραμέλα και τα συζητάμε όλοι.

Αυτοαξιολογηθήκατε; Είδατε τα δικά σας νομοθετήματα τι ακριβώς επέτυχαν; Τα αντίστοιχα νομοθετήματα. Όταν σας λέγαμε εμείς τότε ότι μεταβιβάζετε όλες τις αρμοδιότητες στους δήμους και δεν πρόκειται να πετύχετε τους στόχους κ.λπ., μας κοιτούσατε περιφρονητικά. Να, λοιπόν, που επιβεβαιωθήκαμε εμείς και διαψεύστηκαν οι δικές σας υπέρμετρες φιλοδοξίες.

Γιατί, κύριε Υπουργέ -και το λέω και σε σας, κύριε Υπουργέ- δεν φτάνει να γίνει ένα νομοσχέδιο σε αυτή τη χώρα. Πρέπει, δυστυχώς, η πολιτεία να φροντίζει και για την εφαρμογή του, να αξιολογεί τις διατάξεις καθημερινά, όπου χρειάζεται να παρεμβαίνει, να τις βελτιώνει για να ανεβάζει την αποδοτικότητά τους. Και αυτό το λέω και στον κ. Φάμελλο και στον κ. Σκρέκα. Διότι νόμοι ψηφίζονται πολλοί στο Κοινοβούλιο. Τα αποτελέσματα ποια είναι και κυρίως όταν μιλάμε για σπουδαία ζητήματα όπως είναι το περιβάλλον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

Θυμάμαι ότι από εκείνο το νομοσχέδιο του 2017 του ΣΥΡΙΖΑ το μόνο που μας έμεινε ήταν και η μόνη, αν θέλετε, ή από τις ελάχιστες, εν πάση περιπτώσει, διάταξη που είχαμε ψηφίσει στο τέλος για την πλαστική σακούλα που άργησε τριάντα χρόνια να έρθει στη χώρα μας, σαράντα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ε, αυτή την πρόβλεψη την ενισχύει το νομοσχέδιο της σημερινής Κυβέρνησης που φέρνουν ο κ. Σκρέκας και ο κ. Ταγαράς. Ενισχύεται αυτή η διάταξη η τόσο ωφέλιμη που κατά εκατοντάδες εκατομμύρια -εκατοντάδες εκατομμύρια στην ελληνική αγορά!- περιόρισε την χρήση της πλαστικής σακούλας.

Δηλαδή ξοδεύαμε πριν από αυτές τις διατάξεις περίπου κάποιες εκατοντάδες σακούλες ο κάθε Έλληνας καταναλωτής και τώρα ξοδεύουμε πολύ λιγότερες, το 1/10 εξαιτίας του τέλους. Αλλά υπάρχει πολύς ακόμα δρόμος να καλυφθεί. Γι' αυτό και ενισχύεται η συγκεκριμένη διάταξη.

Το «πληρώνω όσο πετάω» γιατί σας ενοχλεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, του ΣΥΡΙΖΑ; Εσείς δεν ήσασταν που είχατε κάνει σημαία το σύνθημα «ο ρυπαίνων πληρώνει»; Δεν είναι ακόλουθο του συνθήματος εκείνου αυτό που σήμερα υιοθετείται; «Ο ρυπαίνων πληρώνει» και όσο λιγότερο πετάς, τόσο λιγότερο θα πληρώνεις. Γιατί εφόσον δεν έχουμε πετύχει τους στόχους της ανακύκλωσης, προκαλούμε ενός είδους ρύπανση και εφόσον επιτρέπεται, λοιπόν, και επιτρέψατε επί πέντε χρόνια τη λεηλασία της ανακύκλωσης, είναι μόνο στην Ελλάδα η ανακύκλωση ζήτημα ποσοστού; Είναι και ζήτημα ποσοστού. Είναι και ζήτημα της λεηλασίας όμως των μπλε κάδων σε αυτή τη χώρα. Και μέτρα δεν είδαμε, ποινές δεν είδαμε. Αποτέλεσμα δεν είδαμε.

Αφήνουμε να λεηλατείται η ανακύκλωση και μετά λέμε ότι δεν επιτυγχάνει η ανακύκλωση. Όταν δεν είναι οικονομικά βιώσιμη η ανακύκλωση, πώς ακριβώς θα πετύχει, μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος; Δεν είναι όλα αυτά θέματα που μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε ελαφρά τη καρδία. Και νομίζω ότι είναι θέματα όχι αφορμή για πολιτικές αντιπαραθέσεις, είναι θέματα για συνεργασία στο πεδίο των ιδεών ώστε να βελτιωθούν.

Σκεφτείτε, εμείς θάβουμε το 80% των απορριμμάτων και λέτε πολύ εύκολα -γιατί πουλάει τα περί καύσης, ένα θέμα που το γνωρίζω πάρα πολύ καλά για τοπικούς λόγους- για καύση, αλλά δεν μας λέτε τι θα κάνουμε με την ταφή. Γιατί όταν λες όχι εκεί, πρέπει να πεις τι θα γίνει με το υπόλειμμα. Ανακύκλωση θα κάνουμε. Αλλά σας εξήγησα προηγουμένως ότι λέγατε πως θα είμαστε στο 50% και είμαστε στο 19%. Περισσεύουν και παράγονται όλο και περισσότερα σκουπίδια, απορρίμματα τα οποία δεν είναι απορρίμματα για πέταμα αλλά απορρίμματα για αξιοποίηση. Είναι πλουτοπαραγωγική πηγή και αυτή. Όσο περισσότερο το αξιοποιήσεις, τόσο λιγότερα ορυκτά ξοδεύεις.

Αυτές οι απλές αρχές και οι απλές αλήθειες, έπρεπε να είναι το όχημα της συνεργασίας του πολιτικού κόσμου. Διότι το περιβάλλον δεν είναι ούτε ΣΥΡΙΖΑ ούτε Νέα Δημοκρατία, κυρίες και κύριοι, ούτε ΜέΡΑ 25 ούτε Κιίνημα Αλλαγής. Το περιβάλλον είναι ένα δάνειο από τις επόμενες γενιές και δεν χρειάζονται λαϊκισμοί ούτε υπερβολές. Υπάρχουν λύσεις και βέλτιστες πρακτικές. Ούτε μπορούμε να συγχέουμε τους αποτεφρωτήρες της Ευρώπης, της Βιέννης ή της Σουηδίας με τις τσιμεντοβιομηχανίες. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα.

Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά ακόμα θέματα για τη ΔΕΗ. Δεν θα αναφερθώ σε αυτά που είπε και ο κύριος πρώην Πρωθυπουργός. Διότι παραλάβαμε το καλοκαίρι του 2019 μία ΔΕΗ, με ένα δισεκατομμύριο ζημιές, στα όρια της κατάρρευσης. Λέτε για τον ΔΕΔΔΗΕ και όλα αυτά. Δεν μας είπατε όμως τι υπογράψατε με το τρίτο μνημόνιο με τις δημοπρασίες ρεύματος, τις γνωστές ΝΟΜΕ που χάσαμε 600 εκατομμύρια ευρώ εις βάρος της ΔΕΗ. Δεν μας το είπατε αυτό. Εσείς το υπογράψατε αυτό στο τρίτο μνημόνιο. Σε τι κατάσταση, λοιπόν, παραλάβαμε τη ΔΕΗ και σε τι κατάσταση είναι σήμερα, για να μπορείτε να εγείρετε με τέτοια βεβαιότητα και τέτοιο μένος αντιπολιτευτικές κορώνες.

Τα ζητήματα παιδείας αναλύθηκαν διεξοδικά εδώ. Ήταν και η Υπουργός, μίλησαν και αρκετοί Βουλευτές της Αντιπολίτευσης. Είπε ο κύριος πρώην Πρωθυπουργός πώς γίνεται στη Μύκονο -για να περάσω και σε άλλα θέματα, θα επιστρέψω και θα κλείσω με το νομοσχέδιο- κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, με 85% εμβολιασμένους και με ελέγχους στους σταθμούς και στα αεροδρόμια να έχουμε διασπορά του ιού. Πολλοί πάνε και σκαφάτοι στα νησιά -το ξέρετε- και με κανέναν έλεγχο. Πάνε και με άλλους τρόπους. Θα διέφυγε φαίνεται αυτό.

Και η προσπάθεια του πρώην Πρωθυπουργού να μας πει ότι πρέπει να πείσετε, πρέπει να πείσετε, πρέπει να πείσετε. Η Αξιωματική Αντιπολίτευση βοηθάει σε αυτή την επιχείρηση πειθούς για να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί; Ή κλείνει το μάτι και σε περίεργες κινήσεις; Με ποιον τρόπο; «Μην παίρνετε κανένα μέτρο, μη κάνετε τίποτα» και από την άλλη «γιατί διασπείρεται ο ιός;» Με τις αμφίσημες θέσεις, δηλαδή, που δημιουργούν αμφιβολίες και ερωτήματα.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Δεν πιστεύω ότι από την πανδημία έχει να κερδίσει κανένας μα κανένας αν δεν αντιμετωπιστεί και αυτό το πιστεύω βαθύτατα.

Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε. Κατηγορήθηκε η Κυβέρνηση και από τον κύριο πρώην Πρωθυπουργό και από στελέχη της Αντιπολίτευσης ότι φέρνει υπουργικές τροπολογίες τελευταία στιγμή, πάντως όχι εκπρόθεσμες και αυτό δεν είναι ανεκτό νομοθετικά, δεν είναι ανεκτό κοινοβουλευτικά, λες και το βλέπουμε πρώτη φορά σε αυτή την Αίθουσα. Εγώ όμως δεν μένω σε αυτό στο ότι δεν το βλέπουμε πρώτη φορά σε αυτή την Αίθουσα, όπου κάποιες κυβερνήσεις έφερναν δεκάδες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου περισσότερες από ποτέ, όπου κάποια μνημόνια ψηφιζόταν με πέντε χιλιάδες σελίδες σε μία μέρα και σε δύο μέρες, όπου και μετά την έξοδό μας -έτσι υποτίθεται- από την μνημονιακή μέγγενη εξακολουθούσαν οι τροπολογίες οι βουλευτικές της τελευταίας στιγμής και οι υπουργικές. Δεν τα είχαν ξανακούσει αυτά οι κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, κύριε Πρόεδρε! Τα άκουσαν πρώτη φορά σήμερα εδώ!

Εγώ δέχομαι ότι πρέπει κάποια στιγμή όλα αυτά να εξορθολογιστούν και να σταματήσουν. Αλλά δεν μένω στις εντυπώσεις ή στην προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων. Μια τροπολογία κρίνεται από το περιεχόμενο και όχι αν κατατίθεται σε ένα νομοσχέδιο που θα μπορούσε να είναι διάταξη ή αν κατατίθεται εγκαίρως ή ως εκπρόθεσμη τροπολογία. Και είναι το περιεχόμενο, λοιπόν, των υπουργικών τροπολογιών πάρα πολύ σημαντικό. Επιλύει ζητήματα που έχουν να κάνουν με προθεσμίες, επιλύει προβλήματα που είναι χρόνια, που απασχολούν τοπικές κοινωνίες.

Και θα ήθελα ειλικρινά, κύριε Σκρέκα και κύριε Ταγαρά, να σας ευχαριστήσω για την 933/87 τροπολογία και πιο συγκεκριμένα για το άρθρο 4. Τι είχε γίνει εκεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Από το 2018, με αφορμή κάποιες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και μετέπειτα με την πτώση των ορίων οικισμών σε ολόκληρη την περιοχή του Πηλίου, ένας ευλογημένος τόπος που παράγει σχεδόν τα πάντα, -έχει σημαντική αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή- δεν μπορούσε να αδειοδοτηθεί καμμιά μονάδα επεξεργασίας τοπικών προϊόντων. Και έρχεται η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος -όπως και η προηγούμενη οφείλω να ομολογήσω ότι είχε δεχθεί ότι ήταν σωστή αυτή η τροπολογία την οποία είχα καταθέσει- να δοθεί η δυνατότητα αδειοδότησης μονάδων μέσης και χαμηλής όχλησης οι οποίες αποκλειστικά θα επεξεργάζονται τοπικά παραγόμενα προϊόντα, την τοπική παραγωγή.

Αυτό το τόσο αυτονόητο πράγμα, δηλαδή η παραγωγή, η μεταποίηση και η οικονομική δραστηριότητα είχε απαγορευθεί ως διά μαγείας για μια ολόκληρη περιοχή όπως είναι το Πήλιο. Είχε απαγορευθεί οριστικά. Και ερχόμαστε σήμερα να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα. Να δώσουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους αυτούς να μείνουν στον τόπο τους. Και κύριε Πρόεδρε, εάν μου επιτρέπετε, δεν...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Βίτσας): Εγώ σας επιτρέπω. Ο χρόνος δεν...

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Δεν νομίζω. Να κάνουμε και την δευτερολογία μαζί και ολοκληρώνω έτσι.

Δεν μπορούσε, κύριε Πρόεδρε, να αδειοδοτηθεί οινοποιείο, ελαιοτριβείο. Και όχι μόνο δεν μπορούσε να αδειοδοτηθεί, αλλά δεν μπορούσε να αδειοδοτήσει ούτε καν περιβαλλοντικά έργα όπως ήταν οι δεξαμενές αποβλήτων. Δεν μπορούσε να αδειοδοτηθεί και μπήκε σε επενδυτικό πρόγραμμα ο συνεταιρισμός «ΖΑΓΟΡΙΝ» της Ζαγοράς για επέκταση, που είναι ένας συνεταιρισμός με εκατοντάδες παραγωγούς.

Έρχεται, λοιπόν, αυτή η διάταξη σήμερα -και να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά- να δώσει μια ανάσα στο Πήλιο.

Σας ευχαριστώ, που κατόπιν της συνεργασίας μας, δεχθήκατε αυτή τη διάταξη, γιατί είχαμε καταδικάσει μια ολόκληρη περιοχή και αναρωτιέμαι ποια πολιτική δύναμη και ποιο πολιτικό σύστημα έχει το δικαίωμα να μην επιλύει τέτοια προβλήματα.

Κλείνοντας για τους δασικούς χάρτες, αγαπητέ κύριε πρώην Υπουργέ Αναπληρωτή Περιβάλλοντος, ήταν δέσμευσή μας ότι θα αλλάξουμε τον νόμο για τους δασικούς χάρτες. Τι πρόσφερε ο δικός σας χάρτης; Οι δεκάδες χιλιάδες αγρότες που προσέφυγαν για να καταθέσουν αντιρρήσεις και πρόδηλα σφάλματα, ήταν οργανωμένο συμφέρον; Εκατό χιλιάδες και πλέον αγροτικές οικογένειες που ένιωθαν ότι χάνουν και τον χαρακτήρα και σε πολλές περιπτώσεις και την ιδιοκτησία των θυμάτων τους είναι οργανωμένα συμφέροντα; Εμείς είμαστε με τα οργανωμένα συμφέροντα και εσείς είστε με τους πολίτες, ενώ εμείς επιλύουμε το πρόβλημα εκατοντάδων χιλιάδων αγροτών; Για αυτό μας ψήφισαν, δεσμευθήκαμε ότι θα φέρουμε νέο νόμο για τους δασικούς χάρτες και τον φέραμε. Τον βελτιώνουμε με αυτές τις διατάξεις. Και όπως έχει πει η πολιτική ηγεσία, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο κ. Σκρέκας, ο κ. Ταγαράς, ο κ. Αμυράς, θα δοθούν και άλλες διατάξεις για να δουλέψει πλήρως ο πολύ θετικός νόμος Χατζηδάκη. Είναι θέμα αντίληψης. Από άλλη γωνία τα βλέπετε εσείς, από άλλη γωνία τα βλέπουμε εμείς. Εμείς δεν θέλουμε να αφαιρέσουμε την περιουσία των αγροτών μας, εσείς θέλετε να εισπράξετε καμμιά τρακοσαριά εκατομμύρια με τους δασικούς χάρτες. Αυτή είναι η διαφορά μας. Κατά τα άλλα, εσείς είστε με τον λαό και εμείς με τα οργανωμένα συμφέροντα! Νομίζω ότι το αντίθετο ισχύει.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Βίτσας): Ο κ. Βολουδάκης από τη Νέα Δημοκρατία έχει τον λόγο.

ΜΑΝΟΥΣΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι 20 Ιουλίου, είναι σαράντα επτά χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και η Τουρκία γίνεται προκλητικότερη από ποτέ ακόμα και σήμερα. Όσο η Τουρκία γίνεται προκλητικότερη, τόσο εμείς πρέπει να καθιστούμε σαφέστερο ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε ποτέ τετελεσμένα.

Τονίζω η Τουρκία και όχι ο Ερντογάν, όπως συνήθως λέγεται, γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τα όσα βλέπουμε από τη γείτονα δεν είναι ιδιαιτερότητες και υπερβολές ενός ιδιόρρυθμου, ακραίου ανθρώπου, αλλά έχουν βαθιές ρίζες στο τουρκικό κράτος, στο πολιτικό σύστημα στην κοινωνία.

Έρχομαι στα του νομοσχεδίου, όσον αφορά τις διατάξεις που έχουν να κάνουν με την ανακύκλωση και τη διαχείριση των αποβλήτων. Είναι πολύ σημαντικές και, δυστυχώς, ο χρόνος δεν επιτρέπει να ασχοληθεί κανείς με τα πάντα. Πρέπει, όμως, να επισημάνω ότι η πατρίδα μας, δυστυχώς, είναι στους ουραγούς της Ευρώπης στα ζητήματα της ανακύκλωσης και της διαχείρισης των απορριμμάτων. Ένα 20% είναι ο μέσος όρος της ανα-

κύκλωσης των απορριμμάτων της πατρίδος μας, όπως τόνισε ο κύριος Πρωθυπουργός με τον μέσο όρο της Ευρώπης να είναι στο 50%. Δυστυχώς, τα τεσσεράμισι χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα εγκαλεί την Κυβέρνηση για την πορεία της, η βελτίωση του ποσοστού της ανακύκλωσης ήταν της τάξεως του 6% και λιγότερο. Πιστεύω ότι πριν κουνήσει κανείς το δάκτυλο, πρέπει να κοιτάει τα δικά του πεπραγμένα. Μπαίνουν στόχοι με αυτό το νομοσχέδιο και δίνονται στους εμπλεκόμενους φορείς οι δυνατότητες να τους αξιοποιήσουν. Από αυτή την άποψη και με αυτή την έννοια, λοιπόν, το νομοσχέδιο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

Στα ζητήματα, στο μέρος που αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων, θέλω μόνο να επισημάνω μια αβλεψία στο άρθρο 55 που αφορά τους ΦΟΔΣΑ. Όπως είναι γνωστό στην Κρήτη έχουμε δύο ΦΟΔΣΑ αυτή τη στιγμή. Έχουμε στα Χανιά τη ΔΕΔΙΣΑ και έτσι θέλουμε να παραμείνει. Το νομοσχέδιο, όμως, στο άρθρο 55 μιλά σαν να είναι ένας ΦΟΔΣΑ σε κάθε περιφέρεια. Αναφέρεται στους οικείους περιφερειακούς ΦΟΔΣΑ με αυτά τα λόγια. Πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες νομοτεχνικές βελτιώσεις, για να χωράει και η Κρήτη στο νομοσχέδιο, ώστε να μην έλθει η ΔΕΔΙΣΑ στη δύσκολη θέση να μην μπορεί να υποβάλει το δικό της σχέδιο διαχείρισης. Είμαι βέβαιος από τις συζητήσεις που είχαμε και με τον Υπουργό και με τον γενικό ότι θα λυθεί το ζήτημα αυτό.

Έρχομαι τώρα στα πολεοδομικά ζητήματα και θα αναφερθώ ειδικότερα μόνο σε μια τροπολογία, πολύ σημαντική πιστεύω, αυτή που διευκρινίζει ορισμένες ασάφειες των διατάξεων, σχετικά με την εκτός σχεδίου δόμηση, με την κατά παρέκκλιση εκτός σχεδίου δόμηση, αυτή για την οποία θέσαμε μια προθεσμία, νομοθετώντας τον περασμένο Δεκέμβριο, μια προθεσμία δύο ετών, μετά από την οποία από το Δεκέμβριο του '22 θα απαγορεύεται πλέον η κατά παρέκκλιση δόμηση του σχεδίου.

Είχα εκφράσει αντιρρήσεις, όταν είχε έρθει το νομοσχέδιο αυτό προς ψήφιση, όχι γιατί θέλω να συνεχιστεί η κατάσταση, όπως την ξέρουμε σήμερα, γιατί το γεγονός ότι η δόμηση εκτός σχεδίου έχει σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά για κάποιον άλλο λόγο. Γιατί σε ό,τι έχει να κάνει με την περιουσία των πολιτών, η πολιτεία όταν νομοθετεί, πρέπει να δίνει επαρκή χρόνο προσαρμογής. Τα δύο χρόνια, είχα πει και τότε, ότι δεν είναι επαρκής χρόνος. Είχα ζητήσει πέντε χρόνια, δεν είχε γίνει δεκτό. Όμως, σήμερα, κύριε Υπουργέ, οκτώ μήνες μετά τη στιγμή της νομοθέτησης της διετούς προθεσμίας, έρχεται ο νομοθέτης και διευκρινίζει πώς ακριβώς μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του ο πολίτης. Αυτό σημαίνει ότι από τα δύο χρόνια, «φάγαμε» τους οκτώ μήνες, σε έναν χρόνο, μάλιστα, όπου η πανδημία κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα. Όταν νομοθετούσαμε τον Δεκέμβριο δεν ήταν γνωστό ότι θα έχουμε το τέταρτο κύμα.

Για όλους αυτούς τους λόγους, πιστεύω, κύριε Υπουργέ, και σας ζητώ να το κάνετε, ότι είναι απαραίτητο να δοθεί παράταση στην προθεσμία του Δεκεμβρίου του 2022 για την κατά παρέκκλιση δόμηση εκτός σχεδίου, παράταση τουλάχιστον ενός έτους.

Έρχομαι σύντομα στα ζητήματα της ενέργειας, που πραγματεύεται το νομοσχέδιο. Όπου γίνεται σήμερα συζήτηση για την ενέργεια είναι φυσικό να υπάρχει ανησυχία για την αύξηση, τη δραματική αύξηση, του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι γεγονός ότι έχουμε και τις επιπτώσεις μιας διεθνούς συνθήκης στην αύξηση του κόστους των ρύπων του διοξειδίου του άνθρακα, την αύξηση των τιμών φυσικού αερίου. Όμως, η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, ότι στην πατρίδα μας η ηλεκτρική ενέργεια είναι επιβαρυμένη και με άλλα, δεν είναι μόνο αυτό το κόστος. Η ηλεκτρική ενέργεια στην πατρίδα μας κυριαρχείται από ένα ολιγοπώλιο, το οποίο -όπως παντού συμβαίνει με τα ολιγοπώλια- προσθέτει κόστος.

Στο άρθρο 135 του νομοσχεδίου, θεσπίζετε μηχανισμό εντός της ΡΑΕ για την αντιμετώπιση φαινομένων χειραγώγησης των αγορών κ.λπ.. Και βέβαια αυτό είναι γενικά προς τη σωστή κατεύθυνση, με την έννοια που είπα πριν. Όμως, έχω δύο ενστάσεις.

Πρώτον, η χειραγώγηση των αγορών με τη μορφή των αναγνωρισμένων πρακτικών κ.λπ., είναι σε όλον τον κόσμο και σε όλη την Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει, αντικείμενο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όχι του ρυθμιστή της κατά περίπτωσιν αγοράς. Στην Ελλάδα έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες και εξαιρέσεις, ήδη. Περιορίζεται ο ρόλος του υγιούς ανταγωνισμού. Για παράδειγμα, στις τηλεπικοινωνίες, μπαίνει η ΕΡΤ στα χωράφια μας, τώρα έχουμε και την ΡΑΕ να μπαίνει στα χωράφια μας. Δεδομένου ότι μέχρι τώρα έχουν διαπιστωθεί τα όσα λέω και που θα αναφερθώ σύντομα στα ζητήματα αυτά της χειραγώγησης της αγοράς, θεωρώ ότι η νομοθεσία του ανταγωνισμού θα έπρεπε να εφαρμοστεί με φορέα, ο οποίος θα την εφαρμόσει για να την ελέγξει στην αγορά την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Θέλω να επισημάνω, επίσης, στο ίδιο άρθρο πως ένα σημείο το οποίο πιστεύω ότι είναι λάθος.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ ένα λεπτό ακόμα.

Αναφέρεται ότι η χειραγώγηση θα ελέγχεται με διάφορους τρόπους και ιδίως, όσον αφορά την πώληση κάτω του κόστους. Όμως, στην Ελλάδα δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Αυτό θα ήταν πρόβλημα αν είχαμε ένα μεγάλο παίκτη στην αγορά που προσπαθεί να πάρει το μερίδιο των άλλων. Στο παρελθόν, ας πούμε, η συνθήκη με τη ΔΕΗ. Σήμερα είναι κάτι άλλο. Έχουμε λίγους παίκτες, οι οποίοι γεννάται υπόνοια ότι έχουν εναρμονισμένες πρακτικές, όχι για να πάρουν ο ένας μερίδιο από τον άλλον, μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Φαίνεται τεμπέλικα να κρατά ο καθένας το μερίδιο του, γιατί; Για να πετύχουν υψηλότερες τιμές.

Αυτό έχει αναφερθεί -εννοώ τις υψηλότερες τιμές στη χονδρεμπορική αγορά- και στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική οικονομία και το βλέπουμε, βέβαια, να συμβαίνει και στη λειτουργία του χρηματιστηρίου της ενέργειας τώρα. Είδαμε την κρίση που είχαμε στην αγορά της εξισορρόπησης, όπου μετά από τις ρυθμίσεις της ΡΑΕ φτάσαμε να έχουμε κόστος εξισορρόπησης στην Ελλάδα της τάξεως τώρα των 10 ευρώ, όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης κινείται στο 2.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν διατάξεις στους κώδικες λειτουργίας της αγοράς που επιτρέπουν τη χειραγώγηση. Υπάρχουν διατάξεις στη νομοθεσία μας που δυσκολεύουν τη σύναψη διμερών συμβολαίων μεταξύ παραγωγών, προμηθευτών και μεγάλων πελατών που τελικά πηγαίνουν και στην κατανάλωση και όπου υπάρχουν αυτά τα διμερή συμβόλαια, υπάρχει μεγαλύτερη σταθερότητα στις τιμές. Έχει ιδιαίτερη σημασία να το λέμε αυτό σήμερα γιατί είμαστε, πραγματικά, λίγο πριν το πέρασμα της αύξησης του κόστους και στη λιανική. Αυτό, λοιπόν, πρέπει να αντιμετωπιστεί, κύριε Υπουργέ.

Δυστυχώς ο χρόνος δεν επιτρέπει να πω περισσότερα. Θα πω μόνο πολύ σύντομα, κύριε Υπουργέ, για τα φωτοβολταϊκά στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, το ανέφερα και στην επιτροπή. Μας είπατε στην επιτροπή ότι θα έρθει τροπολογία με την οποία θα διορθωθεί η αδικία παρελθόντων ετών λόγω της οποίας οι μικροί κατά κανόνα παραγωγοί των μη διασυνδεδεμένων νησιών και της Κρήτης αποζημιώνονται με πολύ χαμηλότερες τιμές απ' ό,τι θα έπρεπε με βάση τα αντικειμενικά δεδομένα τα οποία ο ίδιος ο νόμος ορίζει. Γιατί; Γιατί έγινε ένα λάθος από τη ΡΑΕ το 2014. Έγινε ένας καταφανώς λάθος υπολογισμός. Αυτό, κύριε Υπουργέ, πρέπει να το διορθώσετε άμεσα.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Βίτσας): Ο κ. Χήτας από την Ελληνική Λύση, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, και ακολουθεί η κ. Πέρκα από τον ΣΥΡΙΖΑ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Ο κ. Σκρέκας μόλις έφυγε.

Κύριε Υφυπουργέ, να ρωτήσω κάτι. Ήθελα να πω άλλα πράγματα αλλά ακούγοντας την ομιλία του Υπουργού, τι μανία είναι αυτή με τον λιγνίτη που σας έχει πιάσει να τους κλείσετε τόσο σύντομα; Τι πρεμούρα είναι αυτή; Πραγματικά δηλαδή, να μας εξηγήσετε. Και το πανηγυρίζετε κιόλας. Δηλαδή η Γερμανία που έχει δεκαπλάσιες, αν θέλετε, παραγωγές το πάει στο 2035. Η Κίνα που έχει εργοστάσιο στην πρώην Γιουγκοσλαβία, στη Σερβία, είναι χαζή μάλλον. Οι Τούρκοι επίσης είναι χαζοί.

Μόνο η Ελλάδα ευθύνεται για τη μόλυνση του περιβάλλοντος και άρον-άρον κλείνουμε τους λιγνίτες, κύριε Ταγαρά, και αφή-

νουμε στον δρόμο είκοσι χιλιάδες ανθρώπους, είκοσι χιλιάδες θέσεις εργασίας; Τώρα; «Άντρα θέλω, τώρα τον θέλω»; Μέσα στον χρόνο; Η Γερμανία, ξαναλέω, η Πολωνία 2035 και μετά. Εμείς γιατί; Η Ελλάς -το έχουμε πει πολλές φορές- η μικρή κουκίδα στον παγκόσμιο χάρτη, η Ελλάδα ευθύνεται για τη ρύπανση του περιβάλλοντος για όλα αυτά; Πραγματικά. Εκτός αν έχουμε λάθος ενημέρωση. Απορία. Ελπίζω να μας απαντήσετε κάποια στιγμή.

Πάμε παρακάτω. Από τις 10 το πρωί η ώρα έχει πάει 5. Αν εξαιρέσω τον συνάδελφο πριν από λίγη ώρα, που πολλές φορές λοξοδρομεί της δικής σας γραμμής της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας -πολλές φορές ο κ. Βολουδάκης λοξοδρομεί, εγώ τα λέω όπως είναι τα πράγματα της δικιάς της παράταξης- μόνο ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, με πόσους που μίλησαν σήμερα εδώ μέχρι να έρθει και η δική μου η σειρά, αναφέρθηκε στις 20 Ιουλίου του 1974 -κανείς άλλος, κιχ!- όταν ο «Αττίλας» μάτωσε την Κύπρο.

Και το μήνυμα «Δεν ξεχνώ» είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Κύριε Πρόεδρε, θα καταλήξω κάπου. Είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, γιατί σήμερα που μιλάμε συντελείται ο «Αττίλας 3» και εδώ πέρα επικρατεί σιγή ασυρμάτου. Δεν μιλάει κανείς. Ο Ερντογάν σήμερα που μιλάμε εδώ στο ελληνικό Κοινοβούλιο ανακοίνωσε δημιουργία κυπριακής τουρκικής δημοκρατίας.

Κι εμείς τι κάνουμε; Εμείς τι κάνουμε; Μια εκκωφαντική σιωπή! Τίποτα! Σιγήν ιχθύος! Ποια είναι η αντίδρασή μας στη φιέστα, στην αδιανόητη αυτή φιέστα του Ερντογάν στην κατεχόμενη Κύπρο; Ποια είναι η αντίδρασή μας; Τίποτα, κιχ!

Πώς αισθάνεστε και πώς αισθάνονται εκεί στο πολυαγαπημένο σας κανάλι -με ονόματα και διευθύνσεις- στον «ΣΚΑΪ», όπου κόβει και ράβει ο Ατζούν και πήγε να σκηνοθετήσει την παρωδία του Ερντογάν κάτω; Πώς αισθάνεστε;

Για ποιον λόγο δεν απαντήσαμε έστω σε επικοινωνιακό επίπεδο, να πούμε κάτι ως Ελλάδα, ως έθνος, ως Ελλάδα - Κύπρος, κάτι, ακόμα και σε επιχειρησιακό -αν θέλετε- επίπεδο, να απαντήσουμε; Δεν στείλανε μια μοίρα αεροσκαφών στο αεροδρόμιο της Πάφου; Για ποιον λόγο δεν στέλνουμε κι εμείς αντίστοιχα μηνύματα, έστω επικοινωνιακά; Πού είναι επιτέλους το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας - Κύπρου; Πού είναι η ΑΟΖ Ελλάδος - Κύπρου;

Θα απαντήσετε σε αυτά τα ερωτήματα, τα μεγάλα, τα σημαντικά, τα εθνικά ή θα κυνηγάτε με τη σύριγγα να τσιμπήσετε τους Έλληνες; Η όλη σας έγνοια αυτή είναι, να τους κάνετε το εμβόλιο. Σε αυτά θα μας απαντήσετε;

Κάνει πάρτι ο Ερντογάν, γλεντάει και εμείς είμαστε σε σιωπή. Αν δεν μπορείτε, καθίστε να βλέπετε Survivor και τον Ατζούν, γιατί αυτή η πραγματικότητα και αυτά κουβεντιάζει ο κόσμος σήμερα έξω. Όμως δεν σας ενδιαφέρουν εσάς αυτά.

Και αν δεν μπορείτε -και σας το έχουμε πει πολλές φορές σε όλους τους τόνους- αφήστε τουλάχιστον εμάς, αφήστε την Ελληνική Λύση, το μοναδικό πατριωτικό κόμμα, να χειριστεί αυτά τα ζητήματα -και αυτά, όχι μόνο αυτά. Αφήστε εμάς. Αφήστε μας να ενώσουμε τους Έλληνες που εδώ και ενάμιση χρόνο φωλιάζετε κάθε μέρα μέσα τους λίγο, λίγο, λίγο, λίγο στην ψυχή τους το διχασμό. Αυτό κάνετε εδώ και ενάμιση χρόνο. Εδώ και ενάμιση χρόνο φωλιάζετε το διχασμό. Έχετε τρελάνει την κοινωνία. Χωρίζετε την κοινωνία καθημερινά: εμβολιασμένοι - ανεμβολίαστοι, ψεκασμένοι - αψέκαστοι, τζαμπατζήδες, υπεύθυνοι - ανεύθυνοι, παρτάκηδες.

Ξεχνάτε κάτι, ότι είναι και είμαστε όλοι Έλληνες. Αυτό το ξεχνάτε. Δεν ενώνετε και διχάζετε συνέχεια. Συμπεριφέρεστε, δυστυχώς ως φερέφωνα των αφεντικών σας -δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, πραγματικά- που μπορεί στις χώρες να μην έχουν το θάρρος να επιβάλλουν υποχρεωτικό εμβολιασμό, το βάζουν όμως σε εσάς εδώ σε ρόλο λαγού.

Και αφήστε τι λέει η Ελληνική Λύση, αφήστε τι λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αφήστε τι λέω εγώ αυτή τη στιγμή εδώ πάνω. Αφήστε τα όλα αυτά. Έχετε ιδέα εκεί έξω τι υπάρχει; Στην κοινωνία έχετε ρίξει μια ματιά; Έχετε δει το δημιούργημά σας; Έχετε δημιουργήσει μια κοινωνία - τέρας πραγματικό! Απειλείτε κόσμο. Οι Υπουργοί σας σουλατσάρουν κάθε μέρα στα κανάλια τα συστημικά και απειλούν από τα παράθυρά τους τον κόσμο ότι θα τους απολύσουν, «θα απολυθείτε»! Αν είσαι στον ιδιωτικό τομέα, συντρέχει σπουδαίος λόγος. Αν είσαι στο δημόσιο τομέα -εδώ δείτε- θα περάσεις πειθαρχικό!

Ωραία είναι αυτή η Ελλάδα! Αυτή την Ελλάδα οραματίζεστε; Εμείς οραματιζόμαστε, λοιπόν, μια Ελλάδα ενωμένη, Έλληνες ενωμένους μια γροθιά στα προβλήματα, για να μπορέσουν να τα ξεπεράσουν.

Σήμερα απομακρύνατε πενήντα τέσσερα άξια και άρτια εκπαιδευμένα στελέχη της ΕΜΑΚ, που όσοι γνωρίζουν στην ΕΜΑΚ είναι πολύ εκπαιδευμένα άτομα. Τα απομακρύνατε γιατί αρνήθηκαν να εμβολιαστούν.

Τα λέτε αυτά στον κόσμο; Αυτή είναι η κοινωνία που φτιάχνετε εκεί έξω; Λαδώνετε νέους με 150άρια. Απειλείτε κόσμο ότι θα τους απολύσετε. Διώχνετε κόσμο από την ΕΜΑΚ. Τιμωρείτε αυτούς που δεν θέλουν, δεν μπορούν ή δεν έχουν αποφασίσει ακόμη αν θα εμβολιαστούν ή όχι.

Γιατί δεν δίνετε μπόνους σε αυτούς που εμβολιάζονται. Όχι! Τιμωρείτε αυτούς που δεν εμβολιάζονται. Δεν τους αφήνετε να κυκλοφορήσουν, δεν τους αφήνετε να βγουν έξω, δεν τους αφήνετε να πάνε στα εμπορικά καταστήματα. Τίποτα! Ως και για τους Βουλευτές φτάσατε στο σημείο, με διάφορους εδώ μέσα λαγούς και μη, να μας πείτε ότι δεν θα μπαίνουν οι Βουλευτές στο Κοινοβούλιο για να μιλάνε. Μέχρι εκεί φτάσατε, μέχρι εκεί!

Και το χειρότερο. Υπάρχει ΕΣΡ; Υπάρχει ΕΣΡ; Τίτλος σήμερα, ακούστε εδώ τίτλο για τα Πρακτικά, από το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ». Με ονόματα και διευθύνσεις, θα τα πούμε όλα εδώ, να μας πείτε τι επιχορήγηση πήρε και τι έχει ο τίτλος σήμερα εδώ.

Κύριε Πρόεδρε, λέει: «Κυκλοφορούν και απειλούν 3,7 εκατομμύρια ανεμβολίαστοι στην Ελλάδα». Απειλούν; Τι είναι αυτοί; Λεπροί; Κυκλοφορούν και απειλούν; Υπάρχει κάποιος να παρέμβει εδώ; Αυτοί, λοιπόν, που δεν έχουν εμβολιαστεί τι είναι; Σάπιοι; Τι είναι, ρε παιδιά; Ζόμπι; Τι είναι αυτοί οι 3,7 εκατομμύρια άνθρωποι που κυκλοφορούν και απειλούν το υπόλοιπο της κοινωνίας και δεν παρεμβαίνει κανείς;

Αυτά είναι τα παιδιά σας. Αυτά γεννήσατε με τις πράξεις σας!

Και δεν πρόλαβα, ζήτησα τον λόγο από την κυρία Πρόεδρο προηγουμένως -εδώ ήταν η κ. Κεραμέως- γιατί κουβεντιάζετε και στο ποιοι μπήκαν στα πανεπιστήμια, αν μπήκαν πολλοί ή λίγοι.

Από αυτούς που μπήκαν, κυρία Κεραμέως, έχετε το τεράστιο πολιτικό θράσος να προπαγανδίζετε το τέλος στην εκπαίδευση για τους ανεμβολίαστους φοιτητές και έχετε ακόμα μεγαλύτερο πολιτικό θράσος, να μιλάτε πλαγίως για υποχρεωτικότητα εμβολίου ακόμα και σε μικρότερα παιδιά. Είναι ανήθικη η στάση σας!

Πού είναι η δωρεάν εκπαίδευση; Απαντήστε μας. Εδώ θα είστε τις επόμενες μέρες, με το παιδείας θα τα πούμε όλα, εδώ θα είστε. Πού είναι οι ίσες ευκαιρίες στη μάθηση για όλα τα παιδιά που διατυμπανίζετε; Πού είναι οι ενέργειές σας για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων το Σεπτέμβρη; Πέρασε ενάμισης χρόνος, τι έχετε κάνει; Βρήκατε αίθουσες, βρήκατε χώρους, διαμορφώσατε χώρους; Ή πάλι θα είναι είκοσι έξι, είκοσι επτά, είκοσι οκτώ παιδιά σε κάθε αίθουσα; Τι κάνατε για να βρείτε νέες αίθουσες; Πείτε μας.

Είναι αδιανόητο να βάζετε πρυτάνεις -αδιανόητο!- να λένε ότι θα δέχονται μόνο εμβολιασμένους φοιτητές και μόνο όσους κάνουν μοριακό τεστ. Ακούστε, ο φοιτητής! Ξέρετε τι θα πει φοιτητής; Ευτυχώς το παιδί μου το πήρε το πτυχίο πριν από ένα μήνα, τελείωσε. Ξέρεις τι είναι να πληρώνεις κάθε μήνα ενοίκιο; Τι είναι να της στέλνεις χαρτζιλίκι; Τι είναι να δουλεύει κάθε μέρα σέρβις οπουδήποτε για να μπορέσει να τη βγάλει, να πληρώσει τα κοινόχρηστά της. Ξέρετε τι τραβάει ο κόσμος εκεί έξω, που θα υποχρεώσετε εσείς το φοιτητή να δίνει 40 ευρώ μοριακό τεστ για να πάει να παρακολουθήσει το μάθημά του;

Ποιοι είστε εσείς; Τι είστε εσείς; Πού τα κάνετε αυτά; Σε ποιους απευθύνεστε; Δεν βλέπετε τι έχετε κάνει εκεί έξω; Καταστρέψατε την κοινωνία. Καταστρέψατε την κοινωνία!

Μην πάω στον τραγέλαφο που λέγεται Μύκονος. Το πήρατε πίσω. Τρεις μέρες άντεξε η μαγκιά σας. Το πήρατε πίσω! Ξεφτιλιστήκατε διεθνώς. Ξεσηκώθηκε ο κόσμος στη Μύκονο, αφού άνοιγαν σαμπάνιες στην Τουρκία και στις υπόλοιπες χώρες που πήγαν αυτοί που ακύρωσαν και δεν θα πήγαιναν στη Μύκονο. Και ξαφνικά άρση lockdown στη Μύκονο! Τι έγινε δηλαδή στις δύο

μέρες; Δεν κατάλαβα! Έπεσαν τα κρούσματα;

Είχαμε τσουνάμι ακυρώσεων και ο Υπουργός Τουρισμού, ο κ. Θεοχάρης, ζούσε στο δικό του παράλληλο κόσμο, στο δικό του παράλληλο σύμπαν ζούσε. «Δεν έχουμε δει καμμία ακύρωση, όλα πάνε καλά!».

Πραγματικά τολμώ να πω ότι είστε επικίνδυνοι με όλα αυτά που κάνετε και όλα αυτά που λέτε.

Και θα κλείσω με το εξής, κύριε Πρόεδρε, το λέμε επίσης από τώρα και σας προειδοποιούμε έναν μήνα πριν, γιατί βλέπουμε ότι το έργο το πάτε πάλι εκεί. Μην τολμήσετε να αποκλείσετε εκ νέου τους πιστούς το Δεκαπενταύγουστο γιατί το έργο το βλέπουμε. Δεν είναι τυχαίες οι εμφανίσεις του Πρωθυπουργού με μητροπολίτες, που εκτός γραμμής της Ιεράς Διαρκούς Συνόδου χαρακτήριζαν αμαρτωλούς τους ανεμβολίαστους! Τι άλλο θα ακούσουμε; Εδώ τους είπαν οι άλλοι επικίνδυνους και αμαρτωλούς. Άρρωστοι άνθρωποι!

Σταματήστε επιτέλους να τρομοκρατείτε τους πιστούς. Σταματήστε να δαιμονοποιείτε την Ορθοδοξία. Εγκαταλείψετε τον διχαστικό λόγο!

Γι' αυτό η Ελληνική Λύση είναι το μόνο κόμμα -γιατί βλέπω εδώ μια βάρκα, κύριε Πρόεδρε, άφησε ο κ. Τσίπρας μία, πατάει σε δύο βάρκες μετά την ομιλία του, «και με το χωροφύλακα και με τον αστυφύλακα»- που έχουμε ξεκάθαρη θέση. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τον εμβολιασμό. Ο κόσμος είναι ελεύθερος να επιλέξει να εμβολιαστεί. Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε κάθε μορφή υποχρεωτικότητας. Τελεία και παύλα! Η πιο ξεκάθαρη στάση από το πιο καθαρό και το πιο ελεύθερο κόμμα.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Βίτσας): Το λόγο έχει τώρα η κ. Πέρκα από τον ΣΥΡΙΖΑ και ακολουθεί ο κ. Κλέων Γρηγοριάδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25.

ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Θα προσπαθήσω να μιλήσω για τέσσερα τουλάχιστον νομοσχέδια ή για τέσσερις θεματικές, γιατί αυτό κατάφερε ο κύριος Υπουργός. Δεν είναι κάτι πρωτότυπο, αλλά αυτό που συνέβη ειδικά με τις τροπολογίες και τη δίκαιη αγανάκτηση όλων των πλευρών της Αντιπολίτευσης ήταν να έρθουν τρία νομοσχέδια σε ένα, τα δύο χωρίς διαβούλευση, ενώ ήρθαν και οι τροπολογίες οι οποίες είναι άλλο ένα νομοσχέδιο.

Βεβαίως δεν σας αρέσει ο διάλογος, όπως βεβαίως δεν θέλετε να γίνεται και συγκεκριμένη κουβέντα μέσα στη Βουλή, αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Μιλάμε για τροπολογίες της τελευταίας στιγμής, λοιπόν. Όμως, πριν απ' όλα θα ήθελα να απαντήσω λίγο στην τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού. Καμάρωσε για πολλοστή φορά γιατί, όπως λέει, αυτή η Κυβέρνηση είναι η πιο φιλοπεριβαλλοντική, η οποία δεσμεύτηκε για απολιγνιτοποίηση.

Ξεκινάω με έναν ακόμα χαρακτηρισμό γι' αυτή την Κυβέρνηση με το πρωθύστερο. Τι έκανε, λοιπόν; Δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός για απολιγνιτοποίηση και όχι για απανθρακοποίηση. Επιμένει να μη μιλάει για απανθρακοποίηση και συνεχίζει να βάζει στο Ταμείο Ανάκαμψης έργα φυσικού αερίου παρ' όλο που δεν χρηματοδοτούνται. Όμως, οι Υπουργοί του το έμαθαν μετά. Το δε σχέδιο έστω για την απολιγνιτοποίηση δεν έχει γίνει ακόμα. Master plan-έκθεση ιδεών, εδαφικά σχέδια ακόμα πιο αόριστα, αποκαταστάσεις μηδέν, χωρικός σχεδιασμός μηδέν.

Μιλάμε για χωροταξία. Πού είναι η προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΥΠΕΝ και ΔΕΗ; Πώς θα γίνουν έστω αυτές οι επενδύσεις που προδιαγράφονται και που τελικά πάρθηκαν και πίσω στα εδαφικά σχέδια; Οι περιοχές καταρρέουν και εδώ κομπάζουν ότι είναι και φιλοπεριβαλλοντική η Κυβέρνηση και πάμε για απολιγνιτοποίηση. Τρεισήμισι χιλιάδες οι άνεργοι, μηδέν στον σχεδιασμό, μηδέν στις αποκαταστάσεις, αλλά μηδέν, πολύ χαμηλά, και στη χρηματοδότηση. Η χώρα μας είναι ένατη, παρ' όλη τη γρήγορη και την εμπροσθοβαρή απολιγνιτοποίηση. Όσον αφορά στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία που δεν έχουν δεσμευτεί καν για απολιγνιτοποίηση 1,2 δισεκατομμύριο η μία, 2 δισεκατομμύρια η άλλη, 755 εκατομμύρια εμείς από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Δεν μέτρησε ο χρόνος της απολιγνιτοποίησης, δεν μέτρησε η σύνδεση του ΑΕΠ της χώρας από τον λιγνίτη. Αποτυχία πλήρης σε όλα τα επίπεδα. Και, βέβαια, είναι έξω από τον κανονισμό της δίκαιης μετάβασης και έξω και από τον κανονισμό και του Ταμείου Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Βάζουν, βγάζουν έργα φυσικού αερίου, γιατί αυτά θέλουν να εξυπηρετήσουν. Δεν είναι φιλοπεριβαλλοντική η Κυβέρνηση, κάτι που έχει αποδειχθεί και από τον νόμο. Και όταν καταργείς τους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών δεν είσαι φιλοπεριβαλλοντικός, αλλά και όταν καταστρέφεις και αποδομείς πλήρως τον χωροταξικό σχεδιασμό πάλι δεν είσαι φιλοπεριβαλλοντικός. Φιλοπεριβαλλοντικός, επίσης, δεν είσαι ούτε όταν αποδυναμώνεις τον ΥΠΕΚΑ. Όμως, ούτε όταν παρεμβαίνεις στα δάση χωρίς έγκριση της δασικής υπηρεσίας είσαι υπέρ του περιβάλλοντος, ούτε όταν φέρνεις ένα νομοσχέδιο πρωθύστερα για τη χωροταξία- πολεοδομία, όπου εκεί ουσιαστικά πολεοδομείς τη χωροταξία, καταργείς ένα ώριμο μελετητικά και χρηματοδοτικά σχέδιο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, το αφήνεις δύο χρόνια στον πάγο και μετά κάνεις κάτι μετονομασίες και αρχίζεις την εξυπηρέτηση συμφερόντων. Ποιο πανεπιστήμιο και ποια σχολή λέει ότι αυτά είναι χωροταξικός σχεδιασμός;

Και έρχεται σήμερα η τροπολογία και τα αλλάζει ξανά σημείο, σημείο. Αλλάζουν, λέει, οι όροι δόμησης στα εκτός σχεδίου και η γη υψηλής παραγωγικότητας σε ένα χιλιόμετρο θα αποχαρακτηρίζεται. Αυτά λέει! Αυτά που περνάει στα ψιλά με μια τροπολογία σε ένα νομοσχέδιο.

Και ξέρετε τι άλλο λέει; Διότι καμμιά φορά σας λένε «εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε». Θυμάμαι να φωνάζω από αυτό το Βήμα και να λέω ότι πάτε στην εκτός σχεδίου δόμηση χωρίς να έχετε λύσει το θέμα των δρόμων, για το οποίο το Σ.τ.Ε. έχει αποφανθεί. Και τώρα έρχεται η τροπολογία, και πάλι έξω από τη νομολογία του Σ.τ.Ε. οι δρόμοι θα χαρακτηρίζονται από τον γραμματέα, τον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Τι είναι αυτά που κάνετε; Τι ακριβώς είναι αυτά που κάνετε; Και βέβαια, υπάρχουν και πολλά άλλα.

Επανέρχομαι, όμως, στην απολιγνιτοποίηση. Τι ακριβώς κάνετε για τη δυτική Μακεδονία δύο χρόνια τώρα, πέρα από το να έχετε δεσμευτεί άδικα, όπως είπαμε, χωρίς σχέδιο και τα λοιπά; Τίποτα, μηδέν! Δεν έχει γίνει τίποτα! Πού θα γίνουν αυτές οι επενδύσεις; Για να μην πούμε ποιες πρέπει να είναι! Σε ποια εδάφη, σε ποια αποκατάσταση, με ποιες χρήσεις γης, ποιους αφορούν; Τα εδαφικά θα έπρεπε να λένε και τον επενδυτή. Αυτό λέει το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Εδώ δεν έχουμε τίποτα! Ο κ. Σκυλακάκης μου είπε: «Θα δούμε το ενδιαφέρον των επενδυτών και αναλόγως θα γίνει η χρηματοδότηση». Δεν υπάρχει, δηλαδή, σχεδιασμός από την πολιτεία, δεν υπάρχει κράτος. Αυτό δεν είναι ούτε δημοκρατικό ούτε φιλοπεριβαλλοντικό και, βεβαίως, δεν προοιωνίζει και τίποτα καλό για τη χώρα.

ΑΠΕ, λοιπόν, χωρίς ειδικό χωροταξικό, αναθεώρηση χωρίς ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, υπερθέρμανση. Στον γεωπληροφοριακό χάρτη της ΡΑΕ τρομάξαμε όλοι, όπως και οι τοπικές κοινωνίες από την πληθώρα. Πουθενά λέξη για καινοτομία, ενώ κλείνουμε την τηλεθέρμανση -γελάει όλη η Ευρώπη!- στη Φλώρινα και στη Μεγαλόπολη που είναι «technology-agnostic system» και θα μπορούσε να λειτουργήσει με ΑΠΕ και τα λοιπά. Κλείνει, λοιπόν, η τηλεθέρμανση. Εδώ θα πρέπει να πληροφορηθείτε ότι στην Ευρώπη τηλεθερμάνσεις κάνουν. Το 80% των επενδύσεων στην ενέργεια αφορούν τις τηλεθερμάνσεις. Και αυτό το κάνετε για να πάει φυσικό αέριο, το οποίο δεν χρηματοδοτείται, αλλά θα βρούμε πόρους. Κοροϊδεύουν τους κατοίκους των ίδιων περιοχών.

Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να πω και για τη ΔΕΗ. Μας είπε ο κύριος Υπουργός ότι είχαμε και αυξήσεις. Αυτό δεν θέλει και πολλές αποδείξεις. Το έχουν καταλάβει και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Τον Σεπτέμβριο είχαμε 20% αύξηση στην τιμή του ρεύματος και κατάρρευση των τιμών γενικώς, αλλά με κερδοσκοπία στην οποία συμμετείχε και η ΔΕΗ. Αγόραζε 28 ευρώ τον μεγατόνο και πουλούσε 110. Έχει απωλέσει πλήρως τον κοινωνικό της χαρακτήρα. Και έρχεται και το Target Model και λέει το διορθώνουμε τώρα. Αλήθεια; Πρωθύστερο είναι και αυτό! Πρώτα γίνεται η καταστροφή, μονιμοποιούνται οι υψηλές τιμές στο ρεύμα και μετά έρχεστε να το διορθώσετε με έναν μηχανισμό; Και για τις ΝΟΜΕ είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση του Σαμαρά, η οποία επίσης απεμπόλησε τα δωρεάν δικαιώματα των ρύπων.

Αυτά τα έχει γράψει η ιστορία και δεν ξεχνιούνται. Όπως είπαμε, λοιπόν, ολοκληρώνεται σήμερα.

Θα απαντήσω έτσι πολύ σημειακά, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο, για όλα αυτά τα νομοσχέδια. Επειδή υπήρξε η ερώτηση «Τι σας ενοχλεί «το πληρώνω όσο πετάω», θα ήθελα να πω τίποτα. Είναι πάρα πολύ καλό. Όμως, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται πρόχειρα, θέλει και αυτό σχεδιασμό. Επαναφέρετε το τέλος του ταφής ενισχύοντας την καύση, λέμε εμείς, στη θέση εισφοράς ενίσχυσης δράσεων κυκλικής οικονομίας και αφαιρείτε αρμοδιότητες από τους δήμους, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στον σχεδιασμό, αλλά έχουν το κόστος.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)

Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ μερικά λεπτά ακόμα.

Θα μου πείτε εδώ ότι ψηφίζετε και ξαναψηφίζετε αυτά που έχετε ψηφίσει οι ίδιοι. Να σας θυμίσω μόνο ότι για τα πλαστικά μιας χρήσης θα έπρεπε κανονικά αυτές τις μέρες να εκδοθεί ΚΥΑ για το σύστημα εγγυοδοσίας.

Εν πάση περιπτώσει, το πιο τραγικό -και θέλω να μιλήσω λίγο παραπάνω γι' αυτό- είναι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση, όπως την είπε ο κύριος Υπουργός. Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που έγινε, λοιπόν, είναι στο θέμα της χωροταξίας. Όντως! Κοντεύει να καταργηθεί. Είπαμε ότι πιάνει πάτο με το νομοσχέδιο με τη χωροταξία. Δεν ήταν ο πάτος! Θα καταργηθεί, φαντάζομαι, και ως επιστημονικό αντικείμενο. Εννοείται πρέπει να βγει και από τα πανεπιστήμια. Κάντε το! Έρχονται οι τροπολογίες! Ξηλώνουν σημείο, σημείο ό,τι είχε θεσμοθετηθεί.

Όσον αφορά στον κ. Ταγαρά, και επειδή είναι εδώ θα ήθελα να μου το απαντήσει, υπάρχει δημοσίευμα που λέει ότι βγάζει οικοδομικές άδειες για το Μάτι. Πρωθύστερο και αυτό, διότι ο χωρικός σχεδιασμός για το Μάτι παίρνει άλλη μια παράταση δύο χρόνια. Και γίνεται, δυστυχώς, και ένα ωραίο deal, κάτι που με πονάει -και θα το ξαναπώ- με το ΤΕΕ ως μεσάζοντα. Αντιεμφανώς οι μελέτες της δεύτερης φάσης για 6 εκατομμύρια βέβαια. Αλλάζει και το προφίλ του θεσμού. Και φυσικά δίνεται παράταση και σε όλα τα ειδικά πολεοδομικά και περιφερειακά σχέδια. Οπότε έτσι και χωρίς εργαλεία μπορεί ο οποιοσδήποτε να κάνει οπουδήποτε το οτιδήποτε. Δεν υπάρχουν καν χρονοδιαγράμματα. Δηλαδή αυτά μπορεί να μην τελειώσουν ποτέ. Αυτό είναι, πράγματι, μία μεταρρύθμιση τρομερή. Για την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου δεν έγινε τίποτα. Μάλλον δεν πέτυχε και αυτό, ίσως θα το καταργήσουμε.

Ωστόσο, η πιο επικίνδυνη ίσως διάταξη είναι εκείνη που αναφέρει ότι τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια κατισχύουν σε κάθε περίπτωση, ακόμα και από τις ισχύουσες διατάξεις του ΓΟΚ. Αυτό είναι αυτό που λέμε «τρύπα στον σχεδιασμό». Είναι επικίνδυνα αυτά που κάνετε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Βίτσας): Κυρία Πέρκα, θα πρέπει να ολοκληρώσετε.

ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Και να πω και κάτι ακόμα. Οι ΥΔΟΜ είναι υποστελεχωμένες. Υπάρχουν ΥΔΟΜ, είκοσι, που δεν έχουν καν πολιτικό μηχανικό και υπολειτουργούν. Είναι απλό, δεν σας νοιάζει! Και υπάρχουν και επείγουσες τροποποιήσεις του ΓΟΚ. Εγώ θέλω να σας ενημερώσω ότι ο ΓΟΚ αλλάζει κάθε τριάντα χρόνια. ΓΟΚ το '55, ΓΟΚ το '85, ΓΟΚ του 2012! Ποια είναι η επείγουσα ανάγκη που αλλάζει ο ΓΟΚ; Οι φωτογραφικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένα συμφέροντα. Δεν είναι τίποτα άλλο.

Και τελειώνω με τον ΔΕΔΔΗΕ. Είναι έγκλημα αυτό που κάνετε. Ξεπουλάτε το πολυτιμότερο περιουσιακό και αναπτυξιακό στοιχείο, ένα δίκτυο μονοπωλιακού χαρακτήρα με ελάχιστο εγγυημένο έσοδο, με κέρδη που μπορούν να αυξηθούν, γιατί μπορεί να αναπτύξει τεχνολογίες, όπως το 5G, τα «έξυπνα» δίκτυα και τα λοιπά. Δεν σας υποχρεώνει κανένα μνημόνιο γι' αυτό. Είναι ένα δείγμα της εμμονής σας για ιδιωτικοποιήσεις, όταν σε όλη την Ευρώπη υπάρχει ακριβώς η αντίστροφη τάση, και για κερδοσκοπικά funds παντού, όπως ακριβώς γίνεται και στην απολιγνιτοποίηση. Έξω η τοπική κοινωνία, μέσα δύο, τρεις μεγάλοι επενδυτές να μοιραστούν το χρήμα και τα οφέλη από αυτήν τη μεταρρύθμιση.

Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει ο κ. Κλέων Γρηγοριάδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25 και ακολουθεί ο κ. Σταμενίτης από τη Νέα Δημοκρατία.

Πρέπει να αρχίσουμε να τηρούμε τον χρόνο γιατί στο τέλος θα πάμε πολύ μακριά.

Κύριε Γρηγοριάδη, έχετε τον λόγο.

ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας υπόσχομαι να κρατήσω τον χρόνο για να μην ταλαιπωρηθούν και οι συνάδελφοι μέχρι αργά τη νύχτα.

Ας ξεκινήσουμε από την θλιβερή επέτειο. Άκουσα με προσοχή και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλοι στο ελληνικό Κοινοβούλιο συμφωνούμε ότι ήταν μια εθνική συμφορά ο «Αττίλας» και ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους συμφορές.

Δεν άκουσα, όμως, κανέναν από τους προλαλήσαντες -ούτε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας ούτε κανέναν άλλον- να αναφέρεται σε μια μικρή, αλλά σημαντική λεπτομέρεια. Όταν έλαβε χώρα ο «Αττίλας» είχαμε εκτροπή στη χώρα μας, είχαμε χάσει τη δημοκρατία, κυβερνούσαν άνθρωποι τύπου Ερντογάν, κατά το κοινώς λεγόμενο «φασίστες του κερατά». Με συγχωρείτε για την έκφραση.

Όταν, λοιπόν, μιλάμε για την ιστορία θα πρέπει όλοι μας να δούμε πώς δεν θα ξαναγίνουν τα ίδια πράγματα. Και ξέρετε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πώς θα εξασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναγίνουν τέτοιες εθνικές συμφορές και καταστροφές; Θα το εξασφαλίσουμε, παραδείγματος χάριν, όταν επιτέλους αποφασίσουμε να δείξουμε την τόλμη, την εντιμότητα και την αξιοπρέπεια που μας αναλογεί σε επίπεδο κυβέρνησης, όποιος και αν κυβερνάει, και να πούμε δείχνοντας με το δάχτυλο: Αυτός ο άνθρωπος -ο κ. Ερντογάν- και αυτή η χώρα δεν έχουν δημοκρατία, δεν είναι ασφαλής προορισμός.

Μόλις πριν από έναν, ενάμιση χρόνο η Κυβέρνησή μας αποφάσισε ότι είναι ασφαλής προορισμός για πρόσφυγες και μετανάστες το κράτος του κ. Ερντογάν, το οποίο, όπως έχω ξαναπεί, δεν είναι ασφαλές μέρος ούτε καν για τους ίδιους τους κατοίκους, τους αυτόχθονες Τούρκους. Δεν είναι ασφαλής προορισμός για δημοσιογράφους γιατί τους βασανίζουν, τους βγάζουν τα μάτια, τα νύχια, τα έντερα, φυλακίζονται, εκτελούνται, τους πετάνε από μπαλκόνια, ό,τι έκαναν στην ελληνική δικτατορία δηλαδή οι δικοί μας βασανιστές, οι τότε παράνομα κυβερνώντες οι οποίοι άνοιξαν τον δρόμο στον «Αττίλα». Η αιτία, το κενό που βρήκε η Τουρκία για να μπει και να πάρει τη μισή Κύπρο ήταν η ανωμαλία στη χώρα.

Έχουμε μια ανωμαλία αυτή τη στιγμή στη χώρα, έχουμε μια μεγάλη ανωμαλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία λέει ότι όλα είναι καλώς κείμενα στην Τουρκία, προκειμένου να κρύψει το πρόβλημα του μεταναστευτικού και του προσφυγικού κάτω από το χαλάκι και έχουμε μια δεύτερη ανωμαλία ότι η Ελλάδα το αποδέχεται. Αυτά οδηγούν -εύχομαι να μην οδηγήσουν- σε μελλοντικές καταστροφές, κυρίες και κύριοι Βουλευτές.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Ε' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. **ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ**)

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, για το νομοσχέδιο δεν θα μιλήσω, είμαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Σας τα είπε ο κ. Αρσένης μια χαρά. Σας είπε, δηλαδή, ότι το αστείο είναι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ανακύκλωση με αυτό το νομοσχέδιο το οποίο είναι για την ανακύκλωση. Επίσης, σας είπε ότι το αστείο είναι ότι κρύβεστε όπως πάντα πίσω από το δάχτυλό σας. Δεν λέτε, δηλαδή, στους πολίτες τι εκλύεται στον αέρα από την καύση σκουπιδιών όπως κάνουν οι Αυστριακοί συνάνθρωποί μας. Λένε: Κοιτάξτε να δείτε, τα βάλαμε στη ζυγαριά. Είναι πολύ κακό για την υγεία σας, κάποιοι από εσάς, Αυστριακοί υπήκοοι μας, θα πάθουν καρκίνο. Όμως στη ζυγαριά βγαίνει ότι είναι προτιμότερο για το έθνος, για την πατρίδα να το κάνουμε αυτό. Ο Πρωθυπουργός και το Υπουργικό Συμβούλιο δεν έχουν αυτή την αξιοπρέπεια να λένε τα πράγματα επιτέλους κάποια στιγμή με το όνομά τους. Μόνο τότε θα σας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, μόνο τότε μπορείτε να στηρίζεστε στο ότι θα σας στηρίξει.

Κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, έχουμε φτάσει σε αδιέξοδο. Έχουμε φτάσει αναμφισβήτητα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Υπάρχει λύση; Ασφαλέστατα υπάρχει. Ποια είναι αυτή η λύση; Είναι μία

πολύ απλή, τη λέμε εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, δεκαοκτώ μήνες: εμβόλια, εμβόλια, εμβόλια, που αυτό επιχειρείτε να το κάνετε, κουτσά - στραβά το κάνετε, και μαζικά τεστ που δεν κάνετε. Τι εφαρμόζετε εσείς, αντί να κάνετε εμβόλια, όπως πρέπει, δηλαδή στον αριθμό που πρέπει και μαζικά τεστ; Εσείς αντιθέτως επιλέγετε διχόνοια, διχόνοια, διχόνοια, ψηφιακό φακέλωμα. Δεν είναι λύση, δεν θα φέρει αποτέλεσμα.

Επίσης, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι το ΜέΡΑ25 ζητά -έχουμε φτιάξει και τροπολογία γι' αυτό, την οποία θα καταθέσουμε σύντομα- νομοθετική επιτέλους απαγόρευση εγκατάστασης λογισμικού ηλεκτρονικού φακελώματος των πολιτών, όπως είναι παραδείγματος χάριν το NSO η το «Πήγασος», κρατικές εφαρμογές παρακολούθησης προσωπικών δεδομένων κ.λπ.. Πρέπει να απαγορευτούν διά νόμου γιατί η εμπειρία απ' όλον τον κόσμο λέει ότι αλλιώς θα υπάρξουν φακελώματα πολιτών.

Πού οφείλεται, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η παντελής αποτυχία κατά τη γνώμη μας της διαχείρισης της πανδημίας και το ανυπολόγιστο οικονομικό, αλλά και ανθρώπινο κόστος; Μα πού αλλού; Στην πεισματική, την πεισματικότερη όλων των εποχών άρνηση του Πρωθυπουργού, που είναι παράλληλα -είναι παγκόσμια πρωτοτυπία στον κόσμο- και ανώνυμη εταιρεία εκτός από Πρωθυπουργός, του Κυριάκου Μητσοτάκη, να υιοθετήσει και να φτιάξει επιτέλους ένα δημόσιο δίκτυο μαζικών και δωρεάν τεστ μαζί με το δίκτυο του εμβολιασμού. Του το προτείνουμε από τον Μάρτιο του 2020.

Τι κάνατε αντί γι' αυτό εσείς; Τίποτε. Ανοίξατε τον τουρισμό τον Ιούλιο του 2020 -μη σας πω τον Ιούνιο του 2020- χωρίς μαζικά τεστ. Και πού κρυφτήκατε; Πίσω από ένα φύλλο συκής, κύριε Πρόεδρε, κρύφτηκαν, ένα φύλλο συκής το οποίο είναι ο περίφημος αλγόριθμος, που ένας θεός ξέρει από πού ήρθε αυτός ο αλγόριθμος, που έλεγε ότι με ένα δειγματοληπτικό τεστ σε εβδομήντα τουρίστες που μπαίνουν στην Ελλάδα μπορεί να θωρακιστεί η χώρα μας. Αυτός ο αλγόριθμος πρέπει να ξέρετε, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, ότι πλέον αποκαλείται, μεταξύ αστείου και κλάματος, ο «αλγόριθμος του θανάτου». Προφανώς και ευθύνεται για τους σχεδόν δεκατρείς χιλιάδες επιπλέον νεκρούς από τους τριακόσιους, τετρακόσιους που είχαμε μέχρι τότε. Όταν δεν μπορούσατε πια να αρνηθείτε την αναγκαιότητα των τεστ, όπως όλοι ξέρουμε, έγινε πασιφανέστατο, το έχουν υιοθετήσει όλοι, σε όλον τον κόσμο, όταν καταλάβατε ότι εκτίθεστε με τα ελάχιστα τεστ που κάνετε, τι κάνατε τότε; Αυτό πραγματικά αγγίζει τα όρια του αθεόφοβου. Αντί να κάνετε μοριακά ή έστω rapid test, υιοθετήσατε τα μη τεστ.

Ποια είναι τα μη τεστ; Όπως όλοι ξέρουμε είναι τα self- test. Με αυτή την κίνηση επισημοποιήσατε ουσιαστικά ως Κυβέρνηση την παντελή απουσία -θεσμοθετημένη πια, με τη βούλα του κράτους- αξιόπιστων τεστ και φυσικά πετάξατε το μπαλάκι των τεστ, όπως πάντα στην ατομική ευθύνη, στους ανυπεράσπιστους πολίτες. Το αποτέλεσμα, όπως σας είπα, ήταν δεκατρείς χιλιάδες νεκροί παραπάνω, το δεύτερο κύμα του περασμένου φθινοπώρου και η απώλεια βέβαια που πληρώνουμε και φέτος της καλής εικόνας της χώρας ως ασφαλούς προορισμού του τουρισμού κ.ά.

Ειρήσθω εν παρόδω, να σας πω το εξής: Άκουσα την κρατική ενημέρωση, τον υπεύθυνο της Κυβέρνησης χθες να λέει ότι φτάσαμε αισίως στο 44%. Έχω την κακή συνήθεια να έχω και καλή μνήμη. Άκουσα, λοιπόν, πριν από δέκα μέρες, στο τελευταίο από τα εκατοντάδες πια διαγγέλματα που ανά εβδομάδα ο Πρωθυπουργός μας απαγγέλλει, να λέει: Ποιος θα περίμενε άραγε πριν από μερικούς μήνες ότι κατά το τέλος του καλοκαιριού θα είχαμε φτάσει το 70% των πολιτών να είναι εμβολιασμένο; Θα του απαντήσω εγώ δέκα μέρες μετά: Εσείς, κύριε Μητσοτάκη, γιατί εσείς ήρθατε εδώ πριν από ενάμιση μήνα και μας υποσχεθήκατε ότι στα μέσα Ιουλίου θα έχει εμβολιαστεί το 70% του ελληνικού λαού. Είστε αναξιόπιστος, έχετε πάρει διαζύγιο με την πολιτική διορατικότητα.

Όταν εν πάση περιπτώσει εξαιρετικά καθυστερημένα ξεκίνησε ο εμβολιασμός, ξέρετε τι έκανε; Μετέτρεψε σε εμβολιαστικά κέντρα που δεν τα κάνατε -όχι εσείς όλοι, ο Πρωθυπουργός σας και οι Υπουργοί του- τα νοσοκομεία μας. Έγιναν, δηλαδή, τα νοσοκομεία μας εμβολιαστικά κέντρα. Ουσιαστικά παροπλίστηκαν. Ρωτήστε τους ανθρώπους που περιμένουν να χειρουργηθούν δεκαέξι μήνες τώρα.

Και τότε φυσικά ξαναστρέψατε τον κόσμο εναντίον των πολιτών. Ποιων πολιτών όμως; Των νέων αυτή τη φορά. Ποιοι είναι αυτοί οι νέοι; Αυτοί τους οποίους χτυπούσατε επί δύο συναπτά έτη με τον κ. Χρυσοχοΐδη να κρατάει την μπαγκέτα των ξυλοδαρμών, τους δαιμονοποιούσατε, τους κράζατε και τώρα πια τους αναγκάζετε να πάρουν και πιστοποιητικό υγειονομικών φρονημάτων, το περίφημο «green pass».

Ποιο είναι το αποτέλεσμα; Το αποτέλεσμα είναι μια πανικόβλητη ανώνυμη εταιρεία, η «Κυριάκος Μητσοτάκης», να υπονομεύει το εμβολιαστικό πρόγραμμα της ίδιας της εταιρείας, μέσα από σπασμωδικές και αυταρχικότατες κινήσεις που ενισχύουν, αντί να κάμπτουν τις αντιστάσεις όσων δεν θέλουν να εμβολιαστούν.

Θα σας το πω με λίγα λόγια για να το καταλάβετε. Είναι ένας έρμος λαός που του έχετε πιει το αίμα, θα έλεγα όλοι σας μαζί, εδώ και δώδεκα συναπτά έτη. Μετά από δώδεκα έτη που του έχετε ρουφήξει όλο το αίμα έρχεται ο κορωνοϊός και κάνετε όλα αυτά που κάνετε, όλες τις αστοχίες και τις παλινωδίες.

Αλλά θα σταθώ σε ένα πράγμα, κύριε Πρόεδρε, που είναι πολύ σημαντικό. Ποια είναι η περιρρέουσα ατμόσφαιρα, η οικονομική ατμόσφαιρα στη χώρα; Τι κάνετε σε αυτούς που τους ζητάτε να σας εμπιστευθούν για να πάνε να εμβολιαστούν; Ξέρετε τι κάνετε; Τους παίρνετε τα σπίτια με τον «ΗΡΑΚΛΗ» από τα «κόκκινα» δάνεια. Πώς γίνεται αυτό; Γιατί δίνετε τα σπίτια τους στο 4% της τιμής τους στα αρπακτικά ταμεία, στα οποία εγγυάστε με 13 δισ. τους, του ελληνικού λαού, και αν δεν πάνε καλά οι δουλειές, θα τους αποπληρώσετε.

Τους παίρνετε, λοιπόν, τα σπίτια, τα σπίτια τα χαρίζετε όπου μπορεί κανείς να φανταστεί, σε οποιονδήποτε, αρκεί να είναι αρπακτικός και ολιγάρχης. Ο μόνος που εξαιρείται από τη διαδικασία να το πάρει πίσω είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης. Ξέρετε πώς; Με τον Πτωχευτικό Κώδικα που πριν από λίγο ψηφίσατε.

Όταν, λοιπόν, τους παίρνετε τα σπίτια, τους έχετε Πτωχευτικό Κώδικα για να μην μπορούν να τα πάρουν πίσω μόνο αυτοί, αλλά να μπορεί να τα πάρει οποιοσδήποτε άλλος στην επικράτεια ή σε όλη τη γη, αλλά όχι αυτός που έχασε το σπίτι του ή την επαγγελματική του στέγη, όταν, εκτός από αυτά, κάνετε παράλληλα 600 εκατομμύρια το εξάμηνο δωράκι στους παρασιτικούς ολιγάρχες, όπως είναι ο κ. Βασιλάκης της «ΑΕGEAN» -αλλά μη λέμε τα ίδια και τα ίδια, τα ξέρετε τα ονόματα- ξέρετε τι βλέπει αυτός ο λαός; Βλέπει ότι δεν ενδιαφέρεστε καθόλου γι' αυτόν, αλλά ενδιαφέρεστε και παραενδιαφέρεστε να κάνετε την πανδημία ευκαιρία για να πλουτήσετε κι άλλο τους παρασιτικούς, κατά τη γνώμη μας, εντολείς σας.

Όσο ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας θα παραμένει ανεμβολίαστο, η πιθανότητα μετάδοσης, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ακόμα και από ή σε εμβολιασμένους είναι εξαιρετικά σημαντική. Επίσης, παραμένει ο κίνδυνος των μεταλλάξεων του ιού. Συνεπώς, ο εμβολιασμός δεν υποκαθιστά τα τεστ, κύριε Πρόεδρε.

Στη Μύκονο τι έγινε, άραγε; Στη Μύκονο είχαμε 70% εμβολιασμένων ανθρώπων. Τι αποδεικνύει περίτρανα η Μύκονος; Ότι το δις εξαμαρτείν ουκ πολιτικού σοφού. Δηλαδή τι εννοώ; Πέρυσι το πάθατε, ήσασταν άμαθοι και το πάθατε.

Άκουσα χθες τον νομικό σύμβουλο της Ένωσης Εστίασης Μυκόνου να λέει «Εδώ έχουμε 90% εμβολιαστεί, δεν έχει έρθει από εδώ» και του λέει ο δημοσιογράφος «Πώς ήρθε;» και απαντά «Από τις πύλες εισόδου», γιατί δεν έγιναν έλεγχοι ή δεν έγιναν καθόλου υγειονομικοί έλεγχοι.

Χάσατε τη Μύκονο που δεν μας πολυκαίει, όχι γιατί δεν αγαπάμε τους Μυκονιάτες, τους αγαπάμε και τους υπεραγαπάμε, αλλά αυτοί οι άνθρωποι έχουν τη «ναυαρχίδα» του κόσμου στον τουρισμό, θα αποκατασταθούν οι ζημιές τους. Μας καίει όμως πολύ περισσότερο για τους υπόλοιπους που χάσατε μαζί, γιατί η Μύκονος είναι η διαφήμισή μας στην υφήλιο και αφού την κλείσατε και την ξανανοίξατε -να μην πω πια γι' αυτές τις παλινωδίες-, τα κάνατε χάλια.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Ένα λεπτό ακόμα, κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ.

Το «green pass» του κ. Μητσοτάκη αποτελεί όνειδος παράλληλα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για τα ατομικά δικαιώματα. Αντίθετα με τα ανώνυμα αρνητικά τεστ, τα οποία προτείνει το ΜέΡΑ25, που πιστοποιούν ότι κάτι δεν υπάρχει μέσα στο σώμα μας, το «green pass» της «Μητσοτάκης Ανώνυμος Εταιρεία» πιστοποιεί επώνυμα τι ακριβώς υπάρχει μέσα μας και απαιτεί μάλιστα από ιδιώτες να σκανάρουν τα προσωπικά μας δεδομένα.

Πολύ απλά, το «green pass» του κ. Μητσοτάκη αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα προς την εγκαθίδρυση της δυστοπίας του οργουελικού «Μεγάλου Αδελφού». Όντας τέτοιο, ενισχύει μέγιστα τις αντιδράσεις εναντίον του εμβολίου. Σημαντικότατο ποσοστό δεν θα το κάνει, εξαιτίας μόνο του «green pass», του πιστοποιητικού υγειονομικών φρονημάτων. Η Κυβέρνηση αυτοϋπονομεύεται και υπονομεύει το ίδιο το εμβολιαστικό της πρόγραμμα.

Όσον αφορά τα νοσοκομεία, σας τα είπα.

Τέλος, κύριε Πρόεδρε, παρατηρούμε ως ΜέΡΑ25 με εξαιρετική ανησυχία δύο παράλληλες εξελίξεις: Πρώτον, το διεθνές σκάνδαλο ψηφιακού φακελώματος μέσω του λογισμικού «Pegasus» και της εταιρείας NCO και τις προσπάθειες της «Μητσοτάκης Α.Ε.», να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία της πανδημίας, ώστε μαζί με το «green pass» να εισαχθούν κρατικές εφαρμογές φακελώματος για χρήση από ιδιώτες, ασφαλιστικές εταιρείες, κρατικούς ασφαλίτες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Γι' αυτόν τον λόγο, υιοθετούμε την πρόσφατη πρόταση του Έντουαρντ Σνόουντεν για νομοθετική απαγόρευση τέτοιου λογισμικού.

Το ΜέΡΑ25, όπως σας είπα, θα καταθέσει τάχιστα τροπολογία που θα απαγορεύει την προμήθεια, εμπορία και εγκατάσταση σε οποιοδήποτε ψηφιακό πληροφοριακό μέσο στην επικράτεια από δημόσιο σέρβερ ως και το τελευταίο κινητό τηλέφωνο ιδιώτη οποιουδήποτε λογισμικού, το οποίο δύναται να μεταδοθεί σε άλλες συσκευές, έτσι ώστε να συσσωρεύσει μηνύματα, αλληλογραφία, αρχεία, γεωγραφικά στίγματα, φωτογραφίες και βίντεο, λήψεις από κάμερα ή μικρόφωνα.

Ακόμα και αν δεν, όπως πολύ φοβόμαστε, ψηφίσετε σε καμμία περίπτωση την τροπολογία μας, να ξέρετε ότι θα μας βρείτε μπροστά σας, θα σας καθίσουμε στο λαιμό. Δεν πρόκειται να σας αφήσουμε την εικοστή πρώτη χιλιετία να φακελώνετε Έλληνες πολίτες με οποιαδήποτε δικαιολογία και οποιοδήποτε άλλοθι.

Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας ευχαριστούμε, κύριε Γρηγοριάδη.

Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Διονύσης Σταμενίτης από τη Νέα Δημοκρατία. Επειδή μιλήσατε για τα εμβόλια, χωρίς να θέλω να σχολιάσω την ομιλία σας, θέλω να σας πω κάτι, που νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε όλοι, ότι πρέπει να εμπιστευθούμε την επιστήμη.

Εμείς στην οικογένειά μου εμπιστευθήκαμε την επιστήμη και σήμερα εμβολιάστηκε και η δεκαεπτάχρονη κόρη μας, γιατί χρειάζεται, νομίζω, να πείσουμε όλα τα παιδιά να εμβολιαστούν, για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε τις ελευθερίες μας και να πάρουμε τη ζωή μας πίσω.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εμείς εχθές. Σας προλάβαμε!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Χαίρομαι, κύριε Γιαννούλη.

Ελάτε, κύριε Σταμενίτη.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Θα συνυπογράψω απόλυτα αυτό που είπατε για τους εμβολιασμούς και καλό είναι όλοι μας να δηλώνουμε ευθαρσώς και να προτρέπουμε τους πολίτες να κάνουν εμβόλια, γιατί αυτή είναι η λύση.

Θα ήθελα πραγματικά να σχολιάσω τον προηγούμενο ομιλητή, αλλά θα μου έπαιρνε όλον τον χρόνο και θα ήμουν εκτός θέματος, μιας που ασχολούμαστε με το νομοσχέδιο για τα σκουπίδια και τα απόβλητα. Αλλά να πω μόνο κάτι. Το γεγονός ότι σχολίασε ότι ήταν κακό που τα νοσοκομεία έγιναν και εμβολιαστικά κέντρα, προφανώς δείχνει ότι δεν έχετε επισκεφθεί ένα νοσοκομείο.

Στην Πέλλα, που έχουμε τρία εμβολιαστικά κέντρα στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών και στο Νοσοκομείο Έδεσσας, τι λέτε εσείς; Ότι σταμάτησε η λειτουργία του νοσοκομείου; Μάλλον είστε εκτός πραγματικότητας. Ελάτε να πάμε μαζί να τα επισκεφτούμε και να γνωρίσετε τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τι έγινε όλο αυτό το χρονικό διάστημα.

Να σχολιάσω και κάτι άλλο από τον συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ και θα τα επαναλάβω, γιατί έχει μια αξία αυτό. Θα το λέω όσο σχολιάζετε το θέμα της ΔΕΗ. Το 2014 είχε κερδοφορία 90 εκατομμύρια. Το 2019 είχε 900 εκατομμύρια ζημιές. Το 2014 είχε χρηματιστηριακή αξία 1,9 δισ. Το 2015 είχε 300 εκατομμύρια μόνο. Σήμερα έχει 60 εκατομμύρια κέρδη και περίπου την ίδια χρηματιστηριακή αξία, όπως το 2014. Γιατί; Διότι οι επιλογές αυτής της Κυβέρνησης βοήθησαν, ώστε να σωθεί η ΔΕΗ. Οι επιλογές της δικής σας κυβέρνησης είχαν σαν αποτέλεσμα να φτάσει ένα βήμα πριν το κλείσιμο τον μεγαλύτερο δημόσιο οργανισμό.

Πάμε στο νομοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Έχει ειπωθεί κατ' επανάληψη ότι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει ήδη ολόκληρος ο πλανήτης είναι η κλιματική κρίση. Είναι βέβαιο -το βλέπουμε άλλωστε να συμβαίνει- ότι το μεγαλύτερο μέρος των πολιτικών πρωτοβουλιών σε διεθνές επίπεδο θα αφορά την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου.

Ευτυχώς, από τον Ιούλιο του 2019 η Ελλάδα εμφανίζεται ως μία από τις χώρες, που έχουν αντιληφθεί την αναγκαιότητα λήψης δραστικών μέτρων και αυτό το κάνει πράξη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ήδη διαθέτουμε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την ενέργεια και το κλίμα, εφαρμόζουμε το πλάνο για τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή, αξιοποιούμε μεγάλο μέρος κονδυλίων που θα λάβει η χώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το νέο ΕΣΠΑ, για την υλοποίηση των πολιτικών που θα μας βοηθήσουν να κάνουμε την τελική στροφή στην πράσινη εποχή.

Κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια διαδραματίζει και το ζήτημα διαχείρισης των αποβλήτων, μιας και σχετίζεται άμεσα με τη διαθεσιμότητα ή αν θέλετε, με την εξάντληση των φυσικών πόρων.

Η αλήθεια είναι ότι το νομοθετικό πλαίσιο στη χώρα μας παρουσιάζει κενά και δυστυχώς, δεν είναι ενιαίο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Η μέχρι σήμερα αδυναμία της χώρας να διαχειριστεί με τρόπο αποτελεσματικό το ζήτημα αποτυπώνεται με σαφήνεια στους αριθμούς. Τα αναφέρω γρήγορα, τα έχουμε πει και στην επιτροπή.

Η Ελλάδα παρουσιάζει στον τομέα της ανακύκλωσης απορριμμάτων χαμηλές επιδόσεις με ποσοστό περίπου 20%, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 50%, ενώ όσον αφορά το πεδίο της ταφής των απορριμμάτων, διαθέτουμε το αρνητικό ρεκόρ, καθώς το 80% που παράγουμε καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής. Προφανώς, σε αυτόν τον δείκτη ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κυμαίνεται στο 20%.

Αλήθεια, εσείς το κόμμα της Αριστεράς, της προόδου, της πράσινης οικονομίας τι κάνετε γι' αυτό; Διότι οι αριθμοί που συνοδεύουν την περίοδο διακυβέρνησής σας δεν σας κολακεύουν.

Συνεπώς, η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γνωρίζοντας τα δεδομένα, αξιολογώντας τις μέχρι τώρα πολιτικές που εφαρμόστηκαν, εξετάζοντας τα θετικά παραδείγματα άλλων χωρών, ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία τις ευρωπαϊκές οδηγίες και παρουσιάζει μια συνολική μεταρρύθμιση, που ξεδιπλώνεται πάνω στο τρίπτυχο «πρόληψη - ενίσχυση της ανακύκλωσης - μείωση υγειονομικής ταφής».

Βασική φιλοσοφία του νομοσχεδίου, πάνω στην οποία επιδιώκεται η εξασφάλιση επιθυμητών αποτελεσμάτων, είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος, από τη μία, σε επίπεδο κοινωνίας και τοπικής αυτοδιοίκησης, με την ενεργό συμμετοχή και από την άλλη, σε επίπεδο κράτους και πολιτείας, με την ορθή νομοθέτηση, με την παροχή βασικών κατευθύνσεων και προφανώς, με την εποπτεία.

Ενδεικτικά, να αναφερθώ στις κυριότερες ρυθμίσεις που εισάγει το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου. Πρώτον, η ρύθμιση «πληρώνω όσο πετάω», η οποία προβλέπει χαμηλότερες χρεώσεις σε δημοτικά τέλη για τους πολίτες που παράγουν λιγότερα απόβλητα. Διαφωνείτε με αυτό;

Δεύτερον, η αύξηση του τέλους ταφής ανά τόνο, η οποία ορί-

ζεται στα 20 ευρώ ανά τόνο αστικών αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως 5 ευρώ, καταλήγοντας την 1η Ιανουαρίου του 2027 στα 55 ευρώ.

Τρίτον, η πρόβλεψη για νέες κατηγορίες αποβλήτων για τις οποίες θα υπάρχει διαφορετική διαχείριση.

Τέταρτον, η ισχυροποίηση του πλαισίου λειτουργίας των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, με ουσιαστικές παρεμβάσεις, ώστε να λειτουργούν καλύτερα και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Και με αυτό διαφωνείτε;

Πέμπτον, η θεσμοθέτηση της υποχρέωσης για μείωση κατά 30% των αποβλήτων τροφίμων έως το 2030.

Έκτον, η παροχή δυνατότητας στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών από 1-1-2022 να μη δέχονται το περιεχόμενο κάδων ανακύκλωσης, αν περιέχουν περισσότερο από το 40% σύμμεικτα απόβλητα.

Με αυτές τις ρυθμίσεις και με άλλες -που δεν επιτρέπει ο χρόνος να αναφερθώ- το Υπουργείο θέτει τις βάσεις για ουσιαστική διαχείριση του ζητήματος μέσα κυρίως από την παραδοχή ότι τα κατάλοιπα που παράγουμε μπορούν με τις κατάλληλες πρακτικές να ενισχύσουν το πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, με βασικό χαρακτηριστικό τη φθηνή ενέργεια, να παράγουν πλούτο, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και σαφέστατα και κυριότερα, να συμβάλλουν ουσιαστικά στη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος.

Πέραν, όμως, των ζητημάτων των αποβλήτων, το σημερινό νομοσχέδιο εισάγει πολύ σημαντικές ρυθμίσεις όσον αφορά Στην αγορά ενέργειας και την ενίσχυση στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών κορυφαία ρύθμιση που αποκρυσταλλώνει τη βούληση της Κυβέρνησης και του ίδιου του Υπουργού κ. Σκρέκα για πραγματική στροφή στην πράσινη ενέργεια είναι αυτή του άρθρου 128, που ευνοεί την ανάπτυξη υποδομών από τον ΔΕΔΔΗΕ για εγκατάσταση έργων ΑΠΕ. Η ευελιξία που παρέχει στον διαχειριστή για την αναβάθμιση του δικτύου θα λύσει σημαντικά προβλήματα κορεσμού, που παρουσιάζονται σε όλη την Ελλάδα.

Εμείς στην Πέλλα αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα, τα οποία ουσιαστικά σήμερα βάζουν φρένο στις ιδιωτικές πρωτοβουλίες μικρομεσαίων επενδυτών για την υλοποίηση έργων στην πράσινη ενέργεια και παράλληλα, καθυστερούν την ανάπτυξη του συνολικού δικτύου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην πατρίδα μας.

Σημαντικές είναι και οι ρυθμίσεις για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, που θα ολοκληρώσουν τη μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια της Κυβέρνησης σε αυτόν τον ομολογουμένως πολύ δύσκολο τομέα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα μας τα τελευταία δύο χρόνια έχει αφήσει ισχυρό το αποτύπωμά της στις πολιτικές για το περιβάλλον και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την πρώτη μέρα έθεσε την πράσινη πολιτική πολύ ψηλά στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης και έκτοτε, έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος χαρακτηρίζεται από τον διεθνή Τύπο ως πράσινος Πρωθυπουργός. Δεν είναι τυχαίο ότι η χώρα μας λαμβάνει τα εύσημα για την πράσινη ενεργειακή της στροφή. Την προηγούμενη βδομάδα, μάλιστα, ο Ευρωπαίος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς, σε συνέντευξή του δήλωσε ότι η Ελλάδα κινείται ταχύτατα προς τη μεταλιγνιτική εποχή, τονίζοντας ότι η χώρα μας αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και για άλλες χώρες, σχετικά με το τι μπορεί να επιτευχθεί στο μέτωπο αυτό, αν υπάρχει η αναγκαία πολιτική βούληση.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, οι σημερινές διατάξεις αποτελούν τομή στον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων στη χώρα. Είναι σαφώς μια σημαντική προσπάθεια για τη σταδιακή αλλαγή της κουλτούρας και την αντιμετώπιση του ζητήματος συνολικά. Σήμερα καλούμαστε να ψηφίσουμε ένα νομοσχέδιο που αποτελεί μέρος ενός μεγάλου και φιλόδοξου σχεδιασμού για το περιβάλλον, ο οποίος αποδίδει και είναι πραγματικά κρίμα για την Αντιπολίτευση να μη συνταχθεί σε αυτόν με την ψήφο της.

Σας καλώ και σήμερα να το υπερψηφίσετε.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας πω το εξής, όσον αφορά τον χρόνο. Καταλαβαίνω ότι όλοι θέλουν τον χρόνο του προηγούμενου, αλλά να ξέρετε ότι, κάνοντας αυτό, θα φτάσουμε αύριο το πρωί.

Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, ο οποίος ξέρω τι θέλετε τον χρόνο του προηγούμενου!

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβερνητική πολιτική και οι μεγαλοστομίες για το επιτελικό και αποτελεσματικό κράτος φθίνουν, δεν επιβεβαιώνονται και έχουν δύο όψεις: Από τη μια, η απουσία ολοκληρωμένου σχεδίου, η προχειρότητα, η ανεπάρκεια και η έλλειψη ενδιαφέροντος για την κοινωνία και από την άλλη, η επιδίωξη εξυπηρέτησης «ημετέρων» και συγκεκριμένων συμφερόντων.

Από αυτή την κυβερνητική επιλογή δεν εξαιρείται κανένα πεδίο πολιτικής ούτε φυσικά αυτό του περιβάλλοντος, της διαχείρισης των αποβλήτων και απορριμμάτων, αλλά και της ενέργειας. Είναι πλέον φανερό ότι, ενώ όλοι μιλούν για αειφορία, πράσινη ενέργεια, ενεργειακή μετάβαση, εννοούν διαφορετικά πράγματα, τουλάχιστον ως προς τις στοχεύσεις και το όραμα και σίγουρα ως προς τους ωφελούμενους. Η δήθεν ελευθερία της αγοράς οδηγεί στην ασυδοσία και την κυριαρχία των μεγάλων και πολύ μεγάλων συμφερόντων και πολύ περισσότερο, όταν η ίδια η κυβερνητική πολιτική ευνοεί την υπέρμετρη συγκέντρωση δικαιωμάτων και πλούτου σε όλο και λιγότερα χέρια.

Το νομοσχέδιο αποτυπώνει ακριβώς αυτή την κυβερνητική αντίληψη και επιλογή.

Εμείς διαφωνούμε. Έχουμε διαμετρικά αντίθετες θέσεις. Η πράσινη ανάπτυξη, η ενεργειακή μετάβαση, η κυκλική οικονομία, εκτός από το θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο, οφείλουν να διέπονται από κανόνες και όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη συμμετοχή των μικρομεσαίων και των συλλογικών φορέων στην προοπτική της τοπικής ωφέλειας και της περιφερειακής ανάπτυξης.

Επιπλέον, για να είναι αποτελεσματικές και εφαρμόσιμες οι πράσινες πολιτικές, απαιτείται δημόσιος διάλογος, η διαβούλευση και η συνδιαμόρφωση των πολιτικών με την αυτοδιοίκηση και την κοινωνία, αλλά και τους θεσμικούς εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας. Δεν είναι για μας φετίχ, αλλά αδιαπραγμάτευτη αρχή και εργαλείο αποτελεσματικότητας, που οδηγεί στη διασφάλιση του δημοσίου και κοινωνικού συμφέροντος.

Η Κυβέρνηση φαίνεται ότι συνομιλεί μόνο με μια μερίδα του ΣΕΒ και ορισμένους επενδυτές, που θέλουν να πολλαπλασιάσουν τα υπερκέρδη τους. Απέτυχε η προηγούμενη κυβέρνηση, που εισηγήθηκε ανεφάρμοστες και ανερμάτιστες πολιτικές. Είναι σίγουρο ότι θα αποτύχετε και εσείς με τις ρυθμίσεις σκοπιμότητας που φέρνετε.

Η κυβερνητική επιλογή να επαναφέρει την ξεπερασμένη λογική της δημιουργίας μονάδων παραγωγής ενέργειας όχι μόνο από υπολείμματα, αλλά και από απορρίμματα που δεν έχουν υποστεί όλη τη δυνατή επεξεργασία, είναι πισωγύρισμα και αντίθετο με τις σύγχρονες τάσεις. Αντί η Κυβέρνηση να αναπτύξει την κυκλική οικονομία και να ανοίξει νέα πεδία δραστηριότητας, με περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κανόνες, διαιωνίζει τον φαύλο κύκλο και τα μπρος-πίσω με την καύση και την ταφή, υπονομεύοντας τη διαλογή με ξεχωριστά συστήματα.

Αυτό, όμως, ουσιαστικά, είναι αντίθετο με την ευρωπαϊκή οδηγία που επικαλέστηκε ο Υπουργός. Η ευρωπαϊκή οδηγία θεωρεί την ανάκτηση ενέργειας από απόβλητα ως την τελευταία λύση πριν την ταφή, θέτοντας πρώτα την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση στον μέγιστο βαθμό.

Η Ελλάδα κυνηγά λαχανιασμένη τους στόχους της ανακύκλωσης, λόγω ουσιαστικά, έλλειψης πολιτικής βούλησης να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και η Κυβέρνηση σήμερα προτιμά να τα κουκουλώσει. Με αυτή την αντίληψη αποκλείεται να φτάσουμε από το 22%-23% σήμερα στο 55% το 2025. Πείτε μας του χρόνου, το 2022 πόσο θα είναι, το 2023 πόσο θα είναι, το 2024 πόσο θα είναι.

Σας ξαναλέμε ότι μόνο με εξειδίκευση μέσα από μια εθνική στρατηγική και άλλον εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων, με περιφερειακούς σχεδιασμούς διαχείρισης και ρεαλιστικά δη-

μοτικά σχέδια μπορούμε να προχωρήσουμε.

Ως προς την πράσινη ενέργεια και την κοινωνική δικαιοσύνη, στο πλαίσιο του ανοίγματος νέων πεδίων οικονομίας, εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Έχετε αποφασίσει και με το άρθρο 132, στις περιοχές που μέχρι τώρα είχαμε κορεσμό ή μη συνδεδεμένα δίκτυα, όπως στην Κρήτη, έχουμε άνοιγμα νέων οικονομικών δραστηριοτήτων. Αυτό, όμως, θα πρέπει να διέπεται από κοινωνική δικαιοσύνη και δεν πρέπει να αφορά μόνο τους ισχυρούς. Με αυτήν την έννοια χρειάζεται η διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των μικρομεσαίων επενδυτών και φυσικά των ενεργειακών κοινοτήτων ευρείας βάσης.

Το νομοσχέδιο βάζει προσκόμματα. Χρειάζεται τροποποιήσεις. Επιπλέον, υπάρχει άνιση μεταχείριση της Κρήτης, σε σχέση με την ηπειρωτική χώρα. Με τις ρυθμίσεις, ουσιαστικά, εμποδίζεται να υλοποιηθεί μια κοινωνικά δίκαιη πράσινη μετάβαση. Εξηγούμαι: Στα έργα των 400 KW κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, λέει ο νόμος, μπορεί να υποβάλει αίτηση για ένα και μόνο έργο. Αν μέλος του νομικού προσώπου, τώρα, υποβάλει, αποκλείεται το νομικό πρόσωπο ή και το αντίστροφο, αν το νομικό πρόσωπο υποβάλει και πάρει αδειοδότηση, αποκλείονται όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη του. Αυτό το ασυμβίβαστο θα μπορούσε να ισχύει σε προσωπικές εταιρείες ή ακόμη ολιγομελείς ενεργειακές κοινότητες. Δεν μπορεί, όμως, να ισχύει για πολύ μεγάλες ενεργειακές κοινότητες ευρείας βάσης, όπως τις ονομάζουμε, που θα πρέπει να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση.

Η άνιση αντιμετώπιση των ενεργειακών κοινοτήτων στην Κρήτη έχει σχέση και με αυτό που υπάρχει στην ηπειρωτική Ελλάδα, όπου τους δίνετε κατά προτεραιότητα δεκαοκτώ MW. Λέω ότι ανάλογη προτεραιότητα πρέπει να δοθεί και στην Κρήτη, αν όχι δεκαοκτώ, ένα ανάλογο ποσοστό.

Επειδή μιλούσατε, κύριε Υπουργέ, επί σαράντα ένα λεπτά, απαντώντας στην αντιπολίτευση που σας κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, εύκολη, αόριστη και επιδερμική, θέλουμε να μας απαντήσετε τεκμηριωμένα, γιατί δεν θα δεχτείτε την τροπολογία που σας καταθέσαμε, η οποία έχει συγκεκριμένη πρόταση, που αφορά τις περιοχές που ανοίγουν τα νέα πεδία δραστηριότητας στις ενεργειακές κοινότητες και φυσικά, τους μικρομεσαίους επενδυτές. Είναι απαίτηση για εμάς, γιατί υπάρχει μια διάταξη στην άλλη τροπολογία σας, στο άρθρο 11, που αφορά τις περιοχές εκτός σχεδίου και τη δόμηση σε αυτές, που ενώ είχαμε καταθέσει πριν επτά μήνες την τροπολογία την οποία θα καταθέσω στα Πρακτικά ο τότε Υπουργός την αρνήθηκε κι ήρθατε μετά από επτά μήνες αυτολεξεί να την υιοθετήσετε. Επτά μήνες κάνατε να καταλάβετε ότι ήταν σωστό;

(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Τελειώνω με την τροπολογία για το ιδιοκτησιακό των δασικών εκτάσεων. Οι ρυθμίσεις για τα δασικά αφορούν τις κυβερνητικές δεσμεύσεις, προφανώς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, που ανέκυψαν και αναδείχθηκαν από την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Ο Υπουργός πράγματι είναι αυτός που αναγνώρισε το πρόβλημα και δήλωσε ότι θα πάρει πρωτοβουλίες, σε αντίθεση με τους προκατόχους του, τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της Νέας Δημοκρατίας, που υποστήριζαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η λύση, όμως, που εισάγετε, κύριε Υπουργέ, με την τροπολογία είναι αποσπασματική και μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις. Το Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών ως φιλοσοφία είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν υπάρχουν οι αναγκαίες εγγυήσεις διαφάνειας, οι κανόνες κρίσης και λειτουργίας, ούτως ώστε να μην μετατραπεί σε θερμοκοιτίδα διαφθοράς.

Δεν προβλέπει δευτεροβάθμια κρίση. Πού ακούστηκε αυτό; Πάντα υπάρχει δευτεροβάθμια κρίση στις αποφάσεις της διοίκησης για τον πολίτη. Προβλέπεται μόνο στα δικαστήρια, που ούτως ή άλλως μπορεί να πάει. Ο διεκδικητής, που είναι το δημόσιο, αποφασίζει ουσιαστικά μονομερώς. Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, η αρνητική σας στάση για το σύνολο των προτάσεών μας δεν συμβάλλει στη λύση προβλημάτων. Γι' αυτό θα ήθελα να μας απαντήσετε, τουλάχιστον για τη συγκεκριμένη τροπολογία, που έχουμε καταθέσει για τα δύο ζητήματα, και όχι να παραπέμψετε μετά τον Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο στο νομοσχέδιο για τις ενεργειακές κοινότητες, όταν πια θα έχει μοιραστεί η πίτα στην Κρήτη, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Εύβοια και αλλού. Τώρα!

Ευχαριστώ.

ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Δεν θα έχει μοιραστεί η πίτα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Είδατε; Δεν χρειαστήκατε ούτε τον χρόνο που ζητήσατε.

Συνεχίζουμε τώρα με τον κ. Νικολακόπουλο Ανδρέα από τη Νέα Δημοκρατία. Αμέσως μετά θα είναι ο κ. Χρήστος Γιαννούλης και μετά έχει ζητήσει ο κ. Καραθανασόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.

Κύριε Νικολακόπουλε, έχετε τον λόγο.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πρώτη του ομιλία ως Πρωθυπουργού της χώρας στις προγραμματικές δηλώσεις είχε τονίσει ότι η οικονομική ανάπτυξη του εικοστού πρώτου αιώνα πρέπει να συμβαδίζει με την προστασία του περιβάλλοντος, γεγονός που μας προτρέπει να αναλογιστούμε το μέγεθος της συγκεκριμένης ευθύνης και να αντιληφθούμε πως ακόμα και αν η πράσινη ατζέντα δεν ήταν στην κορυφή του παγκόσμιου ενδιαφέροντος η Ελλάδα από μόνη της θα έπρεπε να έχει επιλέξει αυτό το μοντέλο ανάπτυξης. Η Νέα Δημοκρατία είχε δεσμευτεί προεκλογικά για μια πολιτική, που θα έχει στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν, από την πρώτη στιγμή, η Κυβέρνηση έθεσε σε εφαρμογή έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, ώστε να αντιμετωπίσει χρόνια προβλήματα και να εφαρμόσει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πολιτική για τη διαχείριση των αποβλήτων, προχωρώντας σε σημαντικά έργα, όπως το σταδιακό κλείσιμο παράνομων χωματερών σε αρκετές περιοχές της χώρας και στην κατασκευή αλλά και δημοπράτηση μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων. Μια από αυτές μάλιστα, έχουμε τη χαρά να βρίσκεται στην Τριανταφυλλιά του Νομού Ηλείας και έχει ξεκινήσει ήδη τη λειτουργία της.

Προχώρησε, επιπλέον, στην αδειοδότηση σταθμών μεταφόρτωσης αποβλήτων, στην πιλοτική εφαρμογή του «πληρώνω όσο πετάω, κερδίζω όσο διαχωρίζω», αλλά και σε ένα νέο εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, εκσυγχρονισμένο και προσανατολισμένο στην αύξηση της ανακύκλωσης και στη μείωση της ταφής των αποβλήτων μέχρι το 2030. Νομοθέτησε το πλαίσιο για μια Ελλάδα χωρίς πλαστικά μιας χρήσης και έθεσε τη βάση στην κοινωνία για την ένταξη της ανακύκλωσης στην καθημερινότητά μας.

Σε συνέχεια λοιπόν, όλων αυτών των πρωτοβουλιών έρχεται το παρόν σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο θέτει στην πρώτη γραμμή τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα τη διαχείριση των αποβλήτων, την εναλλακτική μορφή διαχείρισης, τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών αλλά και την προσαρμογή στις απαιτήσεις της κυκλικής οικονομίας. Η ανακύκλωση τίθεται στο επίκεντρο της διαχείρισης των αποβλήτων και καθίσταται υπόθεση όλης της κοινωνίας. Την πενταετία που προηγήθηκε η ανακύκλωση αυξήθηκε κατά ποσοστό 1% έως 2%. Σήμερα είναι περίπου στο 20%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 50%, ποσοστά που δεν αντιστοιχούν σε μια ανεπτυγμένη ευρωπαϊκή χώρα.

Για τον λόγο αυτό, το εν λόγω νομοσχέδιο προχωρά σε αναγκαίες ρυθμίσεις, όπως η πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, η μείωση των αρνητικών συνεπειών της παραγωγής και της διαχείρισής τους, η αύξηση της ανακύκλωσης, ο περιορισμός του συνολικού αντικτύπου της χρήσης των πόρων και η βελτίωση της αποδοτικότητάς τους. Όλα αυτά έχουν ως στόχο τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, σε ένα νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης. Στη χώρα μας παρατηρείται, δυστυχώς, καταστρατήγηση της ιεράρχησης αποβλήτων, με την ταφή να εξακολουθεί να αποτελεί την κυρίαρχη επιλογή διαχείρισης, με ποσοστά που φθάνουν ακόμα και στο 80%.

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή παρατηρήθηκε έντονη αντίδραση από την πλευρά της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για το παρόν σχέδιο νόμου. Θα πρέπει να

θυμηθούμε, όμως, τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε ξεχάσει ότι οι πολιτικές αυτές οδήγησαν κατ' επανάληψη σε καταδίκες της Ελλάδας από το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κακή διαχείριση αποβλήτων και βέβαια, αυτά αφορούν τη διαχείριση και τους χώρους υγειονομικής ταφής. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έδωσε έναν τεράστιο αγώνα για να απαλλαχθεί η χώρα μας από την υποχρέωση καταβολής των χρηματικών κυρώσεων που είχαν επιβληθεί. Εντός του 2020 αποδείχτηκε η αποκατάσταση οκτώ ΧΑΔΑ αλλά και η παύση λειτουργίας δύο ΧΑΔΑ, με αποτέλεσμα τη μείωση των ετήσιων προστίμων. Να υπενθυμίσουμε ότι η χώρα κατέβαλλε το ποσό των 80 χιλιάδων ευρώ σε ετήσια βάση για κάθε μία από τις εξήντα πέντε περιπτώσεις παράνομων ΧΑΔΑ, που υπήρχαν το πρώτο εξάμηνο του 2019, ενώ κατά το β' εξάμηνο του ίδιου έτους αποδείχθηκε η παύση λειτουργίας πέντε ΧΑΔΑ. Καλό θα ήταν λοιπόν, να προσέχει ο ΣΥΡΙΖΑ την κριτική του στο συγκεκριμένο θέμα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα μας έχει μπροστά της μια μεγάλη πρόκληση, την ανατροπή της υφιστάμενης κατάστασης διαχείρισης των αποβλήτων και την ορθή διαχείρισή τους, με την υγειονομική ταφή να αποτελεί την τελευταία επιλογή. Έτσι, η Ελλάδα καλείται να μειώσει το ποσοστό των αστικών αποβλήτων που θα καταλήγουν σε υγειονομική ταφή στο 10%. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, από 1η Ιανουαρίου 2022 το σύνολο των αστικών αποβλήτων που διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων των κέντρων διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών και των μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, επιβαρύνεται με τέλος ταφής, με τα έσοδα να αποδίδονται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης και να προορίζονται για την ενίσχυση δράσεων πρόληψης και ανακύκλωσης. Η ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών 851 και 852, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά με την παρούσα ρύθμιση, συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε χρέος ως κοινωνία να σεβόμαστε τους πόρους που καταναλώνουμε, να διαμορφώσουμε καλύτερες συνθήκες για τη ζωή μας, να γίνουμε αρωγοί και σύμμαχοι σ' αυτή την ορθολογική διαχείριση αποβλήτων, που εντάσσεται σε σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και έρχεται να επιλύσει τα προβλήματα που ταλαιπωρούν την κοινωνία μας.

Μα, πάνω απ' όλα οφείλουμε να αποκτήσουμε ως κοινωνία οικολογική συνείδηση και ο κατάλληλος χώρος για να το πετύχουμε αυτό και να αφήσουμε στα παιδιά μας ένα καλύτερο περιβάλλον είναι το σχολείο. Έτσι, από 1η Σεπτεμβρίου του 2022 ορίζεται ότι θα υπάρχουν στα σχολεία υποχρεωτικά χωριστά ρεύματα συλλογής χαρτιού, γυαλιού, πλαστικών, μετάλλων, μπαταριών και αποβλήτων τροφίμων. Η ρύθμιση αυτή δεν είναι μόνο μια νομοθετική παρέμβαση. Είναι μια πράξη που μπορεί να αλλάξει τη φιλοσοφία της κοινωνίας μας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο παρόν σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται και άλλες σημαντικές ρυθμίσεις για σημαντικά ζητήματα, όπως η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Περιέχει, όμως, διατάξεις για τη χωροταξία και τον πολεοδομικό σχεδιασμό, που αποτελεί μια σημαντική μεταρρύθμιση που δίνει ώθηση στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Είναι σημαντική η δυνατότητα που δίνει το παρόν σχέδιο νόμου για την αναστολή οικοδομικών εργασιών κατά την εκπόνηση των ειδικών πολεοδομικών σχεδίων, ένα πρόγραμμα που θα τρέξει παράλληλα με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα πιο σημαντικά έργα ανάπτυξης και ριζικής αναβάθμισης για τη χώρα μας. Πάνω από 240 εκατομμύρια ευρώ θα αξιοποιηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης για τον Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό.

Για την Ηλεία, τον νομό που εκπροσωπώ, η ένταξη στο ειδικό πολεοδομικό σχέδιο αποτελεί ένα έργο-σταθμό για την απεγκλώβιση του νομού από τη ζώνη οικιστικού ελέγχου και τα προβλήματα με τις χρήσεις γης. Ένα έργο που ενισχύει το παραλιακό μας μέτωπο, αυξάνει τα τουριστικά και επενδυτικά οφέλη και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Ένα έργο που θέτει, όχι μόνο την Ηλεία, αλλά και τη δυτική Ελλάδα σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανάπτυξη της χώρας μας έχει οικολογικό πρόσημο και είναι σίγουρο πως αυτό αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Το μέλλον της πατρίδας μας, το μέλλον που θα αφήσουμε στα παιδιά μας συνδέεται απόλυτα με την ικανότητά μας να προστατεύουμε και να αξιοποιούμε τον μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό μας πλούτο. Ιδίως υπό τις σημερινές συνθήκες, καλούμαστε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, ώστε να διαχειριστούμε όσο το δυνατό καλύτερα τη μεγάλη κρίση της κλιματικής αλλαγής.

Το παρόν σχέδιο νόμου συμβάλλει ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση και διαμορφώνει τις προϋποθέσεις μιας ανάπτυξης σε σωστές βάσεις και με σεβασμό στο περιβάλλον, γιατί ο σεβασμός στο περιβάλλον δεν γίνεται με λόγια, αλλά με πράξεις. Σας καλώ, λοιπόν, να ψηφίσουμε το παρόν σχέδιο νόμου.

Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Και εμείς ευχαριστούμε.

Ακολουθεί ο κ. Γιαννούλης Χρήστος από τον ΣΥΡΙΖΑ και αμέσως μετά ο κ. Καραθανασόπουλος, όπως έχουμε πει.

Κύριε Γιαννούλη, έχετε τον λόγο.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχει στεγνώσει ακόμη το μελάνι στα Πρακτικά του Ελληνικού Κοινοβουλίου από την τοποθέτηση πριν από λίγες μέρες ενός «γυρολόγου», ενός φαιδρού προσώπου της πολιτικής και της κυβερνητικής πλειοψηφίας, που, γυρνώντας με απύθμενο θράσος στα έδρανα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, μας αποκάλεσε όλους «αγράμματους» με «αφρούς στο στόμα». Αναζητήστε εσείς ποιος είναι. Έχει μείνει ως στίγμα σε αυτή την Αίθουσα να αποκαλεί όλη την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ «αγράμματους».

Σήμερα είχαμε τη δυσάρεστη εμπειρία να εξηγήσουμε «γιατί αυτή η λογική». Γιατί σήμερα η κ. Κεραμέως, αγαπητοί συνάδελφοι, συζητώντας και απαντώντας στον πρώην Πρωθυπουργό στο πλαίσιο του νόμου για το περιβάλλον, παραδέχθηκε ότι η Κυβέρνηση, την οποία υπηρετεί, δεν επενδύει στη μόρφωση, την καλλιέργεια, την παιδεία των νέων παιδιών, παρά μόνο προετοιμάζει καταρτισμένο εργατικό προσωπικό πάνω στο οποίο θα «ασκείται» ο κ. Χατζηδάκης. Αυτό παραδέχτηκε. Καταργώντας την κοινωνιολογία, τα καλλιτεχνικά μαθήματα, επενδύοντας και παραφράζοντας τον κορμό και την αποστολή της παιδείας και της ακαδημαϊκής μόρφωσης, αυτό παραδέχτηκε.

Για να μας πείσει, μάλιστα, λόγω της ένδειας επιχειρημάτων σε μια «ανέμελη» Κυβέρνηση, σε μια Κυβέρνηση που περιγράφει μια Ελλάδα που οι Έλληνες δεν τη βιώνουν όπως την αντιλαμβάνεστε εσείς, άρχισε να κραδαίνει μια δημοσκόπηση, ότι όλα αυτά είναι και αποτέλεσμα δημοσκόπησης. Γιατί το 60% ζητά να γίνει αυτό που σήμερα οδήγησε τον Διονύση με πραγματικό πόνο, οδύνη και αγωνία να λέει ότι «μη μου στερείτε το μέλλον μου, χωρίς να είμαι από τους αποτυχόντες του εκπαιδευτικού συστήματος».

Λοιπόν, κυρία Κεραμέως, εφόσον αυτή τη γλώσσα καταλαβαίνετε –παρ' ότι δεν είστε στην Αίθουσα- θα σας απαντήσω στην ίδια γλώσσα, στη γλώσσα των δημοσκοπήσεων. Υπάρχει μια δημοσκόπηση, κυρία Κεραμέως, εφόσον κραδαίνετε αυτά τα χαρτιά, που λέει ότι για το έγκλημα, τη βαρβαρότητα, με διεθνή παγκόσμια διασυρμό, στη Θεσσαλονίκη για την απόσπαση των αρχαίων το 62% των πολιτών συντριπτικά λέει ότι «αφήστε τα αρχαία εκεί που είναι και κάντε το μετρό». Αυτή τη δημοσκόπηση γιατί δεν την παίρνετε υπόψη σας, για να αλλάξετε την εγκληματική απόφαση Μητσοτάκη μέσα σε ένα βράδυ για το μετρό και τα αρχαία στη Βενιζέλου; Γιατί είστε μαλωμένοι με την αλήθεια και γιατί δεν είστε αυτό που κάνετε, είστε αυτό που λέτε.

Κύριε Σκρέκα, χρειάστηκε σαράντα πέντε λεπτά πολιτικής φλυαρίας για να μας πείτε το εξής απλό πράγμα: Θεωρείτε τη νομοθέτηση ένα σύγχρονο σουπερμάρκετ, μια νέα λαϊκή αγορά και, μάλιστα, γύρω στις 2 που τελειώνει και ξεπουλάει και γίνονται εκπτώσεις, ή θεωρείτε την κοινοβουλευτική νομοθέτηση ένα τζουκ μποξ που δέχεται παραγγελιές.

Για να σας επιβεβαιώσω ότι περιγράφετε ή νομίζετε ότι διοικείτε μια διαφορετική χώρα από αυτή που βιώνουν όλοι οι Έλληνες, θέλω να σας θυμίσω μόνο δύο πράγματα: Χθες σε αυτή

την Αίθουσα –επικαλούμαι τη μαρτυρία του κ. Κωνσταντινόπουλου, γιατί ήταν Προεδρεύων και του κ. Φάμελλου- ο Υπουργός Τουρισμού κ. Θεοχάρης, είπε για το νησί που έγινε το «θαύμα» και μέσα σε μιάμιση μέρα ανατράπηκε το επιδημιολογικό φορτίο και το πρόβλημα -εύχομαι να είναι έτσι πραγματικά, γιατί εμείς δεν επενδύουμε στην καταστροφή της χώρας για λόγους επικοινωνιακούς- το εξής: «Μα, δεν υπάρχουν ακυρώσεις στη Μύκονο. Πού τις είδατε; Είστε εχθροί της πατρίδας».

Σοβαρά; Αυτή η Κυβέρνηση εκπροσωπείται από Υπουργούς που χθες το απόγευμα νόμιζαν ότι στη Μύκονο ή σε άλλα νησιά είναι όλα καλά; Ένα παράδειγμα. Να μην θυμηθώ τον κ. Χαρδαλιά, ο οποίος δήλωνε αναρμόδιος για περιβαλλοντικά ζητήματα και θέματα πολιτικής προστασίας.

Κύριε Σκρέκα, καταλαβαίνω ότι λόγω του φορτίου αυτού του νομοσχεδίου «club sandwich» δεν είχατε τον χρόνο να ενημερωθείτε για τις εξελίξεις στα εθνικά ζητήματα. Ούτε για την απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχ Σου, που είναι εμμέσως στις αρμοδιότητές σας, δεν βρήκατε τον χρόνο να ενημερωθείτε; Ούτε γι' αυτό; Γιατί αποτελεί ακόμη μία νάρκη στη Θεσσαλονίκη, που έχει αναδειχθεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και τον Τομεάρχη Περιβάλλοντος. Και εκεί πάλι στήσατε φιέστες.

Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο, αναφέρθηκα στη νομοθέτηση λογικής «τζουκ μποξ», «παραγγελιές». Άρθρο 119. Έχετε την εντύπωση ότι η ικανότητα και η σπουδή σας και η έφεση στο να χρησιμοποιείτε μόνο την επικοινωνία ως πολιτικό εργαλείο μπορεί να τυφλώσει όλους εμάς τους υπόλοιπους, όταν με το άρθρο 119 δίνετε τη δυνατότητα –το «κερκόπορτα» αδικεί την πραγματικότητα- να ξεφυτρώνουν παντού σε οριοθετημένες περιοχές ό,τι έμπνευσης κατασκευές ή παρεμβάσεις ζητήσει η πελατειακή σας δεξαμενή; Είναι ορθή νομοθέτηση και προστατεύετε το περιβάλλον; Αναφέρομαι στο άρθρο 119.

Είστε σίγουροι ότι ο αναγνώστης αυτού του νομοθετήματος στο μέλλον δεν θα αναγνωρίσει τις προθέσεις σας; Είστε, επίσης, βέβαιοι ότι στην περίπτωση των μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων, με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τη ΜΕΑ Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη στον δεύτερο μεγαλύτερο νομό της χώρας, δεν αναγνωρίζει τη λαθροχειρία που επιχειρείτε;

Πρώτον, ενώ οι μελέτες συντάχθηκαν με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, επιλέγετε -άγνωστο γιατί- και πάλι τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Υπάρχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα στη λίμνη Κορώνεια. Αν την έχετε ακούσει. Ίσως να τη θυμάστε από παρεμβάσεις του Ψωμιάδη παλιά. Αλλά, είναι ακόμα υπαρκτό το πρόβλημα. Το αποτύπωμα στη λίμνη Κορώνεια με την στην ουσία κατάργηση της διοίκησης του φορέα διαχείρισης, κάτι που εκδικητικά κάνετε και στους άλλους φορείς, μπαίνει σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Δεν σας αφορά αυτό; Δεν υπάρχει καμμία ευαισθησία γι' αυτό;

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Θέλω να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής: Έλεγαν παλιότερα: «Λέω πολλά, γιατί δεν έχω χρόνο». Εσείς, σ' αυτήν την περίπτωση, κάνετε πολλά μέσα από ανορθόδοξες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, όπως το νομοσχέδιο αυτό, γιατί και εσείς δεν έχετε χρόνο. Εσείς δεν έχετε πολιτικό χρόνο. Έχει τελειώσει ο χρόνος και η κλεψύδρα πλέον τρέχει αντίστροφα. Να ξέρετε, όμως -το κυριότερο- ότι αυτό που φοβάστε -και έχει σχέση κυρίως και με τον τρόπο που συμπεριφέρεστε στους νέους ανθρώπους- θα έχει επίπτωση σε όλη την κυβερνητική δράση.

Φοβάστε τους νέους ανθρώπους, φοβάστε ό,τι είναι νέο, φοβάστε ό,τι είναι ριζοσπαστικό, φοβάστε ό,τι είναι ελεύθερο, φοβάστε ό,τι είναι καλλιεργημένο, γιατί φοβάστε, κυρίως, την αλήθεια. Και αυτό το αποδεικνύετε στο περιβάλλον, στη δημοκρατία, ακόμη και στην πανδημία.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κι εμείς ευχαριστούμε.

Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κ. Καραθανασόπουλος.

Θα χρησιμοποιήσετε και τον χρόνο της δευτερολογίας σας, κύριε Καραθανασόπουλε;

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ανάλογα, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Καλώς, θα το δείτε.

Έχετε τον λόγο, κύριε συνάδελφε.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Βεβαίως, σήμερα συμπληρώνονται σαράντα επτά χρόνια από την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, όπου όλα αυτά τα χρόνια -ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα- έχουν δημιουργηθεί τετελεσμένα για την υλοποίηση των νέων διχοτομικών σχεδίων που αυτά προωθεί και επιταχύνει η προκλητική επίσκεψη του Ερντογάν στα Κατεχόμενα αυτές τις μέρες.

Βεβαίως, και τα άλλα κόμματα αναφέρθηκαν στις εξελίξεις στο κυπριακό θέμα και στην εισβολή. Τι συγκάλυψαν, όμως, όλα τ' άλλα κόμματα; Συγκάλυψαν τον ρόλο των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ, ρόλο πολύ καθοριστικό στην εισβολή και κατοχή της. Στήριξαν την εισβολή και την κατοχή των Τούρκων. Και σήμερα, όμως, ενθαρρύνουν την τουρκική επιθετικότητα στην προσπάθειά να την αποσπάσουν από τη Ρωσία. Βεβαίως, μαζί με την ελληνική αστική τάξη, προωθούν τα σχέδια συνδιαχείρισης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Έτσι λοιπόν, το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί αποτελούν τον παράγοντα αποσταθεροποίησης και των κινδύνων της περιοχής, αλλά και για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, παρά τη φιλότιμη προσπάθεια όλων των υπολοίπων κομμάτων να παρουσιαστούν ως οι φύλακες της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή.

Απ' αυτή την άποψη, το ΚΚΕ σταθερά εκφράζει την αλληλεγγύη του με κάθε τρόπο στον λαό της Κύπρου, στους λαούς της Κύπρου ενάντια στην ξένη κατοχή, ενάντια στην τουρκική κατοχή, για μία Κύπρο ενιαία, ανεξάρτητη, με μία κυριαρχία και με μία ιθαγένεια, ελεύθερη από ξένες βάσεις και στρατεύματα, χωρίς εγγυητές και προστάτες.

Αυτός ακριβώς ο στόχος συνδέεται με τον συνολικότερο αγώνα του ΚΚΕ ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στην ευρύτερη περιοχή, για τον απεγκλωβισμό της χώρας μας από αυτή, για την επιστροφή των ελληνικών στρατευμάτων από το εξωτερικό, για το κλείσιμο των Αμερικανο - Νατοϊκών βάσεων και την αποδέσμευσή μας από τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες.

Βεβαίως, σήμερα, στην επικαιρότητα -παρακολουθήσαμε τη γνωστή κοκορομαχία ανάμεσα στην Κυβέρνηση και στην Αξιωματική Αντιπολίτευση- είναι τα ζητήματα της παιδεία και το αντιδραστικό νομοσχέδιο που συζητείται, που ξεκίνησε σήμερα η συζήτησή του στη Βουλή για το σχολείο και την ταξική διαφοροποίηση του σχολείου, αλλά πάνω απ' όλα τ' αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων και η ανακοίνωση των βάσεων. Πρόκειται για μια κοκορομαχία, τη στιγμή που συνολικά τα κόμματα αυτά -η Κυβέρνηση, σήμερα, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα που κυβέρνησαν το προηγούμενο διάστημα, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ- διαμόρφωσαν ένα λύκειο - εξεταστήριο, διαμόρφωσαν τα πανεπιστήμια με πτυχία πολλαπλών ταχυτήτων και χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα και ταυτόχρονα, αναγνώρισαν τα επαγγελματικά δικαιώματα των διαφόρων κολεγίων ως επιλογή στους ταξικούς φραγμούς στη μόρφωση, στην υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας, στην ανάκτηση από τα πλατιά λαϊκά στρώματα, από τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων, ορισμένων δεξιοτήτων, για να μπορέσουν να είναι αναλώσιμοι εργαζόμενοι και εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα.

Αυτόν το σχεδιασμό υλοποίησαν συνολικά όλες οι κυβερνήσεις και υλοποιεί η σημερινή Κυβέρνηση. Αυτή η κοκορομαχία αναπτύχθηκε, δυστυχώς, στο έδαφος της σφαγής -κυριολεκτικά- περίπου τριάντα χιλιάδων παιδιών από την είσοδό τους και τον αποκλεισμό τους από τα ΑΕΙ, που επί της ουσίας αναδεικνύει ότι ο προηγούμενος νόμος της Νέας Δημοκρατίας διαμορφώνει νέους φραγμούς και νέα εμπόδια για την πρόσβαση στα ΑΕΙ, όχι όλων των παιδιών, αλλά των παιδιών των λαϊκών στρωμάτων. Αυτά οδηγούνται στη σφαγή. Αντίθετα, τα παιδιά των πλουσίων οικογενειών έχουν πολλαπλές δυνατότητες και ευκαιρίες, από το να πάνε να σπουδάσουν στο εξωτερικό στα διάφορα φημισμένα πανεπιστήμια, που τρέχει από το στόμα σας μέλι όταν τα εκφωνείτε,

μέχρι και στα διάφορα κολέγια που λειτουργούν στη χώρα μας.

Βεβαίως, αναδεικνύεται και η υποκρισία της Κυβέρνησης, όταν λέει ότι με αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζουμε τα φαινόμενα της λευκής κόλλας, αντί να συζητήσουμε ότι η λευκή κόλλα είναι αποτέλεσμα του λυκείου-εξεταστηρίου, που απωθεί τα παιδιά από τη μόρφωση. Δεν βλέπουμε την πραγματικότητα, ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, σήμερα, παιδιά με υψηλή βαθμολογία δεν μπορούν να ενταχθούν στη σχολή και στο τμήμα της προτίμησής τους. Επί της ουσίας, δηλαδή, σπρώχνετε τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων στις σχολές κατάρτισης και βεβαίως, στα διάφορα κολέγια τα παιδιά των πιο πλούσιων οικογενειών, που από κοινού ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία αναγνώρισαν την ισοτιμία των πτυχίων και των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.

Εμείς το λέμε καθαρά. Καλούμε την Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα, σήμερα, στη μη εφαρμογή της ρύθμισης για την ελάχιστη βάση εισαγωγής που μάλιστα, εφαρμόστηκε σε μια περίοδο όπου τα σχολεία ήταν κλειστά, τα ζητήματα της πανδημίας δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα στα νέα παιδιά και δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν με αποτελεσματικότητα την εκπαιδευτική διαδικασία.

Βεβαίως, το νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε περιλαμβάνει αφ' ενός την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τη διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά και ζητήματα που αφορούν την ενέργεια. Κι εδώ, στα ζητήματα της ενέργειας, έχουμε αποκάλυψη της πολιτικής που ακολουθήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις, της πολιτικής της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της πολιτικής της πράσινης μετάβασης. Αυτό το αποτέλεσμα φαίνεται σήμερα στην αύξηση των τιμών της χονδρεμπορικής. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολούθησαν όλα τα κόμματα, γιατί ακριβώς, οφείλεται στο γεγονός ότι το πακέτο, το ενεργειακό μείγμα στη χώρα μας λέει τα εξής: Πάνω από το 60% πρόκειται για ένα μείγμα, το οποίο είναι εισαγόμενο, είτε πρόκειται από το φυσικό αέριο -παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φυσικό αέριο- είτε πρόκειται από άμεσες εισαγωγές.

Άρα, το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτεται από εισαγωγές, είναι εισαγόμενο. Και εδώ, το φυσικό αέριο ανέβηκε 31% τους τελευταίους δύο μήνες. Να, λοιπόν, η πρώτη επίπτωση. Δεύτερον, το υπόλοιπο 30% του μείγματος αυτού αποτελείται από ΑΠΕ, από παραγωγή δηλαδή αιολικών και φωτοβολταϊκών, και το υπόλοιπο 10% είναι τα υδροηλεκτρικά κατά κύριο λόγο και 2% με 3% από τους λιγνίτες.

Αυτό, λοιπόν, το ενεργειακό μείγμα, που είναι το αποτέλεσμα της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της πράσινης μετάβασης εκτοξεύει τις τιμές. Γι' αυτό λέμε ότι η πράσινη μετάβαση θα είναι σε βάρος των αναγκών των λαϊκών στρωμάτων και θα οδηγήσει σε ευρύτερα και ακόμη πιο πλατιά στρώματα του λαού που θα ζουν σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας.

Έτσι, λοιπόν, οι επιπτώσεις της πολιτικής απελευθέρωσης της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, που με συνέπεια υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις, αυξάνει την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας μας. Δεύτερον, δεν δίνει σταθερότητα στο ενεργειακό σύστημα. Τρίτον, οδηγεί στην υποβάθμιση των πηγών ενέργειας, που είναι εγχώριες πηγές ενέργειας. Τέταρτον, οδηγεί στην αύξηση των τιμολογίων. Πέμπτον, έχει αρνητικές συνέπειες σε βάρος των εργαζομένων, που επί της ουσίας τα χρόνια της απελευθέρωσης μειώθηκε κατά 50% ο αριθμός των εργαζομένων στη ΔΕΗ, αυξήθηκαν οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης, αυξήθηκε η εντατικοποίηση των εργαζομένων. Άρα, δηλαδή, πρόκειται για μια κατά βάση αντεργατική και αντιλαϊκή πολιτική.

Επί της ουσίας, αυτό θα το δούμε το επόμενο διάστημα να γιγαντώνεται και να μεγεθύνεται ακόμη περισσότερο, μια και με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, που συζητάμε σήμερα διευκολύνονται ακόμη περισσότερο η τοποθέτηση και η χωροθέτηση των ΑΠΕ, των αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων, ακόμη και σε κορεσμένες περιοχές δίνετε τη δυνατότητα να εγκατασταθούν νέες ΑΠΕ, στη δημιουργία των δικτύων εξυπηρέτησης της μεταφοράς ρεύματος από ΑΠΕ, την ίδια στιγμή που τα δίκτυα που εξυπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες, αλλά και τις παραγωγικές δραστηριότητες της χώρας μας βρίσκονται υπό κατάρρευση.

Αυτό το φαινόμενο είναι υπαρκτό. Το συναντήσατε με τον ΙΑΝΟ στην Κεφαλονιά όπου κατέρρευσε το απαρχαιωμένο σύστημα μεταφοράς δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, που κάλυπταν τις λαϊκές ανάγκες με αποτέλεσμα το νησί να είναι σε μπλακ άουτ για μία περίπου εβδομάδα ορισμένες περιοχές. Ενώ αντίθετα, τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας από ΑΠΕ δεν έπαθαν τίποτα.

Αυτό το βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα, όπου υπάρχουν στάνες όπου κανένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, καμμία κυβέρνηση, καμμία περιφέρεια ή δήμος δεν φρόντισε να διαμορφωθούν τα δίκτυα, που θα μεταφέρουν ενέργεια στις στάνες και στις απομακρυσμένες περιοχές. Αυτή ακριβώς η εξέλιξη θα είναι ακόμη πιο επώδυνη, όπως και όλη αυτή η διαδικασία, με βάση και την πορεία ιδιωτικοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ.

Έτσι, λοιπόν, η στρατηγική συμφωνία της Κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων στη δίκαιη μετάβαση, η αγωνία που εξέφρασε ο κ. Τσίπρας από αυτό το Βήμα για το πότε η Κυβέρνηση θα φέρει τον κλιματικό νόμο, επιβεβαιώνουν τη στρατηγική συμφωνία ικανοποίησης των αναγκών των επιχειρηματικών ομίλων για μετάβαση στην πράσινη ενέργεια και στην ψηφιακή τεχνολογία. Θα είναι μια επιλογή, η οποία θα διαμορφώσει συνθήκες όξυνσης ακόμη περισσότερο των κοινωνικών ανισοτήτων και βεβαίως, θα έχει και τα αντεργατικά και αντιλαϊκά χαρακτηριστικά.

Για τα θέματα που αφορούν την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τη διαχείριση των απορριμμάτων τοποθετήθηκε αναλυτικά και με επάρκεια ο εισηγητής του ΚΚΕ ο σύντροφος Μανώλης Συντυχάκης. Επιτρέψτε μου να κωδικοποιήσω δύο-τρία σημεία. Επί της ουσίας, η πολιτική επιλογή είναι ακριβώς η υλοποίηση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη διαχείριση των απορριμμάτων που οδηγεί στην εμπορευματοποίηση, οδηγεί σε νέους φόρους, νέα τέλη, ακόμη μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων και στην ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Αυτή είναι η ευρωπαϊκή πολιτική και σε αυτή συγκλίνετε όλοι σας. Δεν διαφωνείτε. Αυτή την πολιτική υπηρετήσατε όλες οι κυβερνήσεις το προηγούμενο διάστημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα: Η ανακύκλωση ήταν από την αρχή παραδομένη στα χέρια των ιδιωτών και κανείς δεν άλλαξε αυτό το συγκεκριμένο στοιχείο.

Πολύ χαρακτηριστικό ρόλο έπαιξε διαχρονικά ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης που επί της ουσίας δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ο τροχονόμος ανάμεσα στις διάφορες επιμέρους εναλλακτικές -όπως τις ονομάζετε- ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης για το ποιες θα πάρουν και τι κομμάτι θα πάρουν, αλλά και ταυτόχρονα με προτεραιότητα αγωνιούσε για να παραμεριστεί το οποιοδήποτε εμπόδιο στην ικανοποίηση των συμφερόντων των διαφόρων αυτών ανωνύμων εταιρειών, που διαχειρίζονταν την ανακύκλωση.

Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε τον αμήχανο ρόλο τον οποίο έχει στον άγριο ανταγωνισμό ανάμεσα στην Ανώνυμη Εταιρεία Ανακύκλωσης Συσκευασιών και στην Ανώνυμη Εταιρεία Ανταποδοτική Ανακύκλωση, που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να έχει την ευγενική χορηγία της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας υπό το άγρυπνο βλέμμα του κ. Πάϊατ, που ενδιαφέρεται, γιατί ακριβώς αυτή η εταιρεία είναι αμερικανικών συμφερόντων.

Οι αλλαγές που φέρνει σε αυτόν τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης η Κυβέρνηση δεν κάνουν τίποτα άλλο, παρά να διατηρούν τα χαρακτηριστικά, που έχει και τον μετατρέπουν σε φοροεισπράκτορα είσπραξης του χαρατσιού της ταφής σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων, σε βάρος των δήμων, που θα τα μετακυλήσουν στα λαϊκά στρώματα και ταυτόχρονα, αποτελεί και το δερβέναγα, τον ελεγκτή επί της ουσίας των δήμων και των ΦΟΣΔΑ.

Δεύτερο ζήτημα, το οποίο προκύπτει, εκτός από την εμπορευματοποίηση, την ιδιωτικοποίηση και την ανταποδοτικότητα σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων είναι η ανορθολογική διαχείριση. Είναι ανορθολογική, όχι γιατί δεν έχει συνέχεια, αλλά γιατί αυτό υπηρετεί τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, τόσο αυτών που δραστη-

ριοποιούνται στην ανακύκλωση όσο και αυτών που είναι έτοιμοι να δραστηριοποιηθούν στην καύση των απορριμμάτων.

Άλλωστε το «καλάθι» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων τα περιλαμβάνει όλα, και την ανακύκλωση και την καύση, αλλά πάνω απ' όλα, αυτός ο σχεδιασμός υλοποιείται σε περιοχές υποβαθμισμένες, σε λαϊκές περιοχές και αυτό αποτυπώνει και διατάξεις του σημερινού νομοσχεδίου που αναδεικνύουν τα ζητήματα αυτά.

Τέλος, οι τροπολογίες που έρχονται το τελευταίο διάστημα με μορφή χιονοστιβάδας αποκαλύπτουν ότι οι διατάξεις χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού που περιλαμβάνουν δεν σχετίζονται με τίποτα άλλο, παρά με την προσαρμογή διατάξεων της χωροταξίας και της πολεοδομίας στις ανάγκες των επενδυτικών σχεδίων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, δεν αποτελούν τίποτε άλλο παρά τακτοποιήσεις αυτών των σχεδιασμών και φωτογραφικές διατάξεις.

Από αυτή την άποψη, κύριε Πρόεδρε, το ΚΚΕ θα καταψηφίσει επί της αρχής και στο σύνολό τους όλα τα άρθρα, αλλά και τις τροπολογίες τις οποίες έχει φέρει η Κυβέρνηση.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούμε.

Συνεχίζουμε με τον κ. Μπουτσικάκη από τη Νέα Δημοκρατία.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, από την πρώτη στιγμή η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προγραμματίζει και υλοποιεί ολοκληρωμένα σχέδια για δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη. Πάμε μπροστά τις εξελίξεις με σχέδια-τομές για την αναβάθμιση της προστασίας του περιβάλλοντος και τη στροφή της χώρας στην πράσινη οικονομία, μέσα από το πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή.

Σήμερα πάμε ακόμα ένα βήμα παραπέρα. Σήμερα ανοίγουμε τον δρόμο για τη συστηματική και αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων. Σήμερα, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2021 - 2030, για πρώτη φορά εισάγουμε διατάξεις για τη διαχείριση των αποβλήτων που ενοποιούνται με εκείνες για την ανακύκλωση.

Μέσα σε ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο, θέτουμε την ανακύκλωση στο επίκεντρο της περιβαλλοντικής προστασίας, σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η χώρα μας είναι από τις πρώτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλη την Ευρώπη που υιοθετεί την ευρωπαϊκή οδηγία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πλαστικών. Είναι μια ακόμα επιτυχία της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα μας έχει διπλάσια παραγωγή οργανικών αποβλήτων από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να σταματήσει και να αντιμετωπιστεί άμεσα, αφού τα απόβλητα μπορούν, στις περισσότερες περιπτώσεις, να αξιοποιηθούν ως πρώτη ύλη, αντί να απορρίπτονται στο περιβάλλον, βλάπτοντάς το.

Με την εφαρμογή του νομοσχεδίου που ψηφίζουμε σήμερα, από τη μια η ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων θα ανέλθει σε ποσοστό του 55% έως το 2025 και στο 65% έως το 2035, και, από την άλλη, η ανακύκλωση των συσκευασιών θα ανέλθει σε ποσοστό 65% το 2025 και 70% το 2030. Αυτός είναι ο στόχος. Είναι εφικτός και ρεαλιστικός, όσο φιλόδοξος και αν σας ακούγεται.

Κράτος και κοινωνία συνεργάζονται για μια ακόμη φορά και δίνουν από κοινού τη μάχη απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Δίνουμε κίνητρα στους παραγωγούς αποβλήτων, τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε όλοι να συμβάλλουν στη μείωσή τους.

Ιδρύουμε κέντρα επαναχρησιμοποίησης υλικών. Προωθούμε τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας. Ενισχύουμε τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Διοργανώνουμε εκστρατείες ενημέρωσης για καταναλωτές, επιχειρηματίες και νοικοκυριά.

Είναι χρέος όλων μας απέναντι στην κοινωνία και στα παιδιά μας η ανάπτυξη της ατομικής ευθύνης και της οικολογικής συνείδησης. Αυτό αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης αυτής.

Καμμία μεγάλη αλλαγή δεν μπορεί να γίνει πράξη, αν δεν την υιοθετήσει, αν δεν την κάνει κτήμα της η ίδια η κοινωνία. Πρωταγωνιστής στην προσπάθεια για ένα καθαρό περιβάλλον είναι ο ίδιος ο πολίτης, αυτός που καλείται να αλλάξει τις παραγωγικές διαδικασίες και τις καταναλωτικές του συνήθειες, ώστε αυτά που σήμερα ψηφίζουμε να γίνουν πράξη και να εφαρμοστούν. Αλλάζουμε, λοιπόν, την Ελλάδα με σύμμαχο τον πολίτη.

Με την εφαρμογή του συστήματος «Πληρώνω όσα πετάω» μειώνουμε την υγειονομική ταφή και θέτουμε την ανακύκλωση ως προτεραιότητα για όλους. Ενεργοποιούμε την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνία των πολιτών. Κάνουμε την ανακύκλωση υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας. Ενισχύουμε την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Τέλος, με τον εκσυγχρονισμό των διατάξεων για τη χωροταξία και τον πολεοδομικό σχεδιασμό δίνουμε επιπλέον ώθηση στην ανάπτυξη με πράσινο χρώμα.

Δεσμευθήκαμε προεκλογικά για την πράσινη μετάβαση της χώρας και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αποδεικνύουμε, για μια ακόμη φορά, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει μόνο όραμα, αλλά κάνει πράξη τις προεκλογικές της δεσμεύσεις.

Το κάναμε ήδη πράξη με τον νόμο για τη σταδιακή απόσυρση των πλαστικών μιας χρήσης. Με αυτήν την πρωτοβουλία η γενιά μας, η γενιά η δική μου, συνειδητοποιεί πλέον όλο και περισσότερο ότι δεν μπορούμε να παραμένουμε άπραγοι χρησιμοποιώντας στην καθημερινότητά μας προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο μια φορά και δεν ανακυκλώνονται, αλλά μένουν για αιώνες ίσως στο περιβάλλον.

Μην πούμε για την Αξιωματική Αντιπολίτευση, που τώρα μιλά διαρκώς για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, αλλά που όταν ήταν Κυβέρνηση δεν έκανε γι' αυτό απολύτως τίποτα.

Στηρίξτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, το νομοσχέδιο αυτό και από κοινού μπορούμε να εργαστούμε για την εφαρμογή του στην πράξη την επόμενη μέρα. Είναι χρέος όλων να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια να γίνει η ανακύκλωση τρόπος ζωής. Αυτός είναι ο δρόμος για να εξασφαλίσουμε ένα πιο καθαρό περιβάλλον και μια καλύτερη ποιότητα ζωής για το μέλλον των παιδιών, για να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές τον κόσμο πιο καθαρό και πιο βιώσιμο από αυτόν τον οποίο παραλάβαμε.

Σας καλώ, λοιπόν, όλους να υπερψηφίσουμε το νομοσχέδιο αυτό.

Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Να ευχαριστήσουμε τον κ. Μπουτσικάκη, που ήταν ο μόνος εντός του χρόνου.

Να καλέσω στο Βήμα τον κ. Δημήτρη Βίτσα από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ' Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βασικά ήθελα να παρουσιάσω την τροπολογία, που έχουμε καταθέσει μαζί με άλλους συναδέλφους συντρόφους από τον ΣΥΡΙΖΑ για τους εργαζόμενους στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Όμως, δεν μπορώ παρά να σχολιάσω ένα σημείο της τοποθέτησης της Υπουργού Παιδείας -τις δύο αυτές τελευταίες λέξεις βάλτε τις μέσα σε εισαγωγικά- και ιδιαίτερα εκείνο το σημείο που είπε ότι «εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, εκατό μπαίνουν στα πανεπιστήμια, εξήντα βγαίνουν και αυτό πρέπει να βελτιωθεί».

Θα περίμενε κανείς από έναν κανονικό Υπουργό Παιδείας να μιλήσει -δεν λέω γι' αυτά που είπε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος για τη μόρφωση και τα λοιπά- για το τι θα κάνει, πώς θα διευκολύνει τους φοιτητές, πώς θα παρέχεται περισσότερη μόρφωση, πώς το 60% θα γίνει 70% και 80%. Το έλυσε, όμως, με τη μία. Το 100% το έκανε 80%. Οπότε πήγε το ποσοστό από το 60% στο 75% . Εκεί ο Κάρλο Κίπολλα σηκώνει τα χέρια και αρχίζει και γράφει ξανά το γνωστό του εγχειρίδιο «Τέσσερις βασικοί κανόνες περί ηλιθιότητας».

Όμως, συγχρόνως πρέπει να αποδεχτούμε ότι δεν είναι αυτό το πρόβλημά της. Το πρόβλημά της, όπως και όλης της Κυβέρνησης, είναι να φτιάξει ένα νέο πλήθος για τα ιδιωτικά κολέγια.

Αυτό είναι το πρόβλημα και το παραδέχτηκε και η ίδια. Πώς το παραδέχτηκε; Λέγοντας ότι φέτος μπαίνουν όχι πάνω από είκοσι χιλιάδες που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά εννιά χιλιάδες λιγότεροι στα πανεπιστήμια, κρύβοντας, βέβαια, ότι οι εννιά χιλιάδες είναι αυτοί που δεν έπιασαν τη βάση με το καινούργιο σύστημα, το δικό της σύστημα, και χωρίς να λαμβάνει υπ' όψιν της τι γίνεται με τον ελάχιστο βαθμό εισαγωγής. Τέλος πάντων, ήθελα να σχολιάσω αυτό το κομμάτι.

Τώρα, όσον αφορά την τροπολογία με γενικό αριθμό 990 και ειδικό 84, όπως ξέρετε έγινε ο διαγωνισμός και ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Το ποσό -δεν θέλω να το πω- είναι το ίδιο περίπου ποσό, για να το καταλάβετε, που έγινε η μεταγραφή του διεθνούς παίκτη του Ολυμπιακού, πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, στη Λίβερπουλ. Με το ίδιο ποσό παίρνεις και τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Με βάση αυτόν τον διαγωνισμό είναι στον αέρα το μέλλον των εργαζομένων. Όμως, το πρόβλημα αυτής της τροπολογίας -δεν το αντιμετωπίζει ακόμα, θα έλθουμε και με άλλες τροπολογίες, σε σχέση με αυτό το ζήτημα- είναι ότι είναι στον αέρα και το παρελθόν των εργαζομένων.

Έρχομαι και γίνομαι συγκεκριμένος. Η εταιρεία «Ελληνικά Ναυπηγεία» οφείλει στους εργαζόμενους περίπου 120 εκατομμύρια για τις αποδοχές τους από τον Απρίλιο του 2012. Επιπλέον, θα προκύψει και οφειλή γύρω στα 30 εκατομμύρια για τις αποζημιώσεις τους, δεδομένου ότι με τη μεταβίβαση του ενεργητικού της εταιρείας στον πλειοδότη θα καταγγελθούν οι συμβάσεις εργασίας εφτακοσίων πενήντα τεσσάρων εργαζομένων. Υπάρχει ακόμα μια οφειλή περί τα 10 εκατομμύρια προς εκατόν πενήντα εργαζόμενους, που έχουν αποχωρήσει από τον Απρίλιο του 2012 μέχρι σήμερα και δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις τους. Υπάρχει και μια άλλη οφειλή 20 περίπου εκατομμυρίων στους εκατόν εξήντα εργαζομένους της πρώην Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού.

Το τίμημα της πώλησης είναι 25,2 εκατομμύρια, που θα πάρει το δημόσιο ή ο ειδικός διαχειριστής. Καταλαβαίνετε ότι από το ποσό αυτό θα πληρωθούν τα έξοδα της ειδικής διαχείρισης, τα οφειλόμενα προς τους εργαζομένους, οφειλόμενα προς τις τράπεζες, το δημόσιο, τον ΕΦΚΑ, προς άλλους πιστωτές.

Το αποτέλεσμα θα είναι οι εργαζόμενοι να πάρουν ένα ελάχιστο ποσό, σε σχέση με τα 180 εκατομμύρια που τους οφείλονται, που αν προσθέσει κανείς και το γεγονός ότι υπάρχουν και τόκοι υπερημερίας, ξεπερνάνε τα 200 εκατομμύρια.

Τι έχουμε τώρα; Έχουμε το εξής: Έχουμε την απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου που καταδικάζει το ελληνικό δημόσιο να καταβάλει στην εταιρεία «Ελληνικά Ναυπηγεία» το ποσό των 75.500.000 συν τόκους, ποσό που προήλθε από την περίοδο 2012 - 2014. Λέω την περίοδο περισσότερο για την κ. Βούλτεψη, σε σχέση με ένα άκρως περίεργο άρθρο που έγραψε στο site «iefimerida».

Αυτά τα χρήματα θα πληρωθούν έτσι και αλλιώς. Θα πληρωθούν. Και η τροπολογία στην ουσία, βάζει το εξής θέμα: Αυτά τα χρήματα να πάνε στους εργαζόμενους. Έτσι και αλλιώς το δημόσιο δεν έχει να κερδίσει σήμερα τίποτα. Ή θα τα δώσει στους εργαζόμενους ή θα τα δώσει στον ειδικό διαχειριστή.

Εμείς με αυτή την τροπολογία, κάνουμε κάτι πάρα πολύ θετικό, ότι οι εργαζόμενοι στην περίπτωση που ο Άρειος Πάγος απορρίψει την αίτηση αναίρεσης, σχετικά με την απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου, θα αποδώσει τα ποσά για τα οποία έχουν επιβάλει κατάσχεση, ήδη υπάρχει κατάσχεση -το λέω και για τους νομικούς- στα χέρια του ως τρίτου, όπως ή υπ' αριθμόν 1054/2021 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επιτάσσει. Άρα αυτό είναι το βασικό ζήτημα.

Ψηφίζοντας λοιπόν, υπέρ αυτής της τροπολογίας -και ας μεταφέρει αυτή την τροπολογία προς τον αρμόδιο Υπουργό ο κύριος Υπουργός- και οι εργαζόμενοι παίρνουν ένα μεγάλο κομμάτι αυτών που τους οφείλονται από τα ΕΝΑΕ, αλλά και τώρα πια από το δημόσιο.

Θέλω να καταλάβετε ότι δεν θα οφείλονται από τον κ. Προκοπίου. Ελεύθερο βαρών το πήρε ο κ. Προκοπίου, δηλαδή η εταιρεία συμφερόντων του, και θα έλεγα κανένας δεν θα χάσει, γιατί διαφορετικά αυτά θα πάνε σε κάποιες τράπεζες και τα λοιπά.

Άρα, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να ψηφιστεί από την ελληνική Βουλή αυτή η τροπολογία. Αν αυτή τη στιγμή απορριφθεί, θα επανέλθει.

Βεβαίως, υπάρχουν ακόμα ζητήματα, γιατί μιλάω μόνο για τη βιομηχανική περιοχή και όχι για τον προβλήτα 4, που θα επανέλθουμε σε αυτό, γιατί κι εσείς πρέπει να ενισχύσετε την προσπάθεια που κάνει ο Δήμος Χαϊδαρίου. Άλλωστε, η παράταξη που ενίσχυσε η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές ζητάει, ο χώρος του προβλήτα 4 -ή για να το καταλάβετε εκεί που σήμερα είναι ο χώρος φιλοξενίας των προσφύγων, ο οποίος κάποια στιγμή πολύ γρήγορα θα πάψει να υπάρχει- να περάσει στους κατοίκους της δυτικής Αθήνας.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούμε και για το χρόνο.

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν γίνεται, θα ήθελα το λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος για μία παρέμβαση επί αυτών που είπε ο κ. Βίτσας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ορίστε, έχετε το λόγο.

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κατ' αρχάς είναι γνωστό το πρόβλημα των εργαζομένων στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και δεν θα μπορούσε κανείς να διαφωνήσει με το περιεχόμενο των όσων είπε ο συνάδελφος, ο κ. Βίτσας. Εγώ το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν δικαιολογούνται οι πανηγυρισμοί από την Κυβέρνηση για ένα τίμημα, το οποίο είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό που...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Κατρίνη, δεν ακούγεστε.

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Επαναλαμβάνω, λοιπόν, πως κατ' αρχάς δεν θα μπορούσα να διαφωνήσω με το περιεχόμενο όσων είπε ο κ. Βίτσας, γιατί αυτό είναι και το αίτημα των εργαζομένων στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και -όπως είπα και την επόμενη εβδομάδα, κύριε Πρόεδρε, και η παράταξή μας είπε- δεν δικαιολογούνται οι πανηγυρισμοί της Κυβέρνησης για το πολύ χαμηλό τίμημα αγοράς των ναυπηγείων που είναι πολύ χαμηλότερο των οφειλομένων προς τους εργαζόμενους.

Όμως, θα έπρεπε νομίζω, κύριε συνάδελφε, προτού καταθέσετε αυτή την τροπολογία, να κάνετε και μια αυτοκριτική ως παράταξη και ως προηγούμενη κυβέρνηση και για το γεγονός ότι οδηγήσατε τα ναυπηγεία στην ειδική διαχείριση, αλλά κυρίως, για το διάστημα που ήσασταν κυβέρνηση και υπήρχε ειδική διαχείριση ότι δεν αναλάβετε κάποια νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε προβλήματα όπως αυτό, να απεμπλακούν, να προχωρήσουν και με την ευκολία σήμερα που ζητάτε να γίνει αυτό που το ζητούν και οι εργαζόμενοι να έχετε διευκολύνει μια διαδικασία, προς όφελος των εργαζομένων.

Θα έπρεπε ίσως μια τόσο σημαντική διάταξη να έρθει, κύριε Πρόεδρε, σε ένα νομοσχέδιο που θα είναι εδώ και ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Οικονομικών και να μπορέσουν να την κάνουν δεκτή, να τη συζητήσουν επί της ουσίας, γιατί αφορά το μέλλον χιλίων σχεδόν εργαζομένων και όχι να παίζουμε απλά με εντυπώσεις.

Ευχαριστώ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ' Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Δεν υπάρχει θέμα τώρα.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ' Αντιπρόεδρος της Βουλής): Υπάρχει.

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κύριε Βίτσα, δεν είπα προσωπικά για εσάς.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Δεν είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, Βουλευτής είστε. Ας απαντήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.

Συνεχίζουμε με την κ. Πιπιλή...

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ' Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε Κωνσταντινόπουλε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ!

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ' Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ο κ.

Κατρίνης είπε για τη δική μου ομιλία!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Μα, δεν έβαλε προσωπικό θέμα!

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ' Αντιπρόεδρος της Βουλής): Δεν είπε μία κουβέντα, γιατί θα μπορούσε να πει...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ' Αντιπρόεδρος της Βουλής): ...αλλά να λέγεται «να κάνεις αυτοκριτική κ.λπ.» από το κόμμα που τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά τα οδήγησε...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Βίτσα, κριτική έκανε στο κόμμα σας. Δεν μπορεί να κάνει;

Φωνάξτε τον Κοινοβουλευτικό σας Εκπρόσωπο να μιλήσει. Σας παρακαλώ!

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ' Αντιπρόεδρος της Βουλής): (δεν ακούστηκε)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Βίτσα, καθίστε. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Θα έρθει ο Κοινοβουλευτικός ...

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ' Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, μη μου λέτε «καθίστε». Ο επιτακτικός τόνος δεν είναι αυτός που ταιριάζει στο Προεδρείο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Μα, καθίστε, δεν υπάρχει κανένας λόγος.

Κύριε Βίτσα, δεν υπάρχει προσωπικό ζήτημα. Δεν υπάρχει προσωπικό θέμα.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ' Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ο κ. Κατρίνης μίλησε μετά την ομιλία μου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Και τι σημαίνει; Άμα μιλήσει κάποιος άλλος μετά την ομιλία σας...

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ' Αντιπρόεδρος της Βουλής): Να κάνω ένα σχόλιο...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Βίτσα, υπάρχει προσωπικό ζήτημα;

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ' Αντιπρόεδρος της Βουλής): Αυτό με ρωτάτε;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Υπάρχει; Σας προσέβαλε; Υπάρχει προσωπικό ζήτημα; Όχι.

Σας παρακαλώ καθίστε.

Ελάτε, κυρία Πιπιλή, έχετε τον λόγο.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Και όχι τίποτα άλλο, δεν έβγαλα τη μάσκα εγώ για να κερδίσουμε χρόνο. Αυτά παθαίνουν οι συνεπείς.

Η προστασία του περιβάλλοντος ήταν, όπως ξέρετε, προεκλογική δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την πράσινη μετάβαση της Ελλάδας και στα δύο χρόνια είναι το πολλοστό νομοσχέδιο, το οποίο κάνει πράξη τις προεκλογικές εξαγγελίες.

Από τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ τεσσεράμισι χρόνια, αυτό που έχει μείνει για την -εντός εισαγωγικών- «πράσινη» μετάβαση είναι η περίφημη, αλήστου μνήμης δήλωση της Περιφερειάρχου ΣΥΡΙΖΑ κ. Ρένας Δούρου ότι υπάρχει αριστερός τρόπος για να μαζεύουμε τα σκουπίδια. Και είδαμε το αποτέλεσμα.

Αυτό το νομοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, πραγματικά παρεμβαίνει καταλυτικά ενεργοποιώντας τη διαχείριση των αποβλήτων, που υπήρξε μεγάλη πληγή διαχρονικά με την ανακύκλωση και η διαφοροποίησή της από άλλα τεχνοκρατικής υφής νομοσχέδια του Υπουργείου σας είναι ότι εντάσσει επιτέλους τον πολίτη απευθείας στην προσπάθεια, γιατί ας αναγνωρίσουμε ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω στο θέμα της πρωταρχικής ανακύκλωσης.

Επίσης, επιτέλους, αναδεικνύεται με νόμο η σημασία της ατομικής ευθύνης που κάνει μερικά κόμματα της Αριστεράς, της ροζουλί Αριστεράς και της ακροδεξιάς να ανατριχιάζουν, λες και ο πολίτης περιμένει ένα καθεστώς σταλινικής βαρύτητας, πολυποικιλότητας και πλήθους, για να μπορεί, για παράδειγμα, να προλαβαίνει τον κακόπιστο πολίτη, που ακόμα πετάει τη σακούλα με τα σκουπίδια από τον τέταρτο όροφο. Ρωτήστε τους εργάτες καθαριότητας στο Δήμο Αθηναίων πόσους απολίτιστους καθημερινά αντιμετωπίζουν στην προσπάθεια που κάνουν να παραμείνει η πόλη μας καθαρή.

Η συμπεριφορά των πολιτών λοιπόν επηρεάζεται. Σας το είπα και χθες και θέλω να το ακούσετε προσεκτικά. Υπάρχει μία φημολογία -όπως υπάρχει φημολογία με την COVID ότι δεν υπάρχει COVID, οι ψεκασμένοι- και υπάρχουν οι ψεκασμένοι, οι οποίοι χρόνια τώρα έχουν μπει μέσα, έχουν διαβρώσει την κοινή λογική με το εξής. «Μην πετάτε τα σκουπίδια στους μπλε κάδους, γιατί οι δήμοι τα μαζεύουν και τα πάνε στις χωματερές». Αυτό έχει κάνει τεράστια ζημιά στην καθημερινότητα του πολίτη, ο οποίος το πιστεύει. Αυτό είναι πραγματικό έγκλημα.

Η αντικοινωνική συμπεριφορά, λοιπόν, των πολιτών μπαίνει στον νόμο με την εφαρμογή επιτέλους του «πληρώνω όσο πετάω» μέσω της οργάνωσης των δήμων, για να αρχίσει από το 2024.

Άκουσα τον εκπρόσωπο -δεν θυμάμαι τώρα ποια ήταν ακριβώς η ιδιότητά του- του ΚΚΕ και είπε το εξής, με το οποίο, με συγχωρείτε, αλλά εγώ γέλασα. Είπε ότι το «πληρώνω όσο πετάω» που ισχύει σε πάρα πολλές χώρες, όχι μόνο στην Ευρώπη, θα πλήξει -η γνωστή «πιπίλα»- τα λαϊκά στρώματα. Μα, κύριοι εκπρόσωποι του ΚΚΕ, τα λαϊκά στρώματα δεν είναι ούτε επιχειρήσεις ούτε βιομηχανίες ούτε εργοστάσια ούτε εστιατόρια ούτε μπαρ, γιατί αυτοί είναι συνήθως, όπως και τα εύρωστα νοικοκυριά, που πετάνε σωρηδόν τα σκουπίδια και όχι ο φτωχός από τα λαϊκά στρώματα. Στην περίπτωση, βέβαια, που και ο φτωχός πετάξει το βρώμικο στρώμα του και το αφήσει στο πεζοδρόμιο για μια βδομάδα, χωρίς να ειδοποιήσει τον δήμο, σαφώς και θα πληρώσει.

Αναβαθμίζετε, επίσης, την ποιότητα ανακυκλώσιμων υλικών και μονάδων. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να σας πω ότι εγώ ως οπαδός της ανακύκλωσης εδώ και τριάντα χρόνια είχα την τύχη ως δημοσιογράφος να επισκεφτώ ένα μεγάλο εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο, νομίζω, της οικογένειας Βούτσελα. Εντυπωσιάστηκα, λοιπόν, τότε που έβλεπα όλους αυτούς τους όγκους, τους τόνους παλιών εφημερίδων, χαρτιών, χαρτόκουτων, ακόμα και λερωμένων, σ' αυτό το εργοστάσιο σύγχρονης τεχνολογίας -στο οποίο είχαμε περιηγηθεί- να μετεξελίσσονται σε χαρτιά τουαλέτας και κουζίνας, πριν τριάντα χρόνια.

Πιστεύω, κύριε Υπουργέ, αφού βάζετε τα σχολεία, να κάνετε ένα επικοινωνιακό μπαράζ και να παρακαλέσετε τους ειδήμονες του Υπουργείου Παιδείας, την κ. Κεραμέως, να εντάξουν υποχρεωτικά στο πρόγραμμα τις επισκέψεις όλων των παιδιών μας στα ήδη υπάρχοντα εργοστάσια και τις μονάδες ανακύκλωσης, για να διαπιστώσουν τα ίδια τα παιδάκια πόσο σημαντικό είναι αυτό, για το οποίο τώρα δεν έχουν την πραγματική εικόνα.

Κύριε Υπουργέ, σας είπα προχθές και χθες στην επιτροπή με ύφος πολύ έντονο, γιατί έχω αγανακτήσει -θα τα δείξω εδώ και θα τα καταθέσω- το εξής: Αν εξακολουθήσει να υπάρχει αυτό το αίσχος, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, το Υπουργείο σας δεν θα μπορέσει να πείσει ότι υπάρχει πραγματικά βούληση για ανακύκλωση. Δεν μπορεί να πείσει για κάτι τέτοιο το Υπουργείο σας, όταν υπάρχει αυτή η καθημερινή κατάσταση - όνειδος της κλοπής από τους κάδους που πάνε οι συνεπείς πολίτες και τους αδειάζουμε. Διότι, όπως σας εξήγησα χθες, αυτό το παραεμπόριο είναι δεκάδων εκατομμυρίων υπέρ των παράνομων «σκραπατζήδων». Αυτό το παραεμπόριο είναι όνειδος για την εικόνα μιας ευρωπαϊκής χώρας, αυτό το παραεμπόριο εκμεταλλεύεται ανθρώπους, κάτι που είναι ντροπή.

Εγώ αισθάνομαι ντροπή να βλέπω αδύνατους ανθρώπους από συγκεκριμένη κιόλας περιοχή, που ο σωματότυπός τους είναι έτσι κι αλλιώς πολύ αδύνατος, να σπρώχνουν μέσα στο κέντρο της Αθήνας αυτά τα σιδερένια καρότσια. Περνάνε καθημερινά μπροστά από τη Βουλή των Ελλήνων με αυτά τα σιδερένια τεράστια καρότσια και ενώ έχουμε τροχονόμους, παρ' όλα αυτά δεν τους έχει σταματήσει ποτέ η Τροχαία, γιατί είναι παράβαση του ΚΟΚ να κυκλοφορούν όλα αυτά τα υπερφορτωμένα και εξαιρετικά επικίνδυνα για τους ίδιους τους κουβαλητές και για όλους εμάς καρότσια. Δεν έχει παρέμβει, επίσης, το Υπουργείο Εργασίας για το ότι επιτρέπουμε να εργάζονται αυτοί οι άνθρωποι σε συνθήκες γαλέρας, όπως δεν έχει παρέμβει και το Υπουργείο Υγείας.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)

Το 2012 είχα κάνει επίκαιρες ερωτήσεις και το Γενικό Χημείο του Κράτους μου είχε πει ότι τα ανακυκλώσιμα από θερμοσίφωνες και από το σκουπιδαριό γίνονται κατσαρόλες, μπρίκια, οικιακές συσκευές. Επίσης, υπεύθυνο είναι το Υπουργείο Δημοσίας

Τάξεως, όπως και το Υπουργείο Εσωτερικών. Όπως σας είπα και χθες, κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά μέχρι τον Σεπτέμβριο αυτό το όνειδος πρέπει να εκλείψει.

Σας ευχαριστώ.

(Στο σημείο αυτό η Βουλευτής κ. Φωτεινή Πιπιλή καταθέτει τις προαναφερθείσες φωτογραφίες, οι οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούμε, κυρία Πιπιλή και για την τήρηση του χρόνου.

Ακολουθεί ο κ. Γεώργιος Παπαηλιού από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία και μετά η κ. Μαρία Αθανασίου από την Ελληνική Λύση.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, μετά τον κ. Παπαηλιού θα ήθελα τον λόγο για τις τροπολογίες.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ωραία, κύριε Υπουργέ, θα πάρετε τον λόγο μετά τον κ. Παπαηλιού.

Τον λόγο, λοιπόν, έχει ο κ. Γεώργιος Παπαηλιού.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση στο πεδίο της νομοθέτησης συνεχίζει «το ίδιο τροπάρι, το γνωστό». Με το υπό κρίση νομοσχέδιο, με το οποίο ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία δύο ευρωπαϊκές οδηγίες, εισάγεται πλήθος διατάξεων, οι οποίες θίγουν σοβαρά θέματα ενέργειας, φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξίας και πολεοδομίας. Αυτό γίνεται με πανσπερμία διατάξεων.

Στο πλαίσιο του νεοφιλελεύθερου μοντέλου οικονομικής διαχείρισης νομοθετούνται και διατάξεις για την καύση των απορριμμάτων και την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισής τους, όπως επίσης και ρυθμίσεις για την απόσχιση του ΔΕΔΔΗΕ από την ΔΕΗ, κάτι που αποτελεί απαραίτητο όρο για την ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ.

Ενδεικτικό της πρόχειρης και ανερμάτιστης, θα έλεγα, νομοθέτησης της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι το νομοσχέδιο ακυρώνει και τροποποιεί νομοθετικές πρωτοβουλίες της ίδιας της Κυβέρνησης που είχαν παρουσιαστεί ως μεγάλες ουσιαστικές τομές.

Ενδεικτικά αναφέρω το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης ειδικών πολεοδομικών σχεδίων και για το Μάτι, κάτι που είχε εξαγγείλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τη διαδικασία αδειοδότησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις ρυθμίσεις για την παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς ενέργειας, παρ' ότι ο κ. Χατζηδάκης έλεγε ότι ο ανταγωνισμός και η αγορά θα έλυναν όλα τα προβλήματα, τις αλλαγές στον νέο οικοδομικό κανονισμό, την παράταση εφαρμογής της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου και άλλες. Η ενσωμάτωση των συγκεκριμένων δύο οδηγιών έρχεται με μεγάλη καθυστέρηση και μάλιστα ένα βήμα πριν επιβληθεί πρόστιμο στη χώρα μας από την ευρωπαϊκή επιτροπή.

Όσον αφορά στις ειδικότερες προβλέψεις, αναφέρω ενδεικτικά τα εξής: Με τον νέο εθνικό σχεδιασμό προωθείται η ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων, δηλαδή η καύση, κάτι που βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με την ιεράρχηση διαχείρισης των αποβλήτων. Με αυτό τον τρόπο, ναρκοθετείται η πολιτική της ανακύκλωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι δήμοι δεν λαμβάνουν εξοπλισμό ανακύκλωσης από τα συστήματα ανακύκλωσης και δεν προχωρά η χωριστή συλλογή, με αποτέλεσμα η χώρα να κινδυνεύει με νέα πρόστιμα, παρά το γεγονός ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είχαν νομοθετηθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων μέσω της ανακύκλωσης, όπως το κριτήριο του οικολογικού σχεδιασμού των προϊόντων, η τιμολογιακή πολιτική κινήτρων και η χωριστή συλλογή σε τέσσερα ρεύματα. Έτσι, με το υπό κρίση νομοσχέδιο η χώρα και σε αυτόν τον τομέα κάνει βήματα πίσω, οπισθοδρομεί.

Υπάρχουν σοβαρές ασάφειες και ως προς τη χωριστή συλλογή. Ως προς τα αδρανή, εξαιρούνται τα μεγάλα έργα από τις υποχρεώσεις διαχείρισης των αποβλήτων προς όφελος των εργολάβων και εις βάρος του περιβάλλοντος. Επαναφέρεται το τέλος ταφής, που με τον ν.4609/2019 είχε αντικατασταθεί με την εισφορά ενίσχυσης δράσεων κυκλικής οικονομίας. Έτσι, το τέλος ταφής θα ενισχύει επί της ουσίας την καύση, ενώ δεν θα υπάρχουν εργαλεία για την ενίσχυση των ΟΤΑ που καθυστερούν την ανακύκλωση.

Έρχομαι στο θέμα της ενέργειας, για τη ρύθμιση που αφορά την ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ. Παραχωρούνται τα δίκτυα διανομής ενέργειας σε ιδιώτη, σε ένα μονοπώλιο. Πρόκειται για άλλη μία πώληση δημόσιας περιουσίας, εν προκειμένω ενός φυσικού μονοπωλίου ιδιαίτερης σημασίας για τη λεγόμενη «πράσινη μετάβαση», που γίνεται προφανώς για την εξυπηρέτηση συμφερόντων και μάλιστα συγκεκριμένων.

Η ρύθμιση για την ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ δεν συνιστά μνημονιακή δέσμευση, αλλά κυβερνητική επιλογή εις βάρος των οικονομικών του ΔΕΔΔΗΕ, της ΔΕΗ και του δημοσίου. Με αυτόν τον τρόπο πλήττεται και η ενεργειακή μετάβαση, η λεγόμενη «πράσινη μετάβαση» της χώρας, αφού μέσω του ΔΕΔΔΗΕ συνδέονται όλες οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτή η μετάβαση συνδυάζεται και με τη μεγάλη επένδυση των έξυπνων μετρητών.

Αφαιρείται από το δημόσιο τομέα μία υποδομή στρατηγικού χαρακτήρα με κοινωνική διάσταση για τη χώρα, ενώ η Ευρώπη και όλος ο κόσμος παγώνουν τις ιδιωτικοποιήσεις και στρέφονται προς τον δημόσιο τομέα ενισχύοντας τον και επαναδημοτικοποιώντας ή επανακρατικοποιώντας τις υποδομές ενέργειας και ύδρευσης. Εκχωρείται ένα στρατηγικό εργαλείο της πολιτείας, το οποίο και μέσω του προγράμματος των «έξυπνων μετρητών» θα οδηγήσει στη μετάβαση και στον μετασχηματισμό του ενεργειακού συστήματος της χώρας.

Ας σημειωθεί ότι η εκχώρηση του ΔΕΔΔΗΕ εκ των πραγμάτων, όπως προκύπτει και από δηλώσεις των διοικούντων την ΔΕΗ, θα γίνει προς φορείς οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία στη διαχείριση δικτύων ηλεκτρισμού και θέλουν απλώς να απομυζήσουν τα εγγυημένα δημόσια έσοδα.

Δύο τελευταίες αναφορές για δύο θέματα, που αφορούν το περιβάλλον και την ενέργεια.

Πρώτο θέμα η απολιγνιτοποίηση, της οποίας τον χρονικό ορίζοντα έχετε περιορίσει ασφυκτικά, σε αντίθεση με αυτό που πράττουν άλλες χώρες, κύριε Υπουργέ, οδηγεί στη μεταλιγνιτική εποχή. Αυτή προϋποθέτει χρόνο, ώστε να υπάρξει. Όμως ούτε χρόνο παρέχετε ούτε ως προς την προετοιμασία είστε συνεπείς, με αποτέλεσμα οι περιοχές που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση, μεταξύ αυτών και η Μεγαλόπολη, να κινδυνεύουν να καταστούν κρανίου τόποι, με συνέπειες τραγικές βέβαια, για τους νέους ανθρώπους που ζουν εκεί.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτού)

Ένα δεύτερο θέμα είναι η εγκατάσταση ανεμογεννητριών παντού και χωρίς να υπάρχει χωροθέτηση. Αυτό προκαλεί ανησυχία και προβληματισμό. Συμβαίνει και σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, επειδή δεν υπάρχει οργανωμένος χωρομετρικός σχεδιασμός. Το αποτέλεσμα είναι η εγκατάσταση ανεμογεννητριών να μην σέβεται πρωτίστως το περιβάλλον και να μην λαμβάνει σοβαρά υπόψη όλες τις παραμέτρους, τις ιδιαιτερότητες, τις ιδιομορφίες, τον χαρακτήρα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των περιοχών και των θέσεων στις οποίες πρόκειται να αναπτυχθούν. Αυτό συμβαίνει και στην περιοχή της Πελοποννήσου, ειδικά της Αρκαδίας και της Ηλείας, λόγω της ενδεχόμενης εγκατάστασης ανεμογεννητριών –μάλιστα, ανεμογεννητριών «γιγάντων»- στο Μαίναλο και στο Λύκαιον Όρος. Είναι περιοχές, οι οποίες διακρίνονται για το φυσικό κάλλος, την πλούσια βιοποικιλότητά τους και την ιστορικότητά τους. Η ανάπτυξη των ανεμογεννητριών θα επηρεάσει το οικοσύστημα και θα επιφέρει αλλαγές στο σύνολο των κοινωνικών λειτουργιών, όπως επίσης και στην ήπια τουριστική ανάπτυξη, που είναι η πυξίδα για την ανάπτυξη της περιοχής.

Μία τελευταία, αλλά εξίσου σημαντική παρατήρηση για τη σημερινή επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τουρκική εισβολή αποτελεί τη συνέχεια του πραξικοπήματος της χούντας κατά του Μακαρίου. Με αυτό τον τρόπο, ολοκληρώθηκε η προδοσία της Κύπρου, βάσει ενός ευρύτερου σχεδίου των γνωστών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, ένα σχέδιο που περιλαμβάνει και τη συνεχιζόμενη κατοχή του 40% του εδάφους της Κύπρου. Η Κύπρος, ακόμη και σήμερα, εξακο-

λουθεί να βρίσκεται στο στόχαστρο της τουρκικής επιθετικότητας και βέβαια, των γνωστών ξένων δυνάμεων και παραγόντων.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν η Κύπρος «πέσει» με οποιονδήποτε τρόπο και περιέλθει ολόκληρη υπό τον έλεγχο της Τουρκίας, αυτό θα έχει οδυνηρές συνέπειες για όλα τα υπόλοιπα πεδία του Ελληνισμού -Αιγαίο, Θράκη- όπου αναπτύσσεται η τουρκική επιθετικότητα. Προς γνώσιν όλων και ιδίως της Κυβέρνησης.

Σας ευχαριστώ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Θα ήθελα να καταθέσω μια σειρά από νομοτεχνικές βελτιώσεις προς ενημέρωση των Βουλευτών.

Ευχαριστώ πολύ.

(Στο σημείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νομοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες έχουν ως εξής:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Ι

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές-πολεοδομικές και ενεργειακές ρυθμίσεις»

1. Στον Πίνακα Περιεχομένων, στον τίτλο του άρθρου 6, διαγράφονται οι λέξεις «και κατάλογος αποβλήτων».
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 οι λέξεις «της παρ. 1 άρθρου 92» αντικαθίστανται από τις λέξεις "της παρ. 1 του άρθρου 72".
3. Στην αρχή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 5, τίθεται αριθμός «3.» και δημιουργείται παρ. 3., η οποία εκκινεί με την φράση «Αν δεν έχουν εκδοθεί οι εκτελεστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (...)».
4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 διαγράφεται η λέξη «στερεών».
5. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 οι λέξεις «και ε) της παρ. 2» αντικαθίστανται από τις λέξεις «και ε) της παρ. 3 του άρθρου 72».
6. Στην παρ. 4 του άρθρου 8 οι λέξεις «της παρ. 1» διαγράφονται.
7. Στην παρ. 7 του άρθρου 9, μετά τη φράση «το επιχειρησιακό τους σχέδιο» προστίθεται η φράση «και τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου έγκρισης».
8. Στην παρ. 3 του άρθρου 12 διαγράφονται οι λέξεις «ή κατείχε τα τελευταία τρία (3) χρόνια».
9. Στην παρ. 5 του άρθρου 12 μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο ως ακολούθως: «Το ασυμβίβαστο των παρ. 3 και 5 παρατείνεται για ένα (1) έτος μετά την αποχώρηση από τον φορέα ΣΣΕΔ για οποιονδήποτε λόγο.».
10. Στο πρώτο εδάφιο της περ. α. της παρ. 3 του άρθρου 13 η λέξη «ανάγκη» αντικαθίσταται από τη λέξη «ανάγκης».
11. Στην παρ. 3 του άρθρου 15 οι λέξεις «εξειδικεύονται ο τρόπος λειτουργίας και οι υποχρεώσεις ΓΕΜΗ και ΕΜΠΑ» αντικαθίστανται από τις λέξεις «εξειδικεύεται η διαλειτουργικότητα του ΓΕΜΗ με το ΕΜΠΑ».
12. Στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 18 διαγράφεται η φράση «υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τα τετρακόσια (400) τ.μ.».
13. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 19 διαγράφεται η φράση «την ιεράρχηση στη διαχείριση σύμφωνα με».

14. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 20 διαγράφονται οι λέξεις «ή εγκατάσταση».

15. Στη παρ. 5 του άρθρου 31, μετά τη φράση «αρμοδιότητας των ΦοΔΣΑ» προστίθεται η φράση «ή λοιπές εγκαταστάσεις της επιλογής των ο.τ.α. α' βαθμού».

16. Στο άρθρο 37 διαγράφεται η εισαγωγική φράση και ο τίτλος που ακολουθεί ήτοι η φράση «Μετά το άρθρο 1 του ν. 25/1975 (Α' 74), προστίθεται άρθρο 1α ως εξής:

«Άρθρο 1α

Θέσπιση συστήματος «πληρώνω όσο πετάω»»

17. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 37 προστίθεται μετά τις λέξεις «άρθρου 1» προστίθενται οι λέξεις «του ν. 25/1975 (Α' 74)». Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 37 προστίθεται μετά τις λέξεις «άρθρου 1» προστίθενται οι λέξεις «του ν. 25/1975 (Α' 74)».

18. Στην παρ. 3 του άρθρου 37, οι λέξεις «είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων».

19. Στην περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 37 οι λέξεις «παρ. 4» αντικαθίστανται από τις λέξεις «παρ. 1».

20. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 38 οι λέξεις «του στόχου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των στόχων».

21. Η παρ. 5 του άρθρου 38 διαγράφεται και οι παρ. 6 έως και 10 αναριθμούνται σε 5 έως και 9.

22. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 43 οι λέξεις «παρ. 2 του άρθρου 51» αντικαθίστανται από τις λέξεις «παρ. 3 του άρθρου 53».

23. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 48 η «παρ. 4» αντικαθίσταται από «παρ. 3». Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 58 ο αριθμός «5» αντικαθίσταται από τον αριθμό «4». Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 58 ο αριθμός «5» αντικαθίσταται από τον αριθμό «4».

24. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 48 η λέξη «ιδιίου» αντικαθίσταται από τη λέξη «ιδίου».

25. Στην περ. δ) της παρ. 4 του άρθρου 50, μετά τις λέξεις «(Α' 155)» τίθεται σημείο στίξης «,» και η λέξη «υποχρεούνται» μεταφέρεται ως πρώτη λέξη στον επόμενο στίχο, ώστε η συνέχεια του εδαφίου να αφορά σε όλες τις περιπτώσεις της παρ. 4, δηλαδή από την α) έως και τη δ).

26. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 52 διαγράφεται το σημείο στίξης «,» πριν από το σημείο στίξης «.»

27. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου του άρθρου 53 η λέξη «αξιοποίησης» αντικαθίσταται από την λέξη «ανάκτησης».

28. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 53 η «παρ. 19» αντικαθίσταται από «παρ. 20».

29. Στην περ. στ) της παρ. 3 του άρθρου 53 οι λέξεις «6 και 7» αντικαθίστανται από τις λέξεις «5 και 6».

30. Στην παρ. 5 του άρθρου 53 οι λέξεις «παρ. 20» αντικαθίστανται από τις λέξεις «παρ. 21».
31. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 54 οι λέξεις «της παρ. 1 του άρθρου 1 και των άρθρων 4, 35 και 42» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των άρθρων 1, 4, 35 και 42».
32. Στην περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 54 η λέξη «ποιότητα» αντικαθίσταται με τη λέξη «ποσότητα».
33. Στο πρώτο εδάφιο της περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 54 ο αριθμός «16» αντικαθίσταται από τον αριθμό «42».
34. Στην περ. Β της παρ. 1 του άρθρου 55 οι λέξεις «παρ. 21» αντικαθίστανται από τις λέξεις «παρ. 22».
35. Στην περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 55, στο τέλος του πρώτου εδαφίου προστίθεται η φράση «ως προς τη συμβατότητα του ΠΕ.Σ.Δ.Α. με τις κατευθύνσεις και τα μέτρα που προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων».
36. Στο δεύτερο εδάφιο της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 55, πριν από το ακρωνύμιο «ΦοΔΣΑ», διαγράφεται η λέξη «περιφερειακούς».
37. Στην παρ. 2 του άρθρου 63 οι λέξεις «παρ. 22» αντικαθίστανται από τις λέξεις «παρ. 23».
38. Στο άρθρο 65 οι λέξεις «παρ. 23 » αντικαθίσταται από τις λέξεις «παρ. 24».
39. Στην παρ. 4 του άρθρου 67 η «παρ. 24» αντικαθίσταται από «παρ. 25».
40. Στην παρ. 5 του άρθρου 69 οι λέξεις «τις παρ. 1, 2, 6, 8 έως και 9 και 12 του άρθρου 12» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τις παρ. 1, 2, 8, 9 και 12 του άρθρου 12» .
41. Στην παρ. 12 του άρθρου 69 διαγράφονται οι λέξεις «του ν. 4042/2012 (Α' 24)».
42. Στην παρ. 13 του άρθρου 69, η φράση «υπ΄ αρ. 892/2017 (Β' 538) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας» αντικαθίσταται από την φράση «υπ΄ αρ. 181504/2016 (Β' 2454) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
43. Στην παρ. 9 του άρθρου 72, η φράση «του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων και του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης» αντικαθίσταται από τη φράση «των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης».
44. Στην παρ. 16 του άρθρου 72 διαγράφεται η φράση «Για την εφαρμογή του άρθρου 39,» και το αρχικό γράμμα της λέξης «με» γίνεται κεφαλαίο.
45. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 75 , αντικαθίστανται οι λέξεις «παρ. 25» με τις λέξεις «παρ. 26».
46. Στον τίτλο του Παραρτήματος IV του Μέρους Β', αντικαθίσταται ο αριθμός του άρθρου «55» με τον αριθμό «57».
47. Στην παρ. 1 του Παραρτήματος VIII του Μέρους Β', αντικαθίσταται ο αριθμός του άρθρου «11» με τον αριθμό «3».

ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΣΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. 993/87/19.7.2021 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

48. Στο άρθρο 1 της υπ' αρ. 993/87/19.7.2021 τροπολογίας, επισυνάπτεται το συνημμένο στην παρούσα προσθήκη τοπογραφικό διάγραμμα.

20 Ιουλίου 2021

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Συν.: *το τοπογραφικό διάγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο 1 της υπ' αρ. 993/87/19/7.2021 τροπολογίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και επισυνάπτεται σε αυτήν.*



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο έχει η κ. Μαρία Αθανασίου από την Ελληνική Λύση. Ακολουθεί ο κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος από τη Νέα Δημοκρατία.

Κυρία Αθανασίου, έχετε τον λόγο.

ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Το περιεχόμενο του υπό εξέταση νομοσχεδίου είχε ξεκινήσει προ τόσων ετών, ώστε τα προβλεπόμενα οικονομικά στοιχεία να έχουν υπολογιστεί σε δραχμές. Με τούτο, επιτρέψτε μου να πω ότι σε σύγκριση με τις μέσες ανεπτυγμένες χώρες η πατρίδα μας στο ζήτημα της διαχείρισης αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών βρίσκεται δεκαετίες πίσω από τον μέσο όρο, τόσο σε ζητήματα διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων, όσο και στο ζήτημα της κινητοποίησης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού, με έμφαση κατά κύριο λόγο στα παιδιά και στους εφήβους.

Ας θυμηθούμε λίγο τους λεγόμενους μπλε κάδους της ανακύκλωσης. Πότε τοποθετήθηκαν; Πότε ξεκίνησε η εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού; Πότε διανεμήθηκαν οι πρώτοι ειδικοί μπλε σάκοι ανακύκλωσης στα νοικοκυριά; Είκοσι χρόνια πίσω. Και πάλι αργά ήταν σε σχέση με τις προηγμένες δυτικές χώρες.

Είκοσι χρόνια μετά, ύστερα από σωρεία επιβληθέντων προστίμων, για λόγους οι οποίοι μειώνουν και εξευτελίζουν την πατρίδα μας, ύστερα από σωρεία χαμένων και δαπανημένων -για άσχετους λόγους- κονδυλίων που απέσπασαν άσχετες εταιρείες, που στόχο είχαν μόνο το ίδιο συμφέρον και ουδόλως το συλλογικό και δη το περιβαλλοντικό, ύστερα από γενιές πολιτών οι οποίοι βρίσκονταν τότε σε μικρές ηλικίες και διαμόρφωναν συνήθειες και νοοτροπίες και οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν ευαισθητοποιηθεί, θα μπορούσαν να έχουν εκπαιδευτεί και έχουν εκπαιδεύσει και τις επόμενες γενιές και κυρίως, ύστερα από εκατομμύρια επιπλέον τόνους χαμένων απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων και μη, τα οποία επιβάρυναν ακόμα περισσότερο το περιβάλλον, ερχόμαστε να ανακαλύψουμε την Αμερική!

Μόνο που η Αμερική έχει απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο απ' ό,τι είκοσι χρόνια πριν. Και τούτο διότι η ευκαιρία για ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του πληθυσμού πήγε χαμένη. Απόδειξη ότι οι πολίτες τοποθετούν ανακυκλώσιμα υλικά στους κάδους κοινών απορριμμάτων και αντίστροφα.

Οι προηγούμενες κυβερνήσεις απέτυχαν ή μάλλον ήταν απρόθυμες και αδιάφορες να ασχοληθούν σοβαρά με ένα τόσο επείγον ευαίσθητο θέμα, το οποίο έχει επιλυθεί και αποτελεί καθημερινότητα, όπως ήδη ανέφερα, σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, εδώ και μισό τουλάχιστον αιώνα. Αυτό το θέμα πλέον έχει στιγματιστεί στη συλλογική συνείδηση ως δευτερεύον και μη διαχειρίσιμο.

Όλοι έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό και έχουμε παρατηρήσει ότι δεν υπάρχουν πουθενά κάδοι απορριμμάτων. Λέτε να μην έχουν απορρίμματα; Αντιθέτως, οι κάδοι βρίσκονται εντός των κτηρίων ή των κατοικιών, οι πολίτες ταξινομούν τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα σε ειδικά δοχεία, τα κράτη συνεργάζονται με εταιρείες, που αναλαμβάνουν η καθεμία ξεχωριστά την αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών. Έτσι, κερδοφορούν ακόμα και διαμέσου των απορριμμάτων τους.

Κύριοι, συμβουλεύσατε το εξής εξωφρενικό: Τα αποτελέσματα των θετικών self-test συστήσατε να απορρίπτεται στα κοινά απορρίμματα, με μόνη διαφορά να μπαίνουν σε επιπλέον νάιλον σακούλα. Τεράστια υγειονομική βόμβα. Αυτό το θεωρείτε προστασία της δημόσιας υγείας και καλλιέργεια συνείδησης ευθύνης στους πολίτες; Όταν οι ίδιοι υποβαθμίζετε και αναιρείτε έμπρακτα τη λήψη αυστηρών μέτρων και την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, δεν είναι δυνατόν να απαιτείτε συνέπεια από τους πολίτες και μάλιστα να τους γεμίζετε και με ενοχές, μετακυλίοντας σε αυτούς τις δικές σας τεράστιες ευθύνες. Οι πολίτες λαμβάνουν από εσάς αντιφατικά μηνύματα και με αυτόν τον τρόπο τούς δημιουργείτε σύγχυση και αισθήματα ενοχής, αλλά και απαξίωσης.

Συνεχίζοντας με το θέμα της διαχείρισης των λυμάτων και της ανακύκλωσης των απορριμμάτων, δυστυχώς θα πρέπει να διανύσετε πολύ μεγαλύτερη απόσταση, για να πείσετε τους πολίτες ότι προτίθεστε να διαχειριστείτε τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα και τα λύματα με τρόπο αποτελεσματικό και αξιόπιστο. Και τούτο είναι πλέον δύσκολο, γιατί έχετε δημιουργήσει την πεποίθηση στους πολίτες ότι εσείς είστε αναξιόπιστοι και απρόθυμοι.

Πριν προχωρήσετε στην εφαρμογή του «πληρώνω όσο πετάω», θα πρέπει πρώτα να ανατρέψετε την πεποίθηση αυτή των πολιτών έμπρακτα και κατόπιν να ξεκινήσετε εκστρατεία ενημέρωσης και εφοδιασμού των πολιτών με τον απαραίτητο εξοπλισμό, με την προϋπόθεση ότι δεν θα εγκαταλείψετε και αυτήν τη φορά το εγχείρημα στη μέση.

Ποιο προτίθεστε να είναι το εγχείρημα; Το παράδειγμα το δίνουν όλες ανεξαιρέτως οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης, με αποτέλεσμα, τα απορρίμματα, τα οποία προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής να περιορίζονται στο ελάχιστο.

Ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης κατά είδος τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε ιδιωτικούς χώρους. Εξηγώ: Τοποθέτηση διαφορετικών κάδων ανά είδος ανακυκλώσιμου απορρίμματος -γυαλιού, πλαστικού, χαρτιού, αλουμινίου- όπως πιλοτικά εφαρμόζεται με επιτυχία στους αερολιμένες της πατρίδας μας. Αυτοί οι κάδοι να επεκταθούν και σε εξωτερικούς χώρους, με ευκρινή διαχωρισμό ανά είδος ανακυκλώσιμου υλικού, να παραμένουν καθαροί, να αδειάζουν τακτικά και εμφανώς, ούτως ώστε να βλέπουν οι πολίτες ότι η πολιτεία ενδιαφέρεται και ασχολείται.

Τέλος, να διανεμηθούν αντίστοιχοι ειδικοί κάδοι συγκεντρώσεων των πιο πάνω ανακυκλώσιμων υλικών, χαρτιού, αλουμινίου, γυαλιού και πλαστικού, ανά είδος σε κάθε νοικοκυριό. Επιπλέον, για τα οικιακά απορρίμματα, τα υπολείμματα των τροφών να διανεμηθούν από τους δήμους ειδικοί κομποστοποιητές multi mixer, οι οποίοι να μετατρέπουν σε φυσικό λίπασμα τα αντίστοιχα απορρίμματα των τροφών, μέθοδος δοκιμασμένη και απολύτως επιτυχημένη σε χώρες της Βόρειας Δυτικής Ευρώπης.

Μάλιστα σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία και άλλες, ειδικοί κάδοι ανά είδος απορρίμματος είναι συνδεδεμένοι απευθείας από την πολυκατοικία σε ειδικούς κοινόχρηστους χώρους και τα απορρίμματα μεταφέρουν με ειδικές χοάνες απευθείας σε κάδους προσβάσιμους στην αντίστοιχη υπηρεσία αποκομιδής, με πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Ακόμα και τα φυσικά απορρίμματα μπορούν να αξιοποιηθούν και με κατάλληλη επεξεργασία να αξιοποιηθούν σε δημιουργία μεθανίου είτε καύσιμης ύλης είτε να αξιοποιηθούν ακόμη και ως πρώτη ύλη οικιακής θέρμανσης, εξοικονομώντας αφ' ενός ενέργεια και αφ' ετέρου πρώτες ύλες προερχόμενες αλλιώς από σπατάλη φυσικών πόρων.

Όσα αναφέρω δεν είναι αποτέλεσμα της φαντασίας μου, αλλά μέθοδοι δοκιμασμένες και εφαρμοσμένες χρόνια στη Σκανδιναβία, τη Γαλλία, την Ιταλία όπου έζησα πολλά χρόνια, την Ολλανδία και σε πλείστες άλλες χώρες, οι οποίες έμπρακτα δείχνουν τον σεβασμό τους προς το περιβάλλον.

Τέλος, όλα τα παραπάνω αποτελούν πρώτης τάξεως ευκαιρία για πορισμό δημοσίων εσόδων τόσο με την εξοικονόμηση πόρων όσο και με την ανάπτυξη και δραστηριοποίηση νέου τύπου βιομηχανίας, η οποία έχει αποδειχθεί λίαν προσοδοφόρα.

Όντως επειδή αυτή η δραστηριότητα έχει αποδειχθεί θησαυρός σε χώρες στις οποίες εφαρμόζεται θα μπορούσε κάλλιστα η διαχείριση των ανωτέρω να ανατεθεί σε ομίλους δημοσίων υπηρεσιών είτε εταιρειών συμφερόντων ελληνικού δημοσίου, προσπορίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τεράστια δημόσια οφέλη, αλλά και προσφέροντας εκατοντάδες χιλιάδες πολύτιμες θέσεις εργασίας που αφορούν σε πολλούς επαγγελματικούς κλάδους.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)

Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.

Απαιτείται πολιτική βούληση και ευχόμαστε να την αποκτήσετε, διότι η διαχείριση των απορριμμάτων, λυμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, πέραν της προστασίας του πολυπόθητου περιβάλλοντός μας, αποτελεί και πρώτης τάξεως ευκαιρία για οικονομική άνθηση.

Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούμε και για τον χρόνο.

Τον λόγο έχει ο κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλος.

ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Δεν ξεχνώ την εισβολή στην Κύπρο, όπως βεβαίως δεν ξεχνώ και τη Γενοκτονία στον Πόντο και τη Μικρά Ασία, μέχρι να δικαιωθούν.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, συζητούμε ένα σημαντικό πολυσχιδές νομοσχέδιο και πιστεύω ότι κανείς σε αυτήν την Αίθουσα δεν διαφωνεί ότι η προώθηση της ανακύκλωσης, της κυκλικής οικονομίας και τα βασικά εργαλεία της πολιτικής για την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η ενίσχυση του εποπτικού και ελεγκτικού ρόλου του κράτους είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Είναι μια σοβαρή υπόθεση για το μέλλον μας.

Όμως θεωρώ αδιανόητο και δεν επιτρέπεται η ανακύκλωση των απορριμμάτων στην Ελλάδα να κινείται στο 20%, όταν σε αντίθεση ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κινείται στο 50%.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα ωραίο απόφθεγμα λέει: «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη σαν να έχουμε κάποιον άλλον που πιθανόν θα θέλαμε και θα μπορούσαμε να πάμε». Είναι σημαντικό να γίνει βίωμα στην καθεμία και τον καθένα μας.

Αυτά τα θέματα ενοποιούνται σήμερα σε ένα ενιαίο και συνεκτικό πλαίσιο και καθίστανται υπόθεση όλης της κοινωνίας, όπως άλλωστε πρέπει να γίνεται. Διότι όλοι οι υπεύθυνοι πολίτες οφείλουν να συμπράξουν στην πράσινη μετάβαση της χώρας μας, στη βιώσιμη ανάπτυξή της.

Αλλά και περαιτέρω, ρυθμίσεις για την ενέργεια και την αγορά της ενέργειας και οι αντίστοιχες διατάξεις είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των προγραμματικών δεσμεύσεων της Κυβέρνησης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιπροσθέτως, οι διατάξεις του νομοσχεδίου για τη χωροταξία, τον πολεοδομικό σχεδιασμό ενσωματώνουν και βελτιώνουν συμπεράσματα από την εφαρμογή προηγούμενων ρυθμίσεων.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η συζήτηση με τους φορείς, τους πολίτες, τους δήμους και όλους τους εμπλεκόμενους, αλλά και η ενεργοποίηση που πρέπει να γίνει σε αυτούς πρέπει να συνεχιστεί, κύριε Υπουργέ, και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Οφείλουμε να συμμαχήσουμε, προκειμένου να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής στα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές που έρχονται. Κι επιτέλους, ας σταματήσει αυτή η άγονη κριτική ιδίως από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Άκουσα με προσοχή τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και πολλούς συναδέλφους της Αντιπολίτευσης. Παρ' όλο που έχουμε συνηθίσει πλέον όλοι οι Βουλευτές όσο και οι πολίτες που έχουν πλέον μια αποκαρδιωτική αντίληψη για το πολιτικό σύστημα, το οποίο προσπαθεί να κάνει η Αντιπολίτευση, είναι άσχημο ότι για τη λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Άκουσα κατ' επανάληψη τη λέξη απολιγνιτοποίηση. Λυπάμαι αλλά οι περισσότεροι δεν ξέρουν καν τι σημαίνει. Οι περισσότεροι δεν έχουν καταλάβει ότι η απολιγνιτοποίηση έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, με ένα απλό σκεπτικό. Δείτε πόσο μειώνεται η χρήση του λιγνίτη την τελευταία δεκαετία στην παραγωγή ενέργειας. Αυτό τι είναι; Απολιγνιτοποίηση είναι αυτό, απλώς τώρα ο Πρωθυπουργός το κάνει με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, αλλά κυρίως, με σχέδιο.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εν προκειμένω πρώτον, η προώθηση της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων διαμέσου της επαναχρησιμοποίησής τους και η δημιουργία των κέντρων δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης υλικών στους δήμους, δεύτερον η εφαρμογή του συστήματος «πληρώνω όσο πετάω», σύμφωνα με το οποίο οι δήμοι θα μπορούν να διαμορφώνουν τα δημοτικά τέλη ανάλογα με τα πόσα απόβλητα παράγει και πόσα ανακυκλώνει ο κάθε δημότης, τρίτον η επιβολή τέλους ταφής, τέταρτον το σύστημα εγγυοδοσίας για συσκευασίες αλουμινίου και γυάλινες φιάλες μιας χρήσης, η χωριστή συλλογή των επικίνδυνων αποβλήτων στα νοικοκυριά από είδη καθημερινής χρήσης, η υποχρέωση της χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης βιοαποβλήτων μεγάλων παραγωγών με ευθύνη τους, η υποχρεωτική δημιουργία εναλλακτικής διαχείρισης από παραγωγούς και εισαγωγείς και τελευταίο, η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων, μέσω της ενθάρρυνσης αναδιανομής των τροφίμων για την ανθρώπινη κατανάλωση: όλα αυτά είναι πολύ θετικά μέτρα, υπό έναν όρο φυσικά. Τον όρο ότι το δημόσιο, η πολιτεία, η κεντρική κυβέρνηση θα υλοποιήσει τις δικές της υποχρεώσεις σε πόρους και διαδικασίες προς τους δήμους, τους συλλογικούς φορείς και τους πολίτες αντίστοιχα.

Επίσης η ανάπτυξη των υποδομών του δικτύου από τον διαχειριστή, τον ΔΕΔΔΗΕ, για εγκατάσταση έργων ΑΠΕ, ο εταιρικός μετασχηματισμός της ΔΕΗ Α.Ε., οι ρυθμίσεις αδειοδότησης υβριδικών σταθμών ΑΠΕ και σταθμών ΑΠΕ και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, η θέσπιση μηχανισμού παρακολούθησης και εποπτείας των αγορών από τη ΡΑΕ, οι ρυθμίσεις αδειών αναζήτησης έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων: όλα αυτά είναι σημαντικές θετικές ρυθμίσεις που τις περιμένει η αγορά.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς ακούστηκαν και απορώ τι δεν καταλαβαίνετε. Δεν ακούτε τους φορείς; Δεν αφουγκράζεστε το τι λένε οι θεσμικοί φορείς, η κοινωνία, οι ενδιαφερόμενοι; Δεν το είδα στη συζήτηση αυτή να το έχετε καταλάβει.

Ιδιαίτερα θα ήθελα να σταθώ στον προσδιορισμό της κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς, από τα δικαιώματα εκπομπών αερίων ρύπων για τα έτη 2021-2030 και κυρίως, για το ακατάσχετο των προκαταβολών των ενδιάμεσων πληρωμών από το Πρόγραμμα Στήριξης και Ανάπτυξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Πράσινου Ταμείου.

Μιλώ συγκεκριμένα για το λιγνιτικό λεκανοπέδιο, τους Νομούς Κοζάνης, Φλώρινας και την ενότητα της Μεγαλόπολης. Η υποστήριξη των επιχειρήσεων στις συγκεκριμένες περιοχές κρίνεται απαραίτητη και πρέπει να γίνει έγκαιρα και καίρια για τη διάσωση των θέσεων εργασίας.

Για μας, στη δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη και στη Φλώρινα, οι θέσεις εργασίας αποτελούν ένα πολύ σημαντικό στοίχημα όχι μόνο να διατηρηθούν, αλλά να αυξηθούν, γιατί, όπως γνωρίζετε όλοι, η δυτική Μακεδονία είναι και με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας.

Άλλωστε, κατά τη γνώμη μου, οι πόροι πρέπει να κατευθυνθούν για την εφαρμογή των εδαφικών σχεδίων, ώστε να πολλαπλασιάσουν τα αποτελέσματά τους και τα οφέλη τους.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Τελειώνω σε μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.

Με αυτήν την ευκαιρία, θα ήθελα, απευθυνόμενος και στους Υπουργούς και στον κ. Μουσουρούλη, με τους οποίους συνεργάζομαι και έχω εξαιρετική συνεργασία μέχρι σήμερα, να επισημάνω ότι πράγματι, έχουν γίνει πολλές και ταχύτατες μεγάλες προσπάθειες και προωθείται ένα εξαιρετικό έργο.

Θεωρώ σκόπιμο, όμως, να τονίσω από το Βήμα αυτό ότι σημασία πρέπει να δοθεί στα βραχυπρόθεσμα μέτρα που ήδη έχουμε κουβεντιάσει, έχουμε αναφερθεί τόσο οι τοπικοί παράγοντες, οι φορείς όσο και όλοι εμείς, οι συνάδελφοι Βουλευτές των εμπλεκόμενων νομών, γιατί είναι εξίσου σημαντική και επείγουσα η κατάσταση των εδαφών και της αποκατάστασης των ορυχείων.

Έτσι, είμαι βέβαιος -οι περισσότεροι από εμάς και το πιστεύω αυτό- μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ο Νομός Κοζάνης, Φλώρινας, οι λιγνιτικές περιοχές, αλλά και οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα μεταβούν σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα βγουν ευνοημένες από την υλοποίηση του σχεδίου δίκαιης μετάβασης που προωθεί η Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αρκεί όσα λέμε σήμερα, όσα κουβεντιάζουμε ως Κυβέρνηση και ως Βουλευτές να μπορέσουμε και να έχουμε την ευχέρεια, την ευχαρίστηση να τα ανακοινώσουμε και να υλοποιηθούν.

Με αυτήν τη λογική, λοιπόν, συμφωνώ και σας καλώ να υπερψηφίσετε το νομοσχέδιο.

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούμε.

Ακολουθεί τώρα ο κ. Χαράλαμπος Μαμουλάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία και μετά ο κ. Κέλλας.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πόση ώρα ακόμη θα κρατήσει η συνεδρίαση;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Έχει του-

λάχιστον δύο με τρεις ώρες διαδικασία ακόμη.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Να ‘στε καλά.

Κύριε Μαμουλάκη, έχετε τον λόγο.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σαν αύριο κλείνουν δύο χρόνια από εδώ, από αυτό το Βήμα που ο τότε νέος Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης, εξήγγειλε μια φιλόδοξη, κατά τα άλλα, επιλογή του για την επιτάχυνση των διαδικασιών όσον αφορά στο Ειδικό Χωρικό Σχέδιο και τις ρυμοτομικές παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή στο Μάτι, ένα έγκλημα δεκαετιών που ολοκληρώθηκε φυσικά με τη σοβαρότατη καταστροφή και απώλεια ανθρώπινων ζωών.

Πέρασαν, λοιπόν, δύο χρόνια και μάλιστα, εν τη ρύμη του λόγου του, ανέφερε ότι θα επιβάλλει επιτάχυνση των διαδικασιών και ει δυνατόν, σε έναν χρόνο να ολοκληρωθούν οι κυοφορούμενες τότε συμβάσεις με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα Ειδικό Χωρικό Σχέδιο, ένα υπόβαθρο δηλαδή, που ως ευαγγέλιο θα ακολουθηθεί από την τοπική και όχι μόνο κοινωνία, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε το status quo αυτής της παθογένειας που επικρατούσε στην ανατολική Αττική και ιδιαίτερα, σε αυτήν την περιοχή.

Σε έναν χρόνο εξήγγειλε. Έχουν περάσει δύο χρόνια και έρχεστε σήμερα να ζητήσετε παράταση για άλλον έναν χρόνο. Εδώ θα είμαστε και τον Ιούλιο του 2022 για να δούμε τι θα συμβεί. Είναι νομοτελειακά βέβαιο ότι και τότε θα επέλθει παράταση. Αυτή είναι η δομική, είναι η επιτομή ανακολουθία λόγων και πράξεων και συνετελέσθη εδώ, έλαβε χώρα εδώ, από το Βήμα της Βουλής από τον Πρωθυπουργό.

Άρα, λοιπόν, κάποιοι έχουν ευθύνη και κάποιοι πρέπει να απολογηθούν γι’ αυτό. Είναι ευθύνη την οποία απέδειξα τεκμηριωμένα ότι είναι επιτομή της ανακολουθίας.

Φεύγω από το χωροταξικό σκέλος και θα πάω στο ουσιαστικό, κατ’ εμέ, που αφορά στη διαχείριση απορριμμάτων και μάλιστα, με τον βαρύγδουπο τίτλο του ολοκληρωμένου πλαισίου για τη διαχείριση των αποβλήτων, ως επί το πλείστον βέβαια στερεών, γιατί με αυτό καταπιάνεται το εν λόγω νομοσχέδιο και το οποίο ενστερνίζεται κάποιες κοινοτικές Οδηγίες για να μπορέσει να κάνει επικαλύψεις. Μάλιστα, εξεπλάγην με τον τρόπο που ο Υπουργός προηγουμένως προσπάθησε να καρπωθεί τις κοινοτικές και ενωσιακές οδηγίες γύρω από ζητήματα τα οποία είναι προφανώς σε θετική κατεύθυνση και φυσικά, δεν είναι δικά του και δεν είναι και της παράταξής του. Διότι, αν ήταν, θα είχαν συντελεστεί το προηγούμενο διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια που παρήλθαν.

Έχουμε, λοιπόν, το εξής, κύριοι συνάδελφοι: Υπάρχει μια δομική προσπάθεια, που ουσιαστικά αποπειράται η Κυβέρνηση αυτήν τη στιγμή να αλλάξει μια προσπάθεια που κατεβλήθη τα προηγούμενα χρόνια, μια συντονισμένη προσπάθεια που εδράζεται ως Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Βέβαια, πέραν αυτού, έχουμε και το Εθνικό Σχέδιο για την Κυκλική Οικονομία. Όλες αυτές ήταν οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και οι οποίες ακολούθως έβαλαν μια τάξη στο απόλυτο χάος που επικρατούσε όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Μάλιστα, συντελέστηκαν και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θα σας μιλήσω μόνο για τη δική μου περιοχή που γνωρίζω την κατάσταση, γιατί υπηρέτησα και τον θεσμό της αυτοδιοίκησης. Έχουμε μονάδες οι οποίες δημοπρατήθηκαν, ενετάχθησαν, συμβασιοποιήθηκαν, εκτελούνται τώρα, όπως είναι στο Ρέθυμνο, στη Σητεία, το Περιβαλλοντικό Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας του Ηρακλείου, που ακόμα περιμένουμε εδώ και μήνες την έγκρισή του και πραγματικά, η μονάδα επεξεργασίας είναι απορίας άξιο γιατί δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε ένταξη. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια προσπάθεια μέσω δημοσίων έργων και όχι ΣΔΙΤ, το οποίο είναι το νέο προσφιλές σας αντικείμενο σε αυτήν την κατεύθυνση.

Την ώρα, λοιπόν, που σε όλη την υπόλοιπη χώρα υπολείπονται παρασάγγας η ωρίμανση και η ένταξη μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων, ως διά μαγείας, έρχεται η χωροθέτηση τεσσάρων ή έξι -είναι και αυτό ένα ζήτημα- μονάδων καύσης.

Πώς είναι δυνατόν, κύριε Υπουργέ -αναφέρομαι σε σας- κύριε Γενικέ Γραμματέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, να επιταχύνετε τη διαδικασία μονάδων καύσης, όταν δεν έχουν προηγηθεί τουλάχιστον οι εντάξεις, αν όχι η εκτέλεση, των μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων; Τι τελικά θα καταλήξει προς καύση, τα υπολείμματα ή θα πάμε σε λογικές mass burning, ολικής καύσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το περιβάλλον, για τους πολίτες για τα παιδιά μας; Είναι ερώτηση η οποία διακαώς -και το τονίζω από εδώ- πρέπει να λάβει απάντηση.

Όσον αφορά στην κυκλική οικονομία, η κυκλική οικονομία επιτέλους ήλθε και πάλι με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, της προηγούμενης κυβέρνησης -και σήμερα είναι παρών και ο τότε Υπουργός Σωκράτης Φάμελλος- και είναι μια προσπάθεια να αλλάξουμε αυτό το λάθος καταναλωτικό μοντέλο, το γραμμικό καταναλωτικό μοντέλο που επικρατούσε για χρόνια, που ήταν απότοκο μιας ακραιφνούς καπιταλιστικής προσέγγισης -καταναλωτικής, θα έλεγα, περισσότερο προσέγγισης- όπου τι συνέβαινε; Απόκτηση του προϊόντος, χρήση του προϊόντος, απόρριψή του.

Πρέπει να κλείσει, επιτέλους, ο κύκλος, να πάμε πραγματικά στη λογική της επαναχρησιμοποίησης, να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία στα προϊόντα, να μπορέσουμε πραγματικά να αλλάξουμε τη mentalité των επόμενων γενεών.

Και τι κάνετε εδώ; Ακριβώς αυτό ρηγματώνεται και μάλιστα, με πάρα πολύ προκλητικό τρόπο, σε σημείο που να προκαλείται το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Για παράδειγμα, το «pay-as-you-throw» που ήταν καταλυτικής σημασίας νομοθέτημα και λογική -από την Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλωστε- αποδομείται με μία προς μία τις κατευθύνσεις.

Για παράδειγμα, στα νησιά, βάσει του ορίου άνω των εκατό κλινών και πληθυσμού άνω των είκοσι χιλιάδων, το σύνολο, η συντριπτική πλειονότητα των νησιών και των νησιωτικών δήμων της χώρας τίθενται εκτός, άρα δεν μπαίνουν σε αυτή τη λογική, δεν μπαίνουν σε αυτήν την αντίληψη.

Επίσης, κατ’ εμάς πολύ σημαντικό, τα τέσσερα ρεύματα που τόση προσπάθεια καταβάλαμε η προηγούμενη κυβέρνηση και από εμάς ο καθένας που υπηρετούσε την αυτοδιοίκηση, μπήκαμε στα σχολεία, περάσαμε να μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά μας τη λογική του χαρτοπλαστικού, του σιδήρου, του γυαλιού. Και τώρα τι γίνεται; Τώρα πάμε πάλι σε λογικές καύσης; Πάμε πάλι σε αυτή τη λογική, χωρίς κριτήρια και χωρίς, αν θέλετε, μια αντίληψη, κατά την άποψή μας, πιο ορθή;

Για τον ΕΟΑΝ νομίζω ότι είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει, το να ενισχύεται με πόρους ένας φορέας, ένας οργανισμός αντί να ενισχύεται η αυτοδιοίκηση. Επιφορτίζετε την αυτοδιοίκηση με αρμοδιότητες-ευθύνες, χωρίς να της δίνετε τον παραμικρό πόρο. Τουναντίον, πηγαίνει σε έναν εθνικό οργανισμό ο οποίος και υποστελεχωμένος είναι και αμφιβόλου φέρουσας ικανότητας να ανταποκριθεί στον ρόλο του και έχει πολλούς-πολλούς άλλους αστερίσκους.

Μια παρένθεση εδώ για το ολιστικό σας σχέδιο. Self-test, μάσκες, επικίνδυνα απόβλητα. Τι συμβαίνει εδώ; Ούτε μια λέξη, ούτε μια πρόληψη, ούτε μια πρόβλεψη, την ώρα που υπάρχουν σκανδιναβικές χώρες, όπως η Φινλανδία, η Νορβηγία, η Σουηδία που εξοικονόμησαν 8 δισεκατομμύρια ευρώ από την πρόληψη αυτών, πέραν της θωράκισης της δημόσιας υγείας που υπάρχει.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Θεωρώ ότι όσον αφορά τα ζητήματα της αυτοδιοίκησης έχω πολλά ακόμα να αναφέρω. Άλλωστε, και στους φορείς και η ίδια η ΚΕΔΕ, που σίγουρα δεν είναι ένας φορέας που ανήκει σε εμάς, νομίζω ότι κατέθεσε προτάσεις, που έγιναν επικριτικές και δείχνουν ουσιαστικά τη λογική που εσείς ακολουθείτε, έναν δήμο πραγματικά σκουπιδιάρη και όχι να επιτελέσει τον ρόλο που θα έπρεπε να έχει.

Εν κατακλείδι, ένα σχόλιο για μια τροπολογία η οποία έφτασε και αφορά την περιοχή την οποία εκπροσωπώ, το Ηράκλειο. Έχει να κάνει με το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου, μια φαραωνικού τύπου πρόβλεψη, 38% κάλυψη. Οι γνωρίζοντες μηχανικοί πολεοδόμοι θα αντιληφθούν. Δόμηση 0,36 δώδεκα μέτρα ύψος,

τετραώροφη πολυκατοικία, στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο και προσέξτε, χωρίς ο Δήμος Ηρακλείου να γνωρίζει το παραμικρό. Όταν το Παγκρήτιο Στάδιο, ένα από τα μεγαλύτερα στάδια της χώρας, έχει συναρτήσει αυτήν την επιφάνεια λόγω της στάθμευσης για να αδειοδοτηθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προχωράει ο Δήμος Ηρακλείου εν επαφή με το εν λόγω ακίνητο, συναρτάται με αυτήν τη διαδικασία και τώρα έρχεστε, με έναν τρόπο που επιεικώς θα τον έλεγα brutal, θα επικυριαρχήσει με αυτήν την τροπολογία. Είναι λάθος, είναι επικίνδυνη και το κυριότερο τίθενται τεράστια ζητήματα ασφαλείας των επισκεπτών του κολυμβητηρίου, των κλειστών γυμναστηρίων, δεδομένης της προβληματικής διάστασης με την κυκλοφοριακή σύνδεση. Το επισημαίνω, επειδή είναι κι ένα ζήτημα το οποίο αφορά την πολεοδομία.

Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούμε.

Συνεχίζουμε τώρα με τον κ. Χρήστο Κέλλα από τη Νέα Δημοκρατία. Μετά ακολουθεί ο κ. Γκίκας, η κ. Γκαρά, η κ. Αλεξοπούλου και ο κ. Κοτρωνιάς.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, το παρόν σχέδιο νόμου συνιστά ένα βήμα προς το μέλλον, το κοινό μας μέλλον, το οποίο προϋποθέτει την προστασία του περιβάλλοντος και αποτελεσματικότερες πολιτικές διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης, οι οποίες προάγονται με το συγκεκριμένο νομοθέτημα. Είναι απορίας άξιο ότι για ένα θέμα το οποίο είναι εθνικό και, γιατί όχι, και ευρωπαϊκό και παγκόσμιο η αντιπολίτευση προσπαθεί να το μετατρέψει σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, μιας αντιπαράθεσης η οποία είναι απολύτως ανεδαφική και μάλλον καιροσκοπική. Για να το πω πιο απλά, είναι η αντιπολιτευτική τακτική του «ό,τι να 'ναι κι ό,τι κάτσει». Δεν εξετάζετε, αγαπητοί συνάδελφοι, την ουσία των επιχειρημάτων, δεν λαμβάνετε υπ' όψιν τις νομοθετικές ανάγκες, αλλά απλώς ασκείτε στείρα αντιπολίτευση. Γι' αυτό, αγαπητοί μου συνάδελφοι, δύο χρόνια μετά την πανδημία βλέπετε τις δημοσκοπικές σας επιτυχίες.

Η συζήτηση του σημερινού νομοσχεδίου αφορά πρώτα και κύρια την ενσωμάτωση δύο ευρωπαϊκών οδηγιών στην εθνική έννομη τάξη, δύο οδηγιών που αφορούν την αποτελεσματικότερη διαχείριση αποβλήτων και την επικαιροποίηση του πλαισίου ανακύκλωσης συσκευασιών και απορριμμάτων. Είναι δυνατόν μια τέτοια διαδικασία να αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης; Και δεν το λέω μόνο επειδή πρόκειται για Ενωσιακό Δίκαιο, αλλά γιατί το περιβάλλον εκπέμπει SOS και οφείλουμε να το προστατεύσουμε με όσα μέσα έχουμε στη διάθεσή μας, ώστε να διασφαλίσουμε την ποιότητα ζωής των επόμενων γενιών και ένα βιώσιμο μέλλον για τη χώρα μας.

Όπως υπογράμμισε και ο κύριος Υπουργός, η Ελλάδα καταγράφει αρνητικό ρεκόρ σε σχέση με την υγειονομική ταφή απορριμμάτων, αφού εδώ στη χώρα μας θάβεται το 80% των απορριμμάτων. Τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 20%. Κι εσείς, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, τεσσεράμισι χρόνια στην κυβέρνηση, γι' αυτό δεν κάνατε τίποτα απολύτως. Η κατάσταση αυτή δεν μας εκπροσωπεί ούτε ως έθνος ούτε ως κουλτούρα και γι' αυτό την αλλάζουμε. Κι αυτό γίνεται πρώτιστα χάρη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που είναι ο πρώτος πολιτικός που μέσα σε αυτήν εδώ την Αίθουσα ανήγαγε το περιβάλλον σε εθνική προτεραιότητα από την αρχή ακόμα της πολιτικής του σταδιοδρομίας.

Κατ' αρχάς με το παρόν νομοθέτημα διαμορφώνουμε ένα σύστημα περιβαλλοντικής διακυβέρνησης για τη διαχείριση αποβλήτων και την ανακύκλωση, το οποίο εδράζεται στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΟΤΑ, την κινητοποίηση των πολιτών και της επιχειρηματικής κοινότητας συναρτήσει εποπτευόμενων στόχων. Η δημιουργία των Κέντρων Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών, των ΚΔΑΥ, σε κάθε δήμο άνω των είκοσι χιλιάδων κατοίκων θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να διοχετεύουν προς επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρικό εξοπλισμό, ρούχα, έπιπλα και άλλα είδη.

Έως το 2028 θα λειτουργήσει το σύστημα «πληρώνω όσο πετάω», σύμφωνα με το οποίο τα δημοτικά τέλη θα καθορίζονται ανάλογα με το πόσα απόβλητα παράγει και ανακυκλώνει ο κάθε δημότης και όχι βάσει τετραγωνικών ακινήτου.

Συγχρόνως, λαμβάνεται μέριμνα για τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων κατά 30% έως το 2030, μέσω της καταγραφής και αναδιανομής των αδιάθετων πλεονασμάτων που δημιουργούνται σε ξενοδοχεία, υπεραγορές τροφίμων και μονάδες μεταποίησης, ενώ προωθείται η επισκευασιμότητα ηλεκτρικών ειδών και επίπλων.

Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς υποχρεώνονται να οργανώσουν και να λειτουργήσουν έως το 2024 συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, μέσω των οποίων θα διασφαλιστεί η διαχείριση ιδιαίτερων κατηγοριών προϊόντων, όπως θερμοκηπιακά πλαστικά, σωλήνες άρδευσης, φαρμακευτικά προϊόντα, στρώματα, έπιπλα, ηλεκτρικά πατίνια και άλλα.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω σε σχέση με τον πρωτογενή τομέα ότι συμπεριλαμβάνονται ρυθμίσεις για τη διοχέτευση των αποβλήτων των μονάδων εντατικής εκτροφής πουλερικών και χοίρων σε μονάδες κομποστοποίησης, καθώς και για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των τελευταίων.

Ως το 2030 προβλέπεται συνολικά η ανακύκλωση πλαστικών, ξύλου, μετάλλων, αλουμινίου, γυαλιού, χαρτιού, χαρτονιού συσκευασιών των αποβλήτων αυτών σε ποσοστά που φτάνουν ακόμα και στο 85%.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης ενισχύεται με περισσότερες αρμοδιότητες, προκειμένου να εποπτεύει τις διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων, ενώ σειρά μονάδων επεξεργασίας, όπως μονάδες μπάζων, αποτέφρωσης, τεμαχισμού ελαστικών και σκραπ, οφείλουν να έχουν σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή EMAS.

Το εγχείρημα της εξασφάλισης της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τις επόμενες γενιές και επειδή όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός όλα είναι θέμα παιδείας, γι' αυτό το νομοσχέδιο περικλείει διάταξη για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης μέσω της εκπαίδευσης. Από την 1η Ιανουαρίου 2022 θα εισαχθεί στα σχολεία η υποχρεωτική συλλογή χαρτιού, γυαλιού, πλαστικών, μετάλλων, μπαταριών και αποβλήτων τροφίμων.

Περαιτέρω, το νομοσχέδιο εκτείνεται σε δύο ακόμη άξονες διατάξεων, που αφορούν αφ' ενός μεν την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και αφ' ετέρου πολεοδομικές και χωροταξικές ρυθμίσεις. Με τις διατάξεις για την ενέργεια επικροτούμε τις επενδύσεις σε ΑΠΕ με γνώμονα την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και ταυτόχρονα σεβόμαστε σαφώς υπέρ της υπογειοποίησης των δικτύων καλωδίων σε δασικές περιοχές, που συμβάλλει και στην αντιπυρική προστασία. Ταυτόχρονα, χρειάζεται ανανέωση του πεπαλαιωμένου δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ καθώς και έμπειρο προσωπικό, ώστε να αποφεύγονται οι πολλές διακοπές ρεύματος που προκαλούν καταστροφές στην πρωτογενή παραγωγή και ασφαλώς στον τουρισμό, ειδικά τώρα τους θερινούς μήνες.

Τέλος, αναφορικά με τις χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, κύριε Υπουργέ, η χωροθέτηση ζωνών υποδοχής συντελεστή και η εκκίνηση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων θα βάλουν φρένο στην εκτός σχεδίου δόμηση και θα καθορίσουν χρήσεις γης, όρους δόμησης και περιοχές προστασίας στο σύνολο της επικράτειας. Απαραίτητη βεβαίως ήταν και η παράταση ισχύος έως 30 Σεπτεμβρίου 2021 -εγώ εδώ, κύριε Υπουργέ, θα το πήγαινα μέχρι 31 Δεκεμβρίου, σας το λέω να το λάβετε σοβαρά υπ' όψιν- των βεβαιώσεων μηχανικού χωρίς να απαιτείται η υποχρέωση σύνταξης ταυτότητας κτηρίου, ώστε έτσι να αναθερμανθεί η αγορά.

Συμπερασματικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόμου συνιστά ένα νομοθέτημα που ωθεί δυναμικά τη χώρα μας στον δρόμο της ασφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, ένα νομοσχέδιο με ισχυρό περιβαλλοντικό πρόσημο, το οποίο αποτελεί μια κεντρική επιλογή της Κυβέρνησης Μητσοτάκη για την οικονομία της χώρας τα επόμενα χρόνια.

Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούμε.

Ακολουθεί ο κ. Στέφανος Γκίκας από τη Νέα Δημοκρατία, μετά η κ. Γκαρά. Αμέσως μετά, όμως, ζήτησε ο Υπουργός κ. Ταγαράς τον λόγο.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω ότι σήμερα είναι η επέτειος από την τουρκική εισβολή και με τις προκλητικές ενέργειες των Τούρκων αξιωματούχων και κυρίως του Ερντογάν δικαιολογείται απολύτως -το βλέπουμε μπροστά μας- η απόφαση του Πρωθυπουργού να τετραπλασιάσει τις εξοπλιστικές δαπάνες των Ενόπλων Δυνάμεων και να έχουμε μια πιο ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα.

Μπαίνω στο κυρίως θέμα. Άκουσα με πολύ προσοχή τον κ. Τσίπρα, ο οποίος πριν από μερικές ώρες είπε -διαβάζω από τα Πρακτικά- ότι «η χώρα οπισθοδρομεί σε ό,τι αφορά την εφαρμογή καίριων μεταρρυθμίσεων σε ό,τι αφορά, επαναλαμβάνω, στη διαχείριση των αποβλήτων, μεταρρυθμίσεις που προχώρησε η δική μας κυβέρνηση».

Ξέρετε, προέρχομαι από την Κέρκυρα, από μια περιοχή που έχει υποστεί μεγάλη ζημιά από την ανικανότητα, αναποτελεσματικότητα, ανευθυνότητα, ανεδαφικότητα της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τοπικής και κεντρικής, με αποτέλεσμα -όλοι θα έχετε δει- αυτά που βιώσαμε τα τεσσεράμισι χρόνια που ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι εκπρόσωποί του στην Κέρκυρα.

Στον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης της χώρας, αυτή η Κυβέρνηση έλυσε με πολιτικό τρόπο το πρόβλημα των απορριμμάτων στην Κέρκυρα. Νομοθέτησε πέρσι περίπου τέτοια εποχή, πριν από κανένα μήνα, νόμο που δημιούργησε νέο διαβαθμιδικό ΦΟΔΣΑ για τα Ιόνια νησιά. Έκλεισε τον ΧΥΤΑ της Λευκίμμης και, βεβαίως, με κυβερνητική απόφαση μεταφέρονται τα σκουπίδια της Κέρκυρας σε άλλες περιοχές μέχρις ότου ολοκληρωθεί το εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, που το 2014-15 απερρίφθη τότε η πρόταση πάλι της Νέας Δημοκρατίας για ιδεολογικούς και μόνο λόγους.

Και έρχεται τώρα ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και όλοι οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και κατηγορούν αυτήν την Κυβέρνηση ότι δεν είναι μεταρρυθμιστική κυβέρνηση. Μα, φυσικά είναι μεταρρυθμιστική κυβέρνηση και αυτό ειδικά το νομοσχέδιο είναι άκρως μεταρρυθμιστικό. Και εξηγώ για ποιον λόγο.

Είναι αλήθεια ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν καταφέραμε οι Έλληνες να έχουμε στη χώρα περιβαλλοντολογική συνείδηση και δεν κάναμε αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε για την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία. Το είπανε όλοι οι συνάδελφοι. Θα το επαναλάβω και εγώ.

Η ανακύκλωση στην Ελλάδα κυμαίνεται στο 20%, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος κυμαίνεται στο 50% και από το 2025, δηλαδή σε τέσσερα χρόνια από τώρα, θα πρέπει να φτάσουμε στο 55%. Επίσης, η χώρα μας είναι αρνητική πρωταθλήτρια στην ταφή, αφού ξεπερνάμε το 80% στην ταφή των απορριμμάτων.

Αυτό, λοιπόν, το σχέδιο νόμου αποτελεί μεγάλη μεταρρύθμιση, αφού υιοθετεί τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο με σαφείς ποσοτικούς στόχους και χρονοδιαγράμματα, περιέχει κίνητρα, αλλά και αυστηρές κυρώσεις για τη μη τήρηση του νόμου. Στοχεύει στην πρόληψη παραγωγής αστικών αποβλήτων, στην αύξηση της ανακύκλωσης και στη σημαντική μείωση της υγειονομικής ταφής. Αυτοί είναι οι τρεις στόχοι που αυτό το νομοσχέδιο φιλοδοξεί να εκπληρώσει.

Μπαίνουν μερικά σημαντικά χρονοδιαγράμματα. Στο τέλος του 2023 οι δήμοι με περισσότερους από είκοσι χιλιάδες κατοίκους υποχρεούνται να δημιουργήσουν τα κέντρα δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης υλικών, που θα περιορίσουν βεβαίως την ποσότητα των απορριμμάτων.

Μεγάλο στοίχημα για τη χώρα μας είναι η μείωση των αποβλήτων τροφίμων, αφού η ελληνική κοινωνία -και είναι αλήθεια αυτό- παράγει σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό. Θεσπίζεται ο στόχος μείωσης αυτών των αποβλήτων τροφίμων κατά 30% το 2030 σε σχέση με το 2022, ένας φιλόδοξος στόχος που πρέπει, όμως, να τον πετύχουμε. Εδώ, βεβαίως, ενθαρρύνεται η δωρεά των περισσευμάτων των τροφίμων, η αναδιανομή και η περαιτέρω επεξεργασία τους για ανθρώπινη κατανάλωση.

Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου 2022, δηλαδή μετά από έξι μήνες, οι αγορές, τα σουπερμάρκετ, τα μεγάλα ξενοδοχεία, τα μεγάλα εστιατόρια υποχρεούνται να καταχωρούν τα παραγόμενα απόβλητα τροφίμων και το πλεόνασμα τροφίμων που διατίθενται ως δωρεά σε ειδική πλατφόρμα.

Θεσπίζονται επίσης κλιμακούμενοι -και είναι πολύ σημαντικό αυτό- ποσοστιαίοι στόχοι για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων από χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί από τα νοικοκυριά, προκειμένου να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται.

Επίσης, τέλος του τρέχοντος έτους οι δήμοι υποχρεούνται να συλλέγουν χωριστά τα βιοαπόβλητα. Εισάγεται -επίσης είναι πολύ σημαντικό- και στη χώρα μας το σύστημα επιστροφής εγγύησης για συσκευασίες μιας χρήσης, βεβαίως από αλουμίνιο, γυαλί και πλαστικό, όπου ο καταναλωτής χρεώνεται μεν το αντίτιμο, αλλά του επιστρέφεται μόλις το παραδώσει.

Επιπλέον, από την 1η Σεπτεμβρίου του 2022 σε κάθε δημόσια και ιδιωτική σχολική μονάδα θα πραγματοποιείται χωριστή συλλογή χαρτιού, πλαστικών, μετάλλων και μπαταριών, όπως και αποβλήτων τροφίμων, ώστε και η νεολαία μας να μπαίνει στην κουλτούρα της ανακύκλωσης.

Από την 1η Ιανουαρίου 2022, επίσης, οι φορείς της γενικής κυβέρνησης θα προβαίνουν στη χωριστή συλλογή χαρτιού, κάτι που δεν γίνεται για την ώρα. Είναι και πάρα πολλά άλλα που θέλω να πω.

Θα τονίσω, κλείνοντας, ότι από την 1η Ιανουαρίου 2022 θα επιβάλλεται στους δήμους και στους ΦΟΔΣΑ τέλος ταφής αποβλήτων, το οποίο θα αποδίδεται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Και αυτό βεβαίως, καταλαβαίνετε, δημιουργεί ένα επιπλέον κίνητρο δημιουργίας λιγότερων αποβλήτων, αποφυγής της υγειονομικής ταφής και προώθησης της ανακύκλωσης.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ: Δώστε μου μισό λεπτό ακόμα, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ: Θέλω να σταθώ σε μία τροπολογία η οποία κατετέθη και αφορά τους δασικούς χάρτες και κυρίως το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Θα χαιρετήσω αυτή την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης. Είναι προς την απολύτως θετική κατεύθυνση. Όλοι γνωρίζουν ότι τα Ιόνια νησιά έχουν ένα διαφορετικό ιδιοκτησιακό καθεστώς.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Ζ' Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. **ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ**)

Θα παρακαλούσα μόνο, κύριε Υπουργέ, να δείτε το άρθρο 2, την προσθήκη την οποία ο συνάδελφος κ. Καππάτος σας κατέθεσε, ώστε να προστεθούν και οι λέξεις «και υποθηκοφυλακεία», για να δώσουν ακριβώς αυτό που θέλουμε από την τροπολογία αυτή.

Άρα, με λίγα λόγια, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μας πηγαίνει στον 21ο αιώνα, θα έλεγα. Υιοθετούμε πρακτικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και, βεβαίως, το υπερψηφίζουμε.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εμείς ευχαριστούμε.

Καλησπέρα σας και από μένα.

Τον λόγο έχει η κ. Αναστασία Γκαρά από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα μπορούσα σήμερα να μην αναφέρω το έγκλημα που συντελείται αυτές τις μέρες στις πλάτες των νέων παιδιών που έδωσαν πανελλήνιες εξετάσεις, έγκλημα με την εφαρμογή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής που θα αποκλείσει πάνω από είκοσι χιλιάδες παιδιά από τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση προς όφελος των συμφερόντων των ιδιωτικών κολεγίων ή πανεπιστημίων του εξωτερικού. Μας μιλούσε η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και έψαχνε ενόχους για το brain drain. Εδώ είναι οι ένοχοι.

Είναι το έγκλημα της ελάχιστης βάσης εισαγωγής που θα οδηγήσει παράλληλα δεκάδες περιφερειακά πανεπιστημιακά τμήματα σε κλείσιμο. Φρόντισαν, ωστόσο, οι Υπουργοί της Νέας

Δημοκρατίας να εξασφαλίσουν εγγυημένους πελάτες για τα κολέγια. Άλλωστε, αυτό είναι που τους νοιάζει, να υπηρετήσουν το «ντιλάρισμα» το οποίο έχουν κάνει εδώ και καιρό.

Ακόμη και άριστοι μαθητές που έχουν συγκεντρώσει πάνω από είκοσι χιλιάδες μόρια θα αποκλειστούν από τις σχολές επιλογής τους, όπως η Αρχιτεκτονική Σχολή λόγω της ΕΒΕ στα ειδικά μαθήματα.

Αναρωτιόμαστε. Ποια αριστεία υπηρετούν; Διότι το έχουν κάνει σλόγκαν στην πολιτική τους επικοινωνία. Την αριστεία του πορτοφολιού;

Δυστυχώς, είναι η πιο επικίνδυνη, η πιο καταστροφική, η πιο κυνική, η πιο ανάλγητη κυβέρνηση γι' αυτόν τον τόπο, γι' αυτή την κοινωνία και κυρίως, για τη νέα γενιά της χώρας μας.

Περίμενα σήμερα με την παρουσία της η Υπουργός, η κ. Κεραμέως, να ανακοινώσει αλλαγές στο αποτυχημένο μοντέλο το οποίο έχει ψηφίσει και να μην εφαρμοστεί η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Όμως ήρθε εδώ κυνικότατα για να προσβάλλει τη νοημοσύνη μας, αλλά να προσβάλλει τους μαθητές και τις οικογένειες οι οποίες, ναι μεν έχουν πετύχει, αλλά δοκιμάζονται λόγω των επιλογών της συγκεκριμένης Κυβέρνησης. Μας απέδειξε για άλλη μια φορά ότι η συγκεκριμένη Υπουργός, οι σύμβουλοι της, αλλά και το σύνολο της Κυβέρνησης είναι άσχετοι από θέματα δημόσιας παιδείας, είναι άσχετοι από τις ανάγκες της κοινωνίας και σε κάθε τους λέξη σπέρνουν μίσος και ταξικές διακρίσεις και διχασμό για τη νεολαία μας, για τη μόρφωση, για την πραγματική παιδεία, κόβοντας ουσιαστικά τα φτερά, τα όνειρα, την προοπτική της νέας γενιάς του τόπου μας.

Έγκλημα, όμως, στο σύνολό του είναι και το νομοσχέδιο το οποίο έρχεται σήμερα προς ψήφιση. Είναι έγκλημα περιβαλλοντικό, ενεργειακό, εργασιακό, κοινωνικό, εθνικό. Είναι ένα νομοσχέδιο στο οποίο το μόνο που φιγουράρει είναι τα σκάνδαλα, οι ιδιωτικοποιήσεις, τα deals και τα ρουσφέτια. Συνήθεια και χαρακτηριστικό της Νέας Δημοκρατίας διαχρονικά. Δεν μας κάνει έκπληξη.

Έγκλημα είναι η ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ εις βάρος μάλιστα των οικονομικών συμφερόντων της ΔΕΗ και της κοινωνίας και του δημόσιου συμφέροντος. Εκχωρείται το δίκτυο διανομής σε κερδοσκοπικά funds που καμμία σχέση, απ' ό,τι έχουμε καταλάβει, δεν έχουν με τα δίκτυα ηλεκτρισμού, ένα στρατηγικό εργαλείο της πολιτείας, ένα ουσιαστικό, σημαντικό μονοπώλιο με εγγυημένο ετήσιο έσοδο για την επόμενη τετραετία τουλάχιστον.

Αντιλαμβάνεστε, άραγε, κύριε Υπουργέ, τι σημαίνει για μεθοριακές, συνοριακές περιοχές, όπως η Θράκη, η διαχείριση των δικτύων ενέργειας από έναν και μόνο ιδιώτη; Παραχωρείτε τα συμφέροντα και την ασφάλεια των δικών μας περιοχών στις ορέξεις ενός και μόνο ιδιώτη; Υπάρχουν άραγε δικλίδες ασφαλείας που θα αναγκάσουν τα κερδοσκοπικά αυτά funds να υπακούσουν σε αυτά που επιτάσσει το δημόσιο και εθνικό συμφέρον; Ειλικρινά αναρωτιέμαι, γιατί το έχουμε θέσει πολλές φορές και δεν έχετε απαντήσει. Συνάμα, βέβαια, και η ακρίβεια. Η τιμή του ρεύματος έχει αυξηθεί ραγδαία για τα ελληνικά νοικοκυριά, όπως και οι αποκοπές σε οικογένειες εν μέσω πανδημίας.

Ακόμη και με την αδειοδότηση των ΑΠΕ εγκληματείτε, κύριοι Υπουργοί. Λέγατε ότι θα απλοποιήσετε τη διαδικασία αδειοδότησης. Καταργήσατε τις ενεργειακές κοινότητες. Ακυρώσατε τα κριτήρια και το χρηματοδοτικό πρόγραμμα 25 εκατομμυρίων που είχε διασφαλίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, βλέπουμε να γεμίζει η Ελλάδα με ανεμογεννήτριες, με φωτοβολταϊκά συστήματα, ακόμη και σε γη υψηλής παραγωγικότητας δημιουργώντας πάρα πολλά προβλήματα στην αγροτική παραγωγή από επενδυτές που είδαν φως και μπήκαν απλά, χωρίς να γνωρίζουμε ποια η αποτελεσματικότητα των έργων αυτών. Έχετε δημιουργήσει ένα αλαλούμ και συνθήκες Φαρ Ουέστ στην αγορά των ΑΠΕ, ενώ οι τοπικές κοινωνίες πραγματικά είναι ανάστατες, υπερασπίζοντας το κοινωνικό και περιβαλλοντικό συμφέρον. Παράλληλα, εισάγετε καθεστώς για την εγκατάσταση δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε δάση και δασικές εκτάσεις χωρίς έγκριση επέμβασης που ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για την κατασκευή έργων σε δάση, τα οποία προστατεύονται εδώ και έναν αιώνα από το Σύνταγμά μας, συν τη δυνατότητα που δίνετε για την κατά περίπτωση αλλαγή σε όρους δόμησης και χρήσεις γης, με βάση τα επιχειρηματικά συμφέροντα κατ' εξαίρεση. Αναρωτιέμαι πόσες εξυπηρετήσεις και συμφέροντα κρύβονται πίσω από αυτές τις διατάξεις;

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχει περάσει πολύς καιρός από το τελευταίο περιβαλλοντοκτόνο νομοσχέδιο Χατζηδάκη που κατάργησε στην πράξη τους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, θέτοντας παράλληλα σε ανασφάλεια τους τετρακόσιους εργαζόμενους σε αυτούς που είχε δρομολογηθεί η μονιμοποίηση τους και η προστασία της εργασίας τους, ενώ ουσιαστικά κατάργησε την προστασία των περιοχών «NATURA», προωθώντας ακόμη και μεταλλευτικές δραστηριότητες και εξορύξεις σε αυτές τις περιοχές. Και τώρα, με τις ρυθμίσεις σας για τον ΟΠΕΚΑ συνεχίζετε αυτό το Αθηνοκεντρικό έγκλημα, το οποίο εσείς ονομάζετε «πολιτική και διαχείριση».

Και προχωράμε και στις εγκληματικές διατάξεις για τη διαχείριση απορριμμάτων. Προωθείτε την καύση, τις ιδιωτικοποιήσεις και την υποβάθμιση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας, ακυρώνοντας τη μεγάλη μεταρρύθμιση που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ με όφελος για τους πολίτες, τους δήμους, αλλά και το περιβάλλον. Το μόνο που σας ενδιαφέρει και εδώ είναι να προχωρούν τα deals, τα οποία έχετε κλείσει.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)

Θα χρειαστώ ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.

Υπενθυμίζω πως το 2015, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ολοκληρώθηκε το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων και ακολούθησαν περιφερειακά σχέδια και εντάξεις μεγάλων έργων. Θα φέρω σαν παράδειγμα τον Έβρο, όπου τροποποιήσαμε τη μελέτη που προέβλεπε ένα ακριβό ΣΔΙΤ πριν για τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Αλεξανδρούπολης και φέραμε ένα σχέδιο με συμβατά στα πραγματικά δεδομένα όρια και με 100% χρηματοδότηση από το δημόσιο.

Η ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης ήταν το πρώτο μεγάλο έργο του περιφερειακού σχεδιασμού στην περιφέρειά μας επί ΣΥΡΙΖΑ και χαρακτηρίζεται από οικονομία φυσικών και ενεργειακών πόρων, ανάκτηση υλικών, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με τρόπο ωφέλιμο και περιβαλλοντικά ορθό για την τοπική κοινωνία και οικονομία. Πρόκειται για ένα έργο που δίνει διέξοδο στη διαχείριση αποβλήτων Ροδόπης και Έβρου που σήμερα εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τον υπερ-λειτουργούντα κορεσμένο ΧΥΤΑ Κομοτηνής, μεταφέροντας τ' απορρίμματα εκεί και με υπέρογκα κόστη. Πρόκειται για ένα έγκλημα για το οποίο οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν έχουν λογοδοτήσει στους πολίτες της περιφέρειάς μας.

Με τη νέα ΜΕΑ λοιπόν στην Αλεξανδρούπολη επιτυγχάνεται απαλλαγή από τον φόρο ταφής των απορριμμάτων, χαμηλότερα τέλη για τους δημότες, αλλά και εφαρμογή του χαμηλότερου τμήματος επεξεργασίας απορριμμάτων πανελληνίως. Παράλληλα, σχεδιάσαμε την κατασκευή δεύτερης ΜΕΑ στον βόρειο Έβρο για την καλύτερη διαχείριση και αποφόρτιση, η οποία βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης μελετών. Ελπίζω να μη σταματήσει και να μην αλλάξει ο σχεδιασμός για τη συγκεκριμένη ΜΕΑ.

Εμείς αποδείξαμε λοιπόν ότι μπορεί να γίνουν τα έργα δημόσια, σωστά, οικονομικά, κυκλικά, με δημόσιο συμφέρον και έτσι οι τόποι μας να είναι ελεύθεροι και τα τέλη φθηνά. Σας ενοχλεί φαίνεται, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, που δείξαμε και αποδείξαμε στον Έβρο, αλλά και σε άλλες περιοχές, ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν αλλιώς και με το βέλτιστο τρόπο για το συμφέρον των πολιτών.

Σε αντίθεση, λοιπόν, με αυτόν τον σχεδιασμό, εσείς -και κλείνω, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ανοχή- ναρκοθετείτε την ανακύκλωση και τη διαλογή στην πηγή. Αφαιρείτε αρμοδιότητες από τους δήμους και με τα εργοστάσια καύσης αυξάνετε τα κόστη για τους πολίτες. Αδιαφορείτε για την επιβάρυνση των περιβαλλοντικών δεικτών, ακυρώνετε ή αρνείστε να εφαρμόσετε θετικά μέτρα που θέσπισε ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως η χωριστή συλλογή σε τέσσερα ρεύματα, η χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, η τιμολογιακή πολιτική που έδινε κίνητρα για την ανακύκλωση, η εισφορά κυκλικής οικονομίας που έδινε κίνητρα στους δήμους προκειμένου να προχωρήσουν επενδύσεις για την ανακύκλωση και για τη διαχείριση των απορριμμάτων και αποβλήτων.

Το μόνο που προωθείτε, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, τάχιστα είναι σκάνδαλα εκατομμυρίων ευρώ, deals και στην ανακύκλωση. Έχετε στήσει μια βιομηχανία κοπής χρήματος σε όλη τη χώρα προς εξυπηρέτηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων. Αυτά είναι τα κατορθώματα και τα εγκλήματα των «αρίστων» της Νέας Δημοκρατίας και του πράσινου, κυρίου Μητσοτάκη, έτσι όπως θα ήθελαν να τον παρουσιάσουν τα «Πετσομένα» μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εμείς ευχαριστούμε.

Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο κ. Νικόλαος Ταγαράς.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα τις προηγούμενες μέρες στις συνεδριάσεις των επιτροπών όλους τους συναδέλφους και τις παρατηρήσεις τους για το νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε σήμερα.

Άκουσα και σήμερα στην Ολομέλεια όλους αυτούς που πήραν τον λόγο και αναφέρθηκαν σε πολλά. Θέλω να πω ότι είναι θέμα δημοκρατίας η έκφραση απόψεων, είναι θέμα δημοκρατίας η επισήμανση κινδύνων, όμως, είναι πιο σημαντικό και πιο δημιουργικό μέσα από αυτά τα οποία ακούγονται συζητώντας στην Ολομέλεια της βουλής, πέρα από τις καταγγελίες, τις δήθεν εξυπηρετήσεις συμφερόντων και τους αφορισμούς, να ακούμε και προτάσεις και σε κάθε περίπτωση να είμαστε και συγκεκριμένοι, γιατί οι οριζόντιοι αφορισμοί και οι καταγγελίες δεν προσφέρουν τίποτε όταν μάλιστα αναφέρονται και με υψηλούς τόνους.

Κι επειδή ο Υπουργός μας αναφέρθηκε σε θέματα που αφορούν στην ανακύκλωση, στα απορρίμματα, στην ενέργεια, θα αναφερθεί και για τις ρυθμίσεις στα δασικά και στο νομοσχέδιο, αλλά και στις τροπολογίες, θα μου επιτρέψετε εγώ να αναφερθώ σε χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα που θίγονται στο νομοσχέδιο και στην τροπολογία.

Ας ξεκινήσω από τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια και τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια, διότι άκουσα ότι διαμέσου αυτών εξυπηρετούμε συμφέροντα. Κατ' αρχάς, ξέρουμε τι είναι τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια για να δούμε αν μπορούν να εξυπηρετήσουν συμφέροντα; Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια έρχονται σε εξέλιξη των γενικών πολεοδομικών σχεδίων και των σχεδίων χωρικής οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης. Έρχονται να βάλουν τάξη στον χώρο. Γι' αυτόν τον λόγο καθορίζουν χρήσεις γης, ορίζουν όρους δόμησης, οριοθετούν οικισμούς, οριοθετούν σχέδια πόλης, περιοχές προς πολεοδόμηση, προστατευόμενες περιοχές, οριοθετούν ρέματα. Όλα αυτά για να μπει τάξη στον χώρο. Αυτός είναι στόχος και ο ρόλος αυτού του σχεδιασμού σε τέσσερις φάσεις, σε τέσσερις μελέτες. Είναι η κύρια μελέτη, η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η μελέτη εκτίμησης και γεωλογικών κινδύνων, αλλά και γεωλογικής καταλληλότητας και την οριοθέτηση των ρεμάτων, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, συνέπειες από φυσικές καταστροφές και τεχνολογικές καταστροφές.

Υπάρχει ένα πλήθος αναφορών-σχεδίων που είναι η βάση για τον χώρο και όλα αυτά στο τέλος εγκρίνονται με προεδρικό διάταγμα, δηλαδή περνώντας από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και αφού θα περάσουν από εκεί, πώς είναι δυνατόν να εξυπηρετούν συμφέροντα αφού θα ελεγχθούν και μετά από τον έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας θα εγκριθούν και θα ισχύσουν. Τα λέω αυτά γιατί ωραίες είναι οι αναφορές, αλλά πρέπει τα επιχειρήματα να έχουν βάση.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ό,τι αφορά το θέμα της έλλειψης του σχεδιασμού που μας οδήγησε στην άναρχη, αλλά και στην αυθαίρετη δόμηση, αλλά και στη σύγκρουση δραστηριοτήτων, ερχόμαστε με έναν πρωτοφανή από πλευράς έκτασης, από πλευράς πίστωσης, αλλά και από πλευράς χρόνου ολοκλήρωσης σχεδιασμό πάνω από το 70% της επικράτειας με πάνω από 400 εκατομμύρια προϋπολογισμό.

Όλοι οι σχεδιασμοί, τοπικά πολεοδομικά σχέδια, ειδικά πολεοδομικά σχέδια, ζώνες υποδοχής συντελεστή, οριοθέτηση οικισμών, οριοθέτηση ρεμάτων, όλα αυτά μέσα σε τέσσερα χρόνια, μέχρι το τέλος του 2025 θα έχουν ολοκληρωθεί. Τέτοιο μέγεθος σε τέτοιο χρόνο και με τέτοια έκταση δεν έχει υπάρξει ποτέ στο παρελθόν.

Ξέρουμε ότι είναι ένα στοίχημα πολύ μεγάλο, όμως, οι ανάγκες και οι απαιτήσεις της εποχής σε σχέση με τις καθυστερήσεις του παρελθόντος επιβάλλουν όχι αναμονή και όχι άλλο χαμένο χρόνο. Είναι το στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε όλοι μαζί. Προτάσεις ακούμε, διορθώσεις είμαστε έτοιμοι να κάνουμε, αλλά προτάσεις δημιουργικές και όχι αφορισμούς.

Άκουσα: Πώς τροποποιείτε τον ΓΟΚ; Πώς τροποποιείτε την εκτός σχεδίου δόμηση διαμέσου των σχεδιασμών; Μα, όλοι οι οικονομικοί κανονισμοί από το διάταγμα 23 στο ΓΟΚ του 1955, του 1973, του 1985, του 2012 νόμοι είναι και εμείς ερχόμαστε με προεδρικό διάταγμα να αλλάξουμε σημεία αυτών των νόμων. Και δεν μιλάμε για τις οριζόντιες διατάξεις. Οι χρήσεις δεν είναι οριζόντια διάταξη. Οι όροι δόμησης δεν είναι οριζόντια διάταξη. Αντίθετα, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, επιβάλλεται να είναι διαφορετικές και οι χρήσεις, αλλά και οι όροι δόμησης και προς τα πάνω, αλλά και προς τα κάτω.

Άκουσα για τις διατάξεις που φέρνουμε για την εκτός σχεδίου δόμηση. Επειδή παρατηρήθηκαν προβλήματα, ειδικά για την εκτός σχεδίου δόμηση μετά τον ν.4759/20 και πολλές ΥΔΟΜ δεν εξέδιδαν άδειες ή δημιουργούσαν θέματα ερμηνειών. Ερχόμαστε, λοιπόν, εμείς και λέμε καταρχάς πού ισχύει ο ν.4759 και ισχύει εκεί που δεν υπάρχει πρώτο επίπεδο σχεδιασμού, δεν υπάρχει ΓΠΣ, δεν υπάρχει ΣΧΟΟΑΛ, δεν υπάρχουν ζώνες οικιστικού ελέγχου, δεν υπάρχει ΕΣΧΑΣΕ, δεν υπάρχει ΕΣΧΑΔΑ. Εκεί ισχύει ο ν.4759. Όπου υπάρχουν αυτοί σχεδιασμοί δεν ισχύει. Πρώτη παρατήρηση αυτή.

Δεύτερον, επειδή δόθηκε με μία μεταβατική διάταξη στις κατά παρέκκλιση αρτιότητες για δύο χρόνια πάλι η δυνατότητα οικοδομής, αλλά στις περιοχές που ισχύει ο ν.4759 έχει μειωθεί η κάλυψη, για παράδειγμα στην κατοικία από τα δύο μέχρι τα τέσσερα στρέμματα είναι εκατόν ογδόντα έξι τετραγωνικά. Δεν υπήρχε, όμως, διευκρίνιση τι γίνεται στις παρεκκλίσεις τις μικρότερες. Στα επτακόσια πενήντα τετραγωνικά στα χίλια διακόσια και μέχρι τα δύο στρέμματα, πώς κλιμακώνεται; Κατ' αναλογία του υπάρχοντος -γιατί άκουσα και άλλα- μαθηματικού τύπου για τον υπολογισμό και την κατανομή των διακοσίων τετραγωνικών.

Όπου ισχύουν τα διακόσια τετραγωνικά, εκεί που δεν ισχύει ο ν.4759, υπάρχει ο αντίστοιχος μαθηματικός τύπος για τις μικρές αρτιότητες. Ήρθαμε και προσθέσαμε εκεί που θα ισχύουν τα εκατόν ογδόντα έξι για να είναι ξεκάθαρο το πεδίο και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις.

Δεν κάναμε μόνο αυτό, όμως. Και για θέματα καταστημάτων και γραφείων που υπήρχε μέγιστη δόμηση κάλυψε εξακόσια τετραγωνικά, εκεί που δεν ισχύει ο ν.4759. Εκεί, όμως, που ισχύει είναι πεντακόσια πενήντα. Σε νέες δραστηριότητες, παράδειγμα κέντρα δεδομένων, εφοδιαστική αλυσίδα, ερχόμαστε να συμπληρώσουμε κενά που αφορούν στους όρους δόμησης και το κάνουμε. Μπορεί να είναι νέες δραστηριότητες, αλλά εξελίσσονται δυναμικά και θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο για το τι επιτρέπεται πού και με ποιον τρόπο.

Σε ό,τι αφορά την επιβάρυνση -εκεί που ισχύει ο ν.4759- κόστους αδείας, διευκρινίζουμε ότι το κόστος είναι 5% επί του συμβατικού προϋπολογισμού, προσθέτουμε, όμως, πέντε τοις χιλίοις εκεί που υπάρχει αναλυτικός προϋπολογισμός. Υπήρχε κενό εκεί. Ταυτόχρονα βάζουμε όρια όχι κάτω από 250 ευρώ και όχι πάνω από 5.000 ευρώ. Αυτά ξεκαθαρίζουν το τοπίο, γιατί υπήρχαν και εδώ κενά ή ασάφειες.

Έρχομαι σε ένα άλλο σημαντικό θέμα που αναφέρθηκε, στην έννοια του κοινόχρηστου δρόμου στην εκτός σχεδίου δόμηση. Κοιτάξτε, χρήσεις ορίζουμε, αρτιότητες προσδιορίσουμε, αν όμως δεν υπάρχει και η οικοδομησιμότητα, δεν έχουν νόημα τα προηγούμενα. Και για να υπάρχει οικοδομησιμότητα σε σχέση με τους δρόμους, στο ποια είναι η έννοια του κοινόχρηστου δρόμου στην εκτός σχεδίου δόμηση επί του οποίου δρόμου να θεωρεί ότι έχει πρόσωπο το γήπεδο, εδώ μετά το 2003 και ξέρουν οι τεχνικοί καλύτερα, υπάρχει θέμα.

Για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα που είναι διαχρονική εκκρεμότητα, ειδικά μετά το 2003, ερχόμαστε και περιλαμβάνουμε διατάξεις. Αυτές οι διατάξεις λένε ότι μπορεί ο δήμος ή και το Υπουργείο να καταγράψει τους δρόμους με προδιαγραφές και κριτήρια που ορίζονται με υπουργική απόφαση και να έρθει μετά ο συντονιστής της αποκεντρωμένης διοίκησης με απόφαση ακύρωσης. Άκουσα πριν ότι θα βγάλει χωρίς προδιαγραφές και προϋποθέσεις και κριτήρια την απόφαση. Όχι. Θα έχει προηγηθεί προεδρικό διάταγμα όπου θα βάζει τους όρους και τα κριτήρια βάσει των οποίων ο συντονιστής της αποκεντρωμένης διοίκησης θα έρθει να κυρώσει το κοινόχρηστο δίκτυο.

Όλα αυτά γίνονται για να προσαρμοστούμε προς τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για συνολικό σχεδιασμό και όχι αποσπασματικό. Είναι μια σημαντική τομή μέσα στις οποίες θα περιλαμβάνεται, θα λαμβάνονται υπ' όψιν αεροφωτογραφίες πριν από τις 27 Ιουλίου 1977.

Ανοίγω παρένθεση: Μέχρι τώρα μιλούσαμε για το 1923. Ούτε δρόμοι υπήρχαν ούτε αεροφωτογραφίες υπήρχαν ούτε και συμβόλαια υπήρχαν για να έρθει κανείς να αποδείξει τον χρόνο δημιουργίας ενός ακινήτου, απαραίτητη προϋπόθεση για την αρτιότητα, αλλά και για την οικοδομησιμότητα των γηπέδων εκτός σχεδίου.

Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική ταυτότητα και τη βεβαίωση μηχανικού, άκουσα ότι αναστέλλουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα. Συγγνώμη. Από την 1η Φεβρουαρίου είχα την τιμή να υπογράψω την ηλεκτρονική ταυτότητα και ισχύει από τότε και μέχρι σήμερα και διαρκώς. Δεν σταμάτησε η λειτουργία της ηλεκτρονικής ταυτότητας, γιατί ειπώθηκε ότι αναστέλλεται η ηλεκτρονική ταυτότητα. Εμείς τι κάναμε, όμως; Με τη διαδικασία δια της βεβαίωσης που ίσχυε για τις μεταβιβάσεις πριν από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής ταυτότητας δώσαμε τη δυνατότητα παράλληλης δυνατότητας με την ηλεκτρονική ταυτότητα και της ισχύος της βεβαίωσης μέχρι το τέλος Ιουνίου για να γίνεται μέσα από δύο εναλλακτικές διαδρομές, όποια ο καθένας θα μπορούσε να επιλέξει, τη βεβαίωση για να γίνει η μεταβίβαση.

Για αυτήν τη βεβαίωση που ίσχυε πριν την ταυτότητα και που λειτουργεί παράλληλα με την ηλεκτρονική ταυτότητα δώσαμε και δίνουμε παράταση μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Και να σας πω ότι έχουν υποβληθεί περίπου έξι χιλιάδες εξακόσιες αιτήσεις στην ηλεκτρονική ταυτότητα. Από αυτές οι τρεισήμισι χιλιάδες αιτήσεις μέσα από την ηλεκτρονική ταυτότητα αφορούν μεταβιβάσεις. Την τελευταία εβδομάδα είχαμε περίπου διακόσιες πενήντα αιτήσεις κάθε μέρα διαμέσου της ηλεκτρονικής ταυτότητας για μεταβιβάσεις, για να έχετε μια εικόνα. Είναι παράλληλη, ταυτόχρονη λειτουργία μέχρις ότου σταματήσει και ισχύσει αποκλειστικά και μόνο η ηλεκτρονική ταυτότητα. Τα λέω αυτά για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.

Όσον αφορά το Μάτι, ακούω με πολλή πολλή προσοχή ότι καθυστερήσαμε τραγικά γιατί είχαμε πει έναν χρόνο, πάει δεύτερος και προσθέτουμε και άλλον έναν. Μάλιστα. Ο πρώτος χρόνος αφορούσε το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, το οποίο σαν σχέδιο είχε παραδοθεί, αλλά για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο -θα σας απαντήσω και θα είμαι πολύ λεπτομερής και θα ήθελα να ακούσω μετά τις απαντήσεις σας- είναι πιλοτική και αντιπροσωπευτική η περιοχή στο Μάτι, την οποία πολεοδομούμε μετά από μια καταστροφή και μια εμπειρία τραγική, όπου όλοι μας στεκόμαστε με σεβασμό και για αυτό και δεν πρέπει να μας χωρίζουν τέτοια γεγονότα, αντίθετα να μας κάνουν πιο σοφούς, πιο αποτελεσματικούς για να άρουμε κινδύνους και να επιταχύνουμε διαδικασίες.

Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, έχει κατατεθεί. Πάνω από τετρακόσιες επιστολές, πάρα πολλές επισκέψεις, τηλεδιασκέψεις, συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων, δημάρχους, όλη την κοινωνία, για να πετύχουμε το καλύτερο και με ασφαλέστερο τρόπο για την περιοχή. Είναι μια περιοχή, που, όπως είπα, τα έχει όλα: Σχέδια πόλεως, οικισμούς, εκτός σχεδίου, αιγιαλούς, αρχαιολογικούς χώρους, δασικά ρέματα. Τα έχει όλα. Είναι μικρή μεν, αλλά αντιπροσωπευτική σε ό,τι αφορά τις ιδιαιτερότητες που κουβαλάει. Και παρόλα αυτά τελειώσαμε και ήδη προωθείται το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτό είναι η πρώτη φάση.

Ταυτόχρονα, αυτήν τη στιγμή που μιλάμε, υπογράφεται η δεύτερη φάση του σχεδιασμού, το πολεοδομικό σχέδιο εφαρμογής, δηλαδή το ρυμοτομικό σχέδιο και η πράξη εφαρμογής. Και δίνουμε παράταση για αυτό μέχρι την επόμενη χρονιά, έναν χρόνο, από τις 23 Ιουλίου 2021 μέχρι τις 23 Ιουλίου του 2022.

Προσέξτε. Δύο φάσεις σχεδιασμού και ολόκληρου του σχεδιασμού έγιναν σε τρία χρόνια. Εγώ μιλάω από το 2019 μέχρι το 2022. Δεν έχει υπάρξει ποτέ και ούτε πρόκειται να υπάρξει τα επόμενα χρόνια. Και οι δύο φάσεις του σχεδιασμού έγιναν σε τρία χρόνια και, μάλιστα, σε μια τέτοια περιοχή με αυτά τα χαρακτηριστικά και όταν έχει μεσολαβήσει και ένα πρόσθετο γεγονός, η ανάρτηση των δασικών χαρτών, που και εκεί για πρώτη φορά η ανάρτηση έβγαλε στην επιφάνεια όλες τις εκκρεμότητες και τις πληγές του παρελθόντος και είμαστε υποχρεωμένοι ό,τι εκκρεμότητα, λάθος, παράλειψη, οτιδήποτε έχει υπάρξει στο παρελθόν να τη ρυθμίσουμε με ασφάλεια και με ταχύτητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, -λέω ξανά- είναι υποχρέωσή μας ειδικά σε τέτοιες συνθήκες, γιατί άκουσα καταγγελίες και κατηγορίες. Είπα σέβομαι τις διαφορετικές απόψεις, αλλά δεν είναι εποχές που θα πρέπει να είμαστε στα άκρα. Αν αξίζει, να πάμε και εκεί. Όμως χωρίς λόγο, όπως με αφορισμούς και καταγγελίες, δεν προσφέρουμε υπηρεσία. Η κοινωνία έχει τεράστια προβλήματα και έχουμε και πρόσθετες δυσκολίες. Είναι ευθύνη όλων μας, ενώνοντας δυνάμεις και παίρνοντας σωστές αποφάσεις να ξεφύγουμε από αυτές τις δυσκολίες.

Έχουμε, όμως, και μερικές διατάξεις, επειδή αναφέρθηκε πριν ότι εξυπηρετούμε συμφέροντα. Αναφέρθηκε για τους παραδοσιακούς οικισμούς, για την εκτός σχεδίου, εκτός οικισμού δόμηση η δυνατότητα εγκαταστάσεων μεταποιητικών μονάδων και συσκευασίας για τα τοπικά αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, γιατί υπήρξε πρόβλημα και υπάρχουν ήδη επιχειρήσεις που λειτουργούν για την αξιοποίηση και προώθηση των τοπικών προϊόντων και δίνουμε διέξοδο. Αυτό είναι εξυπηρέτηση συμφερόντων;

Από την άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά τη λύση κυκλοφοριακού προβλήματος σε ιστορικά κέντρα και πολεοδομικά κέντρα, λύνουμε προβλήματα μέχρι να τροποποιηθεί σχεδιασμός ο πολεοδομικός. Παράδειγμα είναι η Καβάλα και η Κέρκυρα. Θα έπρεπε να είχαν λυθεί; Η απάντηση είναι «ναι». Όμως, υπάρχει μια πραγματικότητα που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, ένα υπαρκτό πρόβλημα και δίνουμε τη δυνατότητα να μπορούν, αλλά ταυτόχρονα με λήξη, να εξελιχθεί η τροποποίηση του πολεοδομικού σχεδιασμού. Είναι παρατηρήσεις που εξελίσσονται και είμαστε υποχρεωμένοι για αυτό να λάβουμε μέτρα.

Άκουσα για τις υπηρεσίες δόμησης. Πράγματι, υπάρχουν προβλήματα και καθυστερήσεις και έλλειψη προσωπικού, αλλά και καθυστερήσεις χωρίς να υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Θέλω να σας πω -δεν θα προχωρήσω σήμερα σε λεπτομέρειες- ότι μελετάμε αλλαγές για αυτό. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και δεν μπορούν να συνεχιστούν αυτές οι καθυστερήσεις, πολύ περισσότερο που οι άδειες εκδίδονται ηλεκτρονικά, πολύ περισσότερο που το κύριο βάρος είναι στον έλεγχο του τοπογραφικού και του διαγράμματος κάλυψης, γιατί, κατά τα λοιπά, μιλάω στην προέγκριση. Η άδεια οικοδομής δίνεται πλέον και χωρίς να χρειάζονται όλοι οι έλεγχοι με ευθύνη του μηχανικού.

Με αυτές τις παρατηρήσεις κλείνω. Και γνωρίζετε και όσοι με γνωρίζουν και από το παρελθόν ότι είμαι ανοιχτός σε παρατηρήσεις και είμαι έτοιμος να διορθώσω αν υπάρχουν λάθη, αρκεί να μου τα επισημάνετε και είμαι εδώ να τα ακούσω και να τα διορθώσουμε. Σε κάθε περίπτωση, όμως, δεν βοηθούν ούτε οι ακραίες φωνές ούτε οι κατηγορίες οι οριζόντιες.

Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Να είστε καλά κι εγώ ευχαριστώ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο παρακαλώ.

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε κι εγώ θα ήθελα το λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μισό λεπτό, μη βιάζεστε. Σας είδα όλους. Μη στεναχωριέστε, θα πάρετε τον λόγο.

Πρώτα έχει τον λόγο η κ. Πέρκα, η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ μια ερώτηση θέλω να κάνω.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ναι, αλλά δεν είστε Κοινοβουλευτικός και με δυσκολεύετε. Έχω όλη την καλή διάθεση.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είπε ο κύριος Υπουργός ότι θα τοποθετηθεί για μία τροπολογία και δεν τοποθετήθηκε. Τόσο δύσκολο είναι;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Για τις τροπολογίες τις βουλευτικές σε λίγο θα μας ενημερώσει ο Υπουργός.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, για την τροπολογία για το Λίντο στο Ηράκλειο είπατε ότι θα πείτε δυο κουβέντες γι' αυτό. Δεν είπατε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Για την τροπολογία στο Λίντο στο Ηράκλειο, κύριε Υπουργέ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ναι, είναι για την τροπολογία που αφορά την έκδοση ειδικών όρων για τη διαμόρφωση της ανάπλασης του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Συντυχάκη.

Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Για την τροπολογία αυτή με ρωτάτε για τη μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη που είναι στο 38%, για τον συντελεστή δόμησης που είναι στο 0,36 -γιατί αυτά είναι τα ποσοστά τα οποία δίδονται- και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος δώδεκα μέτρα και 2,30 απόσταση για τα λοιπά νέα κτίσματα από τα πλάγια όρια. Ποιο είναι το πρόβλημα από πλευράς όρων δόμησης; Είναι 38% κάλυψη, 0,36 συντελεστής δόμησης.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Για ποιο λόγο το κάνετε; Αυτό ρωτάμε.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Θα σας πω αμέσως. Το κάνουμε, διότι το Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου θα πρέπει να πληροί προδιαγραφές κατ' ελάχιστο για να μπορεί να λειτουργεί σε αγώνες FIFA και η UEFA, που αυτή τη στιγμή δεν πληροί προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Αυτός είναι ο κυρίαρχος λόγος.

Το είχαμε κάνει -θέλω να σας θυμίσω- και παλιότερα για κεντρικά γήπεδα εδώ και στην Αθήνα -ΑΕΚ και Παναθηναϊκός- αλλά και στη Θεσσαλονίκη -ΠΑΟΚ-, όπως και στο γήπεδο του Παναιτωλικού, όπου για να προσαρμοστούν σε απαιτήσεις με κατασκευές κατ' ελάχιστον και ελάχιστες λειτουργίες που πληρούν προϋποθέσεις αξιοπρεπούς λειτουργίας και εκπροσώπησης σε μεγάλους αθλητικούς αγώνες, είναι απαραίτητες οι κατασκευές πραγμάτων και λειτουργιών που δεν υπάρχουν. Αυτός είναι ο στόχος.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ πολύ.

Κυρία Πέρκα, ορίστε, έχετε το λόγο.

ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Πολύ λίγα λεπτά θα χρειαστώ για να εξηγήσω και μερικά πράγματα.

Κύριε Υπουργέ, αν κάτι είπαμε εμείς, είναι ότι επί ενάμιση χρόνο είχατε παγώσει μια διαδικασία που είχε ξεκινήσει από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και μελετητικά και χρηματοδοτικά, για να κάνετε τι; Τον σχεδιασμό σε επίπεδο δήμων να τον πάτε σε επίπεδο δημοτικής ενότητας -γι' αυτό είναι φιλόδοξο το σχέδιό σας, έτσι;- και πέρα από αυτό να κάνετε αυτό που λέμε «κουρελοποίηση» του δήμου, κάποιες προνομιούχες περιοχές δηλαδή να έχουν σχεδιασμό, όπως ήταν παλιά, ποιοι είναι στο σχέδιο, ποιοι δεν είναι. Αυτό κάνετε, ασυνέχειες και ανισότητες εντός ακόμη και των ίδιων των δήμων. Αυτό είχαμε σχολιάσει στο νομοσχέδιο σας.

Να πω, επίσης, ότι τότε εξυπηρετήθηκαν κανονικότατα τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια, που τι σημαίνει με λίγα λόγια; Γι' αυτό και οι οικονομικοί παίκτες στη χώρα πάντα τα προτιμούν. Σημαίνει ότι η επένδυση, η δραστηριότητα κατισχύει του τοπικού σχεδιασμού, των αναγκών του δήμου, της κοινότητας, που είναι πιο δημοκρατικός, πιο συμμετοχικός και τα λοιπά.

Ειδικά πολεοδομικά. Αυτό το αναβαθμίζετε σε κάθε νομοσχέδιο και με κάθε τροπολογία, ασύνδετα. Αυτό δεν είναι σχεδιασμός. Σας είπα και πριν ότι πολεοδομείτε τη χωροταξία. Η πολεοδομία έχει έναν κανονιστικό χαρακτήρα. Η χωροταξία είναι χωρικό πρότυπο ανάπτυξης, είναι κατεύθυνση στρατηγική.

Επίσης, είπαμε ότι κάνατε και μετονομασίες. Το ίδιο γίνεται και εδώ.

Σε αυτό που σας είπα για τους δρόμους, το είπα για να σας πω το εξής: Ακούστε μας. Στο νομοσχέδιο για τη χωροταξία φωνάζαμε και λέγαμε πώς θα βγουν οι άδειες, αφού η νομολογία του Σ.τ.Ε. έχει πει ότι η απόφαση του δημάρχου δεν αρκεί για να χαρακτηρίσει την οδό. Αυτό είπα και στην τοποθέτησή μου. Τότε κάνατε ότι όλα είναι μια χαρά.

Και έρχεστε σήμερα -σωστά, σωστά εν μέρει- και καταλάβατε τι πρόβλημα δημιουργείται, ότι ναι μεν η αυθαίρετη δόμηση γρήγορα να γίνει κ.λπ., αλλά δεν μπορεί να βγάλει άδεια κανείς, έχει παραλύσει όλη χώρα. Γιατί; Διότι υπάρχει νομολογία του Σ.τ.Ε.. Αυτή ήταν η κριτική.

Σε ό,τι αφορά τώρα τις ΥΔΟΜ, με συγχωρείτε, δεν ξέρω αν «πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι», αλλά όταν υπάρχουν τέτοιες υπηρεσίες δόμησης χωρίς μηχανικό, τι ψάχνετε να βρείτε για να τις φτιάξετε να δουλέψουν; Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Και κυρίως δεν έχετε κάνει ποτέ έναν δειγματοληπτικό έλεγχο. Κάποια στοιχεία θα σας τα ζητάμε επανειλημμένως: τι έχει γίνει, πόσο αργούν οι άδειες, πώς πάει; Τίποτα! Δεν δουλεύει έτσι το πράγμα.

Αναφορικά με το Μάτι, είπατε ότι μια χαρά τα πήγατε. Πρώτον, σχολιάζουμε αυτές τις υπερφίαλες δηλώσεις που ξεκινάνε από τον Πρωθυπουργό και φτάνουν στον τελευταίο Υπουργό -ο ένας έλεγε ότι σε μια εβδομάδα θα τελειώσει το Ελληνικό, ο άλλος είπε σε έναν χρόνο τελειώνει το Μάτι-, που σημαίνει ότι έχω άγνοια για το πώς λειτουργεί η διοίκηση, πώς είναι η νομοθεσία, ποιοι είναι οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Μην κάνετε τέτοιες δηλώσεις! Είπατε σε έναν χρόνο το Μάτι και τώρα λέει «οικοδομική άδεια», δηλαδή η δεύτερη δε φάση...

Και θα το ξαναπώ: Είναι ντροπή σε τέτοιο θέμα, που είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο κάτω κάτω, να βάζετε το ΤΕΕ να φεύγει από τον ρόλο του τεχνικού συμβούλου της πολιτείας, έναν ρόλο που έχει παίξει διαχρονικά και έχει γράψει λαμπρές σελίδες στην ιστορία του, ανεξαρτήτως κυβέρνησης, και να το κάνετε δεκανίκι μιας κυβέρνησης, να γίνεται αναθέτουσα υπηρεσία και να μοιράζει 5 έως 6 εκατομμύρια ευρώ -είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται!-, χωρίς ΚΗΜΔΗΣ, χωρίς να μπαίνει σε καμμία διαδικασία. Γιατί; Αφού θέλετε άπλετο χρόνο, πάρτε το χρόνο σας, κάντε εδώ τροπολογίες -δεν μας ακούτε κιόλας, ό,τι θέλετε κάνετε- και αφήστε να γίνει η διαδικασία κανονικά. Αυτά είπαμε.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούμε πολύ.

Ο κ. Κατρίνης από το Κίνημα Αλλαγής έχει το λόγο.

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, το μειλίχιο ύφος σας δεν συνάδει με τον πολύ -θα έλεγα- επιθετικό τρόπο και το λέω αυτό γιατί όλοι είμαστε διατεθειμένοι να μπούμε σε έναν διάλογο για σοβαρά ζητήματα που αφορούν την πολεοδόμηση και τα πολλά προβλήματα -τα ξέρετε πολύ καλά και εσείς- που έχουν ανακύψει με δασικούς χάρτες.

Σίγουρα ο τρόπος αυτός δεν είναι αυτός που επιλέγετε εσείς, φέρνοντας διατάξεις στο παρά ένα, χωρίς καμμία συζήτηση, χωρίς καμμία διαβούλευση. Είναι ένα ζήτημα που έχει τεθεί στο Υπουργείο απ' όλες τις πτέρυγες και από δεκάδες Βουλευτές και από την παράταξή σας.

Εσείς λοιπόν έρχεστε εδώ με μεμονωμένες τροπολογίες. Μάλιστα εδώ διαβάζω και ανακοίνωση της ΠΕΔ Κρήτης που διαφωνεί -έχει στείλει στον κ. Σκρέκα και στον κ. Αμυρά, δεν έχει στείλει σε εσάς- και λέει ότι δεν έχετε τηρήσει τα υπεσχημένα. Έρχεστε, λοιπόν και μας αιφνιδιάζετε. Άρα καλό θα είναι να αλλάξετε λίγο τη στρατηγική σας και να μη μας λέτε ότι επειδή είναι χρήσιμο, είναι και σωστό να φέρνουμε στο παρά ένα τροπολογίες.

Σε κάθε περίπτωση, εμείς έχουμε καταθέσει μια τροπολογία -υπογράφει ο κ. Κεγκέρογλου και ο κ. Αρβανιτίδης- για την οποία ούτε από τον κ. Σκρέκα που μίλησε σαράντα λεπτά ούτε από εσάς που μιλήσατε είκοσι λεπτά, ακούσαμε την τοποθέτησή σας. Και είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά τις ενεργειακές κοινότητες, την ενεργειακή δημοκρατία.

Θα θέλαμε, λοιπόν -πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση- να έχουμε

τουλάχιστον την τοποθέτησή σας. Αν όντως αντιλαμβάνεστε την κοινοβουλευτική διαδικασία -που είμαι σίγουρος ότι εσείς προσωπικά και θεωρώ και ο κ. Σκρέκας την αντιλαμβάνεστε και συμπεριφέρεστε με τον προσήκοντα σεβασμό-, θα πρέπει τουλάχιστον να μας απαντήσετε αν θεωρείτε ότι αυτό που περιλαμβάνει είναι σωστό και αν έχετε την πολιτική βούληση να το αποδεχθείτε. Γιατί δεν μπορεί να λέτε ότι λύνουμε προβλήματα με δεκαοκτώ ασύνδετα άρθρα και τα φέρνουμε στο παρά ένα.

Εμείς λοιπόν προτείνουμε να λυθούν προβλήματα με τροπολογία και εσείς ούτε καν απαντάτε σε αυτό.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εμείς ευχαριστούμε.

Ο κ. Ταγαράς έχει το λόγο για να απαντήσει.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε Κατρίνη, κατ' αρχάς σέβομαι -και σας σέβομαι και το ξέρετε- όλα αυτά τα οποία είπατε, συμφωνώντας ως προς το κλίμα -γιατί έτσι έχω κινηθεί σε όλη μου τη διαδρομή, σε αυτό το κλίμα που περιγράψατε- και πάντα με μετριοπάθεια.

Να μου επιτρέψετε να πω μόνο δυο λέξεις στην κ. Πέρκα. Ρωτήσατε αν γνωρίζω τη λειτουργία των ΥΔΟΜ. Ναι, τη γνωρίζω. Και αυτό που βλέπετε μπροστά μας αφορά όλη τη διαδικασία και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα στις ΥΔΟΜ. Γνωρίζω όλα τα στοιχεία. Για παράδειγμα, γνωρίζω ότι από τις εκατόν εξήντα περίπου ΥΔΟΜ που λειτουργούν, δεκατρείς ΥΔΟΜ έχουν μέσο χρόνο έκδοσης άδειας είκοσι μέρες, σαράντα δύο ΥΔΟΜ έχουν μέσο χρόνο έκδοσης άδειας πενήντα μέρες, σαράντα τέσσερις ΥΔΟΜ έχουν μέσο χρόνο έκδοσης άδειας εβδομήντα πέντε μέρες, οι είκοσι τρεις εκατό μέρες και τριάντα επτά έχουν πάνω από εκατό μέρες. Και γνωρίζω ότι το 60% αυτών των καθυστερήσεων αφορούν τις ΥΔΟΜ, αλλά υπάρχει και ένα 40% που αφορούν τους μηχανικούς. Διότι όταν στέλνονται παρατηρήσεις, ξέρετε ότι είναι ευθύνη του μηχανικού να απαντήσει, του ιδιοκτήτη διά του μηχανικού.

Ξέρω, επίσης, ότι από τις εκατόν εξήντα υπολειπόμενες ΥΔΟΜ που θα έπρεπε λειτουργήσουν στους υπόλοιπους δήμους, όλα αυτά τα χρόνια έχουν προστεθεί έξι. Γνωρίζω, δηλαδή, ότι αυτό το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι όπως είναι. Γι' αυτό σας είπα ότι θα υπάρξουν αλλαγές, διότι ένα πράγμα δεν γίνεται ανεκτό, αυτή η λειτουργία να συνεχιστεί έτσι.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υφυπουργού)

Κύριε Πρόεδρε, θα τελειώσω πολύ γρήγορα.

Σε ό,τι αφορά το τυπικό μέρος, επειδή δεν διάβασα όλες τις τροπολογίες, δεν αναφέρθηκα έστω επιγραμματικά στα άρθρα της τροπολογίας. Στο πρώτο που αφορά σε εγκαταστάσεις, στο άρθρο 1 είναι το γήπεδο του Ηρακλείου.

Το άρθρο 2 αφορά σε εγκαταστάσεις ΦΟΣΔΑ στην περιοχή του Σχιστού.

Το άρθρο 3 αφορά -θα είμαι επιγραμματικός, γιατί έκανα την ανάλυση- αφορά σε τουριστικά καταλύματα.

Το άρθρο 4, στο οποίο και αναφέρθηκα, αφορά σε παραδοσιακούς οικισμούς και σε εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού δόμηση.

Το άρθρο 5 αφορά στη δυνατότητα δημιουργίας διόδου για οικόπεδα που βλέπουν σε κοινόχρηστο χώρο, σε χώρο πρασίνου.

Το άρθρο 6 αναφέρεται -και το είπα- σε δυνατότητα χρήσης υπαίθριων πάρκινγκ και αφορούσε την Καβάλα και την Κέρκυρα.

Το άρθρο 7 αφορά ζώνες ελεγχόμενης ανάπτυξης. Και εδώ σε ό,τι αφορά την εισφορά στη γη και στο χρήμα, αναφέρομαι αναλυτικά.

Το άρθρο 8 αναφέρεται και ξεκαθαρίζει σφάλματα που υπήρχαν και παροράματα στον ν.4759 ό,τι αφορά το πρώτο επίπεδο πολεοδομικού σχεδιασμού.

Το άρθρο 9 αναφέρεται στην επιβάρυνση του πέντε τοις εκατό ή πέντε τοις χιλίοις στην έκδοση οικοδομικών αδειών και στις περιοχές που ισχύει ο ν.4759.

Το άρθρο 10 αναφέρεται σε διάφορες κατηγορίες. Συγκεκριμένα και για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, σε συντελεστές δόμησης, κάλυψης, ύψη και λοιπά για διάφορες χρήσεις και κατασκευές.

Στο άρθρο 11 υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις σε διάφορα σημεία και για εκκρεμείς σχεδιασμούς και σε ό,τι αφορά γενικά πολεοδομικά σχέδια, αλλά και σε ό,τι αφορά σχέδια χωρικής οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης. Αναφέρεται βεβαίως και στον μαθηματικό τύπο υπολογισμού για την κατοικία στα μικρά εμβαδά των παρεκκλίσεων στην εκτός σχεδίου δόμηση.

Το άρθρο 12, στο οποίο αναφέρθηκα, αφορά στην κύρωση τελικώς του κοινόχρηστου οδικού δικτύου στην εκτός σχεδίου δόμηση.

Το άρθρο 13 αφορά σε διαδικασία έγκρισης ρυθμίσεων που αφορά σε πολεοδομικές ρυθμίσεις και στο ΚΕΣΥΠΟΘΑ.

Το άρθρο 14 αναφέρεται στην ταυτόχρονη έγκριση...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και με αυτό κλείστε, κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε, και σας ζητώ συγγνώμη και ευχαριστώ για την ανοχή σας.

Το άρθρο 14, λοιπόν, αναφέρεται στην ταυτόχρονη έγκριση ειδικού πολεοδομικού σχεδίου και πολεοδομικού σχεδίου εφαρμογής.

Σας ευχαριστώ πολύ, όπως και όλους τους συναδέλφους.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Ταγαρά.

Τον λόγο έχει τώρα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Θα ήθελα να κάνω αποδεκτές δύο βουλευτικές τροπολογίες. Η μία έχει τίτλο: «Παράταση του χρόνου υποβολής δικαιολογητικών - Τροποποίηση του άρθρου 68 του 4512/18» και αριθμό 986/80. Επίσης, θα ήθελα να κάνω αποδεκτή τη βουλευτική τροπολογία με τίτλο: «Μεταβατική ρύθμιση για τη λειτουργία ΚΤΕΟ» και αριθμό 984/78.

Επιπλέον, θα κάνουμε αποδεκτή την τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Πλακιωτάκης, με αριθμό 991/85 και τίτλο: «Αδειοδότηση κατασκευών και εγκαταστάσεων εντός χερσαίας ζώνης λιμένος».

Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω δύο πράγματα για την υπουργική τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που καταθέσαμε χθες το βράδυ και έχει να κάνει με προτεινόμενες διατάξεις που αφορούν την επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος που σας ανέφερα σε περιοχές όπου δεν τεκμαίρεται η κυριότητα του δημοσίου, εξαιτίας του δασικού χαρακτήρα της έκτασης.

Συγκεκριμένα, η υπουργική τροπολογία με αριθμό 994/88 περιλαμβάνει έξι άρθρα. Το πρώτο, το δεύτερο και το πέμπτο άρθρο αφορούν το ιδιοκτησιακό. Το τρίτο άρθρο αφορά την επιτάχυνση της δυνατότητας εκτέλεσης έργων προστασίας σε εκτάσεις που έχουν υποστεί πυρκαγιά και έχουν φυσικά δασικό χαρακτήρα. Επίσης, το άρθρο 4 αναφέρεται σε επιτρεπτές επεμβάσεις σε πάρκα και άλση και αφορά τη δυνατότητα να επιτρέπονται έργα ή δραστηριότητες που είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία πάρκου ή άλσους, όπως είναι η κατασκευή έργων κοινής ωφελείας και συμπεριλαμβανομένων και υπόγειων υδατοδεξαμενών, δραστηριότητες εστίασης και ήπιας αναψυχής περιορισμένης έκτασης, καθώς και ανέγερση μικρών ναών γνωστών θρησκειών μέγιστου εμβαδού βάσης δεκαπέντε τετραγωνικών που δεν αλλοιώνουν τον προορισμό τους.

Και βέβαια, έχουμε το άρθρο 6, το οποίο αφορά τη δυνατότητα μεταβίβασης αυτοτελών ιδιωτικών δασοτεμαχίων που δεν συνορεύουν μεταξύ τους, καθώς και η μεταβίβαση εξ αδιαιρέτου μεριδίου ιδιωτικού δάσους ή δασικής έκτασης, χωρίς αυτό να συνιστά κατάτμηση. Πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει με την ανάρτηση των δασικών χαρτών.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εμείς ευχαριστούμε.

Και τώρα επανερχόμαστε στους ομιλητές, ξεκινώντας με την κ. Χριστίνα Αλεξοπούλου από τη Νέα Δημοκρατία και την όμορφη Αχαΐα. Είχαμε τόση ώρα μια κυρία και περίμενε! Δεν ντρεπόμαστε!

Ορίστε, κυρία Αλεξοπούλου, έχετε τον λόγο.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα απορρίμματα δεν είναι σκουπίδια. Αυτό είναι μεν ένα λογοπαίγνιο και μια υπεραπλουστευμένη διατύπωση, τη χρησιμοποιώ όμως και ξεκινώ με αυτήν, επειδή εκφράζει την ουσία της φιλοσοφίας που πρέπει να αναπτυχθεί γύρω από τα απορρίμματα. Περιγράφει τη νοοτροπία με την οποία πρέπει να γαλουχήσουμε τις νέες γενιές, ώστε να γίνει κτήμα τους και τρόπος ζωής η ισχυρή περιβαλλοντική συνείδηση. Πρέπει να πάψουμε να θεωρούμε πως καθετί που δεν χρειαζόμαστε στο σπίτι, στο γραφείο, στην επιχείρηση εξαφανίζεται με κάποιον μαγικό τρόπο μόλις το πετάξουμε στον κάδο. Οφείλουμε άμεσα να συνειδητοποιήσουμε πως αν δεν διαχειριστούμε σωστά τα κάθε λογής απόβλητά μας, δεν εξαφανίζονται ποτέ και παραμένουν μαζί μας σε δημόσιους χώρους υγειονομικής ταφής, σε αυτοσχέδιους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων και ακόμα χειρότερα σε δάση, σε ποτάμια, στη θάλασσα, στον αέρα που αναπνέουμε, ακόμα και στην τροφή μας.

Η ταφή θα πρέπει να είναι η τελευταία λύση, αφού πρώτα εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες που η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει για επαναχρησιμοποίηση, μετατροπή, επισκευή, ανακύκλωση, βιοδιάσπαση ή παραγωγή ενέργειας.

Εδώ και πολλά χρόνια προηγμένες χώρες ανά τον κόσμο έχουν εφεύρει και υιοθετήσει δεκάδες τεχνολογίες και καλές πρακτικές για την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, βασισμένες στη σύγχρονη θεώρηση πως τα απορρίμματα μπορούν να είναι καύσιμο, ενέργεια, πρώτη ύλη. Και με αυτόν τον τρόπο οφείλουμε να τα διαχειριζόμαστε.

Την ίδια στιγμή στη χώρα μας τα στοιχεία είναι απογοητευτικά, όπως πολύ ορθά ο κύριος Υπουργός είπε νωρίτερα, με χώρους υγειονομικής ταφής να είναι κορεσμένοι και να αποτελούν σε πολλές περιπτώσεις υγειονομικές βόμβες για τους τόπους εγκατάστασής τους και άλλους και να μην έχουν καν ακόμα χωροθετηθεί.

Το ίδιο δυστυχώς συμβαίνει και στην Αχαΐα, όπου με την ολιγωρία της προηγούμενης κυβέρνησης και την ασυνεννοησία τοπικών παραγόντων μόλις πριν λίγους μήνες καταφέραμε να έχουμε τη σύσταση του φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Να μην σας πω δε και θυμηθούμε τι ταλαιπωρία τράβηξαν οι άνθρωποι της Αιγιάλειας. Με το που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση βρήκαμε έστω αυτόν τον τρόπο για να καθαρίσει η Αιγιάλεια από τα σκουπίδια.

Το νομοσχέδιο, λοιπόν, που μετά από διεξοδική διαβούλευση και συζήτηση κρατάμε στα χέρια μας, στοχεύει στην αντιμετώπιση της οπισθοδρομικής αυτής κατάστασης και στην επιτάχυνση των ρυθμών της ελληνικής πολιτείας όσον αφορά στην ανακύκλωση και στην κυκλική οικονομία. Είναι ένα ακόμα σταθερό βήμα προς την πράσινη μετάβαση, που αποτελεί κεντρική στόχευση και προεκλογική δέσμευση της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι ένα βήμα ουσιαστικό και όχι θεωρητικό, που θέτει σαφείς και αριθμητικούς στόχους και συγκεκριμένους χρονικούς ορίζοντες για να πιέσει, αλλά και να κινητροδοτήσει την κοινωνία των πολιτών, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους ίδιους τους φορείς του δημοσίου να προχωρήσουν αποφασιστικά και γρήγορα προς το μέλλον. Είναι ένα νομοσχέδιο με δεκάδες σημαντικές παρεμβάσεις που προάγουν την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία, ρυθμίζουν ζητήματα στην αγορά ενέργειας και ενισχύουν την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ εισάγουν και πολεοδομικές διατάξεις που θα δώσουν ώθηση στην πράσινη ανάπτυξη.

Ως προς το πρώτο μέρος του νομοσχεδίου θα ήθελα να σταθώ κυρίως σε δύο καινοτομίες τις οποίες εισάγει: τα κέντρα δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης υλικών και το σύστημα «πληρώνω όσο πετάω», που θεωρώ πως σκιαγραφούν επακριβώς το σκεπτικό και την κατεύθυνση του νομοθετήματος αυτού.

Δομές όπως το ΚΔΕΥ μπορούν να προωθήσουν πολύ αποτελεσματικά την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων. Οι πρακτικές τους έχουν ήδη εφαρμοστεί άτυπα και κατά τόπους είτε από πρωτοβουλίες ιδιωτών και συλλόγων είτε από τις τοπικές αρχές. Ενδεικτικές δράσεις είναι η μεταποίηση ρούχων, προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας, η αποσυναρμολόγηση ηλεκτρικών συσκευών για χρήση των υλικών τους και η επαναχρησιμοποίηση κατόπιν επεξεργασίας πλαστικού ή χαρτιού για άλλους σκοπούς. Είναι όμως σε πιλοτικό επίπεδο και παρότι ευρηματικές και καινοτόμες δεν μπορούν να έχουν το ίδιο κρίσιμο μέγεθος που χρειάζεται ώστε να κάνουν τη διαφορά.

Η θεσμική, λοιπόν, λειτουργία του ΚΔΕΥ και η ένταξή του στους δήμους προσφέρει αυτήν την απαραίτητη οργάνωση και δυναμική, ώστε η επαναχρησιμοποίηση να γίνει ένα από τα βασικά μέτρα πρόληψης για τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων. Παράλληλα, θα ενδυναμώνει τις έννοιες της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας στη συνείδηση των ενεργών πολιτών.

Η εφαρμογή του «πληρώνω όσο πετάω» είναι αντίστοιχα χαρακτηριστική της νέας φιλοσοφίας που προσπαθούμε να διαμορφώσουμε, μια φιλοσοφία συνυπευθυνότητας και συνεργασίας κράτους και πολίτη, ένα σύστημα που δίνει ευθύνη, αλλά και κίνητρα στον πολίτη για περισσότερη ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση. Αυξάνοντας τη διαλογή στην πηγή και μειώνοντας τον όγκο των απορριμμάτων προς ταφή διευκολύνει τις δημοτικές αρχές και αποσυμφορεί τους κατά τόπους χώρους υγειονομικής ταφής. Σε συνδυασμό και με την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του τέλους ταφής, το σύστημα επιστροφής χρημάτων από φιάλες μιας χρήσης και το υπόλοιπο πλέγμα ρυθμίσεων, δημιουργείται πράγματι ένα συνεκτικό νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, την αύξηση της ανακύκλωσης και τη μείωση της υγειονομικής ταφής.

Είναι τουλάχιστον παράξενο πώς όλοι εσείς, που τόσα χρόνια βαυκαλίζεστε πως είστε περιβαλλοντικά οι πιο ευαίσθητοι των ευαίσθητων, τίθεστε ενάντια σε ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Πώς μπορείτε να αφήνετε για μια ακόμα φορά την κομματική σας προδιάθεση για στείρα άρνηση να σας κρατάει μακριά από την πρόοδο και την καινοτομία; Προφανώς η κομματική σας συνείδηση είναι ισχυρότερη από την περιβαλλοντική. Και γι' αυτήν την επιλογή σας θα κριθείτε.

Το νομοσχέδιο συμβάλλει επίσης και στον στρατηγικό μας στόχο ενίσχυσης της παραγωγής ΑΠΕ και στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα για το έτος 2030. Σε μια χώρα ευλογημένη με αστείρευτο ήλιο και άνεμο οφείλουμε να θέσουμε φιλόδοξους στόχους για διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος. Γι' αυτό διαμορφώνουμε βήμα-βήμα το πλαίσιο εκείνο που θα επιτρέψει την ολοένα και μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ, καθώς και την καλύτερη παρακολούθηση και εποπτεία των αγορών.

Τέλος, με τις πολεοδομικές και χωροταξικές μεταρρυθμίσεις του νομοσχεδίου δίνεται ώθηση στην πράσινη ανάπτυξη, καθώς ολοκληρώνουμε το νομοθετικό πλαίσιο που θα μας επιτρέψει μέσω και των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων να αποτρέψουμε την εκτός σχεδίου δόμηση για να προστατεύσουμε το φυσικό περιβάλλον.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αειφόρος χρήση των πόρων, η βιώσιμη ανάπτυξη, η ενεργειακή αναβάθμιση δεν είναι τεχνικοί, γενικόλογοι και περιγραφικοί ορισμοί. Είναι ουσιώδεις πολιτικές που οφείλουμε άμεσα να εφαρμόσουμε για να εξασφαλίσουμε το σταθερό μέλλον της Ελλάδας για τις επόμενες γενιές.

Είναι χαρακτηριστικό των προθέσεών μας πως το ένα τρίτο των πόρων από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» κατευθύνεται προς την πράσινη μετάβαση. Προς αυτήν την κατεύθυνση οφείλουμε να προετοιμάσουμε τη χώρα, όπως ακριβώς κάνουμε με το παρόν νομοσχέδιο, το οποίο και σας καλώ να υπερψηφίσετε.

Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εμείς ευχαριστούμε, κυρία Αλεξοπούλου.

Παραμένουμε στη Νέα Δημοκρατία και συνεχίζουμε με τον κ. Γεώργιο Κοτρωνιά από τη Φθιώτιδα με τον Παρνασσό της!

Κύριε Κοτρωνιά, έχετε τον λόγο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ: Κυρίες και κύριοι, το πρωί κρατήσαμε ενός λεπτού σιγή προς τιμήν των ηρώων που πριν σαράντα επτά χρόνια έδωσαν τα νιάτα τους για να υπερασπιστούν την προδομένη Κύπρο. Με αυτήν την τιμητική σιγή νοερά φωνάζαμε ότι δεν ξεχνάμε και ότι θα παλεύουμε μέχρι την τελική δικαίωση.

Με το σημερινό νομοσχέδιο δίνουμε μια διαφορετική, μια κρίσιμη μάχη, μια μάχη για το περιβάλλον, μια μάχη με τον χρόνο που όλο και λιγοστεύει, γιατί, όπως είπε ο πρόεδρος Ομπάμα, η γενιά

μας είναι η πρώτη που αντιμετωπίζει την κλιματική αλλαγή, αλλά συγχρόνως είναι και η τελευταία γενιά που μπορεί να την ανακόψει.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί ένα πλήρες δομημένο σχέδιο δράσης για τη διευθέτηση περιβαλλοντικών ζητημάτων μεγάλης σημασίας, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα και συνολικά. Με την ενσωμάτωση των οδηγιών 851/2018 και 852/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το νομοσχέδιο ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα προωθώντας την κυκλική οικονομία και την ανακύκλωση. Παράλληλα, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης εστιάζει στην επίλυση πολεοδομικών και ενεργειακών ζητημάτων, πρώτον, μέσα από διατάξεις για τη χωροταξία και τον πολεοδομικό σχεδιασμό οι οποίες προωθούν την πράσινη ανάπτυξη, δεύτερον, μέσα από ρυθμίσεις για την ενίσχυση της παραγωγής των ΑΠΕ και, τρίτον, με διατάξεις για την καλύτερη λειτουργία της αγοράς ενέργειας στη χώρα.

Βασική καινοτομία του παρόντος αποτελεί το γεγονός ότι βελτιώνει το θεσμικό πλαίσιο για την ενεργό συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλων των πολιτών στη διαδικασία της μείωσης των αποβλήτων μέσα από την ανακύκλωση. Είναι γνωστό ότι οι κύριοι άξονες για την επίτευξη της βέλτιστης διαχείρισης των αποβλήτων είναι η πρόληψη παραγωγής τους, η αύξηση της ανακύκλωσης και η μείωση της υγειονομικής ταφής.

Στη χώρα μας για πολλούς λόγους, που δεν είναι της παρούσης να αναπτύξω, εδώ και χρόνια παρατηρείται τραγική καθυστέρηση εφαρμογής των ευρωπαϊκών νόμων και οδηγιών επεξεργασίας των αποβλήτων, με την ταφή τους να εξακολουθεί να αποτελεί την κυρίαρχη επιλογή διαχείρισης σε ποσοστό που αγγίζει το 80%, με διαχρονικές ευθύνες κυβερνήσεων κυρίως, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης που έβαζαν το πρόβλημα συνέχεια κάτω από το χαλί.

Η μεγάλη πρόκληση στην οποία πάντα το παρόν νομοσχέδιο είναι η αντιστροφή της υφιστάμενης κατάστασης, υιοθετώντας τον φιλόδοξο στόχο να καταστήσει την υγειονομική ταφή την τελευταία επιλογή, σε ποσοστό που να μην υπερβαίνει το 10% κατά βάρος από το έτος 2030 και μετά, όπως άλλωστε προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 2020-2030 και πάντα και μόνον μετά από κατάλληλη προεπεξεργασία των αποβλήτων.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας μείωσης των επιπτώσεων από τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης, οι ρυθμίσεις του πέμπτου μέρους του παρόντος νομοσχεδίου τροποποιούν τις διατάξεις του ν.4736/2020 κατά τρόπο ώστε να είναι πιο συμβατές με τη λειτουργία της σύγχρονης ενιαίας αγοράς.

Η προβλεπόμενη περιβαλλοντική εισφορά ορίζεται ότι θα αποδίδεται πλέον στον ΕΟΑΝ αντί του Πράσινου Ταμείου, ενώ διευκρινίζεται ότι τα έσοδα αυτά θα διατίθενται για τη χρηματοδότηση δράσεων μείωσης των επιπτώσεων των πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, όπως για παράδειγμα για τη χρηματοδότηση εταιρειών παραγωγής πλαστικών ειδών μιας χρήσης, ώστε να αναπροσανατολίσουν την παραγωγή τους σε άλλα προϊόντα.

Στο έκτο μέρος το νομοσχέδιο εστιάζει σε θέματα λειτουργίας του ΟΦΥΠΕΚΑ και της δασικής νομοθεσίας για τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Προβλέπεται η απλοποίηση της διαδικασίας για την υπογειοποίηση των εναέριων δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που διέρχονται ειδικά μέσα από δασικές εκτάσεις.

Μετά τις εκτεταμένες διακοπές ρεύματος που σημειώθηκαν φέτος από τη σφοδρή κακοκαιρία του χειμώνα, λόγω πτώσης δέντρων στο εναέριο δίκτυο, αλλά και από τις πυρκαγιές που δημιουργούνται λόγω επαφής εναέριων καλωδίων με δέντρα, όταν υπάρχουν δυνατοί άνεμοι ή μετά από πτώσεις κεραυνών, νομίζω ότι είναι περιττό να τονίσω τα οφέλη της συγκεκριμένης δράσης για την εξασφάλιση της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και την ασφάλεια των δασών από πυρκαγιές.

Είμαι από εκείνους που με κάθε τρόπο διατράνωσαν την πεποίθησή τους ότι η υπογειοποίηση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας θα λύσει οριστικά τα προβλήματα που παρουσιάζονται από τη διέλευση των εναέριων γραμμών μεταφοράς ενέργειας μέσα από οικιστικές περιοχές και κυρίως, μέσα από δασικές περιοχές.

Ας σημειωθεί ότι τα έργα υπογειοποίησης κατασκευάζονται παράλληλα με το κεντρικό, το επαρχιακό ή το δασικό οδικό δίκτυο και δεν προκαλούν ούτε αισθητική υποβάθμιση του τοπίου, αλλά και ούτε έχουν οποιαδήποτε επίπτωση στο οικοσύστημα.

Ιδιαίτερα επίσης σημαντικό είναι το όγδοο μέρος του νομοσχεδίου το οποίο αφορά γενικότερα την αγορά ενέργειας. Συγκεκριμένα, μέσα από τις διατάξεις ρυθμίζονται μια σειρά ζητημάτων, μεταξύ των οποίων:

Πρώτον, διευκολύνεται ο σχεδιασμός των δικτύων ώστε να είναι εφικτή η απρόσκοπτη υλοποίηση και σύνδεση περισσότερων σταθμών ΑΠΕ σε ευθυγράμμιση με την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Δεύτερον, ρυθμίζεται ο αποτελεσματικότερος εταιρικός μετασχηματισμός της ΔΕΗ Α.Ε..

Τρίτον, ορίζεται η ετήσια κατανομή για την περίοδο 2021 - 2030 των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, έτσι ώστε πλέον το 60% αυτών να αποτελούν πόρο του ειδικού λογαριασμού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), ενώ μέρος αυτών θα προορίζεται για την ενίσχυση επιχειρήσεων που ευθύνονται για εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ώστε να πραγματοποιήσουν αυτές έργα εξοικονόμησης ενέργειας ή να πραγματοποιηθούν δράσεις προώθησης της ηλεκτροκίνησης.

Τέταρτον, ενισχύεται η ανεξαρτησία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και ο εποπτικός της ρόλος στις αγορές ενέργειας, με στόχο τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό.

Πέμπτον, διασφαλίζεται για τους παραγωγούς ένας επαρκής χρόνος ώστε να προβούν σε προκαταρκτικές έρευνες και γεωτρήσεις για την ανάπτυξη γεωθερμικών σταθμών.

Έκτον, καθορίζεται το ακατάσχετο προκαταβολών και ενδιάμεσων πληρωμών που αφορούν το Πρόγραμμα Στήριξης και Ανάπτυξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Πράσινου Ταμείου.

Έβδομον, αναβιώνουν για μία ακόμη φορά οι οριστικές προσφορές που αφορούν τη σύνδεση μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών που αναπτύσσουν οι ΟΤΑ.

Όγδοον, παρέχεται η δυνατότητα στο νεοσυσταθέν Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να καταστεί φορέας διαχείρισης για την υλοποίηση δράσεων.

Και τέλος, ένατον, επιλύεται το πρόβλημα της υποστελέχωσης της εταιρείας ΑΔΜΗΕ και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών με τρόπο ανάλογο με αυτόν της ΔΕΗ ΑΕ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως διαπιστώνουμε, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές πλήττουν τον πλανήτη όλο και πιο συχνά, όλο και πιο σφοδρά. Πριν από λίγες μέρες δεκάδες νεκροί και χιλιάδες αγνοούμενοι καταγράφηκαν από τις καταστροφικές πλημμύρες που έγιναν στην καρδιά της Ευρώπης και μάλιστα, σε χώρες με πολύ καλές υποδομές. Η κλιματική αλλαγή πλέον αποτελεί μια άμεση απειλή για την επιβίωση του ανθρώπου μέσα σε ένα ασφαλές και βιώσιμο περιβάλλον.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Λίγα δευτερόλεπτα ακόμη, κύριε Πρόεδρε.

Είναι πλέον σαφές ότι έχει έρθει η ώρα και για άμεσες και συντονισμένες ενέργειες, αλλά και η ώρα και για ενέργειες με μακροπρόθεσμο πλάνο για τη σωτηρία του περιβάλλοντος.

Το νομοσχέδιο μάς βάζει δυναμικά στην ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος με τη συμμετοχή και την εμπλοκή όλων μας σήμερα, τώρα, για τη χώρα μας, για τον πλανήτη μας, για το σπίτι μας.

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Κοτρωνιά. Πάντα ευγενικός.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Θα ήθελα να καταθέσω κάποιες ακόμη νομοτεχνικές διορθώσεις για ενημέρωση των Βουλευτών, παρακαλώ.

Ευχαριστώ.

(Οι προαναφερθείσες νομοτεχνικές βελτιώσεις έχουν ως εξής:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΙΙ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ

με τίτλο «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές-πολεοδομικές και ενεργειακές ρυθμίσεις»

1. Στον τίτλο του σχεδίου νόμου η φράση «διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές-πολεοδομικές και ενεργειακές ρυθμίσεις» αντικαθίσταται από τη φράση «διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές-πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις».
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 27, μετά τη φράση «ιδιωτική σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» προστίθεται η φράση «, με την επιφύλαξη του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του άρθρου 56,».
3. Στην παρ. 4 του άρθρου 77, αντικαθίσταται η φράση «του άρθρου 11 του ν. 4042/2012 (Α' 24)» με τη φράση «του άρθρου 3».
4. Στην παρ. 15 του άρθρου 77, διορθώνεται η αναφορά από υποπερ. «γ)» σε «γε)» .
5. Στην παρ. 6 του άρθρου 78, η φράση «, εντός έξι (6) μηνών,» αντικαθίσταται με τη φράση «έως 1η Ιανουαρίου 2022» ενώ η ακροτελεύτια φράση «, με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 9.» αντικαθίσταται με το εδάφιο «. Μετά την 1η Ιανουαρίου του 2022 εφαρμόζεται η περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 13.».
6. Στην παρ. 4 του άρθρου 79, οι λέξεις «τέλος ανακύκλωσης» αντικαθίστανται με τις λέξεις «περιβαλλοντικό τέλος».
7. Στην παρ. 4 του άρθρου 81 διαγράφεται η φράση «της περ. α), της υποπερ. ββ) της περ. β), της περ. γ) και της υποπερ. δβ) της περ. δ)».
8. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 83, αντικαθίστανται οι λέξεις «που εκδίδεται δυνάμει της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2019/1004 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2019, "για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τον υπολογισμό, την επαλήθευση και την υποβολή στοιχείων σχετικά με τα απόβλητα σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης C (2012) 2384 της Επιτροπής" (L 163).» με τη φράση «, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 11α της Οδηγίας (ΕΚ) 2008/98 (L 312).».
9. Στην παρ. 4 του άρθρου 84, διορθώνεται η αναφορά του Μέρους «Β΄» σε «Γ'»

10. Στην περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 86, διορθώνεται η αναφορά του Μέρους «Α'» σε «Β'».
11. Στην περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 87, οι υποπερ. γδ) και γε) αναριθμούνται σε γγ) και γδ), αντίστοιχα.
12. Στην παρ. 2 του άρθρου 91, η λέξη «παραβιάζουν» αντικαθίσταται με τη λέξη «παραβαίνουν».
13. Στην παρ. 5 του άρθρο 91, η λέξη «παραβιάζει» αντικαθίσταται με τη λέξη «παραβαίνει».
14. Στην παρ. 6 του άρθρο 91, η λέξη «παραβιάζουν» αντικαθίσταται με τη λέξη «παραβαίνουν».
15. Στην υποπερ. γγ) της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 92, η φράση «του παρόντος άρθρου» αντικαθίσταται με τη φράση «του άρθρου 79».
16. Στην παρ. 5 του άρθρου 92, η «περ. α)» αντικαθίσταται με την «περ. β)».
17. Στην παρ. 1 του άρθρου 93, οι λέξεις «του άρθρου 97» αντικαθίσταται από τη φράση «της παρ. 1 του άρθρου 102».
18. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 94, διορθώνεται η παρ. «12» σε παρ. «13».
19. Στην περ. δ) της παρ. 1 της Ενότητας Β' «Β. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» του Παραρτήματος Ι του Μέρους Γ', διορθώνεται η αναφορά του άρθρου «10» σε «12».
20. Στην περ. γ) της παρ. 3.8.4 της Ενότητας Β' «Β. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» του Παραρτήματος Ι του Μέρους Γ', διαγράφεται η φράση «, με την επιφύλαξη της παρ. 14 του άρθρου 4Α».
21. Στον τίτλο του Παραρτήματος ΙΙΙ του Μέρους Γ', διορθώνεται η φράση «παρ. 1 του άρθρου 75» σε «παρ. 2 του άρθρου 77».
22. Οι ενδιάμεσοι τίτλοι του Παραρτήματος ΙΙΙ του Μέρους Γ', «Επεξηγηματικά παραδείγματα για το κριτήριο i)», «Επεξηγηματικά παραδείγματα για το κριτήριο ii)» και «Επεξηγηματικά παραδείγματα για το κριτήριο iii)», αντικαθίστανται με «Επεξηγηματικά παραδείγματα για το κριτήριο α)», «Επεξηγηματικά παραδείγματα για το κριτήριο β)» και «Επεξηγηματικά παραδείγματα για το κριτήριο γ)».
23. Στην περ. ιε) της παρ. 4 του άρθρου 95 , η φράση «το περιβαλλοντικό τέλος των άρθρων 79 και 80» αντικαθίσταται με τη φράση «το περιβαλλοντικό τέλος του άρθρου 79 και το τέλος ανακύκλωσης του άρθρου 80».
24. Στην περ. ιζ) της παρ. 4 του άρθρου 95, η φράση «το περιβαλλοντικό τέλος των άρθρων 79 και 80» αντικαθίσταται με τη φράση «το περιβαλλοντικό τέλος του άρθρου 79 και το τέλος ανακύκλωσης του άρθρου 80».
25. Στην περ. ιη) της παρ. 4 του άρθρου 95, μετά τη φράση «Οργανώνει και παρακολουθεί τα προγράμματα» προστίθεται η φράση «, τα μέτρα».
26. Στην περ. κα) της παρ. 4 του άρθρου 95, η φράση «του περιβαλλοντικού τέλους των άρθρων 79 και 80» αντικαθίσταται με τη φράση «του περιβαλλοντικού τέλους του άρθρου 79 και του τέλους ανακύκλωσης του άρθρου 80».

27. Στην περ. κβ) της παρ. 4 του άρθρου 95, η φράση «στην περ. α) του άρθρου 15 του ν. 4270/2014» αντικαθίσταται με τη φράση «στην περ. α) του άρθρου 14 του ν. 4270/2014».

28. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 95 προστίθεται νέα περ. κστ) ως ακολούθως: «κστ) η επίλυση διαφορών μεταξύ ο.τ.α. α΄ βαθμού και των φορέων ΣΣΕΔ για τους όρους σύναψης της σύμβασης συνεργασίας σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 89.».

29. Στην περ δ) της παρ. 1 του άρθρου 98, η φράση «του περιβαλλοντικού τέλους των άρθρων 79 και 80» αντικαθίσταται με τη φράση «του περιβαλλοντικού τέλους του άρθρου 79 και του τέλους ανακύκλωσης του άρθρου 80».

30. Στην παρ. 2 του άρθρου 98, οι λέξεις «το περιβαλλοντικό τέλος» αντικαθίστανται με τις λέξεις «το περιβαλλοντικό τέλος του άρθρου 79, το τέλος ανακύκλωσης του άρθρου 80».

31. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 98, η φράση «άλλους δημόσιες ή ευρωπαϊκές πηγές» αντικαθίσταται με τη φράση «άλλες δημόσιες ή ευρωπαϊκές πηγές».

32. Στην παρ. 2 του άρθρου 100, οι λέξεις «Γραφείο Προέδρου και» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου,».

33. Στην παρ. 2 του άρθρου 102, διαγράφονται οι λέξεις «και μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους».

34. Στο εισαγωγικό εδάφιο του άρθρου 106, μετά τη φράση «τροποποιούνται» προστίθεται η φράση «οι παρ. 1 και 7 ως προς την αναφορά των παραγράφων,».

35. Στην παρ. 10 του άρθρου 120, στην παρ. 4 του εσωτερικού άρθρου 106 του ν. 4495/2017 (Α΄167), μετά την φράση «που έχουν κατεδαφιστεί από τους ιδιοκτήτες» προστίθεται η φράση «ή πρόκειται να κατεδαφιστούν» και διαγράφεται η φράση «για το οποίο εκκρεμεί αίτηση εξαγοράς από τον κάτοχό του κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος».

36. Στο άρθρο 106, στην παρ. 1 και 7 του εσωτερικού άρθρου 4 του ν. 4736/2020 (Α' 200), διορθώνεται η αναφορά της παρ. «2» σε παρ. «3».

37. Στον τίτλο του άρθρου 111 και, αντιστοίχως, στον πίνακα περιεχομένων, μεταξύ της λέξης «δίκτυα» και της λέξης «διανομής», προστίθενται οι λέξεις «μεταφοράς και».

38. Στο άρθρο 111, στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3α του εσωτερικού άρθρου 53 του ν. 998/1979 (Α'289) αντικαθίσταται η φράση «υπόγειων δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας» από τη φράση «υπόγειων δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας» και η φράση «ακριβή όδευση του υπογείου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας» από τη φράση «ακριβή όδευση του υπογείου δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας».

39. Στο άρθρο 111, στο όγδοο εδάφιο της παρ. 3α του εσωτερικού άρθρου 53 του ν. 998/1979, αντικαθίσταται η φράση «Προκειμένης της υπόγειας διέλευσης του δικτύου διανομής» από τη φράση «Προκειμένης της υπόγειας διέλευσης του δικτύου μεταφοράς και διανομής».

40. Στο άρθρο 112, στην περ. κα) της παρ. 5 του εσωτερικού άρθρου 27 του ν. 4685/2020 (Α' 92), μετά τη φράση «Γεωπάρκα UNESCO» προστίθεται η φράση «και Ελληνικά

Αποθέματα Βιόσφαιρας του Προγράμματος «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» της UNESCO (MAB/UNESCO)».

41. Στο άρθρο 115, στην παρ. 5 του εσωτερικού άρθρου 43 του ν. 4685/2020, το αρκτικόλεξο «ΦΠΔΔ» αντικαθίσταται με «Φ.Δ.Π.Π.».

42. Στην αρχή του εισαγωγικού εδαφίου του άρθρου 116 διαγράφεται ο αριθμός «1».

43. Στο άρθρο 116, στην περ. β) της παρ. 2 του εσωτερικού άρθρου 13 του ν. 4014/2011, διαγράφεται το έκτο εδάφιο «Στην περίπτωση αυτή, ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.».

44. Στην παρ. 9 του άρθρου 118, στην παρ. 5 του εσωτερικού άρθρου δέκατου όγδοου του ν. 4787/2021 (Α' 44), μετά την λέξη «παρατείνεται» προστίθεται η φράση «από τη λήξη της».

45. Στην παρ. 7 του άρθρου 119, στην περ. δα της παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 8 του ν. 4447/2016 (Α' 241), αντικαθίσταται η λέξη «Γενικού» με τη λέξη «Νέου» και στην παρ. 8 διαγράφεται η αναφορά του ΦΕΚ «(Α' 241)».

46. Στην παρ. 1 του άρθρου 122, στην παρ. 28 του εσωτερικού άρθρου 2 του ν. 4067/2012 μετά την φράση «σε απόσταση ενός (1) τουλάχιστον μέτρου από τα ανοικτά όρια,» προστίθεται η φράση «, οι οποίοι δεν προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης». Στο τελευταίο εδάφιο της ίδιας εσωτερικής παραγράφου μεταξύ των λέξεων «όρους» και «ελεύθερου» προστίθεται η λέξη «μέσου» και μεταξύ των λέξεων «κύριας» και «χρήσης» οι λέξεις «ή βοηθητικής».

47. Στην παρ. 14 του άρθρου 122, στην παρ. 4 του εσωτερικού άρθρου 15 του ν. 4067/2012 η φράση «κτιρίου σε αυτό» αντικαθίσταται με τη φράση «στο κτίριο».

48. Στο εισαγωγικό εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 128, η λέξη «Στο» αντικαθίσταται με τη φράση «Πριν το» και διαγράφεται η λέξη «τρίτο».

49. Στην παρ. 2 του άρθρου 128, στο τέταρτο εδάφιο της περ. η) της παρ. 2 του εσωτερικού άρθρου 128 του ν. 4001/2011, η φράση «Έργα επέκτασης του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. λόγω σύνδεσης» αντικαθίσταται από την φράση «Έργα ανάπτυξης του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ή έργα ενίσχυσης ή επέκτασης του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. λόγω σύνδεσης νέων χρηστών».

50. Στον τίτλο του άρθρου 128, μετά τις λέξεις «από τον Διαχειριστή του Ε.Δ.Δ.Η.Ε.» προστίθενται οι λέξεις «και τον Διαχειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε.» και μετά τις λέξεις «του άρθρου 140» προστίθενται οι λέξεις «και παρ. 12 στο άρθρο 108».

51. Στο άρθρο 128 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Στο άρθρο 108 του ν. 4001/2011 προστίθεται παρ. 12 ως ακολούθως:

12. Έργα ανάπτυξης του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ή έργα ενίσχυσης ή επέκτασης του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. λόγω σύνδεσης νέων χρηστών εκτελούνται νομίμως, ακόμη και εάν δεν έχουν προβλεφθεί στο εγκεκριμένο Σχέδιο Ανάπτυξης του Ε.Σ.Μ.Η.Ε.».

52. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 130, προστίθεται η φράση «και έχουν λάβει άδεια παραγωγής, σύμφωνα με τον υπό στοιχεία Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1/οικ.17951/6.12.2000 Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Β΄ 1498) ή εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ίδιου Κανονισμού».

53. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 130, η φράση «Οι παρ. 1 και 2 δεν εφαρμόζονται» αντικαθίσταται από τη φράση «Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται».

54. Στο άρθρο 131, στην υποπερ. (γ) της περ. Α.2.1 της παρ. Α.2 του εσωτερικού άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α' 129), μετά τη φράση «για την υποστήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως προς την εξυπηρέτηση» προστίθεται η φράση «μέρους των λειτουργικών δαπανών του καθώς και».

55. Στο άρθρο 135, στην περ. β) της παρ. 4 του εσωτερικού άρθρου 22 του ν. 4001/2011 (Α' 179), μετά τη φράση «υγιούς ανταγωνισμού» προστίθεται η φράση «βάσει του ενωσιακού και εθνικού πλαισίου για την ενέργεια».

56. Στο άρθρο 135, στην παρ. 2α του εσωτερικού άρθρου 6 του ν. 4425/2016 (Α' 185), μετά τη φράση «για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της» προστίθεται η φράση «, εκ του ενωσιακού και εθνικού πλαισίου για την ενέργεια,».

57. Στο άρθρο 136, στην παρ. 6 του εσωτερικού άρθρου 11Α του ν. 4685/2020 (Α' 92), μετά τη λέξη «σχετικά» διαγράφεται η λέξη «με» και προστίθεται η φράση «με τη διάρκεια,» και μετά τη λέξη «υποβολή» προστίθενται οι λέξεις «, την ανανέωση».

58. Στο άρθρο 137, στο πρώτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 7 του εσωτερικού άρθρου 11Α του ν. 4685/2020, μετά τη λέξη «παρόντος» προστίθεται η φράση «ή θα εκδοθούν μέχρι την 28η.02.2022» και οι ημερομηνίες «31η.01.2022» της περ. α) διορθώνονται σε «28η.02.2022».

59. Στο άρθρο 137, στην περ. β) της παρ. 8 του εσωτερικού άρθρου 11Α του ν. 4685/2020, μετά τις λέξεις «στρατηγικές επενδύσεις» προστίθεται η φράση «του ν. 3894/2010 (Α' 204) και» και μετά τη λέξη «παρόντος» προστίθεται η φράση «ή έχουν υποβάλει αίτηση στην εταιρεία "Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε." για τον χαρακτηρισμό τους ως στρατηγικών επενδύσεων πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.»

60. Στο εισαγωγικό εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 145, μετά τη φράση «προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο» προστίθεται η φράση «, διαγράφεται η λέξη «σήμερα» από το τελευταίο εδάφιο».

61. Στο άρθρο 145, στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 4 του ν. 4643/2019 (Α'193) διαγράφεται η λέξη «σήμερα».

ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΣΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. 994/88/19.7.2021 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο άρθρο 5 της υπ' αρ. 994/88.19.7.2021 τροπολογίας, στο τέλος του πρώτου εδαφίου της εσωτερικής περ. IV της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 (Α΄ 303), μετά τη λέξη «μεταγενέστερα», διαγράφονται οι λέξεις «κι εφόσον ήδη κατά τη σύνταξη του τίτλου του διεκδικούντος ή του δικαιοπαρόχου του αυτοί τελούσαν σε καλή πίστη και η έκταση δεν διεκδικούνταν από το Δημόσιο» και προστίθεται νέο εδάφιο δεύτερο ως εξής: «Εκκρεμείς εμπράγματες αγωγές του Δημοσίου που αφορούν στις εν λόγω εκτάσεις και οι οποίες βασίζονται σε τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότητάς του, δεν επηρεάζονται από τη ρύθμιση του παρόντος άρθρου.»

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2021

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Βεβαίως, ευχαριστούμε.

Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Παναγής Καππάτος από τη Νέα Δημοκρατία και την όμορφη Κεφαλονιά.

ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σημερινή μέρα είναι πολύ σημαντική για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη και όλα τα νησιά του Ιονίου. Σήμερα κάνουμε το σημαντικότερο βήμα ώστε να κλείσει ένας κύκλος δεκαετιών ταλαιπωρίας για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Ένα διαχρονικό αίτημα της κοινωνίας των νησιών μας φτάνει κοντά στη δικαίωσή του με την υπουργική τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός κ. Σκρέκας.

Είμαι τριάντα δύο χρόνια δικηγόρος στην Κεφαλονιά και συνεχώς αντιμετώπιζα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασικών εκτάσεων στα Ιόνια Νησιά. Από την αρχή της θητείας μου ως Βουλευτής το 2019 και με τους συναδέλφους μου Βουλευτές Ιονίων Νήσων της Νέας Δημοκρατίας έχω κάνει δεκάδες συναντήσεις με Υπουργούς, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς και υπηρεσιακούς παράγοντες γι' αυτό το θέμα.

Ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες; Όσοι κατείχαν δασικές ή εν μέρει δασικές εκτάσεις καλούνται να αποδείξουν την κυριότητα τής ιδιοκτησίας τους έναντι του δημοσίου, το οποίο, όπως είναι γνωστό, δεν έχει δικαίωμα κυριότητας στα νησιά του Ιονίου. Οι πολίτες δικαιώνονται πάντα στα ανώτερα δικαστήρια, όμως εμπλέκονται σε πολυετείς δικαστικές περιπέτειες απέναντι στο δημόσιο και τις υπηρεσίες που στη λογική της προστασίας των συμφερόντων του δημοσίου, οδηγούσαν πάντα τις υποθέσεις στη δικαιοσύνη.

Οι πολίτες αντιμετωπίζουν λοιπόν ένα αχρείαστο οικονομικό κόστος και μια πολυετή ταλαιπωρία. Απλές μεταβιβάσεις καθυστερούν ακόμα και δέκα χρόνια, επενδύσεις ακυρώνονται, οι χρήσεις γης αντιμετωπίζουν μια ακραία στρέβλωση. Αυτό επιλύεται άμεσα με την τροπολογία για όσες περιοχές έχουν κτηματολόγιο. Όσοι πολίτες έχουν τίτλους ιδιοκτησίας πριν το 2001 κατοχυρώνουν την ιδιοκτησία τους και το δημόσιο δεν θα προσβάλει πλέον τα δικαιώματα κυριότητάς τους.

Επιπλέον, με το άρθρο 6 της τροπολογίας, η μεταβίβαση εξ αδιαιρέτου μεριδίων ιδιωτικού δάσους παύει να θεωρείται κατάτμηση. Διευκολύνονται έτσι τόσο οι μεταβιβάσεις όσο και οι δυνατότητες αξιοποίησης της περιουσίας των πολιτών.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρόκειται για μια μεγάλη αναπτυξιακή μεταρρύθμιση για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη, μια μεταρρύθμιση που δεν τόλμησε καμία κυβέρνηση στο παρελθόν. Μπαίνει σε πορεία επίλυσης ένα πρόβλημα που αποτελεί τροχοπέδη σε κάθε σοβαρή επένδυση στην Κεφαλονιά ,σε όλα τα Ιόνια, με τα δικαστήρια να διαρκούν επτά και δέκα χρόνια.

Αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν εξαιρετικά δύσκολο να επιλυθεί, γιατί πάντοτε αντιμετωπίζαμε την πεισματική άρνηση της διοίκησης και των υπηρεσιών να ευθυγραμμίσουν την πρακτική της δημόσιας διοίκησης με τις συνεχείς αποφάσεις του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας που δικαιώνουν σταθερά τους πολίτες. Αυτό γινόταν επί δεκαετίες. Ήταν μια διαδρομή γεμάτη με απογοητεύσεις και άρνηση του αυτονόητου.

Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, όμως να κάνω δύο παρατηρήσεις στη σχετική υπουργική τροπολογία. Πρώτον, στο τέλος της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της τροπολογίας, θεωρώ ότι η κατοχύρωση δικαιώματος κυριότητας εκτάσεων πρέπει να επεκταθεί πέρα από τα οικεία κτηματολογικά γραφεία και στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία, στις περιοχές που δεν λειτουργούν κτηματολογικά γραφεία.

Αυτό για να υπάρχει ισότιμη αντιμετώπιση όλων των πολιτών λόγω της μη ολοκλήρωσης έως σήμερα της κτηματογράφησης, διότι άλλως ο πολίτης που έχει μεταγεγραμμένο τίτλο σε υποθηκοφυλακείο θα πρέπει να απευθυνθεί στα Συμβούλια Δασών και να ταλαιπωρηθεί, παρόλο που θα διαθέτει το προαπαιτούμενο της σημερινής ρύθμισης, δηλαδή τίτλο συνταγμένο πριν το 2001 και μεταγεγραμμένο.

Δεύτερον, στο άρθρο 5 της τροπολογίας να αφαιρεθεί η έκφραση «επαρκή στοιχεία απόδειξης κυριότητας του ελληνικού δημοσίου» σε ό,τι αφορά πράξεις μίσθωσης, παραχώρησης, άλλης εκμετάλλευσης, αξιοποίησης και προστασίας έκτασης ως δημόσιας. Αυτό, διότι αυτές οι πράξεις αποτελούν ενοχικά δικαιώματα και όχι εμπράγματα και δεν μπορούν να αντιπαρατεθούν σε εμπράγματα δικαιώματα ιδιωτών.

Πρόκειται για μια προτεινόμενη διατύπωση που θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα, αν παραμείνει, απ' αυτά που θα λύσει.

Και αυτές οι προτάσεις τις οποίες κάνω, κύριε Υπουργέ, έχουν να κάνουν με την ιδέα της φιλοσοφίας της τροπολογίας την οποία καταθέσατε, φιλοσοφία η οποία στηρίζεται στο εξής: Αντιστρέφουμε το τεκμήριο κυριότητας από τις εκτάσεις για τις περιοχές όπως τα Ιόνια Νησιά, η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, οι Κυκλάδες. Αντιστρέφουμε, λοιπόν, το τεκμήριο κυριότητας από το Δημόσιο και το δίνουμε στον ιδιώτη. Άρα δεν πρέπει να ισχύει μόνο στις περιοχές που έχουν κτηματογραφηθεί, αλλά και στις περιοχές του υποθηκοφυλακείου. Άλλως, θεωρώ ότι θα είναι μια άνιση μεταχείριση των πολιτών ως προς αυτό το θέμα μέχρι να ολοκληρωθεί βέβαια η διαδικασία του Κτηματολογίου.

Έρχομαι τώρα στο περιεχόμενο του σχεδίου νόμου και το νέο που εκείνο κομίζει.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διαχείριση των αποβλήτων ως πρόκληση, ζητούμενο, αλλά και ευκαιρία απασχολεί ολοένα και περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά σήμερα. Με τα απόβλητα να θεωρούνται -και δικαίως- πηγή ρύπανσης, στόχος της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής δεν είναι άλλος από τον περιορισμό τους, αλλά και τη μετατροπή τους σε πολύτιμη πηγή υλικών. Αρκεί μόνο να αναφέρω ότι στον ευρωπαϊκό χώρο έχει καταγραφεί πως δεκαέξι τόνοι υλικών ανά άτομο χρησιμοποιούνται ετησίως, εκ των οποίων μόλις οι έξι τόνοι μετατρέπονται σε απόβλητα. Από αυτά το 50% καταλήγει σε χωματερές. Στις τελευταίες πολλά κράτη - μέλη της Ένωσης εξακολουθούν να στηρίζουν τη διαχείριση των αποβλήτων τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη βιωσιμότητα του συστήματος.

Σε αυτή την πρόκληση, που δεν είναι μόνο εθνική, αλλά κοινή ευρωπαϊκή υπόθεση, απαντά το παρόν σχέδιο. Με ένα σαφές και συνεκτικό, σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο για τα απόβλητα και την ανακύκλωση, από τη μία, αλλά και την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο, δύο από τις πλέον σημαντικές οδηγίες της κυκλικής οικονομίας θέτουμε τις βάσεις για μια εθνική πολιτική, που καθιστά καινοτόμο, αλλά κυρίως βιώσιμο το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων.

Όσον αφορά στον ρόλο του κράτους, τον εποπτικό και ελεγκτικό του χαρακτήρα στη διαχείριση των αποβλήτων, επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά η προσήλωσή μας σε μια επιτελική λογική άσκησης δημόσιας διοίκησης - πολιτικής. Τι κάνουμε, επομένως, πρακτικά με το σχέδιο νόμου;

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό θα χρειαστώ περίπου. Ευχαριστώ.

Πρώτα και κύρια, προάγουμε την επαναχρησιμοποίηση, ένα από τα βασικά μέτρα πρόληψης στη δημιουργία αποβλήτων, για την οποία θεσπίζονται Κέντρα Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών στους δήμους. Τα προϊόντα αυτά, στη συνέχεια, ταξινομούνται και επιδιορθώνονται, προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν.

Ακόμη θεσπίζουμε τον στόχο μείωσης κατά 30% σε σχέση με το 2022 των αποβλήτων τροφίμων το 2030. Στο πλαίσιο αυτού του στόχου, ενθαρρύνουμε τη δωρεά και αναδιανομή τροφίμων για κατανάλωση, καθιστώντας παράλληλα υποχρεωτική για μια σειρά επιχειρήσεων τη συστηματική καταγραφή των πλεονασμάτων τροφίμων.

Μια επιπλέον παρέμβαση που θεσπίζεται στο πλαίσιο του παρόντος νομοσχεδίου αφορά στην προώθηση της επισκευασιμότητας. Οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς επίπλων και ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αποκτούν την υποχρέωση της ενημέρωσης του πωλητή, ενημέρωση αναφορικά με τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων ανταλλακτικών και το χρονικό διάστημα αυτής, με την πληροφορία αυτή να τίθεται σε γνώση του αγοραστή.

Στην ίδια λογική τίθεται ακόμη η υποχρέωση αναφορικά με τη

δυνατότητα αναβάθμισης και ενημέρωσης λογισμικού, προκειμένου αυτό να παραμείνει λειτουργικό.

Τέλος, ένας ακόμη στόχος που τίθεται με το σχέδιο νόμου που συζητούμε σήμερα αφορά στην αποθάρρυνση της καταστροφής μιας σειράς προϊόντων. Για προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, ηλεκτρονικές και οικιακές συσκευές ή και υποδήματα που δεν είναι κατάλληλα προς πώληση ή αξιοποίηση προβλέπεται μια νέα λογική ιεράρχησής τους πρωτίστως μέσω της δωρεάς των προϊόντων.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω την εισήγησή μου έτσι όπως ξεκίνησα, ζητώντας σας να υπερψηφίσουμε ένα σχέδιο νόμου που αντιμετωπίζει το φλέγον πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων στον πυρήνα τους, που επιλύει μια εκκρεμότητα δεκαετιών για τα Ιόνια Νησιά και αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασικών εκτάσεων.

Είμαι περήφανος, ως βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ως μέλος της Εθνικής μας Αντιπροσωπείας, που συμβάλλω στην επίλυση του ζητήματος με την ψήφο μου στο σημερινό νομοσχέδιο.

Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Καππάτο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω τον λόγο;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Μια ακόμη βουλευτική τροπολογία θέλω να ενημερώσω ότι θα κάνω δεκτή.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ποια τροπολογία είπατε;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Μια βουλευτική τροπολογία με τίτλο: «Αναγκαιότητα δημιουργίας εγκατάστασης αφαλάτωσης στην περιοχή Αλεποχώρι του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας», με αριθμό 995/89.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παραμένουμε στη Νέα Δημοκρατία. Θα πάμε στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στον κ. Μπαραλιάκο Ξενοφώντα, ο οποίος έχει και τον λόγο. Και μετά πάμε στους με Webex, οπότε να ετοιμάζεται η κ. Αυγερινοπούλου.

ΞΕΝΟΦΩΝ (ΦΩΝΤΑΣ) ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βασικός στόχος της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη στιγμή ανάληψης της διακυβέρνησης της χώρας παραμένει η ανάπτυξη και η υλοποίηση με ταχείς και αποτελεσματικούς ρυθμούς ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου για τη μετάβαση στην «πράσινη» ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία.

Με την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει χαρτογραφήσει τον οδικό χάρτη για τη μετάβαση στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο, ήδη το ελληνικό εθνικό σχέδιο για την ενέργεια, το λεγόμενο ΕΣΕΚ, έχει θέσει για την επόμενη δεκαετία ακόμα πιο φιλόδοξους στόχους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Με το παρόν νομοσχέδιο η Ελλάδα εναρμονίζεται σε έναν κρίσιμο και νευραλγικό τομέα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος με την κοινοτική νομοθεσία και τις συνέπειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση των αποβλήτων. Ενσωματώνονται σημαντικές οδηγίες στο εθνικό μας δίκαιο, το οποίο αποκτά πλέον ένα συνεκτικό, ενοποιητικό και ολιστικό πλαίσιο για την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, με έμφαση στην αύξηση της ανακύκλωσης, αλλά και μείωση της υγειονομικής ταφής.

Στο πλαίσιο αυτό, σημαίνοντα ρόλο αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι πολίτες, σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη ευελιξία της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη διαχείριση και ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων και των συσκευασιών τους. Τίθενται οι βάσεις για την εφαρμογή του συστήματος «πληρώνω όσο πετάω». Με αυτό το πρόγραμμα θεσπίζεται ο τρόπος με τον οποίο οι δήμοι θα μπορούν να διαμορφώνουν τα δημοτικά τους τέλη ανάλογα με το πόσα απόβλητα παράγει ο κάθε δημότης, αλλά και ανάλογα με πόσα από αυτά ανακυκλώνει. Καταργείται έτσι η αναχρονιστική μέθοδος που υπολόγιζε με βάση τα τετραγωνικά μέτρα κάθε ακινήτου.

Είναι ένα πρόγραμμα που έχει μόνο πιλοτική εφαρμογή και από το 2023 ξεκινά σταδιακά με συγκεκριμένα κριτήρια μέχρι να καταστεί υποχρεωτική από το 2028 για όλους τους δήμους με πληθυσμό πάνω από είκοσι χιλιάδες κατοίκους.

Ένας ακόμα τρόπος ο οποίος θέτει την ατομική ευθύνη του πολίτη στο επίκεντρο της σχεδιασμένης πολιτικής αποτελεί το σύστημα επιστροφής χρημάτων για τις φιάλες μιας χρήσης από το 2023. Κατ' αυτόν τον τρόπο, όπως ακριβώς για τα πλαστικά για φιάλες μιας χρήσης από αλουμίνιο ή χαρτί, ο πολίτης θα μπορεί να εισπράττει ένα χρηματικό αντίτιμο, όταν τις επιστρέφει κενές.

Το παρόν νομοσχέδιο, όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισάγει και ρυθμίσεις για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με προμετωπίδα τις ανανεώσιμες πηγές. Αποτελεί πλέον εθνικό στόχο η σημαντική αύξηση διείσδυσης των ΑΠΕ σε ποσοστό τουλάχιστον 35% ως το 2030, κατώφλι που ξεπερνά ακόμα και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που κυμαίνεται στο 32%. Αυτός ο μετασχηματισμός οδηγεί στην αλλαγή του ενεργειακού μείγματος της πατρίδας μας, με τις ανανεώσιμες πηγές να αποτελούν την αιχμή του δόρατος για τη μετάβαση στην «πράσινη» οικονομία.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου μια ακόμα επισήμανση επί των διατάξεων του νομοσχεδίου που αφορά στην παράταση ισχύος των βεβαιώσεων μηχανικού του Ιανουαρίου του 2021, χωρίς να απαιτείται σύνταξη ταυτότητας κτηρίων ως τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.

Η Κυβέρνηση αφουγκράζεται τις ανησυχίες που προκαλεί αυτή η μεταρρύθμιση στην αγορά ακινήτων και εξασφαλίζει τον απαιτούμενο μεταβατικό χρόνο για την ομαλή και εύρυθμη μετάβαση όλων των παραγόντων στην υποχρέωση συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου. Επόμενη προτεραιότητα αποτελεί η ψηφιοποίηση των αρχείων των πολεοδομιών της επικράτειας, ένα εργαλείο που οφείλουμε στον τεχνικό κόσμο της πατρίδας μας και θα διευκολύνει τα μέγιστα στους χρόνους διεκπεραίωσης των εργασιών τους.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να υπογραμμίσω τη μοναδική ευκαιρία που παρουσιάζεται στη χώρα μας να πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια μέσω εθνικών μέτρων και πολιτικών στην ενεργειακή σκακιέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ανατολικής Μεσογείου με πολυσχιδή παρουσία, αυτάρκεια και εξωστρεφή προσανατολισμό, αξιοποιώντας όλα τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υλοποιεί ένα μεγαλόπνοο στρατηγικό σχέδιο στον τομέα της ενέργειας, όπου με τη συνεισφορά των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης θα αποτελέσει καταλύτη στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας μας.

Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο μια σύντομη αναφορά στην εξαιρετική πρωτοβουλία που ανέλαβαν από κοινού το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Υπουργείο Πολιτισμού για την ένταξη του Ολύμπου, του μυθικού βουνού της Πιερίας με διεθνή ακτινοβολία, στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της Ουνέσκο. Θα ήθελα να επαινέσω τις ηγεσίες των δύο Υπουργείων για την έναρξη των εργασιών κατάρτισης του φακέλου της υποψηφιότητας του Ολύμπου και θέτω όλες μου τις δυνάμεις για τη στήριξη και την υλοποίησή του. Ένα διαχρονικό και δίκαιο αίτημα υλοποιείται και είμαστε όλοι έτοιμοι στην Πιερία να το στηρίξουμε με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο.

Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να τονίσω τη σπουδαιότητα της τροπολογίας του Υπουργείου Ναυτιλίας που εγκρίνατε πριν από λίγο, κύριε Υπουργέ, σχετικά με την αδειοδότηση κατασκευών και εγκαταστάσεων εντός της χερσαίας ζώνης λιμένος. Με τον καθορισμό χρήσεων γης και όρων δόμησης λιμένα ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας για την αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών και τη δημιουργία νέου κτηρίου που θα στεγάσει στο λιμεναρχείο στην παραλία Κατερίνης. Θα αποτελέσει ένα έργο με ισχυρό αναπτυξιακό πρόσημο, που θα δώσει προστιθέμενη αξία σε όλη την οικονομική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής. Μια ακόμα πρότασή μας υλο-

ποιείται και θα ήθελα να ευχαριστήσω την ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας για τη συνεργασία και την πρόοδο των θετικών αυτών εξελίξεων.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εμείς ευχαριστούμε.

Κυρία Αυγερινοπούλου, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.

ΔΙΟΝΥΣΙΑ - ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα προλαμβάνει, η Ελλάδα ανακυκλώνει, η Ελλάδα προστατεύει τους φυσικούς της πόρους για τις επόμενες γενιές. Σήμερα η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φέρνει ενώπιόν μας ένα νομοσχέδιο το οποίο αποτελεί σημαντική θεσμική παρέμβαση για τη διαχείριση των αποβλήτων στη χώρα μας. Ενώνει για πρώτη φορά τις διατάξεις για τη διαχείριση των αποβλήτων με τις διατάξεις περί ανακύκλωσης σε ένα ενιαίο, συνεκτικό πλαίσιο. Θεσπίζει νέους στόχους και εισάγει νέα πρότυπα διαχείρισης. Το νομοσχέδιο αυτό εφαρμόζει πιστά την αρχή στην πυραμίδα ιεράρχησης της διαχείρισης των αποβλήτων. Προτάσσει την ανάγκη της πρόληψης της δημιουργίας τους και ενισχύει τις δράσεις ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα, με στόχο την επίτευξη της κυκλικής οικονομίας.

Οι θετικές παρεμβάσεις του νομοσχεδίου απευθύνονται σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, στο εθνικό, στο περιφερειακό και στο τοπικό επίπεδο. Οι παρεμβάσεις αυτές είναι απαραίτητες για να διορθωθούν και τα οδυνηρά αποτελέσματα της απραξίας την οποία επέδειξε όλα τα προηγούμενα χρόνια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και η οποία απέτυχε παντελώς να διαχειριστεί το μείζον ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων στη χώρα μας. Όχι μόνο δεν πέτυχε τον στόχο της ανακύκλωσης, αλλά σταμάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ και τα έργα περιβαλλοντικών υποδομών που είχε δρομολογήσει κατά τα προηγούμενα χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το εργοστάσιο διαχείρισης αποβλήτων στην Ηλεία, αντί να αρχίσει τη λειτουργία του το 2015, ξεκινά τη λειτουργία του μόλις τώρα, το καλοκαίρι του 2021. Ομοίως και στην Τρίπολη μόλις χθες εγκαινιάστηκε από τον Πρωθυπουργό μας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ για τη διαχείριση απορριμμάτων που υλοποιείται στην Ελλάδα σήμερα. Χρόνια περίμενε η Πελοπόννησος να γίνει έστω και ένα μικρό έργο για τα απορρίμματα.

Καθώς αναφερθήκαμε στην Ηλεία, θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και με αυτό το νομοσχέδιο, όπως και με προηγούμενα, προχωρά η υλοποίηση ενός νέου χωροταξικού σχεδιασμού, καθώς και τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια σε όλη τη χώρα, μεταξύ των οποίων και αυτό του Νομού Ηλείας, η υλοποίηση του οποίου θα δώσει νέες προοπτικές στο παράκτιο μέτωπο και την ανάπτυξη όλου του νομού μας. Η πρόταση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός σχεδίου ειδικά για την Ηλεία, ώστε να καταργηθεί το υφιστάμενο καθεστώς της ζώνης οικιστικού ελέγχου που περιόριζε τη βιώσιμη ανάπτυξη του νομού μας, ήταν μια πρόταση την οποία είχα υποβάλει κι εγώ επισήμως, τον Σεπτέμβρη του 2019, στον τότε Υφυπουργό μας κ. Οικονόμου και η οποία αντανακλούσε πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Έκτοτε δουλέψαμε στενά για τη δρομολόγηση αυτής της πρότασης. Ευχαριστώ θερμά σήμερα την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κ. Σκρέκα, τον κ. Ταγαρά, τον κ. Μπακογιάννη, για την υιοθέτηση του νέου νομοθετικού και χρηματοδοτικού πλαισίου, που θα επιτρέψει την υλοποίηση αυτού του πολύ σπουδαίου έργου για τον νομό μας, αλλά και για τις άλλες περιοχές της χώρας στις οποίες θα εφαρμοστούν τα σχέδια αυτά.

Επί του βασικού θέματος του νομοσχεδίου, δηλαδή της διαχείρισης των αποβλήτων, το νομοσχέδιο αφ' ενός μεταφέρει ενωσιακό ευρωπαϊκό δίκαιο στο εσωτερικό δίκαιο, αφ' ετέρου εισάγει και καινοτόμες νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες δίνουν περαιτέρω ώθηση για να λειτουργήσουν οι κρατικοί μηχανισμοί με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα. Βήμα-βήμα επιτυγχάνουμε σταθερά τους περιβαλλοντικούς, ενεργειακούς και κλιματικούς μας στόχους, οι οποίοι είναι υψηλοί.

Έτσι, αποδεικνύεται και στην πράξη ότι με την Κυβέρνηση Μητσοτάκη η Ελλάδα συμμετέχει, όχι μόνο ως ισότιμο, αλλά και ως ηγετικό μέλος μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση στους θεσμούς της παγκόσμιας περιβαλλοντικής διακυβέρνησης. Η Ελλάδα θέτει υψηλούς στόχους για το περιβάλλον και το κλίμα και με νομοθετήματα όπως αυτό που συζητούμε σήμερα αυτούς τους στόχους τους πετυχαίνουμε.

Περαιτέρω, θα ήθελα να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στις ρυθμίσεις περί της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, κυρίως στα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που εισάγονται για τις νέες κατηγορίες προϊόντων, όπως για τα αγροτικά πλαστικά. Η μη αποτελεσματική ως σήμερα διαχείριση του αγροτικού πλαστικού στη χώρα αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας τα οποία δημιουργούνται από τις μη βιώσιμες πρακτικές κατά την αγροτική παραγωγή. Τα απόβλητα του αγροτικού πλαστικού ρυπαίνουν την αγροτική γη με κίνδυνο να την καταστήσουν αργότερα αυτήν την ίδια ακατάλληλη για καλλιέργεια, πλαστικοποιούν, δηλαδή, το ίδιο το έδαφος, ρυπαίνουν το θαλάσσιο περιβάλλον, θέτουν σε κίνδυνο τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και βάζουν στην τροφική μας αλυσίδα, μέσα στο πιάτο μας, σε μορφή πλέον μικροπλαστικών τα απόβλητα των αγροτικών πλαστικών. Είναι, συνεπώς, ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία συστήματος ανακύκλωσης αγροτικού πλαστικού.

Ομοίως, σημαντικές είναι οι ρυθμίσεις για τη διαχείριση αποβλήτων από φαρμακευτικά προϊόντα που προορίζονται για οικιακή κατανάλωση και άλλες νεοσύστατες με αυτό το νομοσχέδιο ροές.

Περαιτέρω, το νομοσχέδιο εισάγει σειρά ρυθμίσεων που πράγματι θα συμβάλλουν σε ουσιαστική αλλαγή, όπως την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού μητρώου των αποβλήτων, τη δημιουργία κέντρων δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης υλικών, τα κινητά πράσινα σημεία, τη ρύθμιση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, την αναβάθμιση της λειτουργίας κέντρων διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών και τις νέες ρυθμίσεις για τα βιοαπόβλητα και το κομπόστ. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η ρύθμιση για τη δημιουργία ειδικού χώρου σε κάθε νέα οικοδομή για τη συλλογή και την αποθήκευση των αστικών αποβλήτων με τέσσερα ρεύματα διαχωρισμού. Ανάλογες ρυθμίσεις ισχύουν σε αρκετές χώρες στο εξωτερικό, όπου μέσα στα ίδια τα σπίτια γίνεται ο αρχικός διαχωρισμός των αποβλήτων και αυτό το σύστημα λειτουργεί άριστα.

Το σύστημα «πληρώνω όσο πετάω», το τέλος ταφής, η διεύρυνση των φορολογικών κινήτρων για δωρεές με σκοπό την ενθάρρυνση της πρόληψης και της επαναχρησιμοποίησης θα δώσουν περαιτέρω κίνητρα, που θα συμβάλλουν στην υιοθέτηση ορθών πρακτικών για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Ας ενεργοποιήσουμε κάθε δημιουργική δύναμη που διαθέτουμε, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ας αξιοποιήσουμε κάθε χρηματοδοτική πηγή που διαθέτουμε, μεταξύ των οποίων και το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο βάσει του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» θα διαθέσει περί του ενός τρίτου του συνολικού προϋπολογισμού του για περιβαλλοντικά έργα. Και κυρίως, ας αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία που διαθέτουμε και εμείς οι Έλληνες, αλλά και όλες τις δυνατότητες που μας δίνει το παρόν νομοσχέδιο για να πετύχουμε τους περιβαλλοντικούς μας στόχους.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εμείς ευχαριστούμε, κυρία Αυγερινοπούλου.

Ο κ. Ευάγγελος Αποστόλου από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία έχει τον λόγο για επτά λεπτά.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Επειδή ο κ. Ταγαράς ζήτησε και προτάσεις, θα τις έχει και θα αφορούν σε ένα μεγάλο πρόβλημα της χώρας αυτή την ώρα, τις χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Κύριε Υπουργέ, αποσύρετε την τροπολογία σας και άμεσα θα σας καταθέσουμε τη δική μας. Επιχειρείτε να λύσετε ένα πρόβλημα καταγραφής αυτών των εκτάσεων με λάθος τρόπο και, μάλιστα, φτάνοντας σε ζητήματα κυριότητας πριν την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών.

Επιχειρήσατε, επισκεπτόμενοι νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές, να λύσετε το πρόβλημα με τους ασπάλαθους. Δεν αρκεί, κύριε Υπουργέ. Ειδικά δε με τις εκτάσεις του άρθρου 62

του ν.998/1979 -προσέξτε το- βάζετε δύο ταχύτητες στις χορτολιβαδικές εκτάσεις. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο για τις τοπικές κοινωνίες.

Είναι σαφέστατη η απόφαση 1411 του 2019 του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έκρινε παράνομη τη μερική κύρωση, γιατί μόνο τέτοιοι χάρτες θα υπάρχουν για να εξεταστούν από τα Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών των συγκεκριμένων περιοχών.

Η πρώτη κίνηση που απαιτείται άμεσα να γίνει, κυρίως για να μην χαθεί ένα μεγάλο μέρος του έργου της πρώτης φάσης, είναι η επιστροφή των χορτολιβαδικών εκτάσεων στο στάδιο της ανάρτησης και τότε μόνο πρέπει να αρχίσει η αντιμετώπιση των υπόλοιπων προβλημάτων, με πρώτο αυτό του χαρακτηρισμού τους ως δασικών.

Κατ' αρχάς, οι συγκεκριμένες εκτάσεις, σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο εφαρμογής του ν.998/79, του κατ' εξοχήν εκτελεστικού νόμου του Συντάγματος του 1975, αποτελούνται από φρυγανώδη, ξυλώδη είδη, όπως είναι το θυμάρι, η κουνούκλα και άλλα φυτά, όπως και ο ασπάλαθος, αλλά και διάφορα ποώδη που ενδημούν κυρίως στα νησιά.

Οι εκτάσεις αυτές έπρεπε εντός πενταετίας, δηλαδή μέχρι το 1984, μετά τον νόμο του 1979, να χαρτογραφηθούν και να παραδοθούν για διαχείριση και διάθεση αγροτική. Όμως, με τον ν.4280/2014, που εσείς ψηφίσατε, κύριε Ταγαρά, όχι μόνο καταργήθηκε η συγκεκριμένη ρύθμιση, αλλά και τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του ν.998/1979, ορίζοντας ότι θεωρούνται ως δάση και δασικές εκτάσεις οι οποιασδήποτε φύσεως ασκεπείς εκτάσεις, φρυγανώδεις, χορτολιβαδικές, βραχώδεις εξάρσεις και γενικά ακάλυπτοι χώροι.

Στις διατάξεις αυτές υπάγονται και οι κηρυγμένες αναδασωτέες ή δασωτέες και διαχειρίζονται από τη δασική υπηρεσία. Προσέξτε το: Διαχειρίζονται από τη δασική υπηρεσία. Βέβαια, με τον ν.4685/2020, άρθρο 48, αφαιρέθηκαν κάποιες εκτάσεις, αλλά κυρίως αυτές που προανέφερα, δηλαδή κυρίως οι χορτολιβαδικές, έμειναν.

Το πρόβλημα έγινε πιο μεγάλο με το προεδρικό διάταγμα 32 του 2016 που χαρακτήριζε μια χορτολιβαδική έκταση σε πεδινή και μη πεδινή ανάλογα με το υψόμετρο και τις κλίσεις των εδαφών.

Τα κριτήρια αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί συνάδελφοι, άφησαν περιθώρια ερμηνείας τέτοια που να δημιουργούν προβλήματα, όπως αυτά που παρατηρήθηκαν με τη μερική κύρωση των πρώτων δασικών χαρτών σε μερικά νησιά του Αιγαίου, αλλά και στις παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας μας.

Τι απαιτεί η λύση αυτών των προβλημάτων; Απαιτεί την απόσυρση του άρθρου 53 του ν.4280/2014, που σας είπα προηγουμένως, και την επαναφορά του άρθρου 3 του νόμου 998 για τον χαρακτηρισμό των χορτολιβαδικών εκτάσεων ως δασικών και την ένταξη στην φρυγανική βλάστηση όλων των φυτών που συνιστούν τη χορτολιβαδική έκταση, δηλαδή και αυτών με χαμηλή ξυλώδη βλάστηση, πράγμα που και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποδεχθεί για τις βοσκήσιμες γαίες, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε με τις επιλεξιμότητες στις ενισχύσεις της κτηνοτροφίας.

Επίσης, την κατάργηση του προεδρικού διατάγματος 32 του 2016, που περιέπλεξε τις διαδικασίες χαρακτηρισμού με πρόσθετα στοιχεία. Τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε., με τις οποίες κρίθηκαν ως παράνομες και αντισυνταγματικές βασικές διαδικασίες της κατάρτισης των δασικών χαρτών της πρώτης φάσης. Θα ακολουθήσει κι άλλη, βεβαίως, απόρριψη για τις δικές σας ρυθμίσεις, γιατί οι σύμβουλοί σας δεν γνωρίζουν καλά τη νομολογία του Σ.τ.Ε.. Και, βεβαίως, τη χαρτογράφηση και παράδοση των χορτολιβαδικών εκτάσεων στη γεωργία για διαχείριση και διάθεση μόνο γεωργική και κτηνοτροφική, όπως το άρθρο 74 του εκτελεστικού νόμου του Συντάγματος του 1974 του ν.998/1979 προβλέπει.

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών των εκτάσεων δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, δηλαδή πριν την κύρωση των δασικών χαρτών. Πρέπει, όμως, πρωτίστως να ξεκαθαρίσει η Κυβέρνηση ότι δεν είναι στις προθέσεις της να καταργήσει το μαχητό έτσι κι αλλιώς τεκμήριο κυριότητας του δημοσίου, όπου ισχύει βεβαίως, γιατί τότε αυτό θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη επιβράβευση των καταπατήσεων δημόσιας περιουσίας από καταβολής του ελληνικού Δημοσίου, του ελληνικού κράτους. Είναι πολλοί αυτοί που βλέπουν πίσω από την κυριότητα και την αλλαγή χρήσης. Να μην το επιτρέψουμε αυτό. Να επανέλθουν πρώτα όλοι οι παλιοί και νέοι χάρτες στο στάδιο της ανάρτησης, που δείχνει την εικόνα των προβλημάτων, αλλά και αποτελεί το στάδιο εκείνο που θα οριστικοποιηθούν η μορφή, δηλαδή η βλάστηση, και η χρήση, δηλαδή η δραστηριότητα που θα ασκείται. Μόνο τότε η μορφή θα εντάξει τις εκτάσεις αυτές στις χορτολιβαδικές και η χρήση που ασκείται μέχρι σήμερα θα συνεχιστεί χωρίς κανένα πρόβλημα.

Με την παράδοσή τους, όμως, στη γεωργία μπορούν να προσεγγιστούν και τα ζητήματα κυριότητας μόνο τότε, όπως αυτά ισχύουν για τις αγροτικές εκτάσεις, αλλά μόνο εφόσον αυτή η χρήση ασκείται στο διηνεκές.

Δυο λόγια μόνο για το νομοσχέδιο. Είναι η απειλή της αιτιολογημένης γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που οδήγησε στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Είναι ό,τι χειρότερο για τη χώρα μας, πόσω μάλλον όταν είναι ένα νομοσχέδιο που, όχι μόνο βρίθει αντιπεριβαλλοντικών επιλογών, αλλά και υπονομεύει όλο τον χώρο της διαχείρισης των αποβλήτων και ιδιαίτερα την ανακύκλωση.

Στη διάθεση, λοιπόν, του ΥΠΕΝ έχουμε προτάσεις για τα προβλήματα. Αν θέλει, να τις δεχτεί και να τις συζητήσουμε.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εμείς ευχαριστούμε, κύριε Αποστόλου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω μία ακόμα νομοτεχνική βελτίωση για ενημέρωση των Βουλευτών. Δύο σημεία είναι μόνο.

(Στο σημείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νομοτεχνική βελτίωση, η οποία έχ ως εξής:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΙΙΙ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ

με τίτλο «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές-πολεοδομικές και ενεργειακές ρυθμίσεις»

1. Στο άρθρο 123, στο πρώτο εδάφιο της περ. γ. της παρ. 2 του εσωτερικού άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α΄174), μετά τις λέξεις «σε χρήσεις οι οποίες», οι λέξεις «λειτουργούν με» αντικαθίστανται με τις λέξεις «προβλέπονται από» και η ημερομηνία 31.12.2021 αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31.12.2022».

2. Στο άρθρο 123, στο δεύτερο εδάφιο της περ. γ. της παρ. 2 του εσωτερικού άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α΄174), οι λέξεις «τη δημοσίευση του ν. 4782/2021 (Α΄36)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «την 30η.9.2021».

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2021

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.

Τον λόγο έχει ο κ. Φόρτωμας.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα φέρνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο μέσω του οποίου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διαχείριση των αποβλήτων, στον τομέα της ανακύκλωσης, αλλά και ειδικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό, αλλά και την προσαρμογή μας στις σύγχρονες απαιτήσεις της κυκλικής οικονομίας.

Πρόκειται, λοιπόν, για μία εθνική μεταρρύθμιση -θα έλεγα- ένα σύνολο περίπου εκατόν πενήντα άρθρων, τα οποία καλύπτουν σε εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό όλο το φάσμα, αναφορικά με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά φέρνουν και εξίσου σημαντικές ρυθμίσεις, κυρίως σε πολεοδομικά, αλλά και χωροταξικά ζητήματα, στα οποία θα τοποθετηθώ.

Τι επιδιώκουμε με τις ρυθμίσεις του παρόντος νομοσχεδίου; Πρώτον, πρόληψη της παραγωγής των αποβλήτων, μείωση των αρνητικών συνεπειών της παραγωγής, αλλά και της διαχείρισης των αποβλήτων, αύξηση της ανακύκλωσης και φυσικά, προώθηση της πράσινης ανάπτυξης.

Θα ήθελα κυρίως να σταθώ σε μια πολύ σημαντική πολεοδομική ρύθμιση του εν λόγω νομοσχεδίου, η οποία θα επιλύσει δεκάδες ζητήματα, τα οποία αντιμετωπίζει κυρίως ο Νομός Κυκλάδων, τον οποίο και εκπροσωπώ. Αναφέρομαι στην τροποποίηση δυνάμει της οποίας τα συμβούλια αρχιτεκτονικής ορίζονται ως αρμόδια όργανα άσκησης αρμοδιοτήτων των ΣΧΟΠ Αιγαίου. Διευρύνεται, δηλαδή, με τον τρόπο αυτό, αλλά και ενδυναμώνεται ο ρόλος τους. Την αναγκαιότητα άλλωστε αυτής της ρύθμισης είχα προσωπικά τονίσει πολλές φορές και από αυτό εδώ το Βήμα και βλέπω με ιδιαίτερη χαρά ότι γίνονται πολλά και σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, λοιπόν, να δώσω συγχαρητήρια και γι' αυτή τη ρύθμιση στην ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος που έχει ευήκοα ώτα.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να αναφερθώ και στην τροπολογία 994 και συγκεκριμένα στα άρθρα 1, 2 και 5, αλλά και 6 αυτής. Δυνάμει του άρθρου 1 της εν λόγω τροπολογίας επιλύεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και ιδιωτών σε περιοχές όπου το ελληνικό δημόσιο δεν έχει τεκμήριο κυριότητας, δηλαδή και στις Κυκλάδες. Με τη ρύθμιση αυτή τροποποιείται η περίπτωση δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν.998/1979. Η διαδικασία απόδειξης εμπράγματου δικαιώματος απαγκιστρώνεται από τα πολιτικά δικαστήρια και οι συμπολίτες μας δεν θα αισθάνονται αδικημένοι πλέον και δεν θ' αγωνιούν ότι θα απωλέσουν τις περιουσίες τους.

Με το άρθρο 2 συστήνονται τέσσερα συμβούλια ιδιοκτησίας δασών, δασικών χορτολιβαδικών, αλλά και βραχωδών εκτάσεων, το ένα εκ των οποίων με ιδιαίτερη αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Κυκλάδων. Τα συμβούλια αυτά θα είναι αρμόδια για την αναγνώριση κυριότητας των ιδιωτών επί εκτάσεων με βάση τα νόμιμα, μετεγγραμμένους τίτλους κτήσης, το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου 2001. Στην περίπτωση, δε, που το δικαίωμα κυριότητας ιδιώτη έχει καταχωρηθεί στο οικείο κτηματολόγιο, το ελληνικό δημόσιο δεν θα προβάλει δικαίωμα κυριότητας. Έτσι, λοιπόν, το ελληνικό δημόσιο δεν θα δύναται να ασκήσει ένδικα μέσα κατά αποφάσεων όταν δεν έχει τίτλους ιδιοκτησίας.

Με το άρθρο 5, επιπλέον, επιλύεται επιτέλους το θέμα των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων του άρθρου 62 του ν.998/1979, αφού πλέον οι διεκδικούντες την έκταση αρκεί να έχουν τίτλους κτήσης που έχουν συνταχθεί μέχρι την 1η Ιουλίου 2001. Επιπλέον, ορίζεται ότι το δημόσιο δεν θα προβάλλει δικαιώματα κυριότητας επί εκτάσεων που έχουν καταχωρηθεί υπέρ ιδιωτών στα κτηματολογικά βιβλία.

Τέλος, με το άρθρο 6 της εν λόγω τροπολογίας επιλύεται το ζήτημα των μεικτών εκτάσεων, κάτι πολύ σημαντικό, δηλαδή των εκτάσεων όπου το ένα μέρος τους έχει χαρακτηριστεί ως δασικό. Με το άρθρο αυτό δίνεται η δυνατότητα διαχωρισμού της δασικής από την αγροτική έκταση, η οποία πλέον θα μπορεί να μεταβιβαστεί ελεύθερα χωρίς αυτό να θεωρείται κατάτμηση.

Χαιρετίζουμε, λοιπόν, αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία της ηγεσίας του Υπουργείου που ενσωματώνει προτάσεις που και εγώ ο ίδιος προσωπικά είχα προωθήσει από το 2020. Διαφυλάσσονται, λοιπόν, όλες οι ιδιοκτησίες όλων των Κυκλαδιτών, απομακρύνεται ο κίνδυνος απώλειας τους και αποσαφηνίζεται και ο χαρακτήρας τους.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται σαφές ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι υπόθεση όλων μας. Έχουμε στα χέρια μας ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών ζητημάτων, αυστηροποιεί το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και προωθεί την προστασία του περιβάλλοντος, την οικολογία και την ανακύκλωση.

Στην προσπάθεια αυτή οφείλουμε όλοι να είμαστε παρόντες και να συμμετέχουμε. Σας καλώ, λοιπόν, να υπερψηφίσετε το παρόν νομοσχέδιο, για να κάνει η χώρα μας ακόμα ένα βήμα ανάπτυξης και προόδου και στον τομέα του περιβάλλοντος.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εμείς ευχαριστούμε, κύριε Φόρτωμα, και για την τήρηση του χρόνου.

Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Λογιάδης από το ΜέΡΑ25 για επτά λεπτά.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Νομοθετούμε σήμερα, για άλλη μια φορά, μέσα σ' έναν συνεχή κυκεώνα σχεδίων νόμων που φέρνετε στη Βουλή με τη μορφή fast track, όπως ακριβώς έκανε και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το σχέδιο νόμου το έχετε δημοσιεύσει ήδη δύο φορές για διαβούλευση, αλλά μόνο το μισό από αυτό. Το άλλο μισό δεν το θέσατε ποτέ σε δημόσια διαβούλευση, σε δημόσιο διάλογο. Αναρτήθηκε με εβδομήντα άρθρα και σήμερα έχει εκατόν σαράντα οκτώ.

Έτσι ακριβώς έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το 2017, ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε ένα αντίστοιχο νομοσχέδιο. Η Νέα Δημοκρατία το καταψήφισε τότε. Σήμερα, γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Τελικά, η Ελλάδα βουλιάζει στα σκουπίδια, όντας η τελευταία στην ανακύκλωση.

Ανέφερε ο κύριος Υπουργός στην επιτροπή μας στις 15 Ιουλίου 2021 ότι η ταφή των απορριμμάτων στην χώρα μας, δυστυχώς, φέρνει την Ελλάδα να έχει ένα αρνητικό ρεκόρ. Σχεδόν το 80% των απορριμμάτων που παράγουμε το οδηγούμε στην υγειονομική ταφή, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι περίπου στο 20%. Και ποιος κυβερνούσε όλες αυτές τις δεκαετίες, κύριε Υπουργέ; Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής και τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης ως γενική παρατήρηση ανέφερε ότι αφήνετε το περιβαλλοντικό και βαρύ οικονομικό θέμα στους δήμους και προφανώς, στους πολίτες, διότι από το νομοσχέδιο απουσιάζουν σήμερα μέτρα και προβλέψεις για τη χρηματοδότηση και ενίσχυση των δήμων στο να ανταποκριθούν στο βάρος υλοποίησης της ανακύκλωσης που τους αναλογεί.

Το νομοσχέδιο, λοιπόν, χαρακτηρίζεται από έναν συγκεντρωτισμό. Επιστρέφουμε σ' ένα μοντέλο που έχει αποτύχει στο παρελθόν, που ο δήμος-σκουπιδιάρης, απλώς, πληρώνει. Παράλληλα με τα παραπάνω, καλείται να καταβάλλει υπέρογκα τέλη ταφής, αλλά και τα πρόστιμα της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να έχει ουσιαστικά κανέναν έλεγχο ούτε στον σχεδιασμό ούτε στις επιλογές διαχείρισης των απορριμμάτων.

Αποτέλεσμα θα είναι, τελικά, η αποτυχία στους πολύ υψηλούς στόχους που υιοθετούνται από τον εθνικό σχεδιασμό για την ευρωπαϊκή οδηγία 2018/851 για την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.

Όσον αφορά στο θέμα του σχεδίου νόμου για τις πολεοδομικές και χωροταξικές ρυθμίσεις, αυτές δεν τέθηκαν σε διαβούλευση. Οφείλουμε να σημειώσουμε, επίσης, ότι δεν έχουν περάσει πέντε μήνες από τη θεσμοθέτηση του ν.4759/2020, ο οποίος τροποποίησε ακριβώς τις ίδιες ρυθμίσεις. Σε πολύ λίγους μήνες, έχουμε πάλι τροποποιήσεις, ενώ έχουν μεσολαβήσει και άλλες.

«Με πλήθος νομοθετημάτων, με αντιφατικές και αλληλοσυγκρουόμενες ρυθμίσεις θα δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα, αντί να τα επιλύουμε» τόνισε ο Πρόεδρος του διοικητικού

συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεως Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων. Περαιτέρω αναφέρθηκε στην ελλιπέστατη στελέχωση και λειτουργία των υπηρεσιών δόμησης. Από τους τριακόσιους τριάντα δύο δήμους της χώρας που έχουν υποχρέωση να λειτουργούν οι υπηρεσίες δόμησης, αυτή τη στιγμή λειτουργούν μόλις εκατόν εξήντα οκτώ, δηλαδή οι μισές. Τέσσερις από αυτές είναι χωρίς καθόλου προσωπικό, ενώ είκοσι δύο είναι χωρίς να έχουν ούτε έναν μηχανικό. Οι είκοσι δύο από αυτές τις υπηρεσίες είναι μόλις με ένα μηχανικό. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν με τις ελλείψεις αυτές και να φέρουν σε πέρας την πολυσύνθετη και πολυδαίδαλή νομοθεσία, την οποία έχουν να αντιμετωπίσουν.

Σχετικά με το ενεργειακό τμήμα του σχεδίου νόμου, εμείς στο ΜέΡΑ25 είμαστε αντίθετοι στο να πωληθεί μια τέτοια δομή που έχει κοινωνικές διαστάσεις. Η ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ είναι μια οδυνηρή πολιτική απόφαση ενάντια στα συμφέροντα της ΔΕΗ και την οδηγεί σε μεγάλη καταστροφή. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει μόνος του οποιοδήποτε πρότζεκτ, αρκεί να μην έχει ως βαρίδι τον κομματικό εναγκαλισμό. Αυτό είναι και το αιώνιο πρόβλημα της χώρας μας διαχρονικά.

Η απαξίωση, ο τεμαχισμός και το ξεπούλημα της ΔΕΗ είναι μνημονιακές επιταγές άνωθεν και έξωθεν. Είδαμε πολύ πρόσφατα, στις αρχές Ιουλίου φέτος, τα όσα συνέβησαν με τις αλλεπάλληλες διακοπές στην ηλεκτροδότηση εν μέσω καλοκαιριού στη ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού, στην Κρήτη. Εξευτελισμός και ντροπή, απλά και μόνο για να ιδιωτικοποιηθεί ο ΔΕΔΔΗΕ μέσω μιας παρελκυστικής πολιτικής από την πλευρά του ΑΔΜΗΕ που στόχο έχει το παζάρεμα σε χαμηλές τιμές των παγίων που θα μεταφερθούν στον διαχειριστή από τη ΔΕΗ. Και σήμερα λειτουργεί ο ΔΕΔΔΗΕ, του οποίου το 49% είναι προς πώληση.

Ένα άλλο βασικό κομμάτι του σημερινού σχεδίου νόμου είναι κατά τη γνώμη μας η προώθηση με κάθε κόστος της καύσης απορριμμάτων, ακόμα και αν αυτή μεταφράζεται σε κατασπατάληση τεράστιων ποσοτήτων ανακτήσιμων υλικών, η εμμονή σε ιδιωτικοποιήσεις, ο συγκεντρωτισμός στη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και η εκτόξευση του κόστους που θα κληθούν να καταβάλουν οι πολίτες. Αυτό στηρίζεται στην πίεση των εργοστασίων παραγωγής τσιμέντου να χρησιμοποιούν κάθε λογής ανεπεξέργαστα σκουπίδια ως φτηνό καύσιμο υλικό.

Ας πάμε μερικά χρόνια πίσω, στην 1η Ιανουαρίου του 2018. Η Κίνα τότε περιόρισε δραστικά κατά 95% τις εισαγωγές ανακυκλώσιμων και στερεών αποβλήτων που εξήγαγαν κυρίως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και το Μεξικό. Η γειτονική Τουρκία εισάγει επίσης ένα πολύ μεγάλο μερίδιο των πλαστικών απορριμμάτων και συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους ρυπαντές των θαλασσών με πλαστικά. Αντιλαμβανόμαστε τους τεράστιους κινδύνους και για την Ελλάδα.

Μετά από την απόφαση της Κίνας το 2018 να μην εισάγει άλλα απορρίμματα, καθόλου τυχαία βλέπουμε ότι κάηκαν δέκα εργοστάσια ανακύκλωσης τον τελευταίο χρόνο, στις 6 Ιουνίου 2019 στην Κρήτη, στις 30 Αυγούστου 2019 στην Πρέβεζα, στις 14 Οκτωβρίου 2019 στην Αττική Οδό και άλλα με τελευταίο στις 19 Μαρτίου 2020 στη Μάνδρα Αττικής.

Να τονίσουμε ότι η λειτουργία των μονάδων ανακύκλωσης σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία δεν δημιουργεί μεγάλες αδειοδοτικές απαιτήσεις και οι επιχειρήσεις θεωρούνται... (δεν ακούστηκε λόγω κακής σύνδεσης) και αρκούνται στη συμμόρφωση με πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις. Είναι, όμως, αμφίβολο κατά πόσο ελέγχονται στη συνέχεια. Εξάλλου, οι συνθήκες αποθήκευσης και πυρασφάλειας είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενες. Οι πυρκαγιές αποδεικνύουν πλημμελή τήρηση μέτρων ασφαλείας, επικίνδυνη αποθήκευση οικιακών αποβλήτων δίπλα σε βιομηχανικά ή άλλα ανακυκλώσιμα υλικά.

Επειδή το ανέφερε το Υπουργός στην επιτροπή, δεν θα απαριθμήσω τους χιλιάδες τόνους απορριμμάτων που κείτονται κάτω από τον ήλιο και στους 80 βαθμούς κελσίου και μάλιστα στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου. Θα ήθελα, όμως, να υπενθυμίσω την τεράστια περιβαλλοντική βόμβα που αποτελούν τα τριάντα ένα κουφάρια πλοίων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να απειλούν τον Αργοσαρωνικό, αλλά και πολλά άλλα ναυάγια όπως του «SEA DIAMOND» εδώ και δεκατέσσερα χρόνια στη Σαντορίνη, στο πλέον τουριστικό προορισμό της Ελλάδος, ή αυτό του «ΣΑΜΙΝΑ» στην Πάρο. Όλα αυτά και πολλά άλλα είναι οι περιβαλλοντικές ωρολογιακές βόμβες έτοιμες να εκραγούν, με πολυποίκιλες καταστροφικές συνέπειες.

Κλείνοντας, επειδή το σχέδιο νόμου αναφέρεται και στα ξενοδοχεία, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι πολλά από αυτά έχουν εγκαταστήσει δικό τους ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος διότι υπάρχουν πολύ συχνές και μεγάλες διακοπές ρεύματος, παραδείγματος χάριν κι εδώ στην Κρήτη όπου η ενέργεια δεν επαρκεί και το δίκτυο είναι απαρχαιωμένο και απαξιωμένο. Έχουν δικούς τους βιολογικούς καθαρισμούς, διότι οι δήμοι δεν έχουν κατασκευάσει παντού τέτοιους, ακόμη και σε πολυσύχναστες τουριστικές περιοχές, παραδείγματος χάριν στο Δήμο Χερσονήσου, στις Γούβες, αλλά και σε πάρα πολλά άλλα μέρη. Έχουν εγκαταστήσει δικά τους συστήματα αντίστροφης όσμωσης γιατί το νερό που παρέχουν οι δήμοι δεν είναι ούτε αρκετό ούτε καλής ποιότητας. Ουσιαστικά, λοιπόν, έχουν υποκαταστήσει ένα διαχρονικά πλήρως ανύπαρκτο και αναποτελεσματικό κράτος.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εμείς ευχαριστούμε και για την τήρηση του χρόνου.

Θα κλείσουμε με την κ. Καλλιόπη Βέττα από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.

Κυρία Βέττα, έχετε επτά λεπτά στη διάθεσή σας.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ: Ευχαριστώ πολύ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σημερινό νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι απολύτως συνεπές... (Δεν ακούστηκε λόγω κακής σύνδεσης). Δηλαδή: Μεγαλεπήβολα σχέδια, επικοινωνιακός... (Δεν ακούστηκε λόγω κακής σύνδεσης) την ίδια ώρα που υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, ανεπίτρεπτες ολιγωρίες, εξυπηρετήσεις συμφερόντων και συστηματική παραβίαση των κανόνων καλής νομοθέτησης.

Για να γίνω πιο συγκεκριμένη, η ενσωμάτωση των οδηγιών οι οποίες ψηφίζονται σήμερα με πολύ μεγάλη καθυστέρηση θα μπορούσε να είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την ανακύκλωση στη χώρα μας. Ωστόσο η στρατηγική νομοθέτηση του τρίπτυχου... (Δεν ακούστηκε λόγω κακής σύνδεσης) νομοθετεί όπως εύστοχα έχει λεχθεί, την μετάβαση της χώρας στην κυκλική οικονομία και στην ανακύκλωση, δημιουργώντας επιπτώσεις που θα είναι ορατές τα επόμενα χρόνια.

Συγκεκριμένα με την προώθηση της καύσης ως μέρος της υλοποίησης του εθνικού σχεδιασμού που είχατε καταθέσει κρυφά και χωρίς διαβούλευση πέρυσι το καλοκαίρι, απομακρύνεστε πλήρως με διάφορες προφάσεις από τη λογική της ιεράρχησης της διαχείρισης των αποβλήτων. Παράλληλα, σήμερα χάρη στις δικές σας ενέργειες η κυρίαρχη κατεύθυνση είναι η δημοπράτηση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων που θα παράγουν δευτερογενές καύσιμο, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για μονάδες καύσης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δημιουργήσει ένα προωθημένο πλαίσιο για τη διαχείριση αποβλήτων με πυλώνες τον οικολογικό σχεδιασμό των προϊόντων, την τιμολογιακή πολιτική των κινήτρων, τη χωριστή συλλογή των βιο-αποβλήτων και τέλος, τη χωριστή συλλογή σε τέσσερα ρεύματα, επιλογές που εξασφάλιζαν την ομαλή, βιώσιμη και γρήγορη μετάβαση σε ένα νέο καθεστώς. Παράλληλα, το 2015 μετά από διαβούλευση και ακρόαση των φορέων, γεγονός που δεν έπραξε η Νέα Δημοκρατία πέρυσι, κατέθεσε εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων για την επίτευξη των στόχων του ν.4042 που εναρμόνισε τη χώρα με την ευρωπαϊκή οδηγία για τα απόβλητα.

Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ κύρωσε το εθνικό σχέδιο διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων αποτρέποντας έτσι την ποινή 3.000 ευρώ την ημέρα που πλήρωνε μέχρι τότε η χώρα. Θεσμοθέτησε την εθνική στρατηγική για την κυκλική οικονομία. Έκλεισε την πλειονότητα των παράνομων χωματερών. Έθεσε περιβαλλοντικό τέλος στην πλαστική σακούλα με πρωτοφανή μείωση της κατανάλωσης κατά 80%. Εκτός των άλλων δρομολογήθηκαν χρηματοδοτικά εργαλεία ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στην υλοποίηση του εθνικού και των περιφερειακών σχεδιασμών διαχείρισης αποβλήτων.

Σήμερα, νομοθετείτε το συγκεκριμένο πλαίσιο ενώ καλούνται

οι ΟΤΑ, χωρίς εξοπλισμό ανακύκλωσης και χωριστή συλλογή, να υλοποιήσουν το νέο σχέδιο με την απειλή νέων προστίμων να επικρέμαται πάνω από τη χώρα, όπως οι ίδιοι μάλιστα δήμαρχοι αναφέρουν.

Αυτή είναι η πραγματικότητα για το σημερινό νομοσχέδιο: Παραχώρηση σε ιδιώτες, χαριστικές πολεοδομικές ρυθμίσεις, παρατάσεις και συμπίλημα ετερόκλητων διατάξεων για μια σειρά από τομείς.

Πριν προχωρήσω σε επιμέρους επισημάνσεις, θα ήθελα να επαναλάβω το κάλεσμά μου τόσο από τους αρμόδιους φορείς, όσο και τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης να είμαι σε εγρήγορση για την ενδεχόμενη υλοποίηση χώρου υγειονομικής ταφής Αμιάντου στις εγκαταστάσεις της πρώην ΜΑΒΕ. Η Κυβέρνηση, όπως γνωρίζουμε, επιχειρεί με μεθοδεύσεις να επιβάλει ένα έργο χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση, περιβαλλοντολογική ασφάλεια, κοινωνική συναίνεση και ικανά ανταποδοτικά οφέλη.

Θα το πω και από το Βήμα, για να είμαστε ξεκάθαροι. Οι πολίτες της περιοχής δεν θα επιτρέψουν την μετατροπή της δυτικής Μακεδονίας σε ανεξέλεγκτο σκουπιδότοπο της χώρας!

Συνεχίζω με ένα ακόμη προβληματικό σημείο του νομοσχεδίου που αφορά στην καθυστερημένη θέσπιση μηχανισμού παρακολούθησης και εποπτείας αγορών από τη ΡΑΕ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επισημάνει από πέρυσι την αισχροκέρδεια με την κατάργηση... (δεν ακούστηκε λόγω κακής σύνδεσης). Γεγονός που εξασφάλιζε τεράστια κέρδη σε προμηθευτές και δυνατότητα προσφορών που νόθευαν τον ανταγωνισμό.

Ο μηχανισμός που θεσπίζεται έρχεται με μεγάλη καθυστέρηση... (δεν ακούστηκε λόγω κακής σύνδεσης). Ήδη μετά από το καλοκαίρι τα νοικοκυριά ή οι επιχειρήσεις θα βλέπουν, χάρη στις ρήτρες αναπροσαρμογής των λογαριασμών, μεγάλες αυξήσεις και στη συνέχεια βέβαια... (δεν ακούστηκε λόγω κακής σύνδεσης) από 15% έως 20%. Εδώ, λοιπόν, έχουμε καθυστερημένα αντανακλαστικά και ανικανότητα.

Θέλω να σταθώ, επίσης, στο άρθρο 137 μιας και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της αντιφατικής πολιτικής σας στο θέμα των ΑΠΕ, καθώς επιχειρείτε πάλι εκ των υστέρων να αντιμετωπίσετε τα επίχειρα των ακατάλληλων και επικίνδυνων πρωτοβουλιών σας στο συγκεκριμένο πεδίο. Προβλέπετε την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής για τη χορήγηση βεβαίωσης παραγωγού ύψους 35.000 ευρώ ανά μεγαβάτ και να τροποποιείτε τον ν.4685/2020 ο οποίος δημιούργησε ένα «EL DORADO» σε όλη τη χώρα, αλλά ειδικότερα στην περιοχή μου, τη δυτική Μακεδονία, όπου ξεφυτρώνουν σε κάθε περιοχή «επενδυτές». Ακόμη χειρότερα δε, ενώ προβλέπετε διάφορες εξαιρέσεις από αυτή τη διάταξη, δεν συμπεριλαμβάνετε σε αυτές τις ενεργειακές κοινότητες μια ακόμη απόδειξη των αρμοδίων που βάζετε σε... (δεν ακούστηκε λόγω κακής σύνδεσης).

Η απουσία ειδικού χωροταξικού σχεδίου δημιούργησε μια πρωτοφανή ζήτηση για επενδύσεις ΑΠΕ, πολλές εκ των οποίων χάρη στην άναρχη ανάπτυξη που επιτρέψατε γίνονται σε δασικές εκτάσεις ή σε βοσκοτόπια με αδιαφορία για τη γεωμορφολογία της περιοχής, τις αγροτοκτηνοτροφικές ανάγκες και τις έτερες παραγωγικές δραστηριότητες.

Το συμπέρασμα είναι ένα: Στη δυτική Μακεδονία έχετε κατορθώσει να φτιάξετε ένα κίνημα αρνητών ΑΠΕ, γεγονός εξόχως προβληματικό για τη μετάβαση σε ένα νέο ενεργειακό καθεστώς.

Κλείνοντας πρέπει να επισημάνω το εξής: Η πράσινη μετάβαση οφείλει να είναι δίκαιη, ισόρροπη και να εξασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο ζωής για τους κατοίκους της Ελλάδας και ιδιαίτερα της δυτικής Μακεδονίας, που έδωσε τόσα με τη ΔΕΗ για την ενέργεια. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος πρέπει να αισθάνονται ενεργοί και συμμέτοχοι όλοι οι πολίτες, ειδικά αυτοί που δραστηριοποιούνται μέσω των ενεργειακών κοινοτήτων.

Ωστόσο, συμβαίνει το αντίθετο. Όπως πληροφορούμαστε -και για αυτόν τον λόγο κατατέθηκε αρμοδίως μια κοινοβουλευτική ερώτηση- ο ΔΕΔΔΗΕ απορρίπτει τα μικρά φωτοβολταϊκά που κατατίθενται στην περιοχή, αναφέροντας ότι δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στο δίκτυο, το οποίο χρήζει επιπρόσθετα αναβάθμισης και βέβαια, τον ΔΕΔΔΗΕ τον οποίον ιδιωτικοποιείτε, ένα φυσικό μονοπώλιο. Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι μεγάλες εταιρείες του χώρου προεξοφλούν ότι είναι σίγουρη η ένταξή τους στο δίκτυο. Αντί να ενισχύσει το Υπουργείο και να δώσει έγκριση κατά προτεραιότητα σε έργα, παραδείγματος χάριν φωτοβολταϊκά για αγροτική χρήση ή ενεργειακών κοινοτήτων, σπεύδει να καλύψει τις απαιτήσεις των μεγάλων εταιρειών. Και εδώ, λοιπόν, έχουμε ευνοιοκρατία υπέρ των ημετέρων.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τις νομοθετικές του πρωτοβουλίες εδώ και δύο χρόνια έχει αποδείξει ότι ενδιαφέρεται για την εξυπηρέτηση των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων, αδιαφορώντας για τις ανάγκες της πλειοψηφίας των πολιτών. Είναι πρωταρχική ευθύνη να ανακοπεί και αυτή η πορεία με κοινωνικές και πολιτικές συμμαχίες, με αδιάκοπο αγώνα σε όλα τα πεδία δράσης. Μόνο έτσι θα πετύχουμε ένα δίκαιο, πράσινο και βιώσιμο μέλλον. Σε τελική ανάλυση, παρά τις προσπάθειες της Κυβέρνησης, το αξίζουμε και θα το καταφέρουμε.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εμείς ευχαριστούμε, κυρία Βέττα.

Θα πάμε μία βόλτα στους εισηγητές, σε όσους θέλουν να μιλήσουν. Φαντάζομαι ο κ. Φάμελλος δεν θέλει.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Αντίστροφα πάμε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Αντίστροφα πάμε. Θα ξεκινήσω πρώτα από τον κ. Συντυχάκη, τον εισηγητή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.

Ορίστε, κύριε Συντυχάκη, έχετε τον λόγο.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Σας υπενθυμίζω ότι στην αρχή της Ολομέλειας υπήρξε συμφωνία με τον Α' Αντιπρόεδρο να δοθεί περισσότερος χρόνος στη δευτερολογία και λόγω των τροπολογιών, αλλά και του εύρους που έχει το σχέδιο νόμου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με φέρατε προ τετελεσμένου γεγονότος. Ένα πεντάλεπτο είναι καλά;

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Συμπερασματικά, κύριε Πρόεδρε, όσο μελάνι ωραιοποίησης των επιδιώξεων και αν ρίξει η Κυβέρνηση, δεν μπορεί να κρύψει το κύριο, ότι παίζει τον ρόλο του κράχτη των μονοπωλιακών ομίλων στη διαχείριση των απορριμμάτων και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Επιδιώκει την ανάθεση διά πυρός και σιδήρου της διαχείρισης των απορριμμάτων σε ομίλους εταιρειών, διευκολύνει την αδειοδότηση έργων ανανεώσιμων οηγών ενέργειας στο πλαίσιο απελευθέρωσης της ενέργειας, επιταχύνοντας με αυτόν τον τρόπο κερδοφόρες επενδύσεις που οδηγούν, βέβαια, σε περιβαλλοντική καταστροφή των βουνών, σε τεράστια επιβάρυνση των λαϊκών στρωμάτων, σε μεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια τον λαό, καθώς, επίσης, ρυθμίζει και πολεοδομικά και χωροταξικά θέματα με βάση το ταξικό συμφέρον της αστικής τάξης. Και σε επίπεδο χωροταξίας επεκτείνει το δικαίωμα εγκατάστασης σε επενδύσεις ιδιωτικές –ανεμογεννήτριες, αεροδρόμια, λιμάνια, αυτοκινητόδρομους, φράγματα κ.τ.λ.- ενώ το αντίθετο συμβαίνει με τα λαϊκά στρώματα όταν πρόκειται για αγροτική γη, όταν πρόκειται για δασικές εκτάσεις, για σχολική στέγη και πάει λέγοντας.

Και, φυσικά, πώς θα μπορούσε η Κυβέρνηση να κουκουλώσει όλο αυτό το πακέτο αντιλαϊκών και φιλομονοπωλιακών μέτρων που παίρνουν; Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ προσφέρει τον τρόπο, τη μέθοδο. Πώς την προσφέρει αυτήν τη μέθοδο; Είναι αυτό που λέμε: Δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα.

Παρά τις προσπάθειες του ΣΥΡΙΖΑ να καταγγείλει τη Νέα Δημοκρατία και να εμφανιστεί ως προστάτης του περιβάλλοντος, ένα είναι βέβαιο, ότι η σημερινή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι η συνέχεια της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν στρατηγική ευθυγράμμιση. Κινούνται, δηλαδή, στις ίδιες ράγες. Και ξέρετε η ικανότητα να διαφωνείς ή να αποχωρείς από ψηφοφορίες ενώ συμφωνείς είναι τέχνη, είναι μια πολύ σπουδαία τέχνη και αυτό μπορεί μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ να το πετύχει. Και ενώ υποτίθεται ότι διαφωνούν, την ίδια στιγμή πάνε χέρι-χέρι ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία στηρίζοντας αυτή την ευρωενωσιακή αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», δηλαδή την ασυδοσία του κεφαλαίου να ρυπαίνει.

Συμφωνούν με τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Συμφωνούν με την καρκινογόνα καύση των απορριμμάτων στη βιομηχανία. Ξεχάσαμε τα έργα και τις ημέρες του ΣΥΡΙΖΑ, πάνω

στα οποία πατάει σήμερα η Νέα Δημοκρατία για να προχωρήσει;

Μεταφέρουμε νέα περιβαλλοντικά χαράτσια στις πλάτες των εργαζομένων, ολοένα και μεγαλύτερα βάρη. Και ας απορεί η κ. Πιπιλή βάζοντας τα γέλια επειδή το ΚΚΕ επανέρχεται συνεχώς θίγοντας αυτό το ζήτημα, ότι σε αυτές τις συνθήκες «χαρατσώνεται» ο λαός ακόμα περισσότερο. Εντάξει, δεν υπάρχει απάντηση. Νομίζω ότι τόσο κόβει.

Για αυτό, λοιπόν, τσακώνονται και οι δύο, για να πείσουν την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα ότι πρέπει να ξυπνούν και να κοιμούνται με πράσινα όνειρα πριν από εμάς για εμάς.

Το ίδιο, βέβαια, κάνατε σήμερα εδώ με την ταξική επιλογή νομοθέτησης από τη Νέα Δημοκρατία της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, ένα πραγματικό σφαγείο για τη νεολαία. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, που ο κ. Τσίπρας μάλωνε την Υπουργό Παιδείας για την επαίσχυντη ομολογουμένως ελάχιστη βάση εισαγωγής, που πρώτοι ως ΚΚΕ είχαμε καταγγείλει, καταδικάσει και καταψηφίσει, ο κ. Φίλης στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, στη συζήτηση για το νέο νομοσχέδιο σήμερα, νομοσχέδιο κατηγοριοποίησης και διαφοροποίησης των σχολικών μονάδων και έντασης των ταξικών φραγμών, υπεραμύνθηκε της αποκέντρωσης του σχολείου και την ανάγκη το σχολείο να είναι δημοκρατικό και αυτόνομο, δηλαδή αυτό ακριβώς που εισάγει το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, την αυτονομία του σχολείου. Το αποκεντρωμένο σχολείο είναι το ανταγωνιστικό σχολείο, το αυτόνομο σχολείο, χωρίς ενιαία δομή, χωρίς ενιαία λειτουργία, χωρίς ενιαίο πρόγραμμα, χωρίς να είναι εξασφαλισμένη η κρατική χρηματοδότηση, δηλαδή το σχολείο της αγοράς.

Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, η κ. Κεραμέως, η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι ένα το κρατούμενο. Αυτοί είναι. Είναι ένα κόμμα αυθεντικό της αστικής τάξης. Δεν μπορεί να ξεχάσει τον εαυτό της και, από την άλλη, όμως έχουμε τη δημαγωγία του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Τσίπρα που έχει απογειωθεί στην κυριολεξία και σε τέτοιο βαθμό, προκειμένου να πάρουν τα πρωτεία από τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ κατηγορεί την κ. Κεραμέως για ντίλερ των ιδιωτικών κολεγίων και των ΙΕΚ, την ίδια στιγμή τρέχει να δώσει τα διαπιστευτήριά του στους σχολάρχες -τον ακούσαμε- λέγοντας ότι δεν έχουμε κάτι με τα κολέγια, έχουμε πρόβλημα με τον Μητσοτάκη και την Κεραμέως που οδηγεί με το έτσι θέλω χιλιάδες μαθητές εκεί.

Ξέρετε τι μου θυμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ; Μου θυμίζει τα ιγκουάνα της Καραϊβικής που αλλάζουν έτσι χρώμα ανάλογα την εποχή, τον καιρό και τους κινδύνους που τα απειλούν. Δηλαδή, και υπέρ των κολεγίων με ΣΥΡΙΖΑ και κατά των κολεγίων όταν είναι η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε, δηλαδή, και τα αριστερά κολέγια, έχουμε και τα δεξιά κολέγια.

Ακριβώς με τον ίδιο ύπουλο τρόπο προσπαθεί να κρύψει τη θέση του ο ΣΥΡΙΖΑ στη συμφωνία του με τη Νέα Δημοκρατία για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή τη φιλομονοπωλιακή πράσινη μετάβαση. Το πρόβλημα -μας είπε ο κ. Τσίπρας εδώ- δεν είναι -λέει- η πράσινη μετάβαση, αλλά η Νέα Δημοκρατία που τη δυσφημεί και με κίνδυνο -λέει- να την απορρίψει ο κόσμος.

Βρε, τι αγωνία είναι αυτή για το αν θα απορρίψει ή αν θα αποδεχτεί ο λαός την πράσινη μετάβαση!

Κι εδώ έχουμε αριστερή πράσινη καπιταλιστική ανάπτυξη και δεξιά πράσινη καπιταλιστική ανάπτυξη, δηλαδή «άλλα λόγια να αγαπιόμαστε». Δημαγωγία και τυχοδιωκτισμός, πραγματικά επιστήμη.

Εδώ μιλάμε για την απόλυτη ψευτιά, για την απόλυτη υποκρισία. Στηρίζετε με κάθε τρόπο την ώθηση της καπιταλιστικής ανάπτυξης, την επιτάχυνση των επενδύσεων, τη ραγδαία ανάπτυξη των μονοπωλιακών ομίλων στα απορρίμματα, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στον τουρισμό, στις κατασκευές, στις υποδομές, στην κατοικία, στο περιβάλλον, στην ποιότητα ζωής.

Αυτό ζητά και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, που υποδεικνύει στην Κυβέρνηση την ταχύτερη περιβαλλοντική αδειοδότηση για περισσότερες επενδύσεις.

Διέξοδος για τους λαούς. Το έχουμε πει. Μπορεί να κλείνετε τα αυτιά σε αυτό που λέμε για τον ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, όπου κριτήριο της κοινωνικής παραγωγής θα είναι η διευρυμένη ικανοποίηση λαϊκών αναγκών. Είναι ο δρόμος της κοινωνικής ιδιοκτησίας και του κεντρικού σχεδιασμού της παραγωγής. Είναι ο δρόμος της λαϊκής εξουσίας. Μόνο αυτό το πλαίσιο μπορεί να λάβει υπ' όψιν τις πραγματικές επιπτώσεις κάθε δραστηριότητας στο περιβάλλον και τις συνολικές ανάγκες στο λαό.

Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, για τις τροπολογίες, καταδικάσαμε αυτήν τη συνήθη πρακτική, άθλια πρακτική, να κατατίθενται τροπολογίες-νομοσχέδια την τελευταία στιγμή και με τη δέσμευση να ψηφίζονται μάλιστα ενιαία –μιλάμε για τροπολογίες τώρα που έχουμε δέκα, δεκαπέντε άρθρα-, ακόμα κι αν κάποιος μπορεί να συμφωνεί με κάποιο ή κάποια άρθρα ή να θέλει να δηλώσει «παρών».

Φυσικά, το ίδιο έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ και με το μνημόνιο και χωρίς μνημόνιο, το ΠΑΣΟΚ παλιότερα κ.τ.λ.. Είναι μία συνήθης πρακτική.

Κατ' αρχάς, να πούμε για τις υπουργικές τροπολογίες ότι τις καταψηφίζουμε στο σύνολό τους.

Ως προς την τροπολογία με γενικό αριθμό 993 και ειδικό 87, που αφορά στους ειδικούς όρους για τη διαμόρφωση και ανάπλαση του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου, ξέρετε τι μας παραξενεύει; Ότι ενώ την ίδια στιγμή δεν υπάρχουν αθλητικοί χώροι, δεν ξέρω αν υπάρχει και άδεια –είναι εκτός σχεδίου πόλης- στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο και είναι ένα ζήτημα πώς τόσα χρόνια λειτουργούσε ένα αθλητικό κέντρο χωρίς να έχει άδεια, εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι το εξής:

Πριν προχωρήσετε στην αλλαγή των ειδικών όρων, δεν πρέπει η Κυβέρνηση να φροντίσει να καλύψει το σύνολο των αθλητικών αναγκών, να το κάνει πιο λειτουργικό, να καλύψει το σύνολο των παιδιών που έχουν ανάγκη να πάνε να αθληθούν; Και όμως, δεν το κάνει και την ίδια στιγμή θέλουμε να έχουμε τα πρωτεία για την UEFA κ.τ.λ. και για τους διεθνείς αθλητικούς αγώνες.

Το δεύτερο -και να κλείσω με αυτό- αφορά στο άρθρο 2 της ίδιας υπουργικής τροπολογίας, που αφορά στην εγκατάσταση και επεξεργασία αστικών αποβλήτων. Αφορά στο Σχιστό. Και ξέρετε, η περίπτωση του Σχιστού έχει μπει στο μάτι των μονοπωλιακών ομίλων.

Εδώ δεν πάτε να κάνετε μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων. Εδώ πάτε να κάνετε ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων. Είναι γνωστές ΟΕΔΑ, όπου εκτός από το ότι θα είναι με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και θα χωροθετηθεί σε ζώνη προστασίας, θα παράγει και το καρκινογόνο RDF.

Στην πράξη, δηλαδή, ετοιμάζεται μία δεύτερη Φυλή στην Αθήνα, στην Αττική. Αυτό κάνετε! Και το φέρνετε με τροπολογία, έτσι στα μουλωχτά, νομίζοντας ότι δεν θα πάρουμε χαμπάρι! Και το λέμε αυτό με απόλυτη σιγουριά. Μη μας ρωτήσατε πού το ξέρουμε, διότι υπάρχει εισήγηση στο περιφερειακό συμβούλιο.

Αυτά, κύριε Πρόεδρε και –το είπαμε- καταψηφίζουμε και επί της αρχής και επί των άρθρων και επί του συνόλου, καθώς επίσης και τις βουλευτικές τροπολογίες.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Συντυχάκη.

Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης από το Κίνημα Αλλαγής.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Μετά από δέκα-έντεκα ώρες διαδικασία, αποδεικνύεται ορθή η κριτική την οποία ασκούμε ότι ένα τέτοιο νομοσχέδιο που περιέχει ευρωπαϊκές οδηγίες, πολεοδομικές ρυθμίσεις, ρυθμίσεις για ενεργειακά θέματα, για περιβαλλοντικά θέματα δεν μπορεί να συζητείται έτσι.

Κύριε Υπουργέ, λείπατε όταν τοποθετήθηκα. Ξέρετε την εκτίμηση που τρέφω στο πρόσωπό σας και στον κ. Ταγαρά, αλλά νομίζω ότι κερδίσατε υποψηφιότητα για το Όσκαρ κακής νομοθέτησης και χειρισμού τακτικισμών στην προσπάθειά σας να νομοθετήσετε.

Οφείλω να αναφερθώ στις τροπολογίες τις οποίες καταθέσατε. Την άποψή μου για τα θέματα συνολικά την ανέπτυξα στην πρωτολογία μου.

Ας ξεκινήσω, λοιπόν, από την τροπολογία 991 του Υπουργείου Ναυτιλίας που μεταξύ των άλλων τροποποιεί το άρθρο 137 του ν.4759/2020 -δικός σας νόμος-, ώστε να παρέχει τη δυνατότητα δόμησης κτηρίων, ακόμα και συμβατικών, μέσα στη ζώνη του λι-

μένα με ευνοϊκούς όρους δόμησης μέχρι και τον μελλοντικό καθορισμό χρήσεων γης και όρων δόμησης λιμένος, ενώ σήμερα αυτό δεν επιτρέπεται, δηλαδή η δόμηση συμβατικών κτηρίων, αλλά μόνο προσωρινών κατασκευών. Η Κυβέρνηση έχει καθυστερήσει να εκδώσει τους όρους δόμησης και χρήσεων γης λιμένων που προβλέπονταν από το νόμο που η ίδια έφερε το 2020.

Με γνώμονα, λοιπόν, την προστασία του περιβάλλοντος και λαμβάνοντας υπ' όψιν, πρώτον, ότι θα μπορούσε άμεσα η Κυβέρνηση να προβεί σε μελέτη, διαβούλευση και έκδοση χρήσεων γης και όρων δόμησης στους λιμένες και, δεύτερον, ότι δεν δικαιολογείται η εν λόγω ρύθμιση για όλες τις περιπτώσεις των κτηρίων που αναφέρονται σε αυτή, εμείς θα καταψηφίσουμε αυτή την τροπολογία.

Σχετικά με την τροπολογία 993, πρόκειται για μια τροπολογία με δεκατέσσερα άρθρα. Την καταθέσατε χθες στις 9.15'. Λάβαμε γνώση στις 10.30'. Έχει πάρα πολύ σημαντικά θέματα και συναρμοδιότητες πολλών Υπουργείων που, κατά τη γνώμη μας, θα έπρεπε να τεθούν όχι μόνο σε διαβούλευση, αλλά να υπάρξει η επεξεργασία τους από την αρμόδια επιτροπή.

Αντίθετα, κύριε Υπουργέ, δεν κάνατε καμμία αναφορά στα θέματα αυτά στην επιτροπή. Επανειλημμένα σας βάζαμε τα ερωτήματα, τι τροπολογίες θα φέρετε. Πώς να το χαρακτηρίσουμε αυτό; Γιατί και ο κ. Ταγαράς στην τοποθέτησή του έβαλε ζητήματα ότι δεν κατανοούμε το πώς νομοθετείτε, όταν δεν γνωρίζεις πώς να κάνεις κριτική, πώς να τοποθετηθείς σε θέματα.

Βέβαια, στην τροπολογία αυτή υπάρχουν θετικές διατάξεις, όπως το άρθρο 1 για τους ειδικούς όρους για τη διαμόρφωση και ανάπλαση του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου, το άρθρο 3 για τα τουριστικά καταλύματα που βελτιώνει τους όρους δόμησης τους, το άρθρο 4 για τη συσκευασία και μεταποίηση αγροτικών κτηνοτροφικών προϊόντων στην περιοχή του Πηλίου, το άρθρο 7 για τις ζώνες ελεγχόμενης ανάπτυξη, καθώς και ορισμένες από τις ρυθμίσεις του άρθρου 11 που συμπεριλαμβάνει διάταξη που εγώ με τον κ. Κεγκέρογλου είχαμε αναδείξει στο νομοσχέδιο για τη χωροταξία τον Δεκέμβρη του 2020 σχετικά με τις εγκρίσεις, προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης, προκειμένου αυτές να εκδίδονται βάσει των όρων δόμησης που ίσχυαν πριν την ψήφιση του νόμου 4759.

Και τότε δεν μας είχατε ακούσει. Πήρε επτά μήνες να κατανοήσετε αυτό που εμείς είχαμε εντοπίσει σε μια μέρα και προφανώς τώρα έρχεστε να το διορθώσετε. Όμως, οι υπόλοιπες ρυθμίσεις θεωρούμε ότι είναι διευθετήσεις ημετέρων.

Και η βασική μας διαφωνία είναι ότι για μια ακόμη φορά παραβιάζεται -δυστυχώς με την ανοχή του Προεδρείου- ο Κανονισμός της Βουλής και παρά τις προτάσεις μας προς τον Πρόεδρο της Βουλής να ψηφίζονται διακριτά άρθρα των τροπολογιών, πόσω μάλλον όταν αυτά ρυθμίζουν τόσο σοβαρά θέματα άσχετα μεταξύ τους.

Για τους παραπάνω λόγους εμείς επιλέγουμε να απέχουμε από την ψήφιση αυτής της τροπολογίας.

Τέλος, η τροπολογία 994 επίσης κατατέθηκε με τον ίδιο τρόπο. Ρυθμίζει τόσο σημαντικά θέματα που έπρεπε να τεθεί σε διαβούλευση. Το είχατε υποσχεθεί στην ΠΕΔ της Κρήτης. Ήδη σήμερα έχει ανακοίνωση, η οποία κάνει έντονη κριτική για το γεγονός ότι είχατε δεσμευτεί απέναντί της ότι θα υπάρξει διαβούλευση και αυτό δεν έχει συμβεί, καθώς έπρεπε να ελεγχθεί επίσης από την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής.

Εκτιμούμε ότι, δυστυχώς, κινείται στα όρια συνταγματικότητας, οπότε κατ' επιλογή μας θα απέχουμε και από την ψήφιση αυτής της τροπολογίας.

Βέβαια θα ψηφίσουμε τις βουλευτικές τροπολογίες, την 984 που αφορά στα ΚΤΕΟ και τη βουλευτική τροπολογία 995 που αφορά στην αφαλάτωση.

Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εμείς ευχαριστούμε.

Τον λόγο έχει ο κ. Σωκράτης Φάμελλος από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι δώδεκα ώρες από την πρώτη ομιλία μας και δυστυχώς μέσα σε αυτές τις δώδεκα ώρες έχουν συμβεί πολλά αρνητικά στη χώρα μας. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο αρνητικό ρεκόρ των κρουσμάτων σήμερα. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στα μέσα Απριλίου γυρίζουμε, στο αρνητικό ρεκόρ, κάτι που είναι τραγικό και δείχνει και την αναποτελεσματικότητα, αλλά και τα λάθη και την ανάγκη να προστατέψουμε περισσότερο την κοινωνία μας.

Όμως, κύριε Πρόεδρε, μιας και μας ενώνει ο τόπος μας, δεν μπορώ παρά να αναφερθώ στην αρνητική είδηση που έχει κυκλοφορήσει και τη οποία θεωρώ τραγική αν είναι αληθινή, στο ότι ξεκίνησε η καταστροφή της βυζαντινής ιστορίας της Θεσσαλονίκης στον σταθμό «Βενιζέλου», στη στάση του μετρό. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, η Κυβέρνηση κάνει ένα ολέθριο λάθος, έρχεται αντιμέτωπη με την ιστορία και την κληρονομιά της πόλης και σε αντίθεση με τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών.

Κύριε Υπουργέ, δεν γνωρίζω αν έχετε τη δυνατότητα να παρέμβετε. Θεωρώ ότι έχετε αυτή τη δυνατότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εγώ καταθέτω και εδώ αυτή την έκκληση. Ως μέλη της ελληνικής κοινωνίας δεν πρέπει να επιτρέψουμε να γίνει κάτι τέτοιο στην ιστορία μας.

Όσον αφορά στα θέματα τα οποία συζητούμε, θα αναφερθώ και στο νομοσχέδιο και στις τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε -κάτι που συζητήσαμε το πρωί- γιατί χθες το βράδυ ήρθαν πάρα πολύ μεγάλες τροπολογίες.

Πρώτα απ' όλα, οφείλουμε να αποκαταστήσουμε την αλήθεια για τη διαχείριση των απορριμμάτων, γιατί τα πράγματα εδώ έχουν κυριολεκτικά ξεφύγει με όλα αυτά που έχουμε ακούσει όχι μόνο για λόγους πολιτικής ιστορίας, αλλά και για λόγους συνέπειας και λογικής και επιστημονικής.

Πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2015; Θα σας πούμε εμείς πού βρισκόταν, γιατί μάλλον, κύριε Υπουργέ, δεν τα γνωρίζετε. Η Ελλάδα το 2015 είχε καταδίκη για πάνω από τριακόσιους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων που κληροδότησε μαζί με το μνημόνιο η κυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου, που ήσασταν Υπουργός. Για τριακόσιους χώρους με πρόστιμο 14,5 εκατομμύρια ευρώ το εξάμηνο! Κρατήστε τα, γιατί όλα αυτά καλύφθηκαν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το 82,5% των ΧΑΔΑ έκλεισε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Δεύτερον, είχε εξασφαλισμένα έργα και χρηματοδοτήσεις; Μα, αλήθεια σε ποια κυβέρνηση ήσασταν, κύριε Σκρέκα; Γιατί θυμάμαι ότι ήσασταν κι εσείς στην κυβέρνηση. Οι θεσμοί είχαν θέσει αίρεση σε όλες τις χρηματοδοτήσεις, γιατί δεν είχαμε σχεδιασμούς και έπρεπε να αλλάξουν όλοι οι σχεδιασμοί, και οι εθνικοί και οι περιφερειακοί. Τα έργα ΣΔΙΤ ήταν υπερδιαστασιολογημένα και σε αντίθεση με την οδηγία 2008/98, διότι αναφερόταν στο σύνολο της παραγωγής απορριμμάτων με υπέρμετρη πρόβλεψη αυξήσεων, ενώ έπρεπε να είναι μόνο στο 50% της παραγωγής των απορριμμάτων. Και σαφέστατα δεν είχατε καμμία σχέση ούτε με τις πρωτοβουλίες ανακύκλωσης της Ευρώπης ούτε με τη στρατηγική κυκλικής οικονομίας. Για να μη θυμηθώ τα σκουπίδια στον Πύργο που ξεπερνούσαν τον πρώτο όροφο των διαμερισμάτων και των πολυκατοικιών.

Ποια έργα ήταν ενταγμένα; Πιθανά να ήταν ενταγμένα τέσσερα, πέντε ΣΔΙΤ, γιατί προφανώς θέλατε να τακτοποιήσετε και πάρα πολλά συμβόλαια.

Ας δούμε τι έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Εθνικός σχεδιασμός την πρώτη χρονιά με δύο συνεδριάσεις της Βουλής. Σχέδιο πρόληψης την πρώτη χρονιά, ενώ τη δεύτερη χρονιά έγιναν περιφερειακοί σχεδιασμοί σε όλη την Ελλάδα. Εσείς έχετε κλείσει τη δεύτερη χρονιά και δεν έχετε κάνει ακόμα περιφερειακούς σχεδιασμούς. Τα έργα έχουν ξεκινήσει με υπόθεση. Έτσι είναι, κύριε Γραφάκο; Βγάζετε έργα στην Αττική που οι προδιαγραφές θα γίνουν στο μέλλον, όταν γίνουν οι σχεδιασμοί. Αυτό είναι ευρωπαϊκή κανονικότητα!

Επίσης, έγινε σχέδιο επικίνδυνων αποβλήτων. Από τον ΣΥΡΙΖΑ! Στρατηγική κυκλικής οικονομίας. Από τον ΣΥΡΙΖΑ! Κλείσιμο των ΧΑΔΑ. Από τον ΣΥΡΙΖΑ! Τιμολογιακή πολιτική με υπουργική απόφαση εφαρμογής το '19, για να ισχύσει 1-1-2020. Δεν την εφαρμόσατε! Εισφορά κυκλικής οικονομίας. Από τον ΣΥΡΙΖΑ επίσης, το 2018! Ρύθμιση για την πλαστική σακούλα. Επίσης, από τον ΣΥΡΙΖΑ! Τέσσερα ρεύματα και βιοαπόβλητα στο θεσμικό πλαίσιο. Επίσης, από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ! Προδιαγραφές για τα

πράσινα σημεία. Επίσης, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ! Ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων και καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Και σας το λέω, γιατί ρωτούσατε τι κάναμε για την εισφοροδιαφυγή. Σας τα είπα! Ακόμα, έγιναν έργα 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, δημόσια χρηματοδότηση. Είπε ο κ. Γιαννούλης, ο κ. Μαμουλάκης και η κ. Γκαρά για τα έργα των περιοχών τους. Δεν έχουν αλλάξει όλα αυτά. Μόνο περίπου δύο έργα ΣΔΙΤ έχετε κατορθώσει. Οι υπόλοιποι δήμαρχοι που υποστηρίχθηκαν και από τη Νέα Δημοκρατία, και στον νομό σας αν δεν κάνω λάθος, τα δημόσια έργα του ΣΥΡΙΖΑ υλοποιούν, τη δική μας στρατηγική.

Τι κάνατε εσείς; Καταργείτε την εισφορά κυκλικής οικονομίας και φέρνετε τον φόρο ταφής. Όμως, η εισφορά κυκλικής οικονομίας γύριζε στους δήμους, ενώ εσείς θέλετε να περάσετε πιθανά από το «πλυντήριο» ή κάτι άλλο, δεν ξέρω από ποιο εργαλείο, θα το δούμε. Επίσης, δεν βάζετε ως στόχο να μειώνεται ο φόρος ταφής που ήταν η εισφορά κυκλικής οικονομίας με βάση τα έργα. Άρα, είτε ο δήμος κάνει ή δεν κάνει έργα κυκλικής οικονομίας, τα πληρώνει. Ωραία, όλα αυτά να τα πείτε στους δημάρχους. Και βέβαια, τα λεφτά δεν πάνε ούτε στο πράσινο ταμείο ούτε στους δήμους.

Για να καταλάβετε, στον ΕΟΑΝ έχετε σταματήσει ακόμα και τη μελέτη καταγραφής των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των αποβλήτων.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Αλήθεια, πώς θα κάνετε σχέδιο; Ούτε δεδομένα δεν θα έχετε! Αυτός είναι ο εκσυγχρονισμός σας; Μα, ούτε καν τα επιστημονικά θέματα δεν γνωρίζετε; Και βέβαια στον ΕΟΑΝ είναι «παγωμένα» και 20 εκατομμύρια ευρώ για την πλαστική σακούλα. Είναι «παγωμένα» 20 εκατομμύρια ευρώ των πολιτών από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη!

Έχετε μπερδέψει πλήρως και τα ζητήματα της καύσης και των δευτερογενών αποβλήτων. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η επιλογή σας φάνηκε, όταν στον εθνικό σχεδιασμό βάλατε ειδική πρόβλεψη για μονάδες καύσης που δεν προβλέπονταν στον δικό μας σχεδιασμό και ταυτόχρονα για αρμοδιότητα του Υπουργείου στις μονάδες καύσης. Άρα, τα πήρατε από τους δήμους. Μάλιστα, με δική σας παρέμβαση βγάλατε προδιαγραφές για τις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, όχι για να γίνονται μονάδες κυκλικής οικονομίας, αλλά για να παράγουν καύσιμα. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, αυτή είναι η αλλαγή στρατηγικής που έχετε κάνει!

Ενώ εμείς, επειδή είχαν αδειοδοτηθεί οι μονάδες του 2014 στην τσιμεντοβιομηχανία για να χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα, αυστηροποιήσαμε τις προδιαγραφές, κάναμε πιο αυστηρή και την πρώτη ύλη, κάναμε περισσότερες αναλύσεις, βάλαμε υποχρεωτική διαύγεια και διαφάνεια στις αναλύσεις και στις μετρήσεις και κοινωνική διαβούλευση για την αδειοδότηση, την οποία εσείς δεν εφαρμόζετε εδώ και δύο χρόνια τώρα ούτε στη Θεσσαλονίκη στον «ΤΙΤΑΝ» ούτε στον «ΑΓΕΤ» στον Βόλο. Αυτό κάναμε εμείς, νομοθεσία πιο αυστηρή από την Ευρώπη, ενώ εσείς πιο πίσω. Βέβαια, αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία!

Όσον αφορά για την Κέρκυρα, μην ακούω αστειότητες! Στην Κέρκυρα εδώ και δύο χρόνια εξαιτίας της Κυβέρνησης Μητσοτάκη υπάρχουν τρία έργα του ΠΕΠ, ένα για την ανακύκλωση, ένα για το χαρτί και ένα για τα βιοαπόβλητα που δεν υλοποιούνται με δική σας πολιτική ευθύνη.

Υπάρχει θεσμικό πρόβλημα στον ΦοΔΣΑ. Για ποια καινοτομία μιλάτε; Έχετε κάνει έναν ΦΟΔΣΑ, για τον οποίο το Υπουργείο Εσωτερικών λέει ότι είναι παράνομος, ότι έχει σοβαρά προβλήματα στο μετοχικό κεφάλαιο και στην εκπροσώπηση.

Ταυτόχρονα, κοροϊδέψατε την τοπική κοινωνία, διότι τώρα έχετε αντιθέσεις μεταξύ των τριών δήμων, αντιθέσεις του κεντρικού δήμου με την περιφέρεια και δεν πληρώνει τελικά η πολιτεία τη μεταφορά, όπως ψευδώς είχε υποσχεθεί ο γενικός γραμματέας στην τοπική κοινωνία. Και το 1/3 των απορριμμάτων, λέει, μεταφέρεται, τα άλλα 2/3 μένουν εκεί και έχουμε ογδόντα χιλιάδες δέματα στο Τεμπλόνι. Μπράβο! Απορώ τι έχετε λύσει στην Κέρκυρα!

Όσον αφορά τώρα στη ρυθμιστική αρχή -και τελειώνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, με το νομοσχέδιο-, ας είμαστε σοβαροί. Είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι θα κάνετε ρυθμιστική αρχή τον ΕΟΑΝ; Ρωτήστε λίγο τους συμβούλους και τους συνεργάτες σας: Υπάρχει ρυθμιστική αρχή στην Ευρώπη που να είναι μέρος της διαχείρισης; Σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ! Έχετε μεταφέρει τον φόρο της σακούλας στο ΕΟΑΝ, θα μεταφέρετε και τον φόρο ταφής και η ρυθμιστική αρχή θα διαχειρίζεται πόρους; Σε ποια οικονομία και πολιτεία της Ευρώπης η διαχειριστική αρχή διαχειρίζεται χρηματοδοτήσεις και έργα; Πού είναι η ανεξαρτησία της, δηλαδή; Μην το πείτε στους Ευρωπαίους. Θα μας εκθέσετε, κύριε Σκρέκα!

Καλύτερα να κάνετε πιο ισχυρό το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο αποψιλώνετε συνεχώς! Διότι αν μας ρωτούσατε, θα σας λέγαμε ότι προφανώς πρέπει να στελεχώσετε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, να φέρετε στελέχη στη Διεύθυνση Στερεών Αποβλήτων, για να υλοποιηθούν όλα αυτά και όχι να βάζετε ρυθμίσεις, ώστε να έρχονται να δουλεύουν ιδιώτες στον ΕΟΑΝ. Διότι αυτό κάνετε ουσιαστικά!

Κύριε Πρόεδρε, καταθέτω τρία έγγραφα που δείχνουν που είμαστε σήμερα.

Πρώτον. Έγγραφο από τον Σύλλογο Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών που λέει τα εξής: Ο ΣΕΠΟΧ ζητά την απόσυρση των μερών ΣΤ' και Ζ' του νομοσχεδίου, καθώς και των προωθούμενων τροπολογιών, διότι βλέπουμε ότι ακυρώνεται στην Ελλάδα, όπως λένε, ο χωρικός και περιβαλλοντικός σχεδιασμός και υποτάσσεται σε αδιαφανή συμφέροντα. Είναι φρέσκο, δεν ξέρω αν το έχετε δει, θα σας το καταθέσω.

Δεύτερον. Σημερινό δημοσίευμα της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ» με τίτλο «Κόντρα παρόχων - ΡΑΕ για τα μέτρα συγκράτησης των τιμών ρεύματος». Η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», λοιπόν, λέει ότι από τον περασμένο Μάιο εκδηλώνονται οι πρώτες αντιδράσεις των καταναλωτών για τους φουσκωμένους λογαριασμούς. Και το λέω, γιατί εσείς λέγατε ότι δεν έχουν αντίδραση οι καταναλωτές. Επίσης, λέει ότι ο Υπουργός ζήτησε να διερευνηθούν πρακτικές κερδοσκοπίας και καταχρηστικής συμπεριφοράς. Άρα, εσείς τα λέτε, παραδέχεστε την κριτική μας.

Και το τρίτο έγγραφο που καταθέτω είναι πάλι από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και έχει τίτλο «Παραιτήσεις με αιχμές για Σχοινιά». Παραιτήθηκε η διοίκηση του φορέα, γιατί πολύ απλά παραβιάζεται η νομοθεσία, και η δασική και του φυσικού περιβάλλοντος, για το προστατευόμενο δάσος της Κουκουναριάς.

Καταθέτω και τα τρία αυτά έγγραφα.

(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σωκράτης Φάμελλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Και πάμε στις τροπολογίες για να κλείσω την τοποθέτησή μου.

Η Κυβέρνηση αργά χθες το βράδυ προχώρησε στην κατάθεση τριών τροπολογιών. Για το Υπουργείο Ναυτιλίας τα είπαμε νωρίτερα. Έκανα παρέμβαση στον κ. Πλακιωτάκη.

Όσον αφορά για τις δύο τροπολογίες για τις πολεοδομικές και δασικές ρυθμίσεις, είναι πολύ σοβαρές. Ακόμα και τώρα, κύριε Υπουργέ, σας ζητούμε να τις αποσύρετε για να διασώσετε την αξιοπιστία σας, την κοινοβουλευτική λειτουργία και τον κοινοβουλευτικό χρόνο. Περιμέναμε και σας ρωτήσαμε την πρώτη μέρα -ήμασταν συνεπείς εμείς- στην επιτροπή, αν θα έρθει τροπολογία για τη μεταφορά των παγίων μεταξύ ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ στην Κρήτη. Σας ενδιαφέρει και εσάς, γιατί εξαιτίας αυτής της δικής σας αμέλειας ένα έργο που είναι πράγματι καινοτόμο, που είναι έργο ΣΥΡΙΖΑ, η διασύνδεση Πελοποννήσου - Κρήτης, δεν μπορούσε να ενεργοποιηθεί και να δοθεί σε λειτουργία, ενώ είχε ηλεκτριστεί, αν δεν κάνω λάθος, από την αρχή του έτους, εδώ και έξι μήνες. Και δεν το φέρατε παρ' ότι σας ανοίξαμε το θέμα στις επιτροπές. Είπατε ότι θα φέρετε ενεργειακή τροπολογία και μας φέρνετε δασικά και πολεοδομικά. Το συγκεκριμένο, όμως, δεν το φέρνετε. Αυτό αποδεικνύει ότι παραμένει σε ανεπάρκεια το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε μια περίοδο υψηλής ζήτησης στην Κρήτη, με τουρισμό και με καύσωνα και ενώ υπήρχε βλάβη στη μονάδα, αν δεν κάνω λάθος, στα Χανιά.

Αυτή, λοιπόν, είναι η διαφορά μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε ένα καινοτόμο έργο, το δημοπράτησε και κατασκευάστηκε σε χρόνο - ρεκόρ και εσείς δεν μπορείτε καν να περάσετε μια θεσμική ρύθμιση για να μπει σε λειτουργία.

Αντί αυτού έχουμε δύο τροπολογίες. Πρώτον, στην τροπολογία για την εκτός σχεδίου δόμησης αναφέρεται, κύριε Πρόεδρε, ότι αντιμετωπίζει ζητήματα που δεν είχαν αντιμετωπιστεί. Και αναρωτιέμαι: Μα πριν από έξι μήνες δεν κάνατε τον νόμο της χωροταξίας; Παραδέχεστε στην αιτιολογική ότι δεν είχατε αντιμετωπίσει προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν; Μάλλον κάτι τέτοιο συμβαίνει. Άρα ο κ. Οικονόμου και ο κ. Χατζηδάκης δεν το αντιμετώπισαν.

Στις ίδιες διατάξεις -ο κ. Ταγαράς θα το ξέρει αυτό λίγο καλύτερα- αναφέρεται ως αιτιολογία ότι υπάρχει πρόβλημα στην έκδοση οικοδομικών αδειών, στην κύρωση οδικού δικτύου και στον σχεδιασμό. Και ποιος τον δημιούργησε; Οι προηγούμενοι συνάδελφοί σας που έκαναν τη νομοθετική ρύθμιση του Δεκεμβρίου ή οι τροπολογίες του Μαρτίου; Πάντως κάποιος το δημιούργησε. Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στα σίγουρα.

Λέτε ότι τροποποιείτε -πάλι στη διάταξη- με βάση τα συμφέροντα των μηχανικών, των ιδιοκτητών και των υπηρεσιών δόμησης -τους οποίους έχετε αγνοήσει βέβαια, γιατί δεν έγινε διαβούλευση πουθενά- αλλά μέσα γράφετε ότι αυτό αφορά και στους επενδυτές που μάλλον σας πίεσαν για να κάνετε αυτές τις ρυθμίσεις. Αλλάζετε τον τρόπο για την απόδοση ιδιοκτησίας στις δασικές εκτάσεις, για το τεκμήριο κυριότητας του δημοσίου, για την προβολή δικαιώματος κυριότητας, για έργα αντιπλημμυρικά χωρίς αδειοδότηση, για κατασκευές εντός πάρκων και αλσών και πάρα πολλές ρυθμίσεις, που, αν θέλετε, ακροβατούν μεταξύ συνταγματικότητας και «χαϊδέματος». Καμμία όμως από αυτές δεν είναι σοβαρή ρύθμιση, γιατί πρώτα απ' όλα δεν τις φέρατε για συζήτηση, κύριε Υπουργέ, και αυτό προσβάλλει τη διαδικασία. Δεν το συζητήσατε με τους φορείς, δεν ανταποκρίνονται στις δεσμεύσεις που έχετε εξαγγείλει για τους δασικούς χάρτες, τις μεγάλες νομοθετικές παρεμβάσεις, και σήμερα η Ελλάδα δεν έχει δασικούς χάρτες με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό ξέρουμε. Και δεν έχετε έρθει ακόμα εδώ να το συζητήσουμε.

Το θέμα των δασικών εκτάσεων και της ιδιοκτησίας είναι πράγματι σημαντικό και μας ενδιαφέρει. Πολλές από τις ρυθμίσεις θα τις συζητούσαμε. Δεν μας δώσατε αυτήν τη δυνατότητα. Ούτε καν μας εξηγήσατε στην Ολομέλεια. Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα, χώρια από το τι βρήκαμε μέσα εδώ. Τροποποιούνται πολλά προεδρικά διατάγματα. Μα είναι δυνατόν να έρχεστε στη Βουλή με τροπολογία και να τροποποιείτε προεδρικά διατάγματα προσβάλλοντας το Συμβούλιο της Επικρατείας;

Έρχομαι στη χωροταξική - πολεοδομική τροπολογία με τίτλους.

Στο άρθρο 4 θα βλέπαμε και εμείς μια συζήτηση για τη μονάδα των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων στην περιοχή του Πηλίου.

Όσον αφορά το άρθρο 1, ακούσατε τι είπε ο κ. Μαμουλάκης για την άγνοια του δήμου και τη σύγκρουση με το γειτονικό Παγκρήτιο; Έχετε απάντηση σε όλα αυτά;

Άρθρο 5: Να πει ο κ. Ταγαράς έστω τώρα. Βλέπουμε μια φωτογραφική ρύθμιση για μια περιοχή του Ελαιώνα. Θα μας πείτε για ποιο έργο είναι; Τουλάχιστον να το ξέρουμε αυτό. Στο 5.2 -προσέξτε- αποχαρακτηρίζει τη γη υψηλής παραγωγικότητας στην περίμετρο των πολεοδομικών σχεδίων. Εσείς δεν είστε αυτοί που ήρθατε εδώ και μας λέγατε ότι θα περιορίσετε, για να μην πω απαγορεύσετε, την εκτός σχεδίου δόμηση; Και τώρα έρχεστε και λέτε ότι έξω από τα πολεοδομικά σχέδια ακυρώνεται η γη υψηλής παραγωγικότητας και απελευθερώνεται η δόμηση και οι χρήσεις. Είστε σοβαροί; Κάνετε ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέγατε εδώ τον Δεκέμβριο.

Στο άρθρο 8 λέτε ότι διαγράφεται μία φράση από τον δικό σας νόμο γιατί εμφιλοχώρησε. Να σας διαβάσω, κύριε Πρόεδρε, ποια φράση διαγράφουν; Διαγράφουν τη φράση «παροχή κινήτρων για τη συγκέντρωση περιβαλλοντικών οχλουσών δραστηριοτήτων σε οργανωμένους υποδοχείς». Το διαγράφουν. Δηλαδή, να μην υπάρχουν κίνητρα για την οργάνωση θυλάκων, δηλαδή οργανωμένων περιοχών, βιομηχανίας, παραδείγματος χάριν. Το διαγράφουν. Αυτό είναι εκσυγχρονισμός χωροταξικής νομοθεσίας ή είναι αναίρεση οποιουδήποτε χωρικού προγραμματισμού και ορθολογικού και ευρωπαϊκού και αναπτυξιακού; Ειλικρινά δεν πιστεύω ότι μια σοβαρή κυβέρνηση μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι δεν έχετε διαβάσει την τροπολογία ή κάποιοι σας την έβαλαν πολύ περίεργα στα χαρτιά σας.

Στο άρθρο 9 μειώνει, λέει ο κ. Ταγαράς, το τέλος οικοδομικών αδειών. Ναι, αλλά για τις μεγάλες κατασκευές βάζει ταβάνι. Οι μεγάλες δεν πληρώνουν πολύ. Το προσέξατε αυτό; Έχει ταβάνι, έχει οροφή.

Με το άρθρο 11 της τροπολογίας έρχεται και αναιρεί όλη τη νομοθεσία που έκαναν ο κ. Οικονόμου και ο κ. Χατζηδάκης. «Κλείνει το μάτι» και επιτρέπει τη συνέχιση έκδοσης αδειών δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές. Να πω την αλήθεια, θα χρειαζόμασταν εδώ τον κ. Οικονόμου να μας εξηγήσει τι γίνεται με αυτό το άρθρο απέναντι στις δικές του μεταβατικές. Ας το κάνει ο κ. Ταγαράς -και αυτός μηχανικός είναι-, να μας εξηγήσει τι επιλύει για τους μηχανικούς και τους κοινούς πολίτες. Μάλλον το πράσινο προφίλ της κατάργησης της εκτός σχεδίου δόμησης που ευαγγελίζονταν οι προκάτοχοί σας παίρνει παρέκκλιση με αυτήν εδώ την τροπολογία. Θα θέλαμε, παραδείγματος χάριν, να μας πει κάποιος πώς προκύπτει δόμηση στα δύο στρέμματα, ενώ έλεγε ο κ. Οικονόμου να σταματήσει στα εκτός σχεδίου. Αναιρείτε, λοιπόν, όλη τη δική σας νομοθέτηση.

Στο άρθρο 12 έρχεστε και βρίσκεστε στα λόγια μας, που λέγαμε ότι για το οδικό δίκτυο χρειάζεται κάτι. Μόνο, κυρία Πέρκα, γιατί το συζητούσαμε μαζί, δεν μας λένε ποιος θα αναλάβει τις μελέτες αυτές και τη δουλειά αυτή. Είναι και αυτό ένα θέμα που παίζεται από πίσω.

Όσον αφορά το 13, πάνε στην κολυμβήθρα του ΚΕΣΥΠΟΘΑ -ίσως και ο γενικός γραμματέας τα ξέρει, όμως δεν πρέπει να σας απευθύνω τον λόγο γιατί δεν έχετε δικαίωμα λόγου και με συγχωρείτε γι' αυτό, επικαλούμαι την ιδιότητά σας- για να επιτρέπεται σε περιοχές που υπάρχει νέο πλαίσιο να δίνονται άδειες με το παλιό. Υποθέτω ότι κάποιος έχασε τη ρύθμιση γιατί άλλαξε το πλαίσιο και πάτε να το τακτοποιήσετε. Θα βρούμε ποιος είναι, γιατί παρακολουθούμε πάρα πολύ καλά τις άδειες που βγάζετε.

Στο άρθρο 14 ρυθμίζετε την ταυτόχρονη έκδοση του ειδικού πολεοδομικού και του ρυμοτομικού. Δεν μας είπατε, όμως, για ποια περιοχή θέλετε να το κάνετε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα ξεπεράσετε και την πρωτολογία σας σε λίγο.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Όσον αφορά στα δασικά, πρέπει να πούμε, κύριε Πρόεδρε, ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα -εμείς θα θέλαμε πάρα πολύ να τα συζητήσουμε- που δημιουργούν ανασφάλεια στην εφαρμογή, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι τόσο καλά επεξεργασμένη. Αναγνωρίζουμε την υποχρέωση, αν θέλετε, και την ανάγκη να προχωρήσει η διαδικασία για την αναγνώρισης κυριότητας σε περιοχές στις οποίες δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας. Βλέπουμε ότι τροποποιείτε τη σύνθεση των συμβουλίων, αντί για τρεις δικαστές, έχουν μόνον έναν πάρεδρο πλέον στη σύνθεσή τους. Όμως, εδώ βλέπουμε ότι η γνωμοδότησή του όσον αφορά στον Υπουργό δεν είναι δεσμευτική. Αυτό απουσιάζει από τη νέα ρύθμιση. Δεν καταλαβαίνουμε για ποιον λόγο το κάνετε. Δεν υπάρχει επίσης και αναθεωρητικό βήμα, άρα δεν υπάρχει δυνατότητα να επιλυθεί σε δεύτερο επίπεδο. Και, βέβαια, θεωρούμε ότι θα έχει πρόβλημα εφαρμογής γιατί δύσκολα οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δεχθούν να δηλώσουν ότι το δημόσιο δεν έχει κανένα στοιχείο. Επιφυλασσόμεθα σε αυτό. Δεν θα την ψηφίσουμε αυτήν την τροπολογία. Σας το λέμε. Ακόμα και η διαδικασία είναι προσβλητική και πολύ πρόχειρη. Θεωρούμε ότι θα έχετε πολλά προβλήματα και για την παραίτηση του δημοσίου και για το δεύτερο επίπεδο κρίσης.

Όσον αφορά στα δασοτεχνικά συμφωνούμε για τα εξαιρετικά επείγοντα χαρακτηριστικά, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιον λόγο εξαιρούνται από την αδειοδότηση. Μέχρι τώρα δεν γίνονταν αντιπλημμυρικά; Εγώ θυμάμαι ότι στον Κάλαμο και στο Καπανδρίτι τα κάναμε μέσα σε ένα εξάμηνο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι αλλάζει και για ποιον λόγο δημιουργείται «παραθυράκι».

Όσον αφορά στα απαραίτητα έργα που βάζετε στα πάρκα και στα άλση, οφείλω να σας πω ότι η εστίαση, η ήπια αναψυχή και οι ναΐσκοι δεν μου φαίνονται ως απολύτως αναγκαία και απαραίτητα έργα για να εξαιρούνται. Κάτι περίεργο μάλλον συμβαίνει κι εδώ. Το λέω καλόπιστα γιατί προφανώς δεν μπορούμε να καλύψουμε κάτι τέτοιο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μου ήρθε μήνυμα από τον κ. Κακλαμάνη, να μην το παρατραβήξουμε.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ωραία, κύριε Πρόεδρε. Δεν το τραβάμε, λοιπόν, και κλείνω λέγοντας ότι προφανώς υπάρχουν ορισμένα ζητήματα και για τις μεταβιβάσεις ακινήτων που θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε, αλλά δυστυχώς η διαδικασία αυτών των τριών τροπολογιών ήταν προσβλητική για τη Βουλή. Σε αυτήν την περίπτωση εμείς, ακόμα και τώρα, κύριε Υπουργέ, περιμένουμε. Θέλετε να τις αποσύρετε για να τις βάλουμε σε μία άλλη συζήτηση; Ιδιαίτερα για τα δασικά θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε, όχι όμως για «φωτογραφικές» τροπολογίες χωροταξίας - πολεοδομίας.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούμε, κύριε Φάμελλε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι οι Υπουργοί Επικρατείας, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονομικών και Εσωτερικών κατέθεσαν σήμερα 20-7-2021, σχέδιο νόμου αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Αφού θα μιλήσετε μετά από τον κ. Σενετάκη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Θα ήθελα να καταθέσω μια νομοτεχνική.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συγγνώμη, κύριε Υπουργέ. Έχετε τον λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Θα ήθελα να καταθέσω μια τελευταία νομοτεχνική, για ενημέρωση των Βουλευτών και του κ. Φάμελλου.

(Η προαναφερθείσα νομοτεχνική βελτίωση έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ IV

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ

με τίτλο «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές-πολεοδομικές και ενεργειακές ρυθμίσεις»

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 121 προστίθεται η φράση «, εξαιρουμένων των εκτάσεων που ανήκουν κατά κυριότητα σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν ιδρυθεί ή εποπτεύονται από ν.π.δ.δ.».

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2021

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Σενετάκης, Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, κύριε Υπουργέ. Δεχθήκατε κριτική επειδή δεν φέρατε τροπολογία. Από εκεί που ακούτε ότι φέρνετε, φέρνετε, φέρνετε τροπολογίες, τώρα δεχθήκατε κριτική από τον κ. Φάμελλο γιατί δεν φέρατε τροπολογία. Άντε βγάλε άκρη! Το ακούσαμε κι αυτό.

Τώρα σχετικά με το νομοσχέδιο, τα είπαμε. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο, κατά την άποψή μας, φέρνει καινοτόμες διατάξεις, προκειμένου να καταφέρουμε να αλλάξουμε την περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών και να τους κάνουμε συμμέτοχους σε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, τους στόχους που βάλαμε στο άρθρο 82 προκειμένου να μπορέσουμε να φτάσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Τι ακούσαμε; Ακούσαμε κριτική για όλα, για τα πάντα.

Κύριε Φάμελλε, κύριοι της Αντιπολίτευσης, δυστυχώς τα νούμερα είναι αμείλικτα. Υστερούμε και αυτό δεν οφείλεται μόνο σε εσάς που κυβερνήσατε τεσσεράμισι χρόνια πριν, αλλά οφείλεται και σε εσάς. Και καλό θα ήταν, λοιπόν, εδώ να έρθουμε να δώσουμε λύσεις και να σταματήσουμε αυτόν τον καταγγελτικό λόγο ο όποιος δεν οδηγεί πουθενά, με το να έρχεστε εσείς με αυτά τα νούμερα να λέτε ότι «εμείς τα κάναμε καλά».

Λυπάμαι, αλλά νομίζω ότι ευχαριστιέστε και ικανοποιήστε πάρα πολύ εύκολα και ίσως και γι' αυτό το αποτέλεσμα των εκλογών ήταν αυτό που ήταν, γιατί νομίζετε ότι τα κάνατε όλα καλά.

Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τώρα για τις τροπολογίες. Είναι σημαντικό αυτό για τα δάση. Όταν έγινε η ανάρτηση των δασικών χαρτών, υπήρξε σοβαρή αναστάτωση και σε εμάς κάτω στην Κρήτη. Ήρθατε κάτω, γυρίσατε και τους τέσσερις νομούς, υποσχεθήκατε ότι θα προσπαθήσουμε και θα δώσουμε λύση κυρίως στην κυριότητα, διότι ο κόσμος φοβήθηκε ότι θα χάσει τις εκτάσεις του, θα χάσει την ιδιοκτησία του, επειδή ακριβώς στον χάρτη κάτι φάνηκε δασικό.

Έρχεστε, λοιπόν, με αυτήν την τροπολογία να ξεκινήσουμε τη λύση του προβλήματος, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα, είναι και άλλα τα προβλήματα. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολη η νομοθέτηση σε ό,τι έχει να κάνει με το δάσος. Έχουμε θέματα που είναι πολύ δύσκολα νομικά να τα υπερβούμε, όμως, ξεκινάμε να τηρούμε τις υποσχέσεις μας και να λύνουμε αυτό το πρόβλημα.

Την άλλη τροπολογία που αφορά στους ειδικούς όρους δόμησης για το ΕΑΚΗ, το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου, τη χαιρετίζουμε. Αυτή η τροπολογία έρχεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Αθλητισμού. Ο συντοπίτης μου Υπουργός έχει θέσει ένα πλάνο προκειμένου να αναβαθμιστεί το εθνικό αθλητικό κέντρο και να μπορούν οι πολίτες του Ηρακλείου να απολαμβάνουν αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες τηρούν τις προϋποθέσεις εκείνες που χρειάζονται για να εξυπηρετήσουν και να φιλοξενήσουν αγώνες σε διάφορα αθλήματα που θα κατασκευαστούν και νέες εγκαταστάσεις εκεί. Και πραγματικά, συγχαίρω και την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, αλλά και την ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισμού.

Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, να πω ότι στην πρωτολογία μου έκανα μία μετριοπαθή έκκληση στην Αντιπολίτευση να αλλάξει το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Δεν είχα φυσικά την παραμικρή ελπίδα ότι θα εισακουστώ. Άλλωστε τέτοιες παροτρύνσεις έχουν κάνει και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και οι Υπουργοί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.

Δυστυχώς, για άλλη μια φορά αποδείχθηκε ότι η Αντιπολίτευση και κυρίως, η Αξιωματική Αντιπολίτευση είναι προσκολλημένη στο χθες. Λόγος αδικαιολόγητα οξύς, αδιαμφισβήτητα διχαστικός και ατεκμηρίωτα παραπλανητικός. Η εικόνα απογοητεύει όλους όσους θέλουμε να πείσουμε τους πολίτες να αλλάξουν περιβαλλοντική συνείδηση και να μπουν ενεργά στη διαδικασία, για να αλλάξουμε την περιβαλλοντική εικόνα της χώρας.

Εκείνο, όμως, που απογοητεύει περισσότερο είναι ο χωρίς στοιχεία καταγγελτικός λόγος. Από αυτό εδώ το Βήμα ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για σκάνδαλα, μίλησε για δουλειές που κάνει η οικογένεια του Πρωθυπουργού και για άλλα τέτοια απαράδεκτα πράγματα που δεν τιμούν ούτε τον ίδιο προσωπικά ούτε τον Πρωθυπουργό ούτε τον ίδιο ως εισηγητή, αλλά ούτε και τον χώρο στον οποίο βρίσκεται.

Λυπάμαι που θα το πω, αλλά χωρίς στοιχεία περιορίζεστε στον χώρο της συκοφαντίας και του ψεύδους. Και αυτό το διαπιστώνουν διαρκώς οι πολίτες προς μεγάλη τους απογοήτευση, οι οποίοι στήριξαν τις ελπίδες τους για κάτι καλύτερο στο κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Δεν πειράζει όμως, μπορείτε να συνεχίσετε επί μακρόν σε αυτόν τον κατηφορικό δρόμο που έχετε πάρει, ώστε πολύ σύντομα να καταφέρετε να διαγράψετε τον επιθετικό προσδιορισμό «αξιωματική» μπροστά από την αντιπολίτευση, γιατί ευτυχώς το «αντιπολίτευση» δεν πρόκειται να το εξαλείψετε.

Ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εμείς ευχαριστούμε, κύριε Σενετάκη.

Θα ξεκινήσουμε πρώτα από τον κ. Ταγαρά, τον Υφυπουργό, και στη συνέχεια, θα δώσω τον λόγο στον Υπουργό και κλείνουμε. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος, απλώς πήρα τον λόγο για να πω δύο λέξεις.

Δεν αλλάζουμε αυτά που νομοθετήθηκε στον ν.4759/2020. Επειδή υπήρξαν πολεοδομίες που δημιούργησαν το θέμα ως προς σημεία μετάφρασης και εξήγησης, εξηγούμαι πού ισχύει ο νόμος αυτός και πώς ισχύει αυτός ο νόμος.

Δεν αλλάζουμε τις παρεκκλίσεις, επειδή αναφερθήκατε σε παρεκκλίσεις. Δεν αλλάζουν οι παρεκκλίσεις, απλώς συμπληρώνουμε και ειδικά με τον μαθηματικό τύπο για τις κατοικίες, πώς κλιμακώνεται στα εκατόν ογδόντα έξι τετραγωνικά για κατοικία που επιτρέπεται ως συνολική επιφάνεια από δύο έως τέσσερις χιλιάδες στρέμματα, τι ισχύει στις μικρότερες επιφάνειες στα επτακόσια πενήντα μέτρα, τα χίλια διακόσια μέτρα και τα δύο στρέμματα.

Σε ό,τι αφορά στους κοινόχρηστους δρόμους, είπα ότι το θέμα προέκυψε μετά από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2003, όχι χθες ούτε πέρυσι. Είναι ένα θέμα που αφορά στην οικοδομησιμότητα, στην εκτός σχεδίου δόμηση. Και με τις ρυθμίσεις που βάζουμε, πάμε με συνολικό σχεδιασμό να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που έρχεται από παλιά.

Σε ό,τι αφορά στη γη υψηλής παραγωγικότητας, είπαμε ότι δύναται και εφόσον υπάρχουν αιτιολογημένες προτάσεις και μέσα από στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για να μπορεί να αρθεί μία μικρή ζώνη γύρω από το σχέδιο πόλης ή από τον οικισμό, και βέβαια εφόσον δεν υπάρχουν δίκτυα υποδομών στη ζώνη αυτή και για λόγους, βεβαίως, υγιεινής και ασφάλειας ως δυνατότητα και ύστερα από όλες τις μελέτες και αιτιολογημένες, συμπεριλαμβανομένης στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Τα λέω αυτά για να μην αφήνονται εντυπώσεις ότι εμείς ήρθαμε εδώ να αλλάξουμε. Ήρθαμε να εξηγήσουμε, ήρθαμε να συμπληρώσουμε και ήρθαμε και διαχρονικά θέματα που έχουν υπάρξει από το παρελθόν, να δώσουμε διέξοδο.

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εμείς ευχαριστούμε. Τον λόγο έχει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας.

Κατ' αρχάς να αναφερθώ σε αυτό που είπε ο εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, για την τροπολογία που αφορά στο Σχιστό. Ανέφερε ότι ουσιαστικά δημιουργούμε μια νέα Φυλή στο Σχιστό.

Κύριε συνάδελφε, θέλω να πω ότι η ΟΕΔΑ, δηλαδή η ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων και ο χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων είναι πράγματα τα οποία είναι αντίθετα μεταξύ τους.

Η ολοκληρωμένη εγκατάσταση, η ολοκληρωμένη διαχείριση σημαίνει ότι θα υπάρχει μία μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων που θα κάνει μια πολύ σωστή διαδικασία ανάπτυξης όσο περισσότερου ανακυκλώσιμου υλικού υπάρχει από το στερεό απόρριμμα, το οποίο θα φτάνει εκεί και βέβαια, θα υπάρχει δίπλα ένας χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων, όπου εκεί θα οδηγεί-

ται ένα πολύ μικρό ποσοστό τελικά του υπολείμματος, το οποίο προκύπτει μέσα από τη διαδικασία της διαχείρισης του μεικτού απορρίμματος.

Άρα, είναι μία, νομίζω, σωστή εγκατάσταση. Τέτοιες θέλουμε να έχουμε κι άλλες στην Αττική, ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το μεγάλο πρόβλημα που έχει δυστυχώς η Αθήνα και η Αττική, σε ό,τι αφορά στη διαχείριση αποβλήτων. Να μην ξεχνάμε ότι παράγει σχεδόν ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες τόνους στερεών αποβλήτων η Αττική. Και όλα αυτά, αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, καταλήγουν στον ΧΥΤΑ Φυλής, στη μονάδα επεξεργασίας εκεί που υπάρχει, μια μονάδα κομποστοποίησης η οποία έχει μια δυνατότητα περίπου εκατό χιλιάδων τόνων, αν θυμάμαι καλά, και το υπόλοιπο δυστυχώς θάβεται.

Αυτό, βέβαια, δεν τιμά την ελληνική κοινωνία και σίγουρα δεν τιμά τον τρόπο με τον οποίο, καλώς ή κακώς, μέχρι τώρα έχουμε φτάσει να διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα.

Από εκεί και πέρα, ο κ. Φάμελλος, εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκε στα κρούσματα και στην αύξηση και φαίνεται ότι, πράγματι, το επιδημιολογικό φορτίο αυξάνεται και γι' αυτό, θα πρέπει να προκαλέσει την προσοχή μας και τελικά, να μας κάνει όλους να παρακινήσουμε τους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν.

Εδώ πρέπει, επιτέλους, ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει μια ξεκάθαρη θέση τι θα γίνει με τον εμβολιασμό. Θέλει τον εμβολιασμό ή δεν τον θέλει τον εμβολιασμό; Διότι εδώ βλέπω ότι οι περισσότεροι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ακόμα και ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, σχεδόν ήρθε και είπε τα ίδια πράγματα που είπε και ο κ. Βελόπουλος από την Ελληνική Λύση.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Τι λέτε τώρα;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Φαίνεται ότι έχουν μείνει, αυτά είναι τα απομεινάρια του συνεταιρισμού που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Καμμένο και με τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Δυστυχώς, έχουν μείνει τέτοια υπολείμματα και λένε τα ίδια πράγματα σε ό,τι αφορά στο εμβόλιο.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Αυτό είναι ντροπή τώρα!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Εγώ δεν έχω καταλάβει τελικά αν θέλετε και αν είστε ξεκάθαροι και αν πρέπει να πείτε ότι πρέπει κάποιες συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες να εμβολιαστούν και με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε, ώστε να αποκτήσει ανοσία συνολικά η κοινωνία μας.

Από εκεί και πέρα, το είπατε και εσείς ο ίδιος ότι παραλάβατε τέσσερα με πέντε ΣΔΙΤ τα οποία ήταν προχωρημένα, ήταν ώριμα. Ένα από αυτά ήταν το ΣΔΙΤ της Κέρκυρας, το οποίο μόλις αναλάβατε ουσιαστικά ακυρώθηκε και άλλαξε ο σχεδιασμός. Υπάρχουν και άλλα, όπως εσείς είπατε. Επαναλαμβάνω τον αριθμό, τέσσερα με πέντε.

Φυσικά, μπορείτε, αν θέλετε, να μου πείτε πόσα τελικά ΣΔΙΤ κατασκευάσατε, πόσα συμβασιοποιήσατε και πόσα κατασκευάσατε στα τεσσεράμισι χρόνια που κυβερνούσατε αυτόν τον τόπο; Διότι, πραγματικά -και γνωρίζετε πολύ καλά- δεν ξεκινήσατε, δεν ωριμάσατε και δεν συμβασιοποιήσατε και δεν κατασκευάσατε ούτε ένα αυτά τα τεσσεράμισι χρόνια που βρεθήκατε στη διακυβέρνηση του τόπου.

Άρα, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Καλή η κριτική, αλλά πρώτα να κάνετε την αυτοκριτική σας και στη συνέχεια, να έρθετε εδώ πέρα και να προτείνετε λύσεις για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και να βρούμε καλύτερους τρόπους αντιμετώπισης της διαχείρισης απορριμμάτων.

Μας κατηγορήσατε ότι δεν μειώνεται το τέλος ταφής γι' αυτούς τους δήμους οι οποίοι προχωρούν σε δράσεις κυκλικής οικονομίας ή μείωσης της ταφής τελικά, της κατεύθυνσης της διαδικασίας της ταφής των απορριμμάτων, μέσα από μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων που θα κατασκευαστούν ή άλλους τρόπους. Και φυσικά δεν το μειώνουμε. Αυτό είναι μια πολιτική απόφαση, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι μέχρι να φτάσουμε στον στόχο -που είναι να οδηγούνται σε υγειονομική ταφή τα υπολείμματα σε ποσοστό το ανώτερο 10% του συνολικού ποσοστού που παράγουμε-, όλοι θα πρέπει να έχουν το αντικίνητρο και τη σκέψη ότι θα πρέπει να κάνουν ό,τι περνά από τη ζωή τους και όλες οι δράσεις, ώστε πράγματι, τελικά να οδηγήσουν, να εκτρέπουν τα απορρίμματα, να προχωρήσουν σε μείωση της παραγωγής των απορριμμάτων, στην επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση, στη συνέχεια στην ανάκτηση και στο τέλος, ό,τι φτάνει να πηγαίνει για υγειονομική ταφή.

Γιατί βάλαμε μονάδες καύσης στο νομοσχέδιο; Διότι πρέπει να υπάρξουν σε έναν εθνικό σχεδιασμό όλα τα εργαλεία διαχείρισης των απορριμμάτων. Έχουμε βάλει έναν στόχο 65% ανακύκλωση το 2035. Αν θεωρήσουμε ότι το 10% θα πηγαίνει για ταφή από το σύνολο των απορριμμάτων, τότε έχουμε 65% συν 10%, σύνολο 75% ποσοστό. Μένει ένα υπόλοιπο 25% ποσοστό απορριμμάτων που θα πρέπει να δούμε τι θα το κάνουμε. Ένα κομμάτι, βέβαια, μπορεί να εκτραπεί με άλλες μεθόδους και ουσιαστικά, εφαρμόζοντας και ενσωματώνοντας, εμπεδώνοντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, αλλά τελικά θα υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε ενεργειακά.

Αυτό λέμε εμείς και γι' αυτό ερχόμαστε και το προσδιορίζουμε αυτό, γιατί πού θα πάει αυτό; Η μια λογική, βέβαια, είναι να οδηγηθεί στις τσιμεντοβιομηχανίες, αλλά και αυτές πόσο μπορούν να απορροφήσουν από αυτό το υπόλειμμα το οποίο θα μπορεί να ανακτηθεί ενεργειακά;

Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στη ΡΑΕ, στη ρυθμιστική αρχή και στον ΕΟΑΝ, θέλω να σας πω ότι ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης έχει αυτή τη στιγμή έναν ρυθμιστικό ρόλο.

Σε ό,τι αφορά στα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και γενικά, τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, είναι ακριβώς αυτή η οργάνωση που σήμερα έχει επωμιστεί την ευθύνη της παρακολούθησης, της έγκρισης και της παρακολούθησης της λειτουργίας των συλλογικών εναλλακτικών συστημάτων διαχείρισης. Άρα, παίζει αυτόν τον ρυθμιστικό ρόλο.

Εμείς θέλουμε αυτό να έρθουμε και ακριβώς να το επαυξήσουμε ακόμα περισσότερο. Φυσικά, όταν περάσουμε στην επόμενη φάση που να έχουμε πραγματικά μια καθαρά ρυθμιστική αρχή που θα διαχειρίζεται τον κλάδο της διαχείρισης των απορριμμάτων, τότε φυσικά θα αλλάξει και το αντικείμενο αυτής καθαυτής της αρχής.

Σε ό,τι αφορά κάποιες τροπολογίες, κύριε συνάδελφε, θα ήθελα να πω ότι δεν ασχοληθήκατε καθόλου και δεν αναφέρατε τίποτα παρά μόνο λίγα λόγια, ότι ίσως το βλέπατε θετικά, αλλά τελικά δεν το βλέπετε θετικά ως προς την επίλυση του ιδιοκτησιακού προβλήματος. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, το οποίο αναφέρατε ότι θα το βλέπατε θετικά, αλλά δεν είχατε τον χρόνο εδώ και δέκα με δώδεκα ώρες που συζητούμε και από χθες το βράδυ.

Άρα, είναι τόσο σημαντικό, αλλά όχι τόσο σημαντικό για να κάτσετε και να έρθετε, να συνεισφέρετε, αν υπάρχει κάτι που θέλετε να βελτιώσετε, γιατί δεν πρόκειται να βρείτε ούτε μία βελτίωση.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Θέλετε να δείτε τα Πρακτικά που είπα τι θα ψηφίσουμε;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Και βέβαια, δεν μας είπατε αν το ψηφίσετε κιόλας, αν το υποστηρίξετε.

Είναι ένα θέμα το οποίο λύνει πολλά από τα προβλήματα...

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Είπα τι θα ψηφίσουμε, όχι ότι θα το ψηφίσουμε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ωραία.

Παρακαλώ, λοιπόν, και θα χαρώ πολύ να δω ότι υπάρχουν και πράγματα τα οποία μπορούν να μας φέρουν κοντά και να συνεννοηθούμε σε αυτά τα οποία είναι πράγματι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και λύνουν προβλήματα.

Σας καλούμε συνολικά, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να υπερψηφίσετε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο είπαμε ότι αποτελεί από την αρχή μια μεταρρύθμιση, καθώς έχετε στα χέρια σας ένα κείμενο που περιγράφει τη διαχείριση, τον τρόπο, το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των αποβλήτων, αλλά και την ανακύκλωση και με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε και με όλες αυτές τις δράσεις που περιγράφονται μέσα ότι θα βοηθήσουμε, ώστε η Ελλάδα να πετύχει τους πολύ φιλόδοξους στόχους που θα θέσει και σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.

Κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές και ενεργειακές ρυθμίσεις».

Εισερχόμαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.

Θέλω να επισημάνω ότι η ψηφοφορία περιλαμβάνει την αρχή του νομοσχεδίου, εκατόν σαράντα επτά άρθρα, έξι τροπολογίες, το ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το σύνολο του νομοσχεδίου.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει όλα τα άρθρα, τις τροπολογίες, καθώς και το ακροτελεύτιο άρθρο και το σύνολο του νομοσχεδίου.

Παρακαλώ να ανοίξει το σύστημα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ να κλείσει το σύστημα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)

(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Οι θέσεις των κομμάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση με το ηλεκτρονικό σύστημα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:

Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις

Επί της αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ

Άρθρο 1 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 2 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ

Άρθρο 3 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ

Άρθρο 4 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ

Άρθρο 5 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ

Άρθρο 6 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ

Άρθρο 7 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ

Άρθρο 8 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ

Άρθρο 9 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ

Άρθρο 10 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ

Άρθρο 11 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ

Άρθρο 12 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ

Άρθρο 13 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ

Άρθρο 14 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ

Άρθρο 15 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ

Άρθρο 16 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ

Άρθρο 17 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ

Άρθρο 18 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ

Άρθρο 19 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 20 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 21 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 22 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 23 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 24 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 25 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 26 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 27 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 28 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 29 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 30 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 31 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 32 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 33 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 34 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 35 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 36 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 37 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 38 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 39 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 40 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 41 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 42 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 43 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 44 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 45 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 46 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 47 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 48 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 49 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 50 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 51 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 52 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 53 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 54 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 55 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 56 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 57 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 58 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 59 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 60 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 61 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 62 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 63 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 64 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 65 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 66 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 67 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 68 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 69 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 70 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 71 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 72 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 73 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 74 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 75 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 76 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 77 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 78 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 79 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 80 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 81 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 82 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 83 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 84 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 85 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 86 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 87 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 88 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 89 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 90 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 91 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 92 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 93 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 94 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 95 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 96 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 97 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 98 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ

Άρθρο 99 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 100 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 101 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 102 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 103 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 104 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 105 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 106 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 107 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 108 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 109 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 110 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 111 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 112 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 113 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 114 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 115 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 116 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 117 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 118 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ

Άρθρο 119 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 120 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 121 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 122 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 123 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 124 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 125 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 126 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 127 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 128 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 129 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 130 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 131 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 132 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 133 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 134 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 135 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 136 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 137 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνημα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 138 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ

Άρθρο 139 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 140 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 141 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 142 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 143 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 144 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 145 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 146 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Άρθρο 147 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Υπ. Τροπ. 991/85 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ

Υπ. Τροπ. 993/87 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ
Κίνημα Αλλαγής: -
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Υπ. Τροπ. 994/88 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνημα Αλλαγής: -
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Βουλ. τροπ. 984/78 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Βουλ. τροπ. 986/80 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Βουλ. τροπ. 995/89 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Ακροτελεύτιο άρθρο ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΟΧΙ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεπώς το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα, και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:

«Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α'

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 1 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851

ΜΕΡΟΣ Β'

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/851 ΤΗΣ 30ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/98/ΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (L 150)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': Γενικές διατάξεις

Άρθρο 2 Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής

(Άρθρο 2 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Άρθρο 3 Ορισμοί

(Άρθρο 3 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Άρθρο 4 Ιεράρχηση των αποβλήτων

(Άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Άρθρο 5 Υποπροϊόντα

(Άρθρο 5 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Άρθρο 6 Αποχαρακτηρισμός αποβλήτων

(Άρθρο 6 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 6 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Άρθρο 7 Κατάλογος αποβλήτων

(Άρθρο 7 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β':

Διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού - Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ)

Άρθρο 8 Διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού

(Άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Άρθρο 9 Γενικές ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα Προγράμματα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (ΠΔΕΠ)

(Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προστεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Άρθρο 10 Προγράμματα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού για νέες κατηγορίες προϊόντων

(Άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851, άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και άρθρο 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. β' της παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Άρθρο 11 Υποχρεώσεις παραγωγών

Άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει προστεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851

Άρθρο 12 Ρυθμίσεις για τους Φορείς ΣΕΔ

(Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προστεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Άρθρο 13 Έγκριση λειτουργίας ΣΕΔ

(Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προστεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Άρθρο 14 Όροι και προϋποθέσεις για τη διάθεση στην αγορά των συσκευασιών και των προϊόντων που εμπίπτουν σε ΠΔΕΠ

(Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προστεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Άρθρο 15 ΕΜΠΑ - Διασύνδεση με το ΓΕΜΗ και άλλα μητρώα

(Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προστεθεί με την παρ. 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ':

Πρόληψη - Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση - Ανάκτηση - Διάθεση

Άρθρο 16 Προώθηση βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης

(Περ. α', β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Άρθρο 17 Υποχρέωση ενημέρωσης περί επισκευάσιμων και αναβαθμίσιμων προϊόντων

(Περ. β', δ' και ε' της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Άρθρο 18 Δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών

(Περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Άρθρο 19 Απαγόρευση καταστροφής προϊόντων

(Περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Άρθρο 20 Απόβλητα τροφίμων

(Περ. ζ' και η' της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και παρ. 2α του άρθρου 29 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. γ' της παρ. 22 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Άρθρο 21 Διεύρυνση φορολογικών κινήτρων για δωρεές με σκοπό την ενθάρρυνση της πρόληψης - επαναχρησιμοποίησης

(Περ. δ' και η' της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Άρθρο 22 Υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων

(Περ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Άρθρο 23 Ανάκτηση αποβλήτων

(Άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Άρθρο 24 Ανάκτηση – Απόβλητα μονάδων εντατικής εκτροφής πουλερικών ή χοίρων

(Παρ. 1 του άρθρου 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Άρθρο 25 Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση

(Άρθρο 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Άρθρο 26 Χωριστή συλλογή – Κατηγοριοποίηση μέσων συλλογής αποβλήτων

(Παρ. 1 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. β' της παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας

(ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 27 Χωριστή συλλογή και ανακύκλωση στις σχολικές μονάδες και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
(Παρ. 1 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. β' της παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 28 Πρόβλεψη χώρου στις νέες οικοδομές για τη συλλογή και αποθήκευση των αστικών αποβλήτων
(Παρ. 1 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. β' της παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 29 Πράσινα Σημεία
(Παρ. 1 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. β' της παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 30 Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
(Τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. β' της παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 31 Αναβάθμιση της λειτουργίας των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)
(Άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 32 Φορολογικές αποσβέσεις για το κόστος αναβάθμισης των ΚΔΑΥ - Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4172/2013
(Άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 33 Κανόνες σχετικά με τον υπολογισμό της επίτευξης των στόχων
(Άρθρο 11α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προστεθεί με την παρ. 13 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 34 Διάθεση
(Άρθρο 12 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 14 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ':
Διαχείριση αποβλήτων
Άρθρο 35 Προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος
(Άρθρο 13 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
Άρθρο 36 Κόστος
(Άρθρο 14 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 37 Θέσπιση συστήματος «πληρώνω όσο πετάω»
(Άρθρο 14 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και την παρ. 15 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851
Άρθρο 38 Τέλος ταφής
(Άρθρο 14 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και την παρ. 15 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 39 Κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης ΦοΔΣΑ
Άρθρο 40 Δίκτυο ενημέρωσης
Άρθρο 41 Ευθύνη για τη διαχείριση των αποβλήτων (Άρθρο 15 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
Άρθρο 42 Αρχές της αυτάρκειας και της εγγύτητας (Άρθρο 16 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
Άρθρο 43 Έλεγχος επικίνδυνων αποβλήτων
(Άρθρο 17 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
Άρθρο 44 Απαγόρευση ανάμειξης επικίνδυνων αποβλήτων
(Άρθρο 18 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 16 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 45 Σήμανση επικίνδυνων αποβλήτων
(Άρθρο 19 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
Άρθρο 46 Επικίνδυνα απόβλητα παραγόμενα από νοικοκυριά
(Άρθρο 20 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 47 Απόβλητα έλαια
(Άρθρο 21 της Οδηγίας (ΕΕ) 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 18 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 48 Υποχρεώσεις συλλογής και μεταφοράς αμιάντου και λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων
(Παρ. 1 του άρθρου 15 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
Άρθρο 49 Πρόληψη επικινδυνότητας διαχείρισης αποβλήτων
Άρθρο 50 Βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα)
(Άρθρο 22 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 19 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 51 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε':
Άδειες και καταχωρήσεις
Άρθρο 52 Έκδοση αδειών
(Άρθρο 23 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
Άρθρο 53 Καταχώριση - Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων
(Άρθρο 26 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ':
Σχέδια και προγράμματα
Άρθρο 54 Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων
(Άρθρο 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 21 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851, άρθρο 30 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, άρθρο 14 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ)
Άρθρο 55 Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων
(Άρθρο 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 21 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 56 Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ)
(Άρθρο 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 21 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 57 Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων
(Άρθρο 29 της Οδηγίας όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 22 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και άρθρο 30 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
Άρθρο 58 Συμμετοχή του κοινού
(Άρθρο 31 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
Άρθρο 59 Συνεργασία
(Άρθρο 32 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
Άρθρο 60 Πληροφορίες που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Άρθρο 33 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 24 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ':
Επιθεωρήσεις και αρχεία
Άρθρο 61 Επιθεωρήσεις και έλεγχοι
(Άρθρο 34 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
Άρθρο 62 Τήρηση αρχείων - μητρώων
(Άρθρο 35 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 25 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η':
Ειδικότερες ρυθμίσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων
Άρθρο 63 Δημιουργία Δικτύου Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων
Άρθρο 64 Ειδικές ρυθμίσεις για τις μονάδες παρασκευής εδαφοβελτιωτικών / λιπάσματος (κομπόστ)
Άρθρο 65 Κανονισμός καθαριότητας Ο.Τ.Α. α' Βαθμού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ':
Κυρώσεις
Άρθρο 66 Επιβολή της εφαρμογής και κυρώσεις
(Άρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 67 Έλεγχοι Ε.Ο.ΑΝ.
(Άρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 68 Ποινικές κυρώσεις
(Άρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 69 Διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλει ο Ε.Ο.ΑΝ.
(Άρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 70 Συνέπειες μη συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομο-

θεσία
(Άρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι':
Τελικές διατάξεις
Άρθρο 71 Υποβολή εκθέσεων
(Άρθρο 37 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 27 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 72 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 73 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 74 Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 75 Παραρτήματα Μέρους Β'
(Άρθρο 3 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851, άρθρο 7 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851, άρθρο 29 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 22 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851, άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
ΜΕΡΟΣ Γ'
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/852 ΤΗΣ 30ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 94/62/ΕΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (L 150)
Άρθρο 76 Πεδίο εφαρμογής
(Άρθρο 1 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852 και άρθρο 2 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ)
Άρθρο 77 Ορισμοί
(Άρθρο 3 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)
Άρθρο 78 Πρόληψη
(Παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)
Άρθρο 79 Μέτρα διαχείρισης των πλαστικών σακουλών μεταφοράς
(Παρ. 1α του άρθρου 4 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ)
Άρθρο 80 Μέτρα για τα πλαστικά μπουκάλια με ετικέτα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
(Παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)
Άρθρο 81 Επαναχρησιμοποίηση
(Άρθρο 5 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)
Άρθρο 82 Ανάκτηση και ανακύκλωση
(Άρθρο 6 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)
Άρθρο 83 Κανόνες σχετικά με τον υπολογισμό της επίτευξης των στόχων
(Άρθρο 6α της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει προστεθεί με την παρ. 6 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)
Άρθρο 84 Πρόγραμμα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού συσκευασιών
(Άρθρο 7 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)
Άρθρο 85 Χρήση δευτερογενών πρώτων υλών στην παραγωγή συσκευασίας
(Παρ. 4 του άρθρου 6 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2004/12/ΕΚ)
Άρθρο 86 Συστήματα επιστροφής, συλλογής και ανάκτησης
(Άρθρο 7 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)
Άρθρο 87 Όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των συσκευασιών
(Άρθρα 9 και 11 και παρ. 1 του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 94/62/ΕΚ)
Άρθρο 88 Συστήματα πληροφόρησης και υποβολή στοιχείων
(Άρθρο 12 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)
Άρθρο 89 Όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών
(Άρθρο 7 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)
Άρθρο 90 Σήμανση συσκευασιών και σύστημα αναγνώρισης
(Άρθρο 8 της Οδηγίας 94/62 όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2004/12/ΕΚ)
Άρθρο 91 Διοικητικές κυρώσεις
(Άρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 92 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 93 Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 94 Παραρτήματα Μέρους Γ'
ΜΕΡΟΣ Δ'
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Άρθρο 95 Επωνυμία, σκοπός και αρμοδιότητες
Άρθρο 96 Όργανα διοίκησης
Άρθρο 97 Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 98 Πόροι του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης
Άρθρο 99 Προγραμματικές συμβάσεις - Μνημόνια συνεργασίας
Άρθρο 100 Οργανωτική διάρθρωση
Άρθρο 101 Γενικός Διευθυντής, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων
Άρθρο 102 Οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης
Άρθρο 103 Διαδικασία σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υλοποίηση των δράσεων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης
Άρθρο 104 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 105 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Ε'
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Άρθρο 106 Ειδικότερη ρύθμιση θεμάτων για τη μείωση κατανάλωσης πλαστικών προϊόντων - Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4736/2020
Άρθρο 107 Εξουσιοδοτικές διατάξεις του ν. 4736/2020 - Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4736/2020
Άρθρο 108 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΣΤ'
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Άρθρο 109 Αγωγές του Ελληνικού Δημοσίου – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998
Άρθρο 110 Δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας – Τροποποίηση της παρ. 3 άρθρου 45 του ν. 998/1979
Άρθρο 111 Υπόγεια δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας – Τροποποίηση της περ. α' της παρ. 3 άρθρου 53 του ν. 998/1979
Άρθρο 112 Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής – Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4685/2020
Άρθρο 113 Διοικητικό Συμβούλιο Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4685/2020
Άρθρο 114 Οργανικές θέσεις του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής – Τροποποίηση της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4685/2020
Άρθρο 115 Ειδικότερα ζητήματα του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής – Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 4, 5, 6 και 8 του άρθρου 43 του ν. 4685/2020
Άρθρο 116 Γνωμοδοτική αρμοδιότητα του Κεντρικού και Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4014/2011
Άρθρο 117 Παράταση απόφασης επιβολής όρων και περιορισμών επεμβάσεων σε περιοχές – Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986

ΜΕΡΟΣ Ζ'
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 118 Παρατάσεις προθεσμιών
Άρθρο 119 Πολεοδομικός Σχεδιασμός
Άρθρο 120 Επείγουσες βελτιώσεις- αποσαφηνίσεις του ν. 4495/2017
Άρθρο 121 Ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις
Άρθρο 122 Επείγουσες βελτιώσεις και αποσαφηνίσεις του ν. 4067/2012 και του ν. 4759/2020
Άρθρο 123 Επέκταση σε όμορο
Άρθρο 124 Εγκατάσταση χώρων στάθμευσης οχημάτων Ο.Τ.Α. α' βαθμού
Άρθρο 125 Οργανωμένοι υποδοχείς μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
Άρθρο 126 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 127 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Η'
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 128 Ανάπτυξη υποδομών δικτύου από τον Διαχειριστή του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και τον Διαχειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. για εγκατάσταση έργων Α.Π.Ε. - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 15, της παρ. 2 του άρθρου 128 και προσθήκη περ. θ' στην παρ. 4 του άρθρου 140 και παρ. 12 στο άρθρο 108 του ν. 4001/2011
Άρθρο 129 Εταιρικός μετασχηματισμός ΔΕΗ Α.Ε. – Προσθήκη άρθρου 123Α και τροποποίηση των άρθρων 122 και 124 του ν. 4001/2011
Άρθρο 130 Ρυθμίσεις αδειοδότησης υβριδικών σταθμών ΑΠΕ και σταθμών ΑΠΕ και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας - Χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη και συμμετοχή μονάδων αποθήκευσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και σε μηχανισμούς ισχύος
Άρθρο 131 Προσδιορισμός κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων για τα έτη 2021 έως 2030 – Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 3468/2006
Άρθρο 132 Προσδιορισμός περιθωρίου ισχύος σε κορεσμένα δίκτυα
Άρθρο 133 Ρυθμίσεις αδειών αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων – Τροποποίηση της παρ. 6 και προσθήκη παρ. 40 στο άρθρο 2 του ν. 2289/1995
Άρθρο 134 Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της αποτελεσματικής λειτουργίας, εσωτερικής οργάνωσης και ανεξαρτησίας της ΡΑΕ – Τροποποίηση των άρθρων 40 και 45 του ν. 4001/2011
Άρθρο 135 Θέσπιση Μηχανισμού Παρακολούθησης και Εποπτείας Αγορών από τη ΡΑΕ – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4001/2011 και του άρθρου 6 του ν. 4425/2016
Άρθρο 136 Πλαίσιο Προτεραιότητας χορήγησης προσφοράς Σύνδεσης στον Διαχειριστή του Συστήματος – Αντικατάσταση του άρθρου 8β του ν. 3468/2006
Άρθρο 137 Εγγυητική Επιστολή Βεβαίωσης Παραγωγού – Προσθήκη άρθρου 11Α στον ν. 4685/2020
Άρθρο 138 Αναστολή προθεσμιών για Διασφάλιση Υλοποίησης Ειδικών Έργων για σταθμούς γεωθερμίας – Τροποποίηση της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4685/2020
Άρθρο 139 Ακατάσχετο προκαταβολών και ενδιάμεσων πληρωμών στο Πρόγραμμα Στήριξης και Ανάπτυξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Πράσινου Ταμείου
Άρθρο 140 Αναβίωση οριστικών προσφορών σύνδεσης μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών από Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση του άρθρου 94 του ν. 4796/2021
Άρθρο 141 Φορέας διαχείρισης δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4710/2020
Άρθρο 142 Αρμοδιότητες του Τμήματος Ορυκτολογίας και Πετρογραφίας (ΤΟΠ) της Διεύθυνσης Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής (ΔΟΠΜΕ) της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών - Τροποποίηση της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4602/2019
Άρθρο 143 Ρύθμιση θεμάτων ορισμού ΡΑΕ ως αρμόδιας αρχής για θέματα σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού - Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4001/2011
Άρθρο 144 Θέματα προσωπικού και διοίκησης των εταιρειών ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και των συνδεδεμένων αυτής
Άρθρο 145 Κάλυψη οργανικών θέσεων στη ΔΕΗ Α.Ε. – Τροποποίηση των άρθρων 4 και 7 του ν. 4643/2019
Άρθρο 146 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 147 Μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Θ'
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΔΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 148 Επίλυση ιδιοκτησιακού καθεστώτος δασών, δασικών εκτάσεων και χορτολιβαδικών εκτάσεων των περιοχών του άρθρου 62 του ν. 998/1979 – Τροποποίηση της περ. δ) της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979
Άρθρο 149 Διατάξεις για τη διοικητική αναγνώριση της ιδιοκτησίας στις περιοχές του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 62 του ν. 998/1979 - Προσθήκη άρθρου 8Α στον ν. 998/1979
Άρθρο 150 Επιτάχυνση της μελέτης και εκτέλεσης έργων προστασίας καμένων εκτάσεων με δασικό χαρακτήρα - Τροποποίηση της περ. στ' της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 998/1979
Άρθρο 151 Επιτρεπτές επεμβάσεις σε πάρκα και άλση - Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν. 998/1979
Άρθρο 152 Ιδιοκτησιακές ρυθμίσεις για τις δασικού και χορτολιβαδικού χαρακτήρα εκτάσεις των περιοχών του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62 του ν. 998/1979 – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3208/2003
Άρθρο 153 Κατάτμηση μεικτών δασικών και μη δασικών εκτάσεων – Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 3 του άρθρου 60 του ν.δ. 86/18.1.1969
Άρθρο 154 Παράταση του χρόνου υποβολής δικαιολογητικών – Τροποποίηση του άρθρου 68 του ν. 4512/2018
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 155 Ειδικοί όροι για τη διαμόρφωση και ανάπλαση του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου (ΕΑΚΗ – «ΛΙΝΤΟ»)
Άρθρο 156 Εγκαταστάσεις για την επεξεργασία αστικών αποβλήτων – Τροποποίηση της παρ. ΙΙ του άρθρου 21 του ν. 2742/1999
Άρθρο 157 Τουριστικά καταλύματα – Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 5 του άρθρου 17 του π.δ. 59/2018
Άρθρο 158 Συσκευασία και μεταποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων στην περιοχή του Πηλίου – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 8 του από 11.6.1980 προεδρικού διατάγματος.
Άρθρο 159 Εναρμόνιση του σχεδιασμού στο δομημένο περιβάλλον – Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 6 του π.δ. της 30ης.11.1995
Άρθρο 160 Υπαίθριοι σταθμοί αυτοκινήτων στο ιστορικό κέντρο του Δήμου Καβάλας και της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων - Προσθήκη εδαφίων στο άρθρο 19 του ν. 4313/2014 και εξίσωση με εντός σχεδίου περιοχές των γηπέδων ως χώρων στάθμευσης
Άρθρο 161 Ζώνες Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (Ζ.Ε.Α.) - Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 2 του άρθρου 99 του ν. 1892/1990
Άρθρο 162 Επιδιωκόμενος σκοπός διατάξεων για την εκτός σχεδίου δόμηση – Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4759/2020
Άρθρο 163 Εκτός σχεδίου δόμηση – Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4759/2020
Άρθρο 164 Όροι δόμησης – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4759/2020
Άρθρο 165 Μεταβατικές διατάξεις για την εκτός σχεδίου δόμηση – Προσθήκη παρ. 5 έως και 9 στο άρθρο 40 του ν. 4759/2020
Άρθρο 166 Συνολικός σχεδιασμός, χαρακτηρισμός και κύρωση οδικού δικτύου – Αντικατάσταση της παρ. 15 του άρθρου 20 του ν. 3937/2011
Άρθρο 167 Διαδικασία έγκρισης πολεοδομικών ρυθμίσεων – Προσθήκη παρ. 1α στο άρθρο 31 του ν. 3937/2011
Άρθρο 168 Ταυτόχρονη έγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής
Άρθρο 169 Μεταβατική ρύθμιση για τη λειτουργία Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
Άρθρο 170 Μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή Αλεποχωρίου
ΜΕΡΟΣ Ι'
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 171 Αδειοδότηση κατασκευών και εγκαταστάσεων εντός χερσαίας ζώνης λιμένος

Άρθρο 172 Ρυθμίσεις για τους ναυαγοσώστες και την παροχή ναυαγοσωστικής κάλυψης στις λουτρικές εγκαταστάσεις

ΜΕΡΟΣ ΙΑ'

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 173 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α'
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
(Άρθρο 1 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Με τον παρόντα θεσπίζεται ενιαίο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων με έμφαση στην πρόληψη, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωσή τους. Θεσπίζονται μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας που αποσκοπούν στην πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, τη μείωση των αρνητικών συνεπειών της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων, την αύξηση της ανακύκλωσης, τον περιορισμό του συνολικού αντικτύπου της χρήσης των πόρων και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους με στόχο τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία. Παράλληλα, περιέχονται διατάξεις που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), ενώ ρυθμίζονται και άλλα συναφή ζητήματα.

ΜΕΡΟΣ Β'
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/851 ΤΗΣ 30ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/98/ΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (L 150)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 2
Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής
(Άρθρο 2 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος:

α) τα αέρια απόβλητα που εκλύονται στην ατμόσφαιρα,

β) τα επιτόπου εδάφη, που περιλαμβάνουν ρυπασμένες γαίες που δεν έχουν ακόμα εκσκαφθεί, και τα κτίρια που συνδέονται μόνιμα με εδάφη,

γ) μη ρυπασμένη γη και άλλα φυσικά υλικά που έχουν εκσκαφθεί κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, εφόσον είναι βέβαιο ότι το υλικό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή στη φυσική του κατάσταση, στον χώρο από τον οποίο έγινε η εκσκαφή,

δ) τα ραδιενεργά απόβλητα,

ε) τα αποχαρακτηρισμένα εκρηκτικά,

στ) τα περιττώματα, εφόσον δεν καλύπτονται από την περ. β' της παρ. 2, το άχυρο και άλλα φυσικά ακίνδυνα υλικά που προέρχονται από τη γεωργία ή τη δασοκομία, τα οποία χρησιμοποιούνται στη γεωργία ή τη δασοκομία ή για την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα με διαδικασίες ή μεθόδους που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και δεν θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία.

2. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος, μόνο εφόσον η διαχείρισή τους διέπεται από άλλες ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις ή εθνικές διατάξεις που μεταφέρουν οδηγίες στην εθνική έννομη τάξη:

α) τα λύματα,

β) τα ζωικά υποπροϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των μεταποιημένων προϊόντων που καλύπτονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα) (L 300), εκτός από εκείνα που προορίζονται για αποτέφρωση, υγειονομική ταφή ή χρήση σε εγκαταστάσεις βιοαερίου ή κομποστοποίησης ή λιπασματοποίησης,

γ) τα πτώματα ζώων, τα οποία αποθνήσκουν εκτός σφαγείων, συμπεριλαμβανομένων ζώων που θανατώνονται για την εξάλειψη επιζωοτιών και διατίθενται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1069/2009,

δ) τα απόβλητα που προκύπτουν από εργασίες έρευνας, εξόρυξης, επεξεργασίας και αποθήκευσης ορυκτών πόρων και από τις εργασίες εκμετάλλευσης λατομείων που καλύπτονται από την υπό στοιχεία 39624/2209/Ε103/25.9.2009 (Β' 2076) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων [Οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας (L 102)],

ε) ουσίες που προορίζονται για χρήση ως πρώτες ύλες ζωοτροφών, όπως ορίζονται στην περ. ζ' της παρ. 2 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 767/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009, για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ζωοτροφών, την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση των Οδηγιών 79/373/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 80/511/ΕΟΚ της Επιτροπής, 82/471/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 83/228/ΕΚ του Συμβουλίου, 93/74/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 93/113/ΕΚ του Συμβουλίου, 96/25/ΕΚ του Συμβουλίου και της Απόφασης 2004/217/ΕΚ της Επιτροπής (L 229) και δεν είναι ούτε περιέχουν ζωικά παραπροϊόντα.

3. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από άλλες ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις ή εθνικές διατάξεις που μεταφέρουν οδηγίες στην εθνική έννομη τάξη, τα ιζήματα που επανατοποθετούνται σε επιφανειακά ύδατα με σκοπό τη διαχείριση των υδάτων και των υδάτινων οδών ή την πρόληψη πλημμυρών ή την εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων ή τον μετριασμό των επιπτώσεων από πλημμύρες και ξηρασίες εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος, εφόσον αποδειχθεί ότι τα ιζήματα αυτά δεν είναι επικίνδυνα.

4. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος τα πλοία που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους της Ε.Ε. και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την ανακύκλωση πλοίων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1013/2006 και της Οδηγίας 2009/16/ΕΚ (L 330), με την επιφύλαξη της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 3 του Κανονισμού.

Άρθρο 3
Ορισμοί
(Άρθρο 3 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Στη διαχείριση των αποβλήτων ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται σε ειδικές διατάξεις νόμου:

1. «Απόβλητα»: κάθε ουσία ή αντικείμενο, το οποίο ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει.

2. «Επικίνδυνα απόβλητα»: τα απόβλητα που εμφανίζουν μία ή περισσότερες από τις επικίνδυνες ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Μέρους Β'.

2α. «Μη επικίνδυνα απόβλητα»: τα απόβλητα που δεν καλύπτονται από την παρ. 2.

2β. «Αστικά απόβλητα (ΑΑ)»:

α) Τα ανάμεικτα απόβλητα και τα απόβλητα που συλλέγονται από τα νοικοκυριά, μεταξύ άλλων χαρτί και χαρτόνι, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, βιολογικά απόβλητα, ξύλο, προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, απόβλητα συσκευασίας, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και ογκώδη απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων

στρωμάτων και επίπλων.

β) Τα ανάμεικτα απόβλητα και τα απόβλητα που συλλέγονται χωριστά από άλλες πηγές, όταν είναι παρόμοια ως προς τη φύση και τη σύνθεση με τα οικιακά απόβλητα.

Στα αστικά απόβλητα δεν περιλαμβάνονται απόβλητα παραγωγής, γεωργίας, δασοκομίας, αλιείας, σηπτικών δεξαμενών και απόβλητα από δίκτυα αποχέτευσης και επεξεργασίας αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της ιλύος καθαρισμού λυμάτων, οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους ή απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις.

Ο ορισμός αυτός ισχύει με την επιφύλαξη του καταμερισμού των ευθυνών για τη διαχείριση των αποβλήτων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

2γ. «Απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων»: Τα απόβλητα που προέρχονται από κατασκευές και από κατεδαφίσεις.

2δ. «Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)»: Τα απόβλητα που προέρχονται από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις.

3. «Απόβλητα έλαια»: Τα ορυκτέλαια ή τα συνθετικά λιπαντικά ή τα βιομηχανικά έλαια που δεν είναι πλέον κατάλληλα για τη χρήση, για την οποία αρχικώς προορίζονταν, όπως τα χρησιμοποιημένα έλαια κινητήρων εσωτερικής καύσης, τα έλαια κιβωτίων ταχυτήτων, τα λιπαντικά έλαια, τα έλαια για στροβίλους και τα υδραυλικά έλαια.

4. «Βιολογικά απόβλητα»: Τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απόβλητα τροφίμων και μαγειρείων από σπίτια, γραφεία, εστιατόρια, χονδρεμπόριο, κυλικεία, παρόχους υπηρεσιών εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων.

4α. «Απόβλητα τροφίμων»: Όλα τα τρόφιμα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφί ων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (L 31), τα οποία έχουν καταστεί απόβλητα.

5. «Παραγωγός αποβλήτων»: Κάθε πρόσωπο, του οποίου οι δραστηριότητες παράγουν απόβλητα, δηλαδή αρχικός παραγωγός αποβλήτων, ή κάθε πρόσωπο που πραγματοποιεί εργασίες προεπεξεργασίας, ανάμειξης ή άλλες, οι οποίες οδηγούν σε μεταβολή της φύσης ή της σύνθεσης των αποβλήτων αυτών.

6. «Κάτοχος αποβλήτων»: Ο παραγωγός αποβλήτων ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην κατοχή του οποίου ευρίσκονται τα απόβλητα.

7. «Έμπορος»: Οποιαδήποτε επιχείρηση, η οποία ενεργεί ως εντολέας για την αγορά και την περαιτέρω πώληση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπόρων που δεν καθίστανται υλικοί κάτοχοι των αποβλήτων.

8. «Μεσίτης»: Οποιαδήποτε επιχείρηση, η οποία οργανώνει την ανάκτηση ή τη διάθεση αποβλήτων για λογαριασμό τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των μεσιτών που δεν καθίστανται υλικοί κάτοχοι των αποβλήτων.

9. «Διαχείριση αποβλήτων»: Η συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της διαλογής, και διάθεση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων της εποπτείας των εργασιών αυτών και της μετέπειτα φροντίδας των χώρων διάθεσης, καθώς και των ενεργειών στις οποίες προβαίνουν οι έμποροι ή οι μεσίτες.

10. «Συλλογή»: Η συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων.

11. «Χωριστή συλλογή»: Η συλλογή κατά την οποία μια ροή αποβλήτων διατηρείται χωριστά με βάση τον τύπο και τη φύση για να διευκολυνθεί η ειδική επεξεργασία.

12. «Πρόληψη»: Τα μέτρα, τα οποία λαμβάνονται προτού μία ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν απόβλητα, και τα οποία μειώνουν:

α) την ποσότητα των αποβλήτων, μέσω επαναχρησιμοποίησης ή παράτασης της διάρκειας ζωής των προϊόντων,

β) τις αρνητικές συνέπειες των παραγόμενων αποβλήτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία ή

γ) την περιεκτικότητα των υλικών και προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες.

13. «Επαναχρησιμοποίηση»: Κάθε εργασία με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία που δεν είναι απόβλητα χρησιμοποιούνται εκ νέου για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν.

14. «Επεξεργασία»: Οι εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η προετοιμασία πριν από την ανάκτηση ή τη διάθεση.

15. «Ανάκτηση»: Οποιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι απόβλητα εξυπηρετούν έναν χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας, ή ότι απόβλητα υφίστανται προετοιμασία για την πραγματοποίηση αυτής της λειτουργίας, είτε στην εγκατάσταση είτε στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομίας. Στο Παράρτημα ΙΙ του Μέρους Β' παρατίθεται μη εξαντλητικός κατάλογος των εργασιών ανάκτησης.

16. «Ανάκτηση υλικών»: Κάθε εργασία ανάκτησης, εκτός από την ανάκτηση ενέργειας και την επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή άλλα μέσα παραγωγής ενέργειας. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την επίχωση.

17. «Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση»: Κάθε εργασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, καθαρισμό ή επισκευή, με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία προϊόντων που αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιμάζονται, προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς άλλη προεπεξεργασία.

18. «Ανακύκλωση»: Οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς. Περιλαμβάνει την επανεπεξεργασία οργανικών υλικών, αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας και την επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή σε εργασίες επίχωσης.

19. «Επίχωση»: Διαδικασία ανάκτησης κατά την οποία χρησιμοποιούνται κατάλληλα, μη επικίνδυνα απόβλητα για σκοπούς αποκατάστασης σε χώρους όπου έχουν πραγματοποιηθεί εκσκαφές ή για λόγους μηχανικής στην αρχιτεκτονική του τοπίου. Τα απόβλητα που χρησιμοποιούνται για επίχωση πρέπει να υποκαθιστούν μη απόβλητα υλικά, να είναι κατάλληλα για τους προαναφερόμενους σκοπούς και να περιορίζονται στην ποσότητα που είναι αυστηρά αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών αυτών.

20. «Αναγέννηση αποβλήτων ελαίων»: Οποιαδήποτε εργασία ανακύκλωσης με την οποία μπορούν να παραχθούν βασικά έλαια με τη διύλιση αποβλήτων ελαίων, και συγκεκριμένα με την αφαίρεση των προσμίξεων των προϊόντων οξείδωσης και των προσθέτων που περιέχονται στα έλαια αυτά.

21. «Διάθεση»: Οποιαδήποτε εργασία η οποία δεν συνιστά ανάκτηση, ακόμη και στην περίπτωση που η εργασία έχει ως δευτερογενή συνέπεια την ανάκτηση ουσιών ή ενέργειας. Στο Παράρτημα Ι του Μέρους Β' παρατίθεται μη εξαντλητικός κατάλογος των εργασιών διάθεσης.

22. «Βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές»: Οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές κατά την έννοια της παρ. 10 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 36060/1155/Ε103/2013 (Β' 1450) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

23. «Πρόγραμμα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (ΠΔΕΠ)»: Δέσμη κανόνων, με τους οποίους διασφαλίζεται ότι οι παραγωγοί των προϊόντων φέρουν οικονομική ευθύνη ή οικονομική και οργανωτική ευθύνη για τη διαχείριση του σταδίου του κύκλου ζωής ενός προϊόντος που καθίσταται απόβλητο.

24. «Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων»: Οι εργασίες συλλογής, στις οποίες περιλαμβάνεται και η εγγυοδοσία, καθώς και οι εργασίες μεταφοράς, μεταφόρτωσης, αποθήκευσης, προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωσης και κάθε άλλο είδος ανάκτησης των χρησιμοποιημένων συσκευασιών πολλαπλής χρήσης ή των αποβλήτων των συσκευασιών και προϊόντων για τα οποία έχει θεσπιστεί ΠΔΕΠ.

25. «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ)»: η οργάνωση, σε ατομική ή συλλογική βάση, της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο οικείο ΠΔΕΠ. Τα ΣΕΔ εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς δημόσιου συμφέροντος.

26. «Φορέας Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ)»: Το νομικό πρόσωπο που λειτουργεί υπό τον τύπο ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας ή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή αστικής εταιρείας και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την οργάνωση και λειτουργία ΣΕΔ σε συλλογική βάση (ΣΣΕΔ).

27. «Φορέας Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ΣΕΔ»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι παραγωγός συσκευασιών ή παραγωγός ή διαχειριστής άλλων προϊόντων και οργανώνει και λειτουργεί για τα απόβλητά του ΣΕΔ σε ατομική βάση (ΑΣΕΔ).

28. «Διαχειριστές ΑΕΚΚ»: Οι ανάδοχοι των δημόσιων ή ιδιωτικών έργων ή ο κύριος του έργου, εφόσον δεν έχει αναθέσει το έργο σε ανάδοχο.

29. «Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)»: Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 24 του ν. 2939/2001 (Α' 179) με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και μετονομάστηκε σε Ε.Ο.ΑΝ. με την παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4042/2012 (Α' 24) με σκοπό την εποπτεία των ΣΕΔ.

30. «Πλεονάσματα τροφίμων»: Τα τελικά προϊόντα διατροφής, συμπεριλαμβανομένου του φρέσκου κρέατος, των φρούτων και των λαχανικών, μερικώς επεξεργασμένα προϊόντα ή συστατικά τροφίμων, τα οποία ενδέχεται να προκύψουν σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας παραγωγής και διανομής τροφίμων για διάφορους λόγους, όπως τρόφιμα τα οποία δεν πληρούν τις προδιαγραφές του παρασκευαστή ή του πελάτη και, συγκεκριμένα, διαφοροποιούνται ως προς το χρώμα, το μέγεθος, το σχήμα, τη σύσταση, έχουν αλλοιωμένη συσκευασία ή επισήμανση, χωρίς ωστόσο να υποβαθμίζεται η ασφάλεια του τροφίμου ή η ενημέρωση των καταναλωτών, φέρουν εσφαλμένη χρονική ένδειξη, όπως τα προϊόντα που προορίζονται για συγκεκριμένη εορταστική περίοδο ή προωθητική ενέργεια, έχουν μικρό υπόλοιπο ζωής, έχει παρέλθει η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, αλλά μπορούν ακόμη να καταναλωθούν με ασφάλεια κατ' αναλογία προς την υπ' αριθμ. 91354/2017 (Β' 2983) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και πλεονάσματα που δημιουργούνται από ακυρώσεις παραγγελιών.

Άρθρο 4
Ιεράρχηση των αποβλήτων
(Άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Στη νομοθεσία και την πολιτική για την πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων ισχύει κατά προτεραιότητα η ακόλουθη ιεράρχηση όσον αφορά στα απόβλητα:

α) πρόληψη,

β) προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση,

γ) ανακύκλωση,

δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας, και

ε) διάθεση.

2. Κατά την εφαρμογή της παρ. 1 λαμβάνονται μέτρα, τα οποία προωθούν εναλλακτικές δυνατότητες που παράγουν το καλύτερο, από περιβαλλοντικής απόψεως, αποτέλεσμα. Για τον σκοπό αυτόν, ενδέχεται να απαιτείται η παρέκκλιση από την ιεράρχηση για ορισμένα ειδικά ρεύματα αποβλήτων, εφόσον αυτό δικαιολογείται από τον κύκλο ζωής των προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισής τους.

3. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη οι γενικές αρχές περί προστασίας του περιβάλλοντος, της προφύλαξης και της αειφορίας, του τεχνικώς εφικτού και της οικονομικής βιωσιμότητας, της προστασίας των πόρων, καθώς και ο συνολικός αντίκτυπος στο περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία, την οικονομία και την κοινωνία, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 35.

4. Η διαμόρφωση της νομοθεσίας και της πολιτικής για τα απόβλητα είναι διαδικασία απόλυτα διαφανής, τηρουμένης της υφιστάμενης εθνικής νομοθεσίας που αφορά στη διαβούλευση με τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους παράγοντες και τη συμμετοχή αυτών στη διαδικασία.

Άρθρο 5
Υποπροϊόντα
(Άρθρο 5 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Μια ουσία ή ένα αντικείμενο που προκύπτει από διαδικασία παραγωγής, πρωταρχικός σκοπός της οποίας δεν είναι η παραγωγή της εν λόγω ουσίας ή του εν λόγω αντικειμένου, θεωρείται ότι δεν συνιστά απόβλητο αλλά υποπροϊόν, εάν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α) είναι βέβαιη η περαιτέρω χρήση της ουσίας ή του αντικειμένου,

β) η ουσία ή το αντικείμενο είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν απευθείας χωρίς άλλη επεξεργασία πέραν της συνήθους βιομηχανικής πρακτικής,

γ) η ουσία ή το αντικείμενο παράγεται ως αναπόσπαστο μέρος μιας παραγωγικής διαδικασίας, και

δ) η περαιτέρω χρήση είναι σύννομη, δηλαδή η ουσία ή το αντικείμενο πληροί όλες τις σχετικές απαιτήσεις περί προϊόντων και προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας για τη συγκεκριμένη χρήση και δεν πρόκειται να έχει δυσμενείς συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία.

2. Αν δεν έχουν εκδοθεί οι εκτελεστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προβλέπονται για τα αναλυτικά κριτήρια σχετικά με την ενιαία εφαρμογή των όρων της παρ. 1 σε συγκεκριμένες ουσίες ή αντικείμενα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 της Οδηγίας 2008/98 (L 312), μπορούν αυτά να καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 72.

3. Αν δεν έχουν εκδοθεί οι εκτελεστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προβλέπονται ή αναλυτικά κριτήρια σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2, η πλήρωση των όρων της παρ. 1 για κάποια συγκεκριμένη ουσία ή αντικείμενο αξιολογείται ως ακολούθως:

α) Στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που υπάγονται στις κατηγορίες Α1 και Α2 του ν. 4014/2011 (Α' 209), από την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχή κατά την υποβολή φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) από τον ενδιαφερόμενο παραγωγό της ουσίας ή του αντικειμένου, λαμβανομένων υπόψη και των κατευθυντηρίων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν γνωμοδότησης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η αξιολόγηση αφορά στη συγκεκριμένη ουσία ή αντικείμενο που προκύπτει αποκλειστικά από την εξεταζόμενη στη ΜΠΕ διαδικασία παραγωγής υπό τις συνθήκες που περιγράφονται σε αυτήν και τις προοριζόμενες χρήσεις που παρατίθενται. Εφόσον η συγκεκριμένη ουσία ή αντικείμενο θεωρηθεί ότι συνιστά υποπροϊόν, στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων τίθενται όροι και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένου προγράμματος παρακολούθησης, όπου απαιτείται, προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρωση των όρων της παρ. 1. Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων δύναται να ζητήσει εισήγηση από την επιτροπή που συστήνεται με απόφαση της παρ.2 του άρθρου 72.

β) Στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που υπάγονται στην κατηγορία Β' του ν. 4014/2011 η αξιολόγηση της παρούσας παραγράφου διεξάγεται κατ' αναλογία από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία περιβάλλοντος της οικείας περιφέρειας, μετά από γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο παραγωγό της ουσίας ή του αντικειμένου. Εφόσον η συγκεκριμένη ουσία ή αντικείμενο θεωρηθεί ότι συνιστά υποπροϊόν, με απόφαση του πε-

ριφερειάρχη τίθενται όροι και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένου προγράμματος παρακολούθησης, όπου απαιτείται, προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρωση των όρων της παρ. 1.

4. Για την εφαρμογή της παρ. 3, της παρ. 3 του άρθρου 6, καθώς και των παρ. 2 και 4 του άρθρου 7 συστήνεται και συγκροτείται με την απόφαση της παρ. 12 του άρθρου 72 μη αμειβόμενη πενταμελής επιτροπή.

5. Οι φορείς ή εγκαταστάσεις που παράγουν υποπροϊόντα υποχρεούνται για την υποβολή σχετικών στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 53.

Άρθρο 6
Αποχαρακτηρισμός αποβλήτων
(Άρθρο 6 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 6 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Απόβλητα που έχουν υποβληθεί σε ανακύκλωση ή άλλη εργασία ανάκτησης θεωρείται ότι έχουν πάψει να αποτελούν απόβλητα εάν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η ουσία ή το αντικείμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένους σκοπούς,

β) υπάρχει αγορά ή ζήτηση για τη συγκεκριμένη ουσία ή αντικείμενο,

γ) η ουσία ή το αντικείμενο πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις για τους συγκεκριμένους σκοπούς και συμμορφώνεται προς τη νομοθεσία και τα πρότυπα που ισχύουν για τα προϊόντα, και

δ) η χρήση της ουσίας ή του αντικειμένου δεν έχει δυσμενή αντίκτυπο στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία.

2. Σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες στην παρ. 2 του άρθρου 6 της Οδηγίας 2008/98 (L 312) εκτελεστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ενιαία εφαρμογή των όρων της παρ. 1 σε συγκεκριμένες ουσίες ή αντικείμενα, δύναται αυτοί να καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 72.

3. Αν δεν έχουν καθορισθεί κριτήρια αποχαρακτηρισμού αποβλήτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με την παρ. 2, παρέχεται η δυνατότητα στον εκάστοτε φορέα διαχείρισης ή παραγωγό αποβλήτων να υποβάλει τεκμηριωμένο αίτημα προς τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, με το οποίο αναλύει, ανά κατηγορία αποβλήτου, την τήρηση των προϋποθέσεων των περ. α) έως και δ) της παρ. 1, ακολούθως προς τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδίδει απόφαση το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή σχετικού αιτήματος. Η σχετική απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και καθορίζει, κατά περίπτωση, αν ορισμένα απόβλητα έχουν πάψει να αποτελούν απόβλητα με βάση τις προϋποθέσεις της παρ. 1 και, όπου είναι αναγκαίο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των περ. α) έως και ε) της παρ. 3 του άρθρου 72, λαμβάνοντας υπόψη τις οριακές τιμές ρυπαντών και κάθε άλλη πιθανή δυσμενή συνέπεια για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων δύναται να ζητήσει εισήγηση από την επιτροπή που συστήνεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 72. Η υποβολή αιτήματος συνοδεύεται από παράβολο ύψους χιλίων (1000) ευρώ που καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο σε λογαριασμό του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διατίθεται για την υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων αναφορικά με τον αποχαρακτηρισμό αποβλήτων, από εμπειρογνώμονες. Η διάθεση του παράβολου αυτού εξαιρείται του περιορισμού της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3889/2010 (Α' 182).

4. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που:

α) χρησιμοποιεί, για πρώτη φορά, υλικό το οποίο έχει παύσει να αποτελεί απόβλητο και δεν έχει διατεθεί στην αγορά ή

β) διαθέτει ένα υλικό στην αγορά για πρώτη φορά αφότου αποχαρακτηρίστηκε από απόβλητο, εξασφαλίζει ότι το υλικό πληροί τις σχετικές απαιτήσεις δυνάμει της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες και τα προϊόντα. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 1, για το υλικό το οποίο έχει αποχαρακτηριστεί από απόβλητο, ισχύει η νομοθεσία για τις χημικές ουσίες και τα προϊόντα.

5. Οι φορείς ή εγκαταστάσεις που παράγουν απόβλητα, τα οποία πληρούν κριτήρια αποχαρακτηρισμού, υποχρεούνται για την υποβολή σχετικών στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 53.

Άρθρο 7
Κατάλογος αποβλήτων
(Άρθρο 7 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Ο κατάλογος αποβλήτων που καταρτίστηκε με την Απόφαση 2000/532/ΕΚ (L 226) περιλαμβάνει τα επικίνδυνα απόβλητα και λαμβάνει υπόψη την προέλευση και τη σύνθεση των αποβλήτων, καθώς και, εφόσον απαιτείται, τις οριακές τιμές συγκέντρωσης επικίνδυνων ουσιών. Ο κατάλογος αποβλήτων είναι δεσμευτικός όσον αφορά στον προσδιορισμό των αποβλήτων που θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα. Η καταχώριση μίας ουσίας ή αντικειμένου στον κατάλογο δεν συνεπάγεται ότι συνιστά απόβλητο υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Μία ουσία ή αντικείμενο θεωρούνται απόβλητα μόνο εφόσον ανταποκρίνονται στον ορισμό της παρ. 1 του άρθρου 2.

2. Δύνανται να θεωρούνται κάποια απόβλητα ως επικίνδυνα, ακόμη και αν δεν περιλαμβάνονται ως τέτοια στον κατάλογο αποβλήτων, εφόσον εμφανίζουν μία ή περισσότερες από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Μέρους Β'. Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κοινοποιεί τις περιπτώσεις αυτές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αμελλητί μαζί με όλα τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία. Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων δύναται να ζητήσει εισήγηση από την επιτροπή που συστήνεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 72.

3. Ο αποχαρακτηρισμός των επικίνδυνων αποβλήτων δεν μπορεί να γίνεται με αραίωση ή ανάμειξη για τη μείωση των αρχικών συγκεντρώσεων επικίνδυνων ουσιών σε επίπεδο χαμηλότερο των οριακών τιμών για τον χαρακτηρισμό των αποβλήτων ως επικίνδυνων.

4. Εφόσον διατίθενται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ένα συγκεκριμένο απόβλητο, το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο ως επικίνδυνο απόβλητο, δεν εμφανίζει καμιά από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Μέρους Β', τότε το εν λόγω απόβλητο μπορεί να θεωρηθεί από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως μη επικίνδυνο απόβλητο. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κοινοποιεί τις περιπτώσεις αυτές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αμελλητί και της παρέχει όλα τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία. Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων δύναται να ζητήσει εισήγηση από την επιτροπή που συστήνεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 72.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΣΕΔ)

Άρθρο 8
Διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού
(Άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Με την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 72, προκειμένου να ενισχυθούν η επαναχρησιμοποίηση και πρόληψη, η ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης αποβλήτων, μπορούν να λαμβάνονται μέτρα για να εξασφαλισθεί ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατ' επάγγελμα παράγουν, αναπτύσσουν, παρασκευάζουν, μεταποιούν, επεξεργάζονται, πωλούν ή εισάγουν προϊόντα, φέρουν διευρυμένη ευθύνη παραγωγού.

2. Με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 72 μπορούν να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα προς τον σκοπό ενθάρρυνσης του

σχεδιασμού των προϊόντων και των συστατικών μερών των προϊόντων, κατά τρόπον ώστε να μειώνονται ο αρνητικός αντίκτυπός τους στο περιβάλλον και η παραγωγή αποβλήτων κατά τη διάρκεια της παραγωγής και της συνακόλουθης χρήσης των προϊόντων και προς τον σκοπό εξασφάλισης ότι η ανάκτηση και η διάθεση των προϊόντων που έχουν καταστεί απόβλητα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 35.

3. Για την εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης παραγωγού, λαμβάνονται υπόψη το τεχνικώς εφικτό και το οικονομικώς βιώσιμο, καθώς και το σύνολο των επιπτώσεων στο περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνία και διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

4. Η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της ευθύνης για τη διαχείριση των αποβλήτων βάσει του άρθρου 41 και με την επιφύλαξη της ειδικότερης νομοθεσίας για τις κατηγορίες αποβλήτων και τα προϊόντα.

Άρθρο 9
Γενικές ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα Προγράμματα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (ΠΔΕΠ) (Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προστεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 στης Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Τα Προγράμματα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (ΠΔΕΠ) που θεσπίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 και το άρθρο 10, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν θεσπιστεί δυνάμει του ν. 2939/2001 (Α' 179) και του ν. 4736/2020 (Α' 200):

α) καθορίζουν με σαφή τρόπο τους ρόλους και τις υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών προϊόντων που διαθέτουν αγαθά στην αγορά, των οργανώσεων που εκπληρώνουν υποχρεώσεις διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού εξ ονόματός τους, των δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων διαχείρισης αποβλήτων, των τοπικών αρχών και, κατά περίπτωση, των φορέων επαναχρησιμοποίησης και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας,

β) καθορίζουν στόχους διαχείρισης των αποβλήτων, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, με σκοπό την επίτευξη τουλάχιστον των ποσοτικών στόχων που σχετίζονται με ΠΔΕΠ, όπως ορίζονται στον παρόντα, στον ν. 2939/2001, στον ν. 4736/2020, στο π.δ. 116/2004 (Α' 81), στην υπό στοιχεία 41624/2057/Ε103/28.09.2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β' 1625), στο π.δ. 82/2004 (Α' 64), στο π.δ. 109/2004 (Α' 75) και στην υπό στοιχεία Η.Π. 23615/651/Ε.103/08.05.2014 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β' 1184) και προβλέπουν άλλους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους που θεωρούνται σχετικοί με το ΠΔΕΠ,

γ) καθιερώνουν σύστημα υποβολής εκθέσεων για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τα προϊόντα που διατίθενται στην ελληνική αγορά από τους παραγωγούς προϊόντων στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, καθώς και στοιχεία σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των αποβλήτων που προκύπτουν από τα εν λόγω προϊόντα, προσδιορίζοντας, κατά περίπτωση, τις ροές υλικών των αποβλήτων, όπως επίσης και άλλα στοιχεία σχετικά με τους σκοπούς της περ. β',

δ) σχεδιάζονται κατά τρόπον ώστε να αποφεύγονται εμπόδια στο εμπόριο ή στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, διασφαλίζουν τα δικαιώματα βιομηχανικού και εμπορικού απορρήτου, καθώς και την ίση μεταχείριση των παραγωγών προϊόντων, ανεξάρτητα από την προέλευση ή το μέγεθός τους, χωρίς να προκαλούν δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση στους παραγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που παράγουν μικρές ποσότητες προϊόντων,

ε) διασφαλίζουν ότι οι κάτοχοι των αποβλήτων στους οποίους απευθύνονται τα ΠΔΕΠ ενημερώνονται σχετικά με τα μέτρα πρόληψης των αποβλήτων, τα κέντρα επαναχρησιμοποίησης και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, τα συστήματα επιστροφής και συλλογής αποβλήτων και την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων,

στ) περιλαμβάνουν μέτρα για την παροχή κινήτρων στους κατόχους αποβλήτων, ώστε να ανταποκρίνονται στην υποχρέωσή τους να μεταφέρουν τα απόβλητά τους σε συστήματα χωριστής συλλογής, ιδίως μέσω οικονομικών κινήτρων ή κανονιστικών διατάξεων,

ζ) περιλαμβάνουν μέτρα ή κατευθύνσεις για την οργάνωση των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων, όπως συστημάτων επιστροφής ή χωριστής συλλογής, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης σχεδιασμού, οργάνωσης και λειτουργίας Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ).

2. Κάθε ΣΕΔ:

α) Διαθέτει σαφώς καθορισμένη κάλυψη σε γεωγραφικό επίπεδο και σε επίπεδο προϊόντων και υλικών και δεν περιορίζεται σε περιοχές, σε προϊόντα και σε υλικά όπου η συλλογή και η διαχείριση των αποβλήτων είναι οι περισσότερο επικερδείς. Ειδική πρόβλεψη απαιτείται για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές,

β) προσφέρει κατάλληλη διαθεσιμότητα συστημάτων συλλογής αποβλήτων στις περιοχές, στα προϊόντα και τα υλικά που αναφέρονται στην περ. α',

γ) διαθέτει τα αναγκαία οικονομικά μέσα ή τα οικονομικά και οργανωτικά μέσα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού,

δ) εφαρμόζει επαρκή μηχανισμό αυτοελέγχου που υποστηρίζεται, όπου είναι σκόπιμο, από τακτικούς ανεξάρτητους ελέγχους για την ετήσια αξιολόγηση:

δα) της οικονομικής του διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που ορίζονται στις περ. α' και β' της παρ. 3,

δβ) της ποιότητας των στοιχείων που συλλέγονται και υποβάλλονται σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 1 και με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων (L 190).

Οι ανεξάρτητοι έλεγχοι που υποστηρίζουν τους αυτοελέγχους διενεργούνται από εγγεγραμμένο ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή εγγεγραμμένη ελεγκτική εταιρεία στο δημόσιο μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 (Α' 7),

ε) θέτει στη διάθεση του κοινού πληροφορίες στην ιστοσελίδα του σε ετήσια βάση σχετικά με την επίτευξη των στόχων διαχείρισης των αποβλήτων που αναφέρονται στην περ. β' της παρ. 1 και, σε περίπτωση συλλογικής εκπλήρωσης υποχρεώσεων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, πληροφορίες επίσης σχετικά με:

εα) το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα μέλη του, συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 12,

εβ) τις χρηματικές εισφορές που καταβάλλουν οι υπόχρεοι της παρ. 1 του άρθρου 11,

εγ) τη διαδικασία επιλογής για τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων,

εδ) τα σημεία επιστροφής ή και χωριστής συλλογής των αποβλήτων,

εε) τις μεθόδους εναλλακτικής διαχείρισης που εφαρμόζει, πληροφορίες για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων, όπως η επωνυμία, η γεωγραφική θέση, ο Αριθμός Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), το είδος των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης που υλοποιεί,

εστ) τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού με τους οποίους συνεργάζεται, όπου αυτό έχει εφαρμογή, και

εζ) τα στοιχεία της παρ. 11 του άρθρου 12,

στ) διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που έχει στην κατοχή του όσον αφορά σε αποκλειστικές πληροφορίες ή πληροφορίες που αποδίδονται απευθείας σε μεμονωμένους υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 11.

3. Οι χρηματικές εισφορές που καταβάλλονται από τον υπόχρεο της παρ. 1 του άρθρου 11 στο ΣΣΕΔ, για τη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού:

α) καλύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία κόστους για τα προϊόντα

ή τις συσκευασίες που ο υπόχρεος της παρ. 1 του άρθρου 11 διαθέτει στην αγορά:

αα) κόστος των εργασιών χωριστής συλλογής και συνακόλουθης μεταφοράς και επεξεργασίας των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας που απαιτείται για την επίτευξη των ενωσιακών στόχων διαχείρισης των αποβλήτων και κόστος της επίτευξης των άλλων στόχων που αναφέρονται στην περ. β' της παρ. 1, λαμβανομένων υπόψη των εσόδων από την επαναχρησιμοποίηση, τις πωλήσεις δευτερογενών πρώτων υλών και από μη απαιτηθέντα τέλη διάθεσης όπως το τέλος ταφής και το κόστος διάθεσης, καθώς και το ποσοστό επί της εισφοράς που αποδίδεται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), σύμφωνα με το άρθρο 98,

αβ) κόστος παροχής επαρκούς πληροφόρησης στους κατόχους αποβλήτων σύμφωνα με την παρ. 2,

αγ) κόστος συγκέντρωσης στοιχείων και υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 1,

αδ) κόστος ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και τη χωριστή συλλογή. Για πλαστικά προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4736/2020 (Α' 200), το κόστος ευαισθητοποίησης περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του ιδίου νόμου,

αε) το κόστος των αυτοελέγχων των ΣΣΕΔ, συμπεριλαμβανομένων των τακτικών ανεξάρτητων ελέγχων που υποστηρίζουν τους αυτοελέγχους, και

αστ) το διοικητικό κόστος,

β) αποτελούν αντικείμενο ρύθμισης, όπου αυτό είναι δυνατόν, για επιμέρους είδη συσκευασίας, προϊόντα ή ομάδες παρόμοιων προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη την ανθεκτικότητα, την επισκευασιμότητα, τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και την ανακυκλωσιμότητα, καθώς και την παρουσία επικίνδυνων ουσιών, υιοθετώντας μια προσέγγιση κύκλου ζωής και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και, στις περιπτώσεις που έχουν ορισθεί, βάσει εναρμονισμένων κριτηρίων με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, και

γ) δεν υπερβαίνουν το αναγκαίο κόστος για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων με τρόπο οικονομικά αποδοτικό. Το κόστος αυτό επιμερίζεται με διαφάνεια μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων.

4. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων των παρ. 1 έως και 3 συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας των ΣΕΔ εποπτεύεται από τον Ε.Ο.ΑΝ.. Ο Ε.Ο.ΑΝ. εφαρμόζει κατάλληλο πλαίσιο παρακολούθησης, εποπτείας και επιβολής, με σκοπό να διασφαλισθεί ότι οι παραγωγοί προϊόντων και τα ΣΕΔ εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, μεταξύ άλλων στην περίπτωση πωλήσεων εξ αποστάσεως, ότι τα χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται με δέοντα τρόπο και ότι όλοι οι φορείς που μετέχουν στην εφαρμογή των ΠΔΕΠ υποβάλλουν αξιόπιστα στοιχεία.

5. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4736/2020, επιτρέπεται στους παραγωγούς προϊόντων που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. και διαθέτουν προϊόντα στην Ελληνική Επικράτεια να ορίζουν νομικό ή φυσικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ελληνική Επικράτεια ως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του παραγωγού που απορρέουν από ΠΔΕΠ. Ο ορισμός του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου γίνεται με γραπτή εντολή.

Για την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις του παραγωγού του προϊόντος σε σχέση με ΠΔΕΠ, αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν απαιτήσεις, όπως απαιτήσεις καταχώρισης, ενημέρωσης και υποβολής εκθέσεων, που πρέπει να πληροί ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο, προκειμένου να οριστεί εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ελληνική Επικράτεια.

6. Α. Συστήνεται επιτροπή μη αμειβόμενη για τη διαβούλευση επί θεμάτων εναλλακτικής διαχείρισης με τους κοινωνικούς εταίρους και τους επαγγελματικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων (Επιτροπή Διαβούλευσης), η οποία αποτελείται από: α) τον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης και Συντονισμού Αποβλήτων, ως πρόεδρο, β) τον Πρόεδρο του Ε.Ο.ΑΝ., γ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Ο.ΑΝ., δ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, στ) τέσσερις (4) εκπροσώπους ΣΕΔ, οι οποίοι εναλλάσσονται ανά διετία, ζ) δύο (2) εκπροσώπους των επιχειρήσεων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων, η) έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, θ) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, ι) έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, ια) δύο (2) εκπροσώπους οικολογικών οργανώσεων, ιβ) δύο (2) εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, και ιγ) δύο (2) εκπροσώπους των φορέων κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας. Η Επιτροπή Διαβούλευσης συγκροτείται με απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 72.

Αν δεν υφίσταται επαγγελματική ένωση ή δευτεροβάθμια οργάνωση των φορέων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλεί τους φορείς να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους και, σε περίπτωση αδυναμίας ορισμού εκπροσώπου, οι φορείς συμμετέχουν εκ περιτροπής κατ' έτος στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Β. Όταν συζητείται θέμα που αφορά σε συγκεκριμένο ρεύμα αποβλήτων που υπόκειται σε εναλλακτική διαχείριση, στις συνεδριάσεις καλείται και εκπρόσωπος των ΣΕΔ που δραστηριοποιούνται σε αυτό το ρεύμα αποβλήτων, εφόσον δεν υπάρχει ήδη εκπρόσωπός τους.

Γ. Ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να ζητά τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ., για θέματα που αφορούν τη ρύθμιση, οργάνωση, λειτουργία και τα αποτελέσματα της εναλλακτικής διαχείρισης στο πλαίσιο του παρόντος.

Δ. Τα μέλη της επιτροπής προτείνονται από τους φορείς που εκπροσωπούν. Με την ίδια διαδικασία αντικαθίστανται τα μέλη της επιτροπής. Η επιτροπή συγκαλείται κάθε τρεις (3) μήνες με μέριμνα του προέδρου της ή εκτάκτως εφόσον το ζητήσει ο Πρόεδρος της επιτροπής ή το ένα τρίτο (1/3) των μελών.

7. Τα υφιστάμενα ΣΕΔ, για τον σκοπό του παρόντος τροποποιούν το επιχειρησιακό τους σχέδιο και τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου έγκρισης, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου και ιδίως των άρθρων 9, 11, 12 και 13 έως την 1η Ιανουαρίου 2022. Μετά την 1η Ιανουαρίου του 2022 εφαρμόζεται η περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 13.

8. Η παροχή πληροφοριών στο κοινό δυνάμει του παρόντος δεν θίγει το δικαίωμα προστασίας της εμπιστευτικότητας των εμπορικώς ευαίσθητων πληροφοριών σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο.

9. Α. Με την απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 72, θεσπίζονται προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ που προσιδιάζουν στα ΠΔΕΠ.

Β. Οι χρηματικές εισφορές που καταβάλλονται από τον υπόχρεο διαχειριστή ΑΕΚΚ καλύπτουν:

α) το κόστος επεξεργασίας των αποβλήτων, λαμβανομένων υπόψη των εσόδων από την επαναχρησιμοποίηση, τις πωλήσεις δευτερογενών πρώτων υλών, καθώς και το ποσοστό επί της εισφοράς που αποδίδεται στον Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με το άρθρο 98,

β) το κόστος παροχής επαρκούς πληροφόρησης στους κατόχους αποβλήτων,

γ) το κόστος συγκέντρωσης στοιχείων και υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με την περ. γ' της υποπαρ. Α',

δ) το κόστος ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και τη χωριστή συλλογή,

ε) το κόστος των αυτοελέγχων των ΣΣΕΔ, συμπεριλαμβανομένων των τακτικών ανεξάρτητων ελέγχων που υποστηρίζουν τους αυτοελέγχους,

στ) το διοικητικό κόστος.

Οι χρηματικές εισφορές της παρούσας δεν υπερβαίνουν το αναγκαίο κόστος για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων με τρόπο οικονομικά αποδοτικό. Το κόστος αυτό επιμερίζεται με διαφάνεια μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων.

Άρθρο 10
Προγράμματα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού για νέες κατηγορίες προϊόντων (Άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851, άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και άρθρο 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. β' της παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Με την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 72 θεσπίζονται Προγράμματα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα γεωργικά πλαστικά όπως θερμοκηπιακά πλαστικά και σωλήνες άρδευσης, τα φαρμακευτικά προϊόντα που προορίζονται για οικιακή κατανάλωση, τα στρώματα ύπνου, τα είδη επίπλωσης, τα παιχνίδια και τον αθλητικό εξοπλισμό, τα ελαφριά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα κατά την έννοια του ν. 4784/2021 (Α' 40) και τα ηλεκτρικά ποδήλατα κατά την έννοια της υποπερ. αδ' της περ. α' του άρθρου 2 του ν. 4710/2020 (Α' 142) με σκοπό την προώθηση της ιεράρχησης των αποβλήτων το αργότερο έως την 3η Ιανουαρίου 2022.

2. Το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, οι παραγωγοί των προϊόντων της παρ. 1 υποχρεούνται να σχεδιάσουν και να οργανώσουν ΣΕΔ για το σύνολο των προϊόντων που διαθέτουν στην αγορά. Για την οργάνωση και λειτουργία των ΣΕΔ του παρόντος εφαρμόζονται κατ' αναλογία τα άρθρα 9 και 11 έως και 14.

Άρθρο 11
Υποχρεώσεις παραγωγών (Άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προστεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Οι «υπόχρεοι»:

α) παραγωγοί συσκευασίας της παρ. 2 του άρθρου 84,

β) παραγωγοί προϊόντων για τα οποία προβλέπεται η λειτουργία Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) στο πλαίσιο του οικείου Προγράμματος Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (ΠΔΕΠ), καθώς και

γ) διαχειριστές Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), υποχρεούνται να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να λειτουργούν ΣΕΔ σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 8, καθώς και του Μέρους Β' ως προς τις συσκευασίες.

2. α) Ως παραγωγός των προϊόντων της παρ. 1 νοείται:

αα) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο κατ' επάγγελμα παράγει, αναπτύσσει, κατασκευάζει, μεταποιεί, επεξεργάζεται, πωλεί ή εισάγει τα είδη της παρ. 1 ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη τεχνική πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως σύμβασης, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2251/1994 (Α' 191), και διαθέτει τα προϊόντα στην ελληνική αγορά για πρώτη φορά,

αβ) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα, το οποίο πωλεί επαγγελματικά τα προϊόντα της παρ. 1 στην Ελλάδα απευθείας σε νοικοκυριά ή χρήστες πλην των νοικοκυριών, μέσω συμβάσεων εξ αποστάσεως, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2251/1994.

β) Με την επιφύλαξη της περ. γ', στην περίπτωση εισαγωγών αγαθών από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες προς την Ε.Ε. με τη χρήση ηλεκτρονικής διεπαφής, όπως πλατφόρμα, διαδικτυακή πύλη ή παρόμοια μέσα, η ευθύνη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του παραγωγού που απορρέουν από ΠΔΕΠ βαρύνει τον φορολογικό αντιπρόσωπο, όπου αυτός προβλέπεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 2859/2000 (Α' 248).

γ) Στην περίπτωση εξ αποστάσεως πώλησης αγαθών μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας τα οποία εμπίπτουν σε ΠΔΕΠ, η υποχρέωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του παραγωγού που απορρέουν από ΠΔΕΠ βαρύνει τον διαχειριστή της διαδικτυακής πλατφόρμας πώλησης εκτός εάν ο πωλητής του αγαθού προσκομίζει στη διαδικτυακή πλατφόρμα πώλησης πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ). Η διαδικτυακή πλατφόρμα πώλησης, μεταξύ άλλων:

γα) συμβάλλεται με ΣΕΔ,

γβ) εγγράφεται στο ΕΜΠΑ,

γγ) καταβάλλει χρηματοδοτική εισφορά σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής σύμβασης με το ΣΕΔ. Η εισφορά υπολογίζεται με βάση την ποσότητα, το είδος και την κατηγορία των προϊόντων όπως εξειδικεύονται στο οικείο ΠΔΕΠ και διασφαλίζει ότι καλύπτονται τα στοιχεία κόστους της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 9.

3. Αν το ΣΣΕΔ δεν περιλαμβάνει το σύνολο των κατηγοριών ή υλικών ή ειδών συσκευασίας ή προϊόντος, οι υπόχρεοι της παρ. 1 υποχρεούνται να συμμετέχουν και σε άλλο κατάλληλο ΣΣΕΔ ως προς την κατηγορία, το υλικό, το είδος της συσκευασίας ή την κατηγορία ή το είδος του προϊόντος, που δεν περιλαμβάνεται στο ΣΣΕΔ στο οποίο έχουν ενταχθεί. Αν το ΑΣΕΔ δεν περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων ή κατηγοριών ή υλικών ή ειδών συσκευασίας, οι υπόχρεοι της παρ. 1 υποχρεούνται να συμμετέχουν σε άλλο κατάλληλο ΣΣΕΔ ως προς την κατηγορία, το υλικό, το είδος της συσκευασίας ή την κατηγορία ή το είδος του προϊόντος, που δεν περιλαμβάνεται στο ΑΣΕΔ που έχουν οργανώσει.

4. Η συμμετοχή των υποχρέων της παρ. 1 σε ΣΣΕΔ πραγματοποιείται με την υπογραφή σχετικής σύμβασης με τον φορέα ΣΣΕΔ. Η συμμετοχή σε ΣΣΕΔ:

α) παρέχει το δικαίωμα στον υπόχρεο να χρησιμοποιεί σήμανση με την ένδειξη που περιγράφεται στη σύμβαση ως απόδειξη της ένταξής του στο ΣΣΕΔ,

β) απαλλάσσει τους υπόχρεους από την ευθύνη της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών ή προϊόντων.

5. Ο Ε.Ο.ΑΝ. τηρεί το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ), στο οποίο καταχωρίζονται οι υπόχρεοι της παρ. 1, οι λεπτομέρειες του οποίου ρυθμίζονται με την απόφαση της παρ. 8 του άρθρου 72. Από την υποχρέωση καταχώρισης στο μητρώο εξαιρούνται οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ.

6. Η τήρηση των υποχρεώσεων των παρ. 3 και 5 αποτελεί ειδικό όρο εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 130 του ν. 4412/2016 (Α' 147).

7. Οι υπόχρεοι της παρ. 1, εξαιρουμένων των διαχειριστών ΑΕΚΚ, υποχρεούνται να αναγράφουν τον αριθμό του ΕΜΠΑ στα παραστατικά πώλησης, τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 8 έως 14 του ν. 4308/2014 (Α' 251).

Άρθρο 12
Ρυθμίσεις για τους φορείς ΣΕΔ (Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προστεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Οι φορείς ΣΣΕΔ έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την οργάνωση και λειτουργία ΣΣΕΔ εγκεκριμένου από τον Ε.Ο.ΑΝ.. Επιτρέπεται η λειτουργία περισσοτέρων του ενός φορέων ΣΣΕΔ για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας ή για κάθε ρεύμα αποβλήτων άλλων προϊόντων.

2. Μέτοχοι ή εταίροι φορέα ΣΣΕΔ μπορούν να είναι αποκλειστικά:

α) οι υπόχρεοι της παρ. 1 του άρθρου 11 για τα προϊόντα που αφορούν αυτό το ΣΣΕΔ,

β) τα νομικά πρόσωπα τα οποία οργανώνονται αποκλειστικά από υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 11 με σκοπό την οργάνωση φορέα ΣΣΕΔ και για τα οποία ισχύουν κατ' αντιστοιχία οι όροι και περιορισμοί των παρ. 3 έως 8 που ισχύουν για τους φορείς ΣΣΕΔ. Ειδικότερα για τις συσκευασίες, στα νομικά αυτά πρόσωπα μπορεί να συμμετέχουν και νομικά πρόσωπα τα οποία κατ' επάγγελμα αναπτύσσουν, κατασκευάζουν, επεξεργάζονται, μεταποιούν ή εισάγουν συσκευασίες,

γ) οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού και η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με τους υπό-

χρεους της παρ. 1 του άρθρου 11, σε ποσοστό μικρότερο του 50%. Οι φορείς της παρούσας περίπτωσης δεν επιτρέπεται να μετέχουν για τους σκοπούς της παρούσας σε αστική εταιρεία.

3. Η ιδιότητα του μετόχου ή εταίρου φορέα ΣΣΕΔ είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή στελέχους που κατέχει θέση ευθύνης και προϊσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση επιχείρησης, η οποία εκτελεί εργασίες επεξεργασίας ή συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων ή εν γένει εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασιών ή προϊόντων. Το ασυμβίβαστο δεν ισχύει:

α) για τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού και την ΚΕΔΕ,

β) για τις περιπτώσεις μετόχου ή εταίρου φορέα ΣΣΕΔ, στις οποίες το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης αφορά σε δραστηριότητες που τον καθιστούν υπόχρεο παραγωγό,

γ) για τους συλλέκτες μεταφορείς ΑΕΚΚ.

4. Απαγορεύεται η κατοχή μετοχών ή μερίδων φορέα ΣΣΕΔ από πρόσωπα που:

α) τελούν σε πτώχευση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή αναστολή εργασιών ή έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, αναστολής εργασιών ή παρόμοια διαδικασία,

β) έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για αδίκημα του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α' 43) ή του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (Α' 170) ή του άρθρου 157 του ν. 2960/2001 (Α' 265) ή για παράβαση των διατάξεων που προστατεύουν από τον αθέμιτο ανταγωνισμό ή προστατεύουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό ή για αδίκημα της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4042/2012 (Α' 24) ή του άρθρου 66 του παρόντος νόμου ή του άρθρου 28 του ν. 1650/1986 (Α' 160).

5. Το ασυμβίβαστο της παρ. 3 και τα κωλύματα της περ. β' της παρ. 4 ισχύουν και για την ιδιότητα μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης ή στελέχους που κατέχει θέση ευθύνης και προϊσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση του φορέα ΣΣΕΔ. Το ασυμβίβαστο της παρ. 3 για μέλη διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης ή στελέχους που κατέχει θέση ευθύνης και προϊσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση φορέα ΣΣΕΔ ισχύει και όταν σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος σε ευθεία γραμμή και σε πλάγια γραμμή μέχρι και δευτέρου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι και δευτέρου βαθμού των ανωτέρω προσώπων είναι και μέτοχος, μέλος οργάνου διοίκησης ή στέλεχος που κατέχει θέση ευθύνης και προϊσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση επιχείρησης, η οποία αναλαμβάνει εργασίες επεξεργασίας ή συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων. Το ασυμβίβαστο των παρ. 3 και 5 παρατείνεται για ένα (1) έτος μετά την αποχώρηση από τον φορέα ΣΣΕΔ για οποιονδήποτε λόγο. Η εξαίρεση της περ. β' της παρ. 3 δεν ισχύει για τα ασυμβίβαστα της παρούσας.

6. Αν συντρέξει κάποιο από τα ασυμβίβαστα της παρ. 3 ή από τα κωλύματα της παρ. 4 στο πρόσωπο μετόχου ή εταίρου φορέα ΣΣΕΔ, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να μεταβιβάσει τις μετοχές ή τα μερίδια που κατέχει σε πρόσωπα των περ. α' ή β' της παρ. 2, τα οποία εκδηλώνουν σχετικό ενδιαφέρον, μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τον χρόνο που γεννάται το ασυμβίβαστο ή το κώλυμα. Αν συντρέξει κάποιο από τα ασυμβίβαστα ή τα κωλύματα της παρ. 5 στο πρόσωπο μέλους διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης ή διευθυντικού στελέχους ή στελέχους με θέση ευθύνης που προϊσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση φορέα ΣΣΕΔ, ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει μέσα σε τρεις (3) μήνες να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για τη συμμόρφωσή του με τις παρ. 3, 4 και 5.

7. Οι φορείς ΣΣΕΔ απαγορεύεται να εκτελούν οι ίδιοι εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης και να διαθέτουν σχετικές για τον σκοπό αυτόν άδειες. Αν, εξαιτίας έλλειψης επιχειρηματικού ενδιαφέροντος από τον ιδιωτικό ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθίσταται αδύνατη η συλλογή και μεταφορά ή η επεξεργασία αποβλήτων, η εκτέλεση τέτοιων εργασιών επιτρέπεται ύστερα από προηγούμενη έγκριση του Ε.Ο.ΑΝ.. Η έγκριση του Ε.Ο.ΑΝ. δίνεται με απόφαση του Δ.Σ. μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας το αίτημα θεωρείται εγκεκριμένο. Εξαιρούνται της απαγόρευσης τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και τα Κέντρα Συλλογής Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων, τα οποία έχουν υλοποιηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4496/2017 (Α'170), καθώς και τα περιφερειακά κέντρα διαλογής φιαλών που λειτουργούν στο πλαίσιο συστήματος επιστροφής εγγύησης της παρ. 1 του άρθρου 86.

8. Η διανομή κερδών από τον φορέα ΣΣΕΔ στους μετόχους ή τους εταίρους του απαγορεύεται.

9. Με την επιφύλαξη του ν. 4412/2016 (Α' 147), η προμήθεια αγαθών, η λήψη ή η ανάθεση υπηρεσιών και η ανάθεση έργων και μελετών από τους φορείς ΣΣΕΔ διενεργούνται σύμφωνα με Κανονισμό Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών του φορέα, ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδει ο Ε.Ο.ΑΝ.. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.ΑΝ. και διέπονται από τις αρχές της δημοσιότητας, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των ενδιαφερομένων.

Οι φορείς ΣΣΕΔ έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν προς έγκριση στον Ε.Ο.ΑΝ. τον Κανονισμό Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών, το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την ανάρτηση των ανωτέρω κατευθυντήριων οδηγιών, καθώς και ύστερα από κάθε σχετική τροποποίησή τους. Η έγκριση του Ε.Ο.ΑΝ. δίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή του Κανονισμού Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών. Αν ο Ε.Ο.ΑΝ. δεν απαντήσει εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας, ο Κανονισμός θεωρείται εγκεκριμένος.

10. Ο φορέας ΣΕΔ υποχρεούται να υποβάλει ετησίως στον Ε.Ο.ΑΝ. για αξιολόγηση έκθεση προγραμματισμού για τα επόμενα τρία (3) έτη, στην οποία περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστο:

α) αναλυτικός ετήσιος προϋπολογισμός και σχέδιο προϋπολογισμού των επόμενων τριών (3) ετών,

β) προγραμματισμός των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του ΣΕΔ για τα επόμενα τρία (3) έτη, με αναφορά στη γεωγραφική ανάπτυξη, τις απαιτούμενες επενδύσεις και συνεργασίες και τις εκτιμώμενες ανακτηθείσες ποσότητες,

γ) αναλυτικό ετήσιο πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τις δράσεις, τον σκοπό, τα μέσα υλοποίησης και τον προϋπολογισμό του κόστους. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να αξιώσει την από κοινού διεξαγωγή ενημερωτικών δράσεων και προγραμμάτων ευαισθητοποίησης με άλλους φορείς ΣΣΕΔ, λαμβάνοντας υπόψη τις ενδεχόμενες συνέργειες ή επικαλύψεις με άλλα προγράμματα ενημέρωσης ή ευαισθητοποίησης.

Η έκθεση υποβάλλεται στον Ε.Ο.ΑΝ. έως την 30ή Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Το ειδικότερο περιεχόμενο της έκθεσης, ο τρόπος αξιολόγησης και δημοσιοποίησής της και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας μπορεί να εξειδικεύονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ..

11. Ο φορέας ΣΕΔ υποχρεούται να υποβάλει στον Ε.Ο.ΑΝ. για αξιολόγηση λεπτομερή ετήσια απολογιστική έκθεση κατ' αντιστοιχία με το εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο, στην οποία περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστο στοιχεία σχετικά με:

α) τον φορέα ΣΕΔ, ιδίως αναφορικά με τη μετοχική και εταιρική του σύνθεση, αλλαγές στο καταστατικό, διαχείριση ασυμβιβάστων και κωλυμάτων, σχετική οργανωτική διάρθρωση και στελέχωση,

β) τον βαθμό ανάπτυξης της εμβέλειας του ΣΕΔ σε σχέση με τα απόβλητα που διαχειρίζεται και τη γεωγραφική του κάλυψη,

γ) τις εφαρμοζόμενες μεθόδους εναλλακτικής διαχείρισης, τις σχετικές με κάθε μέθοδο υφιστάμενες υποδομές και τον εξοπλισμό και την απόδοση κάθε μεθόδου, ιδίως τις ποσότητες που ανακτώνται και συλλέγονται,

δ) την επίδοση του ΣΕΔ σε σχέση με τους στόχους που υποχρεούται να πετύχει και το μερίδιο συμμετοχής των διαφορετικών μεθόδων εναλλακτικής διαχείρισης, ανάλογα με το μερίδιο ποσοτήτων των συμβεβλημένων υπόχρεων ανά κατηγορία προϊόντος,

ε) τις εφαρμοζόμενες μεθόδους παρακολούθησης και επιβεβαίωσης των δηλούμενων ποσοτήτων και τον τρόπο διασφάλισης της αξιοπιστίας αυτών,

στ) τους συμβεβλημένους υπόχρεους,

ζ) τους συνεργάτες του φορέα ΣΕΔ για την εκτέλεση των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης, ανά εργασία και μέθοδο,

η) τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ανά δράση, το κοινό στο οποίο απευθύνεται, το είδος της, το κόστος υλοποίησης και την αποτελεσματικότητά της, και

θ) τα οικονομικά στοιχεία, ιδίως τα έσοδα από εισφορές υπόχρεων και από άλλες πηγές, το επενδυτικό και λειτουργικό κόστος ανά μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης, καθώς και το κόστος ανά τόνο ανακυκλούμενων αποβλήτων (αποδοτικότητα), τις δανειακές υποχρεώσεις τους, τα στοιχεία των αυτοελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των τακτικών ανεξάρτητων ελέγχων που υποστηρίζουν τους αυτοελέγχους, το συνολικό κόστος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το διοικητικό κόστος σύμφωνα με την παρ. 13, λοιπά έξοδα, καθώς και αποθεματικό στο οποίο δεν περιλαμβάνεται η διαφορά της τρέχουσας αξίας των παγίων υποδομών διαχείρισης αποβλήτων από την αναπόσβεστη αξία τους.

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ. δύναται να καθορίζεται μέγιστο ποσοστό επιτρεπτού ειδικού αποθεματικού για κάθε κατηγορία ΣΣΕΔ. Στην παρ. 1 του άρθρου του ν. 3220/2004 (Α' 15) η παραπομπή στην παρ. 19 του άρθρου 2 του ν. 2939/2001 αφορά τους φορείς ΣΣΕΔ της παρ. 26 του άρθρου 3.

Η έκθεση υποβάλλεται στον Ε.Ο.ΑΝ. έως την 30ή Απριλίου του επόμενου έτους με βάση τα έως τότε διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία και αναρτάται αμελλητί, με την ένδειξη «υπό αξιολόγηση», στην ιστοσελίδα του φορέα ΣΕΔ και στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.. Με την οριστικοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων του φορέα, υποβάλλονται αμελλητί στον Ε.Ο.ΑΝ. και τα οικονομικά αυτά στοιχεία. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της έκθεσης, η αξιολόγηση αυτή αναρτάται αμελλητί στην ιστοσελίδα του φορέα ΣΕΔ και στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.ΑΝ..

Το ειδικότερο περιεχόμενο της έκθεσης, ο τρόπος υποβολής, αξιολόγησης και δημοσιοποίησής της και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας δύναται να εξειδικεύονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ..

12. Ο φορέας ΣΕΔ υποχρεούται να υποβάλει αληθή και τεκμηριωμένα στοιχεία στον Ε.Ο.ΑΝ. αναφορικά με τις ποσότητες των αποβλήτων, ανά είδος και κατηγορία αυτών, που οδηγήθηκαν προς επεξεργασία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, καθώς και τη μεθοδολογία συγκέντρωσης των στοιχείων αυτών.

13. Το διοικητικό κόστος των φορέων ΣΣΕΔ δεν υπερβαίνει το αναγκαίο ποσό για την επίτευξη του σκοπού τους με τρόπο οικονομικά αποδοτικό. Ο Ε.Ο.ΑΝ. ελέγχει και αξιολογεί το διοικητικό κόστος λειτουργίας των φορέων ΣΣΕΔ κατά την εξέταση των επιχειρησιακών τους σχεδίων, κατά τη διαδικασία έγκρισης, ανανέωσης ή τροποποίησης των ΣΣΕΔ και κατά την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων των φορέων και μπορεί να θέτει σχετικούς όρους στην απόφαση έγκρισης.

Για την αξιολόγηση του διοικητικού κόστους, ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να καθορίσει το εύλογο διοικητικό κόστος ή στοιχεία αυτού με μελέτη που ανατίθεται σε εταιρία εγνωσμένου κύρους.

Ως «διοικητικό κόστος» θεωρείται ιδίως:

α) το κόστος μισθοδοσίας,

β) η αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

γ) τα μισθώματα και τα κοινόχρηστα,

δ) το κόστος αναλωσίμων,

ε) τα αναγκαία έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας, και

στ) το κόστος λήψης αναγκαίων υπηρεσιών, όπως λογιστικής υποστήριξης, νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπως και υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας.

Στο διοικητικό κόστος δεν περιλαμβάνονται το έκτακτο κόστος για δικαστικές υποθέσεις, το κόστος των σχετικών δικηγορικών αμοιβών και το κόστος των αυτοελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των τακτικών ανεξάρτητων ελέγχων που υποστηρίζουν τους αυτοελέγχους.

Κατά την εξέταση του διοικητικού κόστους αξιολογούνται, ιδίως, η διάθεση χωρίς αιτιολογία υψηλών ποσών σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες διοικητικού κόστους και οι χωρίς αιτιολογία μεγάλες διακυμάνσεις ανά κατηγορία κόστους μεταξύ των ετών.

Τα ΣΣΕΔ είναι υποχρεωμένα να δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους τα στοιχεία (α) έως (στ) του διοικητικού τους κόστους.

14. Σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου από φορέα ΣΣΕΔ που έχει συμπληρώσει ένα (1) έτος λειτουργίας όπως διαπιστώνεται κατά την αξιολόγηση της ετήσιας απολογιστικής του έκθεσης της παρ. 11, ο Ε.Ο.ΑΝ. απευθύνει σύσταση συμμόρφωσης και, σε περίπτωση που εξακολουθεί η μη επίτευξη του ποσοτικού στόχου ή των ποσοτικών στόχων της περ. ια' της παρ. 2 του άρθρου 13 για πλέον του ενός πλήρους ημερολογιακού έτους, πρόστιμο αναλογικό της απόκλισης από τον στόχο. Ειδικότερα, εφόσον η μη επίτευξη του στόχου συνεχίζεται για δεύτερο συνεχόμενο έτος, επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό των χρηματικών εισφορών της προηγούμενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου που ισούται με το 20% της απόκλισης από τον στόχο. Εφόσον η μη επίτευξη του στόχου εξακολουθεί για τρίτο συνεχόμενο έτος, επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό των χρηματικών εισφορών της προηγούμενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου που ισούται με το 40% της απόκλισης από τον στόχο. Εφόσον η μη επίτευξη του στόχου εξακολουθεί για τέταρτο συνεχόμενο έτος, επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό των χρηματικών εισφορών της προηγούμενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου που ισούται με το 100% της απόκλισης από τον στόχο.

Σε περίπτωση που ο φορέας ΣΣΕΔ εξακολουθεί και δεν επιτυγχάνει τουλάχιστον το 80% του στόχου του όπως διαπιστώνεται κατά την αξιολόγηση της ετήσιας απολογιστικής του έκθεσης της παρ. 11, ο Ε.Ο.ΑΝ. ανακαλεί την έγκρισή του και προχωρεί σε κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της παρ. 18. Εφόσον επιτυγχάνει άνω του 80% του στόχου του, επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό των χρηματικών εισφορών της προηγούμενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου που ισούται με το 100% της απόκλισης από τον στόχο.

Στους φορείς ΑΣΕΔ που δεν έχουν επιτύχει τους ποσοτικούς στόχους που είχαν την υποχρέωση να επιτύχουν κατά το προηγούμενο πλήρες ημερολογιακό έτος όπως διαπιστώνεται κατά την αξιολόγηση της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης της παρ. 11 και οι οποίοι έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη λειτουργίας, ο Ε.Ο.ΑΝ. απευθύνει σύσταση συμμόρφωσης. Σε περίπτωση που ο φορέας ΑΣΕΔ εξακολουθεί να μην επιτυγχάνει τον στόχο του το επόμενο έτος, ο Ε.Ο.ΑΝ. επιβάλλει πρόστιμο που ισούται με το 100% της απόκλισης από τον στόχο του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Ως βάση υπολογισμού θεωρείται το σύνολο των χρηματικών εισφορών της προηγούμενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου αντίστοιχου ΣΣΕΔ συσκευασιών ή προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή ανακαλείται η έγκριση του ΣΕΔ. Στην περίπτωση αυτή, ο υπόχρεος οφείλει να ενταχθεί αμελλητί σε ΣΣΕΔ. Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων ακολουθείται η διαδικασία των παρ. 16 και 17 του άρθρου 69.

Τα ποσά που περιέρχονται στον Ε.Ο.ΑΝ. από την επιβολή των προστίμων της παρούσας χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά για τη χρηματοδότηση δράσεων που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων του ΣΕΔ στο οποίο επιβλήθηκε το πρόστιμο.

15. Οι φορείς ΣΣΕΔ υποχρεούνται να ελέγχουν αν οι συμβεβλημένοι με αυτούς παραγωγοί προϊόντων τηρούν τους όρους των συμβάσεων ένταξής τους στο ΣΣΕΔ. Για τον σκοπό αυτόν προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσουν την τήρηση των όρων της σύμβασης, ιδίως αυτών που αφορούν στις δηλωθείσες ποσότητες και την έγκαιρη καταβολή των εισφορών. Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να δίνουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία, όπως ισοζύγια αποθήκης και ποσότητες πωληθέντων προϊόντων, θεωρημένα από ορκωτό λογιστή.

16. Εφόσον ανακληθεί ή δεν ανανεωθεί η απόφαση έγκρισης λειτουργίας του ΣΣΕΔ από τον Ε.Ο.ΑΝ., ο φορέας ΣΣΕΔ λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό που απομένει, μετά από την εξόφληση των οφειλών του συστήματος προς τρίτους, περιέρχεται στον Ε.Ο.ΑΝ., ο οποίος υποχρεούται να το διαθέσει για την επίτευξη των σχετικών στόχων. Με απόφαση του Ε.Ο.ΑΝ. καθορίζονται ο τρόπος κατανομής του ποσού της παρούσας μεταξύ των ΣΣΕΔ, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα λαμβανομένων υπόψη ιδίως των επιδόσεων των υφιστάμενων ΣΣΕΔ και των ποσοτήτων των συμβεβλημένων υπόχρεων.

17. Οι φορείς ΣΣΕΔ διασφαλίζουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο ΣΕΔ των ενδιαφερομένων παραγωγών ή διαχειριστών, οι

οποίοι πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις του συστήματος, που απορρέουν από τον παρόντα και την απόφαση έγκρισης του συστήματος.

18. α. Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται είτε να καταθέσει χρηματική εγγύηση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είτε να προσκομίσει εγγυητική επιστολή ή να προχωρήσει στο άνοιγμα ανέκκλητης τραπεζικής πίστωσης υπέρ του Ε.Ο.ΑΝ. με σκοπό τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων του φορέα ΣΣΕΔ και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του.

β. Με την επιφύλαξη της περ. γ' το ύψος της εγγύησης ορίζεται ως το ένα εικοστό (1/20) του συνόλου των ετήσιων χρηματικών εισφορών του προηγούμενου έτους.

γ. Για τα ΣΣΕΔ που δεν προβλέπουν χρηματικές εισφορές από υπόχρεους, για τα ΣΕΔ ΑΕΚΚ και για τα νέα ΣΣΕΔ το ύψος της εγγύησης ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Για τα νέα ΣΣΕΔ που προβλέπουν χρηματικές εισφορές από υπόχρεους, το ύψος της εγγύησης αναπροσαρμόζεται στο ένα εικοστό (1/20) του συνόλου των ετήσιων χρηματικών εισφορών του προηγούμενου έτους μετά τη συμπλήρωση του τρίτου έτους λειτουργίας σύμφωνα με την αντίστοιχη ετήσια απολογιστική έκθεση της παρ. 11.

δ. Η εγγύηση καταπίπτει με απλή έγγραφη αίτηση του Ε.Ο.ΑΝ., κατόπιν σχετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του, η οποία επισυνάπτεται στην ανωτέρω αίτηση, εφόσον στο τέλος της πενταετούς έγκρισης του ΣΕΔ δεν επιτυγχάνεται έστω και ένας από τους στόχους της περ. ιβ' της παρ. 2 του άρθρου 13. Επί της εγγύησης υποχρεωτικά αναφέρεται ότι η εγγύηση αυτή καταπίπτει με αίτηση του Ε.Ο.ΑΝ..

ε. Η έκδοση της εγγυητικής επιστολής ή το άνοιγμα ανέκκλητης τραπεζικής πίστωσης υπέρ του Ε.Ο.ΑΝ. αποτελούν προϋπόθεση για την έγκριση του ΣΕΔ.

στ. Τα ποσά που περιέρχονται στον Ε.Ο.ΑΝ. από την κατάπτωση της εγγύησης χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά για τη χρηματοδότηση δράσεων που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων του ΣΕΔ του οποίου κατέπεσε η χρηματική εγγύηση.

Άρθρο 13
Έγκριση λειτουργίας ΣΕΔ
(Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προστεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Α. Για την έκδοση απόφασης έγκρισης οργάνωσης και λειτουργίας ΣΕΔ, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στον Ε.Ο.ΑΝ. φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει:

α) στοιχεία για τον φορέα ΣΕΔ και

β) πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο για την οργάνωση και λειτουργία του νέου ΣΕΔ.

Το περιεχόμενο του φακέλου για την έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας ΣΕΔ, με εξαίρεση τα ΣΕΔ ΑΕΚΚ, καθορίζεται στο Παράρτημα Ι του Μέρους Γ' και τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την ίδια απόφαση μπορεί να καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή του φακέλου με ψηφιακά μέσα, καθώς και η συμπλήρωση αίτησης με προκαθορισμένο περιεχόμενο. Ο Ε.Ο.ΑΝ. αποφαίνεται επί του αιτήματος εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή του, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας το αίτημα θεωρείται εγκεκριμένο.

Εάν κατά την εξέταση του φακέλου παρατηρηθούν ελλείψεις ή απαιτηθούν διευκρινίσεις, ο ενδιαφερόμενος καλείται να απαντήσει το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την έγγραφη ενημέρωσή του και ο Ε.Ο.ΑΝ. αποφαίνεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή των συμπληρώσεων ή διευκρινίσεων. Η διαδικασία δύναται να επαναληφθεί άλλη μία φορά. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της εξέτασης του φακέλου και των συμπληρώσεων ή διευκρινίσεων, ο Ε.Ο.ΑΝ. απορρίπτει ή εγκρίνει αιτιολογημένα το αίτημα.

Η απόφαση έγκρισης της οργάνωσης και λειτουργίας του νέου ΣΕΔ έχει πενταετή διάρκεια και τίθεται σε ισχύ με την ανάρτησή της στον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Β. Για την ανανέωση της έγκρισης οργάνωσης και λειτουργίας ΣΕΔ απαιτείται ο φορέας ΣΕΔ να έχει τηρήσει τους όρους έγκρισης και λειτουργίας του ΣΕΔ χωρίς ουσιώδη απόκλιση, να τεκμηριώνονται επαρκώς οι μη ουσιώδεις αποκλίσεις και να τηρούνται τα άρθρα 9 και 12. Τεκμαίρεται ότι συνιστά ουσιώδη απόκλιση η απόκλιση που υπερβαίνει το 30% οιουδήποτε στόχου έχει τεθεί με την προηγούμενη απόφαση έγκρισης.

Για την απόδειξη της τήρησης αυτών, ο φορέας ΣΕΔ καταθέτει στον Ε.Ο.ΑΝ. φάκελο, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της απόφασης έγκρισης, ο οποίος περιλαμβάνει:

α) στοιχεία για τον φορέα ΣΕΔ,

β) συνοπτική αποτίμηση προηγούμενης περιόδου λειτουργίας του ΣΕΔ, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της προηγούμενης απόφασης έγκρισής του και,

γ) επιχειρησιακό σχέδιο για την οργάνωση και λειτουργία του κατά την αμέσως επόμενη πενταετή περίοδο.

Το περιεχόμενο του φακέλου για την έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας ΣΕΔ, με εξαίρεση τα ΣΕΔ ΑΕΚΚ, καθορίζεται στο Παράρτημα Ι του Μέρους Γ' και τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ως προς τη διαδικασία ανανέωσης έγκρισης και τη διάρκεια της απόφασης έγκρισης εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην υποπαρ. Α'. Μέχρι την έκδοση απόφασης επί του αιτήματος ανανέωσης έγκρισης, ο φορέας ΣΕΔ λειτουργεί με βάση τους όρους της προηγούμενης απόφασης έγκρισης.

Γ. Για την εξέταση του αιτήματος για την έγκριση ή την ανανέωση της έγκρισης ΣΕΔ απαιτείται καταβολή από τον φορέα στον Ε.Ο.ΑΝ. ανταποδοτικού τέλους, το ύψος του οποίου ανέρχεται:

α) σε έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ για την περίπτωση ΑΣΕΔ με γεωγραφική κάλυψη μιας περιφέρειας και σε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ σε μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη,

β) σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ για την περίπτωση ΣΣΕΔ με γεωγραφική κάλυψη μιας περιφέρειας και σε τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) ευρώ σε μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη.

Δ. Η διαδικασία και οι ειδικότερες προϋποθέσεις έγκρισης, ανανέωσης, τροποποίησης ή ανάκλησης της έγκρισης και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος, μπορεί να ρυθμίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ..

2. Οι αποφάσεις έγκρισης των ΣΕΔ περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον όρους που αφορούν:

α) Στις συσκευασίες, τα ΑΕΚΚ ή τα προϊόντα που αφορούν το ΣΕΔ.

β) Σε ειδικά θέματα συμμόρφωσης του φορέα ΣΕΔ, με βάση το άρθρο 12.

γ) Στη γεωγραφική εμβέλεια του ΣΕΔ.

δ) Στις εφαρμοζόμενες μεθόδους εναλλακτικής διαχείρισης, τους ποσοτικούς στόχους ανά είδος και κατηγορία αποβλήτου και ανά ακολουθούμενη μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης, τον τρόπο καταγραφής και επαλήθευσης των ποσοτήτων και τις αντίστοιχες προθεσμίες για την επίτευξή τους. Οι συνολικοί στόχοι του ΣΕΔ καθορίζονται κατ' ελάχιστον με αναγωγή των εθνικών στόχων στις ποσότητες ανά κατηγορία προϊόντος των υποχρέων που είναι συμβεβλημένοι στο ΣΕΔ. Δύναται να υπερβαίνουν τους αντίστοιχους εθνικούς στόχους, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας μη επίτευξης του εθνικού στόχου. Στον υπολογισμό των επιδόσεων του ΣΕΔ συνυπολογίζονται οι ποσότητες που συλλέγονται και ανακυκλώνονται με τις ακολουθούμενες μεθόδους εναλλακτικής διαχείρισης του ΣΕΔ σύμφωνα με το εγκεκριμένο επιχειρησιακό του σχέδιο, καθώς και οι ποσότητες ανά κατηγορία αποβλήτων που καταγράφονται από το ΣΕΔ και αντιστοιχούν στο μερίδιο αγοράς ανά κατηγορία προϊόντος που είναι συμβεβλημένο με αυτό.

ε) Στη συνεργασία με τους υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 11, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών εισφορών και της τυχόν αναπροσαρμογής τους για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδίου.

στ) Στη συνεργασία με φορείς διαχείρισης αποβλήτων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, όπως τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού.

ζ) Στη συνεργασία με έτερους φορείς ΣΕΔ.

η) Στις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

θ) Στις υποχρεώσεις του φορέα ΣΕΔ προς τον Ε.Ο.ΑΝ..

ι) Σε ειδικούς κατά περίπτωση όρους, όπως περιορισμούς στο ανώτατο επιτρεπόμενο διοικητικό κόστος ή επιτρεπόμενες αποκλίσεις στα αποθεματικά στο τέλος της πενταετούς έγκρισης.

ια) Στους συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους, η μη επίτευξη των οποίων αποτελεί κριτήριο για τον έλεγχο συμμόρφωσης και επιβολής προστίμου σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 12,

ιβ) Στους ποσοτικούς στόχους που πρέπει να επιτυγχάνει το ΣΕΔ σύμφωνα με το οικείο ΠΔΕΠ ή την παρ. 6 του άρθρου 84, η μη επίτευξη των οποίων επισύρει την κατάπτωση της χρηματικής εγγύησης της παρ. 18 του άρθρου 12.

3. α. Ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να τροποποιήσει τους όρους έγκρισης του ΣΕΔ κατόπιν τεκμηρίωσης της σχετικής αναγκαιότητας, όπως στην περίπτωση αλλαγών που επιβάλλονται από το θεσμικό πλαίσιο ή από σχέδιο συμμόρφωσης, της ανάγκης βελτίωσης της αποδοτικότητας των εισφορών και της εφαρμογής της περ. β'. Προς τούτο, ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να απαιτήσει υποβολή τροποποιημένου φακέλου από το ΣΕΔ εντός δύο (2) μηνών ή και να τροποποιήσει τους όρους έγκρισης ακόμα και αν δεν υποβληθεί μετά την παρέλευση δύο (2) μηνών από το αίτημα του Ε.Ο.ΑΝ..

β. Σε περίπτωση λειτουργίας άνω του ενός ΣΣΕΔ για το ίδιο ρεύμα προϊόντων ή συσκευασιών, τα εν λόγω ΣΣΕΔ εκπληρώνουν τις οικείες υποχρεώσεις διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού με συντονισμένο τρόπο. Για τον σκοπό αυτόν, εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικής ανάληψης υποχρεώσεων από τα ΣΣΕΔ σε σχέση με τους συμβεβλημένους υπόχρεους, ώστε να διασφαλίζονται η κάλυψη του συνόλου της Χώρας, η αποφυγή επικαλύψεων, ο δίκαιος διαμοιρασμός του κόστους εναλλακτικής διαχείρισης, η βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων και η εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού. Ο Ε.Ο.ΑΝ. δύναται να καθορίζει ελάχιστη τιμή εισφοράς για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της εναλλακτικής διαχείρισης του εν λόγω αποβλήτου.

Άρθρο 14
Όροι και προϋποθέσεις για τη διάθεση στην αγορά των συσκευασιών και των προϊόντων που εμπίπτουν σε ΠΔΕΠ
(Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προστεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Οι διακινητές συσκευασίας σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 77 και οι διακινητές προϊόντων για τα οποία έχουν εγκριθεί ΠΔΕΠ υποχρεούνται να διακινούν μόνο τα προϊόντα των παραγωγών, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 11, που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις των παρ. 3 και 5 του άρθρου 11.

Άρθρο 15
ΕΜΠΑ - Διασύνδεση με το ΓΕΜΗ και άλλα μητρώα
(Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προστεθεί με την παρ. 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Στο πλαίσιο των άρθρων 91 του ν. 4635/2019 (Α' 167) και 11 της υπ' αριθμ. 181504/2016 (Β' 2454) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως εκάστοτε ισχύει, το ΓΕΜΗ και το ΕΜΠΑ διαλειτουργούν για την ανταλλαγή και διασταύρωση στοιχείων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τηρουμένων των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του εμπορικού απορρήτου, του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α' 134) και του άρθρου 84 του ν. 4727/2020 (Α' 184).

2. Ειδικά για τη δραστηριότητα της εισαγωγής μεταχειρισμένων οχημάτων σε επαγγελματική βάση, προϋπόθεση για την εγγραφή και καταχώρηση των στοιχείων στο «Μητρώο Μεταχειρισμένων Οχημάτων» της παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α' 40) είναι η ύπαρξη αριθμού μητρώου ΕΜΠΑ.

3. Με την απόφαση της παρ. 9 του άρθρου 72 εξειδικεύεται η διαλειτουργικότητα του ΓΕΜΗ με το ΕΜΠΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΠΡΟΛΗΨΗ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΑΝΑΚΤΗΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ

Άρθρο 16
Προώθηση βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης
(Περ. α', β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Προωθούνται και υποστηρίζονται μοντέλα βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης μέσω:

α) του Εθνικού Σχεδίου Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων του άρθρου 18 του ν. 3855/2010 (Α' 95) με την υιοθέτηση κριτηρίων κυκλικότητας και καθορισμού ελάχιστων ποσοτικών στόχων για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και έργων τα οποία πληρούν τα σχετικά πρότυπα σύμφωνα με τα άρθρα 86 και 87 του ν. 4412/2016 (Α' 147),

β) της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 81/17.4.2018 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης - Οδικού Χάρτη Κυκλικής Οικονομίας. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης - Οδικός Χάρτης Κυκλικής Οικονομίας εγκρίνεται με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, καλύπτει την περίοδο 2021-2025 και αναθεωρείται κάθε πέντε (5) έτη,

γ) του συντονισμού για την εφαρμογή των ανωτέρω σχεδίων από τη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία για τον σκοπό αυτόν δύναται να συγκροτεί επιτροπές και ομάδες έργου γνωμοδοτικού χαρακτήρα για επιμέρους θέματα που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης - Οδικό Χάρτη Κυκλικής Οικονομίας.

Άρθρο 17
Υποχρέωση ενημέρωσης περί επισκευάσιμων και αναβαθμίσιμων προϊόντων
(Περ. β', δ' και ε' της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς επίπλων και ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως τον πωλητή αναφορικά με τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων ανταλλακτικών και το χρονικό διάστημα αυτής. Όταν δεν παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες, τα ανταλλακτικά θεωρείται ότι δεν είναι διαθέσιμα. Ο πωλητής υποχρεούται να θέτει αυτές τις πληροφορίες στη διάθεση του αγοραστή, με κάθε πρόσφορο τρόπο.

2. Οι κατασκευαστές προϊόντων που περιέχουν λογισμικό υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως τον πωλητή σχετικά με το χρονικό διάστημα για το οποίο θα υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις και αναβαθμίσεις του λογισμικού, προκειμένου αυτό να παραμείνει λειτουργικό. Ο πωλητής υποχρεούται να θέτει αυτές τις πληροφορίες, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στη διάθεση του αγοραστή.

Άρθρο 18
Δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών
(Περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Για τους σκοπούς της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, και ιδίως της προώθησης της επαναχρησιμοποίησης: α) οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού μεμονωμένα ή από κοινού και, β) οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) σε συνεργασία με τους οικείους Ο.Τ.Α. α' βαθμού δύνανται να δημιουργούν Κέντρα Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ). Ως ΚΔΕΥ ορίζεται χώρος, ο οποίος είναι οριοθετημένος και διαμορφωμένος, ώστε οι πολίτες να αποθέτουν μεταχειρισμένα αντικείμενα και για την κατασκευή

και λειτουργία του οποίου δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση. Το ΚΔΕΥ αποτελείται από μια απλή κτιριακή υποδομή, όπου δημιουργούνται διακριτοί χώροι για την ταξινόμηση, την επιδιόρθωση και την αποθήκευση αντικειμένων. Τα ΚΔΕΥ χωροθετούνται σε περιοχές:

α) γενικής κατοικίας κατά την έννοια του π.δ. 59/2018 (Α' 114) και του π.δ. 23.2.1987 (Δ' 166) και,

β) πολεοδομικού κέντρου και παραγωγικών δραστηριοτήτων κατά την έννοια του π.δ. 59/2018 και του π.δ. 23.2.1987.

2. Στα ΚΔΕΥ δύναται να γίνονται αποδεκτά, για τους σκοπούς της παρ. 1, μεταχειρισμένα αντικείμενα κάθε είδους, όπως είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παιχνίδια, έπιπλα, ποδήλατα, βιβλία και κλωστοϋφαντουργικά είδη. Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής των Ο.Τ.Α. α' βαθμού και του διοικητικού συμβουλίου των ΦοΔΣΑ, κατά περίπτωση, καθορίζεται ο τρόπος αξιοποίησης των μεταχειρισμένων αντικειμένων.

3. Οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, υποχρεούνται στην υλοποίηση και λειτουργία τουλάχιστον ενός ΚΔΕΥ έως το τέλος του έτους 2023. Οι ΦοΔΣΑ μεριμνούν για την υλοποίηση και λειτουργία ΚΔΕΥ, προκειμένου να εξυπηρετούνται Ο.Τ.Α. α' βαθμού με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων μέσω προώθησης των διαδημοτικών συνεργασιών.

Άρθρο 19
Απαγόρευση καταστροφής προϊόντων
(Περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Οι παραγωγοί, οι εισαγωγείς και οι διανομείς κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού προϊόντων και οικιακών συσκευών, προϊόντων καθημερινής υγιεινής, υποδημάτων και βιβλίων, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς πώληση, ιδίως λόγω λαθών ή ελαττωμάτων ή ελλείψεων στη συσκευασία, την επισήμανση ή το βάρος ή λόγω απόσυρσης από την αγορά ή λόγω εγγύτητας προς την ημερομηνία λήξης, υποχρεούνται να τηρούν την παρ. 1 του άρθρου 4. Η πρόληψη γίνεται ιδίως μέσω δωρεάς των προϊόντων της παρούσας σε αρμόδια για τον σκοπό αυτόν δημόσια νομικά πρόσωπα, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143) ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν συσταθεί νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν φιλανθρωπικό ή κοινωφελή σκοπό ή στα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα των κλιμάτων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Ελλάδα ή στα θρησκευτικά και εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα του άρθρου 13 του ν. 4301/2014 (Α' 223) ή στο νομικό πρόσωπο του άρθρου 1 του ν. 3512/2006 (Α' 264) ή στα Βακούφια Ρόδου και Κω, καθώς και στα ν.π.ι.δ. ή στις οντότητες που εποπτεύονται από τους παραπάνω φορείς, προκειμένου να διανεμηθούν από τα εν λόγω πρόσωπα αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ή την ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων χωρίς αντάλλαγμα, εφόσον τα αγαθά αυτά δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

2. Τα προϊόντα της παρ. 1, εφόσον δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, οδηγούνται υποχρεωτικά από τους παραγωγούς, εισαγωγείς και διανομείς προς ανακύκλωση ή ανάκτηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 για την ιεράρχηση των αποβλήτων. Μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η ανακύκλωση ή η ανάκτηση αυτών για λόγους τεχνικούς ή και οικονομικούς, τα ανωτέρω πρόσωπα διαχειρίζονται τα προϊόντα της παρ. 1 μέσω διάθεσης σε χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤ).

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2024 οι ΦοΔΣΑ και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού ή τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους Ο.Τ.Α. και ασκούν τις αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ του άρθρου 227 του ν. 4555/2018 (Α' 133), οι οποίοι διαχειρίζονται χώρους υγειονομικής ταφής, απαγορεύεται να αποδέχονται τα προϊόντα της παρ. 1, χωρίς την πρότερη υποβολή ενώπιόν τους από τους παραγωγούς, εισαγωγείς και διανομείς της παρ. 1, υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) περί εξάντλησης της ιεράρχησης των αποβλήτων, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2.

Άρθρο 20
Απόβλητα τροφίμων
(Περ. ζ' και η' της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και παρ. 2α του άρθρου 29 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. γ' της παρ. 22 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Σε εφαρμογή του άρθρου 4, στην πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων ισχύει κατά προτεραιότητα η ακόλουθη ιεράρχηση:

α) αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων όπως μέσω της μείωσης:

αα) των οργανικών αποβλήτων από την παραγωγή τροφίμων ή

αβ) των ακατάλληλων υλικών και προϊόντων για κατανάλωση ή επεξεργασία,

β) χρήση απούλητων τροφίμων κατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση μέσω δωρεών και αναδιανομής ή περαιτέρω επεξεργασίας τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση,

γ) χρήση ως ζωοτροφή ή εκ νέου μεταποίηση σε προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των «πρώην τροφίμων», όπως ορίζονται στο σημείο 3 του Παραρτήματος Α' του Κανονισμού (ΕΕ) 68/2013, της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2013 για τον κατάλογο πρώτων υλών ζωοτροφών (L 29) που δεν προορίζονται για διατροφή,

δ) χρήση για λίπασμα/εδαφοβελτιωτικό στη γεωργία ή για παραγωγή ενέργειας μέσω βιοαερίου,

ε) αποτέφρωση με ενεργειακή ανάκτηση,

στ) διάθεση, όπως με αποτέφρωση ή υγειονομική ταφή.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων, στο αντίστοιχο πρόγραμμα μέτρων πρόληψης, το οποίο αποτελεί τμήμα του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, λαμβάνονται μέτρα για:

α) Μέχρι το 2030, τη μείωση των απωλειών τροφίμων κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού.

β) Τη μείωση κατά τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση με τα παραγόμενα απόβλητα τροφίμων το έτος 2022 των κατά κεφαλήν αποβλήτων τροφίμων σε επίπεδο λιανικής πώλησης και καταναλωτή.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επανεξετάζει τον παρόντα ποσοτικό στόχο το αργότερο έως την 1η.1.2024.

γ) Την ενθάρρυνση της δωρεάς και την αναδιανομή τροφίμων, με προτεραιότητα στην ανθρώπινη διατροφή έναντι της χρήσης τους ως ζωοτροφών και στην εκ νέου μεταποίηση σε προϊόντα που δεν προορίζονται για διατροφή.

Ο υπολογισμός των ποσοτήτων γίνεται με βάση την απόφαση (ΕΕ) 2019/1597 (L 248) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2019, «για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στη θέσπιση κοινής μεθοδολογίας και ελάχιστων απαιτήσεων ποιότητας για την ομοιόμορφη μέτρηση των επιπέδων αποβλήτων τροφίμων», όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρ. 2, μέσω της μέτρησης των επιπέδων αποβλήτων τροφίμων.

4. Από την 1η.1.2022:

α) οι εγκαταστάσεις που αδειοδοτούνται περιβαλλοντικά και παράγουν απόβλητα τροφίμων που ανήκουν στην κατηγορία 02 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) όπως οι μονάδες επεξεργασίας και μεταποίησης τροφίμων,

β) οι αγορές που παράγουν απόβλητα τροφίμων που εντάσσονται στον κωδικό ΕΚΑ 20 03 02 όπως οι κρεαταγορές, οι ιχθυαγορές και οι λαχαναγορές,

γ) οι υπεραγορές τροφίμων (super market), όπως ορίζονται στην παρ. 5.Γ του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 47829/23.6.2017 (Β' 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, όπως εκάστοτε ισχύει,

δ) τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα άνω των εκατό (100) κλινών της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α' 155), όπως εκάστοτε ισχύει,

ε) οι μονάδες υγειονομικής περίθαλψης, όπως νοσοκομεία, κλινικές και θεραπευτήρια, κατηγορίας Α' του ν. 4014/2011 (Α'209),

στ) οι ξενώνες, όπως νεότητας, ατόμων ειδικών ομάδων, γηροκομεία, που ανήκουν στην κατηγορία Α' του ν. 4014/2011 και αποτελούν δραστηριότητα με αύξοντα αριθμό 12 της 6ης Ομάδας της υπ' αριθμ. 37674/2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως εκάστοτε ισχύει,

ζ) οι επιχειρήσεις τροφοδοσίας (catering) κατά την έννοια της παρ. 5.Α του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. 47829/23.6.2017 (Β' 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας όπως εκάστοτε ισχύει, με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000),

η) οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, κατά την έννοια της παρ. 5Δ του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β' 2161) όπως εκάστοτε ισχύει, με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000), ακολουθούν την ιεράρχηση των αποβλήτων τροφίμων της παρ. 1. Αναφορικά με τις δραστηριότητες της παρούσας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4014/2011 οι εργασίες και οι δράσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρ. 1 αποτυπώνονται στη ΜΠΕ και στην ΑΕΠΟ της εγκατάστασης, εφόσον αυτή ανήκει στην κατηγορία Α' του ν. 4014/2011, άλλως στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

Οι φορείς των δραστηριοτήτων των περ. α) έως και η) υποχρεούνται να καταχωρούν ετήσια τα παραγόμενα απόβλητα τροφίμων, καθώς και τα πλεονάσματα τροφίμων κατά την έννοια της παρ. 30 του άρθρου 3, τα οποία διατίθενται ως δωρεά, σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της περ. ζ' της παρ. 3 του άρθρου 53. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαλειτουργεί με την ηλεκτρονική βάση δεδομένων του άρθρου 17 του ν. 4351/2015 (Α' 164).

5. Για την καταχώρηση των στοιχείων στην πλατφόρμα της παρ. 4 λαμβάνεται υπόψη και η κατ' εξουσιοδότηση Απόφαση (ΕΕ) 2019/1597 (L 248) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η καταχώρηση γίνεται ενιαία από τον φορέα λειτουργίας της επιχείρησης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εγκαταστάσεων ή καταστημάτων που αυτός διαθέτει, για κάθε μία δραστηριότητα της παρ. 4.

Στην πλατφόρμα αυτή καταχωρούνται από τους φορείς οι ποσότητες των αποβλήτων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των υλικών που είναι ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία («πρώην τρόφιμα»), ο κωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) (συμπεριλαμβανομένων των κωδικών ΕΚΑ 20 01 08, 20 01 25 και 20 03 02), ο προορισμός και η μέθοδος διαχείρισης.

6. Για την ενθάρρυνση της δωρεάς και της αναδιανομής τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση, με προτεραιότητα στη διατροφή του ανθρώπου, καθορίζονται οι υποχρεώσεις των δωρητών και των δωρεοδόχων και οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την ασφάλεια της ανθρώπινης υγείας, ως εξής:

α) Τα πλεονάσματα τροφίμων μπορούν να αναδιανέμονται υπό την προϋπόθεση ότι είναι κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφάλειας των τροφίμων που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές.

β) Οι δωρητές διασφαλίζουν ότι τα αγαθά αυτά δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/382 της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2021 «για την τροποποίηση των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων όσον αφορά στη διαχείριση των αλλεργιογόνων τροφίμων, την αναδιανομή των τροφίμων και τη νοοτροπία ασφάλειας των τροφίμων». Οι δωρεοδόχοι, ως τελικοί καταναλωτές, είναι υπεύθυνοι για τη σωστή συντήρηση, μεταφορά, αποθήκευση, διανομή και διάθεση των τροφίμων στους ωφελούμενους.

7. Επιτρέπεται η δωρεάν αναδιανομή τροφίμων που αποτελούν προϊόν παραλαβής ή κατάσχεσης από τις αρμόδιες αρχές για λόγους που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων, για την εξυπηρέτηση ή την ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων χωρίς αντάλλαγμα, εφόσον τα αγαθά αυτά δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

8. Για την ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού σε θέματα πρόληψης δημιουργίας των αποβλήτων τροφίμων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καταρτίζει, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων.

Άρθρο 21
Διεύρυνση φορολογικών κινήτρων για δωρεές με σκοπό την ενθάρρυνση της πρόληψης - επαναχρησιμοποίησης
(Περ. δ' και η' της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Αντικαθίσταται η περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2859/2000 (Α' 248), Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Επίσης, ως παράδοση αγαθών θεωρούνται οι ακόλουθες πράξεις, εφόσον η απόκτηση των αγαθών ή κατά περίπτωση των υλικών ή των υπηρεσιών, από τα οποία έχουν παραχθεί αυτά, παρέχει στον υποκείμενο δικαίωμα έκπτωσης του φόρου:

α) η διάθεση αγαθών από υπαγόμενη στο φόρο δραστηριότητα σε άλλη μη υπαγόμενη του ίδιου υποκειμένου,

β) η ανάληψη από υποκείμενο στον φόρο αγαθών της επιχείρησής του για την ικανοποίηση αναγκών του ή του προσωπικού της επιχείρησης και γενικά η δωρεάν διάθεση αγαθών για σκοπούς ξένους προς την άσκηση της επιχείρησης. Εξαιρούνται τα δώρα μέχρι αξίας δέκα (10) ευρώ και τα δείγματα που διαθέτει ο υποκείμενος στον φόρο για την εκπλήρωση των σκοπών της επιχείρησής του.

Στο πλαίσιο της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων, της περιβαλλοντικής προστασίας, υπό την έννοια της αποτροπής της διάθεσης των προϊόντων προς υγειονομική ταφή πριν αυτά καταστούν απόβλητα, καθώς και της ανακούφισης των κοινωνικά ευπαθών και ευάλωτων ομάδων, ως δώρα, που επίσης εξαιρούνται, θεωρούνται:

αα) Τα τρόφιμα, φάρμακα, ρούχα ή άλλα αγαθά, πλην εκείνων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης που διατίθενται δωρεάν σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν συσταθεί νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν φιλανθρωπικό ή κοινωφελή σκοπό ή σε οργανισμούς τοπικούς αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή στα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα των κλιμάτων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Ελλάδα ή στα θρησκευτικά και εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα του άρθρου 13 του ν. 4301/2014 (Α' 223) ή στο νομικό πρόσωπο του άρθρου 1 του ν. 3512/2006 (Α' 264) ή στα Βακούφια Ρόδου και Κω, καθώς και στα ν.π.ι.δ. ή στις οντότητες που εποπτεύονται από τους παραπάνω φορείς, προκειμένου να διανεμηθούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ή την ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων χωρίς αντάλλαγμα, εφόσον τα αγαθά αυτά δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Ως τέτοια αγαθά θεωρούνται αυτά τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς πώληση ή αξιοποίηση, ιδίως λόγω λαθών ή ελαττωμάτων ή ελλείψεων στη συσκευασία, την επισήμανση ή το βάρος, ή λόγω απόσυρσης από την αγορά ή λόγω εγγύτητας προς την ημερομηνία λήξης ή λόγω αστοχιών σε σχέση με τις προδιαγραφές του παρασκευαστή ή του πελάτη, ιδίως διαφοροποίηση ως προς το χρώμα, το μέγεθος, το σχήμα και τη σύσταση. Ο περιορισμός της παρούσας δεν ισχύει για την αντιμετώπιση καταστάσεων που κηρύσσονται ως έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω φυσικών καταστροφών.

ββ) Τα αγαθά που παραδίδονται στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, στους Ο.Τ.Α., στα ν.π.δ.δ., όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), στα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα των κλιμάτων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Ελλάδα ή στα θρησκευτικά και εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα του άρθρου 13 του ν. 4301/2014 ή στο νομικό πρόσωπο του άρθρου 1 του ν. 3512/2006 ή στα Βακούφια Ρόδου και Κω, καθώς και στα ν.π.ι.δ. ή τις οντότητες, που εποπτεύονται από τους παραπάνω φορείς, προκειμένου να διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων, ανεξαρτήτως της αξίας και των προδιαγραφών κατασκευής αυτών.

γγ) Τα είδη σίτισης που παραδίδονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειμένου να διανεμηθούν άνευ ανταλλάγματος για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης.

δδ) Τα αγαθά που παραδίδονται στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, στους Ο.Τ.Α. και στα ν.π.δ.δ., όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014, προκειμένου να διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών των πληγέντων από ακραία φυσικά φαινόμενα, ανεξαρτήτως της αξίας και των προδιαγραφών κατασκευής αυτών,

γ) η ιδιοκατοίκηση, η παράδοση σε μη φορολογητέα δραστηριότητα του ιδίου υποκειμένου, η μίσθωση, η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ή η χρησιμοποίηση για οποιονδήποτε σκοπό ξένο προς την επιχείρηση, των ακινήτων που προβλέπει το άρθρο 6,

δ) η ανάληψη μερίδας σε αγαθά από εταίρο, μέτοχο ή κληρονόμο, σε περίπτωση διακοπής των εργασιών, λύσης της εταιρείας, αποχώρησης ή θανάτου εταίρου. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται επίσης στις περιπτώσεις κοινωνίας και συνεταιρισμού, καθώς και στην περίπτωση κοινοπραξίας επιτηδευματιών, για την οποία προβλέπει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων του π.δ. 186/1992 (Α' 84),

ε) η περιέλευση στον υποκείμενο στον φόρο ή στους κληρονόμους του αγαθών της επιχείρησής του, κατά την παύση των εργασιών της ή κατά τον θάνατο του υποκειμένου. Προκειμένου για πάγια περιουσιακά στοιχεία του υποκειμένου, όπως ορίζονται από το άρθρο 33, η παρούσα δεν εφαρμόζεται, εφόσον δεν έχει παρέλθει η πενταετής περίοδος διακανονισμού του φόρου αυτών.»

2. Προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 19 του ν. 4172/2013 (Α' 167) και το άρθρο 19 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 19
Μειώσεις φόρου για δωρεές

1. Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) επί των ποσών δωρεών προς τους φορείς που ορίζονται στην απόφαση της επόμενης παραγράφου, εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των εκατό (100) ευρώ. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι φορείς με έδρα την ημεδαπή ή άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που αναγνωρίζονται για τον σκοπό του προσδιορισμού της μείωσης φόρου επί του ποσού των χορηγούμενων σε αυτούς δωρεών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, εφόσον τα ποσά των δωρεών κατατίθενται σε ειδικούς για τον σκοπό αυτόν λογαριασμούς τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ..

3. Οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή και για τις δωρεές που χορηγούνται σε δικαιούχους χρηματοδότησης, σύμφωνα με την περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002 (Α' 146), δηλαδή σε πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων ή υποψηφίους ή αιρετούς αντιπροσώπους της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

4. Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) επί των δωρεών τροφίμων προς τους δωρεοδόχους της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2859/2000 (Α' 248), προκειμένου να διανεμηθούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ή την ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων χωρίς αντάλλαγμα, εφόσον τα αγαθά αυτά δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Το συνολικό ποσό της μείωσης του φόρου εισοδήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος.»

Άρθρο 22
Υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων
(Περ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Με την επιφύλαξη της απόφασης της παρ. 10 του άρθρου 72, κάθε προμηθευτής αντικειμένου, όπως ορίζεται στην περ. 33 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 396) κοινοποιεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων πληροφορίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 33 του εν λόγω Κανονισμού, χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο και το εργαλείο υποβολής που παρέχονται από τον Οργανισμό γι' αυτόν τον σκοπό.

2. Ως εθνική αρμόδια αρχή για την εφαρμογή και τον έλεγχο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 1907/2006 (REACH, L 136), για την εφαρμογή και τον έλεγχο εφαρμογής της παρ. 1, καθώς και για την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 3, ορίζεται η Διεύθυνση Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

3. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της παρ. 1 από τους υπόχρεους προμηθευτές επιβάλλονται από την αρμόδια αρχή της παρ. 2 οι κυρώσεις που προβλέπονται στην υπ' αριθμ. 82/2009 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β' 581) για την παράβαση του άρθρου 33 του Κανονισμού (ΕΕ) 1907/2006, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 23
Ανάκτηση αποβλήτων
(Άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Ο παράγωγος ή ο κάτοχος των αποβλήτων υποβάλλει τα απόβλητα σε εργασίες προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή άλλες εργασίες ανάκτησης, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 35.

2. Εφόσον απαιτείται για τη συμμόρφωση προς την παρ. 1 και για τη διευκόλυνση ή τη βελτίωση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, της ανακύκλωσης και άλλων εργασιών ανάκτησης, τα απόβλητα συλλέγονται χωριστά και δεν αναμιγνύονται με άλλα απόβλητα ή με άλλα υλικά με διαφορετικές ιδιότητες.

3. Κατ' εξαίρεση επιτρέπονται παρεκκλίσεις από την παρ. 2, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούται τουλάχιστον ένας από τους ακόλουθους όρους:

α) η κοινή συγκέντρωση ορισμένων τύπων αποβλήτων δεν επηρεάζει τη δυνατότητά τους να υποβάλλονται σε προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή άλλες εργασίες ανάκτησης, σύμφωνα με το άρθρο 4 και το αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται με τις εργασίες αυτές είναι συγκρίσιμης ποιότητας με εκείνο που επιτυγχάνεται με τη χωριστή συλλογή,

β) η χωριστή συλλογή δεν παράγει τα καλύτερα δυνατά περιβαλλοντικά αποτελέσματα λαμβανομένων υπόψη των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της διαχείρισης των σχετικών ροών αποβλήτων,

γ) δεν είναι τεχνικά εφικτή η χωριστή συλλογή στο πλαίσιο των ορθών πρακτικών συλλογής των αποβλήτων,

δ) η χωριστή συλλογή θα είχε δυσανάλογο οικονομικό κόστος, λαμβανομένων υπόψη του κόστους από τις επιπτώσεις της συλλογής και επεξεργασίας ανάμικτων αποβλήτων στο περιβάλλον και στην υγεία, των δυνατοτήτων για βελτίωση της αποτελεσματικότητας της συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων, των εσόδων από τις πωλήσεις δευτερογενών πρώτων υλών, καθώς και από την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού.

4. Απαγορεύεται η αποτέφρωση αποβλήτων που έχουν συλλεχθεί χωριστά για προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και για ανακύκλωση σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 25 και την παρ. 1 του άρθρου 50, με εξαίρεση τα απόβλητα που προκύπτουν από μεταγενέστερη επεξεργασία των χωριστά συλλεγόμενων αποβλήτων, για τα οποία η αποτέφρωση παράγει τα καλύτερα δυνατά περιβαλλοντικά αποτελέσματα σύμφωνα με το άρθρο 4.

5. Εφόσον απαιτείται συμμόρφωση προς την παρ. 1 και για τη διευκόλυνση ή τη βελτίωση της ανάκτησης, οι παραγωγοί και κάτοχοι αποβλήτων λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, πριν από ή κατά τη διάρκεια της ανάκτησης, για την απομάκρυνση των επικίνδυνων ουσιών, των προσμίξεων και των στοιχείων επικίνδυνων αποβλήτων, με σκοπό την επεξεργασία τους σύμφωνα με τα άρθρα 4 και

35. Για την εφαρμογή της παρούσας, η υποχρέωση λήψης αναγκαίων μέτρων τίθεται προς τους παραγωγούς και κατόχους αποβλήτων από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο με την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, εφόσον το έργο ή η δραστηριότητα είναι κατηγορίας Α1 ή Α2 του ν. 4014/2011 (Α' 209).

6. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων όσον αφορά στα αστικά απόβλητα και τα βιολογικά απόβλητα, μεταξύ άλλων σχετικά με την υλική και εδαφική κάλυψη της χωριστής συλλογής και τις εξαιρέσεις δυνάμει της παρ. 3.

Άρθρο 24
Ανάκτηση - Απόβλητα μονάδων εντατικής εκτροφής πουλερικών ή χοίρων
(Παρ. 1 του άρθρου 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3 του άρθρου 4, έως την 1η.1.2022, οι μονάδες εντατικής εκτροφής πουλερικών ή χοίρων, οι οποίες εμπίπτουν στο Παράρτημα Ι της υπό στοιχεία 36060/1155/Ε103/13.6.2013 (Β' 1450) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως εκάστοτε ισχύει, υποχρεούνται να επεξεργάζονται τα οργανικά τους απόβλητα με αναερόβια ή αερόβια χώνευση για την παραγωγή βιοαερίου ή λιπάσματος και εδαφοβελτιωτικού ή με άλλου είδους εργασία ανάκτησης, λαμβανομένης υπόψη της Εκτελεστικής Απόφασης 2017/302 της Επιτροπής της 15ης Φεβρουαρίου 2017 για τη θέσπιση των συμπερασμάτων σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) βάσει της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 334), όσον αφορά την εντατική εκτροφή πουλερικών ή χοίρων.

2. Από την υποχρέωση της παρ. 1 εξαιρούνται οι ανωτέρω μονάδες εντατικής εκτροφής πουλερικών ή χοίρων εφόσον δεν υπάρχει κατάλληλη μονάδα υποδοχής:

α) στην οικεία περιφερειακή ενότητα ή,

β) στην περίπτωση που η μονάδα εντατικής εκτροφής πουλερικών ή χοίρων είναι εγκατεστημένη σε νησί, στο οικείο νησί.

Άρθρο 25
Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση
(Άρθρο 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προώθηση των δραστηριοτήτων προετοιμασίας προς επαναχρησιμοποίηση, ενθαρρύνοντας ιδίως τη δημιουργία και τη στήριξη δικτύων επαναχρησιμοποίησης και επισκευής, τη χρήση οικονομικών μέσων, κριτηρίων προμηθειών, ποσοτικών στόχων ή άλλων μέτρων. Λαμβάνει επίσης μέτρα όπως αυτά των άρθρων 26 έως 29 για την προώθηση ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας και για τον σκοπό αυτό, με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3 του άρθρου 23, καθιερώνει χωριστή συλλογή αποβλήτων.

Με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3 του άρθρου 23:

α) εφαρμόζεται χωριστή συλλογή τουλάχιστον για χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί και

β) έως την 1η.1.2024, καθιερώνεται χωριστή συλλογή των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού μεριμνούν για την εφαρμογή της περ. α' σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικείου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης και του οικείου εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).

2. Για την επίτευξη των στόχων του παρόντος και τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, με υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας των πόρων, τίθενται οι ακόλουθοι στόχοι:

α) η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών αποβλήτων, όπως είναι τουλάχιστον το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά και ενδεχομένως άλλης προέλευσης, στον βαθμό που τα απόβλητα αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλητα των νοικοκυριών, κατ' ελάχιστον 50% κατά βάρος,

β), η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η ανάκτηση άλλων υλικών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επίχωσης όπου γίνεται χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών, μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων, εξαιρουμένων των υλικών που απαντώνται στη φύση και τα οποία ορίζονται στην κατηγορία 17 05 04 του καταλόγου αποβλήτων, κατ' ελάχιστον 70% κατά βάρος,

γ) έως το τέλος του 2025, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων αυξάνονται τουλάχιστον σε ποσοστό 55% κατά βάρος,

δ) έως το τέλος του 2030, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων αυξάνονται τουλάχιστον σε ποσοστό 60% κατά βάρος,

ε) έως το τέλος του 2035, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων αυξάνονται τουλάχιστον σε ποσοστό 65% κατά βάρος.

Άρθρο 26
Χωριστή συλλογή - Κατηγοριοποίηση μέσων συλλογής αποβλήτων
(Παρ. 1 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. β' της παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Για τη χωριστή συλλογή των υλικών, σύμφωνα με τον παρόντα, χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά κάδοι ή μέσα συλλογής διαφορετικού χρώματος. Οι προδιαγραφές των χρωμάτων και των συμβόλων για κάθε υλικό καθορίζονται στο Παράρτημα V του Μέρους Β'.

Άρθρο 27
Χωριστή συλλογή και ανακύκλωση στις σχολικές μονάδες και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
(Παρ. 1 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. β' της παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Από 1ης.9.2022 κάθε δημόσια και ιδιωτική σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την επιφύλαξη του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του άρθρου 56, διαθέτει κάδους ή περιέκτες σε συγκεκριμένα σημεία του σχολικού συγκροτήματος για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων των ακόλουθων ρευμάτων, με σκοπό την ανακύκλωση:

α) έντυπου χαρτιού και αποβλήτων συσκευασιών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 86,

β) αποβλήτων τροφίμων, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκκινήσει η υλοποίηση της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων από τον οικείο δήμο,

γ) φορητών ηλεκτρικών στηλών.

Αρμόδιοι για την προμήθεια και τοποθέτηση των κάδων και περιεκτών στις δημόσιες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι τα οικεία ΣΣΕΔ, με την εξαίρεση της περ. β' για την οποία είναι αρμόδιοι οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού, ενώ για τις αντίστοιχες ιδιωτικές σχολικές μονάδες, οι ιδιοκτήτες αυτών. Αρμόδιοι για τη συλλογή των αποβλήτων της παρ. 1 είναι οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού και τα οικεία ΣΕΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Από 1ης.1.2022, οι φορείς της γενικής Κυβέρνησης οργανώνουν τη χωριστή συλλογή χαρτιού, με σκοπό την ανακύκλωση, εντός των κτιρίων στα οποία στεγάζονται ή άλλων χώρων και εγκαταστάσεων για τα οποία φέρουν την ευθύνη λειτουργίας. Το χωριστά συλλεγέν χαρτί παραδίδεται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες.

Άρθρο 28
Πρόβλεψη χώρου στις νέες οικοδομές για τη συλλογή και αποθήκευση των αστικών αποβλήτων
(Παρ. 1 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. β' της παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Σε όλα τα νέα κτίρια, για τα οποία υποβάλλεται προέγκριση οικοδομικής άδειας ή οικοδομική άδεια κατηγορίας 3 κατόπιν βεβαίωσης όρων δόμησης μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξασφαλίζεται κατάλληλος χώρος, ανοιχτός ή κλειστός, εντός ή εκτός του κτιρίου, για τη συλλογή και αποθήκευση των αποβλήτων, προσβάσιμος από τον δρόμο για την αποκομιδή.

2. Ο χώρος της παρ. 1 είναι επαρκούς χωρητικότητας, ώστε να αποθηκεύει σε κατάλληλους περιέκτες τουλάχιστον τέσσερα (4) ρεύματα αποβλήτων, τα οποία παράγονται από τους χρήστες του κτιρίου.

Άρθρο 29
Πράσινα Σημεία
(Παρ. 1 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. β' της παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Ως Πράσινο Σημείο (ΠΣ) ορίζεται χώρος οργανωμένος από έναν ή από περισσότερους Ο.Τ.Α. α' βαθμού από κοινού ή από ΦοΔΣΑ κατόπιν σύμφωνης γνώμης των οικείων Ο.Τ.Α. α' βαθμού, ο οποίος είναι οριοθετημένος και διαμορφωμένος με την κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, ώστε οι πολίτες και οι υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. να αποθέτουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα απόβλητα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα με σκοπό την περαιτέρω διαχείρισή τους σύμφωνα με το άρθρο 4. Αποτελούν υπαίθριους και περιφραγμένους χώρους και εγκαθίστανται σε οικόπεδα ή γήπεδα που ανήκουν στον Ο.Τ.Α. α' βαθμού ή που ενοικιάζονται από αυτόν ή που του παραχωρούνται για τον σκοπό αυτόν. Εντός του Πράσινου Σημείου δύναται να λαμβάνουν χώρα δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, εργασίες επιδιόρθωσης, επισκευής και ανακατασκευής προϊόντων, καθώς και δράσεις εκπαίδευσης.

Όπου στην νομοθεσία αναφέρεται «Μικρό Πράσινο Σημείο» ή «Μεγάλο Πράσινο Σημείο» νοείται εφεξής το «Πράσινο Σημείο», σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς του παραρτήματος VI.

2. Ως Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) ορίζεται το Πράσινο Σημείο που οργανώνεται από φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, με τη σύμφωνη γνώμη του Ο.Τ.Α. α' βαθμού, για το οποίο ισχύουν όσα ισχύουν για τα Πράσινα Σημεία.

3. Ως Γωνιά Ανακύκλωσης (ΓΑ) ορίζεται δημόσιος ή ιδιωτικός χώρος πολύ μικρής έκτασης, χωρίς περίφραξη ή οποιεσδήποτε κατασκευές, όπου οι πολίτες αποθέτουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα, σε κατάλληλους περιέκτες, τα οποία εν συνεχεία συλλέγονται από τον Ο.Τ.Α. α' βαθμού για επαναχρησιμοποίηση, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση.

4. Ως Κινητό Πράσινο Σημείο (ΚΙΠΣ) ορίζεται το αυτοκινούμενο ή ρυμουλκούμενο όχημα, το οποίο διαθέτει ξεχωριστά μέσα συλλογής, όπως κάδο ή κιβώτιο (container) για κάθε επιμέρους υλικό που συλλέγεται. Τα ΚΙΠΣ εντάσσονται στον εξοπλισμό συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων του Ο.Τ.Α. α' βαθμού. Λειτουργούν βάσει προγράμματος της υπηρεσίας καθαριότητας των Ο.Τ.Α., το οποίο κοινοποιείται ευρέως στους πολίτες.

5. Τα ΠΣ, τα ΚΑΕΔΙΣΠ, οι ΓΑ και τα ΚΙΠΣ, στοχεύουν:

α) στην προώθηση της ιεράρχησης στη διαχείριση των αποβλήτων και ιδίως της επαναχρησιμοποίησης, της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή,

β) στην ανάκτηση υλικών υψηλότερης καθαρότητας ως αποτέλεσμα της χωριστής συλλογής,

γ) στην προώθηση των πρωτοβουλιών των Ο.Τ.Α. και της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στον τομέα του περιβάλλοντος και

δ) στην ευαισθητοποίηση των πολιτών με την άμεση συμμετοχή τους και την περιβαλλοντική τους εκπαίδευση.

6. Ο καθορισμός των κατηγοριών των χρησιμοποιημένων αντικειμένων και των ανακυκλώσιμων αποβλήτων που γίνονται αποδεκτά ανά ΠΣ, ΚΑΕΔΙΣΠ, ΓΑ και ΚΙΠΣ, βασίζεται στην εξασφάλιση της περαιτέρω διαχείρισής τους προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αντίστοιχα με την εξαίρεση των επικινδύνων αστικών αποβλήτων του Παραρτήματος VI του Μέρους Β'.

7. Οι αποδεκτές κατηγορίες ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων και εξειδικεύσεις επί της χωροθέτησης, της λειτουργίας, των υποδομών και του εξοπλισμού αναφέρονται στον πίνακα 1 του Παραρτήματος VI του Μέρους Β' για τα ΠΣ και τα ΚΑΕΔΙΣΠ και στον πίνακα 2 του Παραρτήματος VI του Μέρους Β' για τις ΓΑ. Οι κατηγορίες των αποδεκτών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στα ΚΙΠΣ είναι αντίστοιχες με αυτές των ΓΑ.

8. Η εγκατάσταση Πράσινων Σημείων σε περιοχές εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών γίνεται κατά παρέκκλιση της αρτιότητας και των όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής. Τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις του ΠΣ απέχουν από τα όρια του γηπέδου απόσταση τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, με την επιφύλαξη τήρησης ειδικότερων υποχρεωτικών αποστάσεων που απορρέουν από την εφαρμογή διατάξεων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και την υπεραστική συγκοινωνία. Σε κάθε περίπτωση, τεχνικοί κανονισμοί κτιριοδομικού περιεχομένου που σχετίζονται με την ασφάλεια της εγκατάστασης και την προσβασιμότητά της, εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 30
Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
(Τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. β' της παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Για την προώθηση της επιλεκτικής κατεδάφισης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απομάκρυνση και ο ασφαλής χειρισμός των επικίνδυνων ουσιών, καθώς και να διευκολυνθούν η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση υψηλής ποιότητας με την επιλεκτική αφαίρεση υλικών καθιερώνονται η επιλεκτική κατεδάφιση πάσης φύσεως κατασκευών και η διαλογή τουλάχιστον για τα ακόλουθα: ξύλο, ανόργανα κλάσματα, όπως σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά, πέτρα, μέταλλα, γυαλί, πλαστικά και γύψος. Η υποχρέωση χωριστής συλλογής των ανωτέρω υλικών περιλαμβάνει και τα απόβλητα κατασκευών. Τα ανωτέρω μέτρα αποτυπώνονται στα Στοιχεία για τη Διαχείριση των Αποβλήτων (ΣΔΑ) της υπό στοιχεία 36259/1757/Ε103/23.8.2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β' 1312), όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Η διαχείριση των ΑΕΚΚ δημόσιων ή ιδιωτικών έργων ή δραστηριοτήτων κατηγορίας Α' του ν. 4014/2011 (Α' 209) αποσκοπεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4, στη μέγιστη δυνατή αξιοποίησή τους για τις ανάγκες του έργου, ακολουθεί τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 και γίνεται κατά προτεραιότητα εντός του χώρου του έργου, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό σύμφωνα με τις προβλέψεις της οικείας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Η διαχείριση της περίσσειας υλικών εκσκαφών με κωδικό ΕΚΑ 17 05 04 (υλικά εκσκαφών τα οποία διαχειρίζονται εκτός εργοταξίου) γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του οικείου έργου. Για τα ανωτέρω υλικά εκσκαφών, καθώς και για τα ΑΕΚΚ που διαχειρίζονται εντός του εργοταξίου, δεν απαιτείται σύμβαση με ΣΣΕΔ ή δημιουργία ΑΣΕΔ εκτός εάν αυτό προβλέπεται στη σχετική ΑΕΠΟ και με την επιφύλαξη της παρ. 3. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να καταχωρεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 53 τα σχετικά στοιχεία, όπως και τα στοιχεία που αφορούν στα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ πλην του κωδικού ΕΚΑ 17 05 04) που αξιοποιούνται εντός του εργοταξίου.

Ο επιβλέπων μηχανικός για την κατασκευή του έργου φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση των προβλέψεων της ΑΕΠΟ αναφορικά με τη διαχείριση των παραγόμενων ΑΕΚΚ κατά τη φάση της κατασκευής του έργου.

3. Για τα ΑΕΚΚ πλην του κωδικού ΕΚΑ 17 05 04, η διαχείριση των οποίων γίνεται εκτός του εργοταξίου, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας υποχρεούται να συνάπτει σύμβαση συνεργασίας με εγκεκριμένο ΣΣΕΔ ως διαχειριστής ΑΕΚΚ. Ο φορέας έργου ή δραστηριότητας υποκατηγορίας Α2 του ν. 4014/2011 υποχρεούται να συνάπτει σύμβαση συνεργασίας με εγκεκριμένο ΣΣΕΔ ως διαχειριστής ΑΕΚΚ για το σύνολο των ΑΕΚΚ, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού ΕΚΑ 17 05 04.

Η ΜΠΕ και οι όροι και προϋποθέσεις της ΑΕΠΟ ακολουθούν όσα προβλέπονται στην παρ. 1 και στην παρούσα.

4. Εφόσον το έργο ή η δραστηριότητα δεν ανήκει στην κατηγορία Α' του ν. 4014/2011, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας υποχρεούται να συνάπτει σύμβαση συνεργασίας με εγκεκριμένο ΣΣΕΔ ως διαχειριστής ΑΕΚΚ για το σύνολο των ΑΕΚΚ που παράγει, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού ΕΚΑ 17 05 04.

5. Εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) αναπτύσσει και θέτει σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας διεκπεραιώνεται η διαδικασία έγκρισης των ΣΕΔ ΑΕΚΚ.

6. Το οικονομικό αντάλλαγμα που καταβάλλεται από ΣΕΔ ΑΕΚΚ στις συνεργαζόμενες με αυτό μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ προβλέπεται στη σχετική σύμβαση συνεργασίας και προσδιορίζεται ανάλογα με την απαιτούμενη επεξεργασία των εισερχομένων στην εγκατάσταση ΑΕΚΚ, το είδος και την ποσότητα των ανακτημένων υλικών που διατίθενται από την εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΕΚΚ στην αγορά ή σε περαιτέρω εργασίες διαχείρισης. Σε περίπτωση συνεργασίας της εγκατάστασης με άνω του ενός ΣΕΔ, το οικονομικό αντάλλαγμα καθορίζεται με ενιαίο τρόπο για όλα τα συνεργαζόμενα ΣΕΔ.

7. Τα υφιστάμενα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ υποχρεούνται να συμμορφωθούν εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο και να τροποποιήσουν το επιχειρησιακό τους σχέδιο σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 13.

8. Από 1ης.1.2023, το σύστημα παρακολούθησης, διαχείρισης και καταγραφής ζυγίσεων κάθε εγκατάστασης επεξεργασίας και αξιοποίησης ΑΕΚΚ διαθέτει:

α) ζυγιστικό μηχάνημα που να έχει λάβει Πιστοποιητικό Έγκρισης του συστήματος ποιότητας του κατασκευαστή κατά Ενότητα Δ' (Module D) σύμφωνα με την υπό στοιχεία Οικ. ΔΠΠ1417/2016 κοινή απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού (Β' 1230), όπως εκάστοτε ισχύει,

β) καταγραφικό που να έχει Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου κατά Ενότητα Β' (Module B) (Type Examination Certificate-TEC) σύμφωνα με την υπό στοιχεία Οικ. ΔΠΠ1417/2016 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Τουρισμού, όπως εκάστοτε ισχύει και

γ) λογισμικό καταγραφής των δεδομένων, το οποίο έχει τη δυνατότητα ιχνηλασιμότητας των αλλαγών (audit trail).

9. Από 1ης.1.2023 επιβάλλεται η τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) σε όλα τα οδικά μέσα μεταφοράς ΑΕΚΚ, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες αρχές ελέγχου του άρθρου 61. Ο συλλέκτης μεταφορέας υποχρεούται να τηρεί τα στοιχεία για διάστημα ενός (1) έτους κατ' ελάχιστον.

10. Η επιχείρηση συλλογής και μεταφοράς ΑΕΚΚ καταχωρεί κάθε κάδο συλλογής με τα ειδικά χαρακτηριστικά του σε αρχείο που τηρεί και του αποδίδει μοναδικό αριθμό. Κάθε κάδος συλλογής ΑΕΚΚ φέρει σε ευκρινές σημείο κατ' ελάχιστον την επωνυμία, το τηλέφωνο επικοινωνίας, τον αριθμό καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων της εταιρείας συλλογής και μεταφοράς και τον μοναδικό αριθμό καταχώρισης του πρώτου εδαφίου.

Άρθρο 31
Αναβάθμιση της λειτουργίας των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)
(Άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Η κατηγοριοποίηση των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσι ων Υλικών (ΚΔΑΥ) και οι ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό περιλαμβάνονται στο Τμήμα Α' του Παραρτήματος VII του Μέρους Β'. Οι φορείς λειτουργίας των ΚΔΑΥ υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του Τμήματος Α' του Παραρτήματος VII του Μέρους Β' έως την 1η.1.2024. Για τις απαιτούμενες πρόσθετες επενδύσεις με σκοπό τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Τμήματος Α' του Παραρτήματος VII του Μέρους Β' εφαρμόζεται η περ. α' της παρ. 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 (Α' 167). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, απαγορεύεται η συνεργασία των ΣΕΔ με τους ανωτέρω φορείς λειτουργίας των ΚΔΑΥ.

2. Με σκοπό την επίτευξη ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας, τα ανακτώμενα υλικά από τα ΚΔΑΥ είναι υψηλής καθαρότητας. Το είδος των ανακτώμενων υλικών και οι προδιαγραφές αυτών προσδιορίζονται αντιστοίχως στα Τμήματα Β' και Γ' του Παραρτήματος VII του Μέρους Β'.

3. Από την 1η.1.2022, οι φορείς λειτουργίας των ΚΔΑΥ υποχρεούνται να υπολογίζουν την ποσότητα των αποβλήτων συσκευασιών και των λοιπών ανακτώμενων υλικών που συλλέγονται χωριστά, μετά τη διαλογή ανά Ο.Τ.Α. α' βαθμού, καθώς και τις αντίστοιχες προσμίξεις (υπόλειμμα), χρησιμοποιώντας ενιαία μέθοδο δειγματοληψίας, στο ρεύμα των εισερχομένων αποβλήτων και ανάλυσης, η οποία θεσπίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται το αργότερο έως την 1η.10.2021.

4. Από την 1η.1.2022, οι φορείς λειτουργίας των ΚΔΑΥ δύνανται να αρνούνται την αποδοχή των εισερχόμενων αποβλήτων, εφόσον τα απόβλητα είναι σύμμεικτα σε ποσοστό άνω του σαράντα τοις εκατό (40%) κατά βάρος της συνολικής ποσότητας των εισερχόμενων αποβλήτων από κάθε απορριμματοφόρο. Το ανωτέρω ποσοστό μειώνεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) από την 1η.1.2025.

5. Από την 1η.1.2022, η διαχείριση της συνολικής ποσότητας των προσμίξεων, δηλαδή, του υπολείμματος, από τα ΚΔΑΥ εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α. α' βαθμού και λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 στις εγκαταστάσεις αρμοδιότητας των ΦοΔΣΑ, ή λοιπές εγκαταστάσεις της επιλογής των Ο.Τ.Α. α' βαθμού το κόστος, δε, της διαχείρισης βαρύνει τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού.

Άρθρο 32
Φορολογικές αποσβέσεις για το κόστος αναβάθμισης των ΚΔΑΥ
Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4172/2013
(Άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Αντικαθίσταται η περ. α' της παρ. 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 (Α' 167) και η παρ. 10 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«10.α. Το κόστος που είναι συναφές με την αναβάθμιση των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσι ων Υλικών (ΚΔΑΥ), με την ενεργειακή απόδοση ή με την εξοικονόμηση νερού, αποσβέννυται με τους συντελεστές του πίνακα της παρ. 4, προσαυξημένους κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του δέκα τοις εκατό (10%), ο προσαυξημένος συντελεστής δεν δύναται να υπερβαίνει τις δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες.

β. Η περ. α' δεν καταλαμβάνει τις κατηγορίες ενεργητικού επιχείρησης σχετικές με: "Αεροσκάφη, σιδηροδρομικούς συρμούς, πλοία και σκάφη", "Μέσα μεταφοράς ατόμων" και "Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων".

γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.»

Άρθρο 33
Κανόνες σχετικά με τον υπολογισμό της επίτευξης των στόχων
(Άρθρο 11α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προστεθεί με την παρ. 13 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Προκειμένου να υπολογιστεί αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι

που ορίζονται στις περ. γ', δ' και ε' της παρ. 2 του άρθρου 25, υπολογίζονται:

α) το βάρος των αστικών αποβλήτων που παρήχθησαν και προετοιμάσθηκαν για επαναχρησιμοποίηση ή ανακυκλώθηκαν σε ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος,

β) το βάρος των αστικών αποβλήτων που προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση ως το βάρος των προϊόντων ή των συστατικών των προϊόντων που έχουν καταστεί αστικά απόβλητα και υποβάλλονται σε όλες τις αναγκαίες εργασίες ελέγχου, καθαρισμού και επισκευής, με σκοπό να καταστεί εφικτή η επαναχρησιμοποίηση χωρίς περαιτέρω διαλογή ή προεπεξεργασία,

γ) το βάρος των αστικών αποβλήτων που ανακυκλώνονται, ως το βάρος των αποβλήτων που, αφού υποβληθούν σε όλες τις αναγκαίες εργασίες ελέγχου και διαλογής και σε άλλες προπαρασκευαστικές εργασίες για την απομάκρυνση των υλικών αποβλήτων που δεν αποτελούν αντικείμενο της επακόλουθης επανεπεξεργασίας και την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας ανακύκλωσης, υποβάλλονται σε διεργασία ανακύκλωσης, όπου τα υλικά αποβλήτων μετατρέπονται σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες.

2. Για τους σκοπούς της περ. γ' της παρ. 1, το βάρος των αστικών αποβλήτων που ανακυκλώνονται μετράται κατά την εισροή τους στη διεργασία ανακύκλωσης.

Κατ' εξαίρεση, η μέτρηση των ανακυκλωμένων αστικών αποβλήτων μπορεί να γίνει στην εκροή της διεργασίας διαλογής, υπό την προϋπόθεση ότι:

α) αυτές οι εκροές αποβλήτων υποβάλλονται στη συνέχεια σε ανακύκλωση,

β) το βάρος των υλικών ή των ουσιών που αφαιρούνται από περαιτέρω διεργασίες που προηγούνται της εργασίας ανακύκλωσης και, κατά συνέπεια, δεν ανακυκλώνονται, δεν περιλαμβάνεται στο βάρος των αποβλήτων που αναφέρονται ως ανακυκλωμένα.

3. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διασφαλίζει την τήρηση των όρων που θεσπίζονται δυνάμει της περ. γ' της παρ. 1 και της παρ. 2 μέσω συστήματος ελέγχου ποιότητας και ιχνηλασιμότητας των αστικών αποβλήτων. Προκειμένου να εξασφαλίζονται η αξιοπιστία και η ακρίβεια των στοιχείων που συλλέγονται σχετικά με τα ανακυκλωμένα απόβλητα, το σύστημα μπορεί να συνίσταται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του άρθρου 53, σε τεχνικές προδιαγραφές για τις απαιτήσεις ποιότητας των αποβλήτων που έχουν υποβληθεί σε διαλογή ή σε μέσα ποσοστά απωλειών των αποβλήτων που έχουν περάσει από διαλογή για τους διάφορους τύπους αποβλήτων και τις διάφορες πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων, αντιστοίχως. Τα μέσα ποσοστά απωλειών χρησιμοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστούν με άλλον τρόπο αξιόπιστα στοιχεία, και υπολογίζονται βάσει των κανόνων υπολογισμού που καθορίζονται στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 11α της Οδηγίας (ΕΚ) 2008/98 (L 312).

4. Προκειμένου να υπολογιστεί αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται στις περ. γ', δ' και ε' της παρ. 2 του άρθρου 25, η ποσότητα βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που υφίσταται αναερόβια ή αερόβια επεξεργασία, μπορεί να λογίζεται ως ανακυκλωμένη, όταν η εν λόγω επεξεργασία παράγει λίπασμα (compost), χώνευμα ή άλλο υλικό με παρεμφερή ποσότητα ανακυκλωμένου περιεχομένου σε σχέση με την εισροή, το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως ανακυκλωμένο προϊόν, υλικό ή ουσία. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται επί του εδάφους, δύναται να υπολογίζεται ως ανακυκλωμένο μόνο αν αποφέρει όφελος για τη γεωργία ή οικολογική βελτίωση.

Από την 1η.1.2027 δύναται να υπολογίζονται τα αστικά βιολογικά απόβλητα που υποβάλλονται σε αερόβια ή αναερόβια επεξεργασία ως ανακυκλωμένα μόνο αν, σύμφωνα με το άρθρο 50, έχουν συλλεχθεί χωριστά ή έχουν διαχωρισθεί στην πηγή.

5. Προκειμένου να υπολογιστεί αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται στις περ. γ', δ' και ε' της παρ. 2 του άρθρου 25, τα υλικά απόβλητα που έχουν αποχαρακτηριστεί από απόβλητα ως αποτέλεσμα προπαρασκευαστικής εργασίας και προτού υποβληθούν σε επανεπεξεργασία, θεωρούνται ανακυκλωμένα, εφόσον προορίζονται για να μετατραπούν με επακόλουθη επανεπεξεργασία σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν είτε για τον αρχικό είτε για άλλον σκοπό. Ειδικά τα υλικά από αποχαρακτηρισμένα απόβλητα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή ως άλλο μέσο παραγωγής ενέργειας ή για αποτέφρωση, για επίχωση ή για διάθεση σε χώρο υγειονομικής ταφής, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της επίτευξης των στόχων ανακύκλωσης.

6. Προκειμένου να υπολογιστεί αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται στις περ. γ', δ' και ε' της παρ. 2 του άρθρου 25, λαμβάνεται υπόψη η ανακύκλωση των υλικών που έχουν διαχωρισθεί μετά από την αποτέφρωση των αστικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι τα ανακυκλωμένα μέταλλα πληρούν ορισμένα κριτήρια ποιότητας, τα οποία καθορίζονται στην Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/1004 της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2019 «για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τον υπολογισμό, την επαλήθευση και την υποβολή στοιχείων σχετικά με τα απόβλητα σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2008/98 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης C (2012) 2384 της Επιτροπής» (L 163).

7. Απόβλητα που αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. με σκοπό την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση ή την επίχωση στο κράτος μέλος αυτό, συνυπολογίζονται μόνο για την επίτευξη των στόχων της παρ. 2 του άρθρου 25.

8. Τα απόβλητα που εξάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση συνυπολογίζονται για την επίτευξη των στόχων της παρ. 2 του άρθρου 25 μόνον εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις της παρ. 3 και αν, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1013/2006 (L 190), ο εξαγωγέας είναι σε θέση να αποδείξει ότι η μεταφορά αποβλήτων συνάδει με τις απαιτήσεις του εν λόγω Κανονισμού και ότι η επεξεργασία των αποβλήτων εκτός της Ένωσης έλαβε χώρα υπό συνθήκες εν γένει ισοδύναμες προς τις απαιτήσεις της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης.

Άρθρο 34
Διάθεση
(Άρθρο 12 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 14 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Ο παραγωγός ή ο κάτοχος των αποβλήτων, αν αυτά δεν υποβληθούν σε εργασίες ανάκτησης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23, υποχρεούται να τα υποβάλλει σε ασφαλείς εργασίες διάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 35 για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Άρθρο 35
Προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος
(Άρθρο 13 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

Η διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον και, ιδίως:

α) χωρίς να προκαλείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τα φυτά ή τα ζώα,

β) χωρίς να προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές και

γ) χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς το τοπίο ή οι τοποθεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

Με τις αποφάσεις των παρ. 12 έως 14 του άρθρου 72 δύναται να εξειδικεύονται οι ελάχιστες απαιτήσεις, όροι και προϋποθέσεις για την τήρηση του παρόντος για τα επικίνδυνα απόβλητα, τα μη επικίνδυνα απόβλητα και τα ιατρικά απόβλητα, αντιστοίχως.

Άρθρο 36
Κόστος
(Άρθρο 14 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της απαιτούμενης υποδομής και της λειτουργίας της, βαρύνει τον αρχικό παραγωγό των αποβλήτων ή τον τρέχοντα ή τους προηγούμενους κατόχους αποβλήτων.

Άρθρο 37
Θέσπιση συστήματος «πληρώνω όσο πετάω»
(Άρθρο 14 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 1 και την παρ. 15 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Ως σύστημα «πληρώνω όσο πετάω» νοείται το σύστημα με το οποίο οι παραγωγοί αποβλήτων χρεώνονται με βάση την πραγματική ποσότητα των παραγόμενων από αυτούς αποβλήτων.

Σε εφαρμογή του συστήματος αυτού, ο υπολογισμός του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α'74) μπορεί να γίνεται και στη βάση της παραγωγής αποβλήτων ανά νοικοκυριό ή κτιριακό συγκρότημα, επαγγελματική δραστηριότητα, πολεοδομική ή δημοτική ενότητα, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικείος Ο.Τ.Α. α' βαθμού διαθέτει σύστημα μέτρησης των παραγομένων αποβλήτων ή για κάποιο από τα ρεύματα των παραγόμενων αποβλήτων.

Προς τον σκοπό αυτόν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Ο.Τ.Α. α' βαθμού, επιλέγεται η εφαρμογή του συστήματος της παρούσας και καθορίζονται, πέραν των συντελεστών του άρθρου 1 του ν. 25/1975 τα εξής:

α) τα ρεύματα των αποβλήτων για τα οποία εφαρμόζεται το σύστημα της παρούσας,

β) ο καθορισμός των υποχρέων προς απόδοση του τέλους,

γ) οι μονάδες μέτρησης (βάρος ή όγκος) και η αντίστοιχη τιμή μονάδος, η οποία μπορεί να διαφοροποιείται ανά κατηγορίες αποβλήτων,

δ) η αναλογία των ανταποδοτικών τελών που υπολογίζονται κατά το άρθρο 1 σε σχέση με αυτά που εντάσσονται στο παρόν,

ε) οι τρόποι υπολογισμού, είσπραξης ή επιστροφής του μέρους του τέλους που υπολογίζεται βάσει των παραγόμενων αποβλήτων και

στ) κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του συστήματος της παρούσας.

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται σε λειτουργία Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) ή ιδιωτική ΜΕΒΑ που εξυπηρετεί τον οικείο Ο.Τ.Α. α' βαθμού, υποχρεούνται να εφαρμόσουν το σύστημα της παρ. 1 για τα βιολογικά απόβλητα που παράγονται από τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 50, σύμφωνα με την παρ. 1. Για την εφαρμογή του εν λόγω συστήματος, οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού:

α) υποχρεούνται να διαθέτουν σύστημα μέτρησης των παραγομένων βιολογικών αποβλήτων από τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 50 και

β) καθορίζουν, με την απόφαση της παρ. 1, τα προβλεπόμενα στις περ. γ', δ', ε' και στ' της παρ. 1.

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού με πληθυσμό άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, υποχρεούνται να εφαρμόσουν το σύστημα της παρ. 1 για τα αστικά απόβλητα που παράγονται από τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα άνω των εκατό (100) κλινών της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α' 155), καθώς και από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν εντός των ορίων της αρμοδιότητάς τους, οι φορείς λειτουργίας των οποίων καθίστανται υπόχρεοι για την απόδοση του τέλους, σύμφωνα με την παρ. 1. Στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις συμπεριλαμβάνονται και οι πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Για την εφαρμογή του εν λόγω συστήματος, οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού:

α) υποχρεούνται να διαθέτουν σύστημα μέτρησης των παραγομένων αστικών αποβλήτων από τους φορείς της παρούσας και

β) καθορίζουν, με την απόφαση της παρ. 1, τα προβλεπόμενα στις περ. α', γ', δ', ε' και στ' της παρ. 1.

4. Από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων υποχρεούνται να εφαρμόσουν το σύστημα της παρ. 1.

5. Από την 1η Ιανουαρίου 2028 οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων υποχρεούνται να εφαρμόσουν το σύστημα της παρ. 1.

Άρθρο 38
Τέλος ταφής
(Άρθρο 14 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και την παρ. 15 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2022 επιβάλλεται τέλος ταφής για τις ποσότητες αστικών αποβλήτων με Κωδικούς Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) 20 (αστικά απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των χωριστά συλλεγέντων μερών) και 15 01 (χωριστά συλλεγέντα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των ιδιαιτέρως συλλεγέντων αστικών αποβλήτων συσκευασίας), καθώς και τις ποσότητες αποβλήτων που προκύπτουν από τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), τις Μονάδες Επεξεργασίας Βιολογικών Αποβλήτων (ΜΕΒΑ) με αερόβια ή αναερόβια χώνευση και τις Μονάδες Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΕΑ), τις μονάδες αποτέφρωσης αστικών αποβλήτων με κωδικούς ΕΚΑ 19 12 12 [άλλα απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 12 11], 19 12 10 [καύσιμα απόβλητα (καύσιμα προερχόμενα από απορρίμματα)], 19 05 (απόβλητα από την αερόβια επεξεργασία στερεών αποβλήτων), 19 06 (απόβλητα από την αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων), που διατίθενται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ).

Υπόχρεοι καταβολής του τέλους ταφής είναι οι ΦοΔΣΑ και οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού ή τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους Ο.Τ.Α. και ασκούν τις αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ του άρθρου 227 του ν. 4555/2018 (Α' 133).

2. Το τέλος ταφής ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά πέντε (5) ευρώ ανά τόνο και έως την τιμή των τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά τόνο. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 το τέλος ταφής ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται στην τιμή των πενήντα πέντε (55) ευρώ ανά τόνο από την 1η Ιανουαρίου 2027, η οποία και παραμένει σταθερή για τα επόμενα έτη.

3. Το τέλος ταφής αποδίδεται από τους υπόχρεους της παρ. 1, σε ειδικό λογαριασμό που ο Ε.Ο.ΑΝ. τηρεί για τον σκοπό αυτόν και διατίθεται, με βάση τα ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα που εκπονεί και τα οποία εγκρίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με τα προγράμματα αυτά μπορεί να χρηματοδοτούνται δράσεις των Ο.Τ.Α. α' βαθμού και των ΦοΔΣΑ με σκοπό την ενίσχυση δράσεων πρόληψης, χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 25, καθώς και την εν γένει αναβάθμιση του περιβάλλοντος, να καλύπτεται μέρος του κόστους λειτουργίας των υποδομών ανακύκλωσης ΑΑ με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των οικείων ΣΣΕΔ και να χρηματοδοτούνται έργα έρευνας και τεχνολογίας καθώς και ανάπτυξης/ωρίμανσης εφαρμογής νέων τεχνολογιών για την ανακύκλωση και εν γένει για τη διαχείριση των αποβλήτων.

4. Το τέλος ταφής υπολογίζεται ανά εξάμηνο με βάση τις πραγματικές ποσότητες αποβλήτων που διατέθηκαν στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ). Οι υπόχρεοι υποβάλλουν στον Ε.Ο.ΑΝ. έως τις 31 Μαρτίου και έως τις 30 Σεπτεμβρίου στοιχεία σχετικά με τον υπολογισμό του τέλους ταφής για το β' και α' εξάμηνο αντίστοιχα και αποδίδουν το οφειλόμενο ποσό έως τις 30 Απριλίου και έως τις 30 Οκτωβρίου για το β' και α' εξάμηνο αντίστοιχα.

5. Το τέλος ταφής συνυπολογίζεται κατά την κατάρτιση του κανονισμού τιμολόγησης των ΦοΔΣΑ, συμπεριλαμβάνεται στο ετήσιο κόστος διαχείρισής τους και κατανέμεται στο σύνολο των Ο.Τ.Α.. α' βαθμού, σύμφωνα με τον κανονισμό τιμολόγησης. Στις περιπτώσεις Ο.Τ.Α. α' βαθμού ή των νομικών προσώπων αυτών που ασκούν αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ, σύμφωνα με το άρθρο 227 του v. 4555/2018 (Α' 133), το ποσό της παρ. 2 συμπεριλαμβάνεται στους προϋπολογισμούς αυτών.

6. Για την καταβολή του τέλους ταφής της παρ. 1 ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη των διοικητικών συμβουλίων των υπόχρεων της παρ. 1 και, στις περιπτώσεις Ο.Τ.Α. α' βαθμού που ασκούν αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ, σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 4555/2018, η οικονομική επιτροπή και ο δήμαρχος.

7. Η περιβαλλοντική εισφορά για την ενίσχυση δράσεων κυκλικής οικονομίας σύμφωνα με το άρθρο 43 του v. 4042/2012 (Α' 24) δεν καταβάλλεται στο Πράσινο Ταμείο για τα έτη 2020 και 2021. Στην περίπτωση που έχει ήδη συμπεριληφθεί στην τιμολόγηση των ΦοΔΣΑ, αυτή επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα ή συμψηφίζεται με άλλες οφειλές των Ο.Τ.Α. α' βαθμού προς τους ΦοΔΣΑ.

8. Με την απόφαση της παρ. 15 του άρθρου 72 δύναται να επιβάλλεται τέλος ταφής σε πρόσθετα ρεύματα αποβλήτων και να προβλέπονται εξαιρέσεις από την καταβολή του τέλους ταφής της παρ. 1 σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, καθώς και σε περιπτώσεις διαχείρισης αποβλήτων από φυσικές καταστροφές.

9. Από την καταβολή του τέλους ταφής εξαιρούνται τα νησιά που έχουν πληθυσμό μικρότερο από χίλιους (1.000) μόνιμους κατοίκους.

Άρθρο 39
Κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης ΦοΔΣΑ

Οι ΦοΔΣΑ, κατά τη διαμόρφωση του κανονισμού τιμολόγησης, προσδιορίζουν τα τέλη που καταβάλλονται από τους Ο.Τ.Α. ανά παρεχόμενη υπηρεσία σε συνάρτηση με την απόδοση της διαλογής στην πηγή, την εκτροπή οργανικών αποβλήτων από την υγειονομική ταφή, τη συλλογή αποβλήτων συσκευασιών ανά κάτοικο και την πραγματοποιηθείσα ανακύκλωση σε σύνδεση με τους στόχους ανά Ο.Τ.Α., όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει του Τοπικού Σχεδίου και του οικείου ΠΕΣΔΑ. Η τιμολόγηση αποσκοπεί στην πλήρη ανάκτηση του κόστους όπως αυτό προσδιορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση της παρ. 16 του άρθρου 72.

Άρθρο 40
Δίκτυο ενημέρωσης

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συστήνει δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών και ενημέρωσης για ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή του παρόντος στο οποίο συμμετέχουν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Ε.Ο.ΑΝ., το Υπουργείο Εσωτερικών, η Κ.Ε.Δ.Ε., οι ΦοΔΣΑ, οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού ή τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους Ο.Τ.Α. και ασκούν τις αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ του άρθρου 227 του ν. 4555/2018 (Α' 133) και τα ΣΕΔ. Σκοπός του δικτύου είναι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η διάχυση πληροφοριών αναφορικά ιδίως με θέματα όπως η εφαρμογή της αρχής της ιεράρχησης των αποβλήτων, η κοστολόγηση και τιμολόγηση των υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων, η αποδοτικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η διαμόρφωση προτάσεων για τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου. Εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι φορείς του παρόντος ορίζουν υπεύθυνο για τη εφαρμογή του παρόντος, ο οποίος εκπροσωπεί τον φορέα στο δίκτυο.

Άρθρο 41
Ευθύνη για τη διαχείριση των αποβλήτων
(Άρθρο 15 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

1. Οι αρχικοί παραγωγοί ή άλλοι κάτοχοι αποβλήτων πραγματοποιούν οι ίδιοι την επεξεργασία των αποβλήτων ή αναθέτουν την επεξεργασία σε έμπορο ή σε οργανισμό ή σε επιχείρηση που εκτελεί εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων ή μέσω διακανονισμού με δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό συλλογής αποβλήτων σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 35.

2. Όταν τα απόβλητα μεταφέρονται από τον αρχικό παραγωγό ή κάτοχο σε ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα, που αναφέρονται στην παρ. 1, για προκαταρκτική επεξεργασία, αυτό δεν συνεπάγεται, κατά γενικό κανόνα, απαλλαγή από την ευθύνη για τη διεξαγωγή μιας εργασίας πλήρους ανάκτησης ή διάθεσης.

Άρθρο 42
Αρχές της αυτάρκειας και της εγγύτητας
(Άρθρο 16 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

1. Η Χώρα υποχρεούται να διαθέτει ολοκληρωμένο και κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων και εγκαταστάσεων ανάκτησης σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, τα οποία συλλέγονται από νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου η συλλογή αυτή καλύπτει και τα σύμμεικτα αστικά απόβλητα από άλλους παραγωγούς, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

Κατά παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων (L 190), για να προστατευτεί το δίκτυο διαχείρισης των αποβλήτων μπορεί να περιορίζονται οι εισαγωγές αποβλήτων που προορίζονται για αποτεφρωτήρες ταξινομημένους ως ανάκτηση.

2. Το δίκτυο σχεδιάζεται κατά τέτοιον τρόπο που να επιτρέπεται στη Χώρα να καταστεί αυτάρκης στον τομέα της διάθεσης αποβλήτων και της ανάκτησης των αποβλήτων που αναφέρονται στην παρ. 1, λαμβανομένων υπόψη των γεωγραφικών συνθηκών ή της ανάγκης για ειδικευμένες εγκαταστάσεις για ορισμένους τύπους αποβλήτων.

3. Το δίκτυο επιτρέπει τη διάθεση των αποβλήτων ή την ανάκτηση των αποβλήτων που αναφέρονται στην παρ. 1, σε μία από τις πλησιέστερες κατάλληλες εγκαταστάσεις, με τη χρησιμοποίηση των καταλληλότερων μεθόδων και τεχνολογιών, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

4. Κατά την εφαρμογή των παρ. 1, 2 και 3 λαμβάνεται υπόψη ότι οι αρχές της εγγύτητας και της αυτάρκειας δεν συνεπάγονται ότι η Χώρα πρέπει να διαθέτει το πλήρες φάσμα των εγκαταστάσεων τελικής ανάκτησης στο έδαφός της.

Άρθρο 43
Έλεγχος επικίνδυνων αποβλήτων
(Άρθρο 17 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

1. Η παραγωγή και η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, ιδίως η συλλογή, η μεταφορά, η αποθήκευση, η επεξεργασία τους και η ασφαλής τελική διάθεσή τους, διεξάγονται σε συνθήκες που παρέχουν προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας κατά το άρθρο 35, συμπεριλαμβανομένης δράσης που να διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα, από την παραγωγή έως τον τελικό προορισμό, καθώς και τον έλεγχο των επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 62 και την παρ. 1 του άρθρου 66.

2. Από 1ης.7.2022 επιβάλλεται η τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) σε όλα τα οδικά μέσα μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων.

3. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρ. 2 ρυθμίζονται με την απόφαση της παρ. 17 του άρθρου 72, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος.

4. Σε ό,τι αφορά στα οχήματα που μεταφέρουν απόβλητα ελαίων οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρ. 2 ρυθμίζονται στο Παράρτημα VIII του Μέρους Β'

5. Οι υγειονομικές μονάδες (ΥΜ) της παρ. 5 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία οικ.146163/3.5.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β' 1537) όπως

εκάστοτε ισχύει, οι οποίες δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση, καθώς και τα ιδιωτικά ιατρεία, όπως αυτά ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α' 70), υποχρεούνται να παραδίδουν τα παραγόμενα από τη δραστηριότητά τους Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) της περ. ii) της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία οικ.146163/2012 κοινής απόφασης σε εταιρείες συλλογής και μεταφοράς ΕΑΥΜ, οι οποίες διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια της περ. 1.2 της παρ. 1 του άρθρου 11 της ανωτέρω κοινής απόφασης, κατόπιν σχετικής σύμβασης. Οι εταιρείες συλλογής και μεταφοράς ΕΑΥΜ της παρούσας υποχρεούνται να καταχωρούν σε τυποποιημένη ηλεκτρονική φόρμα, σύμφωνα με την περ. η' της παρ. 3 του άρθρου 53, ανά εξάμηνο τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με τα παραληφθέντα ΕΑΥΜ από τις υπόχρεες υγειονομικές μονάδες της παρούσας για λογαριασμό τους: α) τον όγκο των παραληφθέντων ΕΑΥΜ, β) τον κωδικό ΕΚΑ, γ) την κατηγορία των ΕΑΥΜ, δ) τη συχνότητα συλλογής, ε) τον προορισμό διαχείρισης και στ) την εργασία διαχείρισης. Με μέριμνα των αρμόδιων φορέων, από τους οποίους χορηγείται άδεια λειτουργίας, οι ΥΜ που δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση και παράγουν ΕΑΥΜ, υποχρεούνται να τα παραδίδουν σε αδειοδοτημένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου του οικείου Δημοτικού Συστήματος συλλογής και μεταφοράς, κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης.

Άρθρο 44
Απαγόρευση ανάμειξης επικίνδυνων αποβλήτων
(Άρθρο 18 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 16 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Απαγορεύονται η ανάμειξη μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επικίνδυνων αποβλήτων και η ανάμειξη επικίνδυνων με άλλα απόβλητα, ουσίες ή υλικά. Η απαγόρευση ανάμειξης περιλαμβάνει και την αραίωση επικίνδυνων ουσιών.

2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, επιτρέπεται η ανάμειξη υπό τον όρο ότι:

α) η εργασία ανάμειξης πραγματοποιείται από οργανισμό ή επιχείρηση που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 52,

β) πληρούνται όσα προβλέπονται στο άρθρο 35 και δεν αυξάνονται οι αρνητικές συνέπειες της διαχείρισης των αποβλήτων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, και

γ) η εργασία ανάμειξης ακολουθεί τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

3. Σε περίπτωση που οι αρμόδιες περιβαλλοντικές ελεγκτικές αρχές του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 (Α' 209) διαπιστώνουν ότι οποιοσδήποτε οργανισμός ή επιχείρηση έχει αναμείξει επικίνδυνα απόβλητα κατά παράβαση του παρόντος, με την επιφύλαξη του άρθρου 66 επιβάλλουν σχέδιο συμμόρφωσης για τη διασφάλιση της πραγματοποίησης διαχωρισμού, εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό και αναγκαίο για τη συμμόρφωση προς το άρθρο 35.

Όταν ο διαχωρισμός δεν είναι αναγκαίος, επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές της παρούσας, με το σχέδιο συμμόρφωσης, η υποβολή των ανάμεικτων αποβλήτων από τον οργανισμό ή την επιχείρηση, προς επεξεργασία σε εγκατάσταση που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 52 για την επεξεργασία τέτοιου μείγματος.

Άρθρο 45
Σήμανση επικίνδυνων αποβλήτων
(Άρθρο 19 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

1. Κατά τη συλλογή, τη μεταφορά και την προσωρινή αποθήκευσή τους, τα επικίνδυνα απόβλητα συσκευάζονται και σημαίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα:

α) στον ν. 1741/1987 (Α' 225) και στις κατ' εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και των συναρμοδίων υπουργών,

β) στην υπό στοιχεία ΑΣ4.1/ΟΙΚ.45573/3719/2008 (Β' 1874) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, με θέμα την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ4.2/18960/1446/19.6.2001 (Β' 778) κοινής υπουργικής απόφασης για την εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Οδηγία 2006/90/ΕΚ (L 305) για την έβδομη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 96/49/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως εκάστοτε ισχύει,

γ) στην υπ' αριθμ. 1218.74/01/1995 (Β' 531) απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, με την οποία εντάσσεται στην εθνική νομοθεσία ο διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (IMDG),

δ) στον ν. 211/1947 (Α' 35) και την υπό στοιχεία ΥΠΑ/Δ2/11894/3631/2007 (Β' 549) απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας «Υιοθέτηση του Παραρτήματος (Annex) 18, έκδοση 3η, τροποποίηση όγδοη του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας περί «Ασφαλούς αερομεταφοράς επικίνδυνων υλικών» το οποίο έχει εκδοθεί βάσει της Σύμβασης του Σικάγου».

2. Όταν μεταφέρονται επικίνδυνα απόβλητα στο εσωτερικό της Χώρας, συνοδεύονται από το έντυπο αναγνώρισης του άρθρου 10 της υπό στοιχεία Η.Π. 13588/725/28.3.2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β' 383), όπως εκάστοτε ισχύει, που μπορεί να υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και τα οποίο περιέχει τα ενδεδειγμένα δεδομένα που εκτίθενται στο Παράρτημα ΙΒ' του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1013/2006.

Άρθρο 46
Επικίνδυνα απόβλητα παραγόμενα από νοικοκυριά
(Άρθρο 20 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Τα άρθρα 43, 44, 45 και 62 δεν εφαρμόζονται στα αναμεμειγμένα απόβλητα που παράγονται από νοικοκυριά.

2. Τα άρθρα 45 και 62 δεν εφαρμόζονται στα επιμέρους κλάσματα επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται από νοικοκυριά, μέχρις ότου γίνουν δεκτά για συλλογή, διάθεση ή ανάκτηση από οργανισμό ή επιχείρηση που έχει λάβει άδεια ή έχει καταχωρηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 52 ή 53.

3. Με την επιφύλαξη της ευθύνης των οικείων Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) και της παρ. 4, από την 1η.1.2024, καθιερώνεται χωριστή συλλογή για τα επικίνδυνα κλάσματα των αποβλήτων που παράγονται από τα νοικοκυριά, όπως επικίνδυνα απόβλητα από χρώματα οργανικού διαλύτη, βερνίκια, διαλύτες, μελάνια ή προϊόντα καθαρισμού, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα επικίνδυνα απόβλητα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 35 και δεν ρυπαίνουν άλλες ροές αστικών αποβλήτων. Η χωριστή συλλογή των αποβλήτων γίνεται με μέριμνα του οικείου Ο.Τ.Α. α' βαθμού στα Πράσινα Σημεία και, σε περίπτωση που ο Ο.Τ.Α. α' βαθμού δεν διαθέτει Πράσινο Σημείο, σε κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο που υποδεικνύεται από τον οικείο ΦοΔΣΑ.

4. Από την 1η Ιανουαρίου 2024, τα απόβλητα από χρώματα και βερνίκια συλλέγονται υποχρεωτικά στα χρωματοπωλεία. Οι φορείς λειτουργίας των χρωματοπωλείων υποχρεούνται να οργανώσουν τη συλλογή των αποβλήτων της παρούσας σε κατάλληλους περιέκτες, εντός των χώρων λειτουργίας τους. Ως φορέας λειτουργίας νοείται ο κάτοχος της αντίστοιχης άδειας λειτουργίας. Οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού μεριμνούν για τη συλλογή και μεταφορά των απόβλητων της παρούσας.

5. Τα φαρμακευτικά προϊόντα οικιακής χρήσης με ληγμένη ή μη ημερομηνία συλλέγονται υποχρεωτικά στα φαρμακεία. Μέχρι την οργάνωση και λειτουργία ΣΕΔ από τους παραγωγούς και εισαγωγείς φαρμάκων οικιακής χρήσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10, εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία ΔΥΓ3α/οικ.2464/9.1.2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β' 11), όπως εκάστοτε ισχύει. Στο ΣΕΔ

που οργανώνεται σύμφωνα με το άρθρο 10 δύναται να συμπεριλαμβάνονται και τα επιστρεφόμενα φάρμακα ανεξαρτήτως προελεύσεως, καθώς και συναφές υγειονομικό υλικό.

6. Οι ΦοΣΔΑ ή οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού ή τα νομικά πρόσωπα αυτών που ασκούν τις αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ του άρθρου 227 του ν. 4555/2018 (Α' 133) αναλαμβάνουν την περαιτέρω διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων του παρόντος, σε συνεργασία με κατάλληλα αδειοδοτημένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 52, προκειμένου να τύχουν της κατάλληλης διαχείρισης με την επιφύλαξη της ευθύνης των οικείων ΣΕΔ.

Άρθρο 47
Απόβλητα έλαια
(Άρθρο 21 της Οδηγίας (ΕΕ) 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 18 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Ως προς τη διασυνοριακή μεταφορά των αποβλήτων ελαίων κατ' εφαρμογή των άρθρων 11 ή 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 1013/2006 (L 190), απαγορεύεται η διασυνοριακή αποστολή αποβλήτων ελαίων από την Επικράτεια της Χώρας σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης στο εξωτερικό, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό η επεξεργασία με αναγέννηση (R9) να πραγματοποιηθεί στη Χώρα.

2. Η χωριστή συλλογή των αποβλήτων ελαίων είναι υποχρεωτική, εκτός αν η χωριστή συλλογή δεν είναι τεχνικά εφικτή. Στην επεξεργασία των αποβλήτων ορυκτελαίων δίνεται υποχρεωτικά προτεραιότητα στην αναγέννηση ή εναλλακτικά σε άλλες εργασίες ανακύκλωσης που προσφέρουν ισοδύναμο ή καλύτερο αποτέλεσμα, από περιβαλλοντική άποψη, σε σχέση προς την αναγέννηση, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 35. Η ανάμιξη αποβλήτων ορυκτελαίων με διαφορετικά χαρακτηριστικά απαγορεύεται, όπως επίσης και η ανάμιξή τους με άλλα είδη αποβλήτων ή άλλες ουσίες, αν η ανάμειξη αυτή εμποδίζει την αναγέννησή τους ή άλλη εργασία ανακύκλωσης με ισοδύναμο ή καλύτερο συνολικό περιβαλλοντικό αποτέλεσμα από ό,τι η αναγέννηση.

3. Τα παραγόμενα αναγεννημένα έλαια έχουν τις ίδιες προδιαγραφές με τα βασικά ορυκτέλαια από την πρωτογενή παραγωγή και καταχωρούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1907/2006 (REACH, L 136).

Άρθρο 48
Υποχρεώσεις συλλογής και μεταφοράς αμιάντου και λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων
(Παρ. 1 του άρθρου 15 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

1. Οι ιδιοκτήτες, νομείς ή κάτοχοι ακινήτων, όπως ιδίως γηπέδων, οικοπέδων, κτισμάτων ή κατασκευών, οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από επικίνδυνα απόβλητα, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 3, συμπεριλαμβανομένων και των αποβλήτων αμιάντου ή αποβλήτων υλικών που περιέχουν αμίαντο.

2. Ο ιδιοκτήτης, νομέας ή κάτοχος ακινήτου όπως ιδίως γηπέδου, οικοπέδου, κτίσματος ή κατασκευής, στο οποίο βρίσκονται επικίνδυνα απόβλητα συμπεριλαμβανομένων και των αποβλήτων αμιάντου ή αποβλήτων υλικών που περιέχουν αμίαντο, υποχρεούται:

α) Να μεριμνά αμελλητί για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά τους, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.

β) Ειδικά για τα απόβλητα αμιάντου οικιακής προέλευσης, επιτρέπεται στα νοικοκυριά να παραδίδουν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 46, σε δημοτικές εγκαταστάσεις ή σε εγκαταστάσεις που ενεργούν για λογαριασμό του οικείου Ο.Τ.Α. μη εύθρυπτο αμίαντο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός είναι κατάλληλα περιτυλιγμένος με αδιαπέραστο υλικό ή σε κατάλληλη σακούλα, ώστε να εμποδίζεται η απόξεση ινών αμιάντου στον αέρα. Το σχετικό κόστος βαρύνει τον κάτοχο του αποβλήτου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον οικείο Ο.Τ.Α..

γ) Να εξασφαλίζει την ακώλυτη πρόσβαση στο ακίνητο αυτό και να επιτρέπει τη συλλογή και μεταφορά των επικίνδυνων αποβλήτων, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τα οποία διαθέτουν σχετική άδεια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 52. Ειδικά για την εκτέλεση έργων και εργασιών αφαίρεσης αμιάντου και υλικών που περιέχουν αμίαντο, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πληρούν και τις προϋποθέσεις της υπ' αριθμ. 4229/395/2013 (Β' 318) κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας.

δ) Να συναινεί σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών της αποκεντρωμένης διοίκησης στο ακίνητο αυτό, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη επικίνδυνων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων αμιάντου και αποβλήτων υλικών που περιέχουν αμίαντο, καθώς και η συνδρομή περίπτωσης κινδύνου για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, από την παρουσία των αποβλήτων αυτών.

3. Η διακρίβωση και αξιολόγηση της ρύπανσης σε χώρο, όπως ιδίως γήπεδο, οικόπεδο, κτίσμα ή κατασκευή όπου υπάρχουν επικίνδυνα απόβλητα, καθώς και η διακρίβωση του κατόχου των επικινδύνων αποβλήτων πραγματοποιούνται από την αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 12 της υπό στοιχεία ΗΠ 13588/725/2006 (Β' 383), κοινής απόφασης των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Μεταφορών & Επικοινωνιών, Οικονομίας & Οικονομικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ειδικά σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, στη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα, η διακρίβωση και αξιολόγηση της ρύπανσης πραγματοποιούνται και από τους ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών, εφόσον ζητηθεί η συνδρομή τους. Για τη διαπίστωση των περιστατικών που προβλέπονται στην παρούσα, συντάσσεται σχετική έκθεση αυτοψίας.

4. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης, νομέας ή κάτοχος του ακινήτου δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2, ύστερα από διαπίστωση των αρμοδίων οργάνων, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3, αυτός καλείται από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να προβεί στην απομάκρυνση των αποβλήτων μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επίδοση σε αυτόν της έκθεσης αυτοψίας. Μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ανωτέρω κλήτευση, και εφόσον διαπιστωθεί από τα αρμόδια όργανα ότι δεν έχουν απομακρυνθεί τα απόβλητα, εκδίδεται απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την απομάκρυνσή τους από τον υπόχρεο, μέσα σε προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της απόφασης. Η κλήτευση των υπόχρεων προσώπων και η επίδοση της απόφασης ενεργούνται σύμφωνα με τον v. 2717/1999 (Α' 97). Σε περίπτωση εγκαταλελειμμένων γηπέδων, οικοπέδων ή κτισμάτων στα οποία διαπιστώνεται αρμοδίως η ύπαρξη επικίνδυνων αποβλήτων, ή σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά είναι άγνωστα ή άγνωστης διαμονής, η έκθεση αυτοψίας, η κλήτευση και η απόφαση του Συντονιστή τοιχοκολλώνται στο ακίνητο και στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος της αποκεντρωμένης διοίκησης και του οικείου δήμου.

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν συμμορφώνεται με την απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος της αποκεντρωμένης διοίκησης, ύστερα από σχετική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών, προβαίνει σε συλλογή και απομάκρυνση των επικίνδυνων αποβλήτων και καταλογίζει τη σχετική δαπάνη στον ιδιοκτήτη και στον επικαρπωτή του ακινήτου.

Οι δαπάνες για την επισκευή του ακινήτου συνεπεία των εργασιών αποξήλωσης των επικίνδυνων αποβλήτων βαρύνουν αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του και τον νομέα του, εκτός αν, από υπαιτιότητα των προσώπων που εκτελούν τις εργασίες αποξήλωσης, προκλήθηκαν στο ακίνητο ζημίες που δεν είναι αναγκαίες για την απομάκρυνση των αποβλήτων.

5. Σε περίπτωση ρύπανσης γηπέδου ή οικοπέδου με επικίνδυνα απόβλητα λόγω φυσικής καταστροφής, συνεπεία της οποίας απαιτείται επείγουσα διαχείριση των αποβλήτων αυτών, λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές τα αναγκαία μέτρα για την άμεση συλλογή και απομάκρυνση των αποβλήτων αυτών από ιδιωτικούς χώρους, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και του φυσικού και

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 4. Σε περίπτωση που τα υπόχρεα κατά την παρ. 2 πρόσωπα, υποβάλλουν αμελλητί και πάντως το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από την επέλευση της καταστροφής, στην αρμόδια διεύθυνση περιβάλλοντος της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, αίτηση για απομάκρυνση από την ιδιοκτησία τους, επικίνδυνων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων και των αποβλήτων αμιάντου, η δαπάνη για τις εργασίες αποξήλωσης, απομάκρυνσης και μεταφοράς βαρύνει τον προϋπολογισμό του αρμόδιου υπουργείου. Για τις δαπάνες που έγιναν για την επισκευή του ακινήτου συνεπεία των εργασιών αποξήλωσης των επικίνδυνων αποβλήτων ισχύει αναλόγως η παρ. 4.

6. Ειδικά στην περίπτωση που ο υπόχρεος παρακωλύει τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα επιβάλλονται ποινή φυλάκισης μέχρι τρεις (3) μήνες και πρόστιμο σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30 του ν. 1650/1986 (Α' 160).

7. Οι εταιρείες ή οργανισμοί που διαθέτουν ή διαχειρίζονται δίκτυα ύδρευσης ή αποχέτευσης, οι σωλήνες των οποίων περιέχουν αμίαντο, μετά την εκτέλεση εργασιών επισκευής, αφαίρεσης ή αντικατάστασης τμημάτων σωληνώσεων, υποχρεούνται να μεριμνούν οι ίδιες αμελλητί για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά των επικίνδυνων αποβλήτων, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου που διαθέτουν σχετική άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 52.

Εφόσον τεκμηριώνεται από τη σχετική εκτίμηση του κινδύνου του άρθρου 3 του π.δ. 212/2006 (Α' 212) ότι οι εργασίες επισκευής και αντικατάστασης των σωληνώσεων συνιστούν σποραδική και μειωμένης έντασης έκθεση των εργαζομένων κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 3 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος, τότε οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να εκτελούνται από το προσωπικό των εταιριών αυτών ή αντίστοιχων εργολάβων, χωρίς να απαιτείται να διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην εκτέλεση εργασιών διαχείρισης αμιάντου (ΕΑΚ) κατά την έννοια της υπ' αριθμ. 4229/395/2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας (Β' 318), όπως εκάστοτε ισχύει. Η ως άνω εξαίρεση δεν αίρει σε καμία περίπτωση τις υποχρεώσεις του εργοδότη για τη λήψη όλων των προβλεπόμενων προληπτικών και προφυλακτικών μέτρων του π.δ. 212/2006 για την προστασία των εργαζομένων.

Άρθρο 49
Πρόληψη επικινδυνότητας διαχείρισης αποβλήτων

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με το π.δ. 4/2014 (Α' 9) υποχρεούται να καταρτίζει έκθεση επικινδυνότητας διαχείρισης αποβλήτων έως την 31η Μαΐου κάθε έτους. Η πρώτη έκθεση καταρτίζεται εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 50
Βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα) (Άρθρο 22 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 19 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3 του άρθρου 23, τα βιολογικά απόβλητα υποχρεωτικά είτε διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην πηγή είτε συλλέγονται χωριστά και δεν αναμιγνύονται με άλλα είδη αποβλήτων, προκειμένου να υποβάλλονται σε ανακύκλωση, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης και της χώνευσης, κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και το προϊόν που προκύπτει από αυτή να πληροί τα σχετικά πρότυπα υψηλής ποιότητας. Επιτρέπεται η κοινή με τα βιολογικά απόβλητα συλλογή αποβλήτων με παρόμοιες ιδιότητες βιοαποδόμησης και κομποστοποίησης σύμφωνα με τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα ή ενδεχόμενα ισοδύναμα εθνικά πρότυπα για τις συσκευασίες που μπορούν να ανακτηθούν μέσω κομποστοποίησης και βιοαποδόμησης. Για τον σκοπό αυτόν οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού μεριμνούν για την οργάνωση και λειτουργία της χωριστής συλλογής και μεταφοράς τους.

2. Οι φορείς των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης, ανεξαρτήτως δυναμικότητας, κατά την έννοια των παρ. 5Δ, 5Δ1, 5Δ2, 5Δ3 και 5Δ4 του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. 47829/23.06.2017 (Β' 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, όπως εκάστοτε ισχύει, υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων που προκύπτουν από τη δραστηριότητά τους με την επιφύλαξη των διατάξεων περί ζωικών προϊόντων, διαθέτοντας εντός της επιχείρησής τους περιέκτες επαρκούς χωρητικότητας. Ως φορέας επιχείρησης νοείται κατά περίπτωση ο κάτοχος της αντίστοιχης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης ή της γνωστοποίησης της έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης κατά την υπ' αριθμ. 16228/2017 (Β' 1723) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4, οι φορείς των επιχειρήσεων της παρ. 2 υποχρεούνται να εφαρμόσουν άμεσα την παρ. 2 υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκκινήσει η υλοποίηση της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων από τον οικείο δήμο.

4. Από 1ης.1.2023:

α) οι εγκαταστάσεις που αδειοδοτούνται περιβαλλοντικά (κατηγορία Α' ή Β' του ν. 4014/2011, Α' 209) και παράγουν απόβλητα τροφίμων φυτικής προέλευσης που ανήκουν στην κατηγορία 02 του ΕΚΑ, όπως οι μονάδες επεξεργασίας και μεταποίησης τροφίμων,

β) οι λαχαναγορές κατηγορίας Α ή Β του ν. 4014/2011 (δραστηριότητα με αύξοντα αριθμό 25 της 6ης Ομάδας της υπ' αριθμ. 37674/2016 (Β' 2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας),

γ) οι υπεραγορές τροφίμων (super market) κατηγορίας Α του ν. 4014/2011 (δραστηριότητα με αύξοντα αριθμό 23 της 6ης Ομάδας της υπ' αριθμ. 37674/2016 υπουργικής απόφασης) όπως ορίζονται στην παρ. 5.Γ του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. 47829/23.6.2017 υπουργικής απόφασης,

δ) τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα άνω των εκατό (100) κλινών της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α' 155),

υποχρεούνται να μεριμνούν για τη συλλογή και μεταφορά, εφόσον απαιτείται, των βιοαποβλήτων τους με σκοπό τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 20, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας για τα ζωϊκά υποπροϊόντα. Για τον σκοπό αυτόν συνεργάζονται με επιχειρήσεις συλλογής μεταφοράς βιοαποβλήτων που είναι καταχωρισμένες στο ΗΜΑ ή με τον οικείο Ο.Τ.Α.. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι μονάδες των περ. α' έως δ' εάν δεν υπάρχει σε λειτουργία Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) ή ιδιωτική ΜΕΒΑ που εξυπηρετεί τον οικείο Ο.Τ.Α. α' βαθμού και υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων όρων της ΑΕΠΟ της.

5. Ελέγχους για την τήρηση όσων προβλέπονται στο παρόν άρθρο μπορούν να διεξάγουν και: α) οι περιβαλλοντικοί ελεγκτές, όπως ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 και οι οποίοι ενεργούν κατόπιν εντολής των ελεγκτικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. ή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, β) το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και γ) ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων.

Άρθρο 51
Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων

Από την 1η.6.2022, οι κάτωθι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων διαθέτουν ως σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης την Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS) ή Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο ισοδύναμο:

α) ΚΔΑΥ, με αύξοντα αριθμό 10β της 4ης ομάδας της της υπ' αριθμ. 37674/2016 (Β' 2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως εκάστοτε ισχύει,

β) τεμαχισμού ελαστικών,

γ) επεξεργασίας συσσωρευτών,

δ) τεμαχισμού αποβλήτων μετάλλων, ΑΗΗΕ μετά από επεξεργασία και απορρυπασμένων ΟΤΚΖ με αύξοντα αριθμό 218 της 9ης

ομάδας της υπ' αριθμ. 92108/1045/Φ.15/2020 (Β' 3833) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως εκάστοτε ισχύει,

ε) επεξεργασίας ΑΗΗΕ χωρίς τεμαχισμό με αύξοντα αριθμό 219 της 9ης ομάδας της υπ' αριθμ. 92108/1045/Φ.15/2020 κοινής υπουργικής απόφασης,

στ) απορρύπανσης και διάλυσης, καθώς και οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) χωρίς τεμαχισμό με αύξοντα αριθμό 220, 9ης ομάδας της υπ' αριθμ. 92108/1045/Φ.15/2020 κοινής υπουργικής απόφασης,

ζ) αναγέννησης ορυκτελαίων, με αύξοντα αριθμό 88 της 9ης ομάδας της υπ' αριθμ. 92108/1045/Φ.15/2020 κοινής υπουργικής απόφασης,

η) επεξεργασίας πετρελαιοειδών καταλοίπων, με αύξοντα αριθμό 88 της 9ης ομάδας της υπ' αριθμ. 92108/1045/Φ.15/2020 κοινής υπουργικής απόφασης,

θ) παραγωγής δευτερογενούς καυσίμου SRF/RDF, με αύξοντα αριθμό 13 της 4ης ομάδας, της υπ' αριθμ. 37674/2016 (Β' 2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

ι) παρασκευής εδαφοβελτιωτικών - λιπάσματος (κομπόστ) από προδιαλεγμένο ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών αποβλήτων, με αύξοντα αριθμό 15 της 4ης ομάδας που ανήκουν στην υποκατηγορία Α2 της υπ' αριθμ. 37674/2016 υπουργικής απόφασης,

ια) παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων (εργασία R3) από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα, εκτός των αστικών στερεών αποβλήτων, ή βιομάζας, με αύξοντα αριθμό 12α της 4ης ομάδας που ανήκουν στην υποκατηγορία Α2 της υπ' αριθμ. 37674/2016 υπουργικής απόφασης,

ιβ) εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ, με αύξοντα αριθμό 16 της 4ης Ομάδας της υπ' αριθμ. 37674/2016 υπουργικής απόφασης,

ιγ) οργανωμένοι χώροι διάθεσης αδρανών υλικών και καταλοίπων από την επεξεργασία ΑΕΚΚ (εργασία D1) και ΟΕΔΑ ΑΕΚΚ, με αύξοντα αριθμό 17 της 4ης Ομάδας της υπ' αριθμ. 37674/2016 υπουργικής απόφασης,

ιδ) μεμονωμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων πόλεων και οικισμών ή υγρών μη επικίνδυνων αποβλήτων, με αύξοντα αριθμό 23 της 4ης Ομάδας της υπ' αριθμ. 37674/2016 υπουργικής απόφασης,

ιε) Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων, με αύξοντα αριθμό 13 της 4ης ομάδας, της υπ' αριθμ. 37674/2016 υπουργικής απόφασης,

ιστ) υγειονομική ταφή επικινδύνων αποβλήτων, με αύξοντα αριθμό 2 της 4ης ομάδας της υπ' αριθμ. 37674/2016 υπουργικής απόφασης,

ιζ) εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικινδύνων αποβλήτων εξαιρουμένης της αποθήκευσης, εν αναμονή της συλλογής, στον χώρο παραγωγής των αποβλήτων, με αύξοντα αριθμό 3 της 4ης ομάδας που ανήκουν στην υποκατηγορία Α1 της υπ' αριθμ. 37674/2016 υπουργικής απόφασης,

ιη) εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης αποβλήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ

Άρθρο 52
Έκδοση αδειών
(Άρθρο 23 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

1. Κάθε οργανισμός ή επιχείρηση που προτίθεται να προβεί σε εκτέλεση εργασιών επεξεργασίας αποβλήτων που ανήκουν στην κατηγορία Α ή Β του ν. 4014/2011 (Α' 209) λαμβάνει πριν από την έναρξη εργασιών Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) και υπόκειται σε έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας σύμφωνα με τον ν. 4442/2016 (Α' 230).

Οι περιβαλλοντικοί όροι που αφορούν στις εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων αποτελούν αυτοτελές κεφάλαιο της Α.Ε.Π.Ο. και ορίζουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) τους τύπους και τις ποσότητες αποβλήτων που μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία,

β) για κάθε τύπο επιτρεπόμενης εργασίας, τις τεχνικές και άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εγκατάσταση,

γ) τα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης που λαμβάνονται,

δ) τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για κάθε τύπο εργασίας,

ε) τις εργασίες παρακολούθησης και ελέγχου, οι οποίες είναι αναγκαίες και

στ) τη νομοθεσία σχετικά με την παύση και τη μέριμνα μετά από την παύση λειτουργίας μιας εγκατάστασης.

2. Εάν η αρμόδια υπηρεσία θεωρεί ότι η προβλεπόμενη μέθοδος επεξεργασίας των αποβλήτων δεν είναι σύμφωνη προς το άρθρο 4 ή δεν είναι περιβαλλοντικά αποδεκτή για άλλους λόγους του παρόντος νόμου, απορρίπτει με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο..

3.α) Για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων απαιτείται άδεια συλλογής και μεταφοράς, η χρονική ισχύς της οποίας ορίζεται σε δέκα (10) έτη. Αναφορικά με τις άδειες συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, οι οποίες είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, η δεκαετής διάρκεια καταλαμβάνει μόνο τις ανανεώσεις αυτών.

Η άδεια για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων σε πλείονες της μιας αποκεντρωμένες διοικήσεις ή η αντίστοιχη άδεια εφόσον αυτά προέρχονται από πλείονες της μιας αποκεντρωμένες διοικήσεις, εκδίδεται με απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η άδεια για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων, εφόσον αυτή πραγματοποιείται εντός των γεωγραφικών ορίων μιας αποκεντρωμένης διοίκησης, εκδίδεται με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας διεύθυνσης της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης.

β) Για τη χορήγηση της έγκρισης ή τη γνωστοποίηση λειτουργίας της παρ. 8 και για την άδεια συλλογής και μεταφοράς της περ. α' της παρούσας για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, απαιτείται ασφαλιστήριο συμβόλαιο στο οποίο:

βα) προσδιορίζεται ο ασφαλιζόμενος οργανισμός ή επιχείρηση,

ββ) προσδιορίζονται οι εργασίες διαχείρισης που καλύπτονται,

βγ) προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά επικινδυνότητας, όπως κωδικός ΕΚΑ, κλάση UN, αριθμός HP των αποβλήτων που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο διαχείρισης,

βδ) αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά σε ζημιές προς τρίτους και στην επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σε περίπτωση ζημιάς αυτού,

βε) αναγράφεται ότι, σε περίπτωση διασυνοριακής μεταφοράς, η ασφαλιστική κάλυψη αφορά σε όσα προβλέπονται στο άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1013/2006 (L 190), όπως τα έξοδα μεταφοράς και ανάκτησης ή διάθεσης, το κόστος αποθήκευσης για ενενήντα (90) ημέρες και τα έξοδα που προκύπτουν, όταν η μεταφορά ή η ανάκτηση ή η διάθεση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί όπως προβλεπόταν ή είναι παράνομη,

βστ) αναγράφεται το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης, το οποίο προσδιορίζεται, κατ' ελάχιστο, ως εξής:

i. για εργασίες διάθεσης (D1 έως και D15) ή ανάκτησης (R1 έως και R13):

α) ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ετησίως για τις εγκαταστάσεις που κατατάσσονται στην Α1 κατηγορία σύμφωνα με τον ν. 4014/2011,

β) 0,5 εκατομμύρια ευρώ για τις εγκαταστάσεις που κατατάσσονται στην Α2 κατηγορία σύμφωνα με τον ν. 4014/2011,

ii. για τη διασυνοριακή μεταφορά: ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ετησίως,

iii. για τη συλλογή και μεταφορά: 0,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Τα ανωτέρω ποσά αναπροσαρμόζονται με την απόφαση της παρ. 18 του άρθρου 72.

Η αναγραφή στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο των αριθμών κυκλοφορίας των οχημάτων μεταφοράς αποβλήτων είναι προαιρετική.

Για κάθε επιμέρους εργασία διαχείρισης, ο υπόχρεος οργανι-

σμός ή η επιχείρηση προσκομίζει στην αδειοδοτούσα αρχή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα στην οποία βεβαιώνεται ότι η εν λόγω εργασία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Επί αδυναμίας ασφαλιστικής κάλυψης των προαναφερόμενων εργασιών, ο οργανισμός ή η επιχείρηση προσκομίζει στην αδειοδοτούσα αρχή τουλάχιστον ισόποση εγγυητική επιστολή υπέρ του Δημοσίου.

Σε περίπτωση αδυναμίας ασφαλιστικής κάλυψης συγκεκριμένου αποβλήτου, κατά τη συλλογή και μεταφορά, διασυνοριακή ή μη, ο οργανισμός ή η επιχείρηση μπορεί να προσκομίσει στην αδειοδοτούσα αρχή εγγυητική επιστολή υπέρ του Δημοσίου, ίση με το ένα πέμπτο (1/5) των αντίστοιχων ως άνω ελαχίστων ποσών. Τα ποσά αυτά, όταν καταπίπτουν, διατίθενται μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποκλειστικά για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος.

Εξαιρούνται από την απαίτηση ασφαλιστηρίου συμβολαίου οι οργανισμοί ή επιχειρήσεις που ανακτούν τα δικά τους απόβλητα στον τόπο παραγωγής τους.

γ) Στην περίπτωση διαμετακόμισης, κατά την έννοια της παρ. 32 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1013/2006 επικινδύνων αποβλήτων δεν απαιτούνται:

γα) η έκδοση έγγραφης συγκατάθεσης αλλά δίδεται σιωπηρή συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΚ) 1013/2006 και

γβ) η καταβολή του παραβόλου της παρ. Β.2.3.β του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Η.Π.13588/725/2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β' 383), όπως εκάστοτε ισχύει.

δ) Για τις εξαγωγές αποβλήτων με σκοπό τη διάθεσή τους (εργασίες D), στο πλαίσιο της υποβολής κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κεφαλαίου Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 1013/2006 στη Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πριν την εξαγωγή των αποβλήτων, τεκμηριώνεται η εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 4 και εφόσον προορίζονται για διάθεση τεκμηριώνεται η μη υλοποίηση αυτής εντός της Χώρας.

ε) Για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων δεν απαιτείται άδεια. Για τους οργανισμούς ή επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση, απαιτούνται εγγραφή και καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 53. Ως εκτέλεση εργασιών συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση νοείται η δραστηριοποίηση στον τομέα της εκτέλεσης εργασιών συλλογής και μεταφοράς της παρούσας είτε για λογαριασμό τρίτων είτε για την εξυπηρέτηση ιδίων αναγκών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο ΗΜΑ είναι ο φορέας της δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά σε τρίτους και στην επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ' ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως. Από την υποχρέωση ασφάλισης εξαιρούνται οι Ο.Τ.Α..

Στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο της παρούσας προσδιορίζονται οι κωδικοί ΕΚΑ των αποβλήτων και τα αναφερόμενα στις υποπερ. βα', βδ' και βε' της περ. β'. Η αναγραφή στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αριθμού κυκλοφορίας των οχημάτων μεταφοράς αποβλήτων ή του αριθμού νηολόγησης πλοίων είναι προαιρετική.

Για τον υπολογισμό του ασφαλίστρου από τις ασφαλιστικές εταιρίες μπορεί να λαμβάνονται υπόψη κριτήρια όπως ο ετήσιος κύκλος εργασιών, η ποσότητα και το είδος των μεταφερόμενων αποβλήτων, καθώς και ο αριθμός των μεταφορών.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), καθώς και για τα οχήματα τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) με κωδικούς ΕΚΑ 16 02 11, 16 01 04, 16 02 13, 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35, υπό τον όρο ότι ο εξοπλισμός είναι ακέραιος.

στ) Αν ο οργανισμός ή η επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο σε εργασίες διάθεσης, ανάκτησης, συλλογής και μεταφοράς και διασυνοριακής μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων όσο και σε εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης είναι ίσο με το άθροισμα των επιμέρους ποσών ασφαλιστικής κάλυψης που ορίζονται στο παρόν για κάθε εργασία στην οποία δραστηριοποιείται ο οργανισμός ή η επιχείρηση.

4. Για την αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) υποβάλλεται από τον οικείο Ο.Τ.Α. α' βαθμού, με τη συνδρομή του οικείου ΦοΔΣΑ του οποίου ο Ο.Τ.Α. α' βαθμού αποτελεί μέλος κατόπιν σχετικής προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 246 του ν. 4555/2018 (Α' 133), Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης του ΧΑΔΑ, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης. Η σχετική άδεια χορηγείται με απόφαση του συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης.

5. Προϋπόθεση για την έκδοση κάθε άδειας που καλύπτει την αποτέφρωση ή τη συναποτέφρωση αστικών αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας είναι να πραγματοποιείται η ανάκτηση ενέργειας με υψηλό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ.

6. Στη ΜΠΕ που υποβάλλεται για την περιβαλλοντική αδειοδότηση κάθε εγκατάστασης που εκτελεί εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων και κατατάσσεται στην κατηγορία Α' του ν. 4014/2011, πέραν των προβλεπομένων στην υπό στοιχεία οικ. 170225/20.1.2014 (Β' 135) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποτυπώνονται τεκμηριωμένα η διαχείριση αποβλήτων, λαμβανομένων υπόψη όσων προβλέπονται στο άρθρο 4 με έμφαση στην ποιοτική και ποσοτική σύσταση των αποβλήτων που παράγονται ή υποβάλλονται σε εργασίες επεξεργασίας, καθώς και πλήρης διαστασιολόγηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας.

7. Οι εγκαταστάσεις που κατατάσσονται στην κατηγορία Β' του ν. 4014/2011 λαμβάνουν Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

8. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των παρ. 6 και 7 της 4ης ομάδας της υπ' αριθμ. 37674/2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β' 2471) υπόκεινται σε έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας, σύμφωνα με τον ν. 4442/2016 (Α' 230) και την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/8.2.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β' 436), όπως εκάστοτε ισχύει.

Στη γνωστοποίηση ή έγκριση λειτουργίας περιλαμβάνονται, εκτός από τα στοιχεία που απαιτούνται από την νομοθεσία, τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) Όλα τα απαραίτητα στοιχεία της εγκατάστασης ή της επιχείρησης.

β) Οι εργασίες επεξεργασίας των αποβλήτων (κωδικός R ή D).

γ) Οι κωδικοί αποβλήτων σύμφωνα με τον ΕΚΑ που υπόκεινται στις προηγούμενες εργασίες.

9. Οι μονάδες ανακύκλωσης πλοίων κατά την έννοια του σημείου 7 της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, για την ανακύκλωση πλοίων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1013/2006 και της οδηγίας 2009/16/ΕΚ (L 330) λαμβάνουν άδεια ανακύκλωσης πενταετούς διάρκειας από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων. Για τη λήψη της άδειας ο φορέας της μονάδας ανακύκλωσης πλοίων προσκομίζει στην αρμόδια υπηρεσία τα ακόλουθα:

α) την ΑΕΠΟ ή τις ΠΠΔ του,

β) την άδεια, έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας,

γ) το σχέδιο μονάδας ανακύκλωσης πλοίων κατά την έννοια του σημείου 17 της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού 1257/2013/ΕΕ και

δ) δήλωση δέσμευσης ότι θα πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Κανονισμού 1257/2013/ΕΕ σύμφωνα με το σημείο ια' της παρ. 1 του άρθρου 13 του ανωτέρω Κανονισμού.

Άρθρο 53
Καταχώριση - Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων
(Άρθρο 26 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

1. Καθιερώνεται Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (gov.gr - ΕΨΠ), για τη συστηματική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων, καθώς και την καταχώριση κάθε οργανισμού ή επιχείρησης που παράγει απόβλητα ή πραγματοποιεί εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α' του ν. 4014/2011 (Α' 209) ή συλλέγει και μεταφέρει απόβλητα σε επαγγελματική βάση σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 52. Υποχρέωση καταχώρισης στο ΗΜΑ έχουν και οι έμποροι ή οι μεσίτες, καθώς και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού. Στο ΗΜΑ εισάγονται υποχρεωτικά, μέσω διαδικτύου, από κάθε ως άνω οργανισμό ή επιχείρηση, στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων για όλα τα είδη των αποβλήτων του ΕΚΑ, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κοινή απόφαση της παρ. 4, ιδίως δε εισάγονται κατά περίπτωση, ο παραγωγός, το είδος του αποβλήτου (κωδικός ΕΚΑ), η ποσότητα, η εγκατάσταση διαχείρισης των αποβλήτων, καθώς και οι εργασίες διάθεσης ή ανάκτησης.

Επιπλέον των οργανισμών ή επιχειρήσεων, υποχρέωση καταχώρισης στο ΗΜΑ έχουν και οι φορείς ΣΕΔ για τα απόβλητα συσκευασίας, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, οι οποίοι εισάγουν σε ετήσια βάση στοιχεία αναφορικά με τη συλλογή ή ανακύκλωση κατά περίπτωση, ανά Ο.Τ.Α. α' βαθμού. Ειδικά για τα βιομηχανικά εμπορικά απόβλητα συσκευασίας οι φορείς ΣΕΔ υποχρεούνται στην εισαγωγή των ποσοτήτων αυτών σε ετήσια βάση ανά περιφέρεια. Τα σχετικά στοιχεία παρέχονται στους ανωτέρω φορείς από τις συνεργαζόμενες με αυτούς επιχειρήσεις.

Υποχρέωση εισαγωγής στο ΗΜΑ στοιχείων σε ετήσια βάση έχουν επίσης οι ακόλουθοι:

α) Οι ΦοΔΣΑ αναφορικά με τις ποσότητες που αφορούν στα εισερχόμενα αστικά απόβλητα προς διαχείριση στις εγκαταστάσεις αρμοδιότητάς τους, επιμερισμένες ανά Ο.Τ.Α. α' βαθμού.

β) Οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού αναφορικά με τις ποσότητες των λοιπών αστικών αποβλήτων που συλλέγουν και ανακυκλώνουν και τη διαχείρισή τους δεν έχουν οι ΦοΔΣΑ ή τα ΣΣΕΔ ή τα ΑΣΕΔ.

γ) Οι επιχειρήσεις που εξάγουν απόβλητα χαρτιού που παράγονται στη Χώρα, αναφορικά με τις εξαγόμενες ποσότητες επιμερισμένες ως προς την προέλευση ανά περιφέρεια. Στις ποσότητες δεν περιλαμβάνεται το χαρτί συσκευασίας.

δ) Οι επιχειρήσεις ανακύκλωσης αποβλήτων χαρτιού, αναφορικά με τις ποσότητες των αποβλήτων χαρτιού που ανακυκλώνουν, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται εισαγωγές, επιμερισμένες ως προς την προέλευση ανά περιφέρεια.

2. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 8 της υπ' αριθμ. 43942/4026/2016 (Β' 2992) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως εκάστοτε ισχύει, επιτρέπονται στους υπόχρεους της παρ. 1:

α) Η υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής, κατόπιν πληρωμής ηλεκτρονικού παράβολου ύψους:

αα) διακοσίων (200) ευρώ για τις εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, και

αβ) εκατό (100) ευρώ για τις δραστηριότητες συλλογής και μεταφοράς.

β) Η διόρθωση υποβληθείσας δήλωσης, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής, κατόπιν πληρωμής ηλεκτρονικού παράβολου ύψους εκατό (100) ευρώ.

Τα ανωτέρω ποσά τροποποιούνται με την απόφαση της παρ. 20 του άρθρου 72 και καταβάλλονται στον ειδικό κωδικό του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παρ. Β.2.3.β. του άρθρου 7 της υπ' αριθμ. 13588/725/2006 (Β' 383) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, όπως εκάστοτε ισχύει, για τον σκοπό της συντήρησης, αναβάθμισης και απρόσκοπτης λειτουργίας του ΗΜΑ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να τροποποιούνται τα ποσά των παραβόλων της παρούσας.

3. Σε τυποποιημένες ηλεκτρονικές φόρμες των οποίων διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα με το ΗΜΑ εισάγονται:

α) τα Τοπικά Σχεδία Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του άρθρου 56, από τους οικείους Ο.Τ.Α.,

β) η πορεία υλοποίησης των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) από τους οικείους ΦοΔΣΑ,

γ) τα στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση σύστασης των αστικών αποβλήτων ανά τριετία από τους οικείους ΦοΔΣΑ,

δ) τα στοιχεία για την παρακολούθηση της λειτουργίας των χώρων υγειονομικής ταφής, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 29407/3508/2002 (Β' 1572) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υγείας και Πρόνοιας, όπως εκάστοτε ισχύει, από τους φορείς λειτουργίας αυτών,

ε) τα στοιχεία για την παραγωγή, διαχείριση και σύσταση ιλύων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 80568/4225/1991 (Β' 641) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Γεωργίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των Αναπληρωτών Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, όπως εκάστοτε ισχύει,

στ) οι φορείς ή οι εγκαταστάσεις που παράγουν υποπροϊόντα και τα απόβλητα τα οποία πληρούν κριτήρια αποχαρακτηρισμού σε εφαρμογή των άρθρων 5 και 6 αντίστοιχα,

ζ) τα απόβλητα τροφίμων σύμφωνα με τη μεθοδολογία της κατ' εξουσιοδότηση Απόφασης (ΕΕ) 2019/1597 (L 248) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

η) στοιχεία για τη διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) από τις Υγειονομικές Μονάδες της παρ. 5 του άρθρου 43.

4. Το ΗΜΑ συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες και τα πρότυπα σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας διαδικτυακών τόπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.4.2012 (Β' 1301) απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α' 134), καθώς και στο άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α' 184) και διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητά του με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) του άρθρου 18 του ν. 4014/2011.

5. Με την απόφαση της παρ. 21 του άρθρου 72 ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας του ΗΜΑ. Έως την έκδοση της ως άνω κοινής απόφασης, ισχύει η υπ' αριθμ. 43942/4026/2016 (Β' 2992) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Άρθρο 54
Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων
(Άρθρο 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 21 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851, άρθρο 30 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, άρθρο 14 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ)

1. Για την επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση των αρχών των άρθρων 1, 4, 35 και 42 εκπονούνται σχέδια διαχείρισης αποβλήτων για κάθε ρεύμα αποβλήτων ή για σύνολο ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία καλύπτουν ολόκληρη ή μέρος της γεωγραφικής Επικράτειας της Χώρας. Τα σχέδια αυτά καλύπτουν συνδυασμένα το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας για όλα τα είδη αποβλήτων.

2. Ειδικότερα τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων της παρ. 1 συ-

νίστανται στα ακόλουθα:

α) το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ),

β) τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ),

γ) τα ειδικά σχέδια διαχείρισης που μπορεί να καταρτίζονται για ορισμένα ρεύματα αποβλήτων.

3. Τα Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων περιλαμβάνουν ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά στη διαχείριση αποβλήτων, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη βελτίωση της προετοιμασίας προς επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση και διάθεση των αποβλήτων, καθώς και αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο το σχέδιο ή τα σχέδια θα υποστηρίξουν την υλοποίηση των στόχων του παρόντος.

4. Τα Σχέδια Διαχείρισης περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη το γεωγραφικό επίπεδο και την κάλυψη της περιοχής που περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό, τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) τον τύπο, την ποσότητα και την πηγή των παραγόμενων στη Χώρα αποβλήτων, τα απόβλητα που είναι πιθανόν να αποσταλούν από ή προς την Επικράτεια και αξιολόγηση της μελλοντικής τάσης εξέλιξης των ρευμάτων αποβλήτων,

β) τις υφιστάμενες μεγάλες εγκαταστάσεις διάθεσης και ανάκτησης, καθώς και ειδικές ρυθμίσεις για απόβλητα έλαια, επικίνδυνα απόβλητα, απόβλητα που περιέχουν σημαντικές ποσότητες πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας, ή ροές αποβλήτων που ρυθμίζονται από ειδική νομοθεσία,

γ) αξιολόγηση της ανάγκης για το κλείσιμο υφιστάμενων εγκαταστάσεων αποβλήτων και για τις πρόσθετες υποδομές εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 42, καθώς και αξιολόγηση των επενδύσεων και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που απαιτούνται για να αντιμετωπιστούν οι εν λόγω ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η εν λόγω αξιολόγηση μπορεί να περιληφθεί σε άλλα έγγραφα στρατηγικής που καλύπτουν το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, εφόσον δεν συμπεριληφθεί στα Σχέδια Διαχείρισης,

δ) επαρκείς πληροφορίες για τα κριτήρια σχετικά με τον εντοπισμό τοποθεσιών και τη δυναμικότητα των μελλοντικών εγκαταστάσεων διάθεσης ή των μεγάλων εγκαταστάσεων ανάκτησης, αν χρειαστεί,

ε) τις γενικές πολιτικές διαχείρισης αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών και μεθόδων διαχείρισης των αποβλήτων που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό ή πολιτικών για απόβλητα που θέτουν συγκεκριμένα προβλήματα διαχείρισης,

στ) πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην παρ. 3α του άρθρου 5 της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων (L 182) ή σε άλλα έγγραφα στρατηγικής που καλύπτουν το σύνολο της Επικράτειας,

ζ) αξιολόγηση των υφιστάμενων προγραμμάτων συλλογής αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων της υλικής και γεωγραφικής κάλυψης της χωριστής συλλογής, και των μέτρων για τη βελτίωση της λειτουργίας της, ενδεχόμενων παρεκκλίσεων που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23, και της ανάγκης για νέα προγράμματα συλλογής,

η) μέτρα για την καταπολέμηση και την πρόληψη όλων των μορφών δημιουργίας απορριμμάτων και για τον καθαρισμό όλων των τύπων απορριμμάτων,

θ) κατάλληλους ποιοτικούς ή ποσοτικούς δείκτες και στόχους, ιδίως όσον αφορά στην ποσότητα παραγόμενων αποβλήτων και τη διαχείρισή τους και την ποσότητα των αστικών αποβλήτων που διατίθενται ή υποβάλλονται σε ανάκτηση ενέργειας.

5. Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων μπορούν να περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη το γεωγραφικό επίπεδο και την κάλυψη της περιοχής που περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό, και τα ακόλουθα:

α) οργανωτικές πτυχές που συνδέονται με τη διαχείριση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που πραγματοποιούν τη διαχείριση αποβλήτων,

β) αξιολόγηση της χρησιμότητας και της καταλληλότητας της χρησιμοποίησης οικονομικών και άλλων μέσων για την αντιμετώπιση διάφορων προβλημάτων που σχετίζονται με τα απόβλητα, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να διατηρηθεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς,

γ) εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης απευθυνόμενες στο ευρύ κοινό ή σε συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών,

δ) παλιές ρυπασμένες τοποθεσίες διάθεσης αποβλήτων και τα μέτρα για την αποκατάστασή τους,

ε) την προκαταρκτική εκτίμηση του κόστους των εργασιών ανάκτησης και διάθεσης των αποβλήτων.

6. Τα Σχέδια Διαχείρισης που προβλέπονται στην παρ. 2 και εξειδικεύονται και εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 55, καλύπτουν χρονική περίοδο τουλάχιστον δέκα (10) ετών, αξιολογούνται τουλάχιστον ανά πενταετία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναθεωρούνται, εφόσον απαιτείται, με τη διαδικασία του άρθρου 55.

7. Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων περιλαμβάνουν ειδικό κεφάλαιο για τη διαχείριση συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως και 81 και συμμορφώνονται με τους στόχους της παρ. 2 του άρθρου 25 και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 1999/31 του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (L 182), όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία 2018/850 (L 150) και, για τους σκοπούς της πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων, με τις απαιτήσεις του άρθρου 12 του ν. 3983/2011 (Α' 144) των άρθρων 8 και 9 του ν. 3199/2003 (Α' 280), του π.δ. 51/2007 (Α' 54) και του ν. 4736/2020 (Α' 200).

Άρθρο 55
Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων
(Άρθρο 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 21 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)

Α. Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) καθορίζει τη στρατηγική, τις πολιτικές και τους στόχους για τη διαχείριση των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων, το οποίο προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείρισή τους και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα.

Β. Για ορισμένα ρεύματα αποβλήτων, των οποίων η διαχείριση, λόγω της ποιοτικής και ποσοτικής σύστασής τους, καθώς και των εξειδικευμένων εγκαταστάσεων που απαιτούνται για τη διαχείρισή τους, χρήζει ειδικότερης συνολικής αντιμετώπισης, μπορεί να καταρτίζονται ειδικά σχέδια διαχείρισης, τα οποία εμπεριέχονται στο ΕΣΔΑ και ρυθμίζουν συνολικά, σε επίπεδο χώρας, την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων αυτών, τα οποία εγκρίνονται με την απόφαση της παρ. 22 του άρθρου 72.

Γ. Το ΕΣΔΑ έχει στρατηγικό χαρακτήρα, εκπονείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 54 και εγκρίνεται με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί σε τροποποιήσεις του, εφόσον τις θεωρεί αναγκαίες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή και να βελτιωθεί η λειτουργικότητά του.

2. Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)

α) Για κάθε περιφέρεια καταρτίζεται Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). Το ΠΕΣΔΑ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του συνόλου των αποβλήτων, τα οποία παράγονται σε μία περιφέρεια, προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείρισή τους, σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων και του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Αποβλήτων και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα που προωθούν ιεραρχικά και συνδυασμένα: α) την πρόληψη, β) την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, γ) την ανακύκλωση, δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας, και ε) την ασφαλή τελική διάθεση σε επίπεδο περιφέρειας.

β) Για την έγκριση του ΠΕΣΔΑ απαιτείται η γνώμη του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως προς τη συμβατότητα του ΠΕ.Σ.Δ.Α. με τις κατευθύνσεις και τα μέτρα

που προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Το ΠΕΣΔΑ εγκρίνεται από την περιφέρεια με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της αρνητικής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 5 ή την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 7 της υπό στοιχεία ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Β' 1225), όπως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας των δύο (2) μηνών, η έγκριση του ΠΕΣΔΑ γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η απόφαση έγκρισης του ΠΕΣΔΑ δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

γ) Για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν στη διαχείριση των Αστικών Αποβλήτων (ΑΑ), τα οποία οφείλονται σε απρόβλεπτες καταστάσεις που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης με κίνδυνο την υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή να απειλήσουν τη δημόσια υγεία και δεν επιδέχονται αναβολή, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, να λάβει με απόφασή του οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο για την επίλυση του προβλήματος, περιλαμβανομένης και της μεταφοράς των ΑΑ σε μία ή περισσότερες νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων. Η ανωτέρω απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκτελείται υποχρεωτικά από τους εμπλεκόμενους φορείς διαχείρισης ΑΑ, βαρυνομένου του ωφελουμένου φορέα με το σύνολο της απαιτούμενης δαπάνης. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να επιχορηγείται ο ωφελούμενος φορέας για το σύνολο ή μέρος της απαιτούμενης δαπάνης και η σχετική δαπάνη βαρύνει το Πράσινο Ταμείο. Η παρούσα περίπτωση εφαρμόζεται και στην περίπτωση άμεσης παύσης της λειτουργίας των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) που λειτουργούν σε διαχειριστικές ενότητες περιφερειών, στις οποίες δεν υπάρχει νόμιμος εν λειτουργία Χώρος Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) προβλεπόμενος από το αντίστοιχο ΠΕΣΔΑ ή νόμιμος εν λειτουργία χώρος αποθήκευσης. Για την έκδοση της απόφασης λαμβάνονται υπόψη ιδίως η φέρουσα ικανότητα των εγκαταστάσεων παραλαβής των ΑΑ και το συνολικό κόστος διαχείρισης των ΑΑ. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ' αντιστοιχία και για την περίπτωση κατά την οποία εν λειτουργία ΧΥΤ έχει κορεστεί ή παύσει τη λειτουργία του με απόφαση του αρμόδιου για τη διαχείρισή του οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(δ) Το ΠΕΣΔΑ μπορεί να εκπονείται για περισσότερες της μίας περιφέρειες. Σε αυτή την περίπτωση, το ΠΕΣΔΑ καταρτίζεται από τους οικείους ΦοΔΣΑ και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των αρμοδίων περιφερειακών συμβουλίων, η οποία εκδίδεται και κυρώνεται κατά τη διαδικασία των περ. α' και β'. Μετά την κύρωσή του, το ΠΕΣΔΑ υλοποιείται από τους οικείους περιφερειακούς ΦοΔΣΑ.

Άρθρο 56
Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ)
(Άρθρο 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 21 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Ως Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) ορίζεται το επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτίζεται από τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού για τη διαχείριση των ΑΑ, σύμφωνα με τους στόχους του οικείου ΠΕΣΔΑ.

2. Το ΤΣΔΑ εγκρίνεται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Ο.Τ.Α. α' βαθμού, μετά από παροχή γνώμης του οικείου ΦοΔΣΑ μέσα σε έναν (1) μήνα από την αποστολή του σχετικού ερωτήματος. Στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού για τους οποίους δεν προβλέπεται Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, το ΤΣΔΑ εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Εφόσον ο ΦοΔΣΑ δεν παρέχει γνώμη εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, το ΤΣΔΑ εγκρίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω και υποβάλλεται από τον Ο.Τ.Α. α' βαθμού στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στη βάση τυποποιημένης ηλεκτρονικής φόρμας, στην οικεία περιφέρεια και στον οικείο ΦοΔΣΑ, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 104 και του άρθρου 211 του ν. 3852/2010 (Α' 87). Το ΤΣΔΑ είναι πενταετούς διάρκειας, επικαιροποιείται ετησίως και υποβάλλεται έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους στο ΗΜΑ, καθώς και στον οικείο ΦοΔΣΑ.

3. Η υποβολή του ΤΣΔΑ αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση προτάσεων του Ο.Τ.Α. α' βαθμού για την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων.

Άρθρο 57
Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων
(Άρθρο 29 της Οδηγίας, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 22 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και το άρθρο 30 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκπονεί το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων στο οποίο περιλαμβάνονται, κατ' ελάχιστο, τα μέτρα πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων που καθορίζονται στα άρθρα 16 έως 21, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 4.

2. Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων περιγράφει τη συμβολή των μέσων και των μέτρων που απαριθμούνται στο Παράρτημα IVα του Μέρους Β' στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και αξιολογείται η χρησιμότητα των παραδειγμάτων των μέτρων που αναφέρονται στο Παράρτημα IV του Μέρους Β' ή άλλων ενδεδειγμένων μέτρων. Το Πρόγραμμα περιγράφει τα υφιστάμενα μέτρα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και τη συμβολή τους στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων. Τα μέτρα αποσκοπούν στην αποσύνδεση της σχέσης μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με την παραγωγή αποβλήτων.

3. Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων εγκρίνεται με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.

4. Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων αξιολογείται από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τουλάχιστον ανά πενταετία και αναθεωρείται, εφόσον ενδείκνυται και εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τα άρθρα 16 έως και 21 και 25.

Άρθρο 58
Συμμετοχή του κοινού
(Άρθρο 31 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

Οι ενδιαφερόμενοι, οι αρχές και οι πολίτες συμμετέχουν στην εκπόνηση των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και των προγραμμάτων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και έχουν πρόσβαση σε αυτά μετά από την εκπόνηση τους, σύμφωνα με τον ν. 3422/2005 (Α' 303) ή, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Β' 1225), όπως εκάστοτε ισχύει. Τα σχέδια και τα προγράμματα, καθώς και οι απαιτούμενες ενέργειες και δράσεις για την υλοποίησή τους αναρτώνται σε διαδικτυακό τόπο στον οποίο έχουν πρόσβαση οι πολίτες.

Άρθρο 59
Συνεργασία
(Άρθρο 32 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

Η κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και των προγραμμάτων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 55 και 57, μπορεί να γίνεται και σε συνεργασία με άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Άρθρο 60
Πληροφορίες που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Άρθρο 33 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 24 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που αναφέρονται στα άρθρα 55 και 57, μόλις αυτά εγκριθούν, και για ουσιαστικές αναθεωρήσεις των σχεδίων και των προγραμμάτων αυτών.

2. Για την εφαρμογή της παρ. 1 ακολουθείται ο μορφότυπος για την κοινοποίηση πληροφοριών, σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2013/727 της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 2013 για την καθιέρωση μορφοτύπου κοινοποίησης των πληροφοριών σχετικά με την έγκριση και τις ουσιαστικές αναθεωρήσεις των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και των προγραμμάτων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων (L 329).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ

Άρθρο 61
Επιθεωρήσεις και έλεγχοι
(Άρθρο 34 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

1. Οι οργανισμοί ή οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, που συλλέγουν ή μεταφέρουν απόβλητα σε επαγγελματική βάση, οι μεσίτες και οι έμποροι, καθώς και οι οργανισμοί ή οι επιχειρήσεις που παράγουν επικίνδυνα απόβλητα υπόκεινται σε κατάλληλες περιοδικές επιθεωρήσεις.

2. Οι επιθεωρήσεις που αφορούν τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς, καλύπτουν την προέλευση, τη φύση, την ποσότητα και τον προορισμό των συλλεγόμενων και μεταφερόμενων αποβλήτων.

3. Οι καταχωρίσεις στο πλαίσιο του ενωσιακού συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) λαμβάνονται υπόψη για τις επιθεωρήσεις, ιδίως όσον αφορά στη συχνότητα και την ένταση αυτών.

4. Οι έλεγχοι του παρόντος διενεργούνται:

α) στους οργανισμούς ή τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων ή παράγουν επικίνδυνα απόβλητα, από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 20 του ν. 4014/2011 (Α' 209),

β) στους οργανισμούς ή τις επιχειρήσεις που συλλέγουν ή μεταφέρουν απόβλητα σε επαγγελματική βάση, από τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011,

γ) στους μεσίτες και τους εμπόρους αποβλήτων, από τα Κ.Ε.Π.ΠΕ. της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011.

Άρθρο 62
Τήρηση αρχείων - μητρώων
(Άρθρο 35 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 25 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Οι οργανισμοί ή οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 52, οι παραγωγοί επικίνδυνων και λοιπών αποβλήτων, οι επιχειρήσεις που συλλέγουν ή μεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα σε επαγγελματική βάση ή ενεργούν ως έμποροι και μεσίτες επικίνδυνων αποβλήτων, τηρούν χρονολογικά αρχεία με:

α) τις ποσότητες, τη φύση, την προέλευση των εν λόγω αποβλήτων, καθώς και την ποσότητα των προϊόντων και των υλικών που απορρέουν από την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή άλλες εργασίες ανάκτησης, και

β) όπου είναι σκόπιμο, τον προορισμό, τη συχνότητα συλλογής, τον τρόπο μεταφοράς και τη μέθοδο επεξεργασίας που προβλέπονται για τα απόβλητα.

Τα ανωτέρω στοιχεία καταχωρίζονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 53.

2. Τα αρχεία για τα επικίνδυνα απόβλητα διατηρούνται επί τουλάχιστον τρία (3) έτη. Οι οργανισμοί και επιχειρήσεις, που μεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα, υποχρεούνται να τηρούν επί τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες τα έντυπα αναγνώρισης του άρθρου 10 της υπό στοιχεία Η.Π.13588/725/28.3.2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β' 383), όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Τα δικαιολογητικά της εκτέλεσης των εργασιών διαχείρισης αποβλήτων χορηγούνται κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών ή ενός προηγούμενου κατόχου.

4. Οργανισμοί και επιχειρήσεις, που μεταφέρουν μη επικίνδυνα απόβλητα, υποχρεούνται να τηρούν τα σχετικά αρχεία της παρ. 1, τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες, τη φύση (κωδικός ΕΚΑ), την προέλευση και, ανάλογα με την περίπτωση, τον τρόπο μεταφοράς, τον τελικό αποδέκτη και τη μέθοδο επεξεργασίας, για τουλάχιστον ένα (1) έτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Άρθρο 63
Δημιουργία Δικτύου Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων

1. Οι διαδικασίες εκπόνησης ή ανάθεσης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών, όπως και χωροθέτησης και δημοπράτησης των μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων, καθώς και ο συντονισμός και η εποπτεία υλοποίησης αυτών υπάγονται στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η λειτουργία και συντήρηση των μονάδων υπάγεται στις αρμοδιότητες των ΦοΔΣΑ. Δύναται να συνάπτονται διαβαθμιδικές συνεργασίες ή προγραμματικές συμβάσεις των ΦοΔΣΑ για την άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων. Η χωροθέτηση των εν λόγω μονάδων γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις και τα σχετικά κριτήρια χωροθέτησης του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 39/31.08.2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Α' 185), όπως εκάστοτε ισχύει και σύμφωνα με τον ν. 4014/2011 (Α' 209).

2. Με την απόφαση της παρ. 23 του άρθρου 72 καθορίζονται οι απαιτούμενες τεχνικές λεπτομέρειες, όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 64
Ειδικές ρυθμίσεις για τις μονάδες παρασκευής εδαφοβελτιωτικών / λιπάσματος (κομπόστ)

Επιτρέπεται η εγκατάσταση μονάδων παρασκευής εδαφοβελτιωτικών και λιπάσματος (κομπόστ) από προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα αστικών αποβλήτων σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.), σε γήπεδα του άρθρου 8Α του π.δ. 31/1985 (Δ' 270), καθώς και σε εκτός σχεδίου πόλης περιοχές και εκτός ορίων οικισμών. Η εγκατάσταση μονάδων παρασκευής εδαφοβελτιωτικών και λιπάσματος (κομπόστ) από προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα αστικών αποβλήτων, σε περιοχές εκτός σχεδίου και ορίων οικισμών λαμβάνει χώρα κατά παρέκκλιση της αρτιότητας και των όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής. Τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις της μονάδας απέχουν από τα όρια του γηπέδου απόσταση τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, με την επιφύλαξη τήρησης ειδικότερων υποχρεωτικών αποστάσεων που απορρέουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και την υπεραστική συγκοινωνία. Για τις οικοδομικές εργασίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση των μονάδων του παρόντος σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και ορίων οικισμών, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής υποστη-

ρικτικών κτισμάτων, όπως γραφείου προσωπικού και χώρου φύλαξης υλικών και εξοπλισμού, συνολικής επιφανείας έως εκατό (100) τ.μ, εκδίδεται έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας. Στην επιφάνεια αυτή δεν προσμετρώνται υπόστεγα, προκατασκευασμένοι οικίσκοι τύπου κοντέινερ και έργα υποδομής. Σε κάθε περίπτωση, τεχνικοί κανονισμοί κτιριοδομικού περιεχομένου που σχετίζονται με την ασφάλεια της εγκατάστασης εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 65
Κανονισμός καθαριότητας Ο.Τ.Α. α' βαθμού

Οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού καταρτίζουν κανονισμό καθαριότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 79 του ν. 3463/2006 (Α' 114), με σκοπό τη διατήρηση της πόλης καθαρής από απόβλητα και την επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ). Για την εκπόνηση από τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού του κανονισμού καθαριότητας τηρούνται τα προβλεπόμενα στην απόφαση της παρ. 24 του άρθρου 72.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 66
Επιβολή της εφαρμογής και κυρώσεις
(Άρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Απαγορεύονται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η δημιουργία απορριμμάτων.

2. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως επιχείρηση ή οργανισμός, των οποίων οι δραστηριότητες αφορούν στην παραγωγή, κατοχή ή την πραγματοποίηση εργασιών διαχείρισης αποβλήτων κατά την έννοια του άρθρου 3, προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στο περιβάλλον με πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει στον παρόντα και ειδικότερα στην παρ. 1 και στα άρθρα 4 και 35, καθώς και στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού, τιμωρείται ποινικά με τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 28 του ν. 1650/1986 (Α' 160).

3. Σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως επιχείρηση ή οργανισμό, των οποίων οι δραστηριότητες αφορούν στην παραγωγή, κατοχή ή τη διαχείριση αποβλήτων, κατά την έννοια του άρθρου 35 και προκαλούν βλάβες στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον κατά παράβαση του παρόντος και ειδικότερα της παρ. 1 και των άρθρων 4 και 35, καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού, επιβάλλονται, ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη της παρ. 2, ως διοικητικές κυρώσεις, διαζευκτικά ή σωρευτικά, πρόστιμο ή προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της συγκεκριμένης δραστηριότητας, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, την υποτροπή και το όφελος του παραβάτη. Το ύψος και η διαδικασία επιβολής των προαναφερόμενων διοικητικών κυρώσεων ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 1650/1986. Ειδικότερα, για πράξεις ή παραλείψεις που τελέσθηκαν προς όφελος νομικών προσώπων, επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 1650/1986.

4. Όταν οι δήμοι ή τα συνιστώμενα από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) νομικά πρόσωπα για τη διαχείριση αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 3536/2007 (Α' 42), χρησιμοποιούν Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), επιβάλλεται, εις βάρος του οικείου δήμου ή των ανωτέρω νομικών προσώπων, χρηματικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 1650/1986. Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται ανεξάρτητα από την αστική ή ποινική ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης και ανεξάρτητα από τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Ποσοστό 40% επί του ανωτέρω προστίμου περιέρχεται στο Δημόσιο στον κωδικό 1560989001 με την ονομασία «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές» της αναλυτικής οικονομικής ταξινόμησης εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β' 3240), όπως εκάστοτε ισχύει. Το υπόλοιπο 60% περιέρχεται στο Πράσινο Ταμείο και διατίθεται αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 1650/1986.

5. Για τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού, που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρ. 1 του άρθρου 50, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους επτάμισι (7,5) ευρώ ανά τόνο σύμμεικτων συλλεχθέντων αποβλήτων. Για τη διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων εφαρμόζεται το άρθρο 30 του ν. 1650/1986.

6. Στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν συμμορφώνονται με την παρ. 4 του άρθρου 20, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χίλιων (1.000) ευρώ ανά παράβαση. Για τη διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων εφαρμόζεται το άρθρο 30 του ν. 1650/1986.

7. Στα νομικά πρόσωπα που δεν συμμορφώνονται με την παρ. 5 του άρθρου 46, τίθεται προθεσμία συμμόρφωσης τριάντα (30) ημερών μετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας επιβάλλεται από τον Ο.Τ.Α. α' βαθμού πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ ανά παράβαση.

8. Στους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 50, που δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων, τίθεται προθεσμία συμμόρφωσης τριάντα (30) ημερών, μετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας επιβάλλεται από τον Ο.Τ.Α. α' βαθμού πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

9. Στους φορείς της παρ. 4 του άρθρου 50, που δεν έχουν συνάψει σύμβαση με κατάλληλα αδειοδοτημένη επιχείρηση ανακύκλωσης ή ανάκτησης βιοαποβλήτων, τίθεται προθεσμία συμμόρφωσης τριάντα (30) ημερών, μετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας επιβάλλεται από τον Ο.Τ.Α. α' βαθμού πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

10. Στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 43, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χίλιων (1.000) ευρώ ανά παράβαση. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο του ανωτέρω εδαφίου διπλασιάζεται. Για τη διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων της παρούσας εφαρμόζεται το άρθρο 30 του ν. 1650/1986.

11. α) Για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από την κάθε είδους ρύπανση, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την ασφαλή διαβίωση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, τη βελτίωση της λειτουργικότητας των πόλεων και των οικισμών, την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και των χώρων αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος και την προστασία των πολιτών από επικίνδυνα για την υγεία απόβλητα, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις στους παραγωγούς αποβλήτων και σε όσους προσβάλλουν τα ανωτέρω αγαθά για κάθε παράβαση, όπως οι παραβάσεις αυτές και οι αντίστοιχες κυρώσεις καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ του Μέρους Β'.

β) Οι κυρώσεις της περ. α) επιβάλλονται, εφόσον οι παραβάσεις δεν τιμωρούνται βαρύτερα σύμφωνα με την νομοθεσία.

γ) Αρμόδια όργανα για τη βεβαίωση των παραβάσεων είναι η διεύθυνση καθαριότητας ή περιβάλλοντος του οικείου Ο.Τ.Α. α' βαθμού, ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό όργανο του Ο.Τ.Α.. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή της προβλεπόμενης για την κάθε παράβαση κύρωσης είναι ο δήμαρχος.

δ) Οι ρυθμίσεις της παρούσας κατισχύουν αντίστοιχων ρυθμίσεων κανονισμών των Ο.Τ.Α. α' βαθμού και οι υφιστάμενοι κανονισμοί εφαρμόζονται για όσες παραβάσεις δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΧ του Μέρους Β'.

ε) Οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού δύνανται με την έκδοση ή τροποποίηση του κανονισμού καθαριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3463/2006 (Α' 114) να αυξάνουν το ύψος των προστίμων του Παραρτήματος ΙΧ του Μέρους Β' και να ορίζουν παραβάσεις πλέον των αναφερομένων σε αυτό προβλέποντας την επιβολή ανάλογων διοικητικών κυρώσεων.

12. Οι κυρώσεις του παρόντος επιβάλλονται ανεξάρτητα από την αστική ή ποινική ευθύνη των υπόχρεων προσώπων και ανεξάρτητα από τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.

Άρθρο 67
Έλεγχοι Ε.Ο.ΑΝ.
(Άρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Ο Ε.Ο.ΑΝ. οργανώνει και διενεργεί ελέγχους σχετικά με:

α) την τήρηση και εφαρμογή των ΠΔΕΠ, σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως και 12,

β) τη λειτουργία των ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ στο σύνολό τους, την τήρηση και εφαρμογή του εγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου, τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία και την αξιοπιστία των παρεχόμενων από τους φορείς ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ δεδομένων,

γ) την τήρηση της υποχρέωσης των παραγωγών συσκευασιών ή των παραγωγών και διαχειριστών άλλων προϊόντων για την οργάνωση και λειτουργία ΑΣΕΔ ή την ένταξή τους σε ΣΣΕΔ,

δ) τις πληροφορίες που παρέχονται στον Ε.Ο.ΑΝ. από τους υπόχρεους παραγωγούς, σχετικά με τις διακινούμενες στην ελληνική αγορά ποσότητες συσκευασιών και άλλων προϊόντων,

ε) τη νόμιμη διακίνηση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,

στ) τη νόμιμη διακίνηση των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων,

ζ) τη νόμιμη χρήση της σήμανσης,

η) την τήρηση από τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων των προϋποθέσεων, όρων και υποχρεώσεών τους για την εναλλακτική διαχείριση, που απορρέουν από τον νόμο ή από σύμβαση με ΣΣΕΔ συσκευασιών και άλλων προϊόντων,

θ) την τήρηση από τους Ο.Τ.Α. των όρων και υποχρεώσεων που ορίζονται στον παρόντα,

ι) την τήρηση από τους υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 38 των υποχρεώσεων του άρθρου 38, καθώς και την τήρηση από τους ΦοΔΣΑ των λοιπών υποχρεώσεων που ορίζονται στον παρόντα.

2. Οι έλεγχοι διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Οι τακτικοί έλεγχοι διενεργούνται με βάση ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων που εκπονείται από τον Ε.Ο.ΑΝ.. Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται οποτεδήποτε, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας.

3. Ο Ε.Ο.ΑΝ., κατά τη διενέργεια μέρους ή του συνόλου των ελέγχων, επιτρέπεται να υποβοηθείται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και τα οποία συνάπτουν σχετική σύμβαση με τον Ε.Ο.ΑΝ..

4. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να ζητά τη συνδρομή της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των αρμόδιων αρχών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης, των περιβαλλοντικών ελεγκτών του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 (Α' 209), της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), των ελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και των διευθύνσεων ανάπτυξης των περιφερειακών ενοτήτων της Χώρας, καθώς και κάθε άλλης δημόσιας αρχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση της παρ. 25 του άρθρου 72.

5. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών και κάθε διοικητική αρχή υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη από τον Ε.Ο.ΑΝ. συνδρομή για την εκτέλεση των ελέγχων.

6. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων υποχρεούνται να ενημερώνουν τον Ε.Ο.ΑΝ., εφόσον ο τελευταίος, στο πλαίσιο και για τον σκοπό αξιολόγησης καταγγελίας, αιτηθεί από τους ανωτέρω φορείς στοιχεία και κάθε ενημέρωση, ανά επιχείρηση και όχι μόνο συγκεντρωτικά στοιχεία, για τις ενδοκοινοτικές εισαγωγές που καταγράφονται στο Σύστημα Στατιστικών Ενδοκοινοτικού Εμπορίου (INTRASTAT) και για τις δηλώσεις εισαγωγής από τρίτες χώρες που υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές, αντίστοιχα.

7. Οι ελεγχόμενοι από τον Ε.Ο.ΑΝ. είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των ελέγχων. Στις διευκολύνσεις αυτές περιλαμβάνονται ιδίως η ελεύθερη πρόσβαση στους χώρους, η παροχή χωρίς δαπάνη κάθε στοιχείου ή πληροφορίας που ζητείται, καθώς και η διευκόλυνση δειγματοληψιών. Σε περίπτωση άρνησης ελέγχου ο Ε.Ο.ΑΝ. ζητά την εισαγγελική εντολή για τη συνδρομή αστυνομικής αρχής.

8. Ύστερα από κάθε έλεγχο συντάσσεται έκθεση, στην οποία καταγράφονται ο σκοπός και τα ευρήματα του ελέγχου και οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν. Αν διαπιστωθούν παραβάσεις, η έκθεση ελέγχου ή και η έκθεση διαπίστωσης παράβασης κοινοποιούνται στον ελεγχόμενο, ο οποίος καλείται να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής και την εξέταση των κατατεθειμένων απόψεων, συντάσσεται το τελικό κείμενο της έκθεσης ελέγχου, στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί οι απόψεις του ελεγχόμενου και η σχετική αξιολόγησή τους. Παραβάσεις που συνίστανται στη μη τήρηση των χρονικών προθεσμιών που καθορίζει ο νόμος και οι κατ' εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικές πράξεις, δεν απαιτούν τη διενέργεια ελέγχου και για αυτές συντάσσεται έκθεση διαπίστωσης παράβασης από την καθ' ύλην αρμόδια διεύθυνση του Ε.Ο.ΑΝ..

Άρθρο 68
Ποινικές κυρώσεις
(Άρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι διευθύνοντες σύμβουλοι των φορέων ΣΣΕΔ, οι οποίοι παραβιάζουν την απαγόρευση της παρ. 7 του άρθρου 12, τιμωρούνται με φυλάκιση τριών (3) μηνών έως τριών (3) ετών ή χρηματική ποινή μέχρι εκατόν ογδόντα (180) ημερήσιες μονάδες ή και με τις δύο (2) αυτές ποινές.

2. Όποιος παραβιάζει τα ασυμβίβαστα των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 12, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών ή χρηματική ποινή μέχρι εξήντα (60) ημερήσιες μονάδες ή και με τις δύο (2) αυτές ποινές.

3. Όποιος από πρόθεση δηλώνει στον Ε.Ο.ΑΝ. άλλες από τις πραγματικές ποσότητες ή παραλείπει να δηλώσει τις πραγματικές ποσότητες αποβλήτων που οδηγήθηκαν προς επεξεργασία, παραβαίνοντας σχετική υποχρέωση που απορρέει από τον παρόντα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους ή χρηματική ποινή μέχρι εκατόν ογδόντα (180) ημερήσιες μονάδες ή και με τις δύο αυτές ποινές, στην περίπτωση δε των ΣΕΔ υπόχρεοι είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος και ο διευθύνων σύμβουλος.

4. Όποιος παρεμποδίζει ή με οποιονδήποτε τρόπο αποφεύγει τη διενέργεια ελέγχων που αποφασίστηκαν από τον Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με το άρθρο 67, καθώς και όποιος αρνείται την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών κατά τη διενέργεια των ελέγχων αυτών ή παρέχει ψευδείς πληροφορίες ή στοιχεία, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών ή χρηματική ποινή μέχρι εκατόν ογδόντα (180) ημερήσιες μονάδες ή και με τις δύο (2) αυτές ποινές, στην περίπτωση δε των φορέων ΣΕΔ υπόχρεοι είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος και ο διευθύνων σύμβουλος.

5. Το ύψος κάθε ημερήσιας μονάδας δεν μπορεί να είναι κατώτερο από εκατό (100) ευρώ ούτε ανώτερο από πεντακόσια (500) ευρώ.

Άρθρο 69
Διοικητικές κυρώσεις
(Άρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Στον υπόχρεο που παραβαίνει την παρ. 1 του άρθρου 11 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσο με τις ελάχιστες χρηματικές εισφορές της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 13, που ισχύουν κατά τη διαπίστωση της παράβασης, τις οποίες θα κατέβαλε σε ΣΣΕΔ για το χρονικό διάστημα των τελευταίων πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση που ο παραγωγός συμμορφώνεται αυτοβούλως με την υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 11 εντός έξι (6) μηνών από την

έναρξη ισχύος του παρόντος, το χρηματικό πρόστιμο περιορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί στις χρηματικές εισφορές του τελευταίου ημερολογιακού έτους.

2. Στον υπόχρεο που παραβαίνει την παρ. 5 του άρθρου 11 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

3. Στον διακινητή συσκευασμένων προϊόντων και τον διακινητή προϊόντων για τα οποία έχει εγκριθεί ΠΔΕΠ, που παραβαίνει το άρθρο 14, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

4. Στον υπόχρεο, που παραβαίνει την υποχρέωση της παρ. 7 του άρθρου 11, επιβάλλεται πρόστιμο από εκατό (100) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

5. Στους φορείς ΣΕΔ που παραβαίνουν τις παρ. 1, 2, 8, 9, και 12 του άρθρου 12 ή όρο που έχει τεθεί στην απόφαση έγκρισης ή ανανέωσης ΣΕΔ, επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

6. Σε περίπτωση υποβολής των εκθέσεων των παρ. 10 και 11 του άρθρου 12 μετά την παρέλευση της προθεσμίας επιβάλλεται στους φορείς ΣΕΔ πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης για τους πρώτους τρεις (3) μήνες και δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε επόμενο μήνα καθυστέρησης. Σε περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβεί τους έξι (6) μήνες, η μη υποβολή θεωρείται οριστική και επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

7. Στους φορείς ΣΣΕΔ που παραβαίνουν την παρ. 18 του άρθρου 12 επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το προβλεπόμενο ποσό της εγγύησης.

8. Στους φορείς ΣΕΔ, που δεν εξοφλούν το τιμολόγιο προς τον Ε.Ο.ΑΝ.,μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του, επιβάλλεται προσαύξηση 10% επί του οφειλόμενου ποσού.

9. Για τους φορείς ΣΕΔ, που δεν συμμορφώνονται με την παρ. 7 του άρθρου 9, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 10% του ύψους των χρηματικών εισφορών, όπως αυτές τιμολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου.

10. Στον παραγωγό συσκευασιών, στον παραγωγό προϊόντων ή στον διαχειριστή ΑΕΚΚ που, από πρόθεση, δεν δηλώνει προς το ΣΣΕΔ και τον Ε.Ο.ΑΝ. τις πραγματικές ποσότητες συσκευασιών ή άλλων προϊόντων και στον φορέα ΣΕΔ που παραβαίνει την υποχρέωση της παρ. 6 του άρθρου 12 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.

11. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων, στον διακινητή συσκευασιών ή στον διακινητή άλλων προϊόντων, καθώς και στον φορέα ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ που παρεμποδίζει ή με οποιονδήποτε τρόπο αποφεύγει τη διενέργεια ελέγχων που αποφασίστηκαν από τον Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με το άρθρο 67, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.

12. Στους φορείς διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 3, που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν κεφάλαιο και τα ΠΔΕΠ, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

13. Στους φορείς ΣΕΔ, που ενεργούν κατά παράβαση της παρ. 2 του άρθρου 5, της παρ. 2 του άρθρου 6 και της παρ. 1 του άρθρου 10 της υπ' αριθμ. 181504/2016 (Β'2454) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

14. Στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) για την παραβίαση της παρ. 3 του άρθρου 31 επιβάλλεται από τον Ε.Ο.ΑΝ. πρόστιμο ύψους πέντε (5) ευρώ ανά τόνο εισερχόμενων αποβλήτων που αντιστοιχούν σε δήμους για τους οποίους δεν πραγματοποιήθηκε εργασία δειγματοληψίας.

15. Στον υπόχρεο της παρ. 1 του άρθρου 38, σε περίπτωση καταβολής μετά την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 38, επιβάλλεται από τον Ε.Ο.ΑΝ. πρόστιμο ίσο με το 2% του τέλους ταφής που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 38 ποσό, το οποίο ανατοκίζεται με επιτόκιο 2% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

16. Οι κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του Ε.Ο.ΑΝ., ύστερα από κλήση του καθ' ου να εκθέσει τις απόψεις του μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η παράβαση βεβαιώθηκε κατόπιν ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 67, η σχετική έκθεση κοινοποιείται στον ελεγχόμενο μαζί με την κλήση του σε παροχή εξηγήσεων Για την επιμέτρηση της κύρωσης λαμβάνονται υπόψη ιδίως η σοβαρότητα της παράβασης, η συμμόρφωση ή μη στις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων μετά τη διαπίστωση της παράβασης, οι παρόμοιες παραβάσεις στο παρελθόν και ο βαθμός υπαιτιότητας, το όφελος που έχει αποκομίσει ο παραβάτης από την παράβαση και τα οικονομικά του μεγέθη. Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. και με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 91, καθορίζονται αναλυτικές μεθοδολογίες προσδιορισμού των διοικητικών κυρώσεων ανά διαφορετική κατηγορία παραβάτη του παρόντος και ανά είδος παράβασης, με βάση κατ' ελάχιστο τα προαναφερόμενα κριτήρια.

17. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τον παρόντα, βεβαιώνονται από τον Ε.Ο.ΑΝ., εισπράττονται σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ και αποδίδονται στον Ε.Ο.ΑΝ..

Άρθρο 70
Συνέπειες μη συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία
(Άρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Τα ποσά που καταλογίζονται στην Ελληνική Δημοκρατία από 1ης.7.2022 ως χρηματικά πρόστιμα λόγω παραβιάσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα απόβλητα και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις φυσικών ή νομικών προσώπων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. ή λοιπών οργανισμών ή επιχειρήσεων για τη διαχείριση των αποβλήτων και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, επιβάλλονται ως χρηματικά πρόστιμα στα πρόσωπα αυτά.

Στην περίπτωση των Ο.Τ.Α., τα οφειλόμενα ποσά παρακρατούνται κατά τη διαδικασία κατανομής των κεντρικών αυτοτελών πόρων στους Ο.Τ.Α.. Το ύψος του παρακρατούμενου ποσού από τους ανωτέρω πόρους αντιστοιχεί στο επιβληθέν πρόστιμο, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό του. Για τον σκοπό αυτόν και μετά από την έκδοση της πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί της καταβολής των ποσών των χρηματικών κυρώσεων και τη γνωστοποίηση αυτής στα Υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Υπουργός Εσωτερικών με απόφασή του προβαίνει στον επιμερισμό των καταλογιζόμενων ποσών στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού. Σε περίπτωση επιβολής προστίμου για την ύπαρξη Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), σύμφωνα με την παρούσα, ο Ο.Τ.Α. εντός των ορίων αρμοδιότητας του οποίου βρίσκεται ο ΧΑΔΑ, υπέχει ευθύνη.

Αν το πρόστιμο που επιβλήθηκε, οφείλεται σε υπαιτιότητα ή συνυπαιτιότητα των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α., είναι δυνατός ο συμψηφισμός οφειλών των Ο.Τ.Α. προς τα πρόσωπα αυτά. Για τον επιμερισμό του προστίμου στους υπαίτιους Ο.Τ.Α. συνεκτιμώνται ο πληθυσμός τους και ο βαθμός συμμόρφωσής τους κατά τον χρόνο καταλογισμού σύμφωνα με την νομοθεσία. Ειδικά για τις περιπτώσεις διαχείρισης αστικών λυμάτων για τον επιμερισμό του προστίμου στους υπαίτιους Ο.Τ.Α. συνεκτιμώνται ο ισοδύναμος πληθυσμός, κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία οικ. 5673/400/1997 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Γεωργίας και Υγείας και Πρόνοιας (Β' 192), των οικισμών που δεν συμμορφώνονται και ο βαθμός συμμόρφωσής τους κατά τον χρόνο καταλογισμού, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Τα ανωτέρω επιβάλλονται ανεξάρτητα από ποινική, αστική ή διοικητική ευθύνη του φορέα ή οργανισμού, η οποία προβλέπεται από άλλες διατάξεις.

2. Στην περίπτωση πράξεων ή παραλείψεων επιχειρήσεων για τη διαχείριση των επικίνδυνων ιστορικών αποβλήτων, τα οφειλόμενα ποσά επιμερίζονται στους υπαίτιους στη βάση των ποσοτήτων επικινδύνων αποβλήτων (ιστορικά απόβλητα) για τη διαχείριση των οποίων δεν εφαρμόζονται η ενωσιακή και η εθνική νομοθεσία. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιβάλλονται ως πρόστιμα τα καταλογιζόμενα ποσά στις επιχειρήσεις, τα οποία εισπράττονται, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε - ν.δ. 356/1974, Α' 90) και βεβαιώνονται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στον κωδικό αριθμό εσόδων (ΚΑΕ) προϋπολογισμού 3739. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 3900/2010 (Α' 213) εντός εξήντα (60) ημερών από την ημέρα κοινοποίησής της στην επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 2717/1999 (Α' 97). Τα ανωτέρω επιβάλλονται ανεξάρτητα από ποινική, αστική ή διοικητική ευθύνη του φορέα, οργανισμού ή επιχείρησης, η οποία προβλέπεται από άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 71
Υποβολή εκθέσεων
(Άρθρο 37 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί από την παρ. 27 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε ημερολογιακό έτος τα δεδομένα που αφορούν στην εφαρμογή των περ. α) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου 25.

2. Για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με την περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 25, η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρει την ποσότητα των αποβλήτων που χρησιμοποιήθηκαν για εργασίες επίχωσης και άλλες εργασίες ανάκτησης υλικών χωριστά από την ποσότητα αποβλήτων που προετοιμάστηκαν για επαναχρησιμοποίηση ή ανακυκλώθηκαν. Επίσης, αναφέρει την επανεπεξεργασία των αποβλήτων σε υλικά τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για εργασίες επίχωσης ως «επίχωση». Για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις περ. γ', δ' και ε' της παρ. 2 του άρθρου 25, η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρει την ποσότητα των αποβλήτων που προετοιμάστηκαν για επαναχρησιμοποίηση χωριστά από την ποσότητα των αποβλήτων που ανακυκλώθηκαν.

3. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης των αποβλήτων. Για τον σκοπό αυτόν, χρησιμοποιεί κατάλληλους ποιοτικούς ή ποσοτικούς δείκτες και στόχους, ιδίως όσον αφορά στην ποσότητα δημιουργούμενων αποβλήτων. Υποβάλλει σε ετήσια βάση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα δεδομένα που αφορούν στην εφαρμογή του άρθρου 20 και των μέτρων που λαμβάνονται, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την πρόληψη των αποβλήτων τροφίμων, με βάση την κοινή μεθοδολογία η οποία ορίζεται στην Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/2000 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2019 όσον αφορά στον καθορισμό του μορφοτύπου για την υποβολή στοιχείων σχετικά με τα απόβλητα τροφίμων και την υποβολή έκθεσης ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ.

4. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε ημερολογιακό έτος τα δεδομένα για τα ορυκτέλαια ή τα συνθετικά λιπαντικά ή τα βιομηχανικά έλαια που έχουν διατεθεί στην αγορά και για τα απόβλητα έλαια που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία χωριστά.

5. Τα δεδομένα που υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν συνοδεύονται από έκθεση ποιοτικού ελέγχου και έκθεση σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή των παρ. 3 και 8 του άρθρου 33, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τον μέσο όρο των ποσοστών απωλειών, όπου εφαρμόζεται.

6. Η υποβολή των δεδομένων του παρόντος αναφορικά με τα αστικά απόβλητα ακολουθεί τον μορφότυπο που θεσπίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/1004 της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2019 «για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τον υπολογισμό, την επαλήθευση και την υποβολή στοιχείων σχετικά με τα απόβλητα σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2008/98 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης C (2012) 2384 της Επιτροπής» (L 163) και γίνεται ηλεκτρονικά εντός διαστήματος δεκαοκτώ (18) μηνών από τη λήξη του έτους αναφοράς για το οποίο συνελέγησαν τα δεδομένα.

7. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή των μέτρων για την επαναχρησιμοποίηση, αποτιμώντας ποιοτικά και ποσοτικά την επαναχρησιμοποίηση με βάση την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/19 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2020, «για τον καθορισμό κοινής μεθοδολογίας και μορφότυπου για την υποβολή δεδομένων σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2008/98 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (L 10).

8. Για τα ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), οι ετήσιες εκθέσεις καταρτίζονται από τον Ε.Ο.Α.Ν. και υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 72
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 5, με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών, καθορίζονται, για ειδικές ουσίες και αντικείμενα, αναλυτικά κριτήρια, για την εφαρμογή των όρων της παρ. 1 του άρθρου 5 σχετικά με το πότε ειδικές ουσίες και αντικείμενα δεν συνιστούν απόβλητα αλλά υποπροϊόντα, με τα οποία εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας και διευκολύνεται η συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το π.δ. 81/2018 (Α' 151).

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας συστήνεται και συγκροτείται μη αμειβόμενη πενταμελής επιτροπή, αποτελούμενη, για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 5, καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 6, από δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ένας (1) εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος της επιτροπής, έναν (1) εκπρόσωπο του Γενικού Χημείου του Κράτους, δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην περίπτωση εξέτασης θέματος αρμοδιότητάς του.

Στην ίδια απόφαση ορίζονται, ειδικώς για την εφαρμογή των παρ. 2 και 4 του άρθρου 7, ότι στην επιτροπή, αντί για τους εκπροσώπους του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συμμετέχουν ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, ένας (1) εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και ένας (1) εκπρόσωπος της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ).

Επιπλέον με την απόφαση αυτή εξειδικεύονται ο τρόπος λειτουργίας και οι αρμοδιότητες της επιτροπής, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α' 45) και έχει ως αρμοδιότητα να εισηγείται προς τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, επί θεμάτων που η τελευταία της παραπέμπει:

α) για τους σκοπούς αξιολόγησης της παρ. 3 του άρθρου 5, καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 6, κατά περίπτωση, καθώς και

β) για την εφαρμογή των παρ. 2 και 4 του άρθρου 7, καθώς και γενικότερα για θέματα χαρακτηρισμού αποβλήτων, εφόσον της ζητηθεί από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων.

Επιπλέον, με την ίδια απόφαση προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του προέδρων, εκπροσώπων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, εμπειρογνωμόνων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και υπηρεσιακών παραγόντων, προκειμένου να διατυπώσουν τις απόψεις τους.

3. Για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 6, με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος του αποβλήτου και τη σχεδιαζόμενη χρήση του, αρμοδίου Υπουργού, δύναται να καθορίζονται αναλυτικά κριτήρια για την εφαρμογή των όρων της παρ. 1 του άρθρου 6 σχετικά με το πότε ορισμένα είδη αποβλήτων που έχουν υποβληθεί σε ανακύκλωση ή άλλη εργασία ανάκτησης θεωρούνται ότι έχουν πάψει να αποτελούν απόβλητα, λαμβανομένων υπόψη των ενδεχόμενων δυσμενών συνεπειών της ουσίας ή του αντικειμένου για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Τα αναλυτικά κριτήρια εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, διευκολύνουν τη συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων, κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το π.δ. 81/2018, όπου απαιτείται, και περιλαμβάνουν τα εξής:

α) τα επιτρεπόμενα υλικά εισροής αποβλήτων στη διαδικασία ανάκτησης,

β) τις επιτρεπόμενες διεργασίες και τεχνικές επεξεργασίας,

γ) τα κριτήρια ποιότητας για τον αποχαρακτηρισμό αποβλήτων υλικών που προκύπτουν από την εργασία ανάκτησης, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες προδιαγραφές προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων οριακών τιμών για τους ρύπους, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο,

δ) απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες το σύστημα διαχείρισης πρέπει να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή του προς τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων του ποιοτικού ελέγχου, της αυτοπαρακολούθησης και της διαπίστευσης, όπου είναι σκόπιμο και

ε) απαίτηση για δήλωση συμμόρφωσης.

4. Για την εκπλήρωση των σκοπών της παρ. 1 του άρθρου 8, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο κατά περίπτωση αρμόδιος υπουργός, ανάλογα με το είδος του αποβλήτου και την σχεδιαζόμενη χρήση του, μπορούν να λαμβάνουν μέτρα σχετικά με την αποδοχή των επιστρεφόμενων προϊόντων και των αποβλήτων που παραμένουν μετά από τη χρήση τους, τη συνακόλουθη διαχείριση των αποβλήτων, όπως επίσης να ορίζουν την οικονομική ευθύνη για τις δραστηριότητες αυτές, την υποχρέωση για την παροχή διαθέσιμων στο κοινό πληροφοριών σχετικά με τον βαθμό στον οποίο το προϊόν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί και τη θέσπιση Προγραμμάτων Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (ΠΔΕΠ) όπως στην περίπτωση του άρθρου 10.

Με την ίδια απόφαση εξειδικεύονται οι υπόχρεοι παραγωγοί, οι διακινητές των προϊόντων, οι ελάχιστες προδιαγραφές των συστημάτων χωριστής συλλογής και περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων των προϊόντων, οι εμπλεκόμενοι φορείς στα ανωτέρω συστήματα, οι ποσοτικοί στόχοι συλλογής, ανακύκλωσης ή ανάκτησης, τα στοιχεία και τα ποσοτικά δεδομένα που συλλέγονται από τους φορείς ΣΣΕΔ ή ΑΣΕΔ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία των συστημάτων. Για τη θέσπιση ΠΕΠ συναρμόδιοι υπουργοί είναι:

α) ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα είδη επίπλωσης, τα στρώματα ύπνου, τα παιχνίδια και τον αθλητικό εξοπλισμό,

β) ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τα γεωργικά πλαστικά,

γ) οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας, για τα φαρμακευτικά προϊόντα που προορίζονται για οικιακή χρήση με ληγμένη ή μη ημερομηνία και

δ) ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, για τα ελαφριά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα και τα ηλεκτρικά ποδήλατα.

5. Για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 8 εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση αρμοδίου υπουργού, ανάλογα με το είδος του αποβλήτου και τη σχεδιαζόμενη χρήση του. Στην απόφαση αυτή περιλαμβάνονται μέτρα, σε συνάρτηση με τον κύκλο ζωής των προϊόντων, την ιεράρχηση των αποβλήτων και τη δυνατότητα πολλαπλής ανακύκλωσης, για την ενθάρρυνση του σχεδιασμού, της παραγωγής, της εμπορίας και της χρήσης προϊόντων και συστατικών μερών προϊόντων κατάλληλων για πολλαπλές χρήσεις, που διασφαλίζουν αποτελεσματική χρήση των πόρων, περιέχουν ανακυκλωμένα υλικά, είναι ανθεκτικά από τεχνική άποψη και εύκολα επισκευάσιμα, επαναχρησιμοποιήσιμα και αναβαθμίσιμα και, αφού καταστούν απόβλητα, είναι κατάλληλα για προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, προκειμένου να διευκολυνθεί η ορθή ιεράρχηση των αποβλήτων.

Στην ίδια απόφαση μπορούν να λαμβάνονται μέτρα και για την ορθή διαχείριση προϊόντων που περιέχουν πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας, προκειμένου να μην μετατραπούν τα υλικά σε απόβλητα ή, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, να ανακτώνται κατά προτεραιότητα.

6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας συγκροτείται η μη αμειβόμενη επιτροπή της παρ. 6 του άρθρου 9 για τη διαβούλευση επί θεμάτων εναλλακτικής διαχείρισης με τους κοινωνικούς εταίρους και τους επαγγελματικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων (Επιτροπή Διαβούλευσης).

Στην ίδια απόφαση μπορεί να καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και το έργο της επιτροπής.

7. Για την εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 9, οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών θεσπίζουν προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ που προσιδιάζουν στα ΠΔΕΠ στα οποία:

α) καθορίζονται οι ρόλοι και οι υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών ΑΕΚΚ, των δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων διαχείρισης αποβλήτων και των αρμόδιων αρχών,

β) καθορίζονται στόχοι διαχείρισης των αποβλήτων, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, με σκοπό την επίτευξη τουλάχιστον των ποσοτικών στόχων της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 25,

γ) καθιερώνεται σύστημα υποβολής εκθέσεων για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τα παραγόμενα ΑΕΚΚ, καθώς και στοιχεία σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία αυτών προσδιορίζοντας, κατά περίπτωση, τις ροές υλικών των αποβλήτων, όπως επίσης και άλλα στοιχεία σχετικά με τους στόχους της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 25,

δ) διασφαλίζεται ότι οι κάτοχοι των αποβλήτων στους οποίους απευθύνονται τα ΠΔΕΠ ενημερώνονται σχετικά με τα μέτρα πρόληψης των αποβλήτων και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ,

ε) περιλαμβάνονται μέτρα ή κατευθύνσεις για την οργάνωση των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης σχεδιασμού, οργάνωσης και λειτουργίας ΣΕΔ.

8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται ο τρόπος κατάρτισης και τήρησης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ), η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο και τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 11.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διαλειτουργικότητα του ΓΕΜΗ και του ΕΜΠΑ, όπως και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 15.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύναται να χορηγούνται εξαιρέσεις από την παρ. 1 του άρθρου 22 για λόγους εθνικής άμυνας, λαμβανομένης υπόψη της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1907/2006.

11. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξειδικεύονται οι προδιαγραφές καταλληλότητας των χώρων, καθώς και των περιεκτών των αστικών αποβλήτων σε νέα κτίρια και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την πρόβλεψη χώρου στις νέες οικοδομές για τη συλλογή και την αποθήκευση των αστικών αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 28.

12. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ορίζονται τα αναγκαία έτρα ώστε να διασφαλίζεται:

α) ότι η παραγωγή και η διαχείριση των επικίνδυνων α-ποβλήτων, όπως η συλλογή, η μεταφορά, η αποθήκευση, η επεξεργασία και η ασφαλής τελική διάθεσή τους, διεξάγονται σε συνθήκες που παρέχουν προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας κατά το άρθρο 35 και να καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για την εκτέλεση κάθε εργασίας διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων,

β) η ιχνηλασιμότητα, από την παραγωγή έως τον τελικό προορισμό, καθώς και ο έλεγχος των επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 43.

13. Με απόφαση του Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή και η διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων, όπως η συλλογή, η μεταφορά, η αποθήκευση, η επεξεργασία και η ασφαλής τελική διάθεσή τους, διεξάγονται σε συνθήκες που παρέχουν προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας κατά το άρθρο 35, καθώς και να προβλέπονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για την εκτέλεση κάθε εργασίας διαχείρισης μη επικινδύνων αποβλήτων.

14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο ικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υγείας, καθορίζονται τα ειδικότερα έτρα και οι όροι για τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 43.

15. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύναται να επιβάλλεται τέλος ταφής σε ρεύματα αποβλήτων πρόσθετα στα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 38 και να προβλέπονται εξαιρέσεις από την καταβολή του τέλους ταφής της παρ. 1 του άρθρου 38 σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, καθώς και σε περιπτώσεις διαχείρισης αποβλήτων από φυσικές καταστροφές.

16. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργεια, καθορίζονται η μέθοδος κοστολόγησης, η διαμόρφωση του κανονισμού τιμολόγησης των ΦοΔΣΑ για την εφαρμογή του άρθρου 39 και οι κυρώσεις στην περίπτωση μη ορθής εφαρμογής του.

17. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 43.

18. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ορίζονται φορείς και άλλων επιχειρήσεων που υπέχουν την υποχρέωση της παρ. 2 του άρθρου 50.

19. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναπροσαρμόζεται το ύψος των ποσών ασφαλιστικής κάλυψης της υποπερ. βστ' της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 52.

20. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιούνται τα ποσά των παραβόλων της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 53.

21. Για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 53 με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθμίζονται τα τεχνικά καθώς και κάθε είδους ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων.

22. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των εκάστοτε συναρμόδιων υπουργών, εγκρίνονται ειδικά σχέδια διαχείρισης για ρεύματα αποβλήτων, ως προς τα οποία κρίνεται αναγκαία η ειδικότερη αντιμετώπιση της διαχείρισης σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με την υποπαρ. Β' της παρ. 1 του άρθρου 55.

23. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται η δυναμικότητα των μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων του άρθρου 63, οι εξυπηρετούμενες από τις μονάδες περιοχές, καθώς και κάθε ειδικός όρος και προϋπόθεση για την εφαρμογή του άρθρου 63.

24. Για την εφαρμογή του άρθρου 65, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται η δομή και το ελάχιστο περιεχόμενο του κανονισμού καθαριότητας.

25. Για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 67 με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, καθορίζεται ο τρόπος συνδρομής των αναφερόμενων στην παρ. 4 αρχών στον ελεγκτικό ρόλο του Ε.Ο.ΑΝ..

26. Τα παραρτήματα V, VI, VII και IX του Μέρους Β' τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το Παράρτημα VIII του Μέρους Β' τροποποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών.

Άρθρο 73
Μεταβατικές διατάξεις

Μετά την έκδοση των κοινών αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών για τα Οχήματα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ), τα απόβλητα έλαια και τα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 101, καταργούνται τα κάτωθι προεδρικά διατάγματα:

α) π.δ. 116/2004 (Α'81),
β) π.δ. 82/2004 (Α' 64),
γ) π.δ. 109/2004 (Α' 75).

Άρθρο 74
Καταργούμενες διατάξεις

1. Καταργείται η Ενότητα Β' του ν. 4042/2012 (Α' 24), πλην του άρθρου 48, και το άρθρο 58 αυτού.

2. Καταργείται το άρθρο 90 του ν. 4685/2020 (Α' 92).

3. Καταργούνται τα άρθρα 12 και 13 του ν. 1650/1986 (Α' 160).

4. Καταργείται η υπό στοιχεία οικ.18485/2017 (Β' 1412) κοινή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος κι Ενέργειας και Εσωτερικών.

5. Καταργείται η υπό στοιχεία οικ. 34611/2014 (Β' 2113) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

6. Καταργείται η υπ'αριθμ. 116570/2009 (Β' 769) απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Άρθρο 75
Παραρτήματα Μέρους Β'
(Άρθρο 3 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851, άρθρο 7 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851, άρθρο 29 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 22 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851, άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα Παραρτήματα Ι έως και ΙΧ. Τα Παραρτήματα Ι έως ΙΧα τροποποιούνται με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα υπόλοιπα παραρτήματα τροποποιούνται σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου 72.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΥΣ Β΄

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

(Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

D 1 Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους (π.χ. χώρος υγειονομικής ταφής)

D 2 Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο (π.χ. βιοαποδόμηση υγρών αποβλήτων ή απόρριψη ιλύος στο έδαφος)

D 3 Έγχυση σε βάθος (π.χ. έγχυση αντλήσιμων αποβλήτων σε φρέατα, σε θόλους άλατος, ή σε φυσικά γεωλογικά ρήγματα)

D 4 Τελμάτωση (π.χ. έκχυση υγρών αποβλήτων ή ιλύων σε φρέατα, μικρές λίμνες ή λεκάνες)

D 5 Ειδικά διευθετημένοι χώροι υγειονομικής ταφής (π.χ. τοποθέτηση σε χωριστές στεγανές κυψελοειδείς κατασκευές, επικαλυμμένες και στεγανοποιημένες τόσο μεταξύ τους όσο και σε σχέση με το περιβάλλον)

D 6 Απόρριψη σε υδάτινο σώμα εκτός από θάλασσα/ωκεανό

D 7 Απόρριψη σε θάλασσα/ωκεανό συμπεριλαμβανομένης της ταφής στον θαλάσσιο βυθό

D 8 Βιολογική επεξεργασία που δεν προσδιορίζεται σε άλλο σημείο του παρόντος Παραρτήματος, από την οποία προκύπτουν τελικές ενώσεις ή μίγματα που διατίθενται με κάποια από τις εργασίες D 1 ως D 12

D 9 Φυσικοχημική επεξεργασία που δεν προσδιορίζεται σε άλλο σημείο του παρόντος Παραρτήματος, από την οποία προκύπτουν ενώσεις ή μίγματα που διατίθενται με κάποια από τις εργασίες D 1 ως D 12 (π.χ. εξάτμιση, ξήρανση, αποτέφρωση)

D 10 Αποτέφρωση στην ξηρά

D 11 Αποτέφρωση στη θάλασσα (*)

D 12 Μόνιμη αποθήκευση (π.χ. τοποθέτηση κιβωτίων σε ορυχείο)

D 13 Ανάδευση ή ανάμιξη πριν από την υποβολή σε κάποια από τις εργασίες D 1 ως D 12 (**)

D 14 Ανασυσκευασία πριν από την υποβολή σε κάποια από τις εργασίες D 1 ως D 13

D 15 Αποθήκευση εν αναμονή υποβολής σε μια από τις εργασίες D 1 ως D 14 (εκτός από προσωρινή αποθήκευση, εν αναμονή συλλογής, στον τόπο παραγωγής των αποβλήτων) (***)

(*) Η δραστηριότητα αυτή απαγορεύεται από την ενωσιακή νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις.

(**) Εάν δεν υπάρχει άλλος κατάλληλος κωδικός D, στο σημείο αυτό μπορούν να περιλαμβάνονται προκαταρκτικές εργασίες πριν από τη διάθεση, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η προεπεξεργασία, όπως, μεταξύ άλλων, η διαλογή, η σύνθλιψη, η συμπαγοποίηση, η κοκκοποίηση, η αποξήρανση, το ξέφτισμα, η επανασυσκευασία ή ο διαχωρισμός πριν από την υποβολή σε οιαδήποτε από τις εργασίες D1 έως D12.

(***) Ως προσωρινή αποθήκευση νοείται η προκαταρκτική αποθήκευση σύμφωνα με το άρθρο 3, σημείο 10.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ
(Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 32 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/851/ΕΕ)

R 1 Χρήση κυρίως ως καύσιμο ή ως άλλο μέσο παραγωγής ενέργειας (*)

R 2 Ανάκτηση/αποκατάσταση διαλυτών

R 3 Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών κομποστοποίησης και άλλων διεργασιών μετατροπής βιολογικού χαρακτήρα) (**)

R 4 Ανακύκλωση/ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων (***)

R 5 Ανακύκλωση/ανάκτηση άλλων ανόργανων υλικών (****)

R 6 Αναγέννηση οξέων ή βάσεων

R 7 Ανάκτηση προϊόντων που χρησιμεύουν για τη δέσμευση των ρύπων

R 8 Ανάκτηση προϊόντων από καταλύτες

R 9 Επαναδιύλιση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων ή άλλες επαναχρησιμοποιήσεις αποβλήτων λιπαντικών ελαίων

R 10 Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο από την οποία προκύπτει όφελος για τη γεωργία ή οικολογικές βελτιώσεις

R 11 Χρήση αποβλήτων που προκύπτουν από τις εργασίες R 1 ως R 10

R 12 Ανταλλαγή αποβλήτων για να υποβληθούν σε κάποια από τις εργασίες R 1 ως R 11 (*****)

R 13 Αποθήκευση αποβλήτων εν αναμονή υποβολής σε κάποια από τις εργασίες R 1 ως R12 (εκτός από προσωρινή αποθήκευση, εν αναμονή συλλογής, στον τόπο παραγωγής των αποβλήτων) (******)

(*) Περιλαμβάνει εγκαταστάσεις αποτέφρωσης που προορίζονται για την επεξεργασία στερεών αστικών αποβλήτων μόνον εφόσον η ενεργειακή τους απόδοση ισούται ή υπερβαίνει:

— 0,60 για εγκαταστάσεις που λειτουργούν και επιτρέπονται σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009, ή το 0,65 για εγκαταστάσεις που επιτρέπονται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2008, και υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Ενεργειακή απόδοση = (Ep –(Ef + Ei)) / (0,97 × (Ew + Ef))

Όπου:

Ep είναι η ενέργεια που παράγεται ετησίως υπό μορφή θερμότητας ή ηλεκτρισμού. Υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την ενέργεια υπό μορφή ηλεκτρισμού με 2,6 και τη θερμότητα που παράγεται για εμπορική χρήση με 1,1 (GJ/έτος).

Ef είναι η ενέργεια με την οποία τροφοδοτείται ετησίως το σύστημα από καύσιμα που συμβάλλουν στην παραγωγή ατμού (GJ/έτος).

Ew είναι η ετήσια ενέργεια που περιέχεται στα κατεργασμένα απόβλητα και υπολογίζεται με χρήση της καθαρής θερμογόνου αξίας των αποβλήτων (GJ/έτος).

Ei είναι η ετήσια ενέργεια που εισάγεται εκτός από την Ew και την Ef (GJ/έτος).

0,97 είναι ένας συντελεστής που αντιπροσωπεύει τις ενεργειακές απώλειες λόγω τέφρας πυθμένα και ακτινοβολίας.

Ο τύπος αυτός εφαρμόζεται σύμφωνα με το έγγραφο αναφοράς σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές στον τομέα της αποτέφρωσης αποβλήτων.

Η τιμή του τύπου για την ενεργειακή απόδοση θα πολλαπλασιαστεί με έναν διορθωτικό συντελεστή κλίματος (CCF) όπως εμφαίνεται κατωτέρω:

1. CCF για τις εγκαταστάσεις που λειτουργούν και επιτρέπονται σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2015.

CCF = 1 εάν HDD ≥ 3 350

CCF = 1,25 εάν HDD ≤ 2 150

CCF = – (0,25/1 200) × HDD + 1,698 όταν 2 150 < HDD < 3 350

2. CCF για τις εγκαταστάσεις που επιτρέπονται μετά τις 31 Αυγούστου 2015 και για τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο σημείο 1 μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2029:

CCF = 1 εάν HDD ≥ 3 350

CCF = 1,12 εάν HDD ≤ 2 150

CCF = – (0,12/1 200) × HDD + 1,335 όταν 2 150 < HDD < 3 350

(Η προκύπτουσα τιμή CCF στρογγυλοποιείται στα τρία δεκαδικά ψηφία.)

Ως τιμή των βαθμοημερών θέρμανσης (HDD) πρέπει να λαμβάνεται ο μέσος όρος των ετήσιων τιμών HDD για την τοποθεσία των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης, υπολογιζόμενος για περίοδο 20 συναπτών ετών πριν από το έτος για το οποίο υπολογίζεται ο CCF. Για τον υπολογισμό της τιμής των HDD πρέπει να εφαρμόζεται η ακόλουθη μέθοδος που έχει καθιερωθεί από την Eurostat: η τιμή των HDD είναι ίση προς (18

°C – Tm) × d εάν η Tm είναι μικρότερη ή ίση των 15 °C (κατώτατο όριο θέρμανσης) και είναι μηδενική εάν η Tm είναι μεγαλύτερη των 15 °C, εφόσον η Tm είναι η μέση εξωτερική θερμοκρασία (Tmin + Tmax)/2 για περίοδο d ημερών. Οι υπολογισμοί πρέπει να εκτελούνται σε καθημερινή βάση (d = 1) και να αθροίζονται σε ένα έτος.

(**) Περιλαμβάνεται η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, αεριοποίηση και πυρόλυση με χρήση των ενώσεων ως χημικών ουσιών και ανάκτηση οργανικών υλών υπό μορφή επίχωσης.

(***) Περιλαμβάνεται η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση.

(****) Περιλαμβάνονται η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση ανόργανων υλικών κατασκευών, η ανάκτηση ανόργανων υλών υπό μορφή επίχωσης και η εξυγίανση του εδάφους που οδηγεί σε ανάκτηση εδάφους.

(*****) Εάν δεν υπάρχει άλλος κατάλληλος κωδικός R, μπορεί να περιλαμβάνει προκαταρκτικές εργασίες πριν από την ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της προεπεξεργασίας, όπως, μεταξύ άλλων, την αποσυναρμολόγηση, τη διαλογή, τη σύνθλιψη, τη συμπαγοποίηση, την κοκκοποίηση, την αποξήρανση, το ξέφτισμα, την ανασυσκευασία, τον διαχωρισμό, την ανάδευση ή την ανάμειξη πριν από την προώθησή τους για οιαδήποτε από τις εργασίες R1 έως R11.

(******) Ως προσωρινή αποθήκευση νοείται η προκαταρκτική αποθήκευση σύμφωνα με το άρθρο 3, σημείο 10).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ
(Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

HP 1 "Εκρηκτικό": απόβλητα που είναι ικανά με χημική αντίδραση να παραγάγουν αέριο σε τέτοια θερμοκρασία και πίεση και σε τέτοια ταχύτητα ώστε να προκαλέσουν βλάβη στο περιβάλλον. Περιλαμβάνονται τα πυροτεχνικά απόβλητα, τα απόβλητα εκρηκτικών οργανικών υπεροξειδίων και τα εκρηκτικά αυτοαντιδρώντα απόβλητα.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται σε έναν από τους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και στους κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας που παρουσιάζονται στον πίνακα 1, τα απόβλητα πρέπει να αξιολογούνται για HP 1, εφόσον είναι σκόπιμο και αναλογικό, σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών. Αν η παρουσία μιας ουσίας, ενός μείγματος ή ενός είδους υποδηλώνει ότι το απόβλητο είναι εκρηκτικό, αυτό πρέπει να ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 1.

Πίνακας 1: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 1:

Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας	Κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας
Αστ. Εκρ.	H 200
Εκρ. 1,1	H 201
Εκρ. 1,2	H 202
Εκρ. 1,3	H 203
Εκρ. 1,4	H 204
Αυτοαντ. Α	H 240
Οργ. Υπεροξ. Α	
Αυτοαντ. Β	H 241
Οργ. Υπεροξ. Β	

HP 2 "Οξειδωτικό": απόβλητα που είναι ικανά, γενικά με την παροχή οξυγόνου, να προκαλέσουν ή να συμβάλουν στην καύση άλλων υλικών.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται σε έναν από τους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και στους κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας που παρουσιάζονται στον πίνακα 2, τα απόβλητα πρέπει να αξιολογούνται για HP 2, εφόσον είναι σκόπιμο και αναλογικό, σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών. Εάν η παρουσία μιας ουσίας υποδηλώνει ότι το απόβλητο είναι οξειδωτικό, αυτό πρέπει να ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 2.

Πίνακας 2: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 2:

Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας	Κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας
Οξ. Αέριο 1	H 270
Οξ. Υγρ. 1	H 271
Οξ. Στερ. 1	
Οξ. Υγρ. 2, Οξ. Υγρ. 3	H 272
Οξ. Στερ. 2, Οξ. Στερ. 3	

HP 3 "Εύφλεκτο":

- εύφλεκτα υγρά απόβλητα: υγρά απόβλητα που έχουν σημείο ανάφλεξης όχι πάνω από 60 °C ή απόβλητα πετρελαίου εσωτερικής καύσης, πετρελαίου ντίζελ ή ελαφρών πετρελαίων θέρμανσης που έχουν σημείο ανάφλεξης > 55 °C και ≤ 75 °C·
- εύφλεκτο πυροφορικό υγρό και στερεά απόβλητα: στερεά ή υγρά απόβλητα που, ακόμα και σε μικρές ποσότητες, μπορούν να αναφλεγούν εντός πέντε λεπτών από την επαφή με αέρα·
- εύφλεκτα στερεά απόβλητα: στερεά απόβλητα που είναι άμεσα δυνατό να καούν ή μπορούν να προκαλέσουν ή να συμβάλουν σε ανάφλεξη λόγω τριβής·
- εύφλεκτα αέρια απόβλητα: αέρια απόβλητα που είναι αναφλέξιμα στον αέρα σε θερμοκρασία 20 °C και σταθερή πίεση 101,3 kPa·

— απόβλητα που αντιδρούν με το νερό: απόβλητα που, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες·
— άλλα εύφλεκτα απόβλητα: εύφλεκτα αερολύματα, εύφλεκτα αυτοθερμαινόμενα απόβλητα, εύφλεκτα οργανικά υπεροξείδια και εύφλεκτα αυτοαντιδρώντα απόβλητα.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται σε έναν από τους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και στους κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας που παρουσιάζονται στον πίνακα 3, τα απόβλητα πρέπει να αξιολογούνται, εφόσον είναι σκόπιμο και αναλογικό, σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών. Εάν η παρουσία μιας ουσίας υποδηλώνει ότι το απόβλητο είναι εύφλεκτο, αυτό πρέπει να ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 3.

Πίνακας 3: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 3:

Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας	Κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας
Εύφλ. Αέριο 1	H220
Εύφλ. Αέριο 2	H221
Αερόλυμα 1	H222
Αερόλυμα 2	H223
Εύφλ. Υγρ. 1	H224
Εύφλ. Υγρ. 2	H225
Εύφλ. Υγρ. 3	H226
Εύφλ. Στερ. 1	H228
Εύφλ. Στερ. 2	
Αυτοαντ. ΓΔ	H242
Αυτοαντ. ΕΣΤ	
Οργ. Υπεροξ. ΓΔ	
Οργ. Υπεροξ. ΕΣΤ	
Πυρ. Υγρ. 1	H250
Πυρ. Στερ. 1	

Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας	Κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας
Αυτοθερμ.1	H251
Αυτοθερμ. 2	H252
Αντιδρά με το νερό 1	H260
Αντιδρά με το νερό 2 Αντιδρά με το νερό 3	H261

HP 4 "Ερεθιστικό — ερεθισμός του δέρματος και οφθαλμική βλάβη": απόβλητα, η εφαρμογή των οποίων μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος ή οφθαλμική βλάβη.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν την οριακή τιμή, οι οποίες ταξινομούνται σε έναν από τους ακόλουθους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας, και η συγκέντρωση είναι ίση ή μεγαλύτερη από ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω όρια συγκέντρωσης, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 4.

Η οριακή τιμή για εξέταση σε αξιολόγηση για Διαβρ. δέρμ. 1Α (H314), Ερεθ. δέρμ. 2 (H315), Οφθ. βλάβη 1 (H318) και Οφθ. ερεθ. 2 (H319) είναι 1 %.

Αν το άθροισμα των συγκεντρώσεων όλων των ουσιών που είναι ταξινομημένες ως Διαβ. δέρμ. 1Α (H314) είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 1 %, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 4.

Αν το άθροισμα των συγκεντρώσεων όλων των ουσιών που είναι ταξινομημένες ως H318 είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 10 %, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 4.

Αν το άθροισμα των συγκεντρώσεων όλων των ουσιών που είναι ταξινομημένες ως H315 και H319 είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 20 %, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 4.

Απόβλητα που περιέχουν ουσίες ταξινομημένες ως H314 (Διάβρ. δέρμ. 1Α, 1Β ή 1Γ) σε ποσότητα μεγαλύτερη ή ίση του 5 % ταξινομούνται ως επικίνδυνα σύμφωνα με την HP 8. Η HP 4 δεν εφαρμόζεται αν τα απόβλητα είναι ταξινομημένα στην HP 8.

HP 5 "Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (ΕΤΟΣ)/Τοξικότητα από αναρρόφηση": απόβλητα που μπορεί να προκαλέσουν ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους είτε από εφάπαξ έκθεση, είτε από επανειλημμένη έκθεση, ή που προκαλούν οξείες τοξικές επιδράσεις λόγω αναρρόφησης.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται σε έναν από τους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και στους κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας που παρουσιάζονται στον πίνακα 4, και η συγκέντρωσή τους είναι ίση ή μεγαλύτερη από τα όρια συγκέντρωσης του πίνακα 4, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 5. Όταν ουσίες που ταξινομούνται ως ΕΤΟΣ περιέχονται σε απόβλητα, μια μεμονωμένη ουσία πρέπει να είναι παρούσα σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από το όριο συγκέντρωσης, προκειμένου το απόβλητο να ταξινομηθεί ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 5.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται ως Τοξ. λόγω αναρρ. 1 και το άθροισμα αυτών των ουσιών είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το όριο συγκέντρωσης, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 5, μόνον εφόσον το συνολικό κινηματικό ιξώδες (στους 40 °C) δεν υπερβαίνει τα 20,5 mm^2/s. ([1])

Πίνακας 4: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων και τα αντίστοιχα όρια συγκέντρωσης για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 5

Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας	Κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας	Όριο συγκέντρωσης
ΕΤΟΣ SE 1	H370	1 %
ΕΤΟΣ SE 2	H371	10 %
ΕΤΟΣ SE 3	H335	20 %
ΕΤΟΣ RE 1	H372	1 %
ΕΤΟΣ RE 2	H373	10 %
Τοξ. λόγω αναρρ. 1	H304	10 %

([1]) Το κινηματικό ιξώδες προσδιορίζεται μόνον για υγρά.

HP 6 "Οξεία τοξικότητα": απόβλητα που μπορούν να προκαλέσουν οξείες τοξικές επιδράσεις μέσω πρόσληψης από το στόμα ή το δέρμα, ή διά της εισπνοής.

Εάν το άθροισμα των συγκεντρώσεων όλων των ουσιών που περιέχονται σε ένα απόβλητο, οι οποίες είναι ταξινομημένες σε κωδικό τάξης και κατηγορίας κινδύνου τοξικότητας και σε κωδικό δήλωσης επικινδυνότητας που αναφέρονται στον πίνακα 5, είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το κατώτατο όριο που αναφέρεται στον εν λόγω πίνακα, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 6. Όταν σε ένα απόβλητο υπάρχουν περισσότερες από μία ουσίες που ταξινομούνται ως ουσίες οξείας τοξικότητας, το άθροισμα των συγκεντρώσεων απαιτείται μόνο για ουσίες εντός της ίδιας κατηγορίας επικινδυνότητας.

Οι ακόλουθες οριακές τιμές ισχύουν για εξέταση στο πλαίσιο της αξιολόγησης:

- Για την Οξεία Τοξ. 1, 2 ή 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %·
- Για την Οξεία Τοξ. 4 (H302, H312, H332): 1 %.

Πίνακας 5: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων και τα αντίστοιχα όρια συγκέντρωσης για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 6

Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας	Κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας	Όριο συγκέντρωσης
Οξεία Τοξ. 1 (δια του στόματος)	H300	0,1 %
Οξεία Τοξ. 2 (δια του στόματος)	H300	0,25 %
Οξεία Τοξ. 3 (δια του στόματος)	H301	5 %
Οξεία Τοξ 4 (δια του στόματος)	H302	25 %
Οξεία Τοξ. 1 (δια του δέρματος)	H310	0,25 %
Οξεία Τοξ. 2 (δια του δέρματος)	H310	2,5 %
Οξεία Τοξ. 3 (δια του δέρματος)	H311	15 %
Οξεία Τοξ. 4 (δια του δέρματος)	H312	55 %
Οξεία Τοξ. 1 (δια της εισπνοής)	H330	0,1 %
Οξεία Τοξ. 2 (δια της εισπνοής)	H330	0,5 %

Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας	Κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας	Όριο συγκέντρωσης
Οξεία Τοξ. 3 (δια της εισπνοής)	H331	3,5 %
Οξεία Τοξ. 4 (δια της εισπνοής)	H332	22,5 %

HP 7 "Καρκινογόνο": απόβλητα που προκαλούν καρκίνο ή αυξάνουν τη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία ουσία που ταξινομείται σε έναν από τους ακόλουθους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας, της οποίας η συγκέντρωση είναι ίση ή μεγαλύτερη από ένα από τα παρακάτω όρια συγκέντρωσης που παρουσιάζονται στον πίνακα 6, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 7. Όταν περισσότερες της μιάς ουσίες που ταξινομούνται ως καρκινογόνες περιέχονται σε ένα απόβλητο, μια μεμονωμένη ουσία πρέπει να είναι παρούσα σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από το όριο συγκέντρωσης, προκειμένου το απόβλητο να ταξινομηθεί ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 7.

Πίνακας 6: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων και τα αντίστοιχα όρια συγκέντρωσης για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 7

Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας	Κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας	Όριο συγκέντρωσης
Καρκιν. 1A	H350	0,1 %
Καρκιν. 1B		
Καρκιν. 2	H351	1,0 %

HP8 "Διαβρωτικό": απόβλητα, η εφαρμογή των οποίων μπορεί να προκαλέσει διάβρωση του δέρματος.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται ως Διάβρ. Δέρμ. 1A, 1B ή 1Γ (H314) και το άθροισμα των συγκεντρώσεών τους ή είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 5 %, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 8.

Η οριακή τιμή που ισχύει για εξέταση στο πλαίσιο της αξιολόγησης για Διαβρ. Δέρμ. 1A, 1B, 1Γ (H314) είναι 1,0 %.

HP 9 "Μολυσματικό": απόβλητα που περιέχουν ανθεκτικούς μικροοργανισμούς ή τις τοξίνες τους, οι οποίες είναι γνωστό ή υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι προκαλούν ασθένειες στον άνθρωπο ή σε άλλους ζώντες οργανισμούς.

Ο χαρακτηρισμός του HP 9 εκτιμάται από τους κανόνες που καθορίζονται στα έγγραφα αναφοράς ή στη νομοθεσία στα κράτη μέλη.

HP 10 "Τοξικό για την αναπαραγωγή": απόβλητα που έχουν δυσμενείς επιδράσεις για τη σεξουαλική λειτουργία και τη γονιμότητα σε ενηλίκους άνδρες και γυναίκες, καθώς και τοξικότητα στην ανάπτυξη των απογόνων.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία ουσία που ταξινομείται σε έναν από τους ακόλουθους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας, της οποίας η συγκέντρωση είναι ίση ή μεγαλύτερη από ένα από τα παρακάτω όρια συγκέντρωσης που παρουσιάζονται στον πίνακα 7, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 10. Όταν περισσότερες της μιάς ουσίες που ταξινομούνται ως τοξικές για την αναπαραγωγή περιέχονται σε ένα απόβλητο, μια μεμονωμένη ουσία πρέπει να είναι παρούσα σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από το όριο συγκέντρωσης, προκειμένου το απόβλητο να ταξινομηθεί ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 10.

Πίνακας 7: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων και τα αντίστοιχα όρια συγκέντρωσης για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 10

Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας	Κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας	Όριο συγκέντρωσης
Αναπαρ. 1A	H360	0,3 %
Αναπαρ. 1B		
Αναπαρ. 2	H361	3,0 %

HP 11 "Μεταλλαξιογόνο": απόβλητα που μπορεί να προκαλέσουν μετάλλαξη, δηλαδή μόνιμη μεταβολή στην ποσότητα ή τη δομή του γενετικού υλικού ενός κυττάρου.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία ουσία που ταξινομείται σε έναν από τους ακόλουθους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας, της οποίας η συγκέντρωση είναι ίση ή μεγαλύτερη από ένα από τα παρακάτω όρια συγκέντρωσης που παρουσιάζονται στον πίνακα 8, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 11. Όταν περισσότερες της μίας ουσίες που ταξινομούνται ως μεταλλαξιογόνοι περιέχονται σε ένα απόβλητο, μια μεμονωμένη ουσία πρέπει να είναι παρούσα σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από το όριο συγκέντρωσης, προκειμένου το απόβλητο να ταξινομηθεί ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 11.

Πίνακας 8: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων και τα αντίστοιχα όρια συγκέντρωσης για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 11

Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας	Κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας	Όριο συγκέντρωσης
Μεταλλαξ. 1A, Μεταλλαξ. 1 B	H340	0,1 %
Μεταλλαξ. 2	H341	1,0 %

HP 12 "Έκλυση αερίου οξείας τοξικότητας": απόβλητα που εκλύουν αέρια οξείας τοξικότητας (Οξεία Τοξ. 1, 2 ή 3) σε επαφή με το νερό ή με ένα οξύ.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μια ουσία που εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες συμπληρωματικές κατηγορίες επικινδυνότητας: EUH 029, EUH 031 και EUH 032, ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 12 σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών ή κατευθυντήριες γραμμές.

HP 13 "Ευαισθητοποιητικό": απόβλητα που περιέχουν μία ή περισσότερες ουσίες οι οποίες είναι γνωστό ότι έχουν ευαισθητοποιητικές επιδράσεις στο δέρμα ή στα αναπνευστικά όργανα.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μια ουσία που έχει ταξινομηθεί ως ευαισθητοποιητική και έχει χαρακτηριστεί με έναν από τους κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας H317 ή H334 και η συγκέντρωση μίας μεμονωμένης ουσίας είναι ίση ή μεγαλύτερη από το όριο συγκέντρωσης 10 %, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 13.

HP 14 "Οικοτοξικό": απόβλητα που παρουσιάζουν ή είναι δυνατόν να παρουσιάσουν άμεσο ή μελλοντικό κίνδυνο για έναν ή περισσότερους τομείς του περιβάλλοντος.

Τα απόβλητα που πληρούν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις πρέπει να ταξινομούνται ως επικίνδυνα σύμφωνα με την HP 14:

— Το απόβλητο που περιέχει ουσία που ταξινομείται ως καταστροφική για το όζον και έχει χαρακτηριστεί με τον κωδικό δήλωσης επικινδυνότητας H420 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [2] και η συγκέντρωση της ουσίας αυτής είναι ίση ή μεγαλύτερη από το όριο συγκέντρωσης 0,1 %.

[c(H420) ≥ 0,1 %]

— Το απόβλητο που περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται ως οξείας τοξικότητας για το υδάτινο περιβάλλον και έχουν χαρακτηριστεί με τον κωδικό δήλωσης επικινδυνότητας H400 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 και το άθροισμα των συγκεντρώσεων αυτών των ουσιών είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το όριο συγκέντρωσης 25 %. Για τις ουσίες αυτές ισχύει τιμή διαχωρισμού 0,1 %.

[Σ c (H400) ≥ 25 %]

— Το απόβλητο που περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται ως χρόνιας τοξικότητας για το υδάτινο

---

[2] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).

περιβάλλον 1, 2, ή 3 και έχουν χαρακτηριστεί με τον/τους κωδικό/-ούς δήλωσης επικινδυνότητας H410, H411 ή H412 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, και το άθροισμα των συγκεντρώσεων όλων των ουσιών ταξινομείται ως χρόνιας τοξικότητας για το υδάτινο περιβάλλον 1 (H410) πολλαπλασιαζόμενο επί 100 και προστιθέμενο στο άθροισμα των συγκεντρώσεων όλων των ουσιών που ταξινομούνται ως χρόνιας τοξικότητας για το υδάτινο περιβάλλον 2 (H411) πολλαπλασιαζόμενο επί 10 και προστιθέμενο στο άθροισμα των συγκεντρώσεων όλων των ουσιών που ταξινομούνται ως χρόνιας τοξικότητας 3 (H412) είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το όριο συγκέντρωσης 25 %. Για ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως H410 ισχύει τιμή διαχωρισμού 0,1 % και για ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως H411 ή H412 ισχύει τιμή διαχωρισμού 1 %.

$[100 \times \Sigma c\ (H410) + 10 \times \Sigma c\ (H411) + \Sigma c\ (H412) \geq 25\ \%]$

— Το απόβλητο που περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται ως χρόνιας τοξικότητας για το υδάτινο περιβάλλον 1, 2, 3 ή 4 και έχουν χαρακτηριστεί με τον/τους κωδικό/-ούς δήλωσης επικινδυνότητας H410, H411, H412 ή H413 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 και το άθροισμα των συγκεντρώσεων αυτών των ουσιών που ταξινομούνται ως χρόνιας τοξικότητας για το υδάτινο περιβάλλον είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το όριο συγκέντρωσης 25 %. Για ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως H410 ισχύει τιμή διαχωρισμού 0,1 % και για ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως H411, H412 ή H413 ισχύει τιμή διαχωρισμού 1 %.

$[\Sigma\ c\ H410 + \Sigma\ c\ H411 + \Sigma\ c\ H412 + \Sigma\ c\ H413 \geq 25\ \%]$

όπου: Σ = άθροισμα και c = συγκεντρώσεις των ουσιών.

HP 15 "Απόβλητο ικανό να επιδείξει μια επικίνδυνη ιδιότητα που αναφέρεται ανωτέρω, που δεν είναι άμεσα εμφανής στο αρχικό απόβλητο".

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που έχουν χαρακτηριστεί με μία από τις δηλώσεις επικινδυνότητας ή τις συμπληρωματικές δηλώσεις επικινδυνότητας που παρουσιάζονται στον πίνακα 9, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 15, εκτός αν το απόβλητο είναι τέτοιας μορφής ώστε σε καμία περίπτωση να μην εμφανίζει εκρηκτικές ή δυνητικά εκρηκτικές ιδιότητες.

Πίνακας 9: Δηλώσεις επικινδυνότητας και συμπληρωματικές δηλώσεις επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων με σκοπό την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 15:

Δήλωση (δηλώσεις) επικινδυνότητας/Συμπληρωματική (-ές) δήλωση (δηλώσεις) επικινδυνότητας	
Σε περίπτωση πυρκαγιάς ενδέχεται να προκύψει μαζική έκρηξη	H205
Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση	EUH001
Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξείδια	EUH019
Κίνδυνος έκρηξης εάν θερμανθεί υπό περιορισμό	EUH044

Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να χαρακτηρίσουν ένα απόβλητο ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 15 με βάση άλλα ισχύοντα κριτήρια, όπως η αξιολόγηση των στραγγισμάτων.

Μέθοδοι δοκιμών

Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι που περιγράφονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 440/2008 του Συμβουλίου ([3]) και σε άλλα συναφή σημειώματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) ή άλλες διεθνώς αναγνωρισμένες μέθοδοι δοκιμών και κατευθυντήριες γραμμές.

([3]) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 440/2008 του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2008, για καθορισμό των μεθόδων δοκιμής κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), ΕΕ L 142 της 31.5.2008, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 57

(Παράρτημα IV της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

Μέτρα που μπορεί να επηρεάσουν τις προϋποθέσεις-πλαίσια σχετικά με την παραγωγή αποβλήτων

1. Χρήση μέτρων σχεδιασμού ή άλλα οικονομικά μέσα που προάγουν την αποτελεσματική χρήση των πόρων.

2. Προαγωγή της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της επίτευξης καθαρότερων προϊόντων και τεχνολογιών που παράγουν λιγότερα απόβλητα, καθώς και διανομή και χρήση των αποτελεσμάτων της εν λόγω έρευνας και ανάπτυξης.

3. Ανάπτυξη αποτελεσματικών και χρήσιμων δεικτών για τις περιβαλλοντικές πιέσεις που συνδέονται με την παραγωγή αποβλήτων με στόχο τη συμβολή στην πρόληψη παραγωγής αποβλήτων σε όλα τα επίπεδα, από τις συγκρίσεις προϊόντων σε ενωσιακό επίπεδο μέχρι δράσεις που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλίες των τοπικών αρχών και μέτρα σε εθνικό επίπεδο.

Μέτρα που μπορεί να επηρεάσουν τις φάσεις σχεδιασμού, παραγωγής και διανομής

4. Προαγωγή του οικολογικού σχεδιασμού (συστηματική ενσωμάτωση περιβαλλοντικών μελημάτων στον σχεδιασμό προϊόντων με στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος καθ' όλο τον κύκλο της ζωής του).

5. Παροχή πληροφοριών για τεχνικές πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών από τη βιομηχανία.

6. Οργάνωση της εκπαίδευσης των αρμόδιων αρχών όσον αφορά την εισαγωγή των απαιτήσεων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων στις άδειες που εκδίδονται δυνάμει του ν. 4014/2011 (Α΄ 209).

7. Ένταξη μέτρων πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων σε εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται στην οδηγία 96/61/ΕΚ. Ανάλογα με την περίπτωση, στα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται και αξιολογήσεις ή σχέδια πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων.

8. Προσφυγή σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης ή παροχή στήριξης στις επιχειρήσεις με οικονομικά, συμβουλευτικά ή άλλα μέσα. Τα μέτρα αυτά μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά στις περιπτώσεις που αφορούν μικρομεσαίες

επιχειρήσεις και λειτουργούν μέσω καθιερωμένων δικτύων επιχειρήσεων.

9. Προσφυγή σε εθελοντικές συμφωνίες, επιτροπές καταναλωτών/παραγωγών, ή τομεακές διαπραγματεύσεις, έτσι ώστε οι σχετικές επιχειρήσεις ή βιομηχανικοί κλάδοι να καταρτίσουν τα δικά τους σχέδια ή στόχους πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων ή να διορθώσουν τα προϊόντα ή τις συσκευασίες που παράγουν απόβλητα.

10. Προαγωγή αξιόπιστων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου του EMAS και του ISO 14001.

Μέτρα που μπορεί να επηρεάσουν τις φάσεις κατανάλωσης και χρήσης

11. Οικονομικά μέσα, όπως κίνητρα για καθαρές προμήθειες ή καθιέρωση υποχρεωτικής πληρωμής από τους καταναλωτές για συγκεκριμένα αντικείμενα ή στοιχεία συσκευασίας που θα μπορούσαν αλλιώς να διατίθενται δωρεάν.

12. Προσφυγή σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης και παροχής πληροφοριών που απευθύνονται στο ευρύ κοινό ή σε ειδικές ομάδες καταναλωτών.

13. Προαγωγή αξιόπιστων οικολογικών σημάτων.

14. Συμφωνίες με τη βιομηχανία, όπως η χρήση επιτροπών προϊόντων όπως εκείνες που συγκροτούνται στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Πολιτικών Προϊόντων ή με λιανοπωλητές, για τη διάθεση πληροφοριών σχετικά με την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και με προϊόντα που έχουν λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

15. Στο πλαίσιο δημόσιων και εταιρικών προμηθειών, ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών κριτηρίων και των κριτηρίων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων σε δημοπρασίες και συμβάσεις, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο για Περιβαλλοντικές Δημόσιες Προμήθειες που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Οκτωβρίου 2004.

16. Προαγωγή της επαναχρησιμοποίησης ή/και επιδιόρθωσης κατάλληλων απορριφθέντων προϊόντων ή των συστατικών στοιχείων τους, ιδίως μέσω της χρήσης εκπαιδευτικών ή οικονομικών μέτρων, μέτρων εφοδιαστικής ή άλλων μέτρων, όπως η παροχή στήριξης σε διαπιστευμένα δίκτυα επισκευής και επαναχρησιμοποίησης ή στη σύστασή τους, ιδίως σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4

([1])

(Παράρτημα IVα της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει παρεμβληθεί με την παρ. 32 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/851/ΕΕ)

1. Τέλη και περιορισμοί για την υγειονομική ταφή και αποτέφρωση των αποβλήτων, που παρέχουν κίνητρα για την πρόληψη και την ανακύκλωση και διατηρούν την υγειονομική ταφή ως τη λιγότερο προτιμώμενη επιλογή για τη διαχείριση των αποβλήτων.

2. Προγράμματα «πληρώνω όσο πετάω», που χρεώνουν τους παραγωγούς αποβλήτων με βάση την πραγματική ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων και προσφέρουν κίνητρα για διαχωρισμό στην πηγή των ανακυκλώσιμων αποβλήτων και για τη μείωση των μεικτών αποβλήτων.

3. Φορολογικά κίνητρα για τη δωρεά προϊόντων, ιδίως τροφίμων.

4. Προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για διάφορους τύπους αποβλήτων, και μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας, της οικονομικής αποδοτικότητας και της διακυβέρνησής τους

5. Προγράμματα καταβολής εγγύησης-επιστροφής και άλλα μέτρα που ενθαρρύνουν την αποτελεσματική συλλογή χρησιμοποιημένων προϊόντων και υλικών.

6. Ορθός σχεδιασμός των επενδύσεων σε υποδομές διαχείρισης αποβλήτων, μεταξύ άλλων μέσω των ταμείων της Ένωσης.

7. Βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις για την ενθάρρυνση της καλύτερης διαχείρισης των αποβλήτων και τη χρήση ανακυκλωμένων προϊόντων και υλικών.

8. Σταδιακή κατάργηση επιδοτήσεων που δεν είναι σύμφωνες με την ιεράρχηση των αποβλήτων.

9. Χρήση φορολογικών μέτρων ή άλλων μέσων για την προώθηση της αποδοχής προϊόντων και υλικών που έχουν προετοιμαστεί για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση.

10. Υποστήριξη της έρευνας και καινοτομίας σε προηγμένες τεχνολογίες ανακύκλωσης και ανακατασκευής.

11. Χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών επεξεργασίας αποβλήτων.

12. Οικονομικά κίνητρα για τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές, ιδίως για την προώθηση της πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων και την ευρύτερη χρήση προγραμμάτων χωριστής συλλογής, με παράλληλη αποφυγή της υποστήριξης για υγειονομική ταφή και αποτέφρωση.

13. Εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού, ιδίως για τη χωριστή συλλογή, την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και τη μείωση των απορριμμάτων, και ενσωμάτωση των θεμάτων αυτών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

14. Συστήματα συντονισμού, μεταξύ άλλων με ψηφιακά μέσα, μεταξύ όλων των αρμόδιων δημόσιων αρχών που συμμετέχουν στη διαχείριση των αποβλήτων.

15. Προώθηση διαρκούς διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών, όσον αφορά στη διαχείριση των αποβλήτων, και ενθάρρυνση για τη σύναψη εθελοντικών συμφωνιών και την υποβολή στοιχείων από τις επιχειρήσεις, σχετικά με τα απόβλητα.

([1]) Τα εν λόγω μέσα και μέτρα μπορούν να παρέχουν κίνητρα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, που αποτελεί την κορυφαία βαθμίδα της ιεράρχησης των αποβλήτων. Στο παράρτημα IV παρατίθεται πλήρης κατάλογος πιο συγκεκριμένων παραδειγμάτων μέτρων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Χρωματική κωδικοποίηση περιεκτών για τη χωριστή συλλογή αντικειμένων και αποβλήτων με σκοπό την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση

1. Με σκοπό την ανάπτυξη ενός εναρμονισμένου μοντέλου σε εθνικό επίπεδο για τη χωριστή συλλογή και την επισήμανση των αποβλήτων με τη χρήση χρωμάτων και εικονογραμμάτων για τους περιέκτες αντικειμένων ή ρευμάτων αποβλήτων, ακολουθείται η παρακάτω αντιστοίχιση:

Ρεύμα αποβλήτων/ αντικείμενα	Χρώμα και μέσο συλλογής
Βιοαπόβλητα	Καφέ κάδος
Χαρτί / χαρτόνι	Κίτρινος κάδος
Γυαλί	Γαλάζιος κάδος ή μπλε κώδωνας
Πλαστικά	Πορτοκαλί κάδος
Μέταλλα	Κόκκινος κάδος
Κλωστοϋφαντουργικά	Μωβ κάδος ή κάδος διαφορετικού σχήματος
Από κοινού συλλεγέντα απόβλητα συσκευασίας	Μπλε κάδος
Σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα	Πράσινος ή γκρι κάδος
Μικρές ποσότητες επικινδύνων αποβλήτων από νοικοκυριά	Λευκός με κόκκινες επισημάνσεις κάδος
Απορριπτόμενες δραστικές ουσίες και φαρμακευτικά προϊόντα με ληγμένη ημερομηνία ή μη	Κάδος με χρώμα ανοιχτό πράσινο
Μεταχειρισμένα παιχνίδια Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)	Λευκός κάδος Διαφανής κάδος και ειδικά για λαμπτήρες σε χάρτινη συσκευασία πράσινου χρώματος

2. Οι χρωματισμοί της παρ. 1 αφορούν στο σύνολο του περιέκτη ή στο κάλυμμα αυτού. Το είδος των αποβλήτων ή αντικειμένων που απορρίπτονται στον περιέκτη πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά επί αυτών και να αποτυπώνεται με ευκρίνεια σε σχετικό εικονόγραμμα.

3. Την υποχρέωση τήρησης των αναφερόμενων στις παρ. 1 και 2 έχουν οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και οι φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ), εφόσον πρόκειται για ρεύματα αποβλήτων για τα οποία έχει θεσπιστεί Πρόγραμμα Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού, οι οποίοι και υποχρεούνται να τα εφαρμόζουν για όλες τις προμήθειες που πραγματοποιούν από τη δημοσίευση του παρόντος. Η υποχρέωση της παρούσας δεν καταλαμβάνει τις συμβάσεις των οποίων η διαδικασία ανάθεσης έχει εκκινήσει πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.
4. Στην περίπτωση υφιστάμενου εξοπλισμού, απαιτείται η προσαρμογή του καλύμματος των περιεκτών ως προς τα ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού εικονογράμματος, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
5. Στην περίπτωση χρήσης άλλων μέσων για τη συλλογή υλικών ή αντικειμένων, όπως σακουλών με τη μέθοδο «πόρτα – πόρτα», απαιτείται η χρήση ημιδιαφανών σακουλών, οι οποίες φέρουν αυτοκόλλητο με το χρώμα και τις αντίστοιχες πληροφορίες για το αντίστοιχο υλικό ή αντικείμενο.
6. Στην περίπτωση χρήσης σακουλών για τη συλλογή αποβλήτων σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, που εφαρμόζουν το σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω» του άρθρου 1α του ν. 25/1975 (Α΄ 74) με σακούλα, τότε αυτή απαιτείται να έχει τις προδιαγραφές της παρ. 1.
7. Στην περίπτωση φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα οι οποίοι, σύμφωνα με τον παρόντα, υποχρεούνται στη χωριστή συλλογή αποβλήτων ή και μεταχειρισμένων αντικειμένων εντός των κτιρίων στα οποία στεγάζονται ή άλλων χώρων και εγκαταστάσεων για τις οποίες φέρουν την ευθύνη λειτουργίας, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός συλλογής των αποβλήτων ή και αντικειμένων πρέπει να ακολουθεί ως προς τον χρωματισμό και τα εικονογράμματα τα προβλεπόμενα στο παρόν.
8. Στα αναφερόμενα στο παρόν ρεύματα αντικειμένων και αποβλήτων, δεν περιλαμβάνονται α) εκείνα τα ρεύματα για τα οποία εφαρμόζεται σύστημα εγγυοδοσίας (όπως φιάλες PET, συσκευασίες αλουμινίου), δεδομένου του ειδικότερου τρόπου συλλογής αυτών, καθώς και β) τα ογκώδη απόβλητα (όπως έπιπλα, στρώματα).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Πράσινα σημεία

Τα ειδικότερα χαρακτηριστικά για τα Πράσινα Σημεία (ΠΣ), τα Κέντρα Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) και τις Γωνιές Ανακύκλωσης (ΓΑ), καθώς και οι αποδεκτές κατηγορίες αποβλήτων αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες 1 και 2.

Πίνακας 1

ΤΥΠΟΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (Q)	**ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Κωδικός ΕΚΑ)**	**ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**
Πράσινα Σημεία (ΠΣ) - Κέντρα Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης, Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) Q>15 t	Μέταλλα 20 01 40, μεταλλική συσκευασία 15 01 04 Χαρτί και χαρτόνι 20 01 01, συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 15 01 01 Πλαστικά 20 01 39, πλαστική συσκευασία 15 01 02 Γυάλινη συσκευασία 15 01 07, Γυαλί 20 01 02 Ξύλινη συσκευασία 15 01 03, Ξύλο 20 01 38 Σύνθετη συσκευασία 15 01 05 Βρώσιμα λίπη και Έλαια 20 01 25 Απόβλητα Ηλεκτρικού / Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36 Απόβλητα φορητών και ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 20 01 33*, 20 01 34 Απόβλητα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 20 01 10, 20 01 11, 15 01 09	<u>Α. Χωροθέτηση Πράσινων Σημείων</u> 1. Εγκαθίστανται με απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής του οικείου Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού. 2. Εγκατάσταση εντός ή εκτός σχεδίου πόλης, εντός οριοθετημένων οικισμών ή οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 ή σε γήπεδα του άρθρου 8Α του π.δ. 31/1985 (Δ΄ 270), σύμφωνα με το π.δ. 59/2018 (Α΄ 114) και κατά παρέκκλιση των κείμενων πολεοδομικών διατάξεων. Όπου το π.δ. 59/2018 αναφέρεται σε Μικρά Πράσινα Σημεία, νοείται ότι αναφέρεται σε Πράσινα Σημεία του παρόντος με έκταση του γηπέδου μικρότερη ή ίση των 1000 τ.μ. 3. Η εγκατάσταση των Πράσινων Σημείων επιτρέπεται και μέσα στους κοινόχρηστους χώρους της παρ. 8 του άρθρου 3 του από 20.9.1995 προεδρικού διατάγματος της περιοχής του Ελαιώνα (Δ΄ 1049), καθώς και στη Ζώνη Α του από 6.3.2003 π.δ. (Δ΄166). 4. Οι εργασίες για την κατασκευή υποστηρικτικών κτισμάτων του Πράσινου Σημείου, όπως γραφείου προσωπικού και χώρου φύλαξης υλικών και εξοπλισμού, άλλων τυχόν απαιτούμενων χώρων, υποστέγων, προκατασκευασμένων οικίσκων τύπου κοντέινερ για βοηθητικές χρήσεις και έργων υποδομής, γίνονται με έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας εφόσον η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) τ.μ., τηρουμένων των προϋποθέσεων των παρ. 2 και 3. Στην επιφάνεια αυτή δεν προσμετρώνται τυχόν υπόστεγα, στέγαστρα, προκατασκευασμένοι οικίσκοι τύπου κοντέινερ και έργα υποδομής. 5. Επιτρέπεται η χρήση υφιστάμενων κτιρίων ή τμημάτων τους, οποιασδήποτε επιφάνειας, που βρίσκονται εντός της έκτασης όπου εγκαθίστανται

	Βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων 20 02 01 Ογκώδη απόβλητα 20 03 07 Μικρές ποσότητες αποβλήτων από μικροεπισκευές και συντηρήσεις οικοδομών 20 01 99 Συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών 15 01 10*, Παρασιτοκτόνα 200119*, Χρώματα, μελάνια, κόλλες 200127*, Απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 200129* Διαλύτες 20 01 13* Οξέα 20 01 14* Αλκαλικά απόβλητα 20 01 15* Φωτογραφικά χημικά 20 01 17* Έλαια και λίπη, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 20 01 25, 20 01 26* Ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 20 01 37* Γεωργικά πλαστικά 02 01 04	Πράσινα Σημεία, για την υποστήριξη αυτών, όπως γραφείου προσωπικού και χώρου φύλαξης υλικών και εξοπλισμού, εφόσον τηρούνται οι σχετικές προδιαγραφές. Β. Λειτουργία 1. Στα ΠΣ και στα ΚΑΕΔΙΣΠ πραγματοποιούνται οι ακόλουθες εργασίες: α. Συγκέντρωση των αντικειμένων / αποβλήτων προς επαναχρησιμοποίηση / ανακύκλωση αντίστοιχα, σε κάδους, κοντέινερ ή άλλου τύπου περιέκτες, β. χειροδιαλογή στην περίπτωση αστοχιών, γ. όπου είναι δυνατόν, εξασφάλιση ζύγισης εξερχόμενων ποσοτήτων ή/και εισερχομένων ποσοτήτων, δ. μείωση του όγκου (π.χ. συμπίεση - δεματοποίηση), όπου απαιτείται) 2. Πρέπει να γίνεται τακτική απομάκρυνση των υλικών που συγκεντρώνονται ανάλογα με τον ρυθμό συγκέντρωσης και κατ' ελάχιστον μία φορά τον μήνα, ώστε αφενός να μην υπάρχει υπέρβαση της ονομαστικής αποθηκευτικής ικανότητας των ΠΣ ή ΚΑΕΔΙΣΠ και αφετέρου να διατηρείται η ευταξία του χώρου. Γ. Υποδομές-Εξοπλισμός Τα ΠΣ και ΚΑΕΔΙΣΠ πρέπει να διαθέτουν: 1. Κατάλληλο δάπεδο, όπου απαιτείται, ώστε να αποτρέπεται η ρύπανση του εδάφους και υπεδάφους από πιθανές διαρροές. 2. Περίφραξη στα όρια του γηπέδου 3. Κατάλληλο φωτισμό 4. Κατάλληλο σύστημα πυρόσβεσης 5. Τις αναγκαίες υποδομές για την κάλυψη των λειτουργιών τους. Εφόσον απαιτούνται, κατόπιν τεκμηρίωσης ως προς τις απαιτούμενες επιφάνειες: α) στέγαστρα και αποθήκες, β) χώρους αποθήκευσης επαναχρησιμοποιήσιμων αντικειμένων, γ) χώρους ενημέρωσης και προώθησης της ανακύκλωσης. 6. Κατάλληλο εξοπλισμό: μέσα συλλογής, κάδους και κοντέινερ διαφόρων τύπων, εξοπλισμό ασφαλείας και προστασίας από κλοπές και, όπου απαιτείται, συμπιεστές ή/και δεματοποιητές, κλαδοτεμαχιστή, εξοπλισμό ζύγισης και λοιπό λειτουργικό εξοπλισμό.

		7. Επαρκείς και κατάλληλες πληροφοριακές πινακίδες σε όλα τα σημεία για την ενημέρωση των πολιτών.

Πίνακας 2

ΤΥΠΟΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (Q)	**ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Κωδικός ΕΚΑ)**	**ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**
Γωνίες Ανακύκλωσης (ΓΑ) Q<15 t	Μέταλλα 20 01 40, μεταλλική συσκευασία 15 01 04 Χαρτί και χαρτόνι 20 01 01, συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 15 01 01 Πλαστικά 20 01 39, πλαστική συσκευασία 15 01 02 Γυάλινη συσκευασία 15 01 07 Σύνθετη συσκευασία 15 01 05 Βρώσιμα λίπη και Έλαια 20 01 25 Απόβλητα Ηλεκτρικού / Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) μικρού μεγέθους, 20 01 35*, 20 01 36 Απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών 20 01 33*, 20 01 34	<u>Α. Χωροθέτηση</u> 1. Οι ΓΑ εγκαθίστανται με απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής του οικείου Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού. Σε περίπτωση εγκατάστασης σε ιδιωτικούς χώρους, απαιτείται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη του χώρου. 2. Έκταση περιγράμματος <=50 τ.μ. 3. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ΓΑ εντός κοινοχρήστων χώρων οικισμών, όπως πλατείες και χώροι πρασίνου, εφόσον ο χώρος που καταλαμβάνουν δεν ξεπερνά το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συνολικής έκτασης του κοινόχρηστου χώρου. Στην περίπτωση που ο χώρος πρασίνου υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, είναι υποχρεωτική η έγκριση του δασαρχείου. 4. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ΓΑ σε τμήμα οικοδομήσιμων εκτάσεων ανεξαρτήτως αρτιότητας και οικοδομησιμότητας, εφόσον αποτελεί διακριτό τμήμα αδόμητου οικοπέδου και σε καμία περίπτωση ακάλυπτο χώρο δομημένου οικοπέδου, με την εξαίρεση των περιπτώσεων της παρ. 5. 5. Στις περιπτώσεις κοινωφελών, δημόσιων ή μεγάλων ιδιωτικών κτιρίων, όπως σχολεία, αθλητικά κέντρα, χώροι συνάθροισης κοινού, πολυκαταστήματα, επιτρέπεται η εγκατάστασή τους σε τμήμα του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου, εφόσον αυτό είναι απευθείας προσβάσιμο από τα οχήματα συλλογής. 6. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η κοπή δέντρων, προκειμένου να εγκατασταθεί ΓΑ. 7. Για την επιλογή της κατάλληλης θέσης και διάταξης της εγκατάστασης πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τη μικρότερη δυνατή οπτική, ακουστική και αισθητική όχληση της περιοχής. 8. Η ΓΑ επιβάλλεται να γειτνιάζει με την οδό που χρησιμοποιούν τα οχήματα συλλογής. 9. Στις περιπτώσεις χώρων που βρίσκονται σε παραδοσιακά τμήματα πόλεων, σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε ιστορικούς τόπους και γενικά σε περιοχές που υπάγονται σε προστατευτικό καθεστώς βάσει της κείμενης νομοθεσίας, είναι υποχρεωτική η γνωμοδότηση του αρμόδιου

		Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής του ν. 4030/2011 (Α' 249) και του εκάστοτε αρμοδίου φορέα ή οργάνου πριν την εγκατάσταση της ΓΑ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΔΑΥ

Κατηγοριοποίηση ΚΔΑΥ			
Επεξεργασία εισερχόμενων υλικών (t/ημέρα)	Βασικός εξοπλισμός	Συνιστώμενος εξοπλισμός	Παρατηρήσεις
≤ 50 t/ημέρα*	Α. καμπίνα και ταινία χειροδιαλογής Β. πρέσα δεματοποίησης των ανακτώμενων υλικών Γ. μαγνήτης	Κόσκινο διαλογής (κυλινδρικό - περιστροφικό ή επίπεδο - βαλλιστικό) ή άλλη ισοδύναμη διάταξη διαχωρισμού. Σχίστης σάκων	Εγκατάσταση Χειροδιαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών
50 ως 100 t/ημέρα*	Α. καμπίνα και ταινία χειροδιαλογής Β. πρέσα δεματοποίησης των ανακτώμενων υλικών Γ. μαγνήτης Δ. κόσκινο διαλογής (κυλινδρικό - περιστροφικό ή επίπεδο - βαλλιστικό) ή άλλη ισοδύναμη διάταξη διαχωρισμού.	Σχίστης σάκων Οπτικοί διαχωριστές υπερύθρων (NIR)	Εγκατάσταση Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών με προσθήκη μηχανικών διατάξεων διαχωρισμού
>100 t/ημέρα*	Α. καμπίνα και ταινίες χειροδιαλογής Β. πρέσα δεματοποίησης των ανακτώμενων υλικών Γ. μαγνήτης. Δ. κόσκινο/α διαλογής (κυλινδρικό - περιστροφικό ή/και επίπεδο - βαλλιστικό) ή άλλη ισοδύναμη διάταξη διαχωρισμού. Ε. οπτικοί διαχωριστές υπερύθρων (NIR)		Μονάδα Μηχανικής Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών που διαθέτει σύγχρονες λύσεις τεχνολογίας στον τομέα του διαχωρισμού/ ανάκτησης των υλικών.

	Στ. σχίστης σάκων		

Β. ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Πλαστικές συσκευασίες– φιάλες PET • Πλαστικές συσκευασίες φιάλες HDPE • Πλαστικές συσκευασίες φιλμ PE • Πλαστικές συσκευασίες από PP / PS • Διογκωμένη πολυστερίνη (φελιζόλ) • Λοιπές πλαστικές συσκευασίες	ΕΚΑ 191204
Συσκευασίες αλουμινίου	191203
Σιδηρούχες συσκευασίες	191202
Χαρτί / χαρτόνι	191201
Γυάλινες συσκευασίες	191205
Ξύλινες συσκευασίες	191207
Χάρτινες συσκευασίες υγρών προϊόντων	191212
Καύσιμα απόβλητα (καύσιμα προερχόμενα από απόβλητα)	191210

Γ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

Τα ανακτώμενα υλικά πρέπει να έχουν τις εξής ελάχιστες προδιαγραφές

- Ποσοστό προσμείξεων στο χαρτί/χαρτόνι συσκευασίας (εξαιρουμένης της υγρασίας και του σύρματος του δέματος): μέχρι δύο τοις εκατό (2%) κατά βάρος (κ.β.)
- Ποσοστό προσμείξεων στις κατηγορίες των πλαστικών συσκευασιών (εξαιρουμένων πωμάτων, ετικετών και του σύρματος του δέματος): μέχρι δύο τοις εκατό (2%) κ.β.
- Ποσοστό προσμείξεων στις συσκευασίες αλουμινίου και σιδήρου (εξαιρουμένου του σύρματος του δέματος): μέχρι δύο τοις εκατό (2%) κ.β.
- Ποσοστό προσμείξεων στις γυάλινες συσκευασίες (εξαιρουμένων στοιχείων που δεν είναι δυνατό να διαχωριστούν με

το χέρι): μέχρι δύο τοις εκατό (2%) κ.β.

- Ποσοστό προσμείξεων στις χάρτινες συσκευασίες υγρών (εξαιρουμένων πωμάτων, ετικετών και του σύρματος του δέματος): μέχρι δύο τοις εκατό (2%) κ.β.

Ως πρόσμιξη θωρείται οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο του δέματος ή χύδην φορτίου εκτός από το υλικό της εκάστοτε κατηγορίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

1. Όλα τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) και δημόσιας χρήσης (Φ.Δ.Χ.) που μεταφέρουν απόβλητα ελαίων, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 3 φέρουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού θέσης κατά την έννοια της παρ. 1 της υπ' αριθμ. 48941/3564/2012 (Β΄ 3052) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Ναυτιλίας και Αιγαίου, όπως εκάστοτε ισχύει, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός της θέσης κάθε οχήματος σε πραγματικό χρόνο μέσω σήματος που εκπέμπεται από τον πομπό του συστήματος προς το κέντρο ελέγχου.

2. Αναφορικά με τις προδιαγραφές του συστήματος της παρ. 1 εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. 48941/3564/2012 κοινής υπουργικής απόφασης.

3. Η τοποθέτηση και η σωστή λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) στα οχήματα είναι αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη και της εταιρείας που το εγκαθιστά. Ο εγκαταστάτης πρέπει να λάβει υπόψη του τις προβλέψεις του παρόντος κατ' αναλογία των ρυθμίσεων της υπ' αριθμ. 48941/3564/2012 κοινής υπουργικής απόφασης και ειδικότερα να τηρήσει όλες τις απαιτήσεις των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας ADR όσον αφορά στη σωστή εγκατάσταση του εν λόγω ηλεκτρονικού συστήματος και να παραδώσει εν πλήρη λειτουργία το σύστημα. Ο εγκαταστάτης χορηγεί στον ιδιοκτήτη του οχήματος την πιστοποίηση του εξοπλισμού για την ορθή τοποθέτηση και καλή λειτουργία του.

4. Κατ' αναλογία με όσα προβλέπονται στην υπ' αριθμ. 48941/3564/2012 κοινή υπουργική απόφαση, οι φορείς ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων που εξουσιοδοτούνται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τον αρχικό και περιοδικό έλεγχο των προαναφερθέντων οχημάτων πρέπει να πιστοποιούν την τοποθέτηση του ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης, εκδίδοντας τη βεβαίωση του Παραρτήματος Ι της ανωτέρω κοινής απόφασης.

5. Τα ΚΤΕΟ (δημόσια και ιδιωτικά) ελέγχουν σε κάθε έλεγχο την ύπαρξη του εν λόγω συστήματος και της

βεβαίωσης του φορέα ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Αν κατά τον έλεγχο προκύπτει ότι δεν υφίσταται τέτοιο σύστημα ή/και ελλείπει η βεβαίωση του φορέα ελέγχου πρέπει να σημειώνεται στο σημείο 1404 της υπ' αριθμ. 44800/123/85 απόφασης του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνών (Β΄ 781) «Επικίνδυνη έλλειψη» και στον χώρο των παρατηρήσεων αναγράφεται η αρμόζουσα αιτιολόγηση, ήτοι η έλλειψη της ηλεκτρονικής συσκευής GPS ή και της βεβαίωσης του φορέα ελέγχου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ
Διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού

1. Για τη ρύπανση με μικροαπορρίμματα μνημείων, αγαλμάτων και αρχαιολογικών χώρων, δημοσίων κτιρίων και ιερών ναών επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ.
2. Για τη μη τήρηση καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων που χρησιμοποιούνται από διοργανωτές εκδηλώσεων (πολιτιστικών και αθλητικών) κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας αυτών επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.
3. Για τη μερική ή ολική καταστροφή των κάδων αποβλήτων ή άλλων μέσων συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων συνεπεία βανδαλισμού επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ. Οι υπαίτιοι των παραπάνω παραβάσεων επιβαρύνονται επιπλέον με το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης του μέσου ή του εξοπλισμού.
4. Για τη ρύπανση με οποιονδήποτε τρόπο των οδών, πεζοδρομίων, κολώνων, κάδων αποβλήτων, καλαθιών και λοιπών μέσων προσωρινής συλλογής και αποθήκευσης αποβλήτων, όπως ενδεικτικά με έντυπα, με αναγραφή συνθημάτων, με επικόλληση αυτοκόλλητων, επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.
5. Για την αυθαίρετη μετακίνηση κάδου μηχανικής αποκομιδής και λοιπών μέσων προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων και μικροαπορριμμάτων από τη θέση που έχει υποδειχθεί από την Υπηρεσία Καθαριότητας του οικείου Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, καθώς και την αυθαίρετη αφαίρεση των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων των κάδων, επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.
6. Για την εναπόθεση αστικών αποβλήτων εκτός των κάδων μηχανικής αποκομιδής και λοιπών μέσων προσωρινής αποθήκευσης, όπως έμπροσθεν ξένης ιδιοκτησίας, σε κοινόχρηστους χώρους, δρόμους ή πεζοδρόμια, σε δέντρα ή κολώνες ή οπουδήποτε αλλού, επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ, υπό την επιφύλαξη διαφορετικής πρόβλεψης στο οικείο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ).
7. Για την εναπόθεση ανάμεικτων αστικών αποβλήτων σε κάδους ανακύκλωσης ή κάδους βιοαποβλήτων,

βιοαποβλήτων σε κάδους ανακύκλωσης, αποβλήτων ανακύκλωσης σε κάδους βιοαποβλήτων ή κάδους σύμμεικτων αποβλήτων, επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.

8. Για τη μη ελαχιστοποίηση του όγκου με συμπίεση ή άλλο πρόσφορο τρόπο, όπως περίδεση, των κάθε μορφής αποβλήτων συσκευασιών και χαρτοκιβωτίων που προέρχονται από εμπορικά καταστήματα, υπεραγορές τροφίμων και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πριν την εναπόθεσή τους σε κάδους ανακύκλωσης, επιβάλλεται πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά η παραπάνω παράβαση, ως κύρωση επιβάλλεται η διακοπή λειτουργίας των παραπάνω δραστηριοτήτων για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών.

9. Για την εναπόθεση εκτός των κάδων μηχανικής αποκομιδής ή άλλων μέσων προσωρινής συλλογής και αποθήκευσης αποβλήτων ή συσκευασιών που προέρχονται από εμπορικά καταστήματα, υπεραγορές τροφίμων και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος επιβάλλεται πρόστιμο διακοσίων (200) ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά η παραπάνω παράβαση, ως κύρωση επιβάλλεται η διακοπή λειτουργίας των παραπάνω δραστηριοτήτων για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών.

10. Για την εναπόθεση αποβλήτων επί του πεζοδρομίου ή του οδοστρώματος ή άλλου κοινόχρηστου χώρου κάθε είδους προϊόντων ή υλικών προερχομένων από εκσκαφές, κατασκευές ή κατεδαφίσεις, χωρίς την κατάλληλη συσκευασία, χωρίς λήψη προστατευτικών μέτρων για την ασφάλεια των πεζών και οχημάτων και χωρίς προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας δημοτικής αρχής ότι τα ανωτέρω απόβλητα θα παραληφθούν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την απόθεσή τους, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ. Ειδικότερα για την εναπόθεση των προαναφερόμενων αποβλήτων σε ρέματα, πάρκα, άλση και δασικές εκτάσεις, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.

11. Για την εναπόθεση λοιπών ογκωδών αποβλήτων, όπως είδη επίπλωσης, στρώματα ύπνου και άλλα, επί

του πεζοδρομίου ή του οδοστρώματος ή άλλου κοινόχρηστου χώρου, χωρίς προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας δημοτικής αρχής ότι τα ανωτέρω απόβλητα θα παραληφθούν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την απόθεσή τους, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ.

12. Για την εγκατάλειψη αδρανών υλικών από εργολάβους ή συλλέκτες - μεταφορείς σε κοινόχρηστους χώρους, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση η οριστική αφαίρεση της άδειάς τους.

13. Για τη μη απομάκρυνση των υλικών εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων και εν γένει οικοδομικών υλικών μετά την πάροδο της οριζόμενης από την οικεία δημοτική αρχή τριήμερης προθεσμίας στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών από Οργανισμό Κοινής Ωφελείας και άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, επιβάλλεται στον εργολάβο του έργου πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.

14. Για την εναπόθεση βλαστικών (πράσινων) αποβλήτων, επί του πεζοδρομίου ή του οδοστρώματος ή άλλου κοινόχρηστου χώρου, χωρίς προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας δημοτικής αρχής, ότι τα ανωτέρω απόβλητα θα παραληφθούν εντός σαράντα οκτώ (48 ωρών) από την απόθεσή τους, επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.

15. Για την εγκατάλειψη επικινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των μολυσματικών, αποβλήτων υγειονομικών μονάδων στο πεζοδρόμιο ή σε άλλο κοινόχρηστο χώρο, ή την απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων σε κάδους που προορίζονται για αστικά απόβλητα, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά η παραπάνω παράβαση, ως κύρωση επιβάλλεται η διακοπή λειτουργίας της υγειονομικής μονάδας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών.

16. Για την απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων στο πεζοδρόμιο ή άλλο κοινόχρηστο χώρο, από λοιπές δραστηριότητες πλην των υγειονομικών μονάδων, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Σε

περίπτωση που διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά η παραπάνω παράβαση, ως κύρωση επιβάλλεται η διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών.

17. Για την απόρριψη επικίνδυνων και βιομηχανικών αποβλήτων σε κάδους που προορίζονται για αστικά απόβλητα από οποιαδήποτε δραστηριότητα, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά η παραπάνω παράβαση, ως κύρωση επιβάλλεται η διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών.

18. Για την απόρριψη μηχανέλαιων από συνεργεία οχημάτων ή μαγειρικών ελαίων από επιχειρήσεις εστίασης στο αποχετευτικό δίκτυο ή σε δίκτυα απορροής επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά η παραπάνω παράβαση, ως κύρωση επιβάλλεται η διακοπή λειτουργίας των παραπάνω δραστηριοτήτων για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών.

19. Για την απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού εντός των κάδων σύμμεικτων αποβλήτων ή των κάδων ανακύκλωσης συσκευασιών, επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.

ΜΕΡΟΣ Γ'
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/852 ΤΗΣ 30ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 94/62/ΕΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Άρθρο 76
Πεδίο εφαρμογής,
(Άρθρο 1 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852 και άρθρο 2 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ)

1. Οι διατάξεις του Μέρους Γ' εφαρμόζονται σε όλες τις συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά και στα απόβλητα των συσκευασιών που προέρχονται από τις βιομηχανίες, το εμπόριο, τα γραφεία, τα καταστήματα, τις υπηρεσίες, τα νοικοκυριά ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, ανεξάρτητα από τα υλικά από τα οποία αποτελούνται, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων που άπτονται των ποιοτικών απαιτήσεων για τις συσκευασίες, όπως των απαιτήσεων ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της υγιεινής των συσκευασμένων προϊόντων και των απαιτήσεων περί μεταφοράς τους.

2. Για τον σκοπό αυτόν, θεσπίζονται μέτρα που αποσκοπούν, κατά προτεραιότητα, στην πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων συσκευασίας και, περαιτέρω, στην επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών, στην ανακύκλωση και σε άλλες μορφές ανάκτησης των αποβλήτων συσκευασίας και, ως εκ τούτου, στη μείωση της τελικής διάθεσης των αποβλήτων αυτών, εξασφαλίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος, την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την αποφυγή εμποδίων στο εμπόριο, καθώς και την αποφυγή στρεβλώσεων και περιορισμών στον ανταγωνισμό.

Τα ως άνω μέτρα λαμβάνουν ιδίως υπόψη, τις απαιτήσεις σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας, της ασφαλείας και υγιεινής των καταναλωτών, της προστασίας της ποιότητας, της γνησιότητας και των τεχνικών χαρακτηριστικών των συσκευασμένων αγαθών και των χρησιμοποιούμενων υλικών, καθώς και της προστασίας των δικαιωμάτων βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας.

Άρθρο 77
Ορισμοί
(Άρθρο 3 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. «Συσκευασία»: κάθε προϊόν, κατασκευασμένο από οποιουδήποτε είδους υλικό, προοριζόμενο να χρησιμοποιείται για να περιέχει αγαθά, για την προστασία, τη διακίνηση, τη διάθεση και την παρουσίαση αγαθών, από πρώτες ύλες μέχρι επεξεργασμένα αγαθά, από τον παραγωγό μέχρι τον χρήστη ή τον καταναλωτή. Ως συσκευασίες θεωρούνται όλα τα είδη «μιας χρήσης» που χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό.

Ως «συσκευασία» νοείται μόνο:

α) Η συσκευασία προς πώληση ή πρωτογενής συσκευασία σχεδιασμένη να αποτελεί, στο σημείο αγοράς, χωριστή μονάδα προς πώληση στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή.

β) Η ομαδοποιημένη συσκευασία ή δευτερογενής συσκευασία, σχεδιασμένη να αποτελεί στο σημείο αγοράς, σύνολο ορισμένου αριθμού μονάδων προς πώληση είτε αυτές πωλούνται ως έχουν στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή είτε χρησιμεύουν για την πλήρωση των εκθετηρίων στο σημείο πώλησης. Η συσκευασία μπορεί να αφαιρείται από το προϊόν χωρίς να επηρεάζονται τα χαρακτηριστικά του.

γ) Η συσκευασία μεταφοράς ή τριτογενής συσκευασία, σχεδιασμένη να διευκολύνει τη διακίνηση και μεταφορά αριθμού μονάδων προς πώληση ή ομαδοποιημένων συσκευασιών, προκειμένου να αποφεύγονται η δια χειρός διακίνηση και οι ζημίες κατά τη μεταφορά. Στις συσκευασίες μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται τα εμπορευματοκιβώτια των οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών.

2. Ο ορισμός της «συσκευασίας» βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια, επεξηγηματικά παραδείγματα της εφαρμογής των οποίων είναι τα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ του Μέρους Γ':

α) Θεωρούνται συσκευασία τα αντικείμενα που πληρούν τον ανωτέρω ορισμό, με την επιφύλαξη άλλων λειτουργιών τις οποίες επιτελεί η συσκευασία, εκτός αν το αντικείμενο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος προϊόντος που είναι αναγκαίο για να περιέχει, υποστηρίζει ή διαφυλάσσει το προϊόν στη διάρκεια της ζωής του και όλα τα στοιχεία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν, καταναλωθούν ή διατεθούν από κοινού.

β) Τα αντικείμενα που έχουν σχεδιασθεί και προορίζονται για να γεμίζονται στο σημείο πώλησης και τα αντικείμενα μιας χρήσης που πωλούνται, γεμίζουν ή έχουν σχεδιασθεί και προορίζονται για να γεμίζουν στο σημείο πώλησης, θεωρούνται συσκευασία, εφόσον επιτελούν λειτουργία συσκευασίας.

γ) Τα συστατικά μέρη της συσκευασίας και τα ενσωματωμένα στη συσκευασία βοηθητικά στοιχεία θεωρούνται μέρος της συσκευασίας. Τα βοηθητικά στοιχεία που είναι απευθείας ανηρτημένα ή προσδεδεμένα σε ένα προϊόν και επιτελούν λειτουργία συσκευασίας, θεωρούνται συσκευασία, εκτός αν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος και όλα τα στοιχεία προορίζονται να καταναλωθούν ή να διατεθούν από κοινού.

3. «Επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία»: η συσκευασία που έχει μελετηθεί, σχεδιαστεί και τοποθετηθεί στην αγορά, προκειμένου να εκπληρώσει κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της πολλαπλές διαδρομές ή επαναλαμβανόμενες χρήσεις, με την επαναπλήρωση ή την επαναχρησιμοποίησή της για τον σκοπό για τον οποίο μελετήθηκε.

4. «Απόβλητα συσκευασίας»: κάθε συσκευασία ή υλικό συσκευασίας, που καλύπτεται από τον ορισμό του αποβλήτου του άρθρου 3 εξαιρουμένων των καταλοίπων παραγωγής.

5. «Σύνθετη συσκευασία»: η συσκευασία που αποτελείται από δύο (2) ή περισσότερα στρώματα διαφορετικών υλικών τα οποία δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν με το χέρι και συνιστούν μία ενιαία ολοκληρωμένη μονάδα αποτελούμενη από εσωτερικό υποδοχέα και εξωτερικό περίβλημα, η οποία γεμίζεται, αποθηκεύεται, μεταφέρεται και εκκενώνεται ενιαία.

6. «Οικονομικοί παράγοντες σε σχέση με τις συσκευασίες»: οι προμηθευτές υλικών συσκευασίας, οι παραγωγοί και μετατροπείς συσκευασιών, τα εμφιαλωτήρια, οι χρήστες, οι εισαγωγείς, οι έμποροι, οι διανομείς, οι δημόσιες αρχές και οι δημόσιοι οργανισμοί.

7. «Σύστημα επιστροφής εγγύησης»: δέσμη μέτρων και μηχανισμών για την οργανωμένη επιστροφή προϊόντος ή αποβλήτου, κατά την οποία ο αγοραστής του προϊόντος καταβάλλει στον πωλητή χρηματικό αντίτιμο (εγγυοδοτικό αντίτιμο), το οποίο του αποδίδεται κατά την επιστροφή του προϊόντος με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή του ή κατά την επιστροφή του αποβλήτου με σκοπό την εναλλακτική διαχείρισή του.

8. «Διακινητής συσκευασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διακινεί στην ελληνική αγορά συσκευασμένα αγαθά έως και την τελική τους πώληση ή/και προσφορά στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή ή χρησιμοποιεί συσκευασίες για πλήρωση σε σημεία πώλησης.

9. «Εθελοντική συμφωνία»: η επίσημη συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ των αρμόδιων δημόσιων αρχών και των ενδιαφερομένων τομέων δραστηριότητας, η οποία είναι ανοικτή σε όλα τα μέρη που επιθυμούν να συμμορφωθούν με τους όρους της συμφωνίας, προκειμένου να συμβάλουν στην εκπλήρωση των στόχων του παρόντος νόμου.

10. «Πλαστικό υλικό»: το πολυμερές, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 του Κανονισμού 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 396), στο οποίο ενδεχομένως έχουν προστεθεί πρόσθετα ή άλλες ουσίες και το οποίο μπορεί να αποτελέσει κύριο δομικό στοιχείο των σακουλών μεταφοράς.

11. «Πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: οι σακούλες μεταφοράς, με ή χωρίς λαβή, από πλαστικό υλικό, οι οποίες διατίθενται στους καταναλωτές στο σημείο πώλησης εμπορευμάτων ή προ-

ϊόντων.

12. «Οξοδιασπώμενες πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς από πλαστικά υλικά, στα οποία περιλαμβάνονται πρόσθετα που καταλύουν τη διάσπαση των πλαστικών υλικών σε μικροτμήματα.

13. «Λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος τοιχώματος μικρότερο των πενήντα (50) μικρομέτρων (μm).

14. «Πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος τοιχώματος μικρότερο από δεκαπέντε (15) μικρόμετρα (μm) που χρησιμοποιούνται για λόγους υγιεινής ή παρέχονται ως πρωτογενής συσκευασία χύδην τροφίμων, όταν η χρήση τους συμβάλλει στην αποφυγή σπατάλης τροφίμων,.

15. «Βιοαποδομήσιμες (ή βιοαποικοδομήσιμες)/λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς οι οποίες, στο πλαίσιο τήρησης των απαιτήσεων των υποπερ. γδ' και γε' της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 87, υπόκεινται σε ανακύκλωση μέσω βιοαποδόμησης ή λιπασματοποίησης, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13432 «Απαιτήσεις για συσκευασία ανακτήσιμη μέσω λιπασματοποίησης και βιοαποικοδόμησης - Σχήμα δοκιμής και κριτήρια αξιολόγησης για την τελική αποδοχή της συσκευασίας» ή με άλλο ευρωπαϊκό πρότυπο.

16. «Σημεία πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων»: ο οριοθετημένος και διαμορφωμένος χώρος, όπου ασκείται λιανικό εμπόριο εμπορευμάτων ή προϊόντων, στα οποία περιλαμβάνονται τα τρόφιμα και τα ποτά.

17. «Έμπορος»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση λιανικού εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου που, στο πλαίσιο της άσκησης της εμπορικής του δραστηριότητας, παρέχει στους καταναλωτές, κατά την πώληση εμπορευμάτων ή προϊόντων, πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Στην έννοια του εμπόρου περιλαμβάνονται και οι επαγγελματίες πωλητές που δραστηριοποιούνται σε ακάλυπτους δημόσιους, δημοτικούς, ιδιωτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους και γενικά χώρους που δεν αποτελούν επαγγελματική στέγη, αλλά επιτρέπεται σε αυτούς η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας (υπαίθριο εμπόριο).

18. «Παραγωγός πλαστικής σακούλας μεταφοράς»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εισάγει ή κατασκευάζει πλαστικές σακούλες μεταφοράς οι οποίες, μέσω των διακινητών/διανομέων ή των εμπόρων, προορίζονται να καταλήξουν στον καταναλωτή για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή προϊόντων.

19. «Διακινητής/διανομέας πλαστικών σακουλών μεταφοράς»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, το οποίο διαθέτει στο λιανικό εμπόριο πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Ο διακινητής/διανομέας πλαστικών σακουλών μεταφοράς δύναται να είναι και παραγωγός κατά την έννοια της παρ. 18.

Άρθρο 78
Πρόληψη
(Παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)

1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) εκπονεί και εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών. Τα προγράμματα αυτά αναφέρονται στην πρόληψη των ζημιογόνων για το περιβάλλον δράσεων που προέρχονται από τις συσκευασίες και τη διαχείριση των αποβλήτων των συσκευασιών και στη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων, σύμφωνα με τις γενικές αρχές του άρθρου 4 και το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Αποβλήτων του άρθρου 57.

2. Η χρηματική εισφορά που καταβάλλουν οι υπόχρεοι παραγωγοί συσκευασίας κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 84 για τη συμμετοχή τους σε Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) προσδιορίζεται χωριστά για κάθε υλικό συσκευασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 9 και διατίθεται αποκλειστικά για την κάλυψη του κόστους της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών με σκοπό την επίτευξη των στόχων του άρθρου 82.

3. Με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 92 καθορίζονται οι ελάχιστες επιμέρους κατηγορίες υλικών συσκευασίας και τα ελάχιστα υποχρεωτικά ποσοστά διαφοροποίησης των χρηματικών εισφορών ανά επιμέρους συσκευασία.

4. Για τις πλαστικές συσκευασίες οι επιμέρους κατηγορίες υλικών και τα ελάχιστα ποσοστά διαφοροποίησης καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ του Μέρους Γ'.

5. Για τις επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες καταβάλλεται από τους υπόχρεους χρηματική εισφορά για τη συμμετοχή τους σε ΣΣΕΔ μόνο την πρώτη φορά που οι εν λόγω συσκευασίες διατίθενται στην αγορά.

6. Για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4, οι φορείς ΣΣΕΔ συσκευασιών οφείλουν, έως 1η Ιανουαρίου 2022 να υποβάλουν στον Ε.Ο.ΑΝ. τον προσδιορισμό χρηματικών εισφορών, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με το άρθρο 13. Μετά την 1η Ιανουαρίου του 2022 εφαρμόζεται η περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 13.

Άρθρο 79
Μέτρα διαχείρισης των πλαστικών σακουλών μεταφοράς
(Παρ. 1α του άρθρου 4 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ)

1. Οι παραγωγοί των πλαστικών σακουλών μεταφοράς υποχρεούνται να διαθέτουν στην αγορά τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς με σήμανση, η οποία φέρει τον τόπο και την ημερομηνία παραγωγής, καθώς και τον αριθμό του Εθνικού Μητρώου Παραγωγού (ΕΜΠΑ), με ευκρινή τρόπο, ήτοι με χαρακτήρες μεγέθους τουλάχιστον 1,2 χιλιοστών και σε εμφανή θέση στο σώμα της πλαστικής σακούλας.

2. Επιβάλλεται στους καταναλωτές η καταβολή περιβαλλοντικού τέλους ανά τεμάχιο πλαστικής σακούλας μεταφοράς ανεξαρτήτως πάχους τοιχώματος, με εξαίρεση τις βιοαποδομήσιμες (ή βιοαποικοδομήσιμες) και λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς της παρ. 15 του άρθρου 77. Το τέλος ορίζεται στο ποσό των επτά (7) λεπτών.

Το ποσό του περιβαλλοντικού τέλους αναγράφεται με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης προ του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Το περιβαλλοντικό τέλος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και τα έσοδα από αυτό αποτελούν δημόσιο έσοδο, το οποίο εισπράττεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και στη συνέχεια αποδίδεται υπέρ του Ε.Ο.ΑΝ..

Αρμόδια για τον έλεγχο της ορθής απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους είναι αποκλειστικά η φορολογική διοίκηση.

Η δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 92, υποβάλλεται από τα υπόχρεα πρόσωπα στη φορολογική διοίκηση κάθε τρίμηνο, έως την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί την περίοδο στην οποία αφορά. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, που επηρεάζουν τη λειτουργία της φορολογικής διοίκησης ή σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή άλλων αντίστοιχων εξαιρετικών και δυσμενών συμβάντων που επηρεάζουν φορολογούμενους, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να ορίζεται διαφορετική προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης απόδοσης ή να χορηγείται παράταση της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης αυτής, καθώς και διαφορετική προθεσμία καταβολής του τέλους.

3. Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν τα προβλεπόμενα στην απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 92, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ.. Μέχρι την έκδοση της ως άνω κοινής απόφασης διατηρείται σε ισχύ η υπ' αριθμ. 180036/952/10.8.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β' 2812).

4. Στο τέλος του Παραρτήματος του ν. 4174/2013 (Α' 170), προστίθεται η φράση: «περιβαλλοντικό τέλος».

Άρθρο 80
Μέτρα για τα πλαστικά μπουκάλια με ετικέτα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) (Παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)

1. Από την 1η Ιουνίου 2022, οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς συσκευασιών προϊόντων, μέρος της συσκευασίας των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), απαγορεύεται να θέτουν είτε επί της ίδιας της συσκευασίας είτε στην ετικέτα αυτής, σήμανση περί δυνατότητας ανακύκλωσης της συσκευασίας.

2. α) Από την 1η Ιουνίου 2022 επιβάλλεται τέλος ανακύκλωσης για τα προϊόντα, η συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), κατά την πώλησή τους σε κάθε νόμιμο σημείο πώλησης. Η καταβολή του τέλους επιβάλλεται στους καταναλωτές ανά τεμάχιο προϊόντος.

β) Το τέλος ανακύκλωσης του παρόντος ορίζεται σε οκτώ (8) λεπτά. Το ποσό του τέλους αναγράφεται με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης προ του Φ.Π.Α. και αποτυπώνεται στα λογιστικά αρχεία που υποχρεούνται να τηρούν οι επιχειρήσεις που πωλούν τα εν λόγω προϊόντα. Οι εν λόγω επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν στα σημεία πώλησης των προϊόντων της περ. α' σε εμφανές σημείο για τον καταναλωτή, ότι τα προϊόντα αυτά υπόκεινται σε τέλος, με αναγραφή του ποσού του τέλους.

γ) Το τέλος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και τα έσοδα από αυτό αποτελούν δημόσια έσοδα, τα οποία εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και αποδίδονται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) με σκοπό να διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση δράσεων ανακύκλωσης.

δ) Για την απόδοση του τέλους υποβάλλεται δήλωση απόδοσης του τέλους σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 92, από τις επιχειρήσεις που πωλούν τα προϊόντα της περ. α' στη φορολογική διοίκηση κάθε τρίμηνο, έως την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί την περίοδο στην οποία αφορά.

ε) Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν τα προβλεπόμενα στην απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 92, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ.. Η έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος.

στ) Στο τέλος του Παραρτήματος του ν. 4174/2013 (Α' 170), προστίθεται η φράση: «Τέλος ανακύκλωσης».

Άρθρο 81
Επαναχρησιμοποίηση (Άρθρο 5 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)

1. Οι παραγωγοί συσκευασίας, εφόσον διαθέτουν στην αγορά επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες, υποχρεούνται να δηλώνουν ετησίως στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), μέσω του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (ΕΜΠΑ) και ειδικότερα εντός της προθεσμίας που τίθεται με την υπό στοιχεία οικ.181504/2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β' 2454), όπως εκάστοτε ισχύει, ανά υλικό συσκευασίας, όπως πλαστικό, ξύλο, σιδηρούχο μέταλλο, αλουμίνιο, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, τα στοιχεία που προβλέπονται στην απόφαση της Επιτροπής 2005/270/ΕΚ «για τον καθορισμό των πινάκων του συστήματος βάσεων δεδομένων, σύμφωνα με την Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας» (L 86).

2. Η διάθεση στην αγορά επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών κατά την έννοια της παρ. 1 πιστοποιείται με κατάλληλο σύστημα διασφάλισης των διεργασιών επαναχρησιμοποίησης των συσκευασιών, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13429.

3. Στους στόχους της παρ. 1 του άρθρου 82 λαμβάνεται υπόψη το μέσο μερίδιο, κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη, των επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών προς πώληση που διατέθηκαν στην αγορά για πρώτη φορά και επαναχρησιμοποιήθηκαν, ως μέρος ενός συστήματος για την επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 της Οδηγίας (ΕΚ) 94/62 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (L 365). Για τον υπολογισμό του προσαρμοσμένου επιπέδου των στόχων λαμβάνονται υπόψη όχι περισσότερες από πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες του μεριδίου αυτού.

4. Κατά τον υπολογισμό των στόχων της παρ. 1 του άρθρου 82 λαμβάνεται υπόψη η ποσότητα των ξύλινων συσκευασιών που επισκευάζονται για επαναχρησιμοποίηση.

Άρθρο 82
Ανάκτηση και ανακύκλωση (Άρθρο 6 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)

1. Τίθενται οι ακόλουθοι ποσοτικοί στόχοι ανακύκλωσης:

α) η ανάκτηση ή αποτέφρωση σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας ανέρχεται σε τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) κατά βάρος των αποβλήτων συσκευασίας και η ανακύκλωση ανέρχεται σε πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) τουλάχιστον έως ογδόντα τοις εκατό (80%) κατά μέγιστο, κατά βάρος των αποβλήτων συσκευασίας,

β) οι ελάχιστοι στόχοι ανακύκλωσης για υλικά που περιέχονται σε απόβλητα συσκευασίας είναι οι ακόλουθοι:

βα) εξήντα τοις εκατό (60%), κατά βάρος, για το γυαλί,

ββ) εξήντα τοις εκατό (60%), κατά βάρος, για το χαρτί και το χαρτόνι,

βγ) πενήντα τοις εκατό (50%), κατά βάρος, για τα μέταλλα,

βδ) είκοσι δύο κόμμα πέντε τοις εκατό (22,5%), κατά βάρος, για τα πλαστικά, λαμβάνοντας αποκλειστικά υπόψη υλικά που ανακυκλώνονται εκ νέου σε πλαστικά,

βε) δέκα πέντε τοις εκατό (15%), κατά βάρος, για το ξύλο,

γ) το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2025, ανακυκλώνεται τουλάχιστον το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) κατά βάρος του συνόλου των αποβλήτων συσκευασίας,

δ) το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2025 καλύπτονται οι κάτωθι ελάχιστοι στόχοι κατά βάρος για ανακύκλωση στα ακόλουθα υλικά που περιέχονται στα απόβλητα συσκευασίας:

δα) το πενήντα τοις εκατό (50%) των πλαστικών,

δβ) το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ξύλου,

δγ) το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των σιδηρούχων μετάλλων,

δδ) το πενήντα τοις εκατό (50%) του αλουμινίου,

δε) το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του γυαλιού,

δστ) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του χαρτιού και χαρτονιού,

ε) το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2030, ανακυκλώνεται τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό (70%) κατά βάρος του συνόλου των αποβλήτων συσκευασίας,

στ) το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2030, καλύπτονται οι κάτωθι ελάχιστοι στόχοι κατά βάρος για ανακύκλωση, όσον αφορά τα ακόλουθα συγκεκριμένα υλικά που περιέχονται στα απόβλητα συσκευασίας:

στα) το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) των πλαστικών,

στβ) το τριάντα τοις εκατό (30%) του ξύλου,

στγ) το ογδόντα τοις εκατό (80%) των σιδηρούχων μετάλλων,

στδ) το εξήντα τοις εκατό (60%) του αλουμινίου,

στε) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του γυαλιού,

στστ) το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του χαρτιού και χαρτονιού.

2. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των στόχων ανακύκλωσης των αποβλήτων συσκευασιών και θέτει τους κατάλληλους όρους και προϋποθέσεις κατά την έγκριση, τροποποίηση ή ανανέωση των επιχειρησιακών σχεδίων των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ). Για τον σκοπό αυτόν ο Ε.Ο.ΑΝ. εισηγείται στον

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

3. Τα μέτρα και οι στόχοι που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 δημοσιεύονται από τον Ε.Ο.ΑΝ. και αποτελούν αντικείμενο ενημερωτικής εκστρατείας προς το ευρύ κοινό και τους οικονομικούς παράγοντες.

4. Οι φορείς ΣΕΔ αποβλήτων συσκευασίας υποχρεούνται στην επίτευξη κατ' ελάχιστον των ποσοτικών στόχων της παρ. 1, με αναγωγή στις ποσότητες συσκευασιών των παραγωγών που έχουν ενταχθεί σε αυτά. Ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να ορίζει υψηλότερους στόχους στην απόφαση έγκρισης, προκειμένου να διασφαλίζεται η επίτευξη των εθνικών στόχων.

Άρθρο 83
Κανόνες σχετικά με τον υπολογισμό της επίτευξης των στόχων
(Άρθρο 6α της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει προστεθεί με την παρ. 6 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)

1. Για να εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων της παρ. 1 του άρθρου 82, υπολογίζεται το βάρος των αποβλήτων συσκευασίας που παράγονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας και ανακυκλώνονται σε ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος, ως ακολούθως:

α) το βάρος των αποβλήτων που παράγονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας θεωρείται ότι ισούται με το βάρος των συσκευασιών που διατίθεται στην ελληνική αγορά κατά τη διάρκεια του ιδίου έτους,

β) το βάρος των αποβλήτων συσκευασίας που ανακυκλώθηκαν υπολογίζεται ως το βάρος των συσκευασιών που έχουν καταστεί απόβλητα και που, αφού υποβλήθηκαν σε όλες τις αναγκαίες εργασίες ελέγχου και διαλογής και σε άλλες προπαρασκευαστικές εργασίες για την απομάκρυνση των αποβλήτων υλικών που δεν αποτελούν αντικείμενο της επακόλουθης επανεπεξεργασίας και για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας ανακύκλωσης, εισέρχονται σε εργασία ανακύκλωσης, μέσω της οποίας τα απόβλητα υλικά μετατρέπονται σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες.

2. Για τους σκοπούς της περ. α' της παρ. 1, το βάρος των ανακυκλωμένων αποβλήτων συσκευασίας μετράται κατά την είσοδο των αποβλήτων στην εργασία ανακύκλωσης.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, το βάρος των ανακυκλωμένων αποβλήτων συσκευασίας μετράται στην έξοδο οποιωνδήποτε εργασιών διαλογής, υπό την προϋπόθεση ότι:

α) τα εν λόγω εξερχόμενα απόβλητα υποβάλλονται στη συνέχεια σε ανακύκλωση,

β) το βάρος των υλικών ή ουσιών που αφαιρούνται μέσω περαιτέρω εργασιών, οι οποίες προηγούνται της εργασίας ανακύκλωσης και δεν ανακυκλώνονται στη συνέχεια, δεν περιλαμβάνεται στο βάρος των αποβλήτων που αναφέρονται ως ανακυκλωμένα.

3. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) θεσπίζει σύστημα ποιοτικού ελέγχου και ιχνηλασιμότητας των αποβλήτων συσκευασίας για να εξασφαλισθεί ότι τηρούνται οι όροι που προβλέπονται στην περ. α) της παρ. 1 και στις περ. α) και β) της παρ. 2. Για να εξασφαλιστούν η αξιοπιστία και η ακρίβεια των στοιχείων που συλλέγονται σχετικά με τα ανακυκλωμένα απόβλητα συσκευασίας, το σύστημα μπορεί να αποτελείται από ηλεκτρονικά μητρώα που δημιουργούνται σύμφωνα με το άρθρο 53 ή άλλα αντίστοιχα μητρώα, από τεχνικές προδιαγραφές για τις απαιτήσεις ποιότητας των αποβλήτων μετά τη διαλογή ή από τα μέσα ποσοστά απωλειών για τα απόβλητα που έχουν υποβληθεί σε διαλογή για διάφορα είδη αποβλήτων και πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων, αντιστοίχως. Τα μέσα ποσοστά απωλειών χρησιμοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστούν με άλλον τρόπο αξιόπιστα στοιχεία και υπολογίζονται βάσει των κανόνων υπολογισμού που καθορίζονται στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 11α της Οδηγίας (ΕΚ) 2008/98 (L 312).

4. Προκειμένου να υπολογισθεί, αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 82, η ποσότητα βιοαποδομήσιμων αποβλήτων συσκευασίας που υφίσταται αναερόβια ή αερόβια επεξεργασία λογίζεται ως ανακυκλωμένη, όταν η εν λόγω επεξεργασία παράγει λίπασμα, χώνευμα ή άλλο υλικό με παρεμφερή ποσότητα ανακυκλωμένου περιεχομένου σε σχέση με την εισροή, το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως ανακυκλωμένο προϊόν, υλικό ή ουσία. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται στο έδαφος, αυτό υπολογίζεται ως ανακυκλωμένο, μόνο αν αυτή η χρήση αποφέρει όφελος για τη γεωργία ή οικολογική βελτίωση.

5. Η ποσότητα υλικών αποβλήτων συσκευασίας που παύουν να είναι απόβλητα ως αποτέλεσμα προπαρασκευαστικής εργασίας πριν υποβληθούν σε επανεπεξεργασία, λογίζεται ως ανακυκλωμένη ποσότητα, υπό την προϋπόθεση ότι τα υλικά αυτά προορίζονται να μετατραπούν με επακόλουθη επανεπεξεργασία σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που χρησιμοποιούνται είτε για τον αρχικό είτε για άλλον σκοπό. Κατ' εξαίρεση, τα υλικά από αποχαρακτηρισμένα απόβλητα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή ως άλλο μέσο παραγωγής ενέργειας ή για αποτέφρωση, για επίχωση ή για διάθεση σε χώρο υγειονομικής ταφής, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της επίτευξης των στόχων ανακύκλωσης.

6. Για να κριθεί κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 82 λαμβάνεται υπόψη η ανακύκλωση των μετάλλων που διαχωρίζονται μετά την αποτέφρωση αποβλήτων, κατ' αναλογία του μεριδίου των αποβλήτων συσκευασίας που αποτεφρώνονται, με την προϋπόθεση ότι τα ανακυκλωμένα μέταλλα πληρούν συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια, τα οποία προσδιορίζονται στην εκτελεστική πράξη που εκδίδεται δυνάμει της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2019/1004.

7. Απόβλητα συσκευασίας που αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος για ανακύκλωση, προσμετρώνται στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 82, εφόσον η συλλογή των εν λόγω αποβλήτων συσκευασίας πραγματοποιήθηκε εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

8. Τα απόβλητα συσκευασίας, των οποίων η συλλογή πραγματοποιήθηκε εντός της Ελληνικής Επικράτειας και τα οποία εξάγονται σε κράτος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), προσμετρώνται στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 82, μόνο εάν τηρούνται οι απαιτήσεις της παρ. 3 και αν, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές αποβλήτων (L 190), ο εξαγωγέας μπορεί να αποδείξει ότι η μεταφορά των αποβλήτων συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του εν λόγω Κανονισμού και ότι η επεξεργασία των αποβλήτων συσκευασίας εκτός της Ε.Ε. διενεργείται υπό ισοδύναμες συνθήκες με αυτές που επιβάλλει η ενωσιακή νομοθεσία.

9. Για τον υπολογισμό, την επαλήθευση της επίτευξης των στόχων και την υποβολή των στοιχείων του παρόντος, όπως και τον μορφότυπο για την υποβολή στοιχείων, εφαρμόζεται η απόφαση 2005/270/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2005, «για τον καθορισμό των πινάκων του συστήματος βάσεων δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας» (L 86).

Άρθρο 84
Πρόγραμμα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού συσκευασιών
(Άρθρο 7 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)

1. Με το παρόν θεσπίζεται Πρόγραμμα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (ΠΔΕΠ) για τις συσκευασίες.

2. Ως υπόχρεοι οργάνωσης και λειτουργίας των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ), εφεξής «υπόχρεοι παραγωγοί συσκευασίας», ορίζονται:

α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, τα οποία κατ' επάγγελμα:

αα) συσκευάζουν αγαθά ή αναθέτουν σε τρίτο τη συσκευασία αγαθών για λογαριασμό τους ή εισάγουν συσκευασμένα αγαθά, ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη τεχνική πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως σύμβασης, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2251/1994 (Α' 191), με σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά,

αβ) κατασκευάζουν ή εισάγουν συσκευασίες, οι οποίες προορίζονται να γεμίζονται σε σημείο πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των σακουλών μεταφοράς.

β) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή σε τρίτη χώρα, τα οποία πωλούν κατ' επάγγελμα στην Ελλάδα, απευθείας σε νοικοκυριά ή άλλους χρήστες πλην των νοικοκυριών, συσκευασίες ή/και συσκευασμένα αγαθά, μέσω συμβάσεων εξ αποστάσεως, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2251/1994.

γ) Με την επιφύλαξη της περ. δ', στην περίπτωση εισαγωγών αγαθών από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες προς την Ε.Ε. με τη χρήση ηλεκτρονικής διεπαφής, όπως πλατφόρμα, διαδικτυακή πύλη ή παρόμοια μέσα, ιδίως με χρήση εγκαταστάσεων παρόχων υπηρεσιών διεκπεραίωσης, η ευθύνη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του παραγωγού που απορρέουν από ΠΔΕΠ βαρύνει τον φορολογικό αντιπρόσωπο, όπου αυτός προβλέπεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 2859/2000 (Α' 248).

δ) Στην περίπτωση εξ αποστάσεως πώλησης αγαθών μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας τα οποία εμπίπτουν σε ΠΔΕΠ, η υποχρέωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του παραγωγού που απορρέουν από ΠΔΕΠ βαρύνει τη διαδικτυακή πλατφόρμα πώλησης, εκτός εάν ο πωλητής του αγαθού προσκομίζει στη διαδικτυακή πλατφόρμα πώλησης πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγού (ΕΜΠΑ). Η διαδικτυακή πλατφόρμα πώλησης, μεταξύ άλλων:

δα) συμβάλλεται με ΣΕΔ,

δβ) εγγράφεται στο ΕΜΠΑ,

δγ) καταβάλει χρηματοδοτική εισφορά, σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής σύμβασης με το ΣΕΔ. Η εισφορά υπολογίζεται με βάση την ποσότητα, το είδος και την κατηγορία των προϊόντων, όπως εξειδικεύεται στο οικείο ΠΔΕΠ και διασφαλίζει ότι καλύπτονται όλα τα στοιχεία κόστους της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 9.

3. Οι υπόχρεοι παραγωγοί συσκευασιών της παρ. 2 υποχρεούνται να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να λειτουργήσουν Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ή να οργανώσουν Ατομικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΣΕΔ) για το σύνολο των συσκευασμένων προϊόντων ή συσκευασιών που διαθέτουν στην αγορά με σκοπό την επίτευξη των στόχων που τίθενται στο άρθρο 82 . Για την οργάνωση και λειτουργία των ΣΕΔ του παρόντος εφαρμόζονται κατ' αναλογία τα άρθρα 9 και 11 έως 15.

4. Οι χρηματικές εισφορές που καταβάλλονται από τους υπόχρεους παραγωγούς συσκευασιών της παρ. 2, για τη συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν, προσδιορίζονται στο επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτίζεται από τους φορείς ΣΣΕΔ και υποβάλλεται προς έγκριση στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 και το Παράρτημα Ι του Μέρους Γ'.

5. Στόχος των ΣΕΔ συσκευασιών είναι η προώθηση της ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας των αποβλήτων συσκευασίας μέσω της χωριστής συλλογής σε διακριτά ρεύματα για το χαρτί, τα μέταλλα, τα πλαστικά και το γυαλί σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 25. Η οργάνωση της χωριστής συλλογής των επιμέρους υλικών συσκευασίας, από γυαλί, πλαστικό, μέταλλα και χαρτί είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικείου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης και του οικείου εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).

6. Για την εφαρμογή της παρ. 14 του άρθρου 12 χρησιμοποιείται ο στόχος που έχει τεθεί στην απόφαση έγκρισης του ΣΣΕΔ και αναφέρεται στο σύνολο των αποβλήτων συσκευασίας. Για την εφαρμογή της παρ. 18 του άρθρου 12 χρησιμοποιούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί στην απόφαση έγκρισης του ΣΣΕΔ και αναφέρονται στα επιμέρους ρεύματα υλικών που περιέχονται στις συσκευασίες. Η μη επίτευξη ενός εκ των στόχων του προηγούμενου εδαφίου επιφέρει την κατάπτωση της εγγύησης στο τέλους της πενταετούς έγκρισης του ΣΣΕΔ.

Άρθρο 85
Χρήση δευτερογενών πρώτων υλών στην παραγωγή συσκευασίας
(Παρ. 4 του άρθρου 6 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2004/12/ΕΚ)

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2025 οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς περιέχουν υποχρεωτικά τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) ανακυκλωμένο πλαστικό, με εξαίρεση τις πολύ λεπτές σακούλες μεταφοράς και τις βιοαποδομήσιμες ή βιοαποικοδομήσιμες/ λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Το παραπάνω ποσοστό εφαρμόζεται και για κάθε παραγωγό μεμονωμένα, υπολογιζόμενο ως μέσος όρος για όλες τις πλαστικές σακούλες που διαθέτει στην αγορά.

2. Τα προϊόντα της παρ. 1 που διατίθενται στην αγορά φέρουν υποχρεωτικά εμφανή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήμανση επί των ίδιων των προϊόντων, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14021 ή με ισοδύναμους κανόνες.

3. Για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παρ. 1, οι παραγωγοί των προϊόντων της παρ. 1 και τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εκτελούν εργασίες ανακύκλωσης υποχρεούνται να συμμορφώνονται με κατάλληλο σύστημα διασφάλισης ποιότητας των διεργασιών ανακύκλωσης και ιχνηλασιμότητας των ανακυκλωμένων πλαστικών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 282/2008 της Επιτροπής της 27ης Μαρτίου 2008 «για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2023/2006» (L 86) και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15343, οι προδιαγραφές του οποίου καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 6 του άρθρου 92.

4. Από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), απαγορεύεται να προμηθεύονται με οποιονδήποτε τρόπο πλαστικές σακούλες που δεν περιέχουν τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) ανακυκλωμένο πλαστικό, με εξαίρεση τις πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς και τις βιοαποδομήσιμες ή βιοαποικοδομήσιμες/λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Η απαγόρευση της παρούσας δεν καταλαμβάνει τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η διαδικασία ανάθεσης έχει εκκινήσει πριν την 1η Ιανουαρίου 2023.

Άρθρο 86
Συστήματα επιστροφής, συλλογής και ανάκτησης
(Άρθρο 7 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)

1. Από τις 5.1.2023, οι υπόχρεοι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 84, φορείς συσκευασίας ποτών από αλουμίνιο έως και ενάμιση (1,5) λίτρο, από γυαλί μιας χρήσης έως και τρία (3) λίτρα, καθώς και από πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης σύμφωνα με το Μέρος ΣΤ' του Παραρτήματος Ι του ν. 4736/2020 (Α' 200), για την τήρηση της υποχρέωσης της παρ. 3 του άρθρου 84, οφείλουν να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να λειτουργήσουν Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) αποβλήτων συσκευασιών πανελλαδικής εμβέλειας, με σκοπό την εφαρμογή συστήματος επιστροφής εγγύησης για τις εν λόγω συσκευασίες, κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 77, προκειμένου να επιτύχουν τους ποσοτικούς στόχους χωριστής συλλογής, προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση που προβλέπονται από τη νομοθεσία, ήτοι των στόχων του άρθρου 82 και της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4736/2020 αντίστοιχα.

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής συστήματος επιστροφής εγγύησης για τις συσκευασίες του πρώτου εδαφίου εφαρμόζονται οι παρ. 4 έως 9 του άρθρου 13 του ν. 4736/2020 και η απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 92.

Υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή νέα εθε-

λοντικά συστήματα επιστροφής εγγύησης που εφαρμόζονται για άλλες συσκευασίες πέραν των αναφερόμενων στο πρώτο εδάφιο, όπως για τις γυάλινες φιάλες, δηλώνονται υποχρεωτικά στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) από τους φορείς των συστημάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 81.

2.α) Οι φορείς της παρούσας υποχρεούνται να οργανώνουν τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας σε διακριτά ρεύματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 5 του άρθρου 84, εντός των χώρων λειτουργίας τους. Ως φορέας λειτουργίας νοείται ο κάτοχος της αντίστοιχης άδειας λειτουργίας. Ειδικότερα υπόχρεοι να εφαρμόσουν τα αναφερόμενα στην παρούσα είναι:

αα) Οι φορείς λειτουργίας κινηματογράφων, θεάτρων, συναυλιακών χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, εμπορικών κέντρων, συνεδριακών κέντρων, κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α' 155), εγκαταστάσεων εκπαίδευσης με την επιφύλαξη του άρθρου 27, πανεπιστημίων, νοσοκομείων και κλινικών, αεροδρομίων, λιμανιών, κεντρικών σιδηροδρομικών σταθμών, επιβατηγών - οχηματαγωγών πλοίων,

αβ) τα καταστήματα μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος, κατά την έννοια της παρ. 5Δ του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. 47829/23.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β' 2161), με δυνατότητα άνω των εκατό (100) εξυπηρετούμενων ατόμων, όπως αυτή υπολογίζεται στην ανωτέρω υγειονομική διάταξη.

β) Ειδικώς τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, που διαθέτουν τουλάχιστον εκατό (100) κλίνες, διασφαλίζουν τη δυνατότητα χωριστής συλλογής αποβλήτων συσκευασιών τουλάχιστον για τις πλαστικές συσκευασίες, σε κάθε δωμάτιο.

γ) Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού οργανώνουν τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας σε διακριτά ρεύματα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 5 του άρθρου 84, σε δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, βρεφονηπιακούς σταθμούς και άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις συνάθροισης κοινού. Η χωριστή συλλογή πραγματοποιείται σε περιέκτες κατάλληλου μεγέθους ανάλογα με την περίπτωση, όπως μικρούς κάδους ανακύκλωσης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και γωνιές ανακύκλωσης.

δ) Η χωριστή συλλογή των περ. α', β' και γ' πραγματοποιείται με περιέκτες ή κάδους ή γωνιές ανακύκλωσης ή άλλα μέσα κατάλληλου μεγέθους, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του χώρου και την επισκεψιμότητά του, και κατάλληλου χρωματισμού. Αναφορικά με τις προδιαγραφές των χρωμάτων και των συμβόλων των κάδων ή περιεκτών για κάθε υλικό που συλλέγεται χωριστά σύμφωνα με το παρόν εφαρμόζονται το άρθρο 26 και το Παράρτημα V του Μέρους Β'.

Οι κοινόχρηστοι κάδοι ανακύκλωσης δεν καλύπτουν την ανωτέρω υποχρέωση.

ε) Οι φορείς των περ. α), β) και γ) υποχρεούνται να εφαρμόσουν το αργότερο έως την 5η Ιανουαρίου 2022 τις ανωτέρω απαιτήσεις χωριστής συλλογής των αποβλήτων συσκευασιών. Οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού υποχρεούνται να εξασφαλίσουν διαθέσιμο δίκτυο χωριστής συλλογής των επιμέρους ρευμάτων αποβλήτων συσκευασίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών του άρθρου 89, το κόστος, δε, της εναλλακτικής διαχείρισής τους βαρύνει τα οικεία Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ).

3. Η ανάκτηση αποβλήτων συσκευασίας από το ρεύμα των σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων, η οποία λαμβάνει χώρα στις Μονάδες Μηχανικής και Βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ) δηλώνεται με ευθύνη των φορέων λειτουργίας των ΜΕΑ στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). Η μέθοδος προσδιορισμού των αποβλήτων συσκευασίας επί των ανακτημένων υλικών, ο τρόπος υποβολής και αξιολόγησης των στοιχείων και η συχνότητα υποβολής τους καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ., η οποία εκδίδεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο 87
Όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των συσκευασιών
(Άρθρα 9 και 11 και παρ. 1 του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 94/62/ΕΚ)

1. Προκειμένου οι συσκευασίες να διακινηθούν στην αγορά, πληρούνται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις, που αφορούν στη σύνθεση, καθώς και στην επαναχρησιμοποιήσιμη και αξιοποιήσιμη φύση των συσκευασιών:

α. Ειδικές απαιτήσεις που αφορούν στην κατασκευή και τη σύνθεση συσκευασιών:

αα) Οι συσκευασίες κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε ο όγκος και το βάρος των συσκευασιών να περιορίζεται στο ελάχιστο όριο που επαρκεί, προκειμένου να διατηρείται το αναγκαίο επίπεδο ασφαλείας, υγιεινής και αποδοχής για το συσκευασμένο προϊόν και για τον καταναλωτή.

αβ) Οι συσκευασίες σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και διατίθενται στο εμπόριο κατά τρόπο που να επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση ή την αξιοποίηση των αποβλήτων τους, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσής τους και να περιορίζει στο ελάχιστο τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, όταν γίνεται διάθεση των αποβλήτων συσκευασίας ή των καταλοίπων από εργασίες διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας.

αγ) Οι συσκευασίες κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε να προωθούνται στην αγορά προϊόντα με τις λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και να χρησιμοποιούνται δευτερογενή υλικά και υλικά που δεν μειώνουν τις δυνατότητες αξιοποίησης.

αδ) Οι συσκευασίες σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και διατίθενται στο εμπόριο κατά τρόπο που να επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση ή την ανάκτησή τους, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσής τους, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, και να περιορίζει στο ελάχιστο τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, όταν γίνεται διάθεση των αποβλήτων συσκευασίας ή των καταλοίπων από εργασίες διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας.

β. Ειδικές απαιτήσεις που αφορούν στην επαναχρησιμοποιήσιμη φύση συσκευασιών:

βα) Οι φυσικές ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά της συσκευασίας επιτρέπουν έναν ορισμένο αριθμό διακινήσεων ή επαναλαμβανόμενης χρήσης υπό κανονικά προβλέψιμες συνθήκες χρήσης.

ββ) Η δυνατότητα κατεργασίας της χρησιμοποιημένης συσκευασίας, ώστε να πληρούνται απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας για το εργατικό δυναμικό.

βγ) Η τήρηση ειδικών απαιτήσεων για τις ανακτήσιμες συσκευασίες, όταν οι συσκευασίες δεν χρησιμοποιούνται πλέον και επομένως καθίστανται απόβλητα.

βδ) Η χρησιμοποίηση καθαρών τεχνολογιών για την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων.

γ. Ειδικές απαιτήσεις που αφορούν στην αξιοποιήσιμη φύση συσκευασιών:

γα) Συσκευασίες αξιοποιήσιμες υπό μορφή ανακύκλωσης υλικών.

Οι συσκευασίες κατασκευάζονται έτσι ώστε να επιτρέπουν την ανακύκλωση ορισμένου ποσοστού κατά βάρος των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων τα οποία διατίθενται στην αγορά, σύμφωνα με τα εκάστοτε σχετικά ισχύοντα πρότυπα. Αυτό το ποσοστό μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με τον τύπο του υλικού που αποτελεί τη συσκευασία.

γβ) Συσκευασίες αξιοποιήσιμες υπό μορφή ανάκτησης ενέργειας.

Τα απόβλητα συσκευασίας που υπόκεινται σε κατεργασία, με σκοπό την ανάκτηση ενέργειας, έχουν ελάχιστη κατώτατη θερμογόνο τιμή που να επιτρέπει βελτιστοποίηση της ανάκτησης ενέργειας.

γγ) Συσκευασίες ανακτήσιμες υπό μορφή λιπασματοποίησης.

Τα απόβλητα συσκευασίας που υφίστανται κατεργασία με σκοπό τη λιπασματοποίηση είναι βιοαποδομήσιμα, κατά τρόπο που να μην εμποδίζει τη χωριστή συλλογή και τη διαδικασία ή δραστηριότητα λιπασματοποίησης στην οποία υποβάλλονται.

γδ) Βιοαποδομήσιμες συσκευασίες.

Τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα συσκευασίας είναι τέτοια ώστε

να μπορούν να αποσυντίθενται με φυσικό, χημικό, θερμικό ή βιολογικό τρόπο, έτσι ώστε το μεγαλύτερο μέρος του λιπάσματος που προκύπτει να αποσυντίθεται τελικώς σε διοξείδιο του άνθρακα, βιομάζα και νερό. Οι οξοδιασπώμενες πλαστικές συσκευασίες δεν θεωρούνται βιοαποδομήσιμες.

2. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) εφαρμόζει τα ενωσιακά πρότυπα, τα οποία αναφέρονται στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. Αν δεν υπάρχουν ενωσιακά πρότυπα, ο Ε.Ο.ΑΝ μπορεί να καταρτίζει εθνικά πρότυπα, τα οποία αναφέρονται:

α) σε κριτήρια και μεθόδους για την ανάλυση του κύκλου ζωής των συσκευασιών,

β) σε μεθόδους για τη μέτρηση και την εξακρίβωση της παρουσίας βαρέων μετάλλων και άλλων επικίνδυνων ουσιών στις συσκευασίες και της ελευθέρωσής τους στο περιβάλλον από συσκευασίες και απόβλητα συσκευασιών,

γ) σε κριτήρια για ένα ελάχιστο όριο ανακυκλωμένων υλικών εμπεριεχομένων στις συσκευασίες, για κατάλληλους τύπους συσκευασιών,

δ) σε κριτήρια για μεθόδους ανακύκλωσης,

ε) σε κριτήρια για μεθόδους λιπασματοποίησης και για παραγόμενα λιπάσματα,

στ) σε κριτήρια για τη σήμανση συσκευασιών.

Τα ανωτέρω πρότυπα μπορούν να καθίστανται υποχρεωτικά με την απόφαση της παρ. 8 του άρθρου 92.

3. Το άθροισμα των τιμών συγκέντρωσης μολύβδου, καδμίου, υδραργύρου και εξασθενούς χρωμίου στις συσκευασίες ή στα υλικά των συσκευασιών δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) ppm κατά βάρος. Η ανωτέρω οριακή τιμή τροποποιείται με την απόφαση της παρ. 9 του άρθρου 92.

Τα επίπεδα συγκέντρωσης που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή δεν ισχύουν για συσκευασίες κατασκευασμένες εξ ολοκλήρου από μολυβδύαλο (κρύσταλλο), όπως ορίζεται στο π.δ. 511/1983 (Α' 195).

Σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 11 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (L 365) καθορίζονται:

α) Οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες δεν εφαρμόζονται στα ανακυκλωμένα υλικά και στα κυκλώματα προϊόντων που βρίσκονται σε κλειστή και ελεγχόμενη αλυσίδα, τα ως άνω επίπεδα συγκέντρωσης.

β) Οι τύποι συσκευασίας που ενδεχομένως απαλλάσσονται από κάποια από τις ως άνω καθορισθείσες οριακές τιμές επιπέδων συγκέντρωσης.

Άρθρο 88
Συστήματα πληροφόρησης και υποβολή στοιχείων (Άρθρο 12 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)

1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ) μεριμνά για τη δημιουργία βάσεων δεδομένων για τις συσκευασίες και τα απόβλητα των συσκευασιών.

2. Οι βάσεις δεδομένων της παρ. 1 περιλαμβάνουν τα στοιχεία που βασίζονται στο Παράρτημα V του Μέρους Γ' και παρέχουν πληροφορίες ιδίως ως προς την έκταση, τα χαρακτηριστικά και την εξέλιξη των ροών των συσκευασιών και των αποβλήτων συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τον τοξικό ή επικίνδυνο χαρακτήρα των υλικών συσκευασίας και των συστατικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους.

3. Οι διαχειριστές συσκευασιών υποχρεούνται να παρέχουν στον Ε.Ο.ΑΝ. ακριβή και αξιόπιστα στοιχεία που αφορούν τον τομέα της δραστηριότητάς τους. Ο Ε.Ο.ΑΝ., λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην παροχή λεπτομερών δεδομένων, έχει δικαίωμα: α) ελέγχου της αξιοπιστίας των παρεχόμενων δεδομένων και β) συλλογής και επεξεργασίας περαιτέρω πληροφοριών, με την επιφύλαξη του βιομηχανικού και εμπορικού απορρήτου.

4. Ο Ε.Ο.ΑΝ. αποστέλλει τα συγκεντρωτικά στοιχεία για τις συσκευασίες, συνοδευόμενα από τις εκθέσεις της παρ. 6 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να διαβιβασθούν στη συνέχεια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

5. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε ημερολογιακό έτος τα στοιχεία που αφορούν την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 82 και τα στοιχεία που αφορούν τις επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες. Τα στοιχεία της παρούσας διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς για το οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2019/665 της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2019, «για την τροποποίηση της απόφασης 2005/270/ΕΚ για τον καθορισμό των πινάκων του συστήματος βάσεων δεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας» (L 112).

6. Τα στοιχεία που υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 5 συνοδεύονται από έκθεση ποιοτικού ελέγχου και έκθεση σχετικά με τα μέτρα των παρ. 3 και 8 του άρθρου 83, περιλαμβανομένων λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τα μέσα ποσοστά απωλειών, όπου αυτό έχει εφαρμογή. Το σύνολο των στοιχείων και εκθέσεων του παρόντος συλλέγεται και συντάσσεται από τον Ε.Ο.ΑΝ. και κατόπιν υποβάλλεται από τον Ε.Ο.ΑΝ. στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για αποστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Άρθρο 89
Όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών (Άρθρο 7 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)

1. Η οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών πραγματοποιείται α) από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού ή και β) από τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού σε συνεργασία με τους Φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) αποβλήτων συσκευασιών ή και τους φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας του άρθρου 3 του ν. 4430/2016 (Α' 205), οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια της περιφερειακής ενότητας ή των όμορων Ο.Τ.Α., εφόσον υπάρχει έγγραφη συμφωνία αυτών με τους Ο.Τ.Α. α'βαθμού.

2. Για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών από τα ΣΣΕΔ καταρτίζονται πενταετείς συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ: α) των φορέων ΣΣΕΔ και των Ο.Τ.Α. α' βαθμού ή β) των φορέων ΣΣΕΔ, των Ο.Τ.Α. α' βαθμού και των φορέων κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας του άρθρου 3 του ν. 4430/2016, εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση του Ο.Τ.Α. α' βαθμού. Με τη σύμβαση καθορίζονται ιδίως: αα) τα επιχειρησιακά σχέδια της εναλλακτικής διαχείρισης που περιλαμβάνουν ιδίως, τις εργασίες διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών, τις οποίες αναλαμβάνουν τα συμβαλλόμενα μέρη, τους ποσοτικούς στόχους, το χρονοδιάγραμμα επίτευξής τους και τις προδιαγραφές των ανακτώμενων υλικών, ββ) το πλαίσιο, οι όροι και τα κριτήρια υπολογισμού του ανταλλάγματος που καταβάλλεται από τον φορέα ΣΣΕΔ στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού και στους φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας. Το αντάλλαγμα συνίσταται στην παροχή εξοπλισμού ή και χρηματικού ανταλλάγματος. Το χρηματικό αντάλλαγμα δεν υπερβαίνει το αναγκαίο κόστος για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων με τρόπο οικονομικά αποδοτικό, στο οποίο συνυπολογίζεται η μείωση των δαπανών των Ο.Τ.Α. α' βαθμού λόγω της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών, γγ) τα μέτρα που λαμβάνονται και οι συνέπειες που επέρχονται στην περίπτωση αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών.

3. Αν διαπιστώνεται αδυναμία συμφωνίας μεταξύ Ο.Τ.Α. α' βαθμού και των φορέων ΣΣΕΔ για τους όρους σύναψης της σύμβασης συνεργασίας, το θέμα παραπέμπεται με μέριμνα ενός των

ενδιαφερόμενων μερών στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς. Τα μέρη δύνανται να αποδεχθούν τη συμβιβαστική λύση που προτείνεται για την επίλυση της διαφοράς. Η τήρηση της διαδικασίας αυτής αποτελεί υποχρεωτική προδικασία πριν την προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια.

4. Οι φορείς Ατομικών Συστημάτων Συλλογικής Διαχείρισης (ΑΣΕΔ) αποβλήτων συσκευασιών μπορούν επίσης να οργανώνουν την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών που αφορά τη δραστηριότητά τους.

5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 84 εφαρμόζεται και για τις υποχρεώσεις των Ο.Τ.Α. α' βαθμού που προκύπτουν από την εκτέλεση της σύμβασης συνεργασίας με φορέα ΣΣΕΔ. Οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της εναλλακτικής διαχείρισης. Τα μέτρα αυτά αναφέρονται κυρίως στην εφαρμογή συστημάτων επιστροφής και συλλογής των αποβλήτων συσκευασιών με υποχρεωτική τη συμμετοχή του καταναλωτή ή του τελικού χρήστη.

Άρθρο 90
Σήμανση συσκευασιών και σύστημα αναγνώρισης (Άρθρο 8 της Οδηγίας 94/62, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2004/12/ΕΚ)

1. Οι συσκευασίες φέρουν την κατάλληλη σήμανση είτε επί της ίδιας της συσκευασίας, είτε στην ετικέτα. Η σήμανση προσδιορίζεται με την απόφαση της παρ. 11 του άρθρου 92 μετά από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ.. Είναι ευδιάκριτη και ευανάγνωστη, καθώς και αρκούντως ανθεκτική και μακρόβια ακόμα και όταν ανοιχθεί η συσκευασία. Η νόμιμη χρήση της σήμανσης ελέγχεται από τον Ε.Ο.ΑΝ..

2. Για λόγους αναγνώρισης και κατάταξης η επιχείρηση που προβαίνει σε προμήθεια ή κατασκευή της συσκευασίας μπορεί να αναγράφει επί της συσκευασίας τη φύση των χρησιμοποιημένων υλικών συσκευασίας. Η αρίθμηση και οι συντομογραφίες, στις οποίες βασίζεται το σύστημα αναγνώρισης, περιλαμβάνονται στην απόφαση της Επιτροπής 97/129/ΕΚ της 28ης Ιανουαρίου 1997 «για τον καθορισμό συστήματος αναγνώρισης των υλικών συσκευασίας, σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών» (L 50).

Άρθρο 91
Διοικητικές κυρώσεις (Άρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού που δεν συνάπτουν σύμβαση με φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 12 του άρθρου 92.

2. Για τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρ. 2 του άρθρου 86 επιβάλλεται πρόστιμο ύψους επτάμισι (7,5) ευρώ ανά τόνο σύμμεικτων συλλεχθέντων αποβλήτων.

3. Στον έμπορο που παραβαίνει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην κοινή απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 79 επιβάλλεται πρόστιμο από διακόσια (200) μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

4. Στον παραγωγό συσκευασιών που δεν συμμορφώνεται με τις παρ. 1 ή 2 του άρθρου 80 ή την παρ. 1 του άρθρου 79, επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

5. Στον παραγωγό συσκευασιών που παραβαίνει τις υποχρεώσεις του άρθρου 86, επιβάλλεται το πρόστιμο της παρ. 1 του άρθρου 69.

6. Στους παραγωγούς της παρ. 1 του άρθρου 85 που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 85, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους ένα τοις εκατό (1%) επί του ειδικού κύκλου εργασιών του προϊόντος που αφορά η παράβαση της τελευταίας χρήσης της επιχείρησης, με βάση τον κύκλο εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

7. Στις επιχειρήσεις των περ. α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 86 που δεν συμμορφώνονται με τις ρυθμίσεις, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ ανά παράβαση. Σε περίπτωση υποτροπής για τις ως άνω παραβάσεις εντός τριετίας, τα ποσά των ανωτέρω επιβαλλόμενων προστίμων διπλασιάζονται. Σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος τα ποσά των προστίμων τριπλασιάζονται.

8. Για τους φορείς Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρ. 2 του άρθρου 78 επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

9. Για τους φορείς ΣΕΔ που δεν συμμορφώνονται με την παρ. 5 του άρθρου 78 επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του ύψους των χρηματικών εισφορών του προηγούμενου έτους αναφοράς.

10. Οι ανωτέρω κυρώσεις εφαρμόζονται επιπρόσθετα των προβλεπομένων στο άρθρο 69 και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται σε αυτό. Ως προς την επιμέτρηση των κυρώσεων του παρόντος εφαρμόζονται τα κριτήρια της παρ. 11 του άρθρου 69, όπως εξειδικεύονται στο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατ' εφαρμογή αυτής της διάταξης.

Άρθρο 92
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 78, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη του Ε.Ο.ΑΝ., η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται οι ελάχιστες επιμέρους κατηγορίες υλικών συσκευασίας. Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται ελάχιστα υποχρεωτικά ποσοστά διαφοροποίησης των χρηματικών εισφορών ανά επιμέρους συσκευασία.

2. Για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 79, με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του τέλους αυτού.

3. Για την εφαρμογή του άρθρου 79, με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ.:

α) καθορίζονται: αα) οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς, για τις οποίες δεν επιτρέπεται η δωρεάν διάθεση ανάλογα με το είδος και το πάχος του τοιχώματός τους, ββ) οι δράσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από τα περιβαλλοντικά τέλη, οι φορείς διαχείρισης και ο τρόπος διάθεσης των εσόδων από τα περιβαλλοντικά τέλη, γγ) οι υποχρεώσεις των εμπόρων, των παραγωγών πλαστικών σακουλών μεταφοράς, των διακινητών και διανομέων πλαστικών σακουλών μεταφοράς για την εφαρμογή του άρθρου 79, δδ) τα σημεία πώλησης στα οποία εφαρμόζονται τα ως άνω μέτρα, εε) οι έλεγχοι και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις για την παράβαση των μέτρων,

β) ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαχείριση των πλαστικών σακουλών μεταφοράς για την εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2015/720/ΕΕ της 29ης Απριλίου 2015 για τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς στην ΕΕ (L 115), όπως ο τρόπος παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής των μέτρων και η πρόβλεψη της δυνατότητας επιβολής πρόσθετων περιορισμών εμπορίας ή απαγόρευσης της εμπορίας,

γ) ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη σήμανση των σακουλών και την παροχή κινήτρων στους παραγωγούς βιοαποδομήσιμων και λιπασματοποιήσιμων πλαστικών σακουλών.

4. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του τέλους

της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 80, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του τέλους αυτού.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ., αναπροσαρμόζεται το ύψος του τέλους της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 80.

6. Για τους σκοπούς της παρ. 3 του άρθρου 85, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης του Ε.Ο.ΑΝ., καθορίζονται οι προδιαγραφές του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας των διεργασιών ανακύκλωσης και ιχνηλασιμότητας των ανακυκλωμένων πλαστικών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 282/2008 και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15343.

7. Για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 86, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται, κατόπιν εισήγησης του Ε.Ο.ΑΝ., εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων μερών και καθορίζονται: α) οι κατηγορίες των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης που υπόκεινται στην υποχρέωση εξυπηρέτησης των καταναλωτών ως σημεία επιστροφής ή και οι κατάλληλοι χώροι που δύναται να αποτελέσουν σημεία επιστροφής, β) η εξειδίκευση των τεχνικών χαρακτηριστικών των περιφερειακών κέντρων διαλογής φιαλών που εξαιρούνται από την απαγόρευση της παρ. 7 του άρθρου 12, γ) τυχόν εξαιρέσεις από την υποχρέωση της παρ.1 του άρθρου 86 για ειδικές κατηγορίες φιαλών ποτών εφόσον η συλλογή μέσω συστήματος εγγυοδοσίας δεν παράγει τα καλύτερα δυνατά περιβαλλοντικά αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της διαχείρισης των σχετικών ροών αποβλήτων ή δεν είναι τεχνικά εφικτή η χωριστή συλλογή στο πλαίσιο των ορθών πρακτικών συλλογής των αποβλήτων ή θα είχε δυσανάλογο οικονομικό κόστος και δ) κάθε αναγκαίο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 86.

8. Για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 87, με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ, καθίστανται υποχρεωτικά τα πρότυπα διαχείρισης συσκευασιών τα οποία έχουν εγκριθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).

9. Για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 87, με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι δυνατόν να τροποποιούνται οι οριακές τιμές του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 87, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές ρυθμίσεις του ενωσιακού δικαίου.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ., μπορεί να απαγορεύεται ή να περιορίζεται η χρήση ορισμένων υλικών ή να επιβάλλεται η χρήση συγκεκριμένης σύνθεσης υλικών ή η επαναχρησιμοποίηση για ορισμένες συσκευασίες με την προϋπόθεση, ότι δεν προκαλούνται εμπόδια στο εμπόριο και στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό.

11. Για τους σκοπούς της παρ. 1 του άρθρου 90, με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ., προσδιορίζεται η σήμανση των συσκευασιών.

12. Για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 91 με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται η μέθοδος επιμέτρησης του επιβαλλόμενου προστίμου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού που δεν συνάπτουν σύμβαση με φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ).

13. Τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του Μέρους Γ' τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 93
Καταργούμενες διατάξεις

1. Καταργείται ο ν. 2939/2001 (Α' 179) πλην του άρθρου 26. Το Κεφάλαιο Ε' του ν. 2939/2001 καταργείται από την έναρξη ισχύος της κοινής απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 102.

2. Καταργείται η υπ' αριθμ. 9268/469/2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Δικαιοσύνης (Β' 286).

Άρθρο 94
Παραρτήματα Μέρους Γ'

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος νόμου τα Παραρτήματα Ι έως V που αντιστοιχούν στο Μέρος Γ'. Τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ τροποποιούνται με την απόφαση της παρ. 13 του άρθρου 92. Τα Παραρτήματα ΙΙΙ έως V τροποποιούνται με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παραρτήματα Μέρους Γ΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Περιεχόμενο φακέλων για την έγκριση
συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης
Περιεχόμενο φακέλου για την αρχική έγκριση ΣΕΔ

Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΣΕΔ)

1. Στοιχεια Φορεα ΑΣΕΔ

α) νομιμοποιητικά έγγραφα του φορέα ΑΣΕΔ [ΦΕΚ σύστασης/καταστατικό του νομικού προσώπου που οργανώνει το ΑΣΕΔ],

β) στοιχεία που τεκμηριώνουν την οικονομική βιωσιμότητα του φορέα ΑΣΕΔ,

γ) στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι ο φορέας ΑΣΕΔ δεν τελεί σε πτώχευση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση,

δ) στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι ο φορέας ΑΣΕΔ δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα,

ε) Αριθμός Μητρώου Παραγωγού, εφόσον υφίσταται ήδη τουλάχιστον ένα εγκεκριμένο ΣΣΕΔ που καλύπτει το πεδίο εφαρμογής του αιτούμενου ΑΣΕΔ *(αφορά τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού)*

2Α. Συνοπτικη Αποτιμηση Προηγουμενης Περιοδου Λειτουργιας

(αφορά μόνο στην ανανέωση της έγκρισης οργάνωσης και λειτουργίας του ΣΕΔ)

Περιλαμβάνει συνοπτική και περιεκτική πληροφορία για την προηγούμενη περίοδο λειτουργίας του ΑΣΕΔ σχετικά με:

α) την ανάπτυξη της εμβέλειας του ΑΣΕΔ σε γεωγραφικό και πληθυσμιακό επίπεδο,

β) το είδος και τις ποσότητες των προϊόντων που διακίνησε στην ελληνική αγορά ο παραγωγός σε ετήσια βάση (*αφορά προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού προϊόντος)*,

γ) το είδος και τις ποσότητες αποβλήτων που διαχειρίστηκε ο φορέας ΑΣΕΔ σε ετήσια βάση,

δ) την επίδοση του ΑΣΕΔ σε σχέση με τους στόχους που όφειλε να επιτύχει, καθώς και τη συμβολή κάθε μίας από τις εφαρμοζόμενες μεθόδους εναλλακτικής διαχείρισης στην επίδοση αυτή ανά έτος,

ε) την κατ' έτος ανάπτυξη της υποδομής και του εξοπλισμού,

στ) τις συνεργασίες του φορέα ΑΣΕΔ με φορείς διαχείρισης αποβλήτων και με Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, όπου αυτό έχει εφαρμογή,

ζ) τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης,

η) τα οικονομικά στοιχεία του ΑΣΕΔ, ιδίως ως προς τις λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες, τις δαπάνες για ελέγχους και ενημέρωση – ευαισθητοποίηση σε ετήσια βάση, καθώς και τη διακύμανση του ύψους του εγγυοδοτικού αντιτίμου, όπως εφαρμόστηκε αυτό το μέτρο,

θ) σε περίπτωση απόκλισης από τους όρους έγκρισης, αναφορά σημαντικών δυσκολιών, προβλημάτων, παρεκκλίσεων ή/και διορθωτικών ενεργειών που έλαβαν χώρα.

3. Επιχειρησιακο Σχεδιο ΑΣΕΔ

3.1 Πεδίο εφαρμογής

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, καταγράφονται αναλυτικά:

α) τα προϊόντα που θα καλυφθούν από το ΑΣΕΔ ανά κατηγορία και/ή είδος, και/ή υλικό,

β) εκτίμηση των ετήσιων ποσοτήτων προϊόντων που θα διαθέσει ο παραγωγός στη γεωγραφική εμβέλεια του ΑΣΕΔ κατά τη διάρκεια εφαρμογής του επιχειρησιακού του σχεδίου,

γ) εκτίμηση των ετήσιων ποσοτήτων αποβλήτων που θα προκύψουν από αυτές τις ποσότητες προϊόντων κατά τη διάρκεια εφαρμογής του επιχειρησιακού του σχεδίου.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης ειδικών ρευμάτων αποβλήτων, καταγράφονται αναλυτικά:

α) τα απόβλητα που θα καλυφθούν από το ΑΣΕΔ ανά κατηγορία και/ή είδος, και/ή υλικό,

β) εκτίμηση των ποσοτήτων αποβλήτων που θα παραχθούν από τον παραγωγό αποβλήτων κατά τη διάρκεια εφαρμογής του επιχειρησιακού του σχεδίου.

3.2 Εμβέλεια

Γίνεται αναφορά:

α) στο γεωγραφικό εύρος του ΑΣΕΔ και τον ρυθμό γεωγραφικής ανάπτυξής του, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του επιχειρησιακού του σχεδίου,

β) τις εξυπηρετούμενες ομάδες στόχους (καταναλωτές και/ή συγκεκριμένες κατηγορίες χρηστών) ανά κατηγορία και/ή είδος, και/ή υλικό αποβλήτου και σχετικά με αυτές ποσοτικά στοιχεία, ιδίως πλήθος και κατανομή.

3.3 Στόχοι

Αναφέρονται οι στόχοι του ΑΣΕΔ ανά έτος εφαρμογής με την απαιτούμενη κλιμάκωση, ώστε να καλύπτονται εμπρόθεσμα κατ' ελάχιστον οι στόχοι που τίθενται από το ισχύον νομοθετικό και/ή κανονιστικό πλαίσιο.

3.4 Μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης

Γίνεται σαφής αναφορά στην/στις προτεινόμενη/-ες μέθοδο/-ους εναλλακτικής διαχείρισης ανά κατηγορία και/ή είδος και/ή υλικό αποβλήτου και ανά ομάδα στόχο.

Για κάθε προτεινόμενη μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης γίνεται αναφορά στις προβλεπόμενες εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης, περιγράφονται η αναγκαία υποδομή, ο εξοπλισμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, οι εμπλεκόμενοι φορείς και ο ρόλος τους, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής της μεθόδου.

Ειδικότερα για συστήματα επιστροφής, όπως τα συστήματα εγγυοδοσίας και για τη συλλογή, πρέπει να προσδιορίζονται η κατανομή των σημείων και/ή του εξοπλισμού συλλογής, η αναλογία τους ως προς τους εξυπηρετούμενους, καθώς και η απαιτούμενη συχνότητα συλλογής, ώστε να υπάρχει επαρκής εξυπηρέτηση του δικτύου στη γεωγραφική εμβέλεια του ΑΣΕΔ, καθώς και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια που απαιτείται για τη λειτουργία τους.

3.5 Αναμενόμενα αποτελέσματα

Με βάση την εκτίμηση των παραγόμενων αποβλήτων, το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης της εμβέλειας του ΑΣΕΔ, τις προτεινόμενες μεθόδους εναλλακτικής διαχείρισης και τους στόχους που δεσμεύεται να επιτύχει, ο φορέας ΑΣΕΔ προσδιορίζει κατ΄ έτος:

α) τα αναμενόμενα ποσοτικά και ποσοστιαία στοιχεία επίδοσης σε σχέση με τους στόχους,

β) τα ποσοτικά στοιχεία σχετικά με την απαιτούμενη υποδομή και τον εξοπλισμό,

γ) το απαιτούμενο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του ΑΣΕΔ,

δ) τις απαιτούμενες συνεργασίες με άλλους φορείς (όπως φορείς διαχείρισης αποβλήτων, Ο.Τ.Α., άλλα ΣΕΔ) για την υλοποίηση των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης και τις προδιαγραφές συνεργασίας,

ε) την αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως η διάθεση υπολειμμάτων επεξεργασίας.

3.6 Παρακολούθηση και έλεγχοι

Αναφέρονται όλοι οι τρόποι παρακολούθησης και/ή ελέγχου που εφαρμόζει ο φορέας ΑΣΕΔ, προκειμένου να διασφαλίσει:

α) την ορθότητα των δηλούμενων ποσοτήτων προϊόντων που διακινεί ο παραγωγός στη γεωγραφική του εμβέλεια *(αφορά προγράμματα διευρυμένης ευθύνης παραγωγού προϊόντων)* ή την ορθότητα των δηλούμενων ποσοτήτων αποβλήτων που διαχειρίζεται ο φορέας ΑΣΕΔ *(αφορά προγράμματα ευθύνης παραγωγού αποβλήτων)*,

β) την ορθή εκτέλεση των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης από όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτές,

γ) την αξιόπιστη καταγραφή και επαλήθευση των στοιχείων και δεδομένων των σχετικών με τις ανακτώμενες ποσότητες αποβλήτων.

Σε περίπτωση που εφαρμόζεται σύστημα εγγυοδοσίας, προσδιορίζεται το ύψος του εγγυοδοτικού αντιτίμου και αιτιολογείται σχετικά.

3.7 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση

Περιλαμβάνεται συνοπτική περιγραφή του προγράμματος ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης που προτίθεται να εφαρμόσει ο φορέας ΑΣΕΔ, όπου γίνεται αναφορά στις επιμέρους δράσεις και ανά δράση ο σκοπός, το κοινό-στόχος και ενδεικτικός προϋπολογισμός.

3.8 Εκτιμώμενος προϋπολογισμός

Αυτός θα πρέπει κατ΄ ελάχιστον να περιλαμβάνει ανά έτος και για το σύνολο της εξαετίας αναλυτικά:

α) τις επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ανά διαφορετική μέθοδο και εργασία εναλλακτικής διαχείρισης,

β) τις λειτουργικές δαπάνες που απαιτούνται ανά διαφορετική μέθοδο και εργασία εναλλακτικής διαχείρισης, όπως αμοιβές συνεργατών, αποζημιώσεις, παροχή οικονομικών κινήτρων,

γ) τις δαπάνες ενημέρωσης και επικοινωνίας,

δ) τις δαπάνες αυτοελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για ελέγχους του φορέα ΑΣΕΔ προς τρίτους,

ε) το κόστος διάθεσης καταλοίπων επεξεργασίας,

στ) λοιπές διοικητικές δαπάνες,

η) τα έσοδα από την πώληση ανακτώμενων υλικών.

3.9 Καινοτομία

Αναφέρονται τυχόν μελέτες που κρίνει ο φορέας ΑΣΕΔ ότι θα συμβάλλουν στην καλύτερη εφαρμογή των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης και στη μετέπειτα αξιοποίηση των δευτερογενών υλικών που θα προκύψουν από αυτές.

4. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

4.1 Πρότυπες συμβάσεις συνεργασίας του φορέα ΑΣΕΔ με τις προβλεπόμενες κατηγορίες συνεργαζόμενων φορέων, όπως με φορείς διαχείρισης αποβλήτων, Ο.Τ.Α., άλλους φορείς ΣΕΔ.

4.2 Αντίγραφα προσυμφώνων συνεργασίας του φορέα ΑΣΕΔ με άλλους φορείς που συμμετέχουν στον κύκλο εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης, όπως οι αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης ή/και άλλους φορείς ΣΕΔ.

4.3 Τεκμηρίωση στοιχείων προϋπολογισμού, όπως οικονομικές προσφορές/τιμοκατάλογοι για εξοπλισμό, πηγές άντλησης δεδομένων.

4.4 Λοιπά στοιχεία και τεκμηρίωση που, κατά την κρίση του φορέα ΑΣΕΔ, υποστηρίζουν την αξιοπιστία του επιχειρησιακού του σχεδίου.

Β. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Στοιχεια Φορεα ΣΣΕΔ

α) μετοχική/εταιρική σύνθεση (πλήρη στοιχεία των μετόχων/εταίρων και στοιχεία επικοινωνίας των νόμιμων εκπροσώπων),

β) επικαιροποιημένο καταστατικό και κεφάλαιο σύστασης,

γ) σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου (στοιχεία των μελών του Δ.Σ.),

δ) διαδικασίες, πρακτικές και τεκμήρια για τη διασφάλιση της μη ύπαρξης των κωλυμάτων και ασυμβίβαστων του άρθρου 12.

2Α. Τεκμηριωση Σκοπιμοτητας Δημιουργιας νεου ΣΣΕΔ

(αφορά μόνο στην αρχική έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας του ΣΕΔ)

Περιλαμβάνει συνοπτική και περιεκτική πληροφορία σχετικά με την υφιστάμενη εμπειρία των μετόχων και στελεχών του υπό αξιολόγηση φορέα ΣΣΕΔ σε θέματα εναλλακτικής διαχείρισης γενικότερα και ειδικότερα για το υπό αξιολόγηση ρεύμα αποβλήτων.

2Β. Συνοπτικη Αποτιμηση Προηγουμενης Περιοδου Λειτουργιας

(αφορά μόνο την ανανέωση της έγκρισης οργάνωσης και λειτουργίας του ΣΕΔ)

Περιλαμβάνει συνοπτική και περιεκτική πληροφορία για την προηγούμενη περίοδο λειτουργίας του ΣΣΕΔ σχετικά με:

α) την ανάπτυξη της εμβέλειας του ΣΣΕΔ σε γεωγραφικό και πληθυσμιακό επίπεδο,

β) το είδος και τις ποσότητες των προϊόντων που διακίνησαν στην ελληνική αγορά οι συμβεβλημένοι με τον φορέα ΣΣΕΔ παραγωγοί σε ετήσια βάση (αφορά προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού προϊόντος),

γ) το είδος και τις ποσότητες αποβλήτων που διαχειρίστηκε ο φορέας ΣΣΕΔ σε ετήσια βάση,

δ) την επίδοση του ΣΣΕΔ σε σχέση με τους στόχους που όφειλε να επιτύχει, καθώς και τη συμβολή κάθε μίας

από τις εφαρμοζόμενες μεθόδους εναλλακτικής διαχείρισης στην επίδοση αυτή ανά έτος,

ε) την κατ' έτος ανάπτυξη της υποδομής και του εξοπλισμού,

στ) τις συνεργασίες του φορέα ΣΣΕΔ με φορείς διαχείρισης αποβλήτων και με Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, όπου αυτό έχει εφαρμογή,

ζ) τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης,

η) τους συμμετέχοντες παραγωγούς,

θ) το απασχολούμενο προσωπικό,

ι) τα οικονομικά στοιχεία του ΣΣΕΔ, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από εισφορές, των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών, των δαπανών για ελέγχους και ενημέρωση - ευαισθητοποίηση, το διοικητικό κόστος και τη διακύμανση του ύψους του ειδικού αποθεματικού του,

ια) σε περίπτωση απόκλισης από τους όρους έγκρισης, αναφορά σημαντικών δυσκολιών, προβλημάτων, παρεκκλίσεων ή/και διορθωτικών ενεργειών που έλαβαν χώρα.

3. Επιχειρησιακο Σχεδιο ΣΣΕΔ

3.1 Πεδίο εφαρμογής

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού προϊόντων, καταγράφονται αναλυτικά:

α) τα προϊόντα που θα καλυφθούν από το ΣΣΕΔ ανά κατηγορία και/ή είδος και/ή υλικό,

β) εκτίμηση του αριθμού των υπόχρεων παραγωγών προϊόντων που διαθέτουν τα εν λόγω προϊόντα στη γεωγραφική εμβέλεια του ΣΣΕΔ,

γ) εκτίμηση των ποσοτήτων των εν λόγω προϊόντων που διατέθηκαν στη γεωγραφική εμβέλεια του ΣΣΕΔ κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας,

δ) το προσδοκώμενο μερίδιο της αγοράς που θα καλύψει το ΣΣΕΔ σε περίπτωση που λειτουργούν ήδη άλλα ΣΣΕΔ και/ή ΑΣΕΔ για τα εν λόγω προϊόντα στην ίδια γεωγραφική εμβέλεια,

ε) εκτίμηση των ετήσιων ποσοτήτων προϊόντων που θα διαθέσουν οι συμβεβλημένοι με το ΣΣΕΔ παραγωγοί στη γεωγραφική του εμβέλεια κατά τη διάρκεια εφαρμογής του επιχειρησιακού του σχεδίου,

στ) εκτίμηση των ετήσιων ποσοτήτων αποβλήτων που θα προκύψουν από αυτές τις ποσότητες προϊόντων, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του επιχειρησιακού του σχεδίου.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων ευθύνης παραγωγού αποβλήτων, καταγράφονται αναλυτικά:

α) τα απόβλητα που θα καλυφθούν από το ΣΣΕΔ ανά κατηγορία και/ή είδος και/ή υλικό,

β) εκτίμηση των αντίστοιχων ποσοτήτων αποβλήτων που παρήχθησαν στην γεωγραφική εμβέλεια του ΣΣΕΔ κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας και

γ) εκτίμηση των ποσοτήτων αποβλήτων που θα διαχειριστεί το ΣΣΕΔ κατά τη διάρκεια εφαρμογής του επιχειρησιακού του σχεδίου.

3.2 Εμβέλεια

Γίνεται αναφορά:

α) στο γεωγραφικό εύρος του ΣΣΕΔ και τον ρυθμό γεωγραφικής ανάπτυξής του, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του επιχειρησιακού του σχεδίου,

β) τις εξυπηρετούμενες ομάδες στόχους (καταναλωτές και/ή συγκεκριμένες κατηγορίες χρηστών) ανά κατηγορία και/ή είδος και/ή υλικό αποβλήτου και σχετικά με αυτές ποσοτικά στοιχεία, ιδίως πλήθος και κατανομή.

3.3 Στόχοι

Αναφέρονται οι στόχοι του ΣΣΕΔ ανά έτος εφαρμογής με την απαιτούμενη κλιμάκωση, ώστε να καλύπτονται εμπρόθεσμα κατ' ελάχιστον οι στόχοι που τίθενται από το ισχύον θεσμικό και/ή κανονιστικό πλαίσιο.

3.4 Μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης

Γίνεται σαφής αναφορά στην/στις προτεινόμενη/-ες μέθοδο/-ους εναλλακτικής διαχείρισης ανά κατηγορία και/ή είδος και/ή υλικό αποβλήτου και ανά ομάδα στόχο.

Για κάθε προτεινόμενη μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης γίνεται αναφορά στις προβλεπόμενες εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης, περιγράφονται η αναγκαία υποδομή, ο εξοπλισμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, οι εμπλεκόμενοι φορείς και ο

ρόλος τους, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής της μεθόδου.

Ειδικότερα για συστήματα επιστροφής, όπως τα συστήματα εγγυοδοσίας και για τη συλλογή, πρέπει να προσδιορίζονται η κατανομή των σημείων και/ή του εξοπλισμού συλλογής, η αναλογία τους ως προς τους εξυπηρετούμενους, καθώς και η απαιτούμενη συχνότητα συλλογής, ώστε να υπάρχει επαρκής εξυπηρέτηση του δικτύου στη γεωγραφική εμβέλεια του ΣΣΕΔ, καθώς και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια που απαιτείται για τη λειτουργία τους.

3.5 Αναμενόμενα αποτελέσματα

Με βάση την εκτίμηση των παραγόμενων αποβλήτων, το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης της εμβέλειας του ΣΣΕΔ, τις προτεινόμενες μεθόδους εναλλακτικής διαχείρισης και τους στόχους που δεσμεύεται να επιτύχει, ο φορέας ΣΣΕΔ προσδιορίζει κατ΄ έτος:

α) τα αναμενόμενα ποσοτικά και ποσοστιαία στοιχεία επίδοσης σε σχέση με τους στόχους ανά μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης,

β) τα ποσοτικά στοιχεία σχετικά με την απαιτούμενη υποδομή και τον εξοπλισμό,

γ) το απαιτούμενο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του ΣΣΕΔ,

δ) τις απαιτούμενες συνεργασίες με άλλους φορείς (όπως φορείς διαχείρισης αποβλήτων, Ο.Τ.Α., άλλα ΣΕΔ) για την υλοποίηση των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης και προδιαγραφές συνεργασίας,

ε) την αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως η διάθεση υπολειμμάτων επεξεργασίας.

3.6 Παρακολούθηση και έλεγχοι

Αναφέρονται όλοι οι τρόποι παρακολούθησης και/ή ελέγχου που εφαρμόζει ο φορέας ΣΣΕΔ προκειμένου να διασφαλίσει:

α) την ορθότητα των δηλούμενων ποσοτήτων προϊόντων που διακινούν στην ελληνική αγορά οι συμβεβλημένοι με τον φορέα ΣΣΕΔ υπόχρεοι παραγωγοί προϊόντων *(αφορά προγράμματα διευρυμένης ευθύνης παραγωγού προϊόντων)* ή την ορθότητα των δηλούμενων ποσοτήτων αποβλήτων

που παράγουν/διαχειρίζονται οι συμβεβλημένοι με τον φορέα ΣΣΕΔ υπόχρεοι παραγωγοί αποβλήτων *(αφορά προγράμματα ευθύνης παραγωγού αποβλήτων)*,

β) την ορθή εκτέλεση των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης από όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτές,

γ) την αξιόπιστη καταγραφή και επαλήθευση των στοιχείων και δεδομένων των σχετικών με τις ανακτώμενες ποσότητες αποβλήτων.

Σε περίπτωση που εφαρμόζεται σύστημα εγγυοδοσίας, προσδιορίζεται το ύψος του εγγυοδοτικού αντιτίμου και αιτιολογείται σχετικά.

3.7 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση

Περιλαμβάνεται συνοπτική περιγραφή του προγράμματος ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης που προτίθεται να εφαρμόσει ο φορέας ΣΣΕΔ, όπου γίνεται αναφορά στις επιμέρους δράσεις και ανά δράση στον σκοπό, το κοινό στόχο και ενδεικτικό προϋπολογισμό.

3.8 Χρηματοοικονομικά στοιχεία

Περιλαμβάνονται τέσσερα διακριτά τμήματα:

α) εκτιμώμενες δαπάνες ανά μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης,

β) προσδιορισμός χρηματικών εισφορών,

γ) προσδιορισμός ύψους εγγυοδοτικού αντιτίμου, όπου έχει εφαρμογή,

δ) σύνοψη εκτιμώμενου προϋπολογισμού,

3.8.1 Εκτιμώμενες δαπάνες

Οι εκτιμώμενες δαπάνες πρέπει να περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστον ανά έτος και για το σύνολο της εξαετίας αναλυτικά:

α) τις επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ανά διαφορετική μέθοδο και εργασία εναλλακτικής διαχείρισης,

β) τις λειτουργικές δαπάνες που απαιτούνται ανά διαφορετική μέθοδο και εργασία εναλλακτικής διαχείρισης, όπως αμοιβές συνεργατών, αποζημιώσεις, παροχή οικονομικών κινήτρων,

γ) τις δαπάνες ενημέρωσης και επικοινωνίας,

δ) τις δαπάνες αυτοελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για ελέγχους του φορέα ΣΣΕΔ προς τρίτους,

στ) το κόστος διάθεσης καταλοίπων επεξεργασίας,

ε) τις δαπάνες προσωπικού,

ζ) τις λοιπές διοικητικές δαπάνες,

η) μοναδιαίο κόστος εναλλακτικής διαχείρισης ανά μέθοδο.

3.8.2 Προσδιορισμός χρηματικών εισφορών

Ο φορέας ΣΣΕΔ πρέπει να διαμορφώσει τις προτεινόμενες κατηγορίες χρηματικών εισφορών και να αιτιολογήσει την επιλογή του αυτή, λαμβάνοντας υπόψη κατ' ελάχιστον:

α) τις υποχρεώσεις για αναφορές επίδοσης για συγκεκριμένες κατηγορίες και/ή είδη και/ή υλικά προϊόντων ή αποβλήτων, όπως αυτές προκύπτουν από νομοθετικές και/ή κανονιστικές διατάξεις,

β) κριτήρια οικολογικού σχεδιασμού, όπως η ανακυκλωσιμότητα των υλικών, η ευκολία διαχωρισμού, η επαναχρησιμοποιήσιμη φύση των προϊόντων,

γ) εγγενείς δυσκολίες στην συλλογή του υλικού.

Στη συνέχεια ο φορέας ΣΣΕΔ πρέπει να προσδιορίσει το ύψος των χρηματικών εισφορών για κάθε μία από τις ως άνω προσδιορισθείσες κατηγορίες χρηματικών εισφορών, λαμβάνοντας υπόψη:

α) τις εκτιμώμενες ποσότητες προϊόντων των συμβεβλημένων με το ΣΣΕΔ παραγωγών προϊόντων ή τις εκτιμώμενες ποσότητες αποβλήτων των συμβεβλημένων με το ΣΣΕΔ παραγωγών αποβλήτων ανάλογα,

β) το κόστος εναλλακτικής διαχείρισης κάθε κατηγορίας/είδους/υλικού αποβλήτου, όπως προκύπτει από την καταγραφή των εκτιμώμενων δαπανών,

γ) κριτήρια οικολογικού σχεδιασμού, όπως η ανακυκλωσιμότητα των υλικών, η ευκολία διαχωρισμού, η επαναχρησιμοποιήσιμη φύση των προϊόντων,

δ) την υποχρέωση κάλυψης των συνολικών δαπανών του ΣΣΕΔ ανά έτος.

Τέλος, ο φορέας ΣΣΕΔ πρέπει να αναφέρει την προβλεπόμενη μεθοδολογία αναπροσαρμογής των εισφορών, εφόσον απαιτηθεί.

3.8.3 Προσδιορισμός ύψους εγγυοδοτικού αντιτίμου

Σε περίπτωση εφαρμογής συστήματος εγγυοδοσίας, ο φορέας ΣΣΕΔ προσδιορίζει το ύψος του εγγυοδοτικού αντιτίμου και αιτιολογεί σχετικά.

3.8.4 Σύνοψη εκτιμώμενου προϋπολογισμού

Ο φορέας ΣΣΕΔ συνοψίζει τις βασικές οικονομικές παραμέτρους του προϋπολογισμού κατ' έτος και για τη συνολική διάρκεια του επιχειρησιακού του σχεδίου, με διακριτή αναφορά:

α) στα έσοδα από εισφορές και στα λοιπά ενδεχομένως έσοδα,

β) στις επενδυτικές και λειτουργικές δαπάνες για τις εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης, στις δαπάνες ενημέρωσης και επικοινωνίας, στις δαπάνες των αυτοελέγχων, συμπεριλαμβάνομένων των ανεξάρτητων ελέγχων που υποστηρίζουν τους αυτοελέγχους, στο κόστος μισθοδοσίας, και στα λοιπά διοικητικά κόστη,

γ) στα λοιπά οικονομικά στοιχεία, όπως χρηματοδότηση πιθανών ζημιών, τη δημιουργία τυχόν αποθεματικών με σκοπό τη διασφάλιση της μελλοντικής εύρυθμης λειτουργίας του ΣΣΕΔ (κάλυψη μελλοντικών ζημιών).

3.9 Καινοτομία

Αναφέρονται τυχόν μελέτες που ο φορέας ΣΣΕΔ κρίνει ότι θα συμβάλλουν στην καλύτερη εφαρμογή των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης και στη μετέπειτα αξιοποίηση των δευτερογενών υλικών που θα προκύψουν από αυτές.

4. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

4.1 Πρότυπες συμβάσεις συνεργασίας του φορέα ΣΣΕΔ με τις προβλεπόμενες κατηγορίες συνεργαζόμενων φορέων, όπως με παραγωγούς,

φορείς διαχείρισης αποβλήτων, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, Ο.Τ.Α., άλλους φορείς ΣΕΔ.

4.2 Αντίγραφα προσυμφώνων συνεργασίας του φορέα ΣΣΕΔ με υπόχρεους παραγωγούς που προτίθενται να συμμετέχουν στο υπό έγκριση ΣΣΕΔ.

4.3 Αντίγραφα προσυμφώνων συνεργασίας του φορέα ΣΣΕΔ με άλλους φορείς που συμμετέχουν στον κύκλο εργασιών διαχείρισης, όπως οι αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης ή/και άλλα ΣΕΔ.

4.4 Τεκμηρίωση στοιχείων εκτιμώμενων δαπανών, όπως οικονομικές προσφορές/τιμοκατάλογοι για εξοπλισμό, πηγές άντλησης δεδομένων.

4.5 Τεκμηρίωση των εκτιμήσεων που γίνονται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της παρ. 3.1.

4.6 Λοιπά στοιχεία και τεκμηρίωση που κατά την κρίση του φορέα ΣΣΕΔ υποστηρίζουν την **αξιοπιστία του επιχειρησιακού του σχεδίου**.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Διαβάθμιση εισφορών πλαστικών συσκευασιών

Η εισφορά για πλαστικές συσκευασίες μιας χρήσης ή επαναχρησιμοποιούμενες καθορίζεται ως ακολούθως:

1. Ως βασική εισφορά ορίζεται η εισφορά για PE, PP και PET χωρίς χρώμα (Α).

2. Η βασική εισφορά προσαυξάνεται κατ' ελάχιστον κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για έγχρωμη φιάλη «PET» (1,3 επί Α).

3. Η βασική εισφορά προσαυξάνεται τουλάχιστον κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τις λοιπές μονοστρωματικές πλαστικές συσκευασίες (από ένα είδος πλαστικού) πλην των περ. 1 και 2 και πλην PVC και διογκωμένου πολυστυρενίου (1,5 επί Α).

4. Η βασική εισφορά προσαυξάνεται τουλάχιστον κατά εκατό τοις εκατό (100%) για το PVC, το διογκωμένο πολυστυρένιο, τις πολυστρωματικές πλαστικές συσκευασίες ή σύνθετες συσκευασίες ή συσκευασίες που αποτελούνται από δύο (2) ή παραπάνω υλικά (όπως πλαστικοποιημένο χαρτί με σκοπό την αδιαβροχοποίησή του, φιάλες με ετικέτα από PVC) (2 επί Α).

5. Η εισφορά για τις πολύ λεπτές πλαστικές συσκευασίες (μικρότερες των 100 μm) προσαυξάνεται τουλάχιστον κατά είκοσι τοις εκατό (20%) (1,2 επί Α).

6. Η εισφορά μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τις πλαστικές συσκευασίες που περιέχουν τουλάχιστον εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) ανακυκλωμένο υλικό (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15343) με την εξαίρεση των πλαστικών σακουλών για τις οποίες το ποσοστό αυτό ορίζεται σε τριάντα τοις εκατό (30%).

Τα ανωτέρω κριτήρια εφαρμόζονται σωρευτικά.

Ως πλαστικές συσκευασίες μιας χρήσης θεωρούνται όσες κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από πλαστική ύλη κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4736/2020 (Α΄ 200).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 77

(Παράρτημα Ι της Οδηγίας 94/62/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 1 της Οδηγίας 2013/2 της Επιτροπής)

Επεξηγηματικά παραδείγματα για το κριτήριο α)

Αποτελούν συσκευασία

Κουτιά γλυκών

Μεμβράνη που περιβάλλει θήκη CD

Θήκες ταχυδρόμησης καταλόγων και περιοδικών (με περιοδικό στο εσωτερικό τους)

Φόρμες κέικ που πωλούνται μαζί με κέικ

Ρόλοι, σωλήνες και κύλινδροι που περιβάλλονται από περιελιγμένο ελαστικό υλικό (π.χ. πλαστική μεμβράνη, αλουμίνιο, χαρτί), εκτός από τους ρόλους, σωλήνες και κυλίνδρους που αποτελούν μέρη μηχανών παραγωγής και δεν χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση προϊόντος ως μονάδας πώλησης

Γλάστρες φυτών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μόνο για την πώληση και τη μεταφορά φυτών και όχι να παραμείνουν με το φυτό σε όλη τη διάρκεια ζωής του

Γυάλινα φιαλίδια για ενέσιμα διαλύματα

Άτρακτοι CD (που πωλούνται μαζί με CD, αλλά δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως μέσα αποθήκευσης)

Κρεμάστρες ρούχων (που πωλούνται μαζί με είδη ένδυσης)

Σπιρτόκουτα

Συστήματα στείρου φραγμού (σάκοι, δίσκοι και υλικά που απαιτούνται για να διατηρηθεί στείρο το προϊόν)

Κάψουλες για συστήματα ροφημάτων (π.χ. για καφέ, κακάο, γάλα) οι οποίες μένουν κενές μετά τη χρήση

Επαναπληρούμενες χαλύβδινες φιάλες που χρησιμοποιούνται για διάφορα είδη αερίων, εξαιρουμένων των πυροσβεστήρων

Δεν αποτελούν συσκευασία

Γλάστρες φυτών που προορίζονται να παραμείνουν με το φυτό σε όλη τη διάρκεια ζωής του

Εργαλειοθήκες

Φακελάκια τσαγιού

Κηρώδη στρώματα που περιβάλλουν τυρί

Περιβλήματα λουκάνικων

Κρεμάστρες ρούχων (εφόσον πωλούνται χωριστά)

Κάψουλες συστήματος ροφημάτων καφέ, φακελάκια από αλουμίνιο για καφέ και λοβοί από διηθητικό χάρτη με καφέ, που πετιούνται μαζί με το χρησιμοποιούμενο προϊόν του καφέ

Φύσιγγες μελάνης για εκτυπωτές

Θήκες CD, DVD και βιντεοταινιών (που πωλούνται μαζί με CD, DVD ή βιντεοταινία στο εσωτερικό τους)

Άτρακτοι CD (που πωλούνται κενές και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως μέσα αποθήκευσης)

Διαλυτά σακουλάκια απορρυπαντικών

Κεριά τάφων (δοχεία για κεριά)

Μηχανικοί χειρόμυλοι (ενσωματωμένοι σε επαναπληρούμενο σκεύος, π.χ. στους επαναπληρούμενους μύλους άλεσης πιπεριού)

Επεξηγηματικά παραδείγματα για το κριτήριο β)

Αποτελούν συσκευασία, εάν έχουν σχεδιαστεί και προορίζονται για πλήρωση στο σημείο πώλησης

Χάρτινες ή πλαστικές σακούλες μεταφοράς

Πιάτα και ποτήρια μιας χρήσης

Πλαστική μεμβράνη

Σακούλες για σάντουιτς

Αλουμινόχαρτο

Πλαστικό φύλλο για τη συσκευασία των ρούχων μετά τον καθαρισμό τους στα πλυντήρια

Δεν αποτελούν συσκευασία

Αναδευτήρες

Μαχαιροπίρουνα μιας χρήσης

Χαρτί περιτυλίγματος (που πωλείται χωριστά)

Χάρτινες θήκες ψησίματος (που πωλούνται κενές)

Φόρμες κέικ που πωλούνται χωρίς κέικ

Επεξηγηματικά παραδείγματα για το κριτήριο γ)

Αποτελούν συσκευασία

115

Ετικέτες αναρτημένες απευθείας ή προσδεμένες σε προϊόν

Αποτελούν μέρος της συσκευασίας

Βουρτσάκια μάσκαρας που αποτελούν μέρος του πώματος του δοχείου

Αυτοκόλλητες ετικέτες προσδεμένες σε άλλη συσκευασία

Συνδετήρες συρραφής

Πλαστικές θήκες

Δοσομετρητές που αποτελούν μέρος του πώματος δοχείων απορρυπαντικού

Μηχανικοί χειρόμυλοι (ενσωματωμένοι σε μη επαναπληρούμενο σκεύος, γεμάτο με προϊόν, π.χ. στους μύλους άλεσης πιπεριού που είναι γεμάτοι με πιπέρι)

Δεν αποτελούν συσκευασία

Ετικέτες αναγνώρισης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID tags)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΙΜΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗΣ, ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

(Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 94/62/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας(ΕΕ) 2018/852)

1. **Ειδικές απαιτήσεις που αφορούν την κατασκευή και τη σύνθεση συσκευασιών**

- Οι συσκευασίες πρέπει να κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε ο όγκος και το βάρος των συσκευασιών να περιορίζεται στο ελάχιστο όριο που επαρκεί ώστε να διατηρείται το αναγκαίο επίπεδο ασφαλείας, υγιεινής και αποδοχής για το συσκευασμένο προϊόν και για τον καταναλωτή.

- Οι συσκευασίες σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και διατίθενται στο εμπόριο κατά τρόπον που να επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση ή την ανάκτησή τους, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσής τους, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, και να περιορίζει στο ελάχιστο τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, όταν γίνεται διάθεση των αποβλήτων συσκευασίας ή των καταλοίπων από εργασίες διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας.

— Οι συσκευασίες πρέπει να κατασκευάζονται κατά τρόπον ώστε η παρουσία επιβλαβών και άλλων επικίνδυνων ουσιών και υλικών ως συστατικών του υλικού συσκευασίας ή οποιουδήποτε στοιχείου της συσκευασίας να ελαχιστοποιείται όσον αφορά την παρουσία τους σε εκπομπές, την τέφρα ή το απόπλυμα όταν γίνεται καύση ή υγειονομική ταφή των συσκευασιών ή των καταλοίπων από διαδικασίες διαχείρισης ή των αποβλήτων συσκευασίας.

2. **Ειδικές απαιτήσεις που αφορούν την επαναχρησιμοποιήσιμη φύση συσκευασιών**

Οι ακόλουθες απαιτήσεις πρέπει να πληρούνται ταυτοχρόνως:

— οι φυσικές ιδιότητες και χαρακτηριστικά της συσκευασίας πρέπει να επιτρέπουν έναν ορισμένο αριθμό διακινήσεων ή επαναλαμβανόμενης χρήσης υπό κανονικά προβλέψιμες συνθήκες χρήσης,

— δυνατότητα κατεργασίας της χρησιμοποιημένης συσκευασίας, ούτως ώστε να πληρούνται απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας για το εργατικό δυναμικό,

— πρέπει να πληρούνται οι ειδικές απαιτήσεις για τις ανακτήσιμες συσκευασίες όταν οι συσκευασίες δεν χρησιμοποιούνται πλέον και, επομένως, καθίστανται απόβλητα.

3. **Ειδικές απαιτήσεις που αφορούν την ανακτήσιμη φύση συσκευασιών**

α) *Συσκευασίες ανακτήσιμες υπό μορφή ανακύκλωσης υλικών*

Οι συσκευασίες πρέπει να κατασκευάζονται κατά τρόπον που να επιτρέπουν την ανακύκλωση ορισμένου ποσοστού κατά βάρος των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων τα οποία διατίθενται στην αγορά, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το ποσοστό μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με τον τύπο του υλικού που αποτελεί τη συσκευασία.

β) *Συσκευασίες ανακτήσιμες υπό μορφή ανάκτησης ενέργειας*

Τα απόβλητα συσκευασίας που υπόκεινται σε κατεργασία με σκοπό την ανάκτηση ενέργειας πρέπει να έχουν ελάχιστη κατώτατη θερμογόνο τιμή που να επιτρέπει βελτιστοποίηση της ανάκτησης ενέργειας.

γ) *Συσκευασίες ανακτήσιμες υπό μορφή λιπασματοποίησης*

Τα απόβλητα συσκευασίας που υφίστανται κατεργασία με σκοπό τη λιπασματοποίηση πρέπει να είναι βιοαποδομήσιμα, κατά τρόπο που να μην εμποδίζει τη χωριστή συλλογή και τη διαδικασία ή δραστηριότητα λιπασματοποίησης στην οποία υποβάλλονται.

δ) *Βιοαποδομήσιμες συσκευασίες*

Τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα συσκευασίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μπορούν να αποσυντίθενται με φυσικό, χημικό, θερμικό ή βιολογικό τρόπο, κατά τρόπον που το μεγαλύτερο μέρος του λιπάσματος που προκύπτει να αποσυντίθεται τελικώς σε διοξείδιο του άνθρακα, βιομάζα και νερό. Οι οξο-διασπώμενες πλαστικές συσκευασίες δεν θεωρούνται βιοαποδομήσιμες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 ΕΩΣ 4)

(Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας 94/62/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)

1. Όσον αφορά τις πρωτογενείς, δευτερογενείς και τριτογενείς συσκευασίες:

α) ποσότητες, για κάθε μεγάλη κατηγορία υλικών, των συσκευασιών που καταναλίσκονται εντός της Χώρας (ποσότητες παραχθείσες + εισαχθείσες - εξαχθείσες) (πίνακας 1),

β) επαναχρησιμοποιούμενες ποσότητες (πίνακας 2).

2. Όσον αφορά τα οικιακά και μη οικιακά απόβλητα συσκευασίας:

α) ποσότητες, για κάθε μεγάλη κατηγορία υλικών, των οποίων η ανάκτηση και η διάθεση έγινε εντός της Χώρας (ποσότητες παραχθείσες + εισαχθείσες - εξαχθείσες) (πίνακας 3)·

β) ανακυκλωμένες και ανακτώμενες ποσότητες, για κάθε μεγάλη κατηγορία υλικών (πίνακας 4).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Ποσότητες συσκευασιών (πρωτογενών, δευτερογενών και τριτογενών) που καταναλίσκονται εντός της Χώρας

	Παραγωγή (σε τόνους)	**- Εξαγωγές αποβλήτων (σε τόνους)**	**+ Εισαγωγές (σε τόνους)**	**= Σύνολο**
Γυαλί				
Πλαστικό				
Χαρτί/ Χαρτόνι (συμπεριλαμβανομένων σύνθετων)				
Σιδηρούχα μέταλλα				
Αλουμίνιο				
Ξύλο				
Άλλα				
Σύνολο				

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Ποσότητες συσκευασιών πρωτογενών, δευτερογενών και τριτογενών που επαναχρησιμοποιούνται εντός της Χώρας

	Τόνοι συσκευασιων οι οποίες διατίθενται στην αγορά για πρώτη φορά	Επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες		Επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες προς πώληση	
		Τόνοι	Ποσοστά	Τόνοι	Ποσοστά
Γυαλί					
Πλαστικό					
Χαρτί/Χαρτόνι (συμπεριλαμβανο--μένων σύνθετων)					
Σιδηρούχα μέταλλα					
Αλουμίνιο					
Ξύλο					
Άλλα					
Σύνολο					

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας των οποίων η ανάκτηση και η διάθεση γίνεται εντός της Χώρας

	Παραγωγή αποβλήτων σε τόνους	- Εξαγωγές αποβλήτων σε τόνους	+ Εισαγωγές αποβλήτων σε τόνους	= Σύνολο
Οικιακά απόβλητα				
Γυαλί συσκευασίας				
Πλαστικά συσκευασίας				
Χαρτί / χαρτόνι συσκευασίας				
Σύνθετα χαρτόνια συσκευασίας				

Σιδηρούχα μέταλλα συσκευασίας				
Αλουμίνιο συσκευασίας				
Ξύλο συσκευασίας				
Σύνολο οικιακών αποβλήτων συσκευασίας				
Μη οικιακά απόβλητα				
Γυαλί συσκευασίας				
Πλαστικά συσκευασίας				
Χαρτί / χαρτόνι συσκευασίας				
Σύνθετα χαρτόνια συσκευασίας				
Σιδηρούχα μέταλλα συσκευασίας				
Αλουμίνιο συσκευασίας				
Ξύλο συσκευασίας				
Σύνολο μη οικιακών αποβλήτων συσκευασίας				

121

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Ποσότητες απορριμμάτων συσκευασίας των οποίων η ανακύκλωση ή η ανάκτηση γίνεται εντός της Χώρας

	Συνολικές ποσότητες σε τόνους των οποίων γίνεται ανάκτηση και διάθεση	**Ανακυκλωμένες ποσότητες**		**Ανακτώμενες ποσότητες**	
		Τόνοι	**Ποσοστό**	**Τόνοι**	**Ποσοστό**
Οικιακά απόβλητα					
Γυαλί συσκευασίας					
Πλαστικά συσκευασίας					
Χαρτί / χαρτόνι συσκευασίας					
Σύνθετα χαρτόνια συσκευασίας					
Σιδηρούχα μέταλλα συσκευασίας					
Αλουμίνιο συσκευασίας					
Ξύλο συσκευασίας					
Σύνολο οικιακών αποβλήτων συσκευασίας					
Μη οικιακά απόβλητα					
Γυαλί συσκευασίας					
Πλαστικά συσκευασίας					
Χαρτί / χαρτόνι					

συσκευασίας					
Σύνθετα χαρτόνια συσκευασίας					
Σιδηρούχα μέταλλα συσκευασίας					
Αλουμίνιο συσκευασίας					
Ξύλο συσκευασίας					
Σύνολο μη οικιακών αποβλήτων συσκευασίας					

ΜΕΡΟΣ Δ'
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Άρθρο 95
Επωνυμία, σκοπός και αρμοδιότητες

1. Όπου αναφέρεται η επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων» ή «Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.» ή «Ε.Ο.ΑΝ.» νοείται η επωνυμία «Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης» ή ο διακριτικός τίτλος «Ε.Ο.ΑΝ.». Για τις σχέσεις του Ε.Ο.ΑΝ. με το εξωτερικό χρησιμοποιούνται η επωνυμία στην αγγλική γλώσσα «Hellenic Recycling Agency» και ο διακριτικός τίτλος «Ε.Ο.ΑΝ.». Ο Ε.Ο.ΑΝ. διαθέτει σφραγίδα και έμβλημα. Η επωνυμία «Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης» και ο διακριτικός τίτλος «Ε.Ο.ΑΝ.» ανήκουν αποκλειστικά στο νομικό πρόσωπο του παρόντος. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση της επωνυμίας, του διακριτικού τίτλου ή σήματος του Ε.Ο.ΑΝ. από οποιαδήποτε επιχείρηση ή τρίτο.

2. Ο Ε.Ο.ΑΝ. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

3. Σκοπός του Ε.Ο.ΑΝ. είναι η εφαρμογή της πολιτικής για την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση προϊόντων και αποβλήτων για τα οποία εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης ή και προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης.

4. Ο Ε.Ο.ΑΝ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέτρα πρόληψης και προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης προϊόντων και αποβλήτων και μεριμνά για την εφαρμογή τους.

β) Γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε θέμα αρμοδιότητάς του παραπέμπεται σε αυτόν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

γ) Παρακολουθεί και ενημερώνει τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την πορεία υλοποίησης των ποσοτικών στόχων, που τίθενται στα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης και, σε περίπτωση παρεκκλίσεων, εισηγείται μέτρα επίτευξης.

δ) Χορηγεί, ανανεώνει, τροποποιεί ή ανακαλεί τις εγκρίσεις των φορέων των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ).

ε) Απευθύνει προς τους φορείς ΣΕΔ και τους παραγωγούς οδηγίες ή συστάσεις για την εφαρμογή του παρόντος.

στ) Επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις και βεβαιώνει τα διοικητικά πρόστιμα.

ζ) Εποπτεύει τη λειτουργία και την επίδοση των ΣΕΔ.

η) Μεριμνά για τη δημιουργία και την τήρηση βάσεων δεδομένων για προϊόντα που υπάγονται στην αρχή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, καθώς και για τα απόβλητα αυτών.

θ) Εκτελεί και εφαρμόζει εθνικά ή ενωσιακά προγράμματα που του ανατίθενται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υλοποίηση των στόχων του παρόντος, με παράλληλη ανάληψη, απορρόφηση και διαχείριση των σχετικών κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

ι) Εκπονεί, αναθέτει ή και χρηματοδοτεί έρευνες και μελέτες που εξυπηρετούν τον σκοπό του.

ια) Οργανώνει συνέδρια, ημερίδες, δράσεις ενημέρωσης και εκπαιδευτικά προγράμματα.

ιβ) Διενεργεί επιθεωρήσεις και ελέγχους.

ιγ) Συντονίζει τη δραστηριότητα των Περιφερειών, των Δήμων, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.) της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και άλλων αρμόδιων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143) και του ιδιωτικού τομέα για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης και παρέχει τη συνδρομή του, όταν απαιτείται για τα προϊόντα και απόβλητα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του οργανισμού.

ιδ) Συνεργάζεται με όργανα ή οργανισμούς άλλων χωρών, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς για ανταλλαγή πληροφοριών και κατάρτιση κοινών προγραμμάτων.

ιε) Διαμορφώνει προγράμματα για τη χρηματοδότηση μέτρων και δράσεων προστασίας από το τέλος ταφής του άρθρου 38, το περιβαλλοντικό τέλος του άρθρου 79 και το τέλος ανακύκλωσης του άρθρου 80, καθώς και την εισφορά της περ. ε' της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4736/2020 (Α' 200), που στοχεύουν στη μείωση των επιπτώσεων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και στην προώθηση δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, πρόληψης, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας. Τα προγράμματα καταρτίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ε.Ο.ΑΝ. και η χρηματοδότηση των δράσεων λαμβάνει χώρα κατόπιν αιτήσεων και έγκρισης ένταξης αυτών στα προγράμματα.

ιστ) Αξιολογεί και επιλέγει προτάσεις και τα προς χρηματοδότηση προγράμματα, παρακολουθεί και διασφαλίζει την υλοποίησή τους.

ιζ) Διενεργεί τις απαραίτητες διαδικασίες για την επιλογή των επιμέρους φορέων υλοποίησης των παραπάνω δράσεων και η συμφωνία με αυτούς για τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης των δράσεων αυτών από το περιβαλλοντικό τέλος του άρθρου 79 και το τέλος ανακύκλωσης του άρθρου 80, καθώς και την εισφορά της περ. ε' της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4736/2020.

ιη) Οργανώνει και παρακολουθεί τα προγράμματα, τα μέτρα και τις δράσεις της περ. ιε', μεριμνά για τη δημοσιότητά τους, καθώς και για τη σύνταξη ετήσιων εκθέσεων για την εκτέλεσή τους.

κ) Διασφαλίζει τη συμμόρφωση των ειδικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων της παρ. 3 του άρθρου 38 με την ιεράρχηση των αποβλήτων του άρθρου 4 και τη συμβατότητά τους με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), τα οικεία Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και τα εγκεκριμένα επιχειρησιακά προγράμματα των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ).

κα) Καταρτίζει και δημοσιεύει ετήσιο οικονομικό απολογισμό του περιβαλλοντικού τέλους του άρθρου 79 και του τέλος ανακύκλωσης του άρθρου 80, καθώς και της εισφοράς της περ. ε' της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4736/2020.

κβ) Επιδοτεί, επιχορηγεί και χρηματοδοτεί Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή άλλους οργανισμούς ή υπηρεσίες του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α' του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, για την εφαρμογή των δράσεων και των προγραμμάτων από το περιβαλλοντικό τέλος των άρθρων 79 και 80, καθώς και την εισφορά της περ. ε' της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4736/2020.

κγ) Εξειδικεύει τη δομή και τις προδιαγραφές σχεδιασμού των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής, καθώς και των διαδικασιών διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου της εφαρμογής τους.

κδ) Παρακολουθεί την εφαρμογή των διατάξεων για τη διαμόρφωση της κοστολόγησης και τιμολόγησης των ΦοΔΣΑ, καθώς και την οικονομική αποδοτικότητα και τη συμβατότητα με τις ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις των αποφάσεων και δράσεων των ΦοΔΣΑ.

κε) Ελέγχει την ορθή και έγκαιρη καταβολή του τέλους ταφής από τους υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 38.

κστ) Η επίλυση διαφορών μεταξύ Ο.Τ.Α. α' βαθμού και των φορέων ΣΣΕΔ για τους όρους σύναψης της σύμβασης συνεργασίας, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 89.

5. Ο Ε.Ο.ΑΝ. έχει τα δικονομικά προνόμια του Δημοσίου. Τα προνόμια του Δημοσίου έχει και στην αναγκαστική εκτέλεση και ιδίως, εκείνα που αφορούν κατάταξη σε πλειστηριασμό ή πτώχευση.

Άρθρο 96
Όργανα διοίκησης

Όργανα διοίκησης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) είναι:

α) το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.),

β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ.,

γ) ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 97
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι ενδεκαμελές, αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εννέα (9) τακτικά μέλη, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τα μέλη του ορίζονται, με την επιφύλαξη των άρθρων 20-23 του ν. 4735/2020 (Α' 197), ως εξής: ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τέσσερα (4) τακτικά μέλη, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, ορίζονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ένα (1) μέλος μαζί με το αναπληρωματικό του προτείνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, ένα (1) μέλος μαζί με το αναπληρωματικό του προτείνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ένα (1) μέλος μαζί με το αναπληρωματικό του προτείνεται από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), ένα (1) μέλος μαζί με το αναπληρωματικό του προτείνεται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και ένα μέλος (1) μαζί με το αναπληρωματικό του προτείνεται κατά πλειοψηφία από τις περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που έχουν προσκληθεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Χρέη γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) που ορίζεται από το Δ.Σ..

2. Οι φορείς και τα Υπουργεία που εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποδεικνύουν τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους. Αν παρέλθει η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί με απόφασή του να ορίσει το μέλος του Δ.Σ..

3. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) έτη και παρατείνεται αυτοδίκαια έως τον ορισμό νέου Δ.Σ..

4. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας με την οποία διορίστηκαν ως μέλη, συνδρομής στα πρόσωπά τους λόγου που συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία άσκησης των καθηκόντων τους και παραίτησης, τα μέλη αντικαθίστανται για το υπόλοιπο της θητείας τους με τη διαδικασία των παρ. 1 και 2. Στην περίπτωση αυτήν το Δ.Σ. μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.

5. Τα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή ιδιώτες και έχουν γνώσεις και εμπειρία σε περιβαλλοντικά θέματα. Η ιδιότητα μέλους του Δ.Σ. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μετόχου ή εταίρου, μέλους οργάνου διοίκησης ή στελέχους που κατέχει θέση ευθύνης και προϊσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση φορέα Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) ή επιχείρησης, η οποία εκτελεί εργασίες επεξεργασίας ή συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων ή εν γένει εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Ε.Ο.ΑΝ..Τα ασυμβίβαστα ισχύουν και για τους συζύγους και τους συγγενείς των μελών του Δ.Σ. εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και δευτέρου βαθμού.

6. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Ο.ΑΝ. δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της θητείας τους και ένα (1) έτος μετά την για οποιονδήποτε λόγο αποχώρησή τους με οποιονδήποτε τρόπο, να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή να απασχολούνται, με ή χωρίς αμοιβή, με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε εταιρεία ή επιχείρηση των οποίων οι δραστηριότητες υπάγονται, άμεσα ή έμμεσα, στον έλεγχο και την εποπτεία του Ε.Ο.ΑΝ.. Εάν παραβιαστεί τω ανωτέρω, επιβάλλεται, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο των συνολικών αποδοχών που έλαβαν με την ιδιότητα αυτήν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

7. Το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. παρουσιάζει σε ετήσια βάση τον προγραμματισμό και απολογισμό του έργου του στη Βουλή των Ελλήνων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της.

8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγκρίνεται ο Κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ., κατόπιν πρότασης που υποβάλλεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.. Ο Κανονισμός ρυθμίζει θέματα σχετικά με τη σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ., τον τρόπο τήρησης πρακτικών, καθώς και έκδοσης και δημοσίευσης των αποφάσεων, τα πρόσωπα που δύνανται να καλούνται και να παρίστανται κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και κάθε άλλο συναφές θέμα. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού εφαρμόζονται αναλογικά οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Άρθρο 98
Πόροι του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης

1. Πόροι του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) είναι:

α) οι ετήσιες εισφορές φορέων Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) υπέρ του Ε.Ο.ΑΝ. ως εξής: (αα) τα ατομικά και συλλογικά ΣΕΔ που δεν προβλέπουν χρηματικές εισφορές από υπόχρεους, αποδίδουν στον Ε.Ο.ΑΝ. ετησίως ποσό από τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ ανά περιφέρεια που περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής τους και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, και (ββ) τα συλλογικά ΣΕΔ, στα οποία οι υπόχρεοι παραγωγοί προϊόντων των ενταγμένων κατηγοριών έχουν την υποχρέωση καταβολής χρηματικών εισφορών, αποδίδουν ετησίως στον Ε.Ο.ΑΝ. ποσό ίσο με το δύο τοις εκατό (2%) των ετήσιων χρηματικών εισφορών, όπως αυτές τιμολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αποδίδεται ετησίως στον Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με την υποπερ. αα'. Το ετήσιο ποσό που αποδίδουν οι φορείς ΣΕΔ στον Ε.Ο.ΑΝ. καταβάλλεται στο σύνολό του το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους,

β) τέλη που καταβάλλουν οι φορείς ΣΕΔ για την έγκριση και ανανέωση,

γ) πρόστιμα από διοικητικές κυρώσεις,

δ) έσοδα από την επιβολή του περιβαλλοντικού τέλους του άρθρου 79 και του τέλους ανακύκλωσης του άρθρου 80, καθώς και της εισφοράς της περ. ε' της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4736/2020 (Α' 200),

ε) πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που διατίθενται για την εκπόνηση προγραμμάτων, μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που ανάγονται στους σκοπούς του Ε.Ο.ΑΝ.,

στ) πρόσοδοι από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων,

ζ) έσοδα από το τέλος ταφής του άρθρου 38,

η) έσοδα από δωρεές ή κληρονομιές,

θ) ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις, άλλους δημόσιους φορείς, διεθνείς οργανισμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες,

ι) εισπράξεις από εκδόσεις και εν γένει δραστηριότητες του Ε.Ο.ΑΝ..

2. Η αξιοποίηση των πόρων από το περιβαλλοντικό τέλος του άρθρου 79, το τέλος ανακύκλωσης του άρθρου 80 και την εισφορά της περ. ε' της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4736/2020 που αποδίδονται στον Ε.Ο.ΑΝ. γίνεται μέσω προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση δράσεων που στοχεύουν στη μείωση των επιπτώσεων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και στην προώθηση δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και εν γένει κυκλικής οικονομίας. Τις δράσεις αυτές υλοποιούν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή νομικά πρόσωπα αυτών και μπορεί να έχουν τη μορφή επιχορηγήσεων, δανείων, κεφαλαιακής συμμετοχής ή άλλης ισοδύναμης μορφής κεφαλαιακής ενίσχυσης. Οι δράσεις αυτές επιτρέπεται ταυτόχρονα να συγχρηματοδοτούνται ή να ενισχύονται και από άλλες δημόσιες ή ευρωπαϊκές πηγές ή και ιδιωτικούς πόρους που δανειοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή άλλους φορείς.

3. Τυχόν ποσό από τους πόρους των παρ. 1 και 2 που δεν χρησιμοποιείται εντός του έτους μεταφέρεται για χρήση στα επόμενα έτη.

4. Ο Ε.Ο.ΑΝ. καλύπτει την ετήσια εθνική εισφορά για τη Σύμβαση της Βασιλείας, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 2203/1994 (Α' 58). Δύναται να καλύπτει και κάθε άλλη εισφορά που συμφωνείται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης της παρ. 1 του άρθρου 102 και

αφορά διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας αναφορικά με ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση αποβλήτων ή την κυκλική οικονομία.

Άρθρο 99
Προγραμματικές συμβάσεις - Μνημόνια συνεργασίας

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α' 147), ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) δύναται να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με αντισυμβαλλόμενους φορείς του δημόσιου τομέα όπως αυτός ορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α., ιδίως για θέματα που αφορούν:

α) τη συνεργασία σε θέματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του πληθυσμού για την προώθηση της ιεράρχησης των δράσεων διαχείρισης των αποβλήτων,

β) τη σύνταξη μελετών, την κατάρτιση σχεδίων και τη διεξαγωγή ερευνών για τα ζητήματα αρμοδιότητας του Ε.Ο.ΑΝ.. Για την ανάθεση, εποπτεία, επίβλεψη και εν γένει εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016,

γ) τη χρηματοδότηση ή την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση αποβλήτων και την οποία αναλαμβάνει με προγραμματική σύμβαση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Για τον συντονισμό του σχεδιασμού και της εφαρμογής της πολιτικής για την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση προϊόντων και αποβλήτων για τα οποία εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης ή και προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης ο Ε.Ο.ΑΝ. δύναται να συνάπτει μνημόνια συνεργασίας με δημόσιους φορείς, καθώς και με φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδίως δε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και σωματεία, καθώς και με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα.

Άρθρο 100
Οργανωτική διάρθρωση

1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) διαρθρώνεται σε μια Γενική Διεύθυνση, η οποία αποτελείται από τις κάτωθι πέντε (5) Διευθύνσεις που έχουν την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υποστήριξη όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία του Ε.Ο.ΑΝ.:

α) Διεύθυνση Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής.

β) Διεύθυνση Α' Προγραμμάτων Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού (ΠΔΕΠ).

γ) Διεύθυνση Β' Προγραμμάτων Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού (ΠΔΕΠ).

δ) Διεύθυνση Έρευνας Επικοινωνίας και Μητρώου Παραγωγών.

ε) Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων.

2. Στον Ε.Ο.ΑΝ. συστήνονται Νομική Υπηρεσία, Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου, Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας.

3. Ο Ε.Ο.ΑΝ., κατά τη διενέργεια μέρους ή του συνόλου των ελέγχων, κατά την αξιολόγηση των επιχειρησιακών σχεδίων των φορέων για την εξέταση των αιτημάτων έγκρισης ή ανανέωσης της οργάνωσης και λειτουργίας Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΣΕΔ) και Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) και κατά την αξιολόγηση των ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων των Φορέων ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ, επιτρέπεται να υποβοηθείται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία συνάπτουν σχετική σύμβαση με τον Ε.Ο.ΑΝ..

Άρθρο 101
Γενικός Διευθυντής, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων

1. Ο Γενικός Διευθυντής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τη διαδικασία των παρ. 2 και 3.

2. Η θέση του Γενικού Διευθυντή προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην οποία ορίζονται ο τρόπος μοριοδότησης, καθώς και τα πρόσθετα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). Η θέση καλύπτεται είτε από το προσωπικό του Ε.Ο.ΑΝ., είτε με απόσπαση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα όπως αυτός ορίζεται στην περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), ο οποίος επανέρχεται αυτοδίκαια στην οργανική του θέση, μετά τη λήξη της θητείας του.

3. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης είναι αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 84 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α' 26), για τη θέση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης. Η επιλογή γίνεται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην οποία συμμετέχουν δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ε.Ο.ΑΝ. και ένα (1) μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίζεται και επιτροπή ενστάσεων στην οποία συμμετέχουν δύο (2) μέλη του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. και ένα (1) μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τα οποία πρέπει να είναι διαφορετικά από τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης.

4. Μέχρι τον ορισμό Γενικού Διευθυντή σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3, η θέση καλύπτεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από πρόσωπο στο οποίο συντρέχουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα του πρώτου εδαφίου της παρ. 3.

5. Στη θέση προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής τοποθετείται υπάλληλος του προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ. που ανήκει στην κατηγορία και ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Διοικητικού-Οικονομικού.

6. Στις θέσεις Προϊσταμένων των λοιπών Διευθύνσεων και Τμημάτων τοποθετούνται υπάλληλοι του προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ. που ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ με ειδικότητε, σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) οργανόγραμμα.

7. Η θητεία στις θέσεις του Γενικού Διευθυντή, των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και των Τμημάτων είναι τριετής, αποτελεί πραγματική δημόσια υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και λαμβάνεται υπόψη για την περαιτέρω υπηρεσιακή εξέλιξη του υπαλλήλου κατά την επιλογή σε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος.

Άρθρο 102
Οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών, καταρτίζεται ο οργανισμός του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), με τον οποίον συστήνονται οι οργανικές θέσεις και καθορίζεται η κατανομή αυτών κατά εργασιακή σχέση, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και τα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα, οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων, η γενική περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης, καθώς και οι ειδικότητες των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων και ρυθμίζονται η διοίκηση, η οργάνωσή του, τα θέματα που αφορούν στο προσωπικό του και τις λειτουργικές σχέσεις του οργανισμού με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς και ορ-

γανισμούς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση, μπορεί να συστήνονται, να καταργούνται ή να τροποποιούνται οργανικές μονάδες πέραν αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 100.

2. Ο Ε.Ο.ΑΝ. στελεχώνεται από υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), οι οποίοι προσλαμβάνονται μέσω διαγωνισμού που διενεργεί σύμφωνα με τον ν. 4765/2021 (Α' 42), καθώς και από υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που αποσπώνται ή μετατάσσονται σε αυτόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α' 224), οι οποίοι καταλαμβάνουν αντίστοιχες οργανικές θέσεις.

3. Για τις αποδοχές του προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ. εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α' 176). Οι υπάλληλοι που αποσπώνται στον Ε.Ο.ΑΝ. από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τους άλλους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), δικαιούνται τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης με τις προϋποθέσεις καταβολής τους. Υπόχρεος στην καταβολή των ως άνω δαπανών είναι ο Ε.Ο.ΑΝ.. Ο χρόνος απόσπασης των αποσπώμενων υπαλλήλων θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον φορέα που ανήκουν οργανικά.

4. Στον Ε.Ο.ΑΝ. καταρτίζεται Μητρώο Επιθεωρητών και Ελεγκτών. Το Μητρώο Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Ε.Ο.ΑΝ. στελεχώνεται και από προσωπικό που υπηρετεί σε υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014. Στην περίπτωση αυτή, η στελέχωση πραγματοποιείται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εντασσόμενοι στο μητρώο του πρώτου εδαφίου. Στους επιθεωρητές ελεγκτές του μητρώου καταβάλλονται έξοδα εκτός έδρας μετακίνησης και διαμονής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίνεται ο Κανονισμός Προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ., κατόπιν εισήγησης που υποβάλλεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.. Ο Κανονισμός Προσωπικού ρυθμίζει θέματα σχετικά με την εξέλιξη του προσωπικού και την επιλογή και τοποθέτηση αυτού σε θέση ευθύνης, την αξιολόγηση του προσωπικού, τα περιγράμματα θέσεων, το ωράριο απασχόλησης, την εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων κάθε τμήματος, τον τρόπο αίτησης και χορήγησης κανονικών και έκτακτων αδειών, το πειθαρχικό δίκαιο των υπαλλήλων του Ε.Ο.ΑΝ., με την επιφύλαξη των άρθρων 103 έως 146 του ν. 3528/2007 (Α' 26) και κάθε άλλο συναφές θέμα.

Άρθρο 103
Διαδικασία σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υλοποίηση των δράσεων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης

1. Για την υποστήριξη των δράσεων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) που αφορούν την εφαρμογή και παρακολούθηση των μέτρων πρόληψης και των προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Ε.Ο.ΑΝ., καθώς και για ελέγχους και ερευνητικές και επικοινωνιακές δράσεις, δύναται να απασχολείται εξειδικευμένο επιστημονικό ή άλλο προσωπικό ή εμπειρογνώμονες. Προς τον σκοπό αυτόν συνάπτονται συμβάσεις μίσθωσης έργου.

2. Για τη σύναψη των συμβάσεων της παρ. 1 ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α. Αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.ΑΝ., καθώς και στον διαδικτυακό ιστότοπο «Διαύγεια» πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσδιορίζονται το συγκεκριμένο αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου σε σχέση με το αντικείμενο και τη δράση την οποία αφορά η σύμβαση, η διάρκεια της σύμβασης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα δύο (2) έτη, ο τόπος εκτέλεσης του έργου, το ότι το έργο συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες της συγκεκριμένης δράσης, το τίμημα της σύμβασης και ο τρόπος καταβολής της, τα προσόντα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στην διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και τα κριτήρια επαγγελματικής και επιστημονικής αξιολόγησης για την επιλογή του εξειδικευμένου επιστημονικού ή άλλου προσωπικού ή των εμπειρογνωμόνων.

β. Για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται, έπειτα από τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης, συγκροτείται ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, με μέλη που ορίζονται, έπειτα από σχετική απόφαση του Δ.Σ.. Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να καλεί σε ατομική συνέντευξη τους υποψηφίους, βάσει των τυπικών κριτηρίων που θεσπίστηκαν στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και εν συνεχεία συντάσσει και διαβιβάζει το σχετικό πρακτικό αξιολόγησης το οποίο εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ..

3. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (Α' 147), το εξειδικευμένο προσωπικό που απασχολείται σύμφωνα με την παρ. 1, δύναται να συμμετέχει σε επιτροπές διαγωνισμών, καθώς και να απασχολείται για τη διενέργεια ελέγχων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Ε.Ο.ΑΝ.. Στην περίπτωση αυτή στην πρόσκληση της περ. α' της παρ. 2 καθορίζονται οι ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με την σύναψη της σύμβασης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία προϋπόθεση για την αποτροπή σύγκρουσης συμφερόντων για το προσωπικό που απασχολείται με τις συμβάσεις αυτές.

Άρθρο 104
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται η αμοιβή του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και η αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ..

Άρθρο 105
Καταργούμενες διατάξεις

Καταργείται η υπ' αριθμ. 116570/2009 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β' 769).

ΜΕΡΟΣ Ε'
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Άρθρο 106
Ειδικότερη ρύθμιση θεμάτων για τη μείωση κατανάλωσης πλαστικών προϊόντων - Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4736/2020

Στο άρθρο 4 του ν. 4736/2020 (Α' 200) τροποποιούνται οι παρ. 1 και 7 ως προς την αναφορά των παραγράφων, η περ. ε' της παρ. 3 (ως προς τον αποδέκτη και τον σκοπό διάθεσης της ανταποδοτικού χαρακτήρα εισφοράς) και η παρ. 6 (ως προς τη δυνατότητα χρησιμοποίησης εναλλακτικών προϊόντων σε αντικατάσταση των πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης), και το άρθρο 4 διαμορφώνεται εξής:

«Άρθρο 4
Μείωση της κατανάλωσης
(Άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)

1. Με τις διατάξεις των παρ. 3 έως και 6 λαμβάνονται μέτρα για την επίτευξη σταθερής μείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο Μέρος Α' του Παραρτήματος Ι, σύμφωνα με τους γενικούς σκοπούς της πολιτικής της Ένωσης για τα απόβλητα, και ειδικότερα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, με απώτερο σκοπό την αισθητή αναστροφή των αυξητικών τάσεων στην κατανάλωση. Τα μέτρα αυτά επιτυγχάνουν μετρήσιμη ποσοτική μείωση της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο Μέρος Α' του Παραρτήματος Ι έως το έτος 2026 σε σύγκριση με το έτος 2022.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της παρ. 1, τίθενται οι ακόλου-

θοι ειδικότεροι στόχοι:

α) έως το έτος 2024 η κατανάλωση των εν λόγω πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης μειώνεται κατ' ελάχιστον στο τριάντα τοις εκατό (30%), σε σύγκριση με το έτος 2022,

β) έως το έτος 2026 η κατανάλωση των εν λόγω πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης μειώνεται κατ' ελάχιστον στο εξήντα τοις εκατό (60%), σε σύγκριση με το έτος 2022.

Για τον υπολογισμό και την επαλήθευση των στόχων των περ. α' και β' ακολουθείται η μεθοδολογία που θεσπίζεται με εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904.

3. α) Από την 1η Ιανουαρίου 2022 επιβάλλεται εισφορά προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα της παρ. 1, που διατίθενται ως συσκευασία των τροφίμων και των ποτών κατά την πώλησή τους από επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 5.Δ του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Υ1Γ/ΓΠ/ οικ. 47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β'2161) και από επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου της παρ. 5.Γ της ανωτέρω απόφασης, οι οποίες πωλούν τρόφιμα και ποτά.

β) Η καταβολή της εισφοράς επιβάλλεται στους καταναλωτές ανά τεμάχιο προϊόντος. Το πλαστικό κάλυμμα ή καπάκι λογίζεται ως διακριτό προϊόν, για το οποίο επιβάλλεται αυτοτελώς η εισφορά της περ. α'.

γ) Τα προϊόντα της παρούσας παραγράφου που διατίθενται από τις επιχειρήσεις της περ. α' φέρουν υποχρεωτικά σήμανση επί των ίδιων των προϊόντων, οι προδιαγραφές της οποίας καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 19. Οι παραγωγοί των εν λόγω προϊόντων μίας χρήσης υποχρεούνται να τα διαθέτουν με την ως άνω σήμανση.

δ) Η εισφορά ορίζεται σε τέσσερα (4) λεπτά. Το ποσό της εισφοράς αναγράφεται με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης προ του Φ.Π.Α. και αποτυπώνεται στα λογιστικά αρχεία που υποχρεούται να τηρεί η επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις της περ. α' υποχρεούνται να αναγράφουν στα σημεία πώλησης των προϊόντων σε εμφανές σημείο για τον καταναλωτή, ότι τα προϊόντα αυτά υπόκεινται σε εισφορά, με αναγραφή του ποσού της εισφοράς.

ε) Η εισφορά έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και τα έσοδα από αυτή αποτελούν δημόσια έσοδα, τα οποία εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και αποδίδονται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), με σκοπό να διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση δράσεων που στοχεύουν στη μείωση των επιπτώσεων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, στη χρηματοδότηση εταιριών παραγωγής πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης με σκοπό την προσαρμογή ή τη διαφοροποίηση της παραγωγής τους στον κλάδο και στην προώθηση δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, πρόληψης και ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας.

στ) Για την απόδοση της εισφοράς υποβάλλεται δήλωση απόδοσης εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος από τις επιχειρήσεις της περ. α' στη φορολογική διοίκηση κάθε τρίμηνο, έως την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί την περίοδο στην οποία αφορά.

ζ) Στο τέλος του Παραρτήματος του ν. 4174/2013 (Α' 170), προστίθεται η φράση: «Εισφορά προστασίας του περιβάλλοντος της παρ. 3 του άρθρου 4 του νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον.»

4. Από την 1η Ιανουαρίου 2022, οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης που αναφέρονται στην παρ. 3, εξαιρουμένων των επιχειρήσεων παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους της περ. 5 της παρ. 5.Δ. του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Υ1Γ/ΓΠ/οικ.47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β' 2161), υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι επαναχρησιμοποιήσιμα εναλλακτικά προϊόντα των πλαστικών μιας χρήσης της παρ. 1 είναι διαθέσιμα στο σημείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή. Οι ως άνω επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαθέτουν ανά πάσα στιγμή τουλάχιστον τριάντα (30) τεμάχια επαναχρησιμοποιήσιμων εναλλακτικών προϊόντων της παρ. 1 συνολικά. Οι επιχειρήσεις της παρούσας υποχρεούνται να αναγράφουν στα σημεία διάθεσης ή πώλησης των ως άνω πλαστικών προϊόντων, σε εμφανές σημείο προς τον καταναλωτή, ότι διατίθενται επαναχρησιμοποιήσιμες εναλλακτικές λύσεις, προς αποφυγή της κατανάλωσης πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης. Κατά τη διανομή προϊόντων (delivery) οι επιχειρήσεις της παρούσας πρέπει να ενημερώνουν τον καταναλωτή για τη διαθεσιμότητα επαναχρησιμοποιήσιμων προϊόντων.

5. Από την 1η Ιανουαρίου 2022, με την επιφύλαξη των γενικών υγειονομικών όρων των άρθρων 5, 13 και 14 της υπό στοιχεία Υ1Γ/ΓΠ/οικ. 47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας, οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, όπως ορίζονται στις παρ. 5.Γ. και 5.Δ. του άρθρου 2 της ως άνω απόφασης, υποχρεούνται: α) κατά την πώληση μη συσκευασμένων τροφίμων και ποτών να εξυπηρετούν τον καταναλωτή με τη χρήση δικών του επαναχρησιμοποιήσιμων προϊόντων σε αντικατάσταση των προϊόντων της παρ. 1, εφόσον το ζητήσει, β) να διαθέτουν σε χαμηλότερη τιμή τα μη συσκευασμένα τρόφιμα και ποτά, όταν πωλούνται σε επαναχρησιμοποιήσιμο προϊόν του καταναλωτή, και γ) να αναγράφουν στις πινακίδες, τους τιμοκαταλόγους ή να ενημερώνουν με οποιονδήποτε τρόπο για την τιμή πώλησης των τροφίμων και ποτών που διατίθενται χωρίς συσκευασία. Η επιχείρηση μπορεί να αρνηθεί να εξυπηρετήσει τον καταναλωτή στην περίπτωση που το επαναχρησιμοποιήσιμο προϊόν του είναι προδήλως ακατάλληλο προς τη συγκεκριμένη χρήση. Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις ή οι μεμονωμένοι ιδιώτες που εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων κάθε κατηγορίας υποχρεούνται: α) να εξασφαλίζουν ότι τα εν λόγω πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης διατίθενται κατ' επιλογή του καταναλωτή, ο οποίος δύναται εναλλακτικά να χρησιμοποιήσει, αντί των ανωτέρω πλαστικών προϊόντων, ίδια επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα, β) να διαθέτουν σε χαμηλότερη τιμή τα τρόφιμα και τα ποτά, όταν πωλούνται σε επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα του καταναλωτή και γ) να αναγράφουν στις πινακίδες, τους τιμοκαταλόγους ή να ενημερώνουν με οποιονδήποτε τρόπο για την τιμή πώλησης τροφίμων και ποτών που διατίθενται σε επαναχρησιμοποιούμενο προϊόν του καταναλωτή.

6. Από την 1η Ιουλίου 2022, ειδικά οι επιχειρήσεις τροφοδοσίας (catering) με απευθείας διάθεση τροφίμων και ποτών στον καταναλωτή, όπως ορίζονται στην παρ. 5.Α του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Υ1Γ/ΓΠ/οικ. 47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β' 2161), απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης του Μέρους Α' του Παραρτήματος Ι.

7. Τα μέτρα των παρ. 3 έως και 6 κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το π.δ. 81/2018 (Α'151).

8. Τα μέτρα του παρόντος για τη μείωση της κατανάλωσης εντάσσονται, όπου αρμόζει, ανάλογα με το περιεχόμενό τους, στα σχέδια ή προγράμματα που αναφέρονται στο άρθρο 15, κατά την πρώτη επόμενη επικαιροποίηση των εν λόγω σχεδίων ή προγραμμάτων.

9. Προκειμένου να επιτυγχάνεται συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος, ο Ε.Ο.ΑΝ. παρακολουθεί, σύμφωνα και με την περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 8, τη διάθεση των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης της παρ. 1 στην αγορά και τα μέτρα μείωσης που λαμβάνονται και καταρτίζει έκθεση, την οποία υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποβάλλει έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται ως προς τους ποσοτικούς στόχους, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 και την παρ. 1 του άρθρου 16.

10. Για τον σκοπό της μείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης του Μέρους ΣΤ' του Παραρτήματος Ι, από την 1η Ιουλίου 2021, οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού, οι οποίοι διαθέτουν δίκτυο πόσιμου νερού, υποχρεούνται να διαθέτουν κοινόχρηστες βρύσες προς δωρεάν διάθεση πόσιμου νερού σε δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις και σε δημοτικές παιδικές χαρές, παρέχοντας κατάλληλη σήμανση στο κοινό που ενθαρρύνει τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων δοχείων νερού, καθώς

και να επεκτείνουν το δίκτυο με κοινόχρηστες βρύσες προς δωρεάν διάθεση πόσιμου νερού σε κοινόχρηστους χώρους συνάθροισης κοινού εντός των ορίων της αρμοδιότητάς τους.»

Άρθρο 107
Εξουσιοδοτικές διατάξεις του ν. 4736/2020 - Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4736/2020

Στο άρθρο 19 του ν. 4736/2020 (Α' 200), α) καταργούνται οι παρ. 1, 5 και 11 και β) τροποποιείται η παρ. 8 ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης και τον χρόνο έκδοσης της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης και το άρθρο 19 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 19
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. (Καταργείται)

2. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που επηρεάζουν τη λειτουργία της φορολογικής διοίκησης ή σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή άλλων αντίστοιχων, εξαιρετικών και δυσμενών συμβάντων που επηρεάζουν τους φορολογούμενους, για την εφαρμογή της περ. ζ' της παρ. 3 του άρθρου 4, δύναται να ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών διαφορετική προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης απόδοσης εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος ή να χορηγείται παράταση της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης αυτής, καθώς και διαφορετική προθεσμία καταβολής της εισφοράς.

3. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ., καθορίζονται: αα') ο τρόπος διάθεσης των εσόδων από την εισφορά προστασίας του περιβάλλοντος και η εξειδίκευση των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα που θα προκύψουν από την εισφορά, καθώς και αβ') θέματα σχετικά με τη σήμανση των προϊόντων. Με όμοια απόφαση, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ., είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται το ύψος της εισφοράς της παρ. 3 του άρθρου 4, ανάλογα με την επιτευχθείσα μείωση της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων του Μέρους Α' του Παραρτήματος Ι. Η έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρούσας δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 4.

β) Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης της παρούσας εισφοράς, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοσή της.

4. Για τους σκοπούς της παρ. 2 του άρθρου 6, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης του Ε.Ο.ΑΝ., καθορίζονται οι προδιαγραφές του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας των διεργασιών ανακύκλωσης και ιχνηλασιμότητας των ανακυκλωμένων πλαστικών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 282/2008 και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15343.

5. (Καταργείται)

6. Για την εφαρμογή του άρθρου 10, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Ε.Ο.ΑΝ. το αργότερο έως την 3η Ιανουαρίου 2022, εξειδικεύονται οι ελάχιστες προδιαγραφές των συστημάτων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας των αποβλήτων για τα προϊόντα του τμήματος ΙΙΙ του Μέρους Ε' του Παραρτήματος Ι που απορρίπτονται στα δημόσια συστήματα συλλογής, καθώς και των απαιτούμενων ειδικών υποδομών, οι εμπλεκόμενοι φορείς στα ανωτέρω συστήματα, καθώς και τα στοιχεία και τα ποσοτικά δεδομένα που πρέπει να συλλέγονται από τους φορείς ΣΣΕΔ αναφορικά με τη λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων και καθορίζονται οι απαιτήσεις δημιουργίας ειδικής υποδομής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 10.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Ε.Ο.ΑΝ., το αργότερο έως την 3η Ιανουαρίου 2022: α) εξειδικεύονται οι ελάχιστες προδιαγραφές των συστημάτων χωριστής συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας των αποβλήτων αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη και έχουν παραδοθεί σε κατάλληλες λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/883 ή σε άλλα ισοδύναμα συστήματα συλλογής που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας, οι εμπλεκόμενοι φορείς στα ανωτέρω συστήματα, τα στοιχεία και τα ποσοτικά δεδομένα που πρέπει να συλλέγονται από τους φορείς ΣΣΕΔ αναφορικά με τη λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων, β) καθορίζονται η εφαρμογή και η εξειδίκευση του συστήματος παροχής οικονομικών κινήτρων στους αλιείς για την επιστροφή των αποβλήτων αλιευτικών εργαλείων από πλαστική ύλη και γ) δύναται να μεταβάλλεται το ελάχιστο ετήσιο ποσοστό συλλογής αποβλήτων αλιευτικών εργαλείων της παρ. 2 του άρθρου 11. Η έκδοση της εν λόγω απόφασης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του άρθρου 11.

8. Για την εφαρμογή του άρθρου 13, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται, κατόπιν εισήγησης του Ε.Ο.ΑΝ., εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων μερών και καθορίζονται: α) οι κατηγορίες των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης που υπόκεινται στην υποχρέωση εξυπηρέτησης των καταναλωτών ως σημεία επιστροφής ή και οι κατάλληλοι χώροι που δύναται να αποτελέσουν σημεία επιστροφής και β) κάθε αναγκαίο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

9. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εξειδικεύονται οι ελάχιστες προδιαγραφές και κάθε σχετικό θέμα με τη δημιουργία των κοινόχρηστων βρυσών από τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού και την εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 4. Η έκδοση της εν λόγω απόφασης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 4.

10. Για τους σκοπούς της παρ. 1 του άρθρου 12, με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών, συστήνεται και συγκροτείται τριμελής επιτροπή, τα μέλη της οποίας δεν λαμβάνουν καμία αποζημίωση ή αμοιβή, για τον καθορισμό της μεθοδολογίας κατανομής των ποσών που αντιστοιχούν στα κόστη καθαρισμού απορριμμάτων προς τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού και προς κάθε αρμόδιο για τον καθαρισμό δημόσιο φορέα, η οποία απαρτίζεται από ένα μέλος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ένα μέλος από το Υπουργείο Εσωτερικών και ένα μέλος που ορίζεται από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ). Αρμοδιότητα της εν λόγω Επιτροπής είναι η παροχή γνώμης προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ. αναφορικά με τον καθορισμό της μεθοδολογίας κατανομής των ποσών που αντιστοιχούν στα κόστη καθαρισμού προς τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού και προς κάθε αρμόδιο για τον καθαρισμό δημόσιο φορέα, ώστε ο Ε.Ο.ΑΝ. να προβεί στην κατανομή με την απόφαση της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 12.

11. (Καταργείται).»

Άρθρο 108
Καταργούμενες διατάξεις

Καταργούνται η παρ. 3 του άρθρου 6, η παρ. 3 του άρθρου 7 και η παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4736/2020 (Α' 200).

ΜΕΡΟΣ ΣΤ'
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Άρθρο 109
Αγωγές του Ελληνικού Δημοσίου - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998

1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α' 275) περί των κτηματολογικών αγωγών, προστίθεται περ. θ' ως εξής:

«θ. Οι δασικές υπηρεσίες της παρ. 10 του άρθρου 28 εξαιρούν-

ται από τις περ. ζ' και η' της παρούσας, καθώς και από την παρ. 5α του άρθρου 13 και υποχρεούνται, επί ποινή απαραδέκτου, σύμφωνα με τις παρ. 2, 3 και 8 του άρθρου 6, την παρ. 2 του άρθρου 18 και την παρ. 2 του άρθρου 19, να προσαρτούν στο δικόγραφο της αγωγής, της αίτησης ή της προσφυγής: α) αντίγραφο διαγράμματος που έχει παραχθεί από τον δασικό χάρτη και β) διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών, που εκδίδεται από τη βάση δεδομένων του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», όπου αποτυπώνεται η επερχόμενη με την αιτούμενη διόρθωση γεωμετρική μεταβολή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η διαδικασία έκδοσης, η μορφή και το περιεχόμενο του ανωτέρω διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών και κάθε άλλο θέμα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα».

2. Το άρθρο 145 του ν. 4759/2020 (Α' 245) καταργείται.

Άρθρο 110
Δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 998/1979

Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (Α' 289) τροποποιείται, προκειμένου να προστεθεί ειδική πρόβλεψη για την κατασκευή και εγκατάσταση δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η έγκριση επέμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, εκδίδεται για συγκεκριμένη έκταση εμφαινομένη σε τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, εφαρμοζόμενης αναλόγως ως προς την έγκριση αυτή και της διάταξης της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Η ανωτέρω έγκριση χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι για τη συγκεκριμένη χρήση δεν είναι δυνατή η διάθεση δημοσίων εκτάσεων μη υπαγομένων στις προστατευτικές διατάξεις του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση που βεβαιώνεται από την αρμόδια αρχή, ότι δεν είναι δυνατή η διάθεση των παραπάνω εκτάσεων, τότε εξετάζεται από την αρμόδια δασική υπηρεσία εάν μπορούν να διατεθούν δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, άλλως, διατίθενται δασικές εκτάσεις ή δάση.

Η παραπάνω γενική απαγόρευση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου αυτής δεν ισχύει, εφόσον πρόκειται για εκτέλεση στρατιωτικών έργων που αφορούν άμεσα στην εθνική άμυνα της χώρας, για διανοίξεις δημόσιων οδών, για την κατασκευή και εγκατάσταση αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων, για την κατασκευή και εγκατάσταση δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, την κατασκευή και εγκατάσταση έργων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), περιλαμβανομένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών και κάθε απαραίτητου έργου για τη λειτουργία αυτών, καθώς και των δικτύων σύνδεσής τους με το Σύστημα ή το Δίκτυο του άρθρου 2 του ν. 2773/1999 (Α' 286), η χάραξη των οποίων προβλέπει διέλευσή τους από δάσος ή δασική έκταση και για έργα εκμετάλλευσης ορυκτών πρώτων υλών, με εξόρυξη, διαλογή, επεξεργασία και αποκομιδή αυτών, τη διάνοιξη οδών προσπέλασης και την ανέγερση εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες εκμετάλλευσης και διαλογής και επεξεργασίας, καθώς και για τις επεμβάσεις του άρθρου 56 του παρόντος.»

Άρθρο 111
Υπόγεια δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας - Τροποποίηση της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 998/1979

Στο τέλος της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 998/1979 (Α' 289), προστίθενται οκτώ νέα εδάφια, περί εγκατάστασης δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και σχετικών έργων, ως εξής:

«3α. Για την εγκατάσταση δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, για την κατασκευή υποσταθμών και κάθε, εν γένει, τεχνικού έργου που αφορά στην υποδομή και εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Σ.Η.Θ.) με χρήση Α.Π.Ε., περιλαμβανομένων των υποσταθμών και λοιπών έργων σύνδεσης με το Σύστημα ή το Δίκτυο, των συνοδών έργων και κάθε εν γένει τεχνικού έργου που αφορά στην υποδομή και εγκατάσταση των ανωτέρω σταθμών, καθώς και των αγωγών προσαγωγής νερού των εργοστασίων εμφιάλωσης νερού, των δικτύων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων, των αγωγών ύδρευσης - αποχέτευσης και των συνοδών τους έργων, των συστημάτων διαχείρισης στερεών ή υγρών αποβλήτων και στις νησιωτικές περιοχές συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης και Εύβοιας, των σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και των συνοδών τους έργων, όπως και των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων υποβιβασμού και ανύψωσης τάσης, μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις, αναδασωτέες και σε δημόσιες εκτάσεις των περ. α' και β' της παρ. 5 του άρθρου 3, απαιτείται έγκριση επέμβασης, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 45. Τα ανωτέρω δίκτυα, κατά το δυνατόν, συνδυάζονται με το υφιστάμενο ή υπό εκτέλεση δίκτυο δασικών οδών ή με άλλα τεχνικά έργα. Ειδικά για την εγκατάσταση στις ανωτέρω εκτάσεις υπόγειων δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας δεν απαιτείται η ανωτέρω έγκριση, παρά μόνο ενημέρωση της οικείας δασικής αρχής ως προς το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και την ακριβή όδευση του υπογείου δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας εντός δάσους ή δασικής έκτασης. Η ανωτέρω επέμβαση εξαιρείται από την υποχρέωση αναδάσωσης ή δάσωσης και καταβολής ανταλλάγματος χρήσης της παρ. 8 του άρθρου 45. Ο δικαιούχος της επέμβασης υποχρεούται πριν από την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης του δικτύου να υποβάλλει προς έγκριση στην οικεία δασική αρχή μελέτη αποκατάστασης της δασικής βλάστησης. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω επέμβασης λαμβάνονται από τον δικαιούχο όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της γειτνιάζουσας δασικής βλάστησης τόσο από τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς όσο και από πιθανή μετάδοση παθογόνων οργανισμών. Τα έργα αποκατάστασης εκτελούνται μετά το πέρας της εγκατάστασης του δικτύου. Προκειμένης της υπόγειας διέλευσης του δικτύου μεταφοράς και διανομής διαμέσου ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων συστήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και έναντι ανταλλάγματος, που υπολογίζεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 6, δουλεία διέλευσης σε βάρος των ιδιωτικών δασικών ακινήτων όπου πραγματοποιούνται τα ανωτέρω έργα ή κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση για την αναγκαστική σύσταση δουλείας διέλευσης σε αυτά.»

Άρθρο 112
Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής - Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4685/2020

Η παρ. 4, οι περ. γ', δ', ε', ια' και ιστ' της παρ. 5 και οι περ. δ', και στ' της παρ. 6 του άρθρου 27 του ν. 4685/2020 (Α' 92), περί του σκοπού και της λειτουργίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), τροποποιούνται, προστίθενται περ. κα' στην παρ. 5 και ια' στην παρ. 6 και το άρθρο 27 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 27
Ίδρυση, Σκοπός και Εποπτεία του ΟΦΥΠΕΚΑ

1. Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» (ΕΚΠΑΑ), που ιδρύθηκε με τον ν. 2742/ 1999 (Α' 207), μετονομάζεται σε «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» (εφεξής: «ΟΦΥΠΕΚΑ»), ο οποίος είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα την Αθήνα. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ καθίσταται καθολικός διάδοχος του ΕΚΠΑΑ και το πάσης φύσεως προσω-

πικό του ΕΚΠΑΑ μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στον ΟΦΥΠΕΚΑ. Για τις σχέσεις του με το εξωτερικό η επωνυμία αυτή μεταφράζεται στην Αγγλική ως «Natural Environment and Climate Change Agency». Ο ΟΦΥΠΕΚΑ διαθέτει σφραγίδα και έμβλημα των οποίων ο τύπος καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.

2. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, του Οργανισμού του, του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του, καθώς και των δημοσιονομικών κανόνων που διέπουν τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης.

3. Η επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» και ο διακριτικός τίτλος «ΟΦΥΠΕΚΑ» ανήκουν αποκλειστικά στο νομικό πρόσωπο του παρόντος, απαγορευμένης της χρησιμοποίησης αυτών ως εταιρικής επωνυμίας ή σήματος ή διακριτικού τίτλου οποιασδήποτε επιχείρησης ή οποιουδήποτε τρίτου.

4. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ έχει ως σκοπό την εφαρμογή της πολιτικής που χαράσσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση και διατήρηση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, την προώθηση και υλοποίηση δράσεων αειφόρου ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

5. Για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών ο ΟΦΥΠΕΚΑ:

α) Συντονίζει την εφαρμογή της πολιτικής για τις προστατευόμενες περιοχές, αναλαμβάνοντας την επιστημονική και διοικητική υποστήριξη του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών, με στόχο ιδίως την ενιαία αντιμετώπιση της συλλογής και τεκμηρίωσης περιβαλλοντικών δεδομένων και τη μόνιμη επιστημονική παρακολούθηση και εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης.

β) Διενεργεί επιστημονικές έρευνες και καταρτίζει μελέτες, οι οποίες: i) αφορούν όλους τους δημόσιους φορείς που έχουν αρμοδιότητα στη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, ii) υποστηρίζουν τη διαδικασία σχεδιασμού, λήψης αποφάσεων και αξιολόγησης των πολιτικών διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και iii) υποβάλλονται σε διεθνείς φορείς σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Χώρας.

γ) Εκπονεί Πενταετές Σχέδιο Δράσης το οποίο εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που διασφαλίζει τον προγραμματισμό και τον συντονισμό της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της Χώρας και αναλαμβάνει την παρακολούθηση σε ετήσια βάση της εφαρμογής τους με κατάλληλους δείκτες απόδοσης.

δ) Καταρτίζει Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας (ΠΔΠ) το οποίο εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και παρακολουθεί την εφαρμογή του, ως εργαλείου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, στο οποίο καθορίζονται οι ανάγκες και οι προτεραιότητες χρηματοδότησης αναφορικά με τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και μέσω του οποίου διευκολύνεται η χρηματοδότησή τους. Το ΠΔΠ καταρτίζεται σε κάθε προγραμματική περίοδο σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και η υλοποίησή του παρακολουθείται ετησίως από τον ΟΦΥΠΕΚΑ.

ε) Οργανώνει, σε συνεργασία και με την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την ειδική διαδικτυακή πύλη ελεύθερης πρόσβασης της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3937/2011 (Α' 60), στην οποία αναρτά κάθε διαθέσιμη πληροφορία για την κατάσταση διατήρησης και το καθεστώς προστασίας της ελληνικής βιοποικιλότητας, συγκεντρώνοντας επιστημονικές πληροφορίες και αξιόπιστα στατιστικά δεδομένα που προέρχονται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που αντλούνται από τις ΕΠΜ και τις ΜΠΕ και τα οργανώνει σε κατάλληλη υποδομή θεματικών και χωρικών βάσεων δεδομένων που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές.

στ) Αναλαμβάνει τον προγραμματισμό, τον συντονισμό και την υποστήριξη δικτύων σε βάση ετήσιας παρακολούθησης της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων και την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.

ζ) Διερευνά τις δυνατότητες εξασφάλισης πόρων χρηματοδότησης των εθνικών επιχειρησιακών προγραμμάτων από όλες τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές πηγές.

η) Σχεδιάζει, υποβάλλει και υλοποιεί προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, πιλοτικά έργα και στρατηγικές μελέτες με εθνική, ευρωπαϊκή ή διεθνή διάσταση, σε συνεργασία με φορείς από άλλες χώρες της Ε.Ε., τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

θ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις, συμφωνίες, μνημόνια συνεργασίας και προγραμματικές συμβάσεις με φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, ή με φυσικά και νομικά ημεδαπά και αλλοδαπά πρόσωπα, για την υλοποίηση του σκοπού του.

ι) Διασφαλίζει την εφαρμογή καλών πρακτικών στα θέματα αρμοδιότητάς του, διατυπώνοντας προτάσεις για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτάται.

ια) Εισηγείται σχέδια νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων σχετικών με τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ιβ) Συνεργάζεται με αρμόδιους φορείς και οργανισμούς για θέματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του πληθυσμού για τις προστατευόμενες περιοχές.

ιγ) Αναπτύσσει συνεργασία για θέματα διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών με αντίστοιχους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, επιχειρησιακούς φορείς και υπηρεσίες, ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, καθώς και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

ιδ) Οργανώνει συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια και δημοσιεύει ερευνητικά και γενικότερα επιστημονικά πορίσματα.

ιε) Παρέχει σαφείς κατευθύνσεις για την συνύπαρξη ήπιων παραγωγικών δραστηριοτήτων στις περιοχές χωρικής ευθύνης του στον βαθμό που η εγκατάστασή τους δεν εμποδίζει την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού προστασίας και των στόχων διατήρησης κάθε περιοχής και δεν παραβλάπτει την ακεραιότητά τους.

ιστ) Γνωμοδοτεί για τη δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων κάθε έργου και δραστηριότητας που εμπίπτει στις προστατευόμενες περιοχές ευθύνης του, τα οποία δύνανται να επηρεάσουν την ακεραιότητα της περιοχής και των προστατευτέων αντικείμενων. Ειδικά για τα έργα και τις δραστηριότητες κατηγορίας Α του ν. 4014/2011 (Α' 209), γνωμοδοτεί ως ανωτέρω προς τη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ιζ) Εισηγείται για τη χορήγηση άδειας για κάθε είδους οργανωμένη και ομαδική οικοτουριστική και αθλητική δραστηριότητα, συμπεριλαβανομένου του αθλητισμού με τροχοφόρα και μηχανοκίνητα μέσα στις περιοχές ευθύνης του.

ιη) Συνδράμει κατά τη διαδικασία χορήγησης αδειών επιστημονικής έρευνας και τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων για τα προστατευτέα αντικείμενα εντός των προστατευόμενων περιοχών ευθύνης του.

ιθ) Διαχειρίζεται τις δημόσιες εκτάσεις που παραχωρούνται προς αυτόν, μισθώνονται, αγοράζονται ή νοικιάζονται από αυτόν, και εφαρμόζει σε αυτές όλες τις αναγκαίες παρεμβάσεις βάσει του οικείου σχεδίου διαχείρισης της κάθε περιοχής.

κ) Αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη συναφή με τους σκοπούς του δραστηριότητα.

κα) Εποπτεύει και συνεργάζεται με τις αναγνωρισμένες από την UNESCO περιοχές ως Ελληνικά Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO και Ελληνικά Αποθέματα Βιόσφαιρας του Προγράμματος «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» της UNESCO (MAB/UNESCO) και μεριμνά για την υλοποίηση δράσεων ανάδειξής τους, μέσω των μνημονίων συνεργασίας του άρθρου 38.

6. Για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ο ΟΦΥΠΕΚΑ:

α) Συλλέγει, διαχειρίζεται και επεξεργάζεται στοιχεία που προέρχονται από τράπεζες δεδομένων και δίκτυα πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Ειδικότερα, έχει την επιστημονική εποπτεία και καθοδήγηση του Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος (ΕΔΠΠ), καθώς και άλλων τραπεζών

περιβαλλοντικών πληροφοριών και δεδομένων που λειτουργούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και παρέχει σε αυτές κάθε δυνατή λειτουργική και τεχνολογική υποστήριξη.

β) Υποστηρίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην κάλυψη των υποχρεώσεων της Χώρας προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.

γ) Συντάσσει ετήσια έκθεση, με την οποία αποτιμά την κατάσταση του περιβάλλοντος της Χώρας και προβαίνει σε εκτιμήσεις για τους στόχους, τις κατευθύνσεις και τα μέτρα της ασκούμενης περιβαλλοντικής πολιτικής. Η έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λαμβάνει την ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα.

δ) Παρέχει επιστημονική και τεχνική στήριξη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και σε άλλα αρμόδια Υπουργεία, για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και την επεξεργασία και εφαρμογή σχεδίων, προγραμμάτων και δράσεων που επιβάλλονται από το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, καθώς επίσης και για την κατάρτιση των εκθέσεων που προβλέπονται από τις ενωσιακές οδηγίες και κανονισμούς για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

ε) Υποστηρίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και άλλους αρμόδιους δημόσιους φορείς, στη διαμόρφωση, προώθηση και εφαρμογή διεθνών συνεργασιών της Χώρας για θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

στ) Επεξεργάζεται και εισηγείται μέτρα προληπτικής πολιτικής για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή κατόπιν σχετικού αιτήματος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, διατυπώνει εκτιμήσεις για τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τομεακών αναπτυξιακών πολιτικών και εισηγείται μέτρα για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις δημόσιες πολιτικές και ιδίως στην πολιτική για τη γεωργία, την αλιεία, τη βιομηχανία, τον τουρισμό, τις μεταφορές και την ενέργεια, καθώς και στην οικιστική πολιτική και στην πολιτική κατοικίας.

ζ) Αναλαμβάνει την εκπόνηση ή εκτέλεση εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων για το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή.

η) Διοργανώνει πρότυπα προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης για θέματα περιβάλλοντος, βιώσιμης ανάπτυξης και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, καθώς επίσης και συνέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια και άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις.

θ) Αναλαμβάνει εκδοτική δραστηριότητα έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής, καθώς και άλλες συναφείς ενέργειες προβολής ή ενημέρωσης.

ι) Αναλαμβάνει και αναθέτει την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση μελετών και την εν γένει παροχή υπηρεσιών που προάγουν τους ιδρυτικούς του σκοπούς.

ια) Συνάπτει μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον συντονισμό της εφαρμογής της πολιτικής του Υπουργείου σε θέματα κλιματικής αλλαγής και αειφόρου ανάπτυξης και ιδίως, των επιμερισμό των δράσεων με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

7. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ τηρεί όλες τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

8. Η παράγραφος 6 του άρθρου 3 του ν. 4519/2018 (Α' 25) διατηρείται σε ισχύ.»

Άρθρο 113
Διοικητικό Συμβούλιο Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4685/2020

Στην παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4685/2020 (Α' 92), τροποποιούνται: α) το πρώτο εδάφιο ως προς τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), β) το τρίτο εδάφιο ως προς τη συμμετοχή στο Δ.Σ. του εκάστοτε Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, γ) διαγράφεται το τέταρτο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ορίζεται και παύεται αζημίως με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και έως επτά (7) μέλη. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Δ.Σ. είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία σε τομείς που έχουν σχέση με τους σκοπούς του ΟΦΥΠΕΚΑ. Ένα (1) μέλος είναι ο/η εκάστοτε Προϊστάμενος/η της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, ο/η εκάστοτε Προϊστάμενος/η της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ιδίου Υπουργείου και ο/η εκάστοτε Πρόεδρος της Επιτροπής Φύση 2000.»

Άρθρο 114
Οργανικές θέσεις του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής - Τροποποίηση της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4685/2020

Στην παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4685/2020 (Α' 92) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο, προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών καταρτίζεται ο Οργανισμός του ΟΦΥΠΕΚΑ, με τον οποίον συνιστώνται οι οργανικές θέσεις και καθορίζεται η κατανομή αυτών κατά εργασιακή σχέση, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, καθώς και τα τυπικά προσόντα πρόσληψης κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων, η γενική περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης, και ρυθμίζεται η διοίκηση, η οργάνωσή του, τα θέματα που αφορούν στο προσωπικό του και τις λειτουργικές σχέσεις του Οργανισμού με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς και οργανισμούς καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση, μπορεί για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού να συνιστώνται, να καταργούνται ή να τροποποιούνται οι οργανικές μονάδες που προβλέπονται στο άρθρο 29, χωρίς να αυξάνεται ο συνολικός αριθμός των οργανικών μονάδων. Η έκδοση του Οργανισμού του ΟΦΥΠΕΚΑ δεν αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσληψη νομικού συμβούλου και δικηγόρων με έμμισθη εντολή.»

Άρθρο 115
Ειδικότερα ζητήματα του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής - Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 4, 5, 6 και 8 του άρθρου 43 του ν. 4685/2020

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 και οι παρ. 2, 4, 5, 6 και 8 του άρθρου 43 του ν. 4685/2020 (Α' 92), περί των μεταβατικών διατάξεων που διέπουν τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), τροποποιούνται και το άρθρο 43 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 43
Μεταβατικές διατάξεις

1. Μετά τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΦΥΠΕΚΑ, τον ορισμό και την τοποθέτηση του Γενικού Διευθυντή και ορισμένου αριθμού Διευθυντών, εκδίδεται σχετική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία διαπιστώνεται η έναρξη άσκησης όλων των αρμοδιοτήτων του ΟΦΥΠΕΚΑ. Η έκδοση του Οργανισμού του ΟΦΥΠΕΚΑ της παρ. 1 του άρθρου 32 δεν αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου. Έκαστο ν.π.ι.δ. «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» (ΦΔΠΠ) του ν. 4519/2018 (Α' 25), έπειτα από την ολοκλήρωση του διαχειριστικού του ελέγχου καταργείται και ο ΟΦΥΠΕΚΑ καθίσταται καθολικός διάδοχός του με τη έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1, το Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ αναλαμβάνει τη στελέχωση και ορ-

γάνωση του Οργανισμού, ενώ τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητες του ν. 4519/2018. Ομοίως, κατά την ως άνω χρονική περίοδο του Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ δύναται να προβαίνει σε ανάθεση δημοσίων συμβάσεων για την κάλυψη των αναγκών του ΟΦΥΠΕΚΑ.

3. Κατά τα δυο (2) πρώτα χρόνια της λειτουργίας του ΟΦΥΠΕΚΑ επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, η απόσπαση προσωπικού στον ΟΦΥΠΕΚΑ. Για τις αποσπάσεις αυτές δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ ανά κατηγορία και κλάδο, και μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους. Οι αιτήσεις αυτές αξιολογούνται από το Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός. Στη συνέχεια αποσπώνται οι επιλεγέντες υπάλληλοι με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ και κατατάσσεται σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες αφού εκδοθεί η απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 32. Οι αποσπώμενοι στον ΟΦΥΠΕΚΑ εξακολουθούν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους, από την υπηρεσία υποδοχής, με τα πάσης φύσεως, γενικά ή ειδικά, επιδόματα της οργανικής τους θέσης με τις προϋποθέσεις καταβολής τους. Ο χρόνος απόσπασης των αποσπώμενων υπαλλήλων θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον φορέα που ανήκουν οργανικά.

4. Με την έκδοση της απόφασης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 το πάσης φύσεως προσωπικό του ή των ΦΔΠΠ που καταργούνται μεταφέρεται, αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση εργασίας στον ΟΦΥΠΕΚΑ και τοποθετείται στην ή στις αντίστοιχες Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ) που συνιστώνται των οποίων η χωρική περιοχή ευθύνης απεικονίζεται στον χάρτη του Παραρτήματος ΙΙ. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ τοποθετείται Προϊστάμενος κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) σε κάθε ΜΔΠΠ για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, το οποίο μπορεί να ανανεώνεται.

5. Μετά την έκδοση της απόφασης του δευτέρου εδαφίου της της παρ. 1 εκκρεμείς δίκες των Φ.Δ.Π.Π. που καταργούνται, συνεχίζονται από τον ΟΦΥΠΕΚΑ χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, και πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού μεταφέρονται στον ΟΦΥΠΕΚΑ.

6. Μετά την έκδοση της απόφασης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 για πάσης φύσεως έργα, δράσεις και προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς ή εθνικούς πόρους, τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από τους ΦΔΠΠ, ο ΟΦΥΠΕΚΑ καθίσταται καθολικός διάδοχος ως προς όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ανωτέρω πράξεις, δράσεις και προγράμματα, καθώς και δικαιούχος των τραπεζικών λογαριασμών για τη χρηματοδότησή τους.

7. Οι συμβατικές υποχρεώσεις και οι εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις και οι πόροι των ΦΔΠΠ που καταργούνται μεταφέρονται στον ΟΦΥΠΕΚΑ.

8. Η δυνατότητα άσκησης της αρμοδιότητας της περ. ιστ' της παρ. 5 του άρθρου 27 εκκινεί μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 32. Αν έως τότε δεν έχουν εκδοθεί οι υπουργικές αποφάσεις της παρ. 1 για την απορρόφηση του συνόλου ή ορισμένων από τους ΦΔΠΠ, την ευθύνη για την άσκηση της αρμοδιότητας της περ. ιστ' της παρ. 5 του άρθρου 27 έχει ο ΟΦΥΠΕΚΑ λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του ΦΔΠΠ σύμφωνα με την περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4519/2018 (Α' 25). Μέχρι το χρονικό αυτό σημείο η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.»

Άρθρο 116
Γνωμοδοτική αρμοδιότητα του Κεντρικού και Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4014/2011

Η περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4014/2011 (Α' 209) τροποποιείται ως προς την παροχή γνώμης του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης σε περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης από το αρμόδιο Περιφερειακό Συμβούλιο για έργα και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α2, τροποποιείται, η περ. β' της παρ. 2 αντικαθίσταται ως προς τις αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου και το άρθρο 13 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 13
Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

1. Συνιστάται Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο οποίο συμμετέχουν οι εξής:

α. Ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως Πρόεδρος,

β. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης,

ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Τουρισμού,

ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,

ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών και

ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως μέλη.

Από τα παραπάνω μέλη, ο Γενικός Διευθυντής Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου.

γ. Αντικείμενο του ΚΕΣΠΑ είναι κυρίως η κατόπιν αιτήματος του Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας παροχή γνώμης σε περίπτωση παράλειψης ή έκδοσης αντικρουόμενων γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή επί οποιουδήποτε άλλου ζητήματος σχετικού με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α1 που ανακύπτει μετά το πέρας των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και δημόσιας διαβούλευσης και η παροχή γνώμης σε περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης από το αρμόδιο ΠΕΣΠΑ για έργα και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α2. Τη γνώμη αυτή σχηματίζει το ΚΕΣΠΑ, μεταξύ άλλων, και με την κλήση ενώπιον του, προς διατύπωση απόψεων, των αναγκαίων, κατά την κρίση του, οργάνων και φορέων. Στο αντικείμενο του ΚΕΣΠΑ εντάσσεται και η παροχή σύμφωνης γνώμης ως προϋπόθεση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 9 υποκατηγορίας Α1. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού διατηρεί δικαίωμα άσκησης αρνησικυρίας στις περιπτώσεις, όπου, κατά τις κείμενες διατάξεις, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του.

Στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων υποκατηγορίας Α2 για τα οποία έχει προηγηθεί αρνητική γνώμη από το οικείο ΠΕΣΠΑ, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας μπορεί να ζητήσει την παροχή γνώμης του ΚΕΣΠΑ εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από αίτημα του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, δύνανται να

χαρακτηρίζονται έργα και δραστηριότητες ως έργα εθνικής σημασίας, ιδίως εάν πρόκειται για έργα συγχρηματοδοτούμενα από Διαρθρωτικά Ταμεία και ευρωπαϊκά προγράμματα, για έργα που απαιτούνται για την επείγουσα συμμόρφωση με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, για έργα που αφορούν λόγους δημόσιας υγείας. Για τα έργα αυτά η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή προβαίνει στη διαδικασία έκδοσης ΑΕΠΟ εισάγοντάς τα απευθείας στο Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για γνώμη κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

δ. Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων, με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με αποφάσεις των αντίστοιχων υπουργών εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη και δεν έχουν ανακοινωθεί στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εκπρόσωποι των υπηρεσιών, το ΚΕΣΠΑ συγκροτείται από τα λοιπά μέλη μέχρι την υπόδειξη και το διορισμό των ελλειπόντων εκπροσώπων.

ε. Το ΚΕΣΠΑ συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες που αφορούν στη σύνθεση και λειτουργία του.

2. α. Συνιστάται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ), το οποίο συνεδριάζει κατόπιν σύγκλησης του Προέδρου του και στο οποίο συμμετέχουν:

ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως Πρόεδρος,

ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,

ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,

ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της οικείας Περιφέρειας,

ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας και ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών και επιλέγεται από τους Προϊστάμενους των Εφορειών Αρχαιοτήτων των περιοχών χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, το ΠΕΣΠΑ συγκροτείται από τα λοιπά μέλη.

Ως οικεία διεύθυνση, θεωρείται η διεύθυνση της Περιφέρειας στην οποία εμπίπτει χωρικά το έργο. Σε περίπτωση που το έργο ή η δραστηριότητα εμπίπτει σε άνω της μίας Περιφέρειας, ως οικεία ορίζεται η Περιφέρεια, εντός της οποίας χωροθετείται μεγαλύτερο τμήμα του έργου ή της δραστηριότητας.

Από τα παραπάνω μέλη, ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου.

β. Αντικείμενο του ΠΕΣΠΑ είναι κυρίως η κατόπιν αιτήματος του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης παροχή γνώμης σε περίπτωση παράλειψης ή έκδοσης αντικρουόμενων γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή επί οποιουδήποτε άλλου ζητήματος σχετικού με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α2 που ανακύπτει μετά το πέρας των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και δημόσιας διαβούλευσης. Τη γνώμη αυτή σχηματίζει το ΠΕΣΠΑ, μεταξύ άλλων, και με την κλήση ενώπιον του, προς διατύπωση απόψεων, των αναγκαίων, κατά την κρίση του, οργάνων και φορέων. Στο αντικείμενο του ΠΕΣΠΑ εντάσσεται και η παροχή σύμφωνης γνώμης ως προϋπόθεση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 9, υποκατηγορίας Α2.

Κατόπιν αιτήματος της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 8, αντικείμενο του ΠΕΣΠΑ μπορεί να αποτελέσει και η παροχή γνώμης σε περίπτωση παράλειψης ουσιωδών γνωμοδοτήσεων ή έκδοσης αντικρουόμενων γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Β. Ως ουσιώδεις θεωρούνται οι γνωμοδοτήσεις των δημόσιων φορέων, το αντικείμενο της αρμοδιότητας των οποίων συνδέεται άμεσα με τα χαρακτηριστικά του αιτούμενου έργου και τις τυχόν επιπτώσεις αυτού στο περιβάλλον.

Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού διατηρεί δικαίωμα άσκησης αρνησικυρίας στις περιπτώσεις, όπου, κατά τις κείμενες διατάξεις, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του.

γ. Το ΠΕΣΠΑ συγκροτείται κατά τα λοιπά με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες που αφορούν στη σύνθεση και λειτουργία του ΠΕΣΠΑ.

3. Τα Συμβούλια της παρούσας παραγράφου συνεδριάζουν, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου τους. Ενώπιον των Συμβουλίων της παρούσας παραγράφου συμμετέχουν υποχρεωτικά οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων των δημοσίων φορέων ή υπηρεσιών, οι οποίες δεν υπέβαλαν εμπροθέσμως τη γνωμοδότησή τους, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν επί των ζητημάτων αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης δδ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 4.

4. Σε περιπτώσεις, όπου τα Συμβούλια εξετάζουν εξειδικευμένα ή σύνθετα ή τεχνικά ζητήματα ή, σε κάθε περίπτωση που κρίνεται ότι είναι απαραίτητη η επιστημονική τεκμηρίωση ενός ζητήματος, δύναται να καλούνται για να καταθέσουν την επιστημονική τους άποψη, ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες με εξειδικευμένη κατάρτιση και εμπειρία στο υπό εξέταση αντικείμενο, που ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του Συμβουλίου.

5. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δύναται να αιτείται τη σύγκληση του Συμβουλίου, να παρίσταται κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου ή να υποβάλλει υπόμνημα απόψεων στο Συμβούλιο, το οποίο εξετάζει την υπόθεσή του.»

Άρθρο 117
Παράταση απόφασης επιβολής όρων και περιορισμών επεμβάσεων σε περιοχές - Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 (Α' 160) τροποποιείται, ως προς τον χρόνο ισχύος της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία παρατείνεται η επιβολή όρων και περιορισμών σε περιοχές που δεν έχουν εκδοθεί π.δ. χαρακτηρισμού, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Για περιοχές, στοιχεία ή σύνολα της φύσης και του τοπίου, για τα οποία αρχίζει η διαδικασία χαρακτηρισμού με προεδρικό διάταγμα και έως ότου εκδοθεί η πράξη χαρακτηρισμού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζει όρους και περιορισμούς για επεμβάσεις και δραστηριότητες που είναι δυνατόν να έχουν βλαπτική επίδραση στις παραπάνω περιοχές, στοιχεία ή σύνολα και να υλοποιεί τα σχέδια δράσης της υποπαραγράφου α' της παραγράφου 3 και συγκεκριμένες διαχειριστικές δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση και διατήρηση της κατάστασης των προστατευτέων αντικειμένων. Η ισχύς της υπουργικής αυτής απόφασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται, με όμοια υπουργική απόφαση, για δύο (2) ακόμη έτη.»

ΜΕΡΟΣ Ζ'
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 118
Παρατάσεις προθεσμιών

1. Το άρθρο 32Α του ν. 4067/2012 (Α' 79) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 32Α

Σε ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις, στις οποίες έχει επέλθει αυ-

τοδίκαιη άρση λόγω παρέλευσης της δεκαοκτάμηνης προθεσμίας από τον δικαστικό καθορισμό τιμής μονάδας, οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλουν προς τον υπόχρεο φορέα καταβολής της αποζημίωσης, με κοινοποίηση στην αρχή που κήρυξε την απαλλοτρίωση, αίτηση και υπεύθυνη δήλωση για τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης και την καταβολή της δικαστικά καθορισμένης προσωρινής ή οριστικής αποζημίωσης μέχρι και τις 31.12.2024. Αν το αίτημα γίνει δεκτό από τον ως άνω υπόχρεο φορέα καταβολής αποζημίωσης με απόφασή του, μόνο τότε υποχρεούται στην καταβολή της αποζημίωσης και δεν επιτρέπεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο αύξηση της δικαστικώς καθορισθείσας τιμής της αποζημίωσης ή η αναζήτηση τόκων υπερημερίας.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4280/2014 (Α' 159) τροποποιείται, προκειμένου να παραταθεί η ισχύς των εκδοθεισών βεβαιώσεων της παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 2508/1997 (Α' 124) για τις περιοχές ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης, και διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Εκκρεμείς διαδικασίες για την πολεοδόμηση εκτάσεων με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2508/1997 συνεχίζονται με βάση είτε τις παρούσες είτε τις προϊσχύουσες διατάξεις, αν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας φάκελος για τη χορήγηση βεβαίωσης του άρθρου 24 παρ. 6 του ν. 2508/1997, η οποία για τις περιπτώσεις αυτές ισχύει για τρία (3) έτη από την έκδοσή της. Σε εκκρεμείς διαδικασίες για την πολεοδόμηση εκτάσεων, για τις οποίες έχει εκδοθεί βεβαίωση της παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 2508/1997, η βεβαίωση αυτή ισχύει έως τις 8.8.2022, υπό την προϋπόθεση ότι εντός τριετίας από την έκδοσή της έχει υποβληθεί προς έγκριση η πολεοδομική μελέτη.»

3. Η καταληκτική ημερομηνία του άρθρου 86 του ν. 4722/2020 (Α' 177) για την εκπόνηση Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής παρατείνεται και το άρθρο 86 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 86
Εκπόνηση Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής
(δεύτερο στάδιο Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου) για
τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν
από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018

Η σύνταξη Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής (δεύτερο στάδιο Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου), συμπεριλαμβανομένων συνοδών μελετών, για τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018, ανατίθεται στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος». Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξουσιοδοτείται να υπογράψει σχετική σύμβαση με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του Σχεδίου την 23η Ιουλίου 2022. Για την υλοποίηση του έργου αυτού εφαρμόζεται η περ. α' της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4626/2019 (Α' 141).»

4. Στο άρθρο 8 του ν. 4447/2016 (Α' 241) προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Κατά τη διαδικασία εκπόνησης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και εφόσον η προτεινόμενη ανάπτυξη αφορά σε δημόσιο ή δημοτικό φορέα, μπορεί να επιβάλλεται, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Κεντρικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών για ορισμένες χρήσεις είτε σε όλη την περιοχή του σχεδίου είτε σε μέρος αυτής, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»

5. Στην περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4512/2018 (Α' 5), ως προς τον χρόνο επιτρεπόμενης συνέχισης της λειτουργίας λατομείων αδρανών υλικών, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Τα κατά τα ανωτέρω πέντε (5) έτη αυξάνονται σε δέκα (10) έτη στη λατομική περιοχή, εφόσον πρόκειται για λατομεία τα οποία έχουν κοινά όρια με λατομικούς χώρους λατομικής περιοχής και διενεργείται συνεκμετάλλευση με αυτούς, ώστε να αυξηθούν τα απολήψιμα αποθέματα αδρανών υλικών της λατομικής περιοχής».

6. Η περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 90/2018 (Α' 162) ως προς τον χρόνο παράτασης της προθεσμίας έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης των ειδικών χωροταξικών πλαισίων, τροποποιείται ως εξής:

«β. Είναι, κατ' εξαίρεση, δυνατή για τεκμηριωμένα αντικειμενικούς ή έκτακτους λόγους και δυσκολίες που ανέκυψαν είτε κατά την εκπόνηση της μελέτης είτε κατά τη γνωμοδοτική διαδικασία, μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του αναδόχου, η παράταση της προθεσμίας των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.»

7. Το πρώτο εδάφιο της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 90/2018, ως προς τον χρόνο παροχής της γνώμης του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας, τροποποιείται ως εξής:

«ε. Η έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση των ειδικών χωροταξικών πλαισίων προϋποθέτει τη διατύπωση γνώμης για το περιεχόμενο τους, ήτοι την κύρια μελέτη, τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και το σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης, από το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας, η οποία διατυπώνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την εισαγωγή του θέματος σε αυτό.»

8. Η περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 90/2018, ως προς τον χρόνο παράτασης της προθεσμίας έγκρισης, αναθεώρησης και τροποποίησης των περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων, τροποποιείται ως εξής:

«β. Είναι, κατ' εξαίρεση, δυνατή για τεκμηριωμένα αντικειμενικούς ή έκτακτους λόγους και δυσκολίες που ανέκυψαν είτε κατά την εκπόνηση της μελέτης είτε κατά τη γνωμοδοτική διαδικασία, μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του αναδόχου, η παράταση της προθεσμίας των τριάντα (30) μηνών με απόφαση του αρμοδίου οργάνου μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.»

9. Η παρ. 5 του άρθρου δέκατου όγδοου του ν. 4787/2021 (Α' 44) τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α' 167) και διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Ο χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α' 167) με ημερομηνία αυτοψίας από 1ης.1.2021 έως και 31η.1.2021 παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 30ή.9.2021, με δυνατότητα υπαγωγής ρύθμισης και μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021, χωρίς υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων ταυτότητας κτηρίου/ διηρημένης ιδιοκτησίας.»

Άρθρο 119
Πολεοδομικός σχεδιασμός

1. Τροποποιείται η περ. α' του άρθρου 70 του ν. 4495/2017 (Α' 167), ως προς τα ακίνητα προσφοράς συντελεστή δόμησης, ως εξής:

«α. ακίνητα επί των οποίων έχει επιβληθεί απαλλοτρίωση είτε μέσω του ρυμοτομικού σχεδίου ή με πράξη κήρυξης απαλλοτρίωσης, με σκοπό τη δημιουργία κοινόχρηστων ή κοινωφελών χώρων που προβλέπονται στο αντίστοιχο ρυμοτομικό σχέδιο ή έχει καθοριστεί η χρήση κοινοχρήστου ή κοινωφελούς χώρου ή χώρου πρασίνου από τον υπερκείμενο σχεδιασμό, ακόμη και όταν περιέχουν κτίρια των περ. β' και γ',».

2. Τροποποιούνται οι περ. δ' και ε' της παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4495/2017, ως προς την απαιτούμενη διαδικασία για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης, ως εξής:

«δ) Γνωμοδότηση των οικείων Δημοτικών ή Περιφερειακών Συμβουλίων.

ε) Εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Δ.Π.Σ.) ή της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών (Δ.Σ.Μ.Α.Π.Π.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά περίπτωση.»

3. Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4495/2017, ως προς τις εφαρμοστέες διατάξεις, ως εξής:

«3. Οι Ζ.Υ.Σ. καθορίζονται, επίσης, στο πλαίσιο εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και ΕΠΣ σύμφωνα με τα άρθρα 7

και 8 του ν. 4447/2016 (Α' 241).»

4. Τροποποιούνται οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 72 του ν. 4495/2017, ως προς τις περιοχές χωροθέτησης Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης, και διαμορφώνονται ως εξής:

«5. Οι Ζ.Υ.Σ. μπορεί να χωροθετούνται σε περιοχές που βρίσκονται:

α) εντός Εγκεκριμένων Ρυμοτομικών Σχεδίων ή εντός περιοχών, για τις οποίες έχει εκκινήσει η διαδικασία πολεοδόμησης με κανονιστική πράξη ή εντός περιοχών προς πολεοδόμηση ή εντός εγκεκριμένων ορίων οικισμών που υφίστανται πριν από την έναρξη ισχύος του από 17.7.1923 ν.δ. (Α' 228), ή έχουν πληθυσμό κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων,

β) εκτός των ορίων ιστορικών τόπων, παραδοσιακών οικισμών, αρχαιολογικών χώρων, περιοχών που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 1650/1986 (Α' 160), στην περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4067/2012 (Α' 79) ή στην περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1577/1985 (Α' 210) και περιοχών στις οποίες έχουν επιβληθεί ειδικοί όροι δόμησης για την προστασία παραδοσιακών ή αρχιτεκτονικών συνόλων, αρχαιολογικών χώρων ή άλλων πολιτιστικών ή περιβαλλοντικά αξιόλογων στοιχείων,

γ) εκτός ιστορικών κέντρων πόλεων, με εξαίρεση τα τμήματα στα οποία γίνεται ανάπλαση, σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως και 17 του ν. 2508/1997 (Α' 124),

δ) εκτός καθορισμένων ορίων περιοχών, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ζώνες προστασίας χώρων ή κτιρίων που έχουν κηρυχθεί για οποιονδήποτε λόγο προστατευόμενοι, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις,

ε) εκτός των δύο πρώτων Οικοδομικών Τετραγώνων (Ο.Τ.) μετά από τη γραμμή του αιγιαλού ή της όχθης μεγάλων λιμνών ή πλεύσιμων ποταμών και εκτός ανοικτών οικοδομικών τετραγώνων,

στ) εκτός οικοδομικών τετραγώνων με κλίση του φυσικού εδάφους μεγαλύτερη από είκοσι πέντε τοις εκατό (25%),

ζ) εκτός οικοδομικών τετραγώνων που γειτνιάζουν με δασικές εκτάσεις.

Επιπλέον των χαρακτηριστικών αυτών, πρέπει να τεκμηριώνεται από τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παρ. 2, ότι με τη μεταφορά συντελεστή δόμησης:

α) [Καταργείται]

β) Δεν απειλείται η αλλοίωση ευμενών όρων διαβίωσης που έχουν διαμορφωθεί, λαμβανομένων υπόψη των δράσεων περιβαλλοντικής και πολεοδομικής εξισορρόπησης μέσω της Ψηφιακής Τράπεζας Γης του άρθρου 76.

γ) Δεν επέρχεται υπέρβαση του ορίου κορεσμού της περιοχής, με βάση την οικιστική πυκνότητα και ενόψει του ήδη ισχύοντος συντελεστή δόμησης.

6. Με τις ειδικές πολεοδομικές μελέτες Ζ.Υ.Σ., προσδιορίζονται μέσα στην περιοχή της δημοτικής ενότητας ή του δήμου ή των όμορων δήμων ή της οικείας περιφερειακής ενότητας ή περιφέρειας, για την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 5, η ζώνη υποδοχής μεταφοράς συντελεστή δόμησης και, σε ποσοστό επί του συνολικού εμβαδού των δομήσιμων επιφανειών της ζώνης, όπως το ποσοστό αυτό προκύπτει από τον υπολογισμό των Σ.Δ. που ισχύουν στην περιοχή, το ανώτατο συνολικό εμβαδόν δομήσιμων επιφανειών που επιτρέπεται να μεταφερθεί μέσα σε αυτήν, αφού αξιολογηθούν:

α) το προτεινόμενο ποσοστό αύξησης του ισχύοντος Σ.Δ. που προκύπτει, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό οικιστικής ανάπτυξης, τη θέση, φυσιογνωμία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, την οικιστική πυκνότητα και το όριο κορεσμού, σύμφωνα με τον ισχύοντα Σ.Δ., την έκταση που προκύπτει από την αδυναμία εκμετάλλευσης ακινήτων, όπως διατηρητέων κτιρίων, το σύνολο των Τίτλων Μ.Σ.Δ. που έχουν εκδοθεί για τη Μ.Σ.Δ. στην περιοχή, την επιβάρυνση από αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 (Α' 174) και του άρθρου 96 του παρόντος,

β) η επακόλουθη μεταβολή της οικιστικής φυσιογνωμίας της περιοχής, με προσδιορισμό της μεταβολής πυκνοτήτων και του κυκλοφοριακού φόρτου, καθώς και άλλων παραμέτρων του αστικού περιβάλλοντος,

γ) η επάρκεια, μετά και από την πραγματοποίηση της Μ.Σ.Δ., των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, που προβλέπονται από το Εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο, για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της περιοχής. Σε περιπτώσεις που πληρούνται τα λοιπά κριτήρια εκτός της επάρκειας, είναι δυνατό με τη ΖΥΣ να καθορίζεται σε ακίνητα που εμπίπτουν σε αυτήν η χρήση κοινοχρηστου ή κοινωφελούς χώρου,

δ) η φέρουσα ικανότητα της περιοχής και το τοπίο.»

5. Η περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4495/2017 τροποποιείται ως προς τις δράσεις περιβαλλοντικής και πολεοδομικής εξισορρόπησης και διαμορφώνεται ως εξής:

«ε) ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπλασης σε περιβαλλοντικά και πολεοδομικά υποβαθμισμένες ή κορεσμένες περιοχές, καθώς και σε περιοχές που χρήζουν ειδικής προστασίας, με σκοπό την ανάδειξη και προστασία των περιοχών, τη διεύρυνση του αδόμητου - ελεύθερου χώρου, την ανανέωση του κτιριακού αποθέματος και την αύξηση της αστικής βιωσιμότητας των περιοχών.

Στις αναπλάσεις περιλαμβάνεται και η ενοποίηση ακάλυπτων χώρων και άλλων οικοπέδων για τη δημιουργία δικτύου ελεύθερων προσβάσιμων χώρων αποκλειστικά για πεζούς, όπως προβλέπεται στις περ. α' και β' της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 4067/2012 (Α' 79).»

6. Στην παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4447/2016 (Α' 241) προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Σε περιοχές που έχουν ήδη πολεοδομηθεί, οι χρήσεις γης που καθορίζονται με τα ΤΠΣ, κατισχύουν αυτών που είχαν καθορισθεί με το ρυμοτομικό σχέδιο, χωρίς κατ' αρχήν να απαιτείται η αναθεώρηση του υφισταμένου ρυμοτομικού σχεδίου, προκειμένου οι χρήσεις του να προσαρμοσθούν στις χρήσεις του ΤΠΣ. Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου απαιτείται μόνον εάν απαιτείται περαιτέρω εξειδίκευση των χρήσεων γης που καθορίζονται με το νέο ΤΠΣ, όπως όταν πρόκειται για τον καθορισμό νέου ή τον αποχαρακτηρισμό εγκεκριμένου κοινόχρηστου ή κοινωφελούς χώρου. Το ΤΠΣ δύναται επίσης να τροποποιεί και να αναδιαμορφώνει τους ισχύοντες όρους δόμησης.»

7. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016, ως προς τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, μετά την περ. δ' προστίθεται περ. δα' ως εξής:

«δα. Με τα ΕΠΣ δύνανται να καθορίζονται ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης ακόμη και κατά παρέκκλιση από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης, καθώς και από τις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και της εκτός σχεδίου δόμησης, κατόπιν ειδικής μελέτης και σχετικής επιστημονικής τεκμηρίωσης.»

8. Στην περ. β' της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016 προστίθεται αναφορά ως προς τη συμπερίληψη των Επιχειρηματικών Πάρκων Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ) του ν. 3982/2011 (Α' 143) στα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Ε.Π.Σ., κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, αποτελούν επίσης:

α) οι Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α' 254), οι Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) του άρθρου 24 του ν. 1650/1986 (Α' 160) και τα Τοπικά Ρυμοτομικά Σχέδια του άρθρου 26 του ν. 1337/1983 (Α' 33),

β) οι Οργανωμένοι Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων της παρ. 4 του άρθρου 41, καθώς και τα Επιχειρηματικά Πάρκα Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ) της περ. ζ' της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Α' 143),

γ) τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) του άρθρου 12 του ν. 3986/2011 (Α' 152), τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) του άρθρου 24 του ν. 3894/2010 (Α' 204) και του ν. 4608/2019.

Για τη χωρική οργάνωση των περιοχών των περ. α' και β' εφαρμόζονται οι οικείες για κάθε κατηγορία υποδοχέα διατάξεις, καθώς και η διαδικασία της περ. ε' της παρ. 1. Για τον σχεδιασμό και τη χωρική οργάνωση των περιοχών της περ. γ' εφαρμόζεται αποκλειστικά το οικείο θεσμικό τους πλαίσιο. Στις περιπτώσεις

των ανωτέρω υποδοχέων των περ. α' , β' και γ' η οριοθέτηση των υδατορεμάτων που εμπίπτουν σε αυτούς, γίνεται με τη διοικητική πράξη έγκρισης εκάστου υποδοχέα, ύστερα από υποβολή φακέλου οριοθέτησης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4258/2014 (Α' 94).»

Άρθρο 120
Επείγουσες βελτιώσεις - αποσαφηνίσεις του ν. 4495/2017

1. Στην περ. 3 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3) της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4495/2017 (Α' 167), α) τροποποιείται η υποπερ. ε), β) προστίθεται υποπερ. ιβ) και η περ 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3) Κατηγορία 3:

α) ανέγερση κτιρίου σε εντός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή, επιφάνειας έως χίλια (1.000) τ.μ. δόμησης για ειδικά κτίρια και έως δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ. δόμησης για κτίρια με επικρατούσα χρήση κατοικίας,

β) ανέγερση κτιρίου με χρήση κατοικίας σε εκτός σχεδίου περιοχή, στην οποία υφίσταται κτηματογράφηση και εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ή Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) σε άρτιο κατά τον κανόνα,

γ) ανέγερση κτιρίου σε οικόπεδο εντός οριοθετημένου οικισμού με το από 24.4.1985 π.δ. (Δ' 181) για κτίριο με επικρατούσα χρήση κατοικίας,

δ) προσθήκη δόμησης σε νομίμως υφιστάμενο κτίριο, με χρήση κατοικίας,

ε) προσθήκη δόμησης σε νομίμως υφιστάμενο κτίριο, με χρήση ειδικού κτιρίου, εφόσον η προσθήκη δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της υπάρχουσας δόμησης, σε εντός και εκτός σχεδίου δόμηση,

στ) αλλαγές χρήσης κτιρίων ή αυτοτελών οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών που βρίσκονται σε εντός ή εκτός σχεδίου περιοχές,

ζ) κατασκευή πισίνας, εφόσον δεν καλύπτεται από τις περιπτώσεις της έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας,

η) τοίχοι αντιστήριξης, περιτοιχίσεις και περιφράξεις που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της Κατηγορίας 1,

θ) εργασίες τοποθέτησης υπόγειων και προκατασκευασμένων δεξαμενών ύδατος, καθώς και δεξαμενών λυμάτων,

ι) εργασίες επισκευής και εργασίες αλλαγής διαρρύθμισης νομίμως υφιστάμενων κτιρίων που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 30,

ια) εργασίες των περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 29 για τις οποίες απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό τους,

ιβ) εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, δεξαμενών υγρών και αερίων καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων.»

2. Η περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4495/2017 τροποποιείται, ως προς τις προϋποθέσεις αυτόματης έκδοσης των αδειών που εμπίπτουν στον τρόπο έκδοσης της Κατηγορίας 3, και διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Οι άδειες που εμπίπτουν στον τρόπο έκδοσης της Κατηγορίας 3 χωρίς προέγκριση του άρθρου 36, εκδίδονται αυτόματα, ύστερα από την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις αναγκαίες μελέτες, που προβλέπονται στο άρθρο 40. Μεταξύ των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά στοιχείων, συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ., στην οποία αναγράφονται οι όροι δόμησης που ισχύουν στη θέση του ακινήτου και οι κατά περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις φορέων και υπηρεσιών. Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση εκδίδεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) του μελετητή μηχανικού, ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις δόμησης στην περιοχή του ακινήτου για το οποίο εκδόθηκε.

Ο αριθμός οικοδομικής άδειας που εκδίδεται ηλεκτρονικά, αναρτάται αμελλητί στο διαδίκτυο και επιτρέπεται η έναρξη των οικοδομικών εργασιών.

Η αρμόδια Υ.ΔΟΜ. διενεργεί υποχρεωτικά δειγματοληπτικό έλεγχο της νομιμότητας των υποβαλλόμενων μελετών και στοιχείων, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον των οικοδομικών αδειών που χορηγούνται με την ανωτέρω διαδικασία. Ο υποχρεωτικός δειγματοληπτικός έλεγχος διενεργείται ανά εξάμηνο για τις άδειες του παρελθόντος εξαμήνου.»

3. Η περ. η' του άρθρου 28 του ν. 4495/2017, ως προς τον ορισμό «Ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής άδειας», τροποποιείται ως εξής:

«η) Ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής άδειας»: Είναι η διοικητική πράξη με την οποία καταχωρίζονται στον φάκελο των μελετών, ανεξάρτητα από τον χρόνο ισχύος της οικοδομικής άδειας, τροποποιήσεις των μελετών, που δεν αλλάζουν το διάγραμμα δόμησης με επαύξηση των μεγεθών δόμησης, κάλυψης, όγκου και ύψους και τροποποίηση του περιγράμματος του κτιρίου, καθώς και η αλλαγή ιδιοκτήτη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 42.»

4. Η περ. β' της παρ. 10 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017, ως προς την αναγκαία ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής άδειας, τροποποιείται ως εξής:

«β) τροποποιήσεις των μελετών, εφόσον δεν μεταβάλλονται τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης, δόμησης, όγκου, ύψους, οι πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις και ο υπολογισμός των αναγκών σε χώρους στάθμευσης (άρθρο 39 παρ. 3β) του διαγράμματος κάλυψης,».

5. Στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4495/2017 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση που ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπιστώσει αδυναμία συγκρότησης ή λειτουργίας ΣΥΠΟΘΑ Α ή Β, με απόφασή του καθορίζει το αντίστοιχο ΣΥΠΟΘΑ Α ή Β όμορης περιφερειακής ενότητας της ίδιας περιφέρειας που θα ασκεί τις αρμοδιότητες αυτού έως τη συγκρότησή του ή την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του.»

6. Η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4495/2017, ως προς τη συγκρότηση του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β, τροποποιείται ως εξής:

«Το ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β είναι πενταμελές και αποτελείται από:

α) έναν (1) Διευθυντή Υπηρεσίας Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) ή τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας δήμου της οικείας περιφερειακής ενότητας ως Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του,

β) ένα (1) μέλος υπάλληλο Υ.ΔΟΜ. ή τεχνικής υπηρεσίας δήμου της οικείας Περιφερειακής ενότητας με τον αναπληρωτή του,

γ) έναν (1) μηχανικό, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από το Τ.Ε.Ε., με δεκαετή εμπειρία σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού ή χωροτάκτη - πολεοδόμου μηχανικού, ως μέλος,

δ) ένα (1) μέλος που ορίζεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας από το Μητρώο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. της παρ. 4, που τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως μέλος. Έως τη σύσταση του Μητρώου, ή σε περίπτωση που είναι αδύνατη η εύρεση μέλους από το Μητρώο, από έναν (1) μηχανικό, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από το Τ.Ε.Ε., με δεκαετή εμπειρία σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού ή χωροτάκτη - πολεοδόμου μηχανικού,

ε) έναν (1) δικηγόρο, ο οποίος επιλέγεται με κλήρωση από τα μητρώα της παρ. 5. Έως τη σύσταση του Μητρώου δικηγόρων ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. της παρ. 5, ή σε περίπτωση που είναι αδύνατη η εύρεση μέλους από το Μητρώο δικηγόρων ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., υποδεικνύεται από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο δικηγόρος, τουλάχιστον παρ' Εφέταις, με τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που δεν ορισθεί δικηγόρος από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της πρόσκλησης από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την οποία ο τελευταίος αποστέλλει υποχρεωτικά εντός (5) ημερών από τη διαπίστωση της μη επάρκειας μελών, τότε το ανωτέρω όργανο συγκροτείται νομίμως, χωρίς τη συμμετοχή αυτού.

Γραμματέας του Συμβουλίου και αναπληρωτής του ορίζονται υπάλληλος Υ.ΔΟΜ. ή δήμου της οικείας Περιφερειακής ενότητας.»

7. Η παρ. 6 εφαρμόζεται για συγκροτήσεις ή τροποποιήσεις συγκροτήσεων ΣΥΠΟΘΑ Β μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

8. Η περ. ι' της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4495/2017 τροποποιείται ως εξής:

«ι) Για κάθε περίπτωση που προβλέπεται από άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις η γνωμοδότηση του Σ.Α. ή των ΣΧΟΠ Αιγαίου.»

9. Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. γ του άρθρου 28 του ν. 4495/2017 ως εξής:

«Ως προέγκριση νοείται και η απόφαση έγκρισης επέμβασης του ν. 998/1979, όπως ισχύει».

10. Η παρ. 4 του άρθρου 106 του ν. 4495/2017 τροποποιείται ως προς το πεδίο εφαρμογής της, περιλαμβανομένης σε αυτό της ειδικής περίπτωσης αυθαιρέτων κατασκευών σε ανταλλάξιμα ακίνητα Δημοσίου, ως εξής:

«4. Αυθαίρετες κατασκευές πριν από τις 28.7.2011, που έχουν κατεδαφιστεί από τους ιδιοκτήτες ή πρόκειται να κατεδαφιστούν και για τις οποίες έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης στην αρμόδια φορολογική αρχή και δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση για την κατεδάφισή τους ή για τις οποίες έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση για την κατεδάφισή τους, αλλά έχουν ανεγερθεί προ του β.δ. της 9ης.8.1955 και βρίσκονται σε ανταλλάξιμο ακίνητο του Δημοσίου, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος με την καταβολή παραβόλου ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ. Για την υπαγωγή υποβάλλονται αίτηση, τεχνική έκθεση μηχανικού και αποδεικτικά στοιχεία για την κατεδάφιση, δεν απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία και σχέδια και εφαρμόζεται η διαδικασία διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.»

Άρθρο 121
Ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις

1. Η παρ. 2β του άρθρου 2 του π.δ. της 24/31 Μαίου 1985 (Δ' 270) τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

«2β. Οι αποστάσεις των κατασκευών της παρ. 2α σε περίπτωση που έχουν κατασκευαστεί με επικάλυψη από σκληρό υλικό (π.χ. γυαλί) από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε 2,50 μέτρα.»

2. Η παρ. 16 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α' 174) αντικαθίσταται ως εξής:

«16. Κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, σε περιοχές Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) που επιτρέπεται η εγκατάσταση βιομηχανικών - βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων χονδρεμπορίου, επιτρέπεται και η χρήση εμπορικών εκθέσεων - εκθεσιακών κέντρων, καθώς και η χρήση Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ).»

3. Το ακίνητο που παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν της υπ' αριθμ. 284/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Κρήτης (ΑΔΑ: 9ΠΖΥΩΚΨ-0ΜΖ), όπως εμφαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα, χρησιμοποιείται για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων με σκοπό τη στέγαση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος και εντάσσεται στην κατηγορία χρήσης γης του άρθρου 4 του π.δ. 59/2018, κατά παρέκκλιση τυχόν διαφορετικών προβλέψεων του ισχύοντος Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ).

4. Για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων της παρ. 4 δύναται να ισχύουν ειδικά οι εξής όροι δόμησης:

α. Επιτρέπεται η ανέγερση περισσότερων του ενός κτιρίων επί του γηπέδου.

β. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης του γηπέδου ανέρχεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφάνειάς του.

γ. Ο μέγιστος συντελεστή δόμησης ανέρχεται σε 0,6.

δ. Οι ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου ανέρχονται στα πέντε μέτρα (5μ).

ε. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων ανέρχεται σε τρεις (3) και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων είναι τα δέκα μέτρα (10 μ.), μετρούμενο από το γύρω φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος.

στ. Το ύψος της περίφραξης του γηπέδου, εφόσον τούτο απαιτείται για λόγους ασφαλείας του κοινού και των εγκαταστάσεων, δύναται να ανέρχεται στα τέσσερα μέτρα και πενήντα εκατοστά (4,50 μ.), εκ των οποίων το συμπαγές μέρος στα δύο μέτρα (2 μ.).

5. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4122/2013 (Α' 22) τροποποιείται ως προς το πεδίο εφαρμογής της παρέκκλισης που αφορά σε νέα κτίρια κατοικιών ή προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια κατοικιών και διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για την έκδοση οικοδομικής άδειας νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου υφιστάμενου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, εκπονείται και υποβάλλεται, σύμφωνα με τον ν. 4495/2017 (Α' 167) η οριζόμενη στην παράγραφο 25 του άρθρου 2, Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) του κτιρίου.

Για την έκδοση οικοδομικής άδειας νέου κτιρίου, καθώς και για προσθήκη νέας κτιριακής μονάδας σε κτίριο που ανεγείρεται βάσει οικοδομικής αδείας της οποίας η αίτηση υποβάλλεται μετά την 1η Ιουνίου 2021, υποβάλλεται ΜΕΑ που τεκμηριώνει ότι το κτίριο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης και ειδικά για τις προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών που εκδίδονται μέχρι και τις 31 Μαΐου 2021 και αφορούν νέα κτίρια κατοικιών ή προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια κατοικιών, υποβάλλεται ΜΕΑ που τεκμηριώνει ότι το κτίριο (ή η προσθήκη) είναι κατ' ελάχιστον ενεργειακής κατηγορίας Β+ σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.»

6. Στο άρθρο 8 του ν. 1337/1983 (Α' 33) προστίθεται παρ. 14 ως εξής:

«14. Στις ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται στο πυκνοδομημένο τμήμα πολεοδομικών μελετών σύμφωνα με την καταργηθείσα με την παρ. 8 του άρθρου 25 του ν. 2508/1997 διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος, δύναται να χορηγούνται οικοδομικές άδειες πριν από την πράξη εφαρμογής με την προϋπόθεση τακτοποίησης των κατά τον υπολογισμό υποχρεώσεων εισφοράς σε χρήμα και μετατροπής σε χρήμα της υποχρέωσης εισφοράς σε γη και τήρησης των οριζόμενων στην παρ. 10 του άρθρου 43 του παρόντος προϋποθέσεων.»

7. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να οριοθετούνται συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης της «Σταθερές Συγκοινωνίες» (ΣΤΑΣΥ) Α.Ε., να επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισμοί στις χρήσεις γης και στη δόμηση, τη μορφολογία και την αισθητική των κτιρίων και των ακάλυπτων χώρων, ειδικοί όροι και περιορισμοί στάθμευσης, ειδικοί όροι φωτισμού, ειδικοί τρόποι σήμανσης της κυκλοφορίας και πληροφόρησης, συμβατικής ή ηλεκτρονικής, καθώς και κάθε άλλος πολεοδομικός, αρχιτεκτονικός ή μορφολογικός όρος ή περιορισμός, που κρίνεται αναγκαίος για την αναβάθμιση της αισθητικής και της λειτουργικότητας της πόλης. Με τις ίδιες αποφάσεις χορηγούνται όλες οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων οικοδομικών αδειών και βεβαιώσεων εγκατάστασης, για την εκτέλεση των έργων που εμπίπτουν στους σκοπούς της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων σχετικών διαδικαστικών και ουσιαστικών διατάξεων.

8. Οι αποφάσεις που εκδόθηκαν δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2947/2001 (Α' 228) και του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου έβδομου του ν. 1955/1991 (Α' 112) δύνανται να τροποποιούνται και μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 για λόγους διόρθωσης σφαλμάτων και εν γένει αναβάθμισης της αισθητικής, της λειτουργικότητας και της εικόνας της πόλης.

9. Η εφαρμογή των σχεδίων πόλης των ν.δ. 1923 και ν. 1337/1983 (Α' 33) στις χαρακτηριζόμενες ως «κοινόχρηστοι χώροι - άλση» εκτάσεις, οι οποίες παρά την ένταξή τους στο σχέδιο πόλης εξακολουθούν να διέπονται απόλυτα από τη δασική

νομοθεσία, πραγματοποιείται χωρίς τη σύνταξη πράξης αναλογισμού ή πράξης εφαρμογής, κατά περίπτωση, εξαιρουμένων των εκτάσεων που ανήκουν κατά κυριότητα σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που έχουν ιδρυθεί ή εποπτεύονται από ν.π.δ.δ..Υπόχρεος της καταβολής των αποζημιώσεων είναι αποκλειστικά ο οικείος Δήμος ή ο κατά περίπτωση φορέας διαχείρισης του χώρου. Η διαδικασία καθορισμού τιμής μονάδος ακολουθεί αυτήν της απόκτησης των κοινωφελών χώρων.

10. Οι Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων, οι Μεγάλοι και Μεσαίοι Ηπειρωτικοί Δήμοι, οι Δήμοι Πρωτεύουσες Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και οι Μεγάλοι και Μεσαίοι Νησιωτικοί Δήμοι, σύμφωνα με τις παρ. 6 και 8 του άρθρου 119 του ν. 4759/2020 (Α' 245), εκπονούν υποχρεωτικά έως και την 31η.12.2022 πρόγραμμα καθορισμού απαραίτητων παρεμβάσεων εξασφάλισης της προσβασιμότητας, των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πεζή μετακίνησης, των οδεύσεων διαφυγής, χώρων εκτόνωσης, σημείων προσωρινής περίθαλψης και σημείων καταφυγής των πολιτών εντός των διοικητικών τους ορίων (εφεξής ονομαζόμενο «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)». Η εκπόνηση Σ.Α.Π. πραγματοποιείται είτε με ιδίους πόρους του δήμου είτε κατόπιν χρηματοδότησης από πόρους του Πράσινου Ταμείου ή του Ε.Σ.Π.Α..

11. Για την εντός των ορίων του παραδοσιακού τμήματος της πόλης των Αθηνών περιοχή (Ιστορικό Κέντρο), όπως αυτή έχει οριοθετηθεί με τα από 21.9.1979 (Δ' 567) και από 26.5.1989 (Δ' 411) προεδρικά διατάγματα, την αρμοδιότητα της έγκρισης για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε πλατείες, πλατώματα, πεζοδρόμια ή πεζόδρομους ως ορίζονται από τα ανωτέρω διατάγματα με τα οποία έχουν καθοριστεί ειδικές χρήσεις γης στην ως άνω περιοχή, έχουν οι καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Οι ανωτέρω υπηρεσίες ασκούν τον κατά περίπτωση επιβαλλόμενο έλεγχο που ορίζεται από τα ανωτέρω διατάγματα. Οι αδειοδοτήσεις που προβλέπονται από αρχαιολογικές και άλλες άλλες ειδικές διατάξεις για την περιοχή του πρώτου εδαφίου εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 122
Επείγουσες βελτιώσεις και αποσαφηνίσεις του ν. 4067/2012 και του ν. 4759/2020

1. Η παρ. 28 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α' 79) τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

«28. Εσωτερικός εξώστης (πατάρι) είναι ο προσβάσιμος χώρος που βρίσκεται εντός χώρου, όπου η υποκείμενη επιφάνεια πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης και έχει προσπέλαση από τον χώρο αυτόν ή και το κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο του κτιρίου ή και το κεντρικό κλιμακοστάσιο αυτοτελούς ανεξάρτητης ιδιοκτησίας. Αποτελεί παράρτημα της υποκείμενης χρήσης, έχει συνολικό καθαρό εμβαδόν, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι εξωτερικοί του τοίχοι, μικρότερο του 70% της μικτής επιφάνειας του υποκείμενου χώρου, δεν θεωρείται όροφος και δεν αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία. Ως υποκείμενος χώρος, νοείται η συνολική επιφάνεια της κάτοψης (κύριοι χώροι, βοηθητικοί χώροι, κεντρικό κλιμακοστάσιο αυτοτελούς ανεξάρτητης ιδιοκτησίας, ηλιακά αίθρια), συμπεριλαμβανομένων των τοίχων που την ορίζουν. Κάτω από τον εσωτερικό εξώστη είναι χώροι κύριας ή βοηθητικής χρήσης, όπως διάδρομοι, χώροι υγιεινής. Στον υπολογισμό του ποσοστού του εσωτερικού εξώστη προσμετράται η κλίμακα ανόδου, που συνδέει τον εσωτερικό εξώστη με τον χώρο της υποκείμενης επιφάνειας (δεν προσμετράται η κλίμακα του κοινόχρηστου κλιμακοστασίου ή του κεντρικού κλιμακοστασίου αυτοτελούς ανεξάρτητης ιδιοκτησίας). Το πατάρι δύναται να είναι συνεπίπεδο με όροφο ή και σοφίτα του κτιρίου ή και ανοικτό εξώστη ή και κλειστό εξώστη, να είναι προσπελάσιμο από τους παραπάνω χώρους και να φέρει κλειστούς χώρους σε οποιοδήποτε σημείο της επιφάνειάς του και σε απόσταση ενός (1) τουλάχιστον μέτρου από τα ανοικτά όρια, οι οποίοι δεν προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης. Τα ανοικτά όρια του εσωτερικού εξώστη δύνανται να βλέπουν σε ηλιακό αίθριο. Σε περίπτωση κτιρίου με στέγη, αν το πατάρι βρίσκεται κάτω από τη στέγη δύναται να αποτελεί ενιαίο σύνολο με τον χώρο κάτω από την στέγη. Σε αυτήν την περίπτωση, για τον υπολογισμό του ελεύθερου ύψους ο παραπάνω χώρος αντιμετωπίζεται ενιαία, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τους όρους μέσου ελεύθερου ύψους των χώρων κύριας ή βοηθητικής χρήσης.»

2. Στην παρ. 38 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο και η παρ. 38 διαμορφώνεται ως εξής:

«38. Κλειστός εξώστης («έρκερ») είναι η κλειστή από όλες τις εξωτερικές πλευρές οριζόντια προεξοχή δαπέδου τμήματος κτιρίου (ορόφου, σοφίτας, κλειστού εσωτερικού εξώστη) που προβάλλει πέρα από τις επιφάνειες των όψεων του κτιρίου και εξέχει του περιγράμματος κάλυψης του ορόφου. Ο κλειστός εξώστης δύνανται να έχει ανοίγματα και στις κλειστές εξωτερικές πλευρές του.»

3. Στην παρ. 56 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο και η παρ. 56 διαμορφώνεται ως εξής:

«56. Όψεις του κτιρίου είναι οι επιφάνειες του κτιρίου προς τους κοινόχρηστους ή και ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου ή και προς όμορα οικόπεδα και ορίζονται, σύμφωνα με τον προσανατολισμό τους. Ως όψεις του κτιρίου, θεωρούνται επίσης, οι στέγες και τα δώματα με τα κιγκλιδώματα ή/και τα στηθαία ασφαλείας, καθώς και με τις κατασκευές του άρθρου 19 και τα κλειστά τμήματα των πυλωτών. Στις όψεις του κτιρίου συμμετέχουν οι επιφάνειες των εξωτερικών θερμομονώσεων, οι επενδύσεις και τα επιχρίσματα του κτιρίου.»

4. Στην παρ. 81 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 τροποποιείται το τρίτο εδάφιο, προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και η παρ. 81 διαμορφώνεται ως εξής:

«81. Σοφίτα είναι ανοιχτός ή κλειστός προσβάσιμος χώρος που βρίσκεται κάτω από την επικλινή στέγη του κτιρίου και δύναται το δάπεδό της να βρίσκεται σε χαμηλότερο ύψος από το σημείο έδρασης της στέγης. Η σοφίτα αποτελεί ενιαίο σύνολο με το χώρο κάτω από την στέγη και ο παραπάνω χώρος αντιμετωπίζεται ενιαία για τον υπολογισμό του ελεύθερου ύψους. Η σοφίτα δύναται να έχει πρόσβαση σε δώμα ή και δώμα ορόφου του κτιρίου ή και ανοικτό εξώστη ή και κλειστό εξώστη. Δεν θεωρείται όροφος και δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία. Επιτρέπεται η πρόσβαση στον χώρο της σοφίτας από κεντρικό κλιμακοστάσιο αυτοτελούς ανεξάρτητης ιδιοκτησίας. Δύναται η επέκταση του δαπέδου της προσμετρώντας την επιφάνεια πλέον του 50% στον σ.δ.. Δεν υφίσταται ελάχιστος ή μέγιστος περιορισμός ως προς το ύψος της σοφίτας.»

5. Στην παρ. 90 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο και η παρ. 90 διαμορφώνεται ως εξής:

«90. Ύψος κτιρίου σε κάθε σημείο είναι η κατακόρυφη απόσταση από το σημείο τομής της όψης του κτιρίου με το οριστικά διαμορφωμένο έδαφος έως τη στάθμη της τελικής άνω επιφάνειας του τελευταίου ορόφου στη θέση αυτήν, στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται η μόνωση και η επίστρωση-επικάλυψη. Σε περίπτωση κτιρίου με στέγη, το ύψος κτιρίου σε κάθε σημείο είναι η κατακόρυφη απόσταση από το σημείο τομής της όψης του κτιρίου με το οριστικά διαμορφωμένο έδαφος έως τη στάθμη της κάτω επιφάνειας της χαμηλότερης από τις εδράσεις της στέγης. Το μεγαλύτερο από τα ύψη που πραγματοποιούνται είναι το μέγιστο πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου.»

6. Η παρ. 91 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

«91. Ύψος στέγης είναι η μεγαλύτερη κάθετη απόσταση από το χαμηλότερο από τα σημεία έδρασής της έως το ανώτατο σημείο της, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται η μόνωση και η επίστρωση - επικάλυψή της, και, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2,00 μ. από το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής.»

7. Στην περ. η' της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/2012 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, προστίθενται δύο τελευταία εδάφια και η περ. η' διαμορφώνεται ως εξής:

«η. Η επιφάνεια κατακόρυφων φρεατίων ανεξαρτήτως διαστάσεων για μηχανολογικές εγκαταστάσεις ή και για τη συλλογή και εξυπηρέτηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και η επιφάνεια αιθρίων και όλων των διαμπερών μη προσβάσιμων ανοιγμάτων που προκύπτουν από την αρχιτεκτονική λύση (εντός

των οποίων μπορούν να περιλαμβάνονται υδάτινα στοιχεία ή/και φυτεμένες επιφάνειες) ή οδεύσεων που λειτουργούν ως φωταγωγοί ή ως αγωγοί κυκλοφορίας του αέρα, όπως καμινάδες εξαερισμού, για τον δροσισμό του κτιρίου. Επιπλέον, η επιφάνεια κατακόρυφων φρεατίων ανεξαρτήτως διαστάσεων, τουλάχιστον 1,50 τ.μ., που λειτουργούν ως φωταγωγοί ή ως αγωγοί κυκλοφορίας του αέρα για φωτισμό ή δροσισμό του κτιρίου. Οι παραπάνω χώροι δεν συμβάλλουν στις προϋποθέσεις φυσικού φωτισμού και αερισμού των χώρων κύριας χρήσης του κτιρίου. Σε αυτούς επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 15 και στην περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 13, η υποβάθμιση της διαμορφωμένης στάθμης του ακαλύπτου χώρου των χώρων αυτών στο εσωτερικό του κτιρίου έως τη στάθμη του δαπέδου οποιουδήποτε υπογείου. Στα κατακόρυφα φρεάτια, εφόσον εγγράφεται σε αυτά τουλάχιστον κύκλος διαμέτρου δ, επιτρέπονται εντός αυτών κατασκευές ή και στοιχεία του άρθρου 16 με μέγιστες διαστάσεις αυτές που ορίζονται στο άρθρο 16. Σε αυτήν την περίπτωση επιβάλλεται καθαρός κύκλος διαμέτρου τουλάχιστον 2/3 του δ.

8. Στην περ. ι' της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/2012 τροποποιούνται το τέταρτο και το πέμπτο εδάφιο και η περ. ι' διαμορφώνεται ως εξής:

«ι. Για κτίρια κατοικιών ένας υπόγειος όροφος επιφάνειας ίσης με εκείνη που καταλαμβάνει το κτίριο (κάλυψη κτιρίου), προοριζόμενος για βοηθητικές χρήσεις, με την προϋπόθεση ότι η οροφή του σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το 1,20 μ. από την οριστική στάθμη του εδάφους. Ο όροφος αυτός δύναται να έχει κύρια χρήση στο σύνολό του ή μερικώς, εφόσον αποτελεί λειτουργικό προσάρτημα αυτοτελούς κατοικίας ή κατοικιών και προσμετρηθεί το 50% της επιφάνειας του χώρου της κύριας χρήσης στο σ.δ. (στον υπολογισμό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται βοηθητικοί χώροι για την εξυπηρέτηση του υπογείου της κατοικίας όπως αποθήκες, χώροι υγιεινής, σάουνα ή χώρους σπα, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες). Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύουν οι απαιτήσεις περί φυσικού φωτισμού και αερισμού.

Μπορεί να κατασκευάζεται επιπλέον ένας ή περισσότεροι υπόγειοι όροφοι προοριζόμενοι για βοηθητικές χρήσεις, όπως αποθήκες, χώροι υγιεινής, σάουνα ή χώρους σπα, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες. Η μέγιστη επιφάνεια των παραπάνω βοηθητικών χρήσεων, εξαιρουμένων των διαδρόμων, κλιμακοστασίων και ανελκυστήρων, ισούται με εκείνη που καταλαμβάνει το κτίριο (κάλυψη κτιρίου) και δύνανται να τοποθετούνται και σε επεκτάσεις υπογείων σύμφωνα με το άρθρο 17.

Το λεβητοστάσιο και η αποθήκη του επιτρέπεται να βρίσκονται κατ' επέκταση του υπογείου χώρου κύριας χρήσης κατοικίας, αρκεί να αποτελεί ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα και να έχει έξοδο προς ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ανεξάρτητη του υπολοίπου χώρου του υπογείου.»

9. Στην περ. ια' της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/2012 τροποποιούνται το τρίτο και το πέμπτο εδάφιο και η περ. ια' διαμορφώνεται ως εξής:

«ια. Στα ειδικά κτίρια και κτίρια μικτής χρήσης, εφόσον κατασκευάζονται στο ισόγειο άλλες χρήσεις εκτός κατοικίας, ένας υπόγειος όροφος επιφάνειας ίσης με εκείνη που καταλαμβάνουν οι άλλες χρήσεις, ποσοστό του οποίου μέχρι 50% μπορεί να προορίζεται για κύρια χρήση με την προϋπόθεση τήρησης των κανονισμών λειτουργίας του, ανεξάρτητα εκπλήρωσης προϋποθέσεων φυσικού φωτισμού - αερισμού. Το υπόλοιπο 50% δύναται είτε να αποτελεί χώρο κύριας χρήσης ο οποίος προσμετράται στον σ.δ. (στον υπολογισμό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται βοηθητικοί χώροι για την εξυπηρέτηση του υπογείου του κτιρίου όπως αποθήκες, χώροι υγιεινής, σάουνα ή χώρους σπα, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες), είτε να διατίθεται αποκλειστικά για βοηθητικές χρήσεις (όπως αποθήκες, χώροι υγιεινής, σάουνα ή χώρους σπα, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες), εφόσον λειτουργικά είναι προσάρτημα των χώρων κύριας χρήσης. Οι παραπάνω βοηθητικές χρήσεις δύνανται να τοποθετούνται και σε επεκτάσεις υπογείων, σύμφωνα με το άρθρο 17 και η μέγιστη επιφάνεια των παραπάνω βοηθητικών χρήσεων, εξαιρουμένων των διαδρόμων, κλιμακοστασίων και ανελκυστήρων, ισούται με εκείνη που καταλαμβάνει το κτίριο (κάλυψη κτιρίου).

Για την εξυπηρέτηση των υπόλοιπων χρήσεων της ανωδομής μπορεί να κατασκευάζεται επιπλέον ένας υπόγειος όροφος προοριζόμενος για βοηθητικές χρήσεις, όπως οι αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο. Η μέγιστη επιφάνεια των παραπάνω βοηθητικών χρήσεων, εξαιρουμένων των διαδρόμων, κλιμακοστασίων και ανελκυστήρων, ισούται με εκείνη που καταλαμβάνει το κτίριο (κάλυψη κτιρίου) και δύνανται να τοποθετούνται και σε επεκτάσεις υπογείων σύμφωνα με το άρθρο 17. Ο όροφος αυτός δύναται να κατανέμεται σε περισσότερους του ενός υπογείου ορόφους αρκεί το άθροισμά τους να μην υπερβαίνει την κάλυψη του κτιρίου, με εξαίρεση την περ. ιβ'. Το λεβητοστάσιο και η αποθήκη του επιτρέπεται να βρίσκεται κατ' επέκταση του υπογείου χώρου κύριας χρήσης, αρκεί να αποτελεί ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα και να έχει έξοδο προς ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ανεξάρτητη του υπολοίπου χώρου του υπογείου.»

10. Στην περ. ιθ' της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/2012 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο και η περ. ιθ' διαμορφώνεται ως εξής:

«ιθ. Η επιφάνεια της θερμομόνωσης ή και του θερμομονωτικού στοιχείου πλήρωσης, όπως θερμομονωτικά λιθοσώματα και λοιπά θερμομονωτικά στοιχεία (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κουφώματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων [ΚΕΝΑΚ] ή και θερμομονωτικά πανέλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ), στο σύνολό της, οι επενδύσεις του κτιρίου, όπως διακοσμητική λιθοδομή, μεταλλικές και ξύλινες επενδύσεις, μαρμαρόπλακες και λοιπές επενδύσεις, πάχους έως είκοσι (20) εκατοστά πέραν της θερμομόνωσης και τα επιχρίσματα. Τα παραπάνω δύνανται να βρίσκονται εντός των πλαγίων αποστάσεων Δ ή δ και εκτός της οικοδομικής γραμμής. Όταν η οικοδομική γραμμή ταυτίζεται με την ρυμοτομική, τα παραπάνω κατασκευάζονται σε ύψος τριών (3) τουλάχιστον μέτρων από την οριστική στάθμη του πεζοδρομίου ή την οριστική στάθμη του παραχωρημένου χώρου

11. Το τελευταίο εδάφιο της περ. β' της παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 4067/2012 τροποποιείται και η περ. β' διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Οικόπεδα που προϋφίστανται της ισχύος του ν. 651/1977 τα οποία δεν έχουν πρόσωπο σε εγκεκριμένη οδό, εφόσον δεν προέρχονται από κατάτμηση, που έγινε από τους ιδιοκτήτες ή τους δικαιοπαρόχους τους με δικαιοπραξία εν ζωή ή αιτία θανάτου, μετά την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής, όταν παρά την προσκύρωση καταργούμενης ιδιωτικής οδού ή γενικά καταργηθέντος κοινόχρηστου χώρου δεν αποκτούν πρόσωπο ή εμβαδόν κατά τον κανόνα ή την παρέκκλιση της περιοχής, θεωρούνται οικοδομήσιμα εφόσον αποκτούν τουλάχιστον 5,0 μ. πρόσωπο σε εγκεκριμένη οδό και εγγράφουν στο οικοδομήσιμο τμήμα τους κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50,00 τμ. και ελάχιστη πλευρά 5,0 μ..

Οικόπεδα τα οποία δεν έχουν πρόσωπο σε εγκεκριμένη οδό, όταν δεν μπορούν δια τακτοποιήσεως να αποκτήσουν πρόσωπο επί εγκεκριμένης οδού, επιτρέπεται να οικοδομούνται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μόνον εφόσον η έλλειψη του προσώπου έλαβε χώρα πριν την ισχύ του ν. 651/1977.»

12. Η περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4067/2012 τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

«γ. Χώρων και κατασκευών που αναφέρονται στις περιπτώσεις ι', ια', ιβ', ιγ', ιθ', κ', κα', κβ', κγ', κε', κστ', κη' και λα' της παρ. 6 του άρθρου 11.»

13. Στο άρθρο 14 του ν. 4067/2012 προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

«5. Οι χώροι κλιμακοστασίου καλύπτουν τις προϋποθέσεις φυσικού φωτισμού και αερισμού εφόσον έχουν ανοίγματα προς ακάλυπτους χώρους ή ελεύθερο ανοιχτό χώρο ελάχιστης διάστασης δύο (2,00 μ.) μέτρων κάθετα προς την πλευρά των ανοιγμάτων. Οι χώροι κύριας χρήσης καλύπτουν τις προϋποθέσεις φυσικού φωτισμού και αερισμού εφόσον έχουν ανοίγματα προς ακάλυπτους χώρους ή ελεύθερο ανοιχτό χώρο ελάχιστης διάστασης δ κάθετα προς την πλευρά των ανοιγμάτων.»

14. Στην παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4067/2012 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Στους ακάλυπτους χώρους των οικοπέδων επιτρέπεται η εκσκαφή ή επιχωμάτωση του φυσικού εδάφους για την προσαρμογή του στο κτίριο με την προϋπόθεση ότι σε κανένα σημείο η οριστική στάθμη του εδάφους δεν θα βρίσκεται ψηλότερα ή χαμηλότερα από το 1,50 μ. από τη φυσική στάθμη του.

Σε περίπτωση εκσκαφής ή επίχωσης ακαλύπτων χώρων του οικοπέδου για οικόπεδα με κλίση μεγαλύτερη του 20%, η στάθμη του φυσικού εδάφους μπορεί να υποβιβαστεί τεχνητά έως 2,00 μ. και να επιχωθεί μέχρι 1,50 μ.

Εκσκαφές ή επιχώσεις εδάφους που υπερβαίνουν τα παραπάνω όρια επιτρέπονται ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.»

15. Στην παρ. 1Β του άρθρου 16 του ν. 4067/2012 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1Β διαμορφώνεται ως εξής:

«1.Β. Τα παραπάνω στοιχεία έχουν μέγιστο πλάτος ίσο με 1/4 Δ ή 1/4 δ, η απόστασή τους από τα όρια του οικοπέδου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1,00) μ. όπου αφήνεται απόσταση δ ή Δ και στην περίπτωση που εξέχουν της ρυμοτομικής γραμμής, κατασκευάζονται σε ύψος τουλάχιστον τριών (3) μ. Στοιχεία με πλάτος που υπερβαίνει τα παραπάνω όρια επιτρέπονται, ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.»

16. Στην παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4067/2012 προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Οι ανοικτοί εξώστες μπορούν να προεξέχουν της οικοδομικής γραμμής έως πλάτους 1/10 Π (από την επιφάνεια της όψης του κτιρίου) και όχι περισσότερο των δύο (2,00) μ. από την επιφάνεια της όψης του κτιρίου, όταν αυτή ταυτίζεται με τη ρυμοτομική γραμμή και κατασκευάζονται σε ύψος τουλάχιστον τριών (3,00) μ. από τη στάθμη του πεζοδρομίου. Οι ανοικτοί εξώστες μπορούν να προεξέχουν της οικοδομικής γραμμής έως πλάτους δύο (2,00) μ. όταν η οικοδομική γραμμή δεν ταυτίζεται με την ρυμοτομική γραμμή και βρίσκονται εντός της ρυμοτομικής γραμμής. Ανοικτοί εξώστες εντός των υποχρεωτικών αποστάσεων Δ ή δ του κτιρίου από τα όρια ή από άλλο κτίριο του ίδιου οικοπέδου δεν κατασκευάζονται με πλάτος μεγαλύτερο του 1/4 Χ Δ ή 1/4 Χ δ από την επιφάνεια της όψης του κτιρίου και η απόστασή τους από τα όρια του οικοπέδου δεν είναι μικρότερη από 1,00 μ.. Οι εξώστες, αρχιτεκτονικά και λοιπά δομικά στοιχεία της παρ.1, αν εξέχουν της ρυμοτομικής γραμμής, απέχουν τουλάχιστον 0,50 μ. από το άκρο του κρασπέδου του πεζοδρομίου και προς την πλευρά της ρυμοτομικής γραμμής σε οριζόντια προβολή. Εφόσον οι ανοικτοί εξώστες φυτεύονται σε ελάχιστο πάχος εδάφους σαράντα (40) εκατοστών, σε οποιοδήποτε επίπεδο, συμμετέχουν στον υπολογισμό της φύτευσης κατά το ποσοστό που φυτεύονται.»

17. Στην περ. ε' της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4067/2012 προστίθεται νέο πρώτο εδάφιο, τροποποιούνται το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο και η περ. ε' διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Κλειστοί εξώστες (έρκερ) κατασκευάζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Το άθροισμα των επιφανειών των ορθών προβολών σε κατακόρυφο επίπεδο των κλειστών εξωστών που κατασκευάζονται στις όψεις των κτιρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της αντιστοίχου επιφάνειας όψεως.

β) Η μέγιστη προεξοχή να μην υπερβαίνει το 0,80 μ. από την επιφάνεια της όψης του κτιρίου.

γ) Σε περίπτωση που η οικοδομική γραμμή συμπίπτει με τη ρυμοτομική γραμμή και το κτίριο τοποθετείται σε αυτήν οι κλειστοί εξώστες επιτρέπονται μόνο για πλάτος δρόμου άνω των 8 μέτρων και σε κάθε περίπτωση πρέπει να βρίσκεται πάνω από 5,00 μέτρα από την οριστική στάθμη του πεζοδρομίου.

δ) Οι κλειστοί εξώστες επιτρέπονται εντός των, υποχρεωτικών ακαλύπτων, σε ύψος άνω των 3,00 μ. και όταν βρίσκονται εντός των υποχρεωτικών αποστάσεων Δ ή δ του κτιρίου από τα όρια ή από άλλο κτίριο του ίδιου οικοπέδου δεν επιτρέπεται να κατασκευάζονται με πλάτος μεγαλύτερο του 1/4 Χ Δ ή 1/4 Χ δ και η απόστασή τους από τα όρια του οικοπέδου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 1,00 μ..

ε) Επιτρέπεται η κατασκευή κλειστών εξωστών σε προέκταση σοφίτας ή και εσωτερικού εξώστη. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή ανοιχτών εξωστών σε προέκταση κλειστών εξωστών. Είναι δυνατή όμως η κατασκευή κλειστών εξωστών δίπλα (σε επαφή ή σε απόσταση) από ανοικτούς εξώστες ή και από στοιχεία της παρ. 1Α. Η πρόσβαση στους ανοικτούς εξώστες μπορεί να γίνεται μέσω ανοιγμάτων, στις κλειστές πλευρές των κλειστών εξωστών, που είναι δίπλα στους ανοικτούς εξώστες.

στ) Η επιφάνεια πάνω από τον κλειστό εξώστη δύναται να είναι βατή.»

18. Στο άρθρο 16 του ν. 4067/2012 προστίθεται η παρ. 11 ως εξής:

«11. Σε περιπτώσεις κτιρίων που εφάπτονται στα όρια του οικοπέδου όλα τα παραπάνω στοιχεία του άρθρου 16 δύνανται να εφάπτονται στα όρια ή και να έχουν απόσταση μικρότερη του ενός (1.00) μ.»

19. Στην περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4067/2012 τροποποιούνται το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο και η περ. α' διαμορφώνεται ως εξής:

«2.α. Ο υποχρεωτικά ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου τουλάχιστον κατά τα 2/3 του παραμένει χωρίς επίστρωση και φυτεύεται, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Στον υπολογισμό της φύτευσης συμμετέχουν οι ασκεπείς κατασκευές για την υποδοχή στοιχείων νερού και οι πισίνες σε οποιοδήποτε επίπεδο, καθώς και κατασκευές που επιβάλλονται μετά την ανεύρεση μνημείων για την προστασία και ανάδειξή τους, ύστερα από έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Κάθε επιφάνεια που φυτεύεται σε ελάχιστο πάχος εδάφους σαράντα (40) εκατοστών συμμετέχει στον υπολογισμό της απαιτούμενης φύτευσης. Στις παραπάνω επιφάνειες συμπεριλαμβάνονται: φυτεμένα στεγασμένα κεκλιμένα επίπεδα – ράμπες, φυτεμένοι ενιαίοι χώροι στάθμευσης, σύμφωνα με την περ. ιγ' της παρ. 6 του άρθρου 11, φυτεμένοι υπαίθριοι χώροι, φυτεμένες εσοχές στο σώμα του κτιρίου, φυτεμένα δώματα ορόφων (που προκύπτουν από υποχώρηση ορόφων) και φυτεμένοι ανοικτοί εξώστες σε οποιοδήποτε επίπεδο.

Οι επιφάνειες κάτω από πέργκολες, στέγαστρα και προστεγάσματα δύνανται να συμμετέχουν στον υπολογισμό της φύτευσης εφόσον φυτεύονται στο επίπεδο εδάφους.

Στην περίπτωση που δημιουργούνται υπαίθριοι χώροι στάθμευσης με μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια έως 10% της επιτρεπόμενης κάλυψης, τότε ο υπολογισμός των 2/3 της υποχρεωτικής φύτευσης λαμβάνεται επί του απομειούμενου κατά τα ανωτέρω υποχρεωτικά ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου.»

20. Στην περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4067/2012 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η περ. β' διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Κατασκευές, όπως υπαίθριες σκάλες με τα πλατύσκαλά τους, πλατύσκαλα εισόδων, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Οι παραπάνω κατασκευές δύνανται να κατασκευάζονται για τη σύνδεση των επιπέδων του ακάλυπτου χώρου, καθώς και για την πρόσβαση στους ισόγειους και υπόγειους χώρους του κτιρίου. Οι εν λόγω κατασκευές δεν αποτελούν αφετηρία μέτρησης του πραγματοποιούμενου ύψους του κτιρίου.»

21. Στην περ. δ' της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4067/2012 τροποποιείται το τρίτο εδάφιο, προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η περ. δ) διαμορφώνεται ως εξής:

«δ) Κεκλιμένα επίπεδα - ράμπες πεζών και κεκλιμένα επίπεδα - ράμπες (στεγασμένα ή μη) οχημάτων κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου ή των κτιρίων. Όταν τα στεγασμένα κεκλιμένα επίπεδα - ράμπες φυτεύονται πάνω από την πλάκα τους, σε ελάχιστο πάχος εδάφους σαράντα (40) εκατοστών, προσμετρώνται στον υπολογισμό της φύτευσης. Στην περίπτωση που τα κεκλιμένα επίπεδα - ράμπες (στεγασμένα ή μη) οχημάτων δεν είναι εφικτό να κατασκευαστούν κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου ή των κτιρίων, επιτρέπεται να κατασκευαστούν σε οποιαδήποτε κατεύθυνση ως προς την πρόσοψη αυτών ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Οι εν λόγω κατασκευές

δεν αποτελούν αφετηρία μέτρησης του πραγματοποιούμενου ύψους του κτιρίου.»

22. Στην περ. β' της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 4067/2012 τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο και η περ. β) διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Η επέκταση υπογείων ορόφων με τις χρήσεις που ορίζονται στο άρθρο 11:

Για οικόπεδα εμβαδού έως και εξακοσίων (600) τ.μ. επιτρέπεται έως τα όρια του οικοπέδου. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται η εξαγορά των θέσεων στάθμευσης που δεν εξασφαλίζονται από τη μελέτη.

Σε οικόπεδα εμβαδού από εξακόσια (600) τ.μ. έως χίλια (1000) τ.μ. επιτρέπεται επέκταση των υπογείων έξω από το περίγραμμα της κάλυψης του κτιρίου και έως τα όρια του οικοπέδου σε ποσοστό έως και 80% του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου. Στην περίπτωση αυτήν, επιτρέπεται η εξαγορά των θέσεων στάθμευσης που δεν εξασφαλίζονται από τη μελέτη, σε ποσοστό έως και 30% του συνόλου των απαιτούμενων θέσεων.

Σε περίπτωση που στα οικόπεδα αυτά δεν εξασφαλίζονται από τη μελέτη οι απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης στον πρώτο υπόγειο όροφο, μπορεί να επεκτείνονται όλοι οι υπόγειοι όροφοι έως και 100% του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου. Στην περίπτωση αυτήν, επιτρέπεται η εξαγορά των θέσεων στάθμευσης που δεν εξασφαλίζονται από τη μελέτη, σε ποσοστό έως και 15% του συνόλου των απαιτούμενων θέσεων.

Σε οικόπεδα εμβαδού άνω των χιλίων (1000) τ.μ. επιτρέπεται επέκταση των υπογείων έξω από το περίγραμμα της κάλυψης του κτιρίου και έως τα όρια του οικοπέδου σε ποσοστό έως και 70% του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου. Στην περίπτωση αυτήν, δεν επιτρέπεται εξαγορά θέσεων στάθμευσης.

Οι επεκτάσεις υπογείων ορόφων με τις χρήσεις που ορίζονται στο άρθρο 11 δύνανται να κατασκευαστούν εντός των ελαχίστων αποστάσεων Δ ή δ του υποχρεωτικού ακάλυπτου χώρου του ακινήτου. Επίσης, δύνανται να κατασκευαστούν κάτω από την επιφάνεια των προκηπίων εφόσον, η στάθμη της πλάκας επικάλυψης βρίσκεται τουλάχιστον σαράντα (40) εκατοστά κάτω από τη στάθμη του οριστικά διαμορφωμένου εδάφους.»

23. Στην περ. β' της παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 4067/2012 προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η περ. β' διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Τοιχία για την αντιστήριξη πρανών, διαχωριστικοί τοίχοι μέγιστου ύψους ενάμισι (1,50) μ., τοίχοι ελεύθερης διάταξης που συμβάλλουν στη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου μέγιστου ύψους ενάμισι (1,50) μ., πεζούλια, βεράντες, διαμορφώσεις εισόδων (αυλόθυρες – πορτοσιές), φυτεύσεις, κουρ αγκλαίζ (cours anglaises) συνολικού μήκους μικρότερου ή ίσου του 1/2 της όψης στην οποία αντιστοιχεί και μέχρι καθαρού πλάτους ενάμισι (1,50) μ., καθώς και στοιχεία εξυπηρέτησης όπως πάγκοι, τραπέζια, άθλησης και παιχνιδότοπων. Στην περίπτωση που οι διαχωριστικοί τοίχοι ή τοίχοι ελεύθερης διάταξης υπερβαίνουν το ενάμισι (1,50) μ., λόγω αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, απαιτείται γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Οι εν λόγω κατασκευές δεν αποτελούν αφετηρία μέτρησης του πραγματοποιούμενου ύψους του κτιρίου.»

24. Στην περ. γ' της παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 4067/2012 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, τροποποείται το τέταρτο εδάφιο και η περ. γ' διαμορφώνεται ως εξής:

«γ) Κατασκευές όπως υπαίθριες σκάλες με τα πλατύσκαλά τους, κλίμακες κινδύνου, πλατύσκαλα εισόδων, κεκλιμένα επίπεδα-ράμπες (στεγασμένα ή μη), μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Οι παραπάνω κατασκευές δύνανται να κατασκευάζονται για τη σύνδεση των επιπέδων του ακάλυπτου χώρου, καθώς και για την πρόσβαση στους ισόγειους, υπέργειους και υπόγειους χώρους του κτιρίου. Όταν τα στεγασμένα κεκλιμένα επίπεδα - ράμπες φυτεύονται πάνω από την πλάκα τους, σε ελάχιστο πάχος εδάφους σαράντα (40) εκατοστών, προσμετρώνται στον υπολογισμό της φύτευσης. Στην περίπτωση που τα κεκλιμένα επίπεδα - ράμπες (στεγασμένα ή μη) οχημάτων δεν είναι εφικτό να κατασκευαστούν κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου ή των κτιρίων, επιτρέπεται να κατασκευαστούν σε οποιαδήποτε κατεύθυνση ως προς την πρόσοψη αυτών ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Οι εν λόγω κατασκευές δεν αποτελούν αφετηρία μέτρησης του πραγματοποιούμενου ύψους του κτιρίου.»

25. Στην υποπερ. β' της περ. Β' της παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 4067/2012 τροποποιούνται το πρώτο και το τρίτο εδάφιο, προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και η υποπερ. β) διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Κατασκευές όπως υπαίθριες σκάλες με τα πλατύσκαλά τους, εφόσον εξυπηρετούν όροφο που η στάθμη του δαπέδου του δεν υπέρκειται από την οριστική (φυσική ή τεχνητή) στάθμη του εδάφους περισσότερο από 1,80 μ., υπαίθριες σκάλες με τα πλατύσκαλά τους για την πρόσβαση στους ισόγειους και υπόγειους χώρους του κτιρίου, πλατύσκαλα εισόδων, κεκλιμένα επίπεδα - ράμπες πεζών και κεκλιμένα επίπεδα - ράμπες (στεγασμένα ή μη) οχημάτων κάθετες στην πρόσοψη του κτιρίου ή των κτιρίων. Όταν τα στεγασμένα κεκλιμένα επίπεδα - ράμπες φυτεύονται πάνω από την πλάκα τους, σε ελάχιστο πάχος εδάφους 40 εκατοστών, προσμετρώνται στον υπολογισμό της φύτευσης. Στην περίπτωση που τα κεκλιμένα επίπεδα - ράμπες (στεγασμένα ή μη) οχημάτων δεν είναι εφικτό να κατασκευαστούν κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου ή των κτιρίων, επιτρέπεται να κατασκευαστούν σε οποιαδήποτε κατεύθυνση ως προς την πρόσοψη αυτών ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Οι εν λόγω κατασκευές δεν αποτελούν αφετηρία μέτρησης του πραγματοποιούμενου ύψους του κτιρίου.»

26. Η υποπερ. γ' της περ. Β' της παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Κατασκευές - στοιχεία διευκόλυνσης της μετακίνησης ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Οι εν λόγω κατασκευές δεν αποτελούν αφετηρία μέτρησης του πραγματοποιούμενου ύψους του κτιρίου.»

27. Στην υποπερ. ε' της περ. Β' της παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 4067/2012 προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η υποπερ. ε) διαμορφώνεται ως εξής:

«ε) Τοιχία για την αντιστήριξη πρανών, διαχωριστικοί τοίχοι μέγιστου ύψους ενάμισι (1,50) μ., τοίχοι ελεύθερης διάταξης που συμβάλλουν στη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου μέγιστου ύψους ενάμισι (1,50) μ., πεζούλια, βεράντες, διαμορφώσεις εισόδων (αυλόθυρες - πορτοσιές), φυτεύσεις, κουρ αγκλαίζ (cours anglaises) συνολικού μήκους μικρότερου ή ίσου του 1/2 της όψης στην οποία αντιστοιχεί και μέχρι καθαρού πλάτους ενάμισι (1,50) μ., καθώς και στοιχεία εξυπηρέτησης όπως πάγκοι, τραπέζια, άθλησης και παιχνιδότοπων. Στην περίπτωση που οι διαχωριστικοί τοίχοι ή τοίχοι ελεύθερης διάταξης υπερβαίνουν το 1,50μ., λόγω αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, τότε απαιτείται γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Οι εν λόγω κατασκευές δεν αποτελούν αφετηρία μέτρησης του πραγματοποιούμενου ύψους του κτιρίου.»

28. Στην περ. γ' της παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 4067/2012 προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και η περ. γ) διαμορφώνεται ως εξής:

«γ) Τα περιφράγματα του οικοπέδου ή γηπέδου σε κανένα σημείο δεν έχουν ύψος μεγαλύτερο από τρία (3,00) μ. και το συμπαγές τμήμα τους μεγαλύτερο από ενάμισι (1,50) μ. Τα αυλόθυρα - πορτασιές για την είσοδο πεζών και οχημάτων, που κατασκευάζονται σε συνέχεια της περίφραξης, έχουν μέγιστο ύψος τρία (3,00) μ. και μπορεί να αποτελούνται από συμπαγή στοιχεία. Αφετηρία μέτρησης των υψών είναι η υψηλότερη από τις οριστικές στάθμες του εδάφους εκατέρωθεν του περιφράγματος. Για τα περιφράγματα που βρίσκονται στο πρόσωπο του οικοπέδου, τα παραπάνω ύψη μετρούνται από τη στάθμη του πεζοδρομίου.

Επιτρέπεται παρέκκλιση των παραπάνω διατάξεων όσον αφορά την κατασκευή συμπαγούς περιφράγματος έως ύψους τριών (3,00) μ. ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Στην περίπτωση οικοπέδων εντός οικισμών χωρίς σχέδιο, αφετηρία μέτρησης των υψών για τα περιφράγματα που βρίσκονται στο πρόσωπο του οικοπέδου είναι η υψηλότερη από τις οριστικές στάθμες του εδάφους εκατέρωθεν του περιφράγμα-

τος.»

29. Στην περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 19 του v. 4067/2012 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο των στοιχείων i και ii και η περ. α' διαμορφώνεται ως εξής:

«α) i. Σε νέα και υφιστάμενα κτίρια, χώροι κύριας χρήσης αποκλειστικής ή κοινόχρηστης, μέγιστης επιφάνειας τριάντα πέντε (35) τ.μ. και μέγιστου ύψους 3,40 μ., με προϋπόθεση τη δημιουργία φυτεμένου δώματος που καλύπτει το 80% της συνολικής επιφάνειας του δώματος. Στην παραπάνω συνολική επιφάνεια του δώματος κτιρίου εξαιρείται η επιφάνεια των στηθαίων, της απόληξης κλιμακοστασίου και του ανελκυστήρα με το φρεάτιό του. Στον υπολογισμό της φυτεμένης επιφάνειας συμμετέχουν οι ασκεπείς κατασκευές για την υποδοχή στοιχείων νερού και οι πισίνες σε ποσοστό 50% της επιφάνειάς τους, καθώς και οι φυτεμένες επιφάνειες κάτω από πέργκολες.

ii. Σε νέα και υφιστάμενα κτίρια, χώροι κύριας χρήσης αποκλειστικής ή κοινόχρηστης, μέγιστης επιφάνειας 35 τ.μ. και μέγιστου ύψους 3,40 μ., με προϋπόθεση τη δημιουργία φυτεμένου δώματος που καλύπτει το 50% της συνολικής επιφάνειας του δώματος κτιρίου και επιπλέον τη δημιουργία φυτεμένων υπαίθριων χώρων, δωμάτων ορόφων (που προκύπτουν από υποχώρηση ορόφων) και ανοικτών εξωστών που συνολικά καλύπτουν το 50% της συνολικής επιφάνειας του δώματος κτιρίου. Στην παραπάνω συνολική επιφάνεια του δώματος κτιρίου εξαιρείται η επιφάνεια των στηθαίων, της απόληξης κλιμακοστασίου και του ανελκυστήρα με το φρεάτιό του. Στον υπολογισμό της φυτεμένης επιφάνειας συμμετέχουν οι ασκεπείς κατασκευές για την υποδοχή στοιχείων νερού και οι πισίνες σε ποσοστό 50% της επιφάνειάς τους, καθώς και οι φυτεμένες επιφάνειες κάτω από πέργκολες.

Στις παραπάνω περιπτώσεις οι χώροι κύριας αποκλειστικής χρήσης δύνανται να συνδέονται λειτουργικά με ιδιοκτησίες του υποκείμενου ορόφου. Στις παραπάνω περιπτώσεις είναι δυνατή η προσαύξηση του ύψους του κτιρίου, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 15.»

30. Στην περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 19 του v. 4067/2012 προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και η περ. δ' διαμορφώνεται ως εξής:

«δ) Στηθαία και κιγκλιδώματα ασφαλείας τοποθετούνται στη θέση του περιγράμματος του υποκείμενου ορόφου. Όταν τα στηθαία και τα κιγκλιδώματα ασφαλείας τοποθετούνται στην άκρη της οριζόντιας προεξοχής του δαπέδου του δώματος, τότε η επιφάνεια της οριζόντιας προεξοχής θεωρείται ανοικτός εξώστης και προσμετράται στο σύνολο των επιτρεπόμενων εξωστών. Σε αυτήν την περίπτωση η παραπάνω επιφάνεια συνυπολογίζεται στην επιφάνεια του δώματος του κτιρίου. Στηθαία ή τμήματα στηθαίων του δώματος ή και της εγκιβωτισμένης στέγης δύνανται να αποτελούν ανεστραμμένα δοκάρια του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.»

31. Στην περ. ζ' της παρ. 2 του άρθρου 19 του v. 4067/2012 προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η περ. ζ' διαμορφώνεται ως εξής:

«ζ) Στέγες. Απαγορεύονται κατασκευές που δημιουργούν κατακόρυφα ανοίγματα και διαφοροποιούν την ενιαία κλίση και στερεομετρία της στέγης. Επιτρέπεται, ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, ο εγκιβωτισμός της στέγης σε ύψος μεγαλύτερο από το ανώτατο σημείο της και μέχρι 1,50 μ. πάνω από αυτό, λόγω αρχιτεκτονικού σχεδιασμού για τον αποκλεισμό της θέασης των συστημάτων της παρ. 10 του άρθρου 16 στις όψεις του κτιρίου.»

32. Στο άρθρο 20Α του ν. 4067/2012, προστίθεται περ. γ' στην παρ. 1, αντικαθίστανται οι παρ. 2 και 3 και το άρθρο 20Α διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 20Α
Θόλοι αθλητικών εγκαταστάσεων

1. Υπάγονται στην έννοια των λυόμενων κατασκευών της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 20 του παρόντος οι αεροϋποστηριζόμενοι θόλοι, που προορίζονται για την κάλυψη υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων μαζικού αθλητισμού σε δημόσιους και δημοτικούς ανοιχτούς κοινόχρηστους χώρους, ανεξάρτητα του τρόπου αγκύρωσής τους στο έδαφος και των υλικών κατασκευής τους. Για τους αεροϋποστηριζόμενους θόλους, που τοποθετούνται στους προαναφερθέντες χώρους, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις που καθορίζουν τα ανώτατα ποσοστά κάλυψης από λυόμενες ή άλλες κατασκευές. Για την εγκατάσταση των κατασκευών αεροϋποστηριζόμενων θόλων απαιτείται απόφαση έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου και έκδοση άδειας μικρής κλίμακας της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας είναι: α) μελέτη στατικής επάρκειας, β) βεβαίωση του κατασκευαστή, ότι ο αεροϋποστηριζόμενος θόλος πληροί τις προδιαγραφές των Ευρωκωδίκων γ) βεβαίωση του επιβλέποντα μηχανικού, ότι έχουν εφαρμοστεί ορθώς οι τεχνικές οδηγίες της υπουργικής απόφασης της παρ. 3.

2. Με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 εγκαθίστανται αεροϋποστηριζόμενοι θόλοι:

α) Σε περιοχές που βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πολιτικής προστασίας, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. β) Σε χώρους άθλησης νομίμως υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων εντός οικοπέδων ή γηπέδων άρτιων και οικοδομήσιμων και στα προαύλια σχολικών κτιρίων για την κάλυψη σχολικών υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων.

3. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αεροϋποστηριζόμενων θόλων που τοποθετούνται δυνάμει των παρ. 1 και 2, το χρονικό διάστημα διατήρησής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών και Πολιτισμού και Αθλητισμού.»

33. Στην παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4759/2020 προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Ανεξαρτήτως παρέλευσης δεκαετίας, σε ρυμοτομούμενα κτίρια επιτρέπονται οι αναγκαίες επισκευές για λόγους χρήσης και υγιεινής, όπως εργασίες επισκευής, αποκατάστασης, αλλαγής φέροντος οργανισμού ή πλήρης αντικατάσταση αυτού, διαρρύθμισης, ριζικής ανακαίνισης (που δεν φθάνει όμως μέχρι βαθμού ολοσχερούς κατεδάφισης και ανοικοδόμησής του), αντικατάσταση στέγης, καθώς και κοπής δέντρων σε ρυμοτομούμενα ακίνητα για λόγους επικινδυνότητας. Επιτρέπονται σε ρυμοτομούμενα ακίνητα κατασκευές και φυτεύσεις στους ακάλυπτους χώρους που εξυπηρετούν στην λειτουργία του κτιρίου, σύμφωνα με τον ν. 4067/2012.»

Άρθρο 123
Επέκταση σε όμορο

Το τελευταίο εδάφιο της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α' 174) αντικαθίσταται και η περ. γ' διαμορφώνεται ως εξής:

«γ. Σε νομίμως υφιστάμενες χρήσεις κτιρίων ή εγκαταστάσεων, οι οποίες διατηρούνται, καθώς και σε χρήσεις, οι οποίες προβλέπονται από οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2831/2000, επιτρέπεται έως 31.12.2022 ο εκσυγχρονισμός και η κτιριακή τους επέκταση, με τους όρους δόμησης που ίσχυαν κατά τον χρόνο έγκρισης της παρέκκλισης, μετά από έγκριση του αρμόδιου για τη λειτουργικότητα φορέα, καθώς και εργασίες συντήρησης, επισκευής, ενεργειακής αναβάθμισης και διαρρυθμίσεων των κτιρίων, που αποσκοπούν στη βελτίωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη λειτουργική τους αναβάθμιση, την ασφάλεια και την υγιεινή των διαβιούντων και εργαζομένων σε αυτά. Η επέκταση σε όμορο ακίνητο του ίδιου ιδιοκτήτη, επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση, ότι το όμορο ακίνητο αποκτήθηκε μέχρι την 30ή.9.2021.»

Άρθρο 124
Εγκατάσταση χώρων στάθμευσης οχημάτων Ο.Τ.Α. α' βαθμού

1. Η ειδική κατηγορία χρήσεων γης 16.1 της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018 (Α' 114), τροποποιείται ως προς τη στάθμευση οχημάτων Ο.Τ.Α. α' βαθμού και διαμορφώνεται ως εξής:

«16.1. Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων καθώς και οχημάτων ανεξαρτήτως βάρους των υπηρεσιών Ο.Τ.Α. α' βαθμού.»

2. Η παρ. 1 ισχύει όπου αντίστοιχα προβλέπεται στα ισχύοντα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) και Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) η ειδική χρήση «19. Κτίρια - γήπεδα στάθμευσης» του από 23.2.1987 π.δ., με παράλληλους περιορισμούς που δεν επιτρέπουν τη χωροθέτηση στάθμευσης οχημάτων ανεξαρτήτως βάρους των υπηρεσιών Ο.Τ.Α. α' βαθμού, ακόμη και στις περιπτώσεις που η περιοχή έχει πολεοδομηθεί. Προ της έκδοσης αδειών δόμησης περί ανέγερσης ή επισκευής -τροποποίησης κτισμάτων και εν γένει εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης στάθμευσης οχημάτων από τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού, σε γήπεδα ιδιοκτησίας τους, εντός των περιοχών που προβλέπεται η αντίστοιχη ειδική κατηγορία χρήσεων γης και λειτουργούν ήδη εγκαταστάσεις στάθμευσης οχημάτων των Ο.Τ.Α., δεν απαιτείται ειδική χωροθέτηση με τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου ή των ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ - ΤΠΣ για τον χώρο εγκατάστασης, εφόσον αυτά κατασκευάζονται σε υπόγειους ορόφους και υπό την προϋπόθεση τήρησης των λοιπών όρων δόμησης.

Άρθρο 125
Οργανωμένοι υποδοχείς μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

1. Περιοχές άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα βιομηχανικά και βιοτεχνικά πάρκα (ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ) και οι περιοχές μη ιδιαίτερα οχλουσών εγκαταστάσεων και οχλουσών εγκαταστάσεων της Περιφέρειας Αττικής που έχουν θεσμοθετηθεί με Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή άλλες πολεοδομικές διατάξεις, μπορούν να χαρακτηρίζονται ως περιοχές που χρήζουν λειτουργικής και περιβαλλοντικής εξυγίανσης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για τον χαρακτηρισμό αυτό προηγείται η υποβολή σχετικής μελέτης στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, η οποία συντάσσεται και υποβάλλεται από ιδιώτη που έχει έννομο συμφέρον, είτε από τον οικείο Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού είτε από τα αρμόδια για τις δραστηριότητες του παρόντος Επιμελητήρια, είτε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος είτε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τεκμηριώνει την αναγκαιότητα εξυγίανσης της περιοχής και περιλαμβάνει τα προτεινόμενα έργα και όρια.

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 3982/2011 (Α' 143) τροποποιούνται οι περ. α', β' και ε', προστίθεται περ. στ' και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατά τα ανωτέρω ως περιοχές που χρήζουν λειτουργικής ή περιβαλλοντικής εξυγίανσης, μπορεί να ιδρυθεί «Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης» (ΕΠΕ). Για τον καθορισμό και τη λειτουργία του ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος μέρους που εφαρμόζονται για τα Επιχειρηματικά Πάρκα του άρθρου 41 παρ. 1α'- δ', ήτοι των άρθρων 43 έως 56, με τις εξής διαφοροποιήσεις:

α) Η εισφορά σε γη αποτελείται από ποσοστό επιφανείας κάθε ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόμησή της, το οποίο ανέρχεται στο δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής έκτασης γης ιδιοκτησίας. Στις περιπτώσεις περιοχών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, στις οποίες η εισφορά σε γη δεν μπορεί για αντικειμενικούς πολεοδομικούς λόγους (πυκνοδομημένες υφιστάμενες περιοχές άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων) να ανέλθει σε ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής έκτασης της ιδιοκτησίας, ύστερα από σχετική προς τούτο βεβαίωση του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η εισφορά σε γη περιορίζεται μέχρι το δέκα τοις εκατό (10%).

β) Το ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων ορίζεται στο δέκα πέντε τοις εκατό (15%) υπολογιζόμενο επί της συνολικής επιφάνειας του ΕΠΕ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το ελάχιστο ποσοστό των χώρων αυτών περιορίζεται μέχρι το δέκα τοις εκατό (10%) εφόσον το επιβάλλουν αντικειμενικοί πολεοδομικοί λόγοι που τεκμηριώνονται από την πολεοδομική μελέτη και ύστερα από σχετική προς τούτο βεβαίωση του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στις ως άνω περιπτώσεις, όπου η οριογραμμή ΕΠΕ (Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης) τοποθετείται επί εθνικής, επαρχιακής ή δημοτικής οδού, δεν υπάρχει υποχρέωση φύτευσης περιμετρικού πρασίνου προς το μέρος της οδού.

γ) Η έκταση να έχει εμβαδόν άνω των 100 στρεμμάτων.

δ) Να υπάρχουν λειτουργικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως αρνητικές εκθέσεις από το σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, πρόστιμα, προβλήματα με τον υδροφόρο ορίζοντα, κυκλοφοριακή συμφόρηση, έλλειψη δικτύων αποχέτευσης όμβριων ή ακαθάρτων υδάτων (λυμάτων), δικτύων οδοποιίας.

ε) Το άθροισμα των επιφανειών κάλυψης των δομημένων γηπέδων να υπερβαίνει το δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της συνολικής οριοθετημένης έκτασης.

στ) Η εισφορά σε χρήμα καλύπτει ακριβώς τις ανάγκες ίδιας συμμετοχής του εγκεκριμένου με την υπουργική απόφαση επιχειρηματικού σχεδίου για την οργάνωσή του και καταβάλλεται από τους ιδιοκτήτες γης ανάλογα με το εμβαδόν της αρχικής έκτασης της ιδιοκτησίας τους, όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 52.»

3. Η παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 4403/2016 (Α' 125) καταργείται.

Άρθρο 126
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται οι προδιαγραφές, οι όροι και οι τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση του «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» της παρ. 10 του άρθρου 121, καθώς και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύναται να οριοθετούνται ζώνες-περιοχές για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στις περιοχές της παρ. 11 του άρθρου 121.

3. Στην παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 (Α' 167) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μπορεί να καθορίζονται, να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι εργασίες για τις οποίες απαιτείται η έκδοση πράξης έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και τα δικαιολογητικά για τη χορήγησή της. Με την ίδια απόφαση, δύναται να καθορίζονται περιπτώσεις πέραν των οριζόμενων στην παρ. 2 για τις οποίες δεν ισχύει το όριο του προϋπολογισμού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ και για την εκτέλεσή τους απαιτείται έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως προϋπολογισμού.»

Άρθρο 127
Καταργούμενες διατάξεις

Η παρ. 2 του άρθρου 116 του ν. 4759/2020 (Α' 245) καταργείται.

ΜΕΡΟΣ Η'
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 128
Ανάπτυξη υποδομών δικτύου από τον Διαχειριστή του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και τον Διαχειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. για εγκατάσταση έργων Α.Π.Ε. - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 15, της παρ. 2 του άρθρου 128 και προσθήκη περ. θ' στην παρ. 4 του άρθρου 140 και παρ. 12 στο άρθρο 108 του ν. 4001/2011

1. Η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4001/2011 (Α' 179) τροποποιείται, με την προσθήκη αναφοράς στην αξιοποίηση ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από Α.Π.Ε., και διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με την παρ. 1, η ΡΑΕ λαμβάνει υπόψη της την ανάγκη για τη θέσπιση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κινήτρων για τους Διαχειριστές των Συστημάτων Μεταφοράς και τους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής, προκειμένου να βελτιώνεται η αποδοτικότητα των Συστημάτων Μεταφοράς και των Δικτύων Διανομής, να προωθείται η ανάπτυξη της αγοράς ενέργειας, η ασφάλεια

του εφοδιασμού, η αξιοποίηση ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από Α.Π.Ε., με ανάλογες επενδύσεις ανάπτυξης στα Συστήματα Μεταφοράς και Δικτύων Διανομής, καθώς και να υποστηρίζονται οι σχετικές με τις αρμοδιότητες των ως άνω Διαχειριστών ερευνητικές δραστηριότητες αυτών.»

2. Πριν το τελευταίο εδάφιο της περ. (η) της παρ. 2 του άρθρου 128 του ν. 4001/2011 προστίθεται νέο εδάφιο και η περ. (η) διαμορφώνεται ως εξής:

«(η) Οι διαδικασίες και οι όροι ανάπτυξης του Ε.Δ.Δ.Η.Ε., λαμβανομένων υπόψη ιδίως της εξέλιξης της ζήτησης, των αναγκών σύνδεσης νέων χρηστών, των αναγκών βελτίωσης της αποδοτικότητας, της ασφάλειας λειτουργίας και της ποιότητας υπηρεσιών του Ε.Δ.Δ.Η.Ε., της εφαρμογής νέων τεχνολογιών και ενιαίων, κατά το δυνατόν, προδιαγραφών και της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι βασικοί άξονες ανάπτυξης του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. σε χρονικό ορίζοντα από τρία (3) έως επτά (7) έτη καθορίζονται με το Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου, το οποίο καταρτίζεται από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. και εγκρίνεται με απόφαση της ΡΑΕ. Στο Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου περιλαμβάνονται και τα αναγκαία έργα ανάπτυξης του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για τη διασφάλιση της δυνατότητας μελλοντικής διείσδυσης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε., τα οποία τεκμηριώνονται ειδικώς από τον Διαχειριστή του Δικτύου. Έργα ανάπτυξης του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ή έργα ενίσχυσης ή επέκτασης του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. λόγω σύνδεσης νέων χρηστών εκτελούνται νομίμως, ακόμη και εάν δεν έχουν προβλεφθεί στο εγκεκριμένο Σχέδιο Ανάπτυξης του Ε.Δ.Δ.Η.Ε..»

3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 140 του ν. 4001/2011 προστίθεται νέα περ. (θ) και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Κατά την έγκριση των τιμολογίων της παρ. 3 πέραν ενός εύλογου κέρδους, λαμβάνονται υπόψη ιδίως:

(α) Οι δαπάνες για την παραγωγή ή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που αφορούν στη λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς ή του Δικτύου Διανομής.

(β) Οι δαπάνες για μισθούς, ημερομίσθια και συναφή έξοδα.

(γ) Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων ιδίως, των φόρων και λοιπών τελών και δασμών.

(δ) Η απόσβεση των επενδύσεων.

(ε) Η απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου, λαμβανομένου υπόψη του επιχειρηματικού κινδύνου και του κόστους κεφαλαίου αντίστοιχων δραστηριοτήτων.

(στ) Οι δαπάνες για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

(ζ) Οι δαπάνες για τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν ή εγγυήσεις λειτουργίας που χορηγήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

(η) Κριτήρια ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

(θ) Οι αναγκαίες επενδύσεις ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα και σχέδια ανάπτυξης.»

4. Στο άρθρο 108 του ν. 4001/2011 προστίθεται παρ. 12 ως ακολούθως:

«12. Έργα ανάπτυξης του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ή έργα ενίσχυσης ή επέκτασης του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. λόγω σύνδεσης νέων χρηστών εκτελούνται νομίμως, ακόμη και εάν δεν έχουν προβλεφθεί στο εγκεκριμένο Σχέδιο Ανάπτυξης του Ε.Σ.Μ.Η.Ε.»

Άρθρο 129
Εταιρικός μετασχηματισμός Δ.Ε.Η. Α.Ε. - Προσθήκη άρθρου 123Α και τροποποίηση των άρθρων 122 και 124 του ν. 4001/2011

1. Η παρ. 1 του άρθρου 122 του ν. 4001/2011 (Α' 179) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η κυριότητα του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ανήκει αποκλειστικά στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή, σε περίπτωση απόσχισης του σχετικού Κλάδου Δικτύου Διανομής, στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.. Εξαιρούνται το Δίκτυο Υψηλής Τάσης της Κρήτης περιλαμβανομένων των σχετικών παγίων και στοιχείων, καθώς και το υφιστάμενο δίκτυο οπτικών ινών και τα σχετικά στοιχεία ενεργητικού, το δικαίωμα εγκατάστασης οπτικών ινών ή άλλων στοιχείων δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών επί του Ε.Δ.Δ.Η.Ε., καθώς και οι υποχρεώσεις και δικαιώματα που απορρέουν από τον ν. 4463/2017 (Α' 42), όπου η Δ.Ε.Η. Α.Ε. παραμένει ο Φορέας Εκμετάλλευσης Δικτύου και υπόχρεος παροχής δικαιωμάτων πρόσβασης και διέλευσης στο Ε.Δ.Δ.Η.Ε. σε τρίτους, όπως ειδικότερα ορίζεται στον ως άνω νόμο. Για τον σκοπό αυτόν, με τον παρόντα νόμο, χορηγείται στη Δ.Ε.Η. Α.Ε., και σε περίπτωση απόσχισης του σχετικού Κλάδου Δικτύου Διανομής στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., άδεια αποκλειστικότητας της κυριότητας του Δικτύου. Η άδεια αυτή καλύπτει και κάθε μελλοντική επέκταση του Ε.Δ.Δ.Η.Ε..»

2. Προστίθεται άρθρο 123Α στον ν. 4001/2011 ως εξής:

«1. Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. δύναται να προβεί σε απόσχιση του κλάδου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (εφεξής «Κλάδος Δικτύου Διανομής») με εισφορά του στη θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.). Στο πλαίσιο της απόσχισης, η Δ.Ε.Η. Α.Ε. αποτελεί τη διασπώμενη εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν. 4601/2019 (Α' 44) και η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., την επωφελούμενη εταιρεία.

2. Ως Κλάδος Δικτύου Διανομής νοείται το σύνολο των δραστηριοτήτων της αυτόνομης εκμετάλλευσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) της Δ.Ε.Η. Α.Ε. στις οποίες περιλαμβάνονται η κυριότητα του Ε.Δ.Δ.Η.Ε., συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων και λοιπών στοιχείων ενεργητικού του Κλάδου Δικτύου Διανομής και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων, των συναφών υποχρεώσεων και λοιπών στοιχείων παθητικού, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα περιληφθεί στο σχέδιο διάσπασης και στη λογιστική κατάσταση του Κλάδου Δικτύου Διανομής, με εξαίρεση το Δίκτυο Υψηλής Τάσης της Κρήτης, περιλαμβανομένων των σχετικών παγίων και στοιχείων. Δεν ανήκει στον Κλάδο Δικτύου Διανομής το υφιστάμενο δίκτυο οπτικών ινών, τα σχετικά με αυτό στοιχεία ενεργητικού και τα συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις, καθώς και το δικαίωμα εγκατάστασης οπτικών ινών ή άλλων στοιχείων δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών επί του Ε.Δ.Δ.Η.Ε.. Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. παραμένει ο Φορέας Εκμετάλλευσης Δικτύου και υπόχρεος παροχής δικαιωμάτων πρόσβασης και διέλευσης υπέρ τρίτων, όπως ειδικότερα ορίζεται στον ν. 4463/2017 (Α' 40).

3. Η απόσχιση του ως άνω Κλάδου Δικτύου Διανομής δύναται να πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος, των άρθρων 4, 54, 58 έως 73 και 83 έως 87 του ν. 4601/2019 (Α' 44), καθώς και του ν.δ. 1297/1972 (Α' 217).

4. Η απόσχιση του Κλάδου Δικτύου Διανομής που εισφέρεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 και 2, στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. δύναται να πραγματοποιείται με τη διαδικασία και τους όρους που περιέχονται στο ν.δ. 1297/1972, με τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:

(α) Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων που απεικονίζονται στον ισολογισμό της Δ.Ε.Η. Α.Ε. στον λογαριασμό «επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», μπορεί να μεταφέρονται στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., στον βαθμό που συνδέονται με τα εισφερόμενα στοιχεία ενεργητικού.

(β) Δεν απαιτείται να υποβληθούν στην οικεία Δ.Ο.Υ. οι μηδενικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, στις οποίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά και δηλώσεις επίκλησης χρησικτησίας, διαφοράς εκτάσεων ή άλλου μη μετεγγραμμένου τίτλου και κινητών, όπως ηλεκτρομηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού.

(γ) Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. και η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για κάθε πράξη, για την οποία απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε συμπληρωματικών πράξεων αυτής. Τα λοιπά συμβολαιογραφικά δικαιώματα περιορίζονται στο ήμισυ των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία.

(δ) Η μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, περιλαμβανομένης της μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα και άλλα κινητά, συντελείται αυτοδικαίως, με μόνη την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) της σύμβασης διάσπασης και ανεξάρτητα από τον χρόνο μεταγραφής. Η μεταβίβαση αυτή λαμβάνει χώρα με καθολική διαδοχή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 4601/2019. Από την ημερο-

μηνία της καταχώρισης στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σχετικής εγκριτικής απόφασης, η Δ.Ε.Η. Α.Ε. απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαμβανομένου του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, ως προς τις οποίες υποκαθίσταται κατά τα ανωτέρω από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.. Δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε προσαρτήσεις, κανονιστικές ή διοικητικές εγκρίσεις, άδειες, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, μελέτες, πιστοποιητικά και σχεδιαγράμματα για τη μεταβίβαση ακινήτων, ακόμη και αυτών που έχουν αποκτηθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4495/2017 (Α' 167) και από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, δεν απαιτείται βεβαίωση υπαγωγής στον ν. 4495/2017 και, ιδίως, η υποβολή της ταυτότητας κτιρίου. Για τις ανάγκες σύνταξης της σύμβασης διάσπασης, ή συμπληρωματικών και διορθωτικών πράξεων αυτής δεν απαιτείται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, πιστοποιητικό της φορολογικής διοίκησης, με το οποίο βεβαιώνεται ότι τα ακίνητα και λοιπά πάγια του Κλάδου Δικτύου Διανομής περιλαμβάνονται στις δηλώσεις του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη. Το συμβολαιογραφικό έγγραφο της σύμβασης διάσπασης δεν απαιτείται να περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή των ακινήτων, αλλά αρκεί να περιλαμβάνει αναφορά στο σχετικό ΚΑΕΚ ή στα αναγκαία για την ταυτοποίηση των ακινήτων στοιχεία.

(ε) Μεταγραφές, καθώς και λοιπές καταχωρίσεις της σύμβασης διάσπασης, όπως έχει ή τροποποιείται, στα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα, γίνονται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, ιδίως, δε, των άρθρων 3 και 13 του β.δ. 533/1963 (Α' 147), της παρ. 6 του άρθρου 2 και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 2308/1995 (Α' 114) και δύναται να διενεργηθούν εντός πέντε (5) ετών από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σύμβασης διάσπασης, χωρίς, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης: α) την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ αμίσθων και εμμίσθων υποθηκοφυλάκων ή κτηματολογικών γραφείων και β) ειδικά για τους υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας οποιασδήποτε τάσης και ισχύος, την υποβολή αποσπασμάτων κτηματολογικών και κτηματογραφικών διαγραμμάτων, ούτε ως συνοδευτικών εγγράφων της σχετικής περίληψης ή πιστοποιητικών κτηματογράφησης, που συνυποβάλλονται με την αίτηση καταχώρισης στα κτηματολογικά βιβλία της σύμβασης διάσπασης, συμπεριλαμβανομένων των εκδιδόμενων, κατά την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998 (Α' 275). Η μη μεταγραφή ή καταχώριση της σύμβασης διάσπασης μέχρι και τη συμπλήρωση της πενταετίας δεν εμποδίζει την έκδοση, εντός αυτού του χρονικού διαστήματος και μόνον, αδειών, για την έκδοση των οποίων απαιτείται πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματολογική εγγραφή, άδεια δόμησης.

(στ) Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας παγίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων που προέκυψαν κατ' εφαρμογή άλλων νόμων πριν την απόσχιση κλάδου, όπως του ν. 2941/2001 (Α' 201) και του ν. 3229/2004 (Α' 38), παραμένουν στη Δ.Ε.Η. Α.Ε..

(ζ) Εκκρεμείς δίκες, που αφορούν στα εμπράγματα δικαιώματα και υποχρεώσεις επί των ακινήτων και των παγίων στοιχείων του Δικτύου Διανομής και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., χωρίς να διακόπτονται και να απαιτείται, για τη συνέχιση ή την επανάληψή τους, οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους της, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 4601/2019.

(η) Διαγωνιστικές διαδικασίες για έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες, οι οποίες προκηρύχθηκαν από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. πριν από την απόσχιση κλάδου και αφορούν σε δραστηριότητές του, μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης συνεχίζονται από την επωφελούμενη εταιρεία, ως καθολικό διάδοχο της Δ.Ε.Η. Α.Ε..

(θ) Εφόσον ολοκληρωθεί η απόσχιση του Κλάδου Δικτύου Διανομής και η εισφορά του στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. με την καταχώριση στο Γ.Ε.Μ.Η. της σύμβασης διάσπασης, παύει η υποχρέωση της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. να καταβάλλει ετήσιο αντάλλαγμα στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 127 του ν. 4001/2011, με την επιφύλαξη: α) των ποσών που αφορούν σε υποανάκτηση εσόδων του κυρίου του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης του Κλάδου Δικτύου Διανομής και β) των ποσών που αφορούν στο Απαιτούμενο Έσοδο για το δίκτυο Υψηλής Τάσης Κρήτης.

(ι) Οποιοδήποτε ελάττωμα στη διαδικασία απόσχισης του Κλάδου Δικτύου Διανομής δύναται να θεμελιώσει αξίωση αποζημίωσης των θιγομένων, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, μη θιγομένου του κύρους της απόσχισης.

(ια) Δεν απαιτείται η διενέργεια απογραφής των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που θα αποτιμηθούν στο πλαίσιο της απόσχισης του Κλάδου Δικτύου Διανομής.

5. Οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισμός διενεργήθηκε από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. που αφορά στον Κλάδο Δικτύου Διανομής και ενέχει μελλοντικά οφέλη ή βάρη, μεταφέρεται, συνεπεία της απόσχισης, στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. προς όφελος ή βάρος αυτής.

6. Κάθε μορφής διοικητικές άδειες, εγκρίσεις και παραχωρήσεις που έχουν χορηγηθεί στη Δ.Ε.Η. Α.Ε., σχετικά με τον εισφερόμενο Κλάδο Δικτύου Διανομής, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., περιλαμβανομένης ενδεικτικά της άδειας αποκλειστικότητας κυριότητας του Δικτύου σε σχέση με τον Κλάδο Δικτύου Διανομής, όπως ορίζεται στην παρ. 2. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, η ΡΑΕ αμελλητί μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης τροποποιεί την υφιστάμενη άδεια αποκλειστικότητας της κυριότητας Ε.Δ.Δ.Η.Ε. της Δ.Ε.Η. Α.Ε., ώστε να αποτυπώνεται ότι κατέχουν: α) η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. άδεια αποκλειστικότητας κυριότητας Ε.Δ.Δ.Η.Ε. σε σχέση με τον Κλάδο Δικτύου Διανομής, όπως ορίζεται στην παρ. 2 και β) η Δ.Ε.Η. Α.Ε. άδεια αποκλειστικότητας κυριότητας Ε.Δ.Δ.Η.Ε. σε σχέση με τα εξαιρούμενα στοιχεία του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2.

7. Το μετοχικό κεφάλαιο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. αυξάνεται λόγω της απορρόφησης, κατά ποσό που δεν υπερβαίνει το ποσό της εύλογης αξίας του ως άνω εισφερόμενου κλάδου της Δ.Ε.Η. Α.Ε., το οποίο ισούται με την καθαρή θέση αυτού, όπως προκύπτει από το άρθρο 8 του ν.δ. 1297/1972, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018 (Α' 104), δηλαδή την αποτίμηση μείον αφορολόγητα αποθεματικά που πρόκειται να μεταφερθούν με τον κλάδο. Διαφορά μεταξύ της αύξησης και της εύλογης αξίας άγεται στον λογαριασμό υπέρ το άρτιο. Στο πλαίσιο των απαλλαγών που προβλέπει το ν.δ. 1297/1972, η πιο πάνω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου απαλλάσσεται από το ανταποδοτικό τέλος 0,1% υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3959/2011 (Α' 93), καθώς και τον Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου του ν. 1676/1986 (Α' 204) και από οποιονδήποτε άλλον φόρο, τέλος, εισφορά υπέρ τρίτων ή άλλη επιβάρυνση. Με την ολοκλήρωση της απορρόφησης του Κλάδου Δικτύου Διανομής, εκδίδονται από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. νέες μετοχές που παραδίδονται στη Δ.Ε.Η. Α.Ε.. Οι μετοχές αυτές παρέχουν στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της επωφελούμενης εταιρείας.

8. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 1468/1950 (Α'169), η παρ. 1 του άρθρου 36 και του άρθρου 37 του β.δ. της 28ης Ιανουαρίου 1951 (Α' 35), τα άρθρα 12, 13 και 14 του α.ν. 1672/1951 (Α' 36), ο ν. 4483/1965 (Α' 118), καθώς και τα υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος φορολογικά, δικονομικά ή άλλα προνόμια ή δικαιώματα απαλλοτριώσεως ακινήτων, συστάσεως δουλειών, χρήσεως οδών, πλατειών, πεζοδρομίων, διέλευσης γραμμών ή καλωδίων ή διανοίξεως υπόγειων σηράγγων ή εκτελέσεως υπέργειων ή υπόγειων εργασιών, τοποθέτησης στύλων, εγκατάστασης υποσταθμών, που είναι αναγκαίες για την κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, εκμετάλλευση, ανάπτυξη και διατήρηση της λειτουργικής και τεχνικής αρτιότητας του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την παροχή υπηρεσιών ή την άσκηση δραστηριοτήτων κοινής ωφέλειας παραμένουν σε ισχύ και εφαρμόζονται αναλόγως και υπέρ της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε..

9. Εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ της Δ.Ε.Η. Α.Ε.

για δάνεια που μεταφέρονται στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ισχύουν υπέρ της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε..

10. Στην περίπτωση απόσχισης του Κλάδου Δικτύου Διανομής της Δ.Ε.Η. Α.Ε., σύμφωνα με τις παρ. 1 έως και 8, όπου γίνεται αναφορά στον ν. 4001/2011 στον κύριο του Ε.Δ.Δ.Η.Ε., με εξαίρεση το Δίκτυο Υψηλής Τάσης της Κρήτης, περιλαμβανομένων των σχετικών παγίων και στοιχείων, καθώς και του υφιστάμενου δικτύου οπτικών ινών και των σχετικών στοιχείων ενεργητικού, του δικαιώματος εγκατάστασης οπτικών ινών ή άλλων στοιχείων δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών επί του Ε.Δ.Δ.Η.Ε., καθώς και των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τον ν. 4463/2017 (Α' 42) για τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύου, θεωρείται στο εξής η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε..

11. Σε περίπτωση πώλησης από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. μετοχών της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με ιθαγένεια ή έδρα εκτός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών δεν εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1892/1990 (Α' 101).»

3. Η παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4001/2011 (Α' 179) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. δεν μπορούν να συμμετέχουν σε διαρθρωτικές δομές της Δ.Ε.Η. Α.Ε. που φέρουν την ευθύνη, άμεσα ή έμμεσα, για την καθημερινή εκτέλεση των δραστηριοτήτων παραγωγής, μεταφοράς ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Η αμοιβή των εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου και των λοιπών διοικητικών οργάνων της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., στην οποία περιλαμβάνονται οι πάσης φύσης αποδοχές και παροχές, δεν εξαρτάται από τις δραστηριότητες ή τα αποτελέσματα της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή οποιουδήποτε μέρους της, πέραν των δραστηριοτήτων ή των αποτελεσμάτων της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε..»

Άρθρο 130
Ρυθμίσεις αδειοδότησης υβριδικών σταθμών Α.Π.Ε. και σταθμών Α.Π.Ε. και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας - Χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη και συμμετοχή μονάδων αποθήκευσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και σε μηχανισμούς ισχύος

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν επιτρέπεται η υποβολή νέων αιτήσεων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και η έκδοση νέων Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων για την υλοποίηση υβριδικών σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) σε νησιωτικά συστήματα που έχουν διασυνδεθεί ή τελούν υπό διασύνδεση ή αναμένεται να διασυνδεθούν μερικώς ή ολικώς με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.) της περιόδου 2019-2028 μέχρι την 31η.12.2024, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. της περιόδου 2019-2028 που εγκρίθηκε με την από 27.3.2020 απόφαση της ΡΑΕ (Β' 1048). Εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης αδειών παραγωγής ή Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων απορρίπτονται χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί εξέτασή τους.

2. Έως τις 31.12.2021, αναστέλλονται η υποβολή αιτήσεων, η χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η περιβαλλοντική αδειοδότηση και η χορήγηση προσφορών σύνδεσης για την αδειοδότηση σταθμών που συνδυάζουν μονάδες Α.Π.Ε. με διατάξεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και έχουν λάβει άδεια παραγωγής, σύμφωνα με τον υπό στοιχεία Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1/οικ.17951/6.12.2000 Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Β' 1498) ή εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ίδιου Κανονισμού.

3.Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται για τις αιτήσεις τροποποίησης αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων που έχουν ήδη χορηγηθεί για την εγκατάσταση υβριδικών σταθμών Α.Π.Ε. στην Κρήτη και στα λοιπά μη διασυνδεδεμένα νησιωτικά συστήματα. Η παρ. 2 δεν εφαρμόζεται για σταθμούς αντλησιοταμίευσης.

4. Με σκοπό την ανάπτυξη της δραστηριότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και συμμετοχής μονάδων αποθήκευσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και σε μηχανισμούς ισχύος, σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και ιδίως με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 158/125), με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν γνώμης της ΡΑΕ, δύνανται να καθορίζονται οι απαιτούμενες ενέργειες, καθώς και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των σχετικών υποχρεώσεων του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.) Α.Ε., του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (Ε.Χ.Ε.) Α.Ε., της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε., του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) Α.Ε., του Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π.) Α.Ε., του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) και του Διαχειριστή Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.), ως αρμόδιων φορέων.

5. Για την εφαρμογή της παρ. 4, οι ως άνω αρμόδιοι φορείς υποβάλλουν εισήγηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος και η γνώμη της ΡΑΕ παρέχεται εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε περίπτωση που η ανωτέρω γνώμη της ΡΑΕ δεν παρασχεθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι έχει παρασχεθεί.

6. Η ΡΑΕ παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων και του χρονοδιαγράμματος της παρ. 4 και σε περίπτωση παραβίασης αυτών από τους ανωτέρω φορείς, με απόφασή της, η οποία εκδίδεται εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την επομένη της παραβίασης της σχετικής προθεσμίας, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, άλλως από την αναφορά ή διαπίστωση της παραβίασης της σχετικής υποχρέωσης, επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 36 του ν. 4001/2011 (Α'179).

Άρθρο 131
Προσδιορισμός κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων για τα έτη 2021 έως 2030 - Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 3468/2006

Στο τέλος της παρ. Α.2. του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α' 129) προστίθεται περ. Α.2.1, ως εξής:

«Α.2.1. Για την περίοδο 2021 έως 2030, ο Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) διαχειρίζεται τμήμα των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, το οποίο διατίθεται ως ενίσχυση για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, λόγω του κόστους δικαιωμάτων του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Ε.Ε. που μετακυλίεται στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας (ενίσχυση για έμμεσο κόστος εκπομπών), σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Οδηγία 2003/87/ΕΚ, καθώς και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με ορισμένα μέτρα κρατικών ενισχύσεων, στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά το 2021 (2020/C 317/04).

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., για την περίοδο 2021 έως 2030, για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, όπως οι δικαιούχοι, το μέγιστο ποσό ενίσχυσης και η μεθοδολογία χορήγησης της ενίσχυσης.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατανέμονται ετησίως για την περίοδο 2021 έως 2030 τα έσοδα από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα το άρθρο 15 της υπ' αριθμ. 181478/965/2017 (Β' 3763) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, όπως εκάστοτε ισχύει, ως εξής:

(α) Ποσοστό τουλάχιστον 60% των εσόδων αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α' 179).

(β) Ποσοστό των εσόδων, το οποίο καθορίζεται κατ' ανώτατο όριο με την απόφαση, καλύπτει τις ανάγκες της ενίσχυσης για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, σύμφωνα με την απόφαση του δευτέρου εδαφίου. Ποσό, το οποίο δεν χρησιμοποιείται για τον παραπάνω σκοπό αποτελεί πόρο του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011.

(γ) Ποσοστό των εσόδων, το οποίο καθορίζεται με την ανωτέρω απόφαση, διατίθεται για την πραγματοποίηση έργων και την εξυπηρέτηση ορισμένων από τους σκοπούς, που περιγράφονται στην οδηγία 2003/87/ΕΚ και, συγκεκριμένα, κατά προτεραιότητα σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας, για την υποστήριξη χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, που προκηρύσσονται σύμφωνα με το άρθρο 10Α του ν. 3661/2008 (Α' 89), σε έργα που αποσκοπούν στη μείωση των συμβατικών καυσίμων από μεταφορές και δράσεις για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, σε αντιπυρικά έργα καθαρισμού και διαχείρισης με σκοπό τη διατήρηση και αύξηση του αποθέματος των δημόσιων και ιδιωτικών δασών, σε έργα σε αναπτυσσόμενες ή τρίτες χώρες με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, για την υποστήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως προς την εξυπηρέτηση μέρους των λειτουργικών δαπανών του, καθώς και των στόχων και δράσεων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, και την αναθεώρηση αυτών όπου απαιτείται, καθώς και σε έργα για την προστασία, διατήρηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος.

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ως φορέας υλοποίησης των δράσεων είτε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είτε φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είτε φορέας που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 10Α του ν. 3661/2008, καθώς και η διαδικασία μεταφοράς των πόρων στους ανωτέρω φορείς. Ποσό που δεν χρησιμοποιείται εντός του έτους μεταφέρεται για χρήση στα επόμενα έτη έως εξαντλήσεώς του.

(δ) Ποσοστό των εσόδων, το οποίο καθορίζεται με την ανωτέρω απόφαση, διατίθεται σε φορέα ή φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με στόχο την ενίσχυση και τη σταδιακή διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών, καθώς και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται το ποσοστό των εσόδων, ο φορέας και η διαδικασία χορήγησης των πόρων. Ποσό που δεν χρησιμοποιείται εντός του έτους μεταφέρεται για χρήση στα επόμενα έτη έως εξαντλήσεώς του.

(ε) Ποσοστό έως ένα τοις εκατό (1%) των εσόδων διατίθεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να καλύψει συνδρομές και υποχρεώσεις για θέματα κλιματικής αλλαγής και προστασίας της στοιβάδας του όζοντος που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις που έχουν υπογραφεί από την Ελλάδα, καθώς και από συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς.»

Άρθρο 132
Προσδιορισμός περιθωρίου ισχύος σε κορεσμένα δίκτυα

1. Κατά παρέκκλιση των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση της περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 (Α' 129) χορηγούνται προσφορές σύνδεσης στο Δίκτυο:

α) Σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς, που πρόκειται να λειτουργήσουν από κατηγορίες παραγωγών, εξαιρουμένων των Ενεργειακών Κοινοτήτων του ν. 4513/2018 (Α' 9), σε περιοχές, όπου το δίκτυο έχει χαρακτηριστεί ως κορεσμένο με βάση την υπ' αριθμ. 699/2012 απόφαση της ΡΑΕ, από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την έκδοση απόφασης άρσης κορεσμού, μέχρι την εξάντληση συνολικής ισχύος ογδόντα έξι (86) μεγαβάτ (MW).

β) Σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών της παρ. 1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 στην περίπτωση του δικτύου των Διασυνδεμένων με το Σύστημα της Ηπειρωτικής Χώρας Κυκλάδων (σύμπλεγμα Πάρου-Νάξου, Μύκονος, Σύρος, Άνδρος, Τήνος), από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την έκδοση από τη ΡΑΕ της απόφασης άρσης κορεσμού, μέχρι την εξάντληση συνολικής ισχύος σαράντα πέντε (45) μεγαβάτ (MW), εκ των οποίων τα δέκα πέντε (15) μεγαβάτ (MW) διατίθενται αποκλειστικά για σταθμούς του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και για σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Ειδικότερα η παραπάνω ισχύς κατανέμεται κατά ένα τρίτο (1/3) στο σύμπλεγμα Άνδρου-Τήνου και κατά δύο τρίτα (2/3) στο σύμπλεγμα Πάρου-Νάξου, Σύρου, Μυκόνου.

γ) Σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς συμπεριλαμβανομένων σταθμών των περιπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 στην περίπτωση του δικτύου της Κρήτης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την έκδοση από τη ΡΑΕ της απόφασης άρσης κορεσμού, μέχρι την εξάντληση συνολικής ισχύος εκατό σαράντα (140) μεγαβάτ (MW), εκ των οποίων τα σαράντα (40) μεγαβάτ (MW) διατίθενται αποκλειστικά για σταθμούς του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και για σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

2. Για την εφαρμογή της παρ. 1 ισχύουν τα κάτωθι:

α) Για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, εξαιρουμένων των σταθμών του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και για σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, ο αρμόδιος Διαχειριστής παραλαμβάνει αιτήματα χορήγησης προσφοράς σύνδεσης μέχρι την κάλυψη συνολικής ισχύος προσαυξημένης κατά πενήντα τοις εκατό (50%) ως προς τα αντίστοιχα όρια ισχύος της παρ. 1 που καθορίζονται με τον παρόντα για κάθε κορεσμένο δίκτυο.

β) Εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών που δεν διαθέτουν άδεια παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγού στις περιοχές της παρ. 1, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να τις επανυποβάλουν σύμφωνα με το παρόν.

γ) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα μέσω της συμμετοχής του στη διοίκηση ή ως μέτοχος, εταίρος ή μέλος νομικού προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής, δύναται να υποβάλλει μόνον μία (1) αίτηση χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος μέχρι τετρακόσια (400) κιλοβάτ (kW) για κάθε ένα κορεσμένο δίκτυο της παρ. 1. Οι περιορισμοί του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύουν για σταθμούς του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και για σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Κάθε αίτηση για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) του αιτούντος, με την οποία βεβαιώνεται η πλήρωση ή μη του κριτηρίου του πρώτου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης.

δ) Μετά από την αποδοχή από τους ενδιαφερόμενους των οριστικών προσφορών σύνδεσης με τις οποίες εξαντλείται το όριο ισχύος της παρ. 1 κατά περίπτωση, αιτήσεις για χορήγηση προσφορών σύνδεσης που έχουν υποβληθεί στον αρμόδιο Διαχειριστή απορρίπτονται.

ε) Για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς της παρ. 1 δεν ελέγχεται το κριτήριο της παρ. 3α του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α' 149) και δεν εφαρμόζεται ο περιορισμός της παρ. 3β του ίδιου άρθρου.

στ) Η ισχύς των σταθμών της περ. α) της παρ. 1 προσμετράται στο όριο ασφαλούς απορρόφησης ισχύος από σταθμούς Α.Π.Ε. στο κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμ. 663/2019 (Β' 3660) της ΡΑΕ.

ζ) Η ισχύς των σταθμών των περ. β) και γ) της παρ. 1 προσμετράται στο όριο ασφαλούς απορρόφησης ισχύος από σταθμούς Α.Π.Ε. που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4685/2020 (Α' 92) για τα κορεσμένα δίκτυα των περ. β' και γ' της παρ. 1 του παρόντος.

η) Κατά παρέκκλιση του ειδικού πλαισίου προτεραιότητας του

άρθρου 8β του ν. 3468/2006, προκειμένου για την κατάταξη σε σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων χορήγησης προσφοράς σύνδεσης των περ. β' και γ' της παρ. 1, όλες οι αιτήσεις κατατάσσονται στην Ομάδα Προτεραιότητας Ε' της απόφασης που έχει εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 8β του ν. 3468/2006.

3. Για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς του παρόντος άρθρου ισχύουν τα κάτωθι:

α) Οι αιτήσεις χορήγησης προσφοράς σύνδεσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος που υλοποιεί ο Διαχειριστής του Δικτύου, εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

β) Η θέση σε κανονική λειτουργία του ως άνω πληροφοριακού συστήματος, προκειμένου για την υποβολή των αιτήσεων, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 146, η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής της περ. γ) και δύναται να καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την υποβολή των αιτήσεων.

γ) Με την αίτηση χορήγησης προσφοράς σύνδεσης υποβάλλεται εγγυητική επιστολή του ν. 4152/2013 (Α' 107), προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Αντίγραφο της εγγυητικής επιστολής υποβάλλεται ηλεκτρονικά ταυτόχρονα με την αίτηση και η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή προσκομίζεται σε φυσικό αντίγραφο ή αποστέλλεται με αποδεικτικό παραλαβής εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης στον αρμόδιο Διαχειριστή. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, η οποία υποβάλλεται είτε πριν την χορήγηση της οριστικής προσφοράς, είτε εντός διαστήματος δύο (2) μηνών από τη χορήγηση της οριστικής προσφοράς, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί να την αποδεχτεί.

δ) Οι αιτήσεις σταθμών του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, καθώς και σταθμών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών σε κτιριακές εγκαταστάσεις υποβάλλονται εντύπως στον αρμόδιο Διαχειριστή. Με την υπουργική απόφαση της περ. β' μπορεί να προβλέπεται ότι υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος της περ. α' της παρούσας.

4. Τα περιθώρια ισχύος που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4546/2018 (Α' 101) διατίθενται αποκλειστικά σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς και προσαυξάνονται κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).

5. Στις περιοχές της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4546/2018, καθορίζεται για έκαστη περιοχή, πρόσθετο περιθώριο ισχύος τριάντα (30) μεγαβάτ (MW) αποκλειστικά για αιολικούς σταθμούς που πρόκειται να λειτουργήσουν από Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 (Α' 9), με την προϋπόθεση ότι κάθε Ενεργειακή Κοινότητα δύναται να κάνει αποδεκτές οριστικές προσφορές σύνδεσης μέχρι του ορίου συνολικής ισχύος έξι (6) μεγαβάτ (MW).

6. Μετά τη χορήγηση προσφορών σύνδεσης για σταθμούς της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4546/2018 χορηγούνται προσφορές σύνδεσης σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος μέχρι ένα (1) μεγαβάτ (MW) που εγκαθίστανται στην περιοχή της Εύβοιας, όπου το δίκτυο έχει χαρακτηριστεί ως κορεσμένο σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 136/2006 και 96/2007 αποφάσεις της ΡΑΕ και οι οποίοι συνδέονται στο Δίκτυο μέχρι την εξάντληση συνολικής ισχύος σαράντα (40) μεγαβάτ (MW), με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου. Σε σταθμούς του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις που εγκαθίστανται στην ως άνω περιοχής της Εύβοιας χορηγούνται προσφορές σύνδεσης ανεξαρτήτως περιορισμού ισχύος.

7. Οι κάτοχοι σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνδέονται σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένο δίκτυο των οποίων οι άδειες παραγωγής έχουν παραταθεί, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4685/2020 (Α' 92) και για τους οποίους σταθμούς είχαν εκδοθεί οριστικές προσφορές σύνδεσης, δύνανται να υποβάλλουν αίτημα χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η οριστική προσφορά σύνδεσης χορηγείται κατά προτεραιότητα και κατά παρέκκλιση της νομοθεσίας περί κορεσμένου δικτύου.

Άρθρο 133
Ρυθμίσεις αδειών αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων - Τροποποίηση της παρ. 6 και προσθήκη παρ. 40 στο άρθρο 2 του ν. 2289/1995

1. Στην παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995 (Α' 27) τροποποείται το πρώτο εδάφιο, προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην πρόσκληση, η Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. χορηγεί την άδεια αναζήτησης, με απόφασή της που εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για διάρκεια μέχρι δεκαοκτώ (18) μηνών, η οποία δύναται να παρατείνεται όταν η προβλεπόμενη στην άδεια διάρκεια δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, εφόσον αυτές έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με την άδεια. Το πρώτο εδάφιο καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος άδειες, ακόμη και εάν έχει λήξει η διάρκειά τους. Η προς αναζήτηση περιοχή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερις χιλιάδες (4.000) τετραγωνικά χιλιόμετρα προκειμένου για την ξηρά και τα είκοσι χιλιάδες (20.000) τετραγωνικά χιλιόμετρα προκειμένου για τη θάλασσα. Τα ανωτέρω όρια δεν ισχύουν για την περίπτωση εκτέλεσης σεισμικών ή άλλων γεωφυσικών και γεωλογικών μεθόδων ερευνών μη αποκλειστικής χρήσης.»

2. Στο άρθρο 2 του ν. 2289/1995 προστίθεται νέα παρ. 40 ως εξής:

«40. Δεν θεωρείται χορήγηση άδειας αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης κατά την έννοια του παρόντος:

α) η χορήγηση των αδειών αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης που οφείλεται απλώς και μόνο σε μεταβολή της επωνυμίας ή της ιδιοκτησίας του φορέα, ο οποίος κατέχει ισχύουσα άδεια ή σε μεταβολή της σύνθεσης του εν λόγω φορέα ή μεταβίβασης της άδειας ή εκχώρηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν,

β) η χορήγηση άδειας αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης σε φορέα ο οποίος κατέχει άλλης μορφής άδεια, εφόσον το γεγονός ότι ο φορέας κατέχει τέτοιου είδους άδεια συνεπάγεται το δικαίωμα χορήγησης του δικαιώματος της παρ. 1,

γ) η απόφαση της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε., η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία λαμβάνεται στο πλαίσιο της αδειοδότησης και η οποία αφορά στην έναρξη, διακοπή, παράταση ή παύση των δραστηριοτήτων της χορηγηθείσας άδειας.»

Άρθρο 134
Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της αποτελεσματικής λειτουργίας, εσωτερικής οργάνωσης και ανεξαρτησίας της ΡΑΕ - Τροποποίηση των άρθρων 40 και 45 του ν. 4001/2011

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4001/2011 (Α' 179) τροποποιείται το τέταρτο εδάφιο, προστίθενται δύο νέα εδάφια σε συνέχεια του τετάρτου εδαφίου και πέντε νέα εδάφια σε συνέχεια του έκτου εδαφίου, στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου καταργούνται τα εδάφια πρώτο και δεύτερο και οι παρ. 1 και 2 διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Η Γραμματεία της ΡΑΕ διαρθρώνεται σε Διευθύνσεις, Τμήματα, Γραφείο Προέδρου, Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου. Τα ανωτέρω αυτοτελή Γραφεία, επιπέδου Διεύθυνσης, υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο της ΡΑΕ και οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ. Τη διεύθυνση των Γραφείων αναλαμβάνει μέλος της Γραμματείας της ΡΑΕ είτε Ειδικός Επιστήμονας είτε Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που επιλέγεται από τον Πρόεδρο της ΡΑΕ χωρίς άλλη διαδικασία. Τα ανωτέρω Γραφεία στελεχώνονται με απόφαση του Προέδρου της ΡΑΕ από μέλη της Γραμματείας της. Επιπροσθέτως, το Γραφείο Προέδρου στελεχώνεται και από ειδικούς συνεργάτες της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 3428/ 2005 (Α' 313), οι οποίοι εξομοιώνονται ως

προς το νομικό καθεστώς τους προς τους μετακλητούς υπαλλήλους. Ειδικότερα, όσον αφορά στα εργασιακά τους ζητήματα γίνεται αντιστοίχιση με το καθεστώς του λοιπού προσωπικού της Γραμματείας της ΡΑΕ, ενώ όσον αφορά στα μισθολογικά ζητήματα εφαρμόζεται η παρ. 6β του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α' 176), ανάλογα με την περίπτωση, με απόφαση του Πρόεδρου της ΡΑΕ. Η πρόσληψη στις θέσεις αυτές γίνεται με απόφαση του Προέδρου της ΡΑΕ χωρίς άλλη διαδικασία. Δύο από τις ανωτέρω θέσεις μετακλητών υπαλλήλων επιτρέπεται να καλύπτονται και με απόσπαση υπαλλήλων, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου τομέα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 41. Η απόσπαση διενεργείται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο, ύστερα από αίτημα του Προέδρου της ΡΑΕ, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Οι αποδοχές του υπαλλήλου που αποσπάται σε θέση μετακλητού καταβάλλονται από τη ΡΑΕ και διέπονται από όσα ορίζονται στο παρόν. Οι αποδοχές δεν είναι χαμηλότερες από τις αποδοχές της οργανικής θέσης του υπαλλήλου, λαμβανομένης υπόψη της μισθολογικής ωρίμανσης και εξέλιξης της θέσης αυτής ή, εφόσον υπάρχει, προσωπικής διαφοράς αποδοχών. Η απόσπαση λήγει αυτοδίκαια ταυτόχρονα με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του Προέδρου που αιτήθηκε την απόσπαση.

Η ΡΑΕ δύναται να καταβάλλει, σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα, δικαστικά έξοδα και έξοδα νομικής υποστήριξης των μελών ή του προσωπικού της για ζητήματα που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους στην Αρχή. Η καταβολή των δαπανών βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΡΑΕ και γίνεται κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων προσώπων και με βάση τα κατά περίπτωση νόμιμα παραστατικά, με μόνη προϋπόθεση, πριν από την καταβολή των δαπανών αυτών από την Αρχή, να έχει προηγηθεί σχετική εγκριτική απόφαση για την πραγματοποίηση της δαπάνης, κατά περίπτωση από την Ολομέλεια ή τον Πρόεδρο της ΡΑΕ, και να έχει αναληφθεί η σχετική δημοσιονομική υποχρέωση με απόφαση του διατάκτη.

Ειδικότερα, η δικαστική υπεράσπιση και νομική υποστήριξη των μελών της ΡΑΕ και του προσωπικού που υπηρετεί και απασχολείται στη Γραμματεία της ΡΑΕ με οποιαδήποτε έννομη σχέση, όταν ενάγονται ή κατηγορούνται για πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται αποκλειστικά στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους, ανατίθεται, εφόσον οι ανωτέρω το επιθυμούν, σε εξωτερικό δικηγόρο που ορίζεται από την Ολομέλεια της ΡΑΕ, με εξαίρεση τις πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες στρέφονται κατά της ιδίας. Η ΡΑΕ καλύπτει τη σχετική δαπάνη, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται στη συγκεκριμένη απόφαση και δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες του Κώδικα Δικηγόρων και των παραρτημάτων αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν. Το ενδιαφερόμενο μέλος της ΡΑΕ και τα μέλη του προσωπικού της Γραμματείας της ΡΑΕ μπορούν διαζευκτικά να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες άλλου δικηγόρου της επιλογής τους. Το μέλος ή ο υπάλληλος, ο οποίος καταδικάζεται αμετακλήτως ή εις βάρος του οποίου εκδίδεται αμετάκλητη δικαστική απόφαση, με την οποία γίνεται δεκτή η σε βάρος τους ασκηθείσα αγωγή, είναι υποχρεωμένος να επιστρέφει άτοκα στη ΡΑΕ το σύνολο της δαπάνης που η Αρχή έχει καταβάλει για τη δικαστική υπεράσπισή του. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τα μέλη της ΡΑΕ, των οποίων έληξε η θητεία, καθώς και για το προσωπικό της Γραμματείας της ΡΑΕ, το οποίο αποχώρησε από την ΡΑΕ.»

2. Με απόφαση του Προέδρου της ΡΑΕ τοποθετούνται τα μέλη της Γραμματείας της ΡΑΕ κατά Διευθύνσεις και Τμήματα.

3. Στο άρθρο 45 του ν. 4001/2011 εισάγεται τίτλος και αντικαθίστανται οι παρ. 1 και 2 ως εξής:

«Άρθρο 45
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/72 (άρθρο 35),
την Οδηγία 2019/944 (άρθρο 57)
και την Οδηγία 2009/73 (άρθρο 39)

1. Με απόφαση της ΡΑΕ, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ.

2. Με τον Κανονισμό της παρ. 1 και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, καθορίζονται τα εξής:

α) η εσωτερική λειτουργία της ΡΑΕ και ιδίως, η διαδικασία των συνεδριάσεων και της λήψης αποφάσεων,

β) ο τρόπος λειτουργίας του υπηρεσιακού συμβουλίου και του πειθαρχικού συμβουλίου της ΡΑΕ,

γ) ο τρόπος διαχείρισης των πόρων της ΡΑΕ και κάθε αναγκαίο ζήτημα, σχετικά με την οικονομική διαχείριση της ΡΑΕ και τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών,

δ) ο τρόπος και η διαδικασία για την αξιολόγηση του προσωπικού της Γραμματείας της ΡΑΕ, καθώς και των εμμίσθων δικηγόρων της Αρχής,

ε) η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής Προϊσταμένων,

στ) οι λεπτομέρειες σχετικά με την πειθαρχική διαδικασία σε βάρος των μελών της ΡΑΕ,

η) οι κανόνες δεοντολογίας που διέπουν τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων των μελών της ΡΑΕ, του προσωπικού της Γραμματείας της, καθώς και των συνεργατών της,

θ) οι διαδικασίες σχετικά με την έγκριση των μετακινήσεων των μελών της ΡΑΕ και του προσωπικού της,

ι) τα θέματα που αφορούν στη δημόσια διαβούλευση, τις ελάχιστες προϋποθέσεις δημοσιότητας και το περιεχόμενο αυτής, τη διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια,

ια) κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία και την οργάνωση των υπηρεσιών της ΡΑΕ, που δεν ρυθμίζεται από τον Οργανισμό της Αρχής, που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α'133).»

Άρθρο 135
Θέσπιση Μηχανισμού Παρακολούθησης και Εποπτείας Αγορών από τη ΡΑΕ - Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4001/2011 και του άρθρου 6 του ν. 4425/2016

1. Η παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4001/2011 (Α' 179) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η ΡΑΕ δύναται:

(α) να εκδίδει μη δεσμευτικές προς τρίτους οδηγίες και κατευθύνσεις σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της και τον τρόπο άσκησης αυτών, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου του νόμου αυτού και η πληρέστερη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων,

(β) ιδίως, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της για την παρακολούθηση, εποπτεία και ρύθμιση των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας και προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία τους υπό συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, βάσει του ενωσιακού και εθνικού πλαισίου για την ενέργεια, να θεσπίσει «Μηχανισμό Παρακολούθησης και Εποπτείας Αγορών», ο οποίος εκδίδεται με απόφαση της Αρχής, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην απόφαση αυτήν εξειδικεύονται ιδίως τα εργαλεία, οι μεθοδολογίες, οι δείκτες και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται, προκειμένου να αναγνωρίζονται καταχρηστικές πρακτικές από την πλευρά των Συμμετεχόντων, οι οποίες οδηγούν σε χειραγώγηση της αγοράς, ιδίως μέσω της συστηματικής πώλησης κάτω του κόστους, με αποτέλεσμα την πραγματοποίηση συναλλαγών ή την έκδοση εντολών διαπραγμάτευσης με τις οποίες δίδονται ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με την προσφορά, τη ζήτηση ή την τιμή ενεργειακών προϊόντων. Η ΡΑΕ συλλέγει και επεξεργάζεται τα ανωτέρω στοιχεία, λαμβάνοντας μέριμνα για τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας των ευαίσθητων εμπορικών στοιχείων.»

2. Στο άρθρο 6 του ν. 4425/2016 (Α' 185) προστίθεται παρ. 2α, ως εξής:

«2α. Η ΡΑΕ, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, εκ του ενωσιακού και εθνικού πλαισίου για την ενέργεια αναφορικά με την παρακολούθηση, εποπτεία και ρύθμιση των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας και με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους υπό συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, δύναται να θεσπίσει «Μηχανισμό Παρακολούθησης και Εποπτείας Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας». Ο Μηχανισμός Παρακολούθησης και Εποπτείας Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας εκδίδεται με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης. Με την απόφαση εξειδικεύονται τα εργαλεία, οι μεθοδολογίες, οι δείκτες και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται, προκειμένου να αναγνωρίζονται καταχρηστικές πρακτικές από την πλευρά των Συμμετεχόντων, οι οποίες οδηγούν σε χειραγώγηση της αγοράς, ιδίως μέσω της συστηματικής πώλησης κάτω του κόστους, με αποτέλεσμα την πραγματοποίηση συναλλαγών ή την έκδοση εντολών διαπραγμάτευσης με τις οποίες δίδονται ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με την προσφορά, τη ζήτηση ή την τιμή ενεργειακών προϊόντων. Η Αρχή συλλέγει και επεξεργάζεται τα ανωτέρω στοιχεία, λαμβάνοντας μέριμνα για τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας των ευαίσθητων εμπορικών στοιχείων.»

Άρθρο 136
Πλαίσιο Προτεραιότητας χορήγησης προσφοράς Σύνδεσης στον Διαχειριστή του Συστήματος - Αντικατάσταση του άρθρου 8β του ν. 3468/2006

Στο άρθρο 8β του ν. 3468/2006 (Α' 129) τροποποιούνται τα εδάφια δεύτερο έως έκτο και το άρθρο 8β διαμορφώνεται ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζεται ειδικό πλαίσιο προτεραιότητας στην χορήγηση οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τον Διαχειριστή του Δικτύου, κατά παρέκκλιση από το πρώτο και τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 8 του παρόντος. Με την ως άνω απόφαση καθορίζεται το ειδικό πλαίσιο προτεραιότητας στη χορήγηση οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τον Διαχειριστή του Συστήματος. Το ειδικό πλαίσιο προτεραιότητας δύναται να διαφοροποιείται μεταξύ Διαχειριστή Συστήματος και Διαχειριστή Δικτύου.

Με την ίδια απόφαση τίθενται όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί σε συγκεκριμένες κατηγορίες σταθμών που λαμβάνουν προτεραιότητα και ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της.

Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται και τα χρονικά διαστήματα εντός των οποίων ο Διαχειριστής του Δικτύου και ο Διαχειριστής του Συστήματος έχουν υποχρέωση να χορηγήσουν μη δεσμευτική Προσφορά Σύνδεσης από την κατάθεση σχετικού αιτήματος και οριστική Προσφορά Σύνδεσης από την προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Ειδικότερα για τις περιοχές με κορεσμένα δίκτυα, όπως αυτές διαπιστώνονται με απόφαση της ΡΑΕ που εκδίδεται μετά από εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4685/2020 (Α' 92), ή έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, το ειδικό πλαίσιο προτεραιότητας δύναται να καθορίζεται με την ως άνω απόφαση και σε κάθε περίπτωση δεν διαφοροποιείται για τις περιπτώσεις που αφορούν είτε στον Διαχειριστή του Δικτύου είτε στον Διαχειριστή του Συστήματος.

Η προτεραιότητα που καθορίζεται με την απόφαση του παρόντος ισχύει κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 (Α' 122), του ν. 3894/2010 (Α' 204), του ν. 4608/2019 (Α' 66) και της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4513/2018 (Α' 9), καθώς και του πρώτου και τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 8 του παρόντος.

Η απόφαση του παρόντος άρθρου δύναται να καθορίζει τον τρόπο εξέτασης για τις περιπτώσεις των εκκρεμών αιτήσεων για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης κατά την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής.

Έως την έναρξη ισχύος της απόφασης του παρόντος άρθρου, ο αρμόδιος Διαχειριστής προβαίνει στη χορήγηση Προσφορών Σύνδεσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

Άρθρο 137
Εγγυητική Επιστολή Βεβαίωσης Παραγωγού - Προσθήκη άρθρου 11Α στον ν.4685/2020

Στον ν. 4685/2020 (Α'92), μετά το άρθρο 11, προστίθεται άρθρο 11Α ως ακολούθως:

«Άρθρο 11Α
Εγγυητική Επιστολή Βεβαίωσης Παραγωγού

1. Για τη χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, απαιτείται η προσκόμιση «Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού».

2. Η Εγγυητική Επιστολή Βεβαίωσης Παραγωγού αποτελεί στοιχείο τυπικής πληρότητας της αίτησης χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων. Αντίγραφο της Εγγυητικής Επιστολής υποβάλλεται ηλεκτρονικά ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης. Η πρωτότυπη Εγγυητική Επιστολή προσκομίζεται σε φυσική μορφή ή αποστέλλεται με αποδεικτικό παραλαβής στον Φορέα Αδειοδότησης κατά τη Φάση Α' εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

3. Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού ορίζεται σε τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ ανά μεγαβάτ (35.000 /MW) μέγιστης ισχύος παραγωγής.

Το συνολικό ποσό της απαιτούμενης για τον σταθμό Εγγυητικής Επιστολής, δύναται να καλύπτεται από περισσότερες της μίας Εγγυητικές Επιστολές.

Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής δύναται να αλλάζει με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4. Σε περιπτώσεις αύξησης της αναγραφόμενης στη Βεβαίωση ή στη Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή στην άδεια παραγωγής μέγιστης ισχύος παραγωγής, ο αιτών οφείλει να αυξήσει το συνολικό ύψος της ή των Εγγυητικών Επιστολών Βεβαίωσης Παραγωγού.

5. Η Εγγυητική Επιστολή Βεβαίωσης Παραγωγού, επιστρέφεται στις κάτωθι περιπτώσεις:

α) με την υποβολή πλήρους αιτήματος χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή. Για τον σκοπό αυτόν ο Διαχειριστής χορηγεί βεβαίωση πληρότητας υποβολής αίτησης χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης,

β) κατόπιν αιτήματος του κατόχου της Βεβαίωσης. Στην περίπτωση αυτή παύει αυτοδικαίως να ισχύει η Βεβαίωση Παραγωγού ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων, καθώς και κάθε άδεια που έχει εκδοθεί για τον σταθμό αυτόν,

γ) κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου στο διάστημα από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων απορρίπτεται.

6. Εντός ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος η ΡΑΕ, με απόφασή της, καθορίζει το υπόδειγμα της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού και δύναται να ρυθμίζει ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διάρκεια, την υποβολή, την ανανέωση και την επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού.

7. α) Οι κάτοχοι αδειών παραγωγής σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., Βεβαιώσεων Παραγωγού, Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος ή θα εκδοθούν μέχρι την 28η.02.2022 και για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι την 28η.02.2022 πλήρες αίτημα χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης, οφείλουν να προσκομίσουν την Εγγυητική Επιστολή Βεβαίωσης Παραγωγού μέχρι την 28η.02.2022, προκειμένου να διατηρηθούν σε ισχύ οι Άδειες Παραγωγής οι Βεβαιώσεις Παραγωγού ή οι Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού μέχρι την ως άνω προθεσμία παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν οι Άδειες Παραγωγής, οι Βεβαιώσεις Παραγωγού ή η Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων, καθώς και κάθε

άδεια που έχει εκδοθεί για τον σταθμό και αφορά στις ως άνω άδειες.

β) Ειδικά οι κάτοχοι Βεβαιώσεων Παραγωγού οι οποίοι έχουν καταβάλει το Τέλος του άρθρου 17 για την έκδοση της Βεβαίωσης Παραγωγού, δύνανται μέχρι την 31η.12.2021 να δηλώσουν, με ανέκκλητη δήλωσή τους προς τον Φορέα Αδειοδότησης κατά τη Φάση Α', ότι δεν επιθυμούν τη διατήρηση της Βεβαίωσης Παραγωγού και αιτούνται την επιστροφή του τέλους του άρθρου 17 το οποίο έχουν καταβάλει. Με την υποβολή της ανέκκλητης δήλωσης παύει αυτοδικαίως να ισχύει η Βεβαίωση Παραγωγού ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων, καθώς και κάθε άδεια που έχει εκδοθεί για τον σταθμό αυτόν. Στην περίπτωση αυτή, το Τέλος επιστρέφεται από την Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. σε τραπεζικό λογαριασμό του κατόχου της Βεβαίωσης που δηλώνεται στην ως άνω ανέκκλητη δήλωση, μέχρι την 31η.01.2022.

8. Από την υποχρέωση προσκόμισης της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού, εξαιρούνται οι κάτωθι κατηγορίες σταθμών:

α) οι σταθμοί με μέγιστη ισχύ παραγωγής μικρότερη ή ίση του ενός (1) μεγαβάτ (MW),

β) οι σταθμοί που είναι ενταγμένοι στις στρατηγικές επενδύσεις του ν. 3894/2010 (Α' 204) και του ν. 4608/2019 (Α' 66) πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος ή έχουν υποβάλει αίτηση στην εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» για τον χαρακτηρισμό τους ως στρατηγικών επενδύσεων πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος,

γ) οι σταθμοί Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, ιδρυμάτων, καθώς και νομικών πρόσωπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς σκοπού, πλην των ενεργειακών κοινοτήτων, όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας, σχολεία και όλων των βαθμίδων.

9. Οι σταθμοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ5/Φ1/οικ.17951/8.12.2000 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (Έκδοση 1)» (Β' 1498), δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 138
Αναστολή προθεσμιών για Διασφάλιση Υλοποίησης Ειδικών Έργων για σταθμούς γεωθερμίας - Τροποποίηση της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4685/2020

Στο τέλος της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4685/2020 (Α' 92) προστίθεται δύο νέα εδάφια ως εξής:

«Επίσης, ειδικά για τους σταθμούς της περ. γ' της παρ. 5 του άρθρου 10, η άδεια παραγωγής των οποίων εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3468/2006 (Α' 129), οι προθεσμίες της περ. α' εκκινούν και υπολογίζονται μετά την έγκριση του τελικού προγράμματος εκμετάλλευσης, το οποίο προβλέπεται στους όρους της οικείας πράξης, όπως εκάστοτε ισχύει, δυνάμει της οποίας έχει παραχωρηθεί στον παραγωγό το δικαίωμα έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης του γεωθερμικού δυναμικού για την περιοχή στην οποία αφορά η οικεία άδεια παραγωγής. Ο παραγωγός ενημερώνει αμελλητί, και σε κάθε περίπτωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, τη ΡΑΕ για την ημερομηνία έγκρισης του τελικού προγράμματος εκμετάλλευσης.»

Άρθρο 139
Ακατάσχετο προκαταβολών και ενδιάμεσων πληρωμών στο Πρόγραμμα Στήριξης και Ανάπτυξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Πράσινου Ταμείου

Οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές της ενίσχυσης που λαμβάνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται δικαιούχοι της δράσης «Πρόγραμμα Στήριξης και Ανάπτυξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Άξονα Προτεραιότητας 6 του Συνεχιζόμενου Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας», δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην περίπτωση αυτήν παραμένουν σε ισχύ οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης. Οι τελικές πληρωμές των ανωτέρω δικαιούχων, μετά την ολοκλήρωση του έργου, δύνανται να κατάσχονται, να υπόκεινται σε παρακράτηση και να συμψηφίζονται με οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία και καταβάλλονται με την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Το συνολικό ποσό που κατάσχεται, παρακρατείται ή συμψηφίζεται σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του ποσού της τελικής πληρωμής. Ο διατάκτης της πληρωμής κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πληρωμής ορίζει ότι η ενίσχυση αυτή εμπίπτει στις ρυθμίσεις του παρόντος, καθώς και αν η πληρωμή αφορά σε προκαταβολή, ενδιάμεση ή τελική πληρωμή. Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης σε τραπεζικές καταθέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ως άνω πληρωμές, τα πιστωτικά ιδρύματα εξετάζουν κάθε φορά, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιβολή της κατάσχεσης. Αντίστοιχα ρυθμίζονται οι ενισχύσεις που λαμβάνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται δικαιούχοι στο πλαίσιο δράσεων Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου, που επιτελούν τον ίδιο σκοπό.

Άρθρο 140
Αναβίωση οριστικών προσφορών σύνδεσης μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών από Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση του άρθρου 94 του ν. 4796/2021

1. Στο άρθρο 94 του ν. 4796/2021 (Α' 63) τροποποιούνται το πρώτο και τέταρτο εδάφιο, προστίθεται πέμπτο εδάφιο και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 94
Αναβίωση διοικητικών αδειών εγκατάστασης

Οι άδειες εγκατάστασης για σταθμούς βιομάζας ή βιοαερίου, καθώς και για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και την οργανική ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών, η ισχύς των οποίων έχει λήξει από την 1η.1.2020 μέχρι την 17η.4.2021, αναβιώνουν αυτοδικαίως μετά από γνωστοποίηση του ενδιαφερόμενου προς την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή. Η ως άνω γνωστοποίηση υποβάλλεται από την 26η.7.2021 μέχρι τις 6.8.2021 και η ημερομηνία υποβολής της λογίζεται ως η ημερομηνία έναρξης ισχύος της άδειας που αναβιώνει. Οι ως άνω άδειες ισχύουν για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης. Εντός του ανωτέρω διαστήματος, κατά τη διάρκεια του οποίου η άδεια βρίσκεται σε ισχύ, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν αίτημα παράτασης δυνάμει της υποπερ. α' της περ. α'.1 της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α' 129), προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αδειοδοτούσα αρχή. Σε περίπτωση, που οι οριστικές προσφορές σύνδεσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της παρούσας, έχουν λήξει από την 1η.1.2020 μέχρι την 17η.4.2021, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει μέχρι τις 6.8.2021 εκ νέου αίτημα για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης και ο αρμόδιος διαχειριστής χορηγεί κατά προτεραιότητα, εφόσον υπάρχει διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος, νέα προσφορά σύνδεσης, η οποία ισχύει για όσο χρονικό διάστημα παραμένει σε ισχύ η άδεια εγκατάστασης. Ο διαχειριστής του Δικτύου κατά τη χορήγηση της προσφοράς σύνδεσης θέτει όρο σύμφωνα με τον οποίο η συμβολή του σταθμού στο βραχυκύκλωμα στην έξοδο του σταθμού δεν υπερβαίνει το πενταπλάσιο της ονομαστικής ισχύος του σταθμού.»

2. Οι οριστικές προσφορές σύνδεσης μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών που αναπτύσσονται από Ο.Τ.Α. α' ή β' βαθμού, οι οποίες έπαυσαν να ισχύουν μετά την 1η.1.2020 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος λόγω μη προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με τον ν. 4152/2013 (Α' 107) εντός της προθεσμίας των δύο (2) μηνών από την έκδοσή τους, αναβιώνουν αυτοδίκαια εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν την εγγυητική επιστολή που προβλέπεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 141
Φορέας διαχείρισης δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4710/2020

Στην παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4710/2020 (Α' 142) τροποποιούνται τα τέσσερα τελευταία εδάφια και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού δύνανται να προκηρύσσονται δράσεις για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και των Η/Ο μέσω οικονομικών κινήτρων για την αγορά ή μίσθωση κάθε τύπου αμιγώς Η/Ο ή υβριδικών Η/Ο εξωτερικής φόρτισης με εκπομπές ρύπων έως 50γρ CO-,/χλμ., καθώς και για την προμήθεια και εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο. Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λήψη των οικονομικών κινήτρων, οι δικαιούχοι, η διάρκεια και οι διαδικασίες αίτησης, ένταξης, υλοποίησης και ολοκλήρωσης των δράσεων αυτών, ο φορέας και η πηγή χρηματοδότησης, ο υπεύθυνος φορέας υλοποίησης της δράσης καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή τους.

Με ίδια απόφαση, δύναται να καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λήψη οικονομικού κινήτρου με σκοπό:

α) την αντικατάσταση οχημάτων με καινούργια αμιγώς Η/Ο ή με υβριδικά Η/Ο εξωτερικής φόρτισης με εκπομπές ρύπων έως 50 γρ CO2/χλμ.,

β) την αντικατάσταση των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Οχημάτων (Ε.Δ.Χ.) - ΤΑΞΙ με καινούργια αμιγώς ηλεκτροκίνητα Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ ή με υβριδικά Η/Ο Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ εξωτερικής φόρτισης με εκπομπές ρύπων έως 50γρ CO2/χλμ.,

γ) την αντικατάσταση οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων με καινούργια αμιγώς Η/Ο ή υβριδικά Η/Ο εξωτερικής φόρτισης με εκπομπές ρύπων έως 50γρίΘ2/ χλμ. μικτού βάρους έως 3,5 τόνων,

δ) την απόσυρση των παλαιών αυτών οχημάτων από την κυκλοφορία κατά τις περ. α' και β' της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 (Α' 82) και της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4530/2018 (Α' 59) και την παράδοσή τους σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ή σε σημεία συλλογής κατά την έννοια του άρθρου 2 του π.δ. 116/2004 (Α'81). Ειδικά για τα Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ και τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνων δεν τίθεται ηλικιακό όριο απόσυρσης. Αυτά δεν αποχαρακτηρίζονται ούτε αντικαθίστανται από οχήματα με άλλη πηγή ενέργειας και ίδιες ή μικρότερες εκπομπές ρύπων από 50γρ CO2/ χλμ. πριν από την παρέλευση επτά (7) τουλάχιστον ετών από το έτος θέσης τους σε κυκλοφορία, χωρίς να συνυπολογίζεται το έτος αυτό.

Φορέας διαχείρισης των δράσεων της παρούσας ορίζεται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας («Επιτελική Δομή») ή το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου προβλέπονται οι αρμοδιότητες του εκάστοτε φορέα διαχείρισης, τα καθήκοντα και οι όροι διαχείρισης των δράσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα σχετικό με την ανάληψη, εκπλήρωση και εποπτεία της άσκησης των καθηκόντων που απορρέουν από αυτήν. Στην περίπτωση που ορίζεται η Επιτελική Δομή ως φορέας διαχείρισης, οι πόροι πιστώνονται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α' 133) στον λογαριασμό του έργου και ο φορέας διαχείρισης διαχειρίζεται τους πόρους αυτούς προς τον σκοπό της υλοποίησης των δράσεων της παρούσας. Ειδικά για τον ορισμό της Επιτελικής Δομής ως ενδιαμέσου φορέα για δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 εφαρμόζεται το άρθρο 13 του ν. 4314/2014 (Α' 265).»

Άρθρο 142
Αρμοδιότητες του Τμήματος Ορυκτολογίας και Πετρογραφίας (Τ.Ο.Π.) της Διεύθυνσης Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής (Δ.Ο.Π.Μ.Ε.) της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών - Τροποποίηση της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4602/2019

Η περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4602/2019 (Α'45) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) την επιμέλεια των μουσειακών συλλογών του Εθνικού Γεωλογικού Μουσείου της Αρχής,».

Άρθρο 143
Ρύθμιση θεμάτων ορισμού ΡΑΕ ως αρμόδιας αρχής για θέματα σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού - Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4001/2011

Στο άρθρο 12 του ν. 4001/2011 (Α' 179), α) στην παρ. 1 καταργούνται το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο και τίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, β) στην παρ. 2 προστίθενται δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο, γ) αντικαθίσταται η παρ. 3, δ) προστίθενται νέες παρ. 4 και 5 και το άρθρο 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η ΡΑΕ παρακολουθεί την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, ιδίως σε σχέση με το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης στην ελληνική αγορά ενέργειας, το επίπεδο της προβλεπόμενης μελλοντικής ζήτησης, το προβλεπόμενο πρόσθετο δυναμικό παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου, που βρίσκεται υπό προγραμματισμό ή υπό κατασκευή, την ποιότητα και το επίπεδο συντήρησης και αξιοπιστίας των συστημάτων μεταφοράς και των δικτύων διανομής και την εφαρμογή μέτρων για την κάλυψη της αιχμής ζήτησης, καθώς και τις συνθήκες της αγοράς ενέργειας σε σχέση με τη δυνατότητα ανάπτυξης νέου παραγωγικού δυναμικού. Για τους ανωτέρω σκοπούς, η ΡΑΕ δύναται, με απόφασή της, να συστήνει και να συγκροτεί επιτροπές και ομάδες εργασίας με συμμετοχή εκπροσώπων της, εκπροσώπων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των αρμόδιων Διαχειριστών, καθώς και εκπροσώπων τρίτων φορέων, σχετικών με την ενεργειακή αγορά.

2. Η ΡΑΕ παρακολουθεί την υλοποίηση των μέτρων διασφάλισης που λαμβάνονται σε περίπτωση αιφνίδιας κρίσης στην ενεργειακή αγορά ή όταν απειλούνται η σωματική ακεραιότητα ή η ασφάλεια των προσώπων, των μηχανημάτων ή των εγκαταστάσεων ή η αρτιότητα των Συστημάτων Ενέργειας. Για τη διαχείριση των ανωτέρω περιπτώσεων, συστήνεται και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Επιτροπή Συντονισμού Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης» («Ε.Σ.Μ.Ε.Α.»), η οποία αποτελείται από (α) έναν (1) εκπρόσωπο της ΡΑΕ με τον αναπληρωτή του, (β) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον αναπληρωτή του, (γ) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με τον αναπληρωτή του, και (δ) εκπροσώπους των αρμόδιων, κατά περίπτωση, Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς ή Δικτύων Διανομής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, καθορίζονται ο Κανονισμός Λειτουργίας και οι αρμοδιότητες της Ε.Σ.Μ.Ε.Α., καθώς και η δυνατότητα συμμετοχής, αποκλειστικά για σκοπούς διαβούλευσης και ενημέρωσης, εκπροσώπων τρίτων φορέων σε αυτήν, καθώς και άλλες λεπτομέρειες. Η ΡΑΕ δύναται να ζητεί την γνώμη της Ε.Σ.Μ.Ε.Α. κατά την εκπόνηση και κατάρτιση των σχεδίων που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4.

3. Η ΡΑΕ ορίζεται ως η Αρμόδια Αρχή (Competent Authority) για την διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1938 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και με

την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 994/2010 (L 280). Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1938, η ΡΑΕ διενεργεί «Εθνική Εκτίμηση Επικινδυνότητας» των σχετικών κινδύνων που επηρεάζουν την ασφάλεια εφοδιασμού της Χώρας με φυσικό αέριο και «Κοινή Εκτίμηση Επικινδυνότητας» για τις ομάδες κινδύνου, στις οποίες συμμετέχει σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Κανονισμού. Η Εθνική Εκτίμηση Επικινδυνότητας και οι Κοινές Εκτιμήσεις Επικινδυνότητας κοινοποιούνται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1938, η ΡΑΕ καταρτίζει Σχέδιο Προληπτικής Δράσης και Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, τα οποία δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιούνται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

4. Η ΡΑΕ ορίζεται ως η Αρμόδια Αρχή (Competent Authority) για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/941 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (L 158). Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/941, η ΡΑΕ προσδιορίζει συναφή εθνικά σενάρια κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία κοινοποιεί στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/941, η ΡΑΕ εκπονεί σχέδιο ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων, το οποίο δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και κοινοποιείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

5. Η ΡΑΕ ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τον καθορισμό της ενιαίας εκτίμησης της «αξίας της απώλειας φορτίου» (Value of lost load - VOLL), σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 (L 158). Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν γνώμης της ΡΑΕ, καθορίζεται το «κόστος νέας εισόδου» (Cost of new entry - CONE). Ομοίως, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν γνώμης της ΡΑΕ, καθορίζονται το «Πρότυπο Αξιοπιστίας» (Reliability Standard) και η μεθοδολογία καθορισμού της ποσότητας ισχύος που εντάσσεται στον μηχανισμό διασφάλισης ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943.»

Άρθρο 144
Θέματα προσωπικού και διοίκησης των εταιρειών Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. και των συνδεδεμένων αυτής

1. Τα άρθρα 3 και 4 του ν. 4643/2019 (Α'193) εφαρμόζονται αναλογικά και για τις προσλήψεις προσωπικού στην εταιρεία Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες.

2. Η παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α'176) δεν έχει εφαρμογή στις αμοιβές των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών, που προσλαμβάνονται σύμφωνα με την παρ. 1 της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ.

Άρθρο 145
Κάλυψη οργανικών θέσεων στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. - Τροποποίηση των άρθρων 4 και 7 του ν. 4643/2019

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4643/2019 (Α' 193) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, διαγράφεται η λέξη «σήμερα» από το τελευταίο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η πλήρωση οργανικών θέσεων Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών και Βοηθών Διευθυντών /Διευθυντών Κλάδων γίνεται κατόπιν δημόσιας προκήρυξης με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Δ.Ε.Η. Α.Ε. με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέχρι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ. Η πλήρωση των οργανικών θέσεων των ανωτέρω δύναται να γίνει και με τοποθέτηση σε αυτές στελεχών της αυτής ιεραρχικής στάθμης (παράλληλη μετακίνηση), τα οποία έχουν αναλάβει την οργανική τους θέση κατόπιν δημόσιας προκήρυξης, ομοίως με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Δ.Ε.Η. Α.Ε., για το υπόλοιπο του χρόνου διάρκειας της συναφθείσας σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης για μια φορά. Η διαδικασία πρόσληψης και η πολιτική αποδοχών των στελεχών εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από Εισήγηση της Επιτροπής Προσλήψεων και Αμοιβών. Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται τα κριτήρια πρόσληψης, η διάρκεια, οι αποδοχές και οι λοιποί όροι των σχετικών συμβάσεων. Στη διαδικασία δύναται να συμμετέχει προσωπικό της εταιρείας και υποψήφιοι εκτός εταιρείας. Σε περίπτωση πλήρωσης της θέσης από προσωπικό της εταιρείας, οι αποδοχές της παρούσας δεν διατηρούνται μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπον αποχώρηση του στελέχους από τη θέση. Ειδικά οι θέσεις Βοηθών Διευθυντών και Διευθυντών Κλάδων που δύνανται να καλύπτονται κατά την παρούσα, δεν μπορεί να υπερβαίνουν ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνόλου των προβλεπόμενων θέσεων των Βοηθών Διευθυντών/Διευθυντών Κλάδων αντίστοιχα.»

2. Στο άρθρο 7 του ν. 4643/2019, προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

«5. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και διαδικασίας, για μεμονωμένες περιπτώσεις μεταφοράς προσωπικού από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., η μετακίνηση πραγματοποιείται με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο εταιρειών μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου προς αυτά, η οποία υποβάλλεται μέχρι την 31η.12.2021. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από την εταιρεία προέλευσης, αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν.»

Άρθρο 146
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζεται η θέση σε κανονική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος της παρ. 3 του άρθρου 132, προκειμένου για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής της περ. γ' της παρ. 3 του ως άνω άρθρου και δύναται να καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 147
Μεταβατικές διατάξεις

Έως τη σύσταση της «Επιτροπής Συντονισμού Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης» («ΕΣΜΕΑ») της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4001/2011 (Α' 179), εξακολουθούν να ισχύουν όσα προβλέπονται για την ομώνυμη επιτροπή στην από 30-31.5.2019 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση επικαιροποιημένου Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1938 του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 994/2010» (Β' 2501).

ΜΕΡΟΣ Θ'
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΔΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 148
Επίλυση ιδιοκτησιακού καθεστώτος δασών, δασικών εκτάσεων και χορτολιβαδικών εκτάσεων των περιοχών του άρθρου 62 του ν. 998/1979 - Τροποποίηση της περ. δ' της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979

Το τρίτο εδάφιο της περ. δ' της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α' 289) τροποποιείται και η περ. δ' διαμορφώνεται ως εξής:

«δ) Η αναγνώριση της κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των εκτάσεων αυτών υπάγεται στην αρμοδιότητα των προβλεπομένων στο άρθρο 8 του παρόντος νόμου Συμβουλίων και των πολιτικών δικαστηρίων. Οι υποθέσεις που προσάγονται στα Συμβούλια, κρίνονται κατά τις διατάξεις του α.ν. 1539/1938 (Α' 488), όπως ισχύει. Ειδικά η διοικητική αναγνώριση της κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των ανωτέρω εκτάσεων, που κείνται στις περιοχές του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62, διενεργείται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8Α συμβούλια, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 8Α.»

Άρθρο 149
Διατάξεις για τη διοικητική αναγνώριση της ιδιοκτησίας στις περιοχές του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 62 του ν. 998/1979 - Προσθήκη άρθρου 8Α στον ν. 998/1979

1. Μετά το άρθρο 8 του ν. 998/1979 (Α' 289) προστίθεται άρθρο 8Α, ως εξής:

«Άρθρο 8Α
Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών, Δασικών, Χορτολιβαδικών και Βραχωδών Εκτάσεων (ΣΙΔΧΒΕ) που κείνται στις περιοχές του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62 του ν. 998/1979

1. Για τη διοικητική αναγνώριση εκ μέρους του Δημοσίου της κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων ιδιωτών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου επί των δασών, των δασικών εκτάσεων και των εκτάσεων των παρ. 5α και 5β του άρθρου 3, που κείνται στις περιοχές του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62, συνιστώνται τουλάχιστον τέσσερα (4) Συμβούλια Ιδιοκτησίας, που έχουν αντίστοιχα ως έδρα την Κέρκυρα, το Ηράκλειο Κρήτης, τη Μυτιλήνη και τον Πειραιά.

Η τοπική αρμοδιότητα εκάστου των ανωτέρω συμβουλίων εκτείνεται:

α) του πρώτου, στις περιφέρειες των Πρωτοδικείων των Ιονίων Νήσων,

β) του δεύτερου, στις περιφέρειες των Πρωτοδικείων της Κρήτης,

γ) του τρίτου, στις περιφέρειες των Πρωτοδικείων των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου, Σάμου και Χίου και,

δ) του τέταρτου, στις περιφέρειες των Πρωτοδικείων Κυκλάδων, στις νήσους Κύθηρα και Αντικύθηρα και στην περιοχή της Μάνης, όπως αυτή ορίζεται από τα διοικητικά όρια των Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης.

2. Έκαστο Συμβούλιο Ιδιοκτησίας αποτελείται από :

α) έναν πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο ή έναν δικηγόρο τουλάχιστον παρ' εφέταις, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του,

β) τον προϊστάμενο της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του και

γ) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασών της έδρας του Συμβουλίου, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Ο πρόεδρος και τα μέλη των ως άνω συμβουλίων με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης επί διετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Η συνεδρίαση μπορεί να διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη.

3. Τα Συμβούλια Ιδιοκτησίας της παρ. 1 επιλαμβάνονται της αναγνωρίσεως της κυριότητας ή άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος, με αίτηση του ενδιαφερομένου ιδιώτη ή νομικού προσώπου, επί τη βάσει προσκομιζομένων υπ' αυτών νόμιμα μεταγεγραμμένων τίτλων ιδιοκτησίας, οι οποίοι έχουν συνταχθεί το αργότερο μέχρι την 1η.7.2001, έστω και αν έχουν μεταγραφεί μεταγενέστερα και οι οποίοι συνοδεύονται από τοπογραφικά διαγράμματα, εξαρτημένα στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87), στα οποία αποτυπώνεται η περιγραφόμενη στους τίτλους έκταση όπως και επί τη βάσει όσων στοιχείων τηρούνται στη Δασική Υπηρεσία. Τα Συμβούλια μπορούν να ζητήσουν και την αποστολή από άλλες δημόσιες υπηρεσίες κάθε χρήσιμου εγγράφου ή άλλου στοιχείου ή να διατάξουν τη διενέργεια ειδικής έρευνας ή πραγματογνωμοσύνης προς διαμόρφωση ασφαλούς κρίσεως περί των προβαλλομένων ιδιωτικών δικαιωμάτων.

Περισσότερες αιτήσεις που αφορούν στην ίδια έκταση ή σε συνεχόμενα τμήματα, εξετάζονται από κοινού. Τα ως άνω Συμβούλια, μετά την ανάγνωση της εισηγήσεως του ορισθέντος εισηγητού, γνωμοδοτούν αιτιολογημένα επί εκάστης υποθέσεως. Η κρίση των Συμβουλίων σχηματίζεται με ελεύθερη εκτίμηση των ως άνω αποδεικτικών στοιχείων, υπόκειται δε στην έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δυναμένου να αποδεχθεί ή μη αυτή, εν όλω ή εν μέρει, αλλά επ' ωφελεία του Δημοσίου, όχι όμως και να τροποποιήσει αυτήν εις βάρος του Δημοσίου.

Σε περίπτωση που το δικαίωμα της κυριότητας επί των ανωτέρω εκτάσεων έχει καταχωρηθεί υπέρ ιδιωτών στα κτηματολογικά βιβλία των οικείων κτηματολογικών γραφείων και το Ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας επ' αυτών κατ' εφαρμογή της περ. ΙΙ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 (Α' 303), δεν ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Οικονομικών, και Δικαιοσύνης καθορίζονται ειδικότερα τα θέματα της συγκρότησης και εσωτερικής οργάνωσης των Συμβουλίων Ιδιοκτησίας, τα της λειτουργίας και της ενώπιον αυτών διαδικασίας προς κρίση των υποθέσεων και έκδοση των γνωμοδοτήσεών τους, περιλαμβανομένης και της εκπροσωπήσεως ή αυτοπρόσωπης παραστάσεως των ενδιαφερομένων, τα της συλλογής του αποδεικτικού υλικού και εξετάσεως μαρτύρων, τα της ανάθεσης πραγματογνωμοσύνης, τα της κοινοποιήσεως των γνωμοδοτήσεων στους ενδιαφερομένους και τις δημόσιες αρχές, τα της εκδόσεως και κοινοποιήσεως των υπουργικών αποφάσεων, όπως και τα της εκτελέσεως αυτών.

5. Μέχρι τη συγκρότηση των Συμβουλίων Ιδιοκτησίας της παρ. 1, αρμόδια για τη διοικητική αναγνώριση της κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των ανωτέρω εκτάσεων κατά τη διαδικασία της παρ. 3 είναι τα Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών του άρθρου 8.

6. Με την κοινή απόφαση της παρ. 4 είναι δυνατόν να ιδρύονται περισσότερα Συμβούλια Ιδιοκτησίας και να καθορίζονται η έδρα και η περιφέρεια εκάστου των ιδρυομένων Συμβουλίων.»

2. Το Ελληνικό Δημόσιο δεν ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων του κτηματολογικού δικαστή με τις οποίες αναγνωρίζεται η κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα ιδιωτών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου επί των ανωτέρω εκτάσεων, εφόσον δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότητάς του.

Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής, που εκδόθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και αναφέρονται στις παραπάνω εκτάσεις, ανακαλούνται από τότε που εκδόθηκαν.

Άρθρο 150
Επιτάχυνση της μελέτης και εκτέλεσης έργων προστασίας καμένων εκτάσεων με δασικό χαρακτήρα - Τροποποίηση της περ. στ' της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 998/1979

Στην περ. στ' της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 998/1979 (Α' 289), προστίθενται δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια και η περ. στ' διαμορφώνεται ως εξής:

«στ) Την κατ' απόλυτη προτεραιότητα και με τη διαδικασία του εξαιρετικά επείγοντος χαρακτήρα εκτέλεση των από το πρόγραμμα δασικών έργων προβλεπομένων κατασκευών και εργασιών. Το πρώτο εδάφιο ισχύει και για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση των έργων σε ό,τι αφορά στα αντιδιαβρωτικά - αντιπλημμυρικά έργα προστασίας καμένης έκτασης δασικού χαρακτήρα που έχει κηρυχθεί ή πληροί τις προϋποθέσεις για να κηρυχθεί αναδασωτέα. Τα ανωτέρω αποτελούν ειδικά δασοτεχνικά έργα, που προβλέπονται από το άρθρο 16 του παρόντος νόμου, υπάγονται στην παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 3208/2003 (Α' 303) και εξαιρούνται από το άρθρο 1 του ν. 4014/2011 (Α' 209). Οι ειδικότεροι όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια,

διαδικασίες, λοιπά τεχνικά ζητήματα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»

Άρθρο 151
Επιτρεπτές επεμβάσεις σε πάρκα και άλση - Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν. 998/1979

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2α του άρθρου 59 του ν. 998/1979 (Α' 289) τροποποιείται και η παρ. 2α διαμορφώνεται ως εξής:

«2α. Η παραχώρηση της χρήσεως πάρκου ή άλσους επιτρέπεται μόνο σε ο.τ.α. α' και β' βαθμού, με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας περιφερειακής δασικής υπηρεσίας, υπό τον όρο της μη μεταβολής του προορισμού ή της χρήσης της παραχωρούμενης έκτασης.

Επιτρέπονται έργα ή δραστηριότητες που είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία του πάρκου ή άλσους, όπως τα οριζόμενα στις περ. α', β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4067/2012 (Α' 79), η κατασκευή έργων κοινής ωφέλειας συμπεριλαμβανομένων και υπόγειων υδατοδεξαμενών, δραστηριότητες εστίασης και ήπιας αναψυχής περιορισμένης έκτασης, καθώς και η ανέγερση μικρών ναών γνωστών θρησκειών μέγιστου εμβαδού βάσης δεκαπέντε (15) τ.μ. που δεν αλλοιώνουν τον προορισμό τους.»

Άρθρο 152
Ιδιοκτησιακές ρυθμίσεις για τις δασικού και χορτολιβαδικού χαρακτήρα εκτάσεις των περιοχών του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62 του ν. 998/1979 - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3208/2003

Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 (Α' 303), προστίθεται περ. IV ως εξής:

«IV. Περιλαμβάνονται σε περιοχές του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62 του ν. 998/1979 (Α' 289), για τις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότητάς του, όπως πράξεις μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλης εκμετάλλευσης, αξιοποίησης και προστασίας της έκτασης ως δημόσιας και, συγχρόνως, οι διεκδικούντες την έκταση διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας, οι ίδιοι ή οι δικαιοπάροχοί τους, οι οποίοι έχουν συνταχθεί μέχρι την 1η.7.2001 το αργότερο, έστω και εάν έχουν μεταγραφεί μεταγενέστερα. Εκκρεμείς εμπράγματες αγωγές του Δημοσίου που αφορούν στις εν λόγω εκτάσεις και οι οποίες βασίζονται σε τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότητάς του, δεν επηρεάζονται από τη ρύθμιση του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που το δικαίωμα της κυριότητας επί των ανωτέρω εκτάσεων έχει καταχωρηθεί υπέρ ιδιωτών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στα κτηματολογικά βιβλία των οικείων κτηματολογικών γραφείων, το Ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας επ' αυτών και δεν ασκεί τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται στο άρθρο 6 του ν. 2664/1998 (Α' 275).»

Άρθρο 153
Κατάτμηση μεικτών δασικών και μη δασικών εκτάσεων - Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 3 του άρθρου 60 του ν.δ. 86/18.1.1969

Στην παρ. 3 του άρθρου 60 του ν.δ. 86/18.1.1969 «Δασικός Κώδιξ» (Α' 7) προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η μεταβίβαση αυτοτελών ιδιωτικών δασοτεμαχίων που δεν συνορεύουν μεταξύ τους, καθώς και η μεταβίβαση ιδανικού εξ αδιαιρέτου μεριδίου ιδιωτικού δάσους ή δασικής έκτασης δεν συνιστά κατάτμηση. Δρόμοι, αντιπυρικές ζώνες και άλλα τεχνικά έργα που κατασκευάζονται εντός δασών και δασικών εκτάσεων, καθώς και νομίμως κηρυσσόμενες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις δεν συνιστούν κατάτμηση αυτών. Η μεταβίβαση των αγροτικών εκτάσεων ευρύτερου κτήματος, στο οποίο περιέχονται και δασικές εκτάσεις, χωρίς την άδεια της παρ. 1 δεν συνιστά παράνομη κατάτμηση, ανεξάρτητα από το εάν τα τμήματα που προκύπτουν από τη μεταβίβαση είναι άρτια και οικοδομήσιμα.»

Άρθρο 154
Παράταση του χρόνου υποβολής δικαιολογητικών - τροποποίηση του άρθρου 68 του ν. 4512/2018

1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 23 του άρθρου 68 του ν. 4512/2018 (Α' 5) τροποποιείται και η παρ. 23 διαμορφώνεται ως εξής:

«23. Νομικά και φυσικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται λατομεία σχιστολιθικών πλακών σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 3851/2010 (Α' 85) προκειμένου να συνεχίσουν την εκμετάλλευση των λατομείων αυτών οφείλουν να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4442/2016 (Α' 230) μέχρι 1.7.2023. Για την πρώτη τριετία εφαρμογής των διατάξεων αυτών η εγγυητική επιστολή έναντι οφειλόμενων μισθωμάτων υπολογίζεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) των προβλεπόμενων πάγιων σύμφωνα με τον τύπο της παρ. 4 του άρθρου 45. Η κατάθεση της εγγυητικής επιστολής της παρ. 2 του άρθρου 55 για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος σύμφωνα με την εγκεκριμένη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 22 του παρόντος.»

2. Η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παρ. 23 αρχίζει από την 1.7.2021.

3. Η ίδια ως άνω χρονική παράταση ισχύει και για τα λατομεία των οποίων οι εγκρίσεις επέμβασης απορρίφθηκαν λόγω μη αποτύπωσης του λατομικού χώρου στους ορθοφωτοχάρτες του 1996, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 3851/2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 155
Ειδικοί όροι για τη διαμόρφωση και ανάπλαση του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου (ΕΑΚΗ - «ΛΙΝΤΟ»)

Στην εκτός σχεδίου έκταση ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, εμβαδού 20.157,41 τ.μ., όπως αυτή εμφαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα στον παρόντα, ορίζονται οι κάτωθι ειδικοί όροι:

α. Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 38,00%

β. Συντελεστής Δόμησης: 0,36

γ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 12,00 μ.

δ. Ελάχιστη απόσταση από τα όρια: ως έχει για τα υφιστάμενα κτίσματα,

0,00 μ. για τα φυλάκια εισόδου,

2,30 μ. για τα λοιπά νέα κτίσματα.

Άρθρο 156
Εγκαταστάσεις για την επεξεργασία αστικών αποβλήτων - Τροποποίηση της παρ. ΙΙ του άρθρου 21 του ν. 2742/1999

Στο τέλος της περ. 6 της παρ. ΙΙ του άρθρου 21 του ν. 2742/1999 (Α' 207) προστίθεται υποπερ. η' ως εξής:

«η. Οι απαραίτητες εγκαταστάσεις για την επεξεργασία αστικών αποβλήτων, εξαιρουμένης της διάθεσης, με τις ακόλουθες σωρευτικά απαιτούμενες προϋποθέσεις: α) να προβλέπονται στο εκάστοτε ισχύον Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), β) να συνορεύουν με την Ζώνη Ε3 που είναι περιοχή εγκαταστάσεων Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και κτηνιατρείου, γ) να βρίσκονται εντός της Ζώνης Α' και να καταλαμβάνουν κατά μέγιστο έκταση 0,3% της συνολικής έκτασης

της Ζώνης Α', και δ) έως την έναρξη λειτουργίας των ανωτέρων εγκαταστάσεων ανακύκλωσης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, ο οικείος Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες για τη λειτουργία του πρώην Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) Σχιστού ως περιβαλλοντικού πάρκου, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στο κοινό, και για όσο χρονικό διάστημα λειτουργούν οι εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων υπέχει υποχρέωση συντήρησης του περιβαλλοντικού πάρκου. Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις δύναται να καταλαμβάνουν και τμήμα της Ζώνης Ε3. Για τους όρους δόμησης εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις της νομοθεσίας για την εκτός σχεδίου δόμηση χωρίς περαιτέρω ειδικούς περιορισμούς.»

Άρθρο 157
Τουριστικά καταλύματα - Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 5 του άρθρου 17 του π.δ. 59/2018

Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 17 του π.δ. 59/2018 (Α' 114) και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Στις περιοχές των άρθρων 5, 6, 7 και 10 του από 23.2.1987 π.δ. (Δ' 166) από τη δημοσίευση του παρόντος, παράλληλα με τις χρήσεις γης που προβλέπονται από ισχύοντα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, ισχύουν και οι χρήσεις γης που προβλέπονται στα άρθρα 8, 11, 9 και 6 αντίστοιχα του παρόντος προεδρικού διατάγματος, ακόμη και στις περιπτώσεις που η περιοχή έχει πολεοδομηθεί. Στις περιοχές του άρθρου 3 του από 23.2.1987 π.δ. που καθορίζονται από ισχύοντα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) και Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) επιτρέπεται η χρήση δεκαπέντε (15) του άρθρου 3, ακόμη και στις περιπτώσεις που η περιοχή έχει πολεοδομηθεί.»

Άρθρο 158
Συσκευασία και μεταποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων στην περιοχή του Πηλίου - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 8 του από 11.6.1980 προεδρικού διατάγματος

Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του από 11.6.1980 προεδρικού διατάγματος (Δ' 374) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Όροι και περιορισμοί δομήσεως διά την εκτός των ορίων των εν άρθρω 1 του παρόντος οικισμών αλλά εντός των διοικητικών ορίων των δήμων ή κοινοτήτων εις τους οποίους υπάγονται ούτοι, οι προβλεπόμενοι διά του από 6.10.78 προεδρικού διατάγματος «περί καθορισμού όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών» (Δ' 538) εξαιρέσει του άρθρου 4. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπονται βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και περιβαλλοντικές υποδομές, χαμηλής και μέσης όχλησης, συσκευασίας και μεταποίησης τοπικά παραγόμενων αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και φυσικά παραγόμενων προϊόντων της περιοχής, εφαρμοζομένων των όρων δόμησης του άρθρου 1 του από 24.5.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ' 270).»

Άρθρο 159
Εναρμόνιση του σχεδιασμού στο δομημένο περιβάλλον - Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 6 του π.δ. της 30ης.11.1995

1. Στην παρ. 10 του άρθρου 6 του π.δ. της 30ης.11.1995 (Δ' 1049) στο τέλος του τρίτου εδαφίου, προστίθεται η φράση: «ή στις περιπτώσεις οικοπέδων που έχουν πρόσωπο άνω των 150 μ.» και το τρίτο εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής:

«Επιτρέπεται η δημιουργία διόδου για τη διέλευση οχημάτων μέσα από κοινόχρηστο πράσινο στις περιπτώσεις οικοπέδων που έχουν προσπέλαση προς οδό μόνο μέσω κοινοχρήστου πρασίνου ή στις περιπτώσεις οικοπέδων που έχουν πρόσωπο άνω των 150 μ..»

2. Δύναται, στο πλαίσιο εκπόνησης Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου, κατόπιν ειδικής τεκμηρίωσης, να αποχαρακτηρίζονται εκτάσεις γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας ακτίνας ενός χιλιομέτρου (1 χλμ.) από τα όρια εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, πεντακοσίων μέτρων (500 μ.) από το εθνικό οδικό δίκτυο και διακοσίων πενήντα μέτρων (250μ.) από το επαρχιακό δίκτυο για τη δημιουργία περιμετρικής ζώνης. Στη ζώνη αυτή επιτρέπονται χρήσεις κατοικίας, κοινωφελείς χρήσεις, χρήσεις κοινωνικών εξυπηρετήσεων, εγκαταστάσεις ήπιας τουριστικής ανάπτυξης. Η ανωτέρω δυνατότητα τυγχάνει εφαρμογής υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν δημιουργηθεί εγγειοβελτιωτικά έργα με δημόσιες ή χρηματοδοτούμενες δαπάνες.

Άρθρο 160
Υπαίθριοι σταθμοί αυτοκινήτων στο ιστορικό κέντρο του Δήμου Καβάλας και της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων - Προσθήκη εδαφίων στο άρθρο 19 του ν. 4313/2014 και εξίσωση με εντός σχεδίου περιοχές των γηπέδων ως χώρων στάθμευσης

1. Στο τέλος του άρθρου 19 του ν. 4313/2014 (Α' 261) προστίθενται τρία εδάφια ως εξής:

«Οι υπαίθριοι σταθμοί αυτοκινήτων της παρ. 1 του άρθρου 27 του π.δ. 455/1976 (Α' 169) που αποδεδειγμένα λειτουργούσαν για τουλάχιστον πέντε (5) έτη κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ των ετών 2000 και 2020, στο ιστορικό κέντρο πόλης της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, όπως ορίζεται στην υπό στοιχεία Φ.33/29925/828 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών (Β' 512 /1980) και στο κέντρο πόλης του Δήμου Καβάλας της ομώνυμης Δημοτικής Ενότητας, περιβαλλόμενοι από χρήσεις γης που χαρακτηρίζονται ως «Κέντρο Πόλης», σύμφωνα με το άρθρο 4 του από 23.2.1987 π.δ. (Δ' 166) και απεικονίζονται στον σχετικό χάρτη Π.3.1α του δημοσιευμένου Παραρτήματος του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Καβάλας (69 Α.Α.Π./11.03.2013) μπορεί να τύχουν της προβλεπόμενης άδειας λειτουργίας, με χρονική ισχύ τριών (3) ετών, κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων χρήσεων γης της περιοχής, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του π.δ. 455/1976 (Α'277), εξαιρουμένων των παρ. 6 και 7α για την περίπτωση του ιστορικού κέντρου της πόλης της Δ.Ε. Κερκυραίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και οι εκμεταλλευτές τους υποβάλουν στην οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών τα δικαιολογητικά της παρ. 1, πλην της περ. γ' και της παρ. 2 του άρθρου 29 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, καθώς και της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 2801/2000 (Α' 46). Εάν, εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος των τριών ετών, έχει ξεκινήσει διαδικασία τροποποίησης του πολεοδομικού σχεδιασμού, το διάστημα αυτό δύναται να παραταθεί για τρία (3) επιπλέον έτη, με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους που έχει χορηγηθεί. Η τουλάχιστον πενταετής λειτουργία των σταθμών αυτοκινήτων αποδεικνύεται, είτε με την υποβολή σχετικής βεβαίωσης του οικείου βιοτεχνικού επιμελητηρίου, είτε της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ότι οι εκμεταλλευτές αυτών έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για εισόδημα από τη στάθμευση αυτοκινήτων οχημάτων.»

2. Γήπεδα εκτός σχεδίου πόλεως και εντός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, όμορα με όρια θεσμοθετημένων πολεοδομικών μελετών προ του έτους 1992, για τα οποία ο οικείος Ο.Τ.Α., ως επισπεύδων, έχει λάβει ειδική έγκριση για τη χρήση τους, ως υπαίθριων οργανωμένων χώρων στάθμευσης (parking), εξισούνται με εντός σχεδίου περιοχή, με την αυτή χρήση.

Άρθρο 161
Ζώνες Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (Ζ.Ε.Α.) - Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 2 του άρθρου 99 του ν. 1892/1990

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 99 του ν. 1892/1990 (Α'101), προστίθενται πέντε εδάφια ως εξής:

«Κατά την πολεοδομική ενεργοποίηση περιοχής που έχει καθοριστεί ως Ζώνη Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (Ζ.Ε.Α.) για την ανάπτυξή της ως οικιστικής ή ως ζώνης άλλων χρήσεων γης, οι

ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν υποχρεούνται να συμμετάσχουν με εισφορά γης στη δημιουργία των απαραίτητων κοινόχρηστων χώρων και στην ικανοποίηση κοινωφελών χρήσεων και σκοπών, καθώς και με καταβολή χρηματικής εισφοράς στην αντιμετώπιση της δαπάνης για την κατασκευή των βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του ν. 1337/1983 (Α'33). Από τις παραπάνω εισφορές αφαιρούνται προηγούμενες καταβληθείσες επιβαρύνσεις των ιδιοκτησιών που εμπίπτουν σε εγκεκριμένα, σύμφωνα με το ν.δ. της 17.07/16.08.1923 (Α'228), «γραμμικά» ρυμοτομικά σχέδια.

Πράξεις Εφαρμογής που έχουν κυρωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 1337/1983, κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, εξακολουθούν να ισχύουν. Κατά το μέρος που έχουν ακυρωθεί διορθώνονται και κυρώνονται εκ νέου, σύμφωνα με το παρόν. Πράξεις Εφαρμογής που έχουν κυρωθεί με την εφαρμογή διαφορετικών από τα ανωτέρω, ανασυντάσσονται και κυρώνονται σύμφωνα με το παρόν.»

Άρθρο 162
Επιδιωκόμενος σκοπός διατάξεων για την εκτός σχεδίου δόμηση - Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4759/2020

Το άρθρο 31 του ν. 4759/2020 (Α' 245) τροποποιείται, ως προς το σφάλμα που είχε εμφιλοχωρήσει στην περιγραφή του σκοπού, και διαμορφώνεται ως εξής:

«Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου επιδιώκεται ο περιορισμός της δόμησης σε περιοχές, για τις οποίες δεν υπάρχει πολεοδομικός σχεδιασμός πρώτου επιπέδου.»

Άρθρο 163
Εκτός σχεδίου δόμηση - Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4759/2020

Η παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4759/2020 (Α' 245) τροποποιείται, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής του, και διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Τα γήπεδα που βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλεως, εκτός ορίων των νομίμως υφισταμένων οικισμών προ του έτους 1923, που στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός περιοχών, στις οποίες έχουν καθορισθεί χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης από εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ ή άλλα διατάγματα χρήσεων γης) ή από διατάγματα που καθορίζουν όρους και περιορισμούς δόμησης σε περιοχές εκτός σχεδίου, όπως τα διατάγματα της παρ. 2 του άρθρου 10 του από 17.7.1923/16.8.1923 (Α' 228) του ν.δ. ή Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α' 33) ή Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. του άρθρου 12 του ν. 3986/2011 (Α' 152) ή Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. του άρθρου 24 του ν. 3894/2010 (Α' 204) και του ν. 4608/2019 (Α' 66) ή αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού δια των οποίων καθορίζονται χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης, διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, καθώς και από τη νομοθεσία, ιδίως δε το από 6.10.1978 προεδρικό διάταγμα (Δ' 538) και το από 24.5.1985 προεδρικό διάταγμα (Δ' 270), που δεν έρχονται σε αντίθεση με το παρόν. Στα γήπεδα αυτά, οι οικοδομικές άδειες επιβαρύνονται με τέλος πέντε τοις εκατό (5%) επί του κόστους του συμβατικού προϋπολογισμού του έργου ή πέντε τοις χιλίοις (5‰) στην περίπτωση που γίνεται χρήση αναλυτικού προϋπολογισμού, το οποίο αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο, για τη χρηματοδότηση δράσεων στις εκτός σχεδίου περιοχές που αντισταθμίζουν την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από το γεγονός ότι δομούνται περιοχές που κατ' αρχήν δεν προορίζονται για δόμηση. Το ανωτέρω ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ούτε και να υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.»

Άρθρο 164
Όροι δόμησης - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4759/2020

Τροποποιούνται οι περ. γ', δ', ε', στ', ζ', θ', ι' της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4759/2020 (Α' 245) και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Στις πιο κάτω περιπτώσεις, ισχύουν ειδικά οι εξής όροι δόμησης:

α) αα) Σε γεωργοκτηνοτροφικά, γεωργοπτηνοτροφικά κτίρια, κτίρια υδατοκαλλιεργειών, στέγαστρα σφαγής, γεωργικές αποθήκες, δεξαμενές, θερμοκήπια και λοιπές γεωργικές κατασκευές του άρθρου 2 του από 24.5.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ' 270), η παρέκκλιση του συντελεστή δόμησης που προβλέπεται στην περ. ε' της παρ. 1 του ίδιου άρθρου δεν μπορεί να υπερβεί το 0,8.

αβ) Οι δεξαμενές καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών εντάσσονται στις παρεκκλίσεις της περ. α' της παρ. 2 του από 24.5.1985 προεδρικού διατάγματος αλλά το μέγιστο ύψος αυτών ορίζεται σε 50 εκατοστά.

β) Σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις του άρθρου 4 του από 24.5.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ' 270) ο μέγιστος συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβεί το 0,6 και ο μέγιστος συντελεστής κατ' όγκον εκμετάλλευσης το 4.

γ) Σε κτίρια που προορίζονται για αμιγή χρήση γραφείων ή καταστημάτων του άρθρου 5 του από 24.5.1985 προεδρικού διατάγματος η μέγιστη επιφάνεια του κτιρίου, καθώς και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα πεντακόσια πενήντα (550) τ.μ.. Η παρέκκλιση, που προβλέπεται στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου, χορηγείται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ύστερα από γνωμοδότηση του οικείου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.) και δεν μπορεί να υπερβεί το 0,18 και η παρέκκλιση του ποσοστού κάλυψης δεν μπορεί να υπερβεί το δεκαοκτώ τοις εκατό (18%).

δ) Σε κτίρια κατοικίας της περ. ΙΙ.1 του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018 (Α' 114), η μέγιστη επιτρεπομένη επιφάνεια του κτιρίου ως και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει:

δα) Για γήπεδα εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων (4.000) τ.μ. μέχρι και οχτώ χιλιάδες (8.000) τ.μ., για μεν τα πρώτα τέσσερις χιλιάδες (4.000) τ.μ., τα εκατόν ογδόντα έξι (186) τ.μ., για δε μεγαλύτερα, το γινόμενο του υπολοίπου εμβαδού του γηπέδου επί τον συντελεστή δόμησης 0,018.

δβ) Για γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των οχτώ χιλιάδων (8.000) τ.μ., για μεν τα πρώτα οχτώ χιλιάδες (8.000) τ.μ., τα διακόσια πενήντα οχτώ (258) τ.μ., για δε τα λοιπά, το γινόμενο του υπολοίπου εμβαδού του γηπέδου επί τον συντελεστή δόμησης 0,009 μη δυναμένη σε καμία περίπτωση να υπερβεί τα τριακόσια εξήντα (360) τ.μ..

δγ) Για γήπεδα με εμβαδόν πολλαπλάσιο του κατά κανόνα αρτίου (4.000 τ.μ.), για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις κατάτμησης, η μέγιστη επιφάνεια κτιρίου ισούται με το άθροισμα του εμβαδού των κτιρίων που επιτρέπεται να ανεγερθούν σε κάθε γήπεδο μετά την κατάτμηση, μειωμένη κατά δέκα πέντε τοις εκατό (15%) και υπό τις προϋποθέσεις ότι: α) ανεγείρεται μια οικοδομή και β) το γήπεδο παραμένει ενιαίο. Μεταβιβάσεις κατά παράβαση των προϋποθέσεων αυτών είναι αυτοδικαίως άκυρες.

ε) Σε κτίρια που προορίζονται για εμπορικές αποθήκες του άρθρου 9 του από 24.5.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ' 270), ο μέγιστος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,18 και το μέγιστο ποσοστό κάλυψης σε δέκα οχτώ τοις εκατό (18%). Η παρέκκλιση που προβλέπεται στις περ. ε', στ' και ζ' της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, χορηγείται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από γνωμοδότηση του οικείου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.).

στ) Σε κτίρια που προορίζονται για εκπαιδευτήρια και ευαγή ιδρύματα του άρθρου 5 του από 6.10.1978 προεδρικού διατάγματος (Δ' 538), συμπεριλαμβανόμενων και των κτιρίων της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, η παρέκκλιση που προβλέπεται στο εδάφιο δ' της παρ. 2 του ίδιου άρθρου χορηγείται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και γνωμοδότηση του οικείου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και δεν μπορεί να

υπερβαίνει το 0,27.

ζ) Σε κτίρια που προορίζονται για νοσοκομεία και κλινικές του άρθρου 6 του από 6.10.1978 προεδρικού διατάγματος (Δ' 538), η παρέκκλιση που προβλέπεται στο εδάφιο δ' της παρ. 2 του ίδιου άρθρου χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και γνωμοδότηση του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,54.

η) Σε κτίρια που προορίζονται για εξυπηρέτηση των αναγκών των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Αυτοκινήτων (ΚΤΕΟ) του άρθρου 16 του από 6.10.1978 προεδρικού διατάγματος, ορίζονται οι εξής όροι δόμησης:

ηα) Συντελεστής δόμησης 0,6.

ηβ) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης σαράντα τοις εκατό (40%).

ηγ) Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δώδεκα (12) μ. και, σε περίπτωση στέγης, τα δέκα τέσσερα (14) μ.

ηδ) Ο συντελεστής κατ' όγκον εκμετάλλευσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το τέσσερα (4).

θ) Σε εγκαταστάσεις εφοδιαστικής της περ. 21 της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018 (Α' 114), ο μέγιστος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,6 μ., το μέγιστο ποσοστό κάλυψης σε σαράντα τοις εκατό (40%), οι πλάγιες αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε 10 μ., το μέγιστο ύψος σε 14 μ. και ο μέγιστος συντελεστής κατ' όγκον εκμετάλλευσης σε 4,5. Παρέκκλιση επιτρέπεται ως προς το ύψος του κτιρίου, έως 15 μ. και ως προς τον συντελεστή όγκου στη βάση τεκμηρίωσης και χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνωμοδότηση το Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.). Για τις εγκαταστάσεις εφοδιαστικής της περ. 21 της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018, ισχύουν τα ανωτέρω και στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 32 του παρόντος, ανεξαρτήτως αν έχουν θεσπισθεί όροι και περιορισμοί από πολεοδομικό σχεδιασμό πρώτου επιπέδου.

ι) Σε κέντρα δεδομένων (Data Centres) της περ. 21.Α της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018, ο μέγιστος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,8, το μέγιστο ποσοστό κάλυψης σε εξήντα τοις εκατό (60%), οι πλάγιες αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε 10 μ. και ο μέγιστος συντελεστής κατ' όγκον εκμετάλλευσης σε 4,5. Τα ανωτέρω ισχύουν και στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 32 του παρόντος.»

Άρθρο 165
Μεταβατικές διατάξεις για την εκτός σχεδίου δόμηση - Προσθήκη παρ. 5 έως και 9 στο άρθρο 40 του ν. 4759/2020

Στο άρθρο 40 του ν. 4759/2020 (Α' 245), μετά την παρ. 4, προστίθενται παρ. 5 έως και 9 ως εξής:

«5. Οι αναθεωρήσεις οικοδομικών αδειών και προεγκρίσεων, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 40, συνεχίζουν να εκδίδονται με βάση τους όρους δόμησης που ισχύουν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

6. Στις περιοχές και τις εγκαταστάσεις για τις οποίες μέχρι την έκδοση του παρόντος βρίσκουν εφαρμογή το από 6.10.1978 προεδρικό διάταγμα (Δ' 538) και το από 24.5.1985 προεδρικό διάταγμα (Δ' 270), αυτά συνεχίζουν να ισχύουν κατά το μέρος στο οποίο δεν έρχονται σε αντίθεση με το παρόν ως προς παρεκκλίσεις, αρτιότητα και λοιπούς όρους δόμησης.

7. α. Η παρ. 2 του άρθρου 32 και τα άρθρα 33 και 34 δεν εφαρμόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

αα. Σε εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) για τα οποία, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει υποβληθεί Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην οικεία περιβαλλοντική αρχή ή έχει εκδοθεί απόφαση για την περιβαλλοντική έγκριση του σχεδίου.

ββ. Σε εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων για τα οποία, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει εκδοθεί εισήγηση για την περιβαλλοντική έγκριση του σχεδίου από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ή έχει γνωμοδοτήσει το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) ή το Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού.

β. Στις περιπτώσεις των ανωτέρω σχεδίων, για τον καθορισμό των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων νομίμως υφιστάμενων οικισμών, εφαρμόζονται το από 6.10.1978 προεδρικό διάταγμα (Δ' 538) και το από 24.5.1985 π.δ. (Δ' 270).

8. Στις περιπτώσεις που μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, αλλά δεν έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης, δεν τυγχάνει εφαρμογής η περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 33.

9. Για το χρονικό διάστημα ισχύος του παρόντος άρθρου, οι αριθμητικοί τύποι βάσει των οποίων υπολογίζεται η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση για τα κατά παρέκκλιση άρτια γήπεδα, αναπροσαρμόζονται ως εξής:

α) στα γήπεδα επιφανείας τουλάχιστον δύο χιλιάδων (2.000) τ.μ., η μέγιστη επιτρεπομένη επιφάνεια του κτιρίου κατοικίας όπως και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα εκατόν ογδόντα έξι (186) τ.μ.,

β) στα γήπεδα επιφανείας τουλάχιστον χιλίων διακοσίων (1200) τ.μ. και μέχρι δύο χιλιάδων (2000) τ.μ., το αναφερόμενο μέγεθος εκατόν πενήντα (150) που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της μεγίστης επιτρεπομένης επιφάνειας του κτιρίου κατοικίας και της συνολικής επιφάνειας των ορόφων, απομειούται σε εκατόν τριάντα έξι (136) και ο τύπος δίνεται από τη σχέση:

$$\text{Επιφάνεια οικοδομής} = 136 + \frac{E - 1200}{16}\ \mu 2$$

όπου Ε είναι η επιφάνεια του γηπέδου.

γ) στα γήπεδα επιφανείας τουλάχιστον επτακοσίων πενήντα (750) τ.μ. και μέχρι χιλίων διακοσίων (1200) τ.μ., το αναφερόμενο μέγεθος εκατό (100) που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της μεγίστης επιτρεπομένης επιφάνειας του κτιρίου κατοικίας και της συνολικής επιφάνειας των ορόφων απομειούται σε ογδόντα έξι (86) και ο τύπος δίνεται από τη σχέση:

$$\text{Επιφάνεια οικοδομής} = 86 + \frac{E - 750}{9}\ \mu 2$$

όπου Ε είναι η επιφάνεια του γηπέδου. Οι οριζόμενες κατά περίπτωση πλάγιες αποστάσεις των πέντε (5,00) και δυόμιση (2,50) μ. εξακολουθούν να ισχύουν, καθώς δεν προβλέπεται διαφοροποίηση από τον ν. 4759/20.»

Άρθρο 166
Συνολικός σχεδιασμός, χαρακτηρισμός και κύρωση οδικού δικτύου – Αντικατάσταση της παρ. 15 του άρθρου 20 του ν. 3937/2011

Η παρ. 15 του άρθρου 20 του ν. 3937/2011 (Α' 60) αντικαθίσταται ως εξής:

«15. α. Για την ολοκλήρωση του χαρακτηρισμού, της κύρωσης του κοινόχρηστου δημοτικού οδικού δικτύου και την ένταξη του οδικού δικτύου στον συνολικό σχεδιασμό:

αα) Πραγματοποιείται από τον δήμο υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καταγραφή του υπάρχοντος οδικού δικτύου ανά δημοτική ενότητα, σύμφωνα με τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις, τις προδιαγραφές και την ειδικότερη διαδικασία που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και

Ενέργειας.

ββ) Κατόπιν της ολοκλήρωσης της καταγραφής της υποπερ. αα' κυρώνεται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης το κοινόχρηστο δημοτικό οδικό δίκτυο για την εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 1 του π.δ. 24-31.5.1985 (Δ' 270). Για την κύρωση λαμβάνονται υπόψη σχετικές αεροφωτογραφίες πριν την 27η.7.1977.

β. Μέχρι την κύρωση του συνολικού κοινόχρηστου δημοτικού οδικού δικτύου δύναται κατ' εξαίρεση, κατόπιν ειδικής τεχνικής μελέτης, να πραγματοποιείται αναγνώριση δημοτικής ή κοινόχρηστης οδού.

γ. Με προεδρικό διάταγμα. καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και τα κριτήρια δυνάμει των οποίων πραγματοποιείται ο χαρακτηρισμός, η κύρωση του οδικού δικτύου της υποπερ. ββ', η ένταξη στον σχεδιασμό, καθώς και το όργανο αναγνώρισης και οι προϋποθέσεις της αναγνώρισης δημοτικών οδών της περ. β'.»

Άρθρο 167
Διαδικασία έγκρισης πολεοδομικών ρυθμίσεων - Προσθήκη παρ. 1α στο άρθρο 31 του ν. 3937/2011


Στο άρθρο 31 του ν. 3937/2011 (Α 60) προστίθεται παρ. 1α ως εξής:

«1α. Στη διαδικασία του παρόντος άρθρου υπάγονται και πολεοδομικές ρυθμίσεις οι οποίες διαφοροποιούνται σε σχέση με τις διοικητικές πράξεις με τις οποίες είχαν αρχικά εγκριθεί, εφόσον η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται σε εγκεκριμένο Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο το οποίο καταλαμβάνει τμήμα της αρχικά ρυθμιζόμενης περιοχής. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδίδεται εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαία προσαρμογή των υπαγόμενων πολεοδομικών ρυθμίσεων στα νέα δεδομένα.»

Άρθρο 168
Ταυτόχρονη έγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής

1. Στις περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016 (Α' 241), εγκρίνονται ταυτόχρονα Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) και Πολεοδομικό Σχέδιο Εφαρμογής (ΠΣΕ), ο φορέας υλοποίησης του ΕΠΣ ορίζεται αποκλειστικά υπόχρεος για την καταβολή αποζημιώσεων σε ιδιοκτήτες ακινήτων τα οποία βρίσκονται στην ίδια Πολεοδομική Ενότητα, εφόσον η αποκατάσταση αυτών εντός της περιοχής επέμβασης δεν προκρίνεται για λόγους πολεοδομικούς, κυκλοφοριακούς ή περιβαλλοντικούς. Στις περιπτώσεις αυτές, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), τίθεται σχετικός όρος στο εγκριτικό προεδρικό διάταγμα.

2. Στις περιπτώσεις της παρ. 1, ο φορέας υλοποίησης του ΕΠΣ ορίζεται υπόχρεος για τη διαμόρφωση του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων και την υλοποίηση των έργων τεχνικών υποδομών εντός της περιοχής επέμβασης, αποκλειστικά με δικές του δαπάνες, καθώς και για την απόδοσή τους στον οικείο δήμο.


29
20
19
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΓΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α' 1:5000
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΓΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1:5000
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΑΠΛΟΥΣΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ-GN
ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Ν.651/77
ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : Ε.Α.Κ.Η (Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου)
ΕΡΓΟ : ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε.Α.Κ.Η
Στέφανος Μουστακαλή Π.Ε.29 εντός ΕΠΣ Ηρακλείου
Δήμου Ηρακλείου
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ / ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
T.1
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΚΡΟΝΟΛΟΠΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

Άρθρο 169
Μεταβατική ρύθμιση για τη λειτουργία Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. Φ50/48597/5875/7.9.2009 (Β' 1975), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ.1α του άρθρου 1 της ΥΑ Οικ. 64008/5839/2014 (Β' 3102/18/11/2014) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:


«2. Σε περίπτωση που το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 ή οριοθετημένων σύμφωνα με τους όρους του 24.4.85 (Δ' 181), επί της εθνικής ή επαρχιακής οδού, απαιτείται διαμόρφωση κυκλοφοριακής σύνδεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα για τις εγκαταστάσεις του άρθρου 24 του β.δ. 465/1970 (Α'150), όπως ισχύει, πληρουμένων όλων των σχετικών όρων και προϋποθέσεων περί ορατότητας και αποστάσεων από συμβολές οδών που περιλαμβάνονται στο εν λόγω Διάταγμα, όπως ισχύει. Σε περίπτωση που Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. είχε εγκατασταθεί στις ανωτέρω περιοχές πριν την 18η.11.2014 και είχε μέχρι την ημερομηνία αυτήν λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις/άδειες για την κατασκευή εισόδου - εξόδου οχημάτων δεν απαιτείται η διαμόρφωση κυκλοφοριακής σύνδεσης.»

2. Τροποποιείται η περ. ε' του άρθρου 36 του ν. 2963/2001 ως εξής:

«ε. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, εφόσον απαιτείται, από την αρμόδια οδό υπηρεσία για τα σχέδια εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών ιδρυόμενα Κ.Τ.Ε.Ο. σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 465/1970 (Α' 150), όπως ισχύει.»

Άρθρο 170
Μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή Αλεποχωρίου

Στο τμήμα του Κοινοχρήστου Χώρου Γ28 της Δ.Ε. Βιλίων περιοχής Αλεποχωρίου του δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας εμβαδού 150,30 τ.μ., που εμφαίνεται με κυανή διαγράμμιση στο συνημμένο διάγραμμα, επιτρέπεται η εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης και λοιπών συστημάτων επεξεργασίας νερού για την υδροδότηση δημοτικού δικτύου, μετά των συνοδών έργων που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία αυτής.


429400
429500
429600
429700
ΔΗΜΟΣ ΜΑΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Δ.Ε. ΒΙΛΙΩΝ περιοχή Αλεποχώρι
1:1000
Γ30
Γ144
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
Γ32
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
Θέση μονάδας αφαλάτωσης
Γραμμή Αιγιαλού
Γραμμή Παραλίας
Γ28 Κ.Χ.
Γ27
ΠΛΑΤΕΙΑ 1
Γ23 Κ.Χ.
Γ24
Γ25
Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου (ΦΕΚ 326Δ/87)
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Κοινόχρηστος χώρος Κ.Χ.
ΠΛΑΤΕΙΑ
Πεζόδρομοι
Οικοδομικές Γραμμές
Ρυμοτομικές Γραμμές
Χώροι Στάθμευσης
Θέση μονάδας Αφαλάτωσης
Γραμμή Αιγιαλού
Γραμμή Παραλίας
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Θέση: Αλεποχώρι Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας
Διάταγμα ρυμοτομίας: ΦΕΚ 326Δ/1987
Εμβαδόν Οικοδομικού τετραγώνου Γ28 = 2470,50 τ.μ.
Εμβαδόν χώρου για την εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης εντός του οικοδομικού τετραγώνου Γ28 = 150,30 τ.μ.
Συν/νες θέσης Μον.Αφαλάτωσης
X=429510.19 Y=4215908.03
X=429501.23 Y=4215905.13
X=429507.40 Y=4215889.71
X=429515.92 Y=4215893.89
ΜΑΝΔΡΑ 19/07/2021
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Βασίλης Σαπουλίδης
Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Γιώργος Γκιόκας
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ.Τ.Ε.Π.Π.Κ.
Ανδρέας Κρητικός
Πολ. Μηχ. /ΠΕ3 /με Β' βαθμό

ΜΕΡΟΣ Ι': ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 171
Αδειοδότηση κατασκευών και εγκαταστάσεων εντός χερσαίας ζώνης λιμένος

Το άρθρο 137 του ν. 4759/2020 (Α' 245) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 137
Αδειοδότηση κατασκευών και εγκαταστάσεων εντός χερσαίας ζώνης λιμένος

1. Επιτρέπεται, μέχρι να εκδοθεί πράξη καθορισμού χρήσεων γης και όρων δόμησης του λιμένα, η εγκατάσταση εντός της χερσαίας ζώνης λιμένος, όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 18 και 19 του ν. 2971/2001 (Α' 285), κτιρίων είτε συμβατικού τύπου είτε προκατασκευασμένων, ή προσωρινών κατασκευών ή κατασκευών ελαφρού τύπου για τη δημιουργία, επέκταση, επισκευή ή εκσυγχρονισμό των:

α) κτιριακών υποδομών και συνοδών έργων για την προσαρμογή των θαλάσσιων συνοριακών σημείων διέλευσης, προκειμένου οι συνοριακοί έλεγχοι να λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν),

β) Λιμεναρχείων,

γ) υποδομών εφαρμογής του Διεθνούς Κώδικα για την Ασφάλεια των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS),

δ) χώρων υγιεινής,

ε) χώρων εκδοτηρίων,

στ) στεγάστρων και των απαιτούμενων βοηθητικών χώρων των ανωτέρω.

Η έκταση που καλύπτουν οι ανωτέρω κατασκευές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 10% της χερσαίας ζώνης λιμένος και το ύψος τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 4,50 μέτρα για τις μονώροφες κατασκευές και τα 7,50 μέτρα για τις διώροφες κατασκευές. Στις περιπτώσεις κατασκευής κεκλιμένης στέγης το κατά τα ανωτέρω μέγιστο ύψος προσαυξάνεται κατά 1,20 μέτρα. Τα συμβατικού τύπου κτίρια ή προκατασκευασμένα κτίρια ή προσωρινές κατασκευές ή κατασκευές ελαφρού τύπου της παρούσας τοποθετούνται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης σχετικά με τους ισχύοντες συντελεστές δόμησης και το ποσοστό κάλυψης.

2. Για την εγκατάσταση των κτιριακών υποδομών προσαρμογής των θαλάσσιων συνοριακών σημείων διέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α' της παρ. 1, κατατίθεται από τον Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένα φάκελος που περιλαμβάνει εγχειρίδιο λειτουργικών διαδικασιών, κτιριολογικό πρόγραμμα, αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τοπογραφικό διάγραμμα στις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την παροχή σύμφωνης γνώμης και στον οικείο δήμο για την παροχή απλής γνώμης. Αφού ληφθούν όλες οι προαναφερθείσες γνωμοδοτήσεις, υποβάλλεται, προ της έκδοσης οικοδομικής άδειας, φάκελος δικαιολογητικών με πλήρη σειρά αρχιτεκτονικής μελέτης, τοπογραφικού διαγράμματος και διαγράμματος κάλυψης σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές για έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η ανωτέρω έγκριση υποβάλλεται στο ηλεκτρονικό σύστημα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας ως δικαιολογητικό κατά την περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4495/2017 (Α' 167).

3. Για την έκδοση των οικοδομικών αδειών των κτιριακών υποδομών της παρ. 2 και κάθε άλλης διοικητικής πράξης που απαιτείται για την έκδοσή τους και για τον έλεγχο της εφαρμογής τους, οι γνωμοδοτήσεις, εγκρίσεις, τα πορίσματα και κάθε άλλου είδους πράξεις οργάνων, συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτών δόμησης, εκδίδονται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος και σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας, θεωρούνται ως θετικά εκδοθείσες. Η οικοδομική άδεια εκδίδεται αποκλειστικά εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος προέγκρισης ή έγκρισης οικοδομικής άδειας.

4. Με την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου, για τις κτιριακές υποδομές των θαλάσσιων συνοριακών σημείων διέλευσης, των Λιμεναρχείων και των υποδομών εφαρμογής του κώδικα ISPS δεν απαιτούνται η τήρηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με τον ν. 4014/2011 (Α' 209), καθώς και η εφαρμογή του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/ 48505/387/2021 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β' 2239).

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι κατηγορίες των κατασκευών ή εγκαταστάσεων, για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια δόμησης εντός χερσαίας ζώνης λιμένος και η διαδικασία ελέγχου τους από άποψη ασφάλειας και αισθητικής.»

Άρθρο 172
Ρυθμίσεις για τους ναυαγοσώστες και την παροχή ναυαγοσωστικής κάλυψης στις λουτρικές εγκαταστάσεις

1. Κατά τη χρονική περίοδο από τη θέση σε ισχύ του παρόντος μέχρι και την 31η.10.2021, ως ναυαγοσώστης νοείται και ο απόφοιτος σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης που είναι εφοδιασμένος με πιστοποιητικό σπουδών από αυτήν, σύμφωνα με το π.δ. 71/2020 (Α' 166).

2. Ο ναυαγοσώστης της παρ. 1 απασχολείται:

α) στα πνευστά ταχύπλοα σκάφη της περ. ζ' της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 71/2020.

β) στις λουτρικές εγκαταστάσεις, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 71/2020, στις οποίες υφίσταται υποχρέωση πρόσληψης τουλάχιστον δύο ναυαγοσωστών, υπό την προϋπόθεση ότι, ο αριθμός των ναυαγοσωστών που είναι εφοδιασμένοι με άδεια από Λιμενική Αρχή, ανέρχεται τουλάχιστον στο πενήντα τοις εκατό (50%) του προβλεπόμενου. Εφόσον δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο. Ειδικότερα, στις λουτρικές εγκαταστάσεις στις οποίες υφίσταται υποχρέωση πρόσληψης τριών (3) ναυαγοσωστών, προσλαμβάνεται τουλάχιστον ένας ναυαγοσώστης εφοδιασμένος με άδεια από Λιμενική Αρχή.

3. Στον προβλεπόμενο αριθμό ναυαγοσωστών της περ. β' της παρ. 2 δεν προσμετρώνται ο συντονιστής-επόπτης, καθώς και ο απασχολούμενος ναυαγοσώστης στα πνευστά ταχύπλοα σκάφη της περ. ζ' της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 71/2020.

ΜΕΡΟΣ ΙΑ'
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 173
΄Εναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

Αθήνα,.....2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

5. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

6. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

7. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

8. ΥΓΕΙΑΣ

9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

10. ΠΟΛΤΙΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

11. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

12. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

13. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

14. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

15. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

16. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

17. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

18. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

19. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

20. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

21. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

22. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

23. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώμα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ' ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της σημερινής συνεδρίασης ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νομοσχεδίου.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Το Σώμα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.

Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σημείο αυτό να λύσουμε τη συνεδρίαση;

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με τη συναίνεση του Σώματος και ώρα 23.16' λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ημέρα Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 και ώρα 9.00', με αντικείμενο εργασιών του Σώματος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ