ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Πρωτ. _____
Αριθ.
Διεκπ. _____

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα επίσημα Πρακτικά της ΣΑ΄, 1 Οκτωβρίου 2021, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου:

Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 26.7.2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 3.6.2019 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ VI ΤΗΣ ΑΠΟ 6.9.2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ

Άρθρο πρώτο

Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο δεύτερο Παράταση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας λόγω κορωνοϊού COVID-19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Δ.Υ.)

Άρθρο τρίτο Παράταση ισχύος ρυθμίσεων του Ε.Ο.Δ.Υ. για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο τέταρτο Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Ε.Ο.Δ.Υ. για υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας και κάλυψη αναγκών εστίασης και σίτισης

Άρθρο πέμπτο Παράταση ανάθεσης υπηρεσιών από τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους

Άρθρο έκτο Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.

Άρθρο έβδομο Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την πρόσληψη προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.

Άρθρο όγδοο Παράταση ισχύος της διάθεσης ιατρικού προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο ένατο Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19

Άρθρο δέκατο Δυνατότητα σύναψης συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ' οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19»

Άρθρο ενδέκατο Διαδικασία χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς

Άρθρο δωδέκατο Διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό

Άρθρο δέκατο τρίτο Κατ' οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ιατρών της Π.Φ.Υ. προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19

Άρθρο δέκατο τέταρτο Συμβάσεις και μηνιαία αποζημίωση οικογενειακών ιατρών

Άρθρο δέκατο πέμπτο Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο δέκατο έκτο Μετακίνηση ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού

Άρθρο δέκατο έβδομο Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και δωρεάν διάθεσή της για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών

Άρθρο δέκατο όγδοο Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο δέκατο ένατο Διάθεση χώρων και προσωπικού για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο εικοστό Επίταξη ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και αποζημίωση της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού

Άρθρο εικοστό πρώτο Χρήση πλωτών μέσων για τη διακομιδή διά θαλάσσης ασθενών

Άρθρο εικοστό δεύτερο Χρήση αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών

Άρθρο εικοστό τρίτο Σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο εικοστό τέταρτο Διάθεση ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας

Άρθρο εικοστό πέμπτο Διαδικασία αποδοχής δωρεών

Άρθρο εικοστό έκτο Διενέργεια ελέγχων φορείας του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο εικοστό έβδομο Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Άρθρο εικοστό όγδοο Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο εικοστό ένατο Χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. από άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης - Τροποποίηση των παρ. 3 και 6 του άρθρου 248 του ν. 4782/2021

Άρθρο τριακοστό Χορήγηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 από άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης - Τροποποίηση των παρ. 3 και 7 του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Άρθρο τριακοστό πρώτο Εμβολιασμός ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από φορείς της κοινωνίας των πολιτών

Άρθρο τριακοστό δεύτερο Ρυθμίσεις για τη συμμετοχή πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών στο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμών κατά του COVID-19

Άρθρο τριακοστό τρίτο Παράταση Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο τριακοστό τέταρτο Συμβάσεις καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων - Τροποποίηση του άρθρου ενενηκοστού τρίτου του ν. 4812/2021

Άρθρο τριακοστό πέμπτο Ρύθμιση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών καθαριότητας και φύλαξης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας», λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο τριακοστό έκτο Παράταση ισχύος ρύθμισης των προϋποθέσεων διάθεσης προϊόντων δειγματισμού

Άρθρο τριακοστό έβδομο Ανανέωση μηνιαίων και επαναλαμβανόμενων γνωματεύσεων χρονίως πασχόντων - Παράταση ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4764/2020

Άρθρο τριακοστό όγδοο Δυνατότητα κατ' οίκον εμβολιασμού των δικαιούχων πολιτών - Παράταση ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020

Άρθρο τριακοστό ένατο Δυνατότητα διενέργειας εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τον Ε.Ο.Δ.Υ. - Παράταση ισχύος του άρθρου 58 του ν. 4764/2020

Άρθρο τεσσαρακοστό Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε μονάδες κοινωνικής πρόνοιας - Τροποποίηση του άρθρου 206 του ν. 4820/2021

Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο Διενέργεια δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4796/2021

Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο Επιπλέον σημεία διάθεσης αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 με κρατική μέριμνα - Παράταση ισχύος του άρθρου εξηκοστού όγδοου του ν. 4812/2021

Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο Πρώιμη πρόσβαση («παρηγορητική χρήση») σε μονοκλωνικά αντισώματα ή λοιπά φάρμακα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο Αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19 - Παράταση ισχύος του άρθρου πεντηκοστού τρίτου του ν. 4812/2021

Άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο Δωρεές Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., ΕΝ.Π.Ε., Π.Ε.Δ. σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού - Παράταση ισχύος της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020

Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και στην ΙΦΕΤ Α.Ε. - Παράταση ισχύος του άρθρου τεσσαρακοστού πέμπτου του ν. 4771/2021

Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο Πρόσληψη επικουρικού

ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού - Παράταση ισχύος του άρθρου 9 του ν. 4790/2021

Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο Μετακινήσεις εκτός έδρας του προσωπικού του ΕΚΑΒ - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 2 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015

Άρθρο τεσσαρακοστό ένατο Συμβάσεις επικουρικού προσωπικού

Άρθρο πεντηκοστό Μετακίνηση ιατρικού προσωπικού ειδικότητας αναισθησιολογίας και αποζημίωση της εικοσιτετράωρης εφημεριακής απασχόλησης - Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 4816/2021

Άρθρο πεντηκοστό πρώτο Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών ειδικότητας αναισθησιολογίας

Άρθρο πεντηκοστό δεύτερο Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας-Τροποποίηση του άρθρου 49 του ν. 4807/2021

Άρθρο πεντηκοστό τρίτο Επείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο Πληρωμή Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων έτους 2021 - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013

Άρθρο πεντηκοστό πέμπτο Υπερμειωμένος και μειωμένος συντελεστής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες - Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020

Άρθρο πεντηκοστό έκτο Αύξηση αφορολόγητου ποσού δωρεών και γονικών παροχών περιουσιακών στοιχείων, χρηματικών ποσών - Τροποποίηση του άρθρου 44 του ν. 2961/2001

Άρθρο πεντηκοστό έβδομο Μείωση του συντελεστή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου - Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 1676/1986

Άρθρο πεντηκοστό όγδοο Παράταση αναστολής επιβολής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης - Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4728/2020

Άρθρο πεντηκοστό ένατο Μείωση των συντελεστών του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας και κατάργηση των τελών αυτών για τους νέους μέχρι 29 ετών - Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 2579/1998

Άρθρο εξηκοστό Συμπλήρωση του προσδιορισμού κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τα έτη 2021 έως 2030 - Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 3468/2006

Άρθρο εξηκοστό πρώτο Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» Χορήγηση επιδότησης λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε καταναλωτές

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 27ης.9.2021 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Άρθρο εξηκοστό δεύτερο Επέκταση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την κρατική αρωγή

Άρθρο εξηκοστό τρίτο Εφάπαξ έκτακτη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για κτιριακές εγκαταστάσεις και κατοικίες φυσικών ή νομικών προσώπων, έναντι στεγαστικής συνδρομής

Άρθρο εξηκοστό τέταρτο Εφάπαξ έκτακτη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης φυσικών προσώπων για αποζημίωση οικοσκευής

Άρθρο εξηκοστό πέμπτο Εφάπαξ έκτακτη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών

Άρθρο εξηκοστό έκτο Συμψηφισμός και επιστροφή ποσών έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα

Άρθρο εξηκοστό έβδομο Αφορολόγητο και ακατάσχετο των ενισχύσεων προς τους πληγέντες

Άρθρο εξηκοστό όγδοο Παραχώρηση φερτών υλικών σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο εξηκοστό ένατο Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 26.7.2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 3.6.2019 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ VI ΤΗΣ ΑΠΟ 6.9.2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ

Άρθρο πρώτο
Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 26.7.2021 τροποποίηση και αντικατάσταση της από 3.6.2019 επιμέρους σύμβασης δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας, η οποία επιμέρους σύμβαση κυρώθηκε με τον ν. 4618/2019 (Α΄ 38), καθώς και τα συνημμένα σε αυτήν Παραρτήματα, που υπεγράφησαν μεταξύ των ανωτέρω μερών για την υλοποίηση της δωρεάς του Ιδρύματος, το κείμενο των οποίων έχει ως ακολούθως:

Τροποποίηση και Αντικατάσταση της Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς - Έργο VI

ΜΕΤΑΞΥ

ΑΦΕΝΟΣ

του **Ελληνικού Δημοσίου,** νόμιμα εκπροσωπούμενου για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον Υπουργό Οικονομικών κο. Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υφυπουργό Οικονομικών κο. Απόστολο Βεσυρόπουλο, τον Υπουργό Υγείας, κο. Βασίλη Κικίλια και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κο. Βασίλειο Κοντοζαμάνη, (εφεξής το «Ε.Δ.»),

ΑΦΕΤΕΡΟΥ

της εταιρείας ειδικού (κοινωφελούς αποκλειστικά) σκοπού με την επωνυμία «**Κοινωφελές Ίδρυμα ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ**» που εδρεύει στις Βερμούδες, η οποία έχει συσταθεί νόμιμα με την υπ' αριθ. 39569 βεβαίωση σύστασης εταιρείας του οικείου μητρώου εταιρειών με ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου 2007 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον κο. Γεώργιο Αγουρίδη και την κα. Χριστίνα Λαμπροπούλου με εντολή και πληρεξουσιότητα, που δόθηκε σε αυτούς με πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, (εφεξής **το «Ίδρυμα»),**

ΚΑΙ ΕΚ ΤΡΙΤΟΥ

(α) το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας» (εφεξής «**Νοσοκομείο Λάρισας**»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή κ. ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
(β) το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης» (εφεξής «**Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης**»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή κ. ΡΟΥΦΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ
(γ) το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου» (εφεξής «**Νοσοκομείο Ηρακλείου**»), όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Διοικητή κ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
(δ) το νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων» (εφεξής «**Νοσοκομείο Ιωαννίνων**»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή κ. ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

εφεξής συλλογικά αποκαλούμενα τα «**Νοσοκομεία**». Έκαστο Νοσοκομείο συμβάλλεται στην παρούσα ως προς το τμήμα του Έργου που αντιστοιχεί σε αυτό, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

(Α) Την 10.06.2019 κυρώθηκε διά του Ν.4618/2019 (εφεξής ο «Νόμος») η από 03.06.2019 επιμέρους σύμβαση δωρεάς για το έργο VI (εφεξής η «Επιμέρους Σύμβαση –Έργο VI» ή

1864

«Επιμέρους Σύμβαση»), μεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας στην Ελλάδα. Η κύρωση αυτή έρχεται σε συνέχεια της εκτέλεσης του από 21.03.2018 Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος και της από 06.09.2018 σύμβασης δωρεάς (εφεξής «η Σύμβαση»), μεταξύ του Ιδρύματος και του Ε.Δ. όπως μετέπειτα τροποποιήθηκε και ισχύει.

(Β) Δυνάμει της από 05.11.2019 Τροποποίησης της Σύμβασης που κυρώθηκε με τον Ν.4638/2019 (Α΄181) και της από 20.02.2020 Τροποποίησης της Σύμβασης που κυρώθηκε με τον Ν. 4667/2020 (Α΄38), αποφασίστηκε μεταξύ των Μερών η τροποποίηση του Σκοπού και Αντικειμένου της Επιμέρους Σύμβασης –Έργο VI και αντίστοιχα η τροποποίηση του Προϋπολογισμού του συγκεκριμένου Έργου. Ειδικότερα, αντικείμενο του Έργου VI ορίστηκε η προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού PET/CT-(Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων) στα Νοσοκομεία Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Λάρισας και Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 1 όπου προσδιορίζονται οι ανάγκες και το είδος του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού για κάθε Νοσοκομείο, μετά από ειδικό έλεγχο των υφιστάμενων δομών και λειτουργιών τους.

(Γ) Κατόπιν νεότερων συζητήσεων και αξιολόγησης των αναγκών του συγκεκριμένου Έργου, τα Μέρη έκριναν πως η αρχική δέσμευση του Ελληνικού Δημοσίου να εκπονήσει όλες τις απαραίτητες τεχνικές ενέργειες (μελέτες και προπαρασκευαστικές εργασίες προκειμένου να εγκατασταθεί ο ιατρικός εξοπλισμός PET/CT στα συγκεκριμένα Νοσοκομεία θα επιφέρει περαιτέρω χρονικές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του Έργου, ως εκ τούτου το Ε.Δ. υπέβαλλε αίτημα στο Ίδρυμα περί τροποποίησης του αντικειμένου της συγκεκριμένης Δωρεάς, ώστε να περιλαμβάνει αυτό και τις προπαρασκευαστικές τεχνικές εργασίες στα εν λόγω Νοσοκομεία, με αντίστοιχη δέσμευση του Ε.Δ. να αναλάβει την συντήρηση του Ιατρικού Εξοπλισμού για ικανό χρονικό διάστημα μετά την εγκατάσταση τους.

(Δ) Επειδή το Ίδρυμα έκανε δεκτό το σχετικό αίτημα του Ε.Δ. περί τροποποίησης του αντικειμένου της συγκεκριμένης δωρεάς –Επιμέρους Σύμβαση-Έργο VI, κρίνεται από τα Μέρη απαραίτητη η τροποποίηση και ολική αντικατάσταση της Επιμέρους Σύμβασης-Έργο VI, ως ακολούθως:

Οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Επιμέρους Σύμβαση έχουν την έννοια που τίθεται στο άρθρο 1 της Σύμβασης, εκτός εάν άλλως ορίζεται ειδικά στην παρούσα.

Άρθρο 1
Σκοπός και Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Επιμέρους Σύμβασης είναι:

(α) η προμήθεια, και εγκατάσταση ειδικού ιατρικού εξοπλισμού (εφεξής «Ειδικός Ιατρικός Εξοπλισμός») PET/CT-(Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων) στα Νοσοκομεία Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Λάρισας και Αλεξανδρούπολης καθώς και η προμήθεια και εγκατάσταση κτιριακού

εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο **Παράρτημα Ι** όπου προσδιορίζονται οι ανάγκες και το είδος του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού και σχετικού κτιριακού εξοπλισμού για κάθε Νοσοκομείο μετά από ειδικό έλεγχο των υφιστάμενων δομών και λειτουργιών τους, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και
(β) η χρηματοδότηση για την διαμόρφωση και υλοποίηση κατάλληλων υποδομών για την εγκατάσταση και λειτουργία του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού της ως άνω παραγράφου (α) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο **Παράρτημα ΙΙ,**

Εφεξής αμφότερα συνολικά («το Έργο» ή «Έργο VI").

Το Έργο θα υλοποιηθεί από το Ίδρυμα μέσω της ανώνυμης εταιρείας ειδικού σκοπού «Πρωτοβουλία για την Υγεία» ως Φορέα Υλοποίησης του Έργου με αποκλειστική χρηματοδότηση από το Ίδρυμα.

Επιμέρους διαφοροποιήσεις αποκλειστικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά και λοιπές προδιαγραφές στον Ειδικό Ιατρικό Εξοπλισμό και στην διαμόρφωση κατάλληλων υποδομών για την εγκατάστασή του είναι δυνατές μόνο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Φορέα Υλοποίησης ενεργώντας για λογαριασμό του Ιδρύματος και του εκάστοτε Νοσοκομείου κατά τροποποίηση της παρούσας Επιμέρους Σύμβασης, χωρίς να απαιτείται νέα κύρωσή της με νόμο.

Στην ανωτέρω έγγραφη τροποποίηση, εφόσον συνάπτεται, θα ενσωματώνεται και το ειδικότερο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του τμήματος του Έργου που αφορά στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται κατωτέρω στο άρθρο 3.

Άρθρο 2
Όροι Υλοποίησης της Δωρεάς του Έργου VI

Η υλοποίηση της δωρεάς του Έργου VI θα λάβει χώρα υπό τους ακόλουθους όρους:

1. Το Ίδρυμα μέσω του Φορέα Υλοποίησης αναλαμβάνει την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και εργασιών για την υλοποίηση κάθε επιμέρους τμήματος του Έργου. Οι σχετικές συμβάσεις με τρίτους θα συναφθούν με επιμέλεια και ευθύνη του Φορέα Υλοποίησης.

2. Για την υλοποίηση κάθε επιμέρους τμήματος του Έργου που αφορά στις υποδομές, θα συναφθούν συμβάσεις για την μελέτη και κατασκευή στις οποίες θα συμβάλλεται ο Φορέας Υλοποίησης, ο εκάστοτε μελετητής ή εργολάβος και, ως εκ τρίτου, έκαστο Νοσοκομείο στο οποίο θα υλοποιηθεί το αντίστοιχο τμήμα του Έργου. Το Ε.Δ. δεσμεύεται να μεριμνήσει προκειμένου έκαστο Νοσοκομείο να συμβληθεί εγκαίρως στις συμβάσεις που το αφορούν.

3. Το Ε.Δ. δια των συμβαλλόμενων αρμοδίων φορέων του μεριμνά για την διευκόλυνση της απρόσκοπτης υλοποίησης του Έργου VI, παρέχοντας έγκαιρα κάθε αναγκαία συνδρομή και εγγυάται την ανάληψη και εκπλήρωση εκ μέρους εκάστου Νοσοκομείου των υποχρεώσεών

του κατά το τμήμα του Έργου που του αναλογεί, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα και ιδίως στα άρθρα 2, 5 και 7 αυτής.

4. Ειδικότερα, το Ε.Δ. οφείλει να εξασφαλίσει με δικές του δαπάνες και πριν από την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης την προμήθεια και εγκατάσταση του ξενοδοχειακού εξοπλισμού ή άλλου εξοπλισμού που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου και δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας επιμέρους σύμβασης και να διασφαλίσει ότι έκαστο Νοσοκομείο, κατά το τμήμα του Έργου που του αναλογεί, θα συμμορφώνεται με το χρονοδιάγραμμα του Έργου όπως αυτό θα προσδιορίζεται στις σχετικές συμβάσεις με τους μελετητές και εργολάβους και, εν γένει, θα προβαίνει έγκαιρα σε κάθε στάδιο της εκτέλεσης του Έργου σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ιδίως:

(α) να παραδίδει διά των τεχνικών του υπηρεσιών στον Φορέα Υλοποίησης και τους μελετητές/εργολάβους κάθε στοιχείο (ενδεικτικά σχέδια, μελέτες, άδειες, τεχνικές εκθέσεις κλπ.) που είναι αναγκαίο για την μελέτη και κατασκευή του αντίστοιχου τμήματος του Έργου ή που δύναται να επηρεάσει την υλοποίηση και ορθή λειτουργία του Ειδικού Εξοπλισμού,

(β) να μεριμνήσει προκειμένου να οριστούν έγκαιρα οι χώροι όπου θα εκτελεστεί κάθε τμήμα του Έργου και να διασφαλιστούν οι απαραίτητες προσβάσεις για την πραγματοποίηση των απαραίτητων επιτόπιων ελέγχων, αυτοψίας και διερευνήσεων από τους μελετητές,

(γ) να μεριμνήσει προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες (ενδεικτικά προετοιμασία, εκκένωση και καθαρισμός χώρων, σχέδια εγκαταστάσεων, χρονικός προγραμματισμός) και να παραδοθούν οι χώροι όπου θα εγκατασταθεί ο Ειδικός Εξοπλισμός σε κατάσταση που να διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη και άμεση έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών του κάθε τμήματος του Έργου. Προς τούτο το κάθε Νοσοκομείο θα εκπονήσει χρονοδιάγραμμα εκκένωσης των χώρων όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες, και θα το υποβάλει στον Φορέα Υλοποίησης σε χρόνο πριν από την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής και προμήθειας του εξοπλισμού που προβλέπεται στο άρθρο 3 της παρούσας,

(δ) να μεριμνήσει προκειμένου να πληρούνται οι τεχνικές απαιτήσεις και απαιτήσεις εκ του νόμου (ενδεικτικά επάρκεια μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών παροχών προς τους χώρους εγκατάστασης του Ειδικού Εξοπλισμού, συνδέσεις με κεντρικές παροχές δικτύων ΟΚΩ) προκειμένου με την ολοκλήρωση των εργασιών του κάθε τμήματος του Έργου, το τμήμα αυτό να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργική ετοιμότητα. Προς τούτο, το κάθε Νοσοκομείο θα εκπονήσει χρονοδιάγραμμα τυχόν απαιτούμενων τεχνικών εργασιών που θα εναρμονίζεται με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της παρούσας,

(ε) να διασφαλίζει καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, την πλήρη, έγκαιρη και αδιάλειπτη συνεργασία και συνδρομή των τεχνικών υπηρεσιών και των αρμόδιων διευθυντών και στελεχών του Νοσοκομείου με τον Φορέα Υλοποίησης και τους μελετητές και εργολάβους κατασκευής προς το σκοπό της έγκαιρης ολοκλήρωσης της μελέτης και κατασκευής που αφορά σε κάθε τμήμα του Έργου,

(στ) να μεριμνά για την έγκαιρη, και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή τους, λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τη Διοίκηση και τις τεχνικές

υπηρεσίες του Νοσοκομείου και κάθε άλλο συναρμόδιο φορέα των μελετών που θα υποβληθούν από τους μελετητές που αφορούν στο αντίστοιχο τμήμα του Έργου,

5. Το Ε.Δ. και έκαστο Νοσοκομείο θα επιβλέπει μέσω των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών την άρτια, έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και θα προβαίνει στον έλεγχο, την έγκριση και την πιστοποίηση των εργασιών κατά την παραλαβή του, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 και το Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας.

6. Το Ε.Δ. και έκαστο Νοσοκομείο θα μεριμνήσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα εγκριθεί από τον Φορέα Υλοποίησης, για την χορήγηση των απαιτούμενων εγκρίσεων και την έκδοση των απαραίτητων αδειών (ενδεικτικά, περιβαλλοντική αδειοδότηση, θεωρήσεις τοπογραφικών διαγραμμάτων, άδειες δόμησης, πυρασφάλειας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη έγκριση ή αδειοδότηση απαιτείται κατά περίπτωση για κάθε επιμέρους τμήμα του Έργου) από τους αρμόδιους φορείς του Ε.Δ ή τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Η άδεια δόμησης θα χορηγηθεί από την ΔΑΟΚΑ.

7. Το Ε.Δ. δια των συμβαλλόμενων αρμοδίων φορέων του μεριμνά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα εγκριθεί από τον Φορέα Υλοποίησης, για την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού, ιδίως κατά τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 45872 της 26ης Μαρτίου 2019, όπως ισχύει, και της παραγωγής και χορήγησης σε ασθενείς ραδιοφαρμάκων.

8. Ο Ειδικός Ιατρικός Εξοπλισμός με την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής όπως προβλέπεται στο άρθρο 5, θα παραμένει πάντοτε στην κυριότητα και κατοχή του Νοσοκομείου και εντός των ορισθέντων χώρων του Νοσοκομείου, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες λειτουργίας του, ενώ η διάθεση ή η αντικατάσταση του εξοπλισμού αυτού δεν επιτρέπεται παρά μόνο για λόγους φθοράς ή απαξιώσεώς του και μόνο με την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος.

9. Το Ε.Δ. παρέχει κάθε μέσο και κυρίως επαρκή χρηματοδότηση προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι, από την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής του, η διαχείριση και λειτουργία του Έργου VI (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πληρότητα εξειδικευμένου προσωπικού, εκπαίδευση, επάρκεια, οργάνωση τεχνικών υπηρεσιών και ομάδων συντήρησης του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού) ανταποκρίνεται στο Σκοπό του Έργου βάσει των διεθνών προδιαγραφών και βέλτιστων πρακτικών. Η υποχρέωση του Ε.Δ. περιλαμβάνει τη διασφάλιση επαρκούς και ειδικευμένου προσωπικού για την διαρκή στελέχωση του Έργου VI, ήδη κατά την παραλαβή του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού, καθώς και την προμήθεια επαρκών ποσοτήτων αναλωσίμων και υλικών κατά τη λειτουργία του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού ώστε να ανταποκρίνονται διαρκώς και αδιαλείπτως στο Σκοπό του Έργου VI προς όφελος κάθε προσώπου που χρήζει ιατρικής περίθαλψης.

Άρθρο 3
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Η υλοποίηση του Έργου VI μετά την ημερομηνία κύρωσης με νόμο της παρούσας τροποποίησης της Επιμέρους Σύμβασης θα οριστικοποιηθεί από το Ίδρυμα μέσω του Φορέα Υλοποίησης, επιμέρους δε χρονοδιαγράμματα θα συνταχθούν για το τμήμα του Έργου που αφορά σε κάθε Νοσοκομείο και θα ενσωματώνονται στις συμβάσεις μελέτης, κατασκευής και προμήθειας για την ολοκλήρωση του Έργου που θα συναφθούν μεταξύ του Φορέα Υλοποίησης, του εκάστοτε μελετητή, κατασκευαστή ή προμηθευτή και, εκ τρίτου, του εκάστοτε Νοσοκομείου. Το Ίδρυμα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο Φορέας Υλοποίησης να υλοποιήσει το Έργο εντός του οριζόμενου χρονοδιαγράμματος. Σε περίπτωση καθυστέρησης εξαιτίας γεγονότων εκτός της σφαίρας επιρροής του Ιδρύματος ή του Φορέα Υλοποίησης, ή απαγορευτικών υγειονομικών συνθηκών ή και συνθηκών ανωτέρας βίας σε κάθε Νοσοκομείο, το χρονοδιάγραμμα θα παρατείνεται για αντίστοιχο χρονικό διάστημα κατόπιν πρότασης του Φορέα Υλοποίησης και με την έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 17 της Σύμβασης.

Άρθρο 4
Προϋπολογισμός

Η συνολική δαπάνη ολοκλήρωσης του Έργου VI υπολογίζεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (7.250.000 €) και αφορά στην μελέτη, κατασκευή των απαραίτητων χώρων/υποδομών, καθώς και στην προμήθεια και εγκατάσταση του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού και κτιριακού εξοπλισμού στο σύνολο των Νοσοκομείων της παρούσας. Απόκλιση από το ποσό αυτό εξαρτάται από την απόλυτη και μονομερή κρίση του Ιδρύματος. Αν για την υλοποίηση του Έργου VI απαιτηθεί υπέρβαση του προϋπολογισμού, όπως αυτός θα οριστικοποιηθεί από το Ίδρυμα, εξ αιτίας γεγονότων που ανήκουν στην σφαίρα επιρροής του Ε.Δ, η σχετική πρόσθετη δαπάνη θα καλυφθεί από το Ε.Δ.
Στο ανωτέρω ποσό εφαρμόζεται απαλλαγή ΦΠΑ που προβλέπεται στο άρθρο 27, παραγ. 1, περίπτωση ιστ' του Ν. 2859/2000, όπως ισχύει.

Άρθρο 5
Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης και Δωρεά του Έργου VI

1. Η **Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης** για το τμήμα που Έργου που αφορά σε κάθε Νοσοκομείο θα λάβει χώρα μετά από σχετική έγγραφη πρόσκληση που τους απευθύνει ο Φορέας Υλοποίησης, με την ολοκλήρωση και πιστοποίηση των εργασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας και με τους τυχόν πρόσθετους όρους που θα προβλεφθούν στις σχετικές συμβάσεις που θα συναφθούν, οι οποίοι ισχύουν ως ειδικότεροι.

2. Το Ε.Δ. και το Νοσοκομείο, υποχρεούνται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία σχετικής έγγραφης πρόσκλησης που τους απευθύνει ο Φορέας Υλοποίησης, να προβούν εγγράφως στην Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης του τμήματος του Έργου της Επιμέρους Σύμβασης. Με την άπρακτη πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας θα θεωρείται ότι το Ε.Δ., και το Νοσοκομείο έχουν πιστοποιήσει την ολοκλήρωση του τμήματος του Έργου της δωρεάς που αφορά στο Νοσοκομείο αυτό. Για την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του τμήματος του

Έργου ανά Νοσοκομείο συστήνεται με απόφαση του Νοσοκομείου, ειδική Ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχουν κατ' ελάχιστο στελέχη του Νοσοκομείου με αρμοδιότητα επί του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού, καθώς και της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η Ομάδα εργασίας συνεργάζεται έγκαιρα με το Ίδρυμα και το Φορέα Υλοποίησης για κάθε ζήτημα σχετικό με την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του Έργου ανά Νοσοκομείο.

3. Με την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης κάθε τμήματος του Έργου της δωρεάς τεκμαίρεται ότι το αρμόδιο Νοσοκομείο συμφωνεί και αποδέχεται τις τεχνικές προδιαγραφές του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού και της εγκατάστασής του σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ και αναγνωρίζει ότι είναι της απολύτου αρεσκείας του και κατάλληλος για την χρήση για την οποία προορίζεται, του Δ.Σ. του Ιδρύματος ή του Δ.Σ. του Φορέα Υλοποίησης των συμβούλων και συνεργατών τους μη φερόντων καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή και λειτουργία του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού και την αρτιότητα/καταλληλότητα των χώρων εγκατάστασης του

4. Με την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης κάθε τμήματος του Έργου VI, έκαστο Νοσοκομείο αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για θέματα ασφάλειας και ακτινοπροστασίας, ιδίως κατά τα οριζόμενα στο Προεδρικό Διάταγμα 101/ 2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Η Ολοκλήρωση της Δωρεάς κάθε επιμέρους τμήματος του Έργου λαμβάνει χώρα με την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής μεταξύ του Ε.Δ. μέσω των αρμοδίων φορέων του και του Ιδρύματος και/ ή του Φορέα Υλοποίησης αμέσως μετά την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης και το αργότερο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από αυτήν. Με την παράδοση και παραλαβή εκάστου τμήματος του Έργου κάθε Νοσοκομείο καθίσταται ο απόλυτος κύριος, νομέας και κάτοχος του τμήματος του Έργου που το αφορά, καθώς και απόλυτος δικαιούχος επί κάθε προνομίου ή άλλου δικαιώματος εμπράγματου ή ενοχικού, ενώ υπεισέρχεται πλήρως ως απόλυτος δικαιούχος στα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβάσεων του Έργου στις οποίες συνεβλήθη ως εκ τρίτου, εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά.

6. Από την Ολοκλήρωση της Δωρεάς του Έργου ο Φορέας Υλοποίησης και το Ίδρυμα αποξενώνεται από κάθε σχετικό δικαίωμα ή υποχρέωση που σχετίζεται με τις συμβάσεις μελετών και έργου για την υλοποίηση του Έργου με την επιφύλαξη τυχόν υπολειπόμενων καταβολών που αφορούν στο κόστος υλοποίησης και σε αμοιβές μελετητών-συμβούλων της περιόδου υλοποίησης. Τυχόν δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις αυτές μετά την ολοκλήρωση της δωρεάς (όπως ενδεικτικά εγγυήσεις κατασκευαστή) παραμένουν σε ισχύ έναντι εκάστου Νοσοκομείου, όπως ορίζεται ανωτέρω.

Άρθρο 6
Ονομασία

Το Έργο VI στο σύνολο και στα επιμέρους τμήματα του που αφορούν σε κάθε Νοσοκομείο, φέρει εις το διηνεκές ονομασία που περιέχει το όνομα και αναφέρεται στο «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» ως αποκλειστικού δωρητή. Με ξεχωριστή συμφωνία των μερών που θα υπογραφεί πριν την

Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης της Δωρεάς, θα ορίζονται οι ειδικότεροι όροι που αφορούν στην ονοματοδοσία του Έργου και στην αναγνώριση της δωρεάς του Ιδρύματος.

Άρθρο 7
Συντήρηση, Λειτουργία Ασφάλεια και Φύλαξη του Έργου VI

Με την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης εκάστου τμήματος του Έργου VI, το Ε.Δ. και έκαστο Νοσοκομείο αναλαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) Να εξασφαλίζουν την ορθή συντήρηση του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού και ειδικότερα να συνάψουν, τουλάχιστον 6 μήνες πριν το πέρας της περιόδου εγγύησης, σύμβαση συντήρησης του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού για τουλάχιστον 8 χρόνια μετά το πέρας της περιόδου εγγύησης, με κατ' ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται στο Παράρτημα IV, που περιλαμβάνει τους βασικούς όρους τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης, προκειμένου ο Ειδικός Ιατρικός Εξοπλισμός να διατηρείται πάντα σε άριστη κατάσταση και να ανταποκρίνεται πλήρως και αποκλειστικώς στη χρήση του Έργου. Πέραν των βασικών όρων συντήρησης που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV, το Ίδρυμα, μέσω του Φορέα Υλοποίησης, θα παραδώσει στο Ε.Δ. και στα Νοσοκομεία τους γενικούς όρους συντήρησης του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού στους οποίους θα παρατίθενται λεπτομερώς οι όροι συντήρησης και λειτουργίας του. Το Ε.Δ. και τα Νοσοκομεία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν τους όρους αυτούς μετά την παράδοση του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού και να διασφαλίζουν την διατήρηση σε ισχύ των εγγυήσεων των κατασκευαστών. Η περίοδος εγγύησης ορίζεται σε 2 χρόνια από την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης.

(β) Να μεριμνούν και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της διαρκούς, εύρυθμης και πλήρους λειτουργίας του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της επάρκειας ειδικευμένου προσωπικού, καθώς και της διατήρησής του σε άριστη κατάσταση καθ' όλο το χρόνο λειτουργίας του.
Σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταστροφής από οποιαδήποτε αιτία πλην ανωτέρας βίας, ή σε περίπτωση απώλειας από οποιαδήποτε αιτία του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού, το Ε.Δ. αναλαμβάνει την υποχρέωση αντικατάστασής του εντός ευλόγου χρόνου και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση προκειμένου αυτός να τεθεί εκ νέου σε χρήση των προσώπων που χρήζουν ιατρικής περίθαλψης.

(γ) Το Ε.Δ. και έκαστο Νοσοκομείο έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα φύλαξης, ακτινοπροστασίας και ασφάλειας του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού.

Άρθρο 8
Λοιποί όροι

1. Η παρούσα Επιμέρους Σύμβαση από την υπογραφή της και την κύρωσή της με νόμο αντικαθιστά στο σύνολο της την από 03.06.2019 Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς-Έργο VI, όπως κυρώθηκε με τον Ν. 4618/2019 και αποτελεί παράρτημα και αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης (Παράρτημα 6).

2. Το Ίδρυμα μέσω του Φορέα Υλοποίησης μεριμνά προκειμένου οι προμηθευτές να παράσχουν στο προσωπικό λειτουργίας του Έργου δωρεάν εκπαίδευση στη χρήση των επιμέρους τμημάτων του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού. Έκαστο Νοσοκομείο αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεριμνήσει έγκαιρα για την επιλογή και διάθεση του προσωπικού προς εκπαίδευση κατά τα ανωτέρω και την εφεξής αξιοποίησή του για την λειτουργία του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού.

3. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς με την παρούσα Επιμέρους Σύμβαση ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα της Σύμβασης, περιλαμβανομένης της ρήτρας διαιτησίας του άρθρου 18 της Σύμβασης που ρητά ενσωματώνεται στην παρούσα διά αναφοράς.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα τροποποίηση της Επιμέρους Σύμβασης-Έργο VI, η οποία βεβαιώθηκε και υπογράφηκε σε επτά (7) πρωτότυπα ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της Επιμέρους Σύμβασης – Έργο VI

Προσδιορισμός τεχνικού εξοπλισμού ανά Νοσοκομείο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της Επιμέρους Σύμβασης – Έργο VI

Προσδιορισμός Φυσικού αντικειμένου παρέμβασης (περίγραμμα χώρων – διαμόρφωση υποδομών για την εγκατάσταση του Ειδικού Εξοπλισμού) σε κάθε Νοσοκομείο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III της Επιμέρους Σύμβασης

Βασικές αρχές Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης του κάθε Τμήματος του Έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της Επιμέρους Σύμβασης


Βασικοί Όροι τεχνικής υποστήριξης και Συντήρησης Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ	
ΓΙΑ ΤΟ **ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ**	
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ	Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ	ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ **<<Κοινωφελές ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ>>**	
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ	ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ**	
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΣΑΣ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΡΟΥΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Π.Γ.Ν.Ι.
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

GE Healthcare

http://www.gehealthcare.com/

Discovery MI 4R



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Ια & Ιβ) : Προσδιορισμός τεχνικού εξοπλισμού ανά Νοσοκομείο

Υποπαράρτημα 1α : Τεχνική περιγραφή εξοπλισμού

Qty.	Description
1	Discovery MI 4 Ring
1	Q.AC
1	ASiR-V
1	Q.Clear
1	FBP
1	2m PET/CT Scan Length
1	Q.Static
1	MotionFree Digital PET Gating
1	Low Dose Cardiac + SSA
1	PET Cardiac Package
1	Applications on the Console package
1	Volume Shuttle
1	AW Server 3.2 Ext 3.2 L
1	AW Server Rack
3	Volume Illumination
3	3D Suite
1	Integrated Registration
1	OncoQuant
1	Advantage 4D 2
1	VesselIQ Xpress & AutoBone Xpress
1	CardIQ Xpress 2.0 Reveal
1	CT Perfusion 4D Complete
1	Stroke VCAR
1	SmartScore 4.0
1	Bone VCAR
1	CortexID suite purchase
1	CardIQ Fusion for AW (PET and SPECT)
1	PET VCAR
1	Ivy 7800 cardiac monitor kit with cardiac cable kit for IPC – EMEA
1	PET/CT VQC Volumetric Quality Control Phantom – 15 cm – 20 cm – 25 cm systems
1	PET Annulus Phantom – DQA.
1	PET Annulus Phantom Shield Container – DQA Safe
1	Phantom PET NEMA
1	Dose calibrator Capintec CRC®-55tPET (or equivalent)
1	Dose calibrator QC source, Cs-137
1	Dose calibrator QC source, Co-57
1	Dose calibrator QC source, Ge-68
1	LEMER-PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield (or equivalent)
1	PET lead-lined cabinet and shielded storage / LEMER-PAX Simple bench (or equivalent)
1	LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead (or equivalent)
2	Britec 511KeV PET TUNGSTEN SYRINGE SHIELDS FOR 5ml & FOR 10ml (or equivalent)
1	Curved forceps- Length of 240mm appr.
1	RadEye B20 / B20-ER Multi-Purpose Survey Meter (or equivalent)
1	CAP-RAD Smart Area Monitor (or equivalent)
1	Utility cart
2	Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)
2	Injection chairs
1	Optility Nuclear Medicine Management License (or equivalent)
1	SIDAM WARM-MB CT contrast warmer (or equivalent)
1	MEDTRON ACCUTRON CT-D injector (or equivalent)
1	Blanket warmer
1	Scales
1	Stadiometer
1	Glucometer


1 •	Network attached storage with RAID configuration. Thecus N8880U 24TB capacity (or equivalent)
1	PET Dispensing Pot- Made by Bright Technologies Ltd (or equivalent)
1	PETADMINSYS, Bright Technologies Ltd (or equivalent)
1	PC with 2 Medical Grade monitors (client for AW server)

LONG DESCRIPTIONS

All pictures featured are for illustration purposes only, and do not necessarily relate to products or services mentioned in the text.

Discovery MI 4 Ring

Discovery MI is the next evolution in whole body PET/CT platforms, bringing clinically-relevant innovations in an evolutionary platform designed to open doors to new and advanced procedure possibilities in a non-invasive diagnostic imaging environment.



Many of the subsystems have been reimagined to bring advances in quantitative PET imaging, single PET/CT organ imaging, managing patient breathing and cardiac movement, PET and CT iterative reconstruction technologies, and workflow efficiency, while providing the highest PET sensitivity in the industry.

The Discovery MI platform introduces a new SiPM based PET detector, designed for optimal detection efficiency and clinical versatility. The new SiPM based PET detector sensitivity and NECR properties are optimized to perform with any PET tracer currently available for improved PET/CT imaging thus potentially allowing faster acquisition time and/or lower injected PET dose.

The scalable LightBurst Digital Detector is the critical next step of our vision for a digital future for PET. It combines a small lutetium- based scintillator crystal array with a Silicon Photomultiplier (SiPM) bloc design for high NEMA sensitivity of 13.5 cps/kBq and a large 20 cm extended axial FOV. This state-of-the-art PET detection technology delivers significant improvements over TOF-analog technology in scan times, required dose levels and small lesion detectability.

The Discovery MI 4ring consists of an integrated gantry containing:

- a Revolution Evo CT (64/128 slices)
- new SiPM based PET detector composed of 4 PET rings
- a scalable PET iterative reconstruction system
- a Discovery MI operator console featuring as standard, the following advanced workflow solutions: RadRx patient study prescription; Q.Check a PET data Quantitative integrity check.
- a patient imaging table with one head holder, patient security straps and comfort accessories.
- Gantry opening:70cm

Quantitative Imaging

- Q.Temp – Individual temperature sensor and gain adjustment technique
- Q.Check – User configurable data integrity check that can help ensure parameters important for quantitative imaging are saved in the patient DICOM data prior to being sent to the network for analysis and/or archiving.

Prospective Reconstruction

- VUE Point HD utilizes a fully 3D iterative reconstruction technique with all corrections within the loop, enhanced resolution with detector geometry modelling, model-based 3D scatter correction inside and scatter estimation outside the field of view, exclusive random corrections based on singles and dead-time correction with pile-up estimates providing high image quality and patient throughput.
- VUE Point FX, time-of-flight image reconstruction, leverages the innovative VUE Point HD iterative process by adding timing information to each step within the iterative loop and improving signal-to-noise ratio
- FBP is an analytic (i.e., non-iterative) reconstruction algorithm with operator selectable and parameterized filters used to control image noise.
- WideView – PET reconstructed transaxial Field of View coverage of 70cm diameter with CT based PET attenuation correction and CT wide-FOV Display.

- SharpIR: Point Spread Function modelling enhances visual contrast and resolution in both whole-body and brain PET images. SharpIR provides uniform High Definition resolution over a 70 cm PET FOV

Motion Management

Motion Management tools enable the reduction of motion artifacts caused by patient breathing and cardiac movement by acquiring motion information during the scan and incorporating it into motion related PET/CT applications.

- RAD Rx Variable CT protocols within same exam including Average Cine CT for improved attenuation correction

Calibration and Daily Quality Control

Daily Quality Assurance at the start of the scanning day is quick and efficient. A simple protocol launches the DQA procedure, which takes less than 10 minutes and provides you with a daily report.

Patient Table

IV Pole integrated at the foot-end of the table prevents IV lines from becoming crossed and tangled and ensures that the lines stay securely in place on the patient. 2 m table extender: Carbon fiber table extender to enable full 2 m scan range for complete head to toe studies. Patient weight limit: 226kg

CT Key Features

The Discovery MI platform can be operated as a standalone CT scanner (without gantry tilt). It offers exceptional power, remarkable speed, high-resolution/low-dose imaging, and full diagnostic capabilities.

The Discovery MI includes the Revolution EVO CT that can perform a wide variety of clinical applications not requiring gantry tilt with Clarity Imaging Chain and ASiR-V capabilities.

- Clarity Imaging Chain consists of Clarity Detector (GOS scintillator), DAS, Performix40 Plus X-ray Tube and ASiR-V reconstruction, to deliver high resolution imaging.
- Silent design of Revolution EVO gantry allows significant reduction of audible noise compared with previous GE technology.
- Axial or helical scans of the same anatomy at two different X-ray energies (kVps). To further improve registration accuracy, patient immobilization may be utilized.
- ASIR-V allows healthcare providers to lower dose up to 82% as compared to standard filtered back-projection (FBP) reconstruction at the same image quality.
- Adaptive Enhance Level Adjustment (AELA) may improve visual spatial resolution while maintaining pixel noise standard deviation and artifact.
- Organ Dose Modulation provides reduction of radiation dose via X-ray tube current modulation for superficial tissues, such as breasts.
- 3D mA modulation. Real-Time 3D mA dose modulation acquisitions deliver consistent image quality and may reduce dose compared with fixed mA acquisitions. mA modulation is designed to optimize the dose for the user prescribed noise index. Its effect on dose depends on the patient body habitus, and prescribed noise setting
- ECG mA Modulation: For cardiac applications prospective ECG Ma modulation automatically adjusts the mA to minimize the patient's exposure to X-rays – reducing mA during systolic phases of the cardiac cycle. This provides clear images and allows you to reduce mA primarily in the systolic phases of the cardiac cycle – yet gives you enough power to obtain quality images for functional analysis.
- CT 4Kids: The paediatric protocols are based upon a child's size, age, and weight and tailor the dose or treatment to the size of the patient. The Head and Orbit categories are age based. The rest of the categories are height and weight based protocols
- Colour Coding Kids provides paediatric scan protocols based on the Broselow-Luten Pediatric System®. This Colour Coding system is incorporated into the protocol selection on the operator's console.
- SmartTrack: The tracking collimator keeps the beam focused only on the active detector cells, and makes sub-millimeter scanning possible with high dose efficiency.
- SmartBeam: The collimator contains two independently controlled tungsten cams. The rotation of the cams provides continuous variable beam thickness and Z-axis position. The collimator also contains three bowtie beam filters that filter and shape the beam to optimize dose and image performance
- Dynamic Z-axis tracking provides automatic and continuous correction of the x-ray beam shape to block unused x-ray at the beginning and end of a helical scan to reduce unnecessary radiation.

- One stop scanning mode that provides a streamlined workflow
- Direct MPR with Auto-Batch feature, affording automatic real-time direct reconstruction and transfer of fully corrected multi-planar images, also allows users to move from routine 2D review to prospective 3D image review of axial, sagittal, coronal, and oblique planes while enabling automated protocol-driven batch reformats to be created and networked to their desired reading location.
- DOSE DISPLAY CTDIvol (Volume CTDIw), DLP (Dose Length Product), Geometric Dose Efficiency and Phantom Size are displayed during scan prescription and provide dose information to the operator
- Dose Check provides users with tools to help them manage CT dose in clinical practice and is based on the standard XR-25-2010 published by The Association of Electrical and Medical Imaging Equipment Manufacturers (NEMA).
- Dose Reporting: CTDIvol, DLP, Dose Efficiency displays during scan prescription and provides dose information.
- PET/CT PEDIATRIC PROTOCOLS Default protocols specifically designed for FDG oncology paediatric exams based on Broselow-Luten Paediatric System®, which is designed to minimize CT radiation exposure in PET/CT attenuation correction to meet ALARA guidelines
- ECG Viewer/editor is in standard configuration that allows users to view and retrospectively modify intervals and adjust location of triggers for cardiac cycles based on the ECG waveform displayed on the console. This capability may improve successful cardiovascular acquisition rate in cases with suboptimal triggers or irregular heartbeats such as PVCs, PACs and arrhythmias.
- Scan mode: Helical Scan Speeds: Full 360 rotational scans: 0.35, 0.375, 0.40, 0.425, 0.45, 0.475, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 second
- Helical Pitch (nominal): 0.516 to 1.531
- Cardiac Pitch: 0.16 to 0.325
- Selectable kV: 80, 100, 120, 140
- Selectable mA: 10 to 600, 5mA increments
- Reconstruction Algorithms: Soft Tissue, Standard, Detail, Chest, Bone, Bone Plus, Lung, Ultra, Edge, Edge Plus
- Scan Mode: Axial & Cine Scan Speeds: 0.35, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, and 2.0 second full scans (360 acquisition).
- Selectable kV: 80, 100, 120, 140 Selectable mA: 10 to 560, 5mA increments Scan Plane
- Reconstruction Algorithms: Soft Tissue, Standard, Detail, Chest, Bone, Bone Plus, Lung, Ultra, Edge, Edge Plus
- Image Quality 0.28mm high resolution

X-ray Tube: Performix*40 plus liquid metal bearing tube unit offers an optimized design for exams requiring a number of scans without tube cooling.

- Performix*40 Plus with 7.0MHU anode storage capacity
- Anode heat dissipation: 1070kHU/min

High Voltage Generator:

- kV: 80, 100, 120, 140
- Max Power: 72kW
- mA: 10 to 600mA, 5mA increments

Clarity Detector:

- 54,272 individual elements composed by 64 rows of 0.625mm thickness at isocenter (40mm detector width at z-axis). All data is acquired as thin slice at 0.625mm with the option of thicker slice from image reconstruction or processing. 98% absorption efficiency.

PET/CT Operators Console

- Fully integrated PET and CT user interface
- Direct Multi Planar Reformat delivers automated axial, sagittal, and coronal reconstruction with excellent image quality for PET and CT images of the patient data being acquired. Direct3D TM automatically builds 3D models during axial image reconstruction.

- Volume Viewer: Environment for 3D processing of any CT, MR, 3D X-ray, and Pet/CT dataset. It provides exceptional tools for analysis, segmentation, measurements, annotation, filming, and exporting of clinically relevant images. Volume Viewer seamlessly combines anatomical image review with PET quantitative measurement capabilities such as SUV.
- Freedom Workspace: Innovative hardware and software creates a convenient, ergonomic working environment. It offers sit/stand and horizontal/vertical monitor flexibility. It can also help reduce noise and heat with remote location of the console.
- Two 19 -inch diagonal width high-resolution colour monitors for image display, analysis, processing, and management of PET, CT, and PET/CT images.
- Three button mouse with mouse pad
- ImageWorks™ provides instant access to advanced image processing features such as CT Perfusion 4, Advanced Vessel Analysis, CardIQ Xpress Pro or Plus, AutoBone and DentaScan
- Clinical protocol for cardiac perfusion imaging using Rb-82/N-13ammonia/O-15 bolus water studies

Applications on the Console package

Applications on the console package is a full package of applications that allows customers to use various image analyses on console. It includes AVA Xpress, AutoBone Xpress, Advantage CTC Pro3D EC, CT Perfusion Multi-organ, CardIQ Xpress Reveal and CardEP

Patient Positioning aids

The following accessories provided for patient support and immobilization are the following: Axial Head Holder, Catheter Bag Holder, Straps Auto Traction , Table Tray IV Pole , Rear Cable Cover , Extender Pad , Foam, Head Strap and Chin Strap , Body Strap Standard and Long (6 types) , Pad collector (Security strap, Head/Knee Pad, Shoulder/Ankle support), Patient Arm Support, Contoured Leg Rest

Q.AC

Q.AC is part of Q.Suite – a suite of innovative new quantitative imaging tools from GE Healthcare designed to help clinicians generate more consistent PET measurements, and therefore assess treatment response more accurately than ever before. Our next-generation Q.AC algorithm is designed to reduce potential variance, helping to ensure that the attenuation coefficients used in image reconstruction are accurate. This may improve consistency even in the most clinically demanding circumstances.

MotionFree Digital PET Gating

MotionFree is a software-only feature for PET systems that enhances image quality and quantitation of PET images by reducing the negative impacts of respiratory motion without the need for an external gating device. MotionFree is a digital gating technology that generates a respiratory signal using only the PET data. The respiratory triggers generated by MotionFree can be used with GE's existing motion correction and motion assessment techniques: Q.Static, 4D PET and Q.Freeze.

Q.Static

Q.Static is a suite of innovative new quantitative imaging tools from GE Healthcare designed to help clinicians generate more consistent PET measurements, and therefore assess treatment response more accurately than ever before. Q.Static represents a starting point for adding motion correction techniques to your facility and the opportunity to build towards a full 4D phase-matched workflow. Without disrupting your standard static whole-body workflow, we're designing Q.Static to automatically isolate data when organs are in a low-motion state, thereby correcting for motion across the entire chest or torso. The result is a single image series with reduced blurring from organ motion, and therefore more consistent quantitation compared to a static image.

AW Server 3.2 Ext 2 L

The AW Server delivers distributed 3D visualization capabilities throughout the enterprise and at any remote reading location. It utilizes state-of-the-art thin client technology to convert virtually any PC to a high-end 3D post processing station. In addition to this, it serves as a workflow engine enabling optimal collaboration among physicians and allows 3D visualization to be leveraged easily to diagnose diseases quickly and make sound decisions. The AW Server also enables faster turnaround of post-processed results to referring physicians by allowing them to access the data instantly, while maintaining security and privacy of patient data.

The AW Server includes a vendor neutral Open API PACS integration interface that enables launching the AW Server client from a variety of PACS software, both GE Healthcare provided and 3rd party. This capability supports passing the patient context to the client and even the application desired to be launched, so that time is saved and applications can be launched directly into the most relevant layout. This functionality may require work on the part of the PACS workstation or third party software provider.

The following capabilities are included in this catalog:

- AW Server client software which may be deployed to an unlimited number of systems by simply downloading the client application from the AW Server's web interface.
- Support for 10 concurrent users of 2D tools of which 3 may run 3D advanced applications
- Up to 40,000 concurrent (equivalent to 512x512 CT) slices shared between users
- 3 concurrent Volume Viewer licenses
- Support for additional VolumeShare 7 advanced applications which require separate purchased license(s)

One PC with medical grade monitors as client is included.

ONCOLOGY PACKAGE

Integrated Registration

Full Fusion Package Integrated Registration will be delivered on AW VolumShare 7 or AW Server 3.2 Integrated Registration is designed to provide easy comparison of three dimensional (3D) anatomical images from Computed Tomography (CT), MRI (Magnetic Resonance Imaging), PET (Positron Emission Tomography), Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) and X-Ray Angiography (XA)*. It allows registration and fusion between two volumetric acquisitions, which come from either the same or from different acquisition modalities.

OncoQuant Multi-Modality Package

The OncoQuant Multi-Modality Package contains OncoQuant and Integrated Registration – Full Fusion. OncoQuant is an oncology workflow enhancement tool that provides multi-modality image and dataset reviews. It provides user-friendly tools to follow lesion size over time, apply study criteria and provide tabulated results to the Oncology team. It is a package available on both the GE AW VolumeShare7 and the AW Server 3.2 platforms. OncoQuant is fully integrated within the standard Volume Viewer 7 protocols and therefore works as a toolset rather than a standalone application. Because of this tight integration, OncoQuant, as a product, benefits from the new Volume Viewer 7 improvements.

PET VCAR

Integrated into the OncoQuant oncology platform, PET VCAR (Volume Computer Assisted Reading) improves visualization and analytical monitoring of disease progression or response to therapy. It provides the ability to compute various Standard Uptake Values (SUV), to measure metabolic activity and volume for PET defined areas of activity, and compare CT, PET/CT and MR studies for baseline and follow-up studies.

Q.Clear

Q.Clear is a full convergence iterative reconstruction technology designed to provide up to 2 times improvement in PET quantitation accuracy (SUVmean) with up to 2 times improvement in image quality (SNR) enabling accurate small lesion detection, fast and efficient reading and more confident diagnosis.

Bone VCAR

Bone VCAR is a CT post processing application that has been developed with an innovative Deep Leaning approach. Bone VCAR will automatically label the spine to improve reader efficiency in identifying, annotating and reporting out of findings when correlation to the spine location is of value. Additionally, it will automatically generate curved reformat and oblique views through the spine to assist in reading the true cross sections of the vertebral bodies and the disc spaces. Deep Learning development provides a robust solution that will work efficiently with data from a diverse patient population.

Advantage 4D 2

Advantage 4D is a non-invasive software that can be used to provide and display CT images of all phases of a breathing cycle for the evaluation of respiration-induced motion. The software will allow the user to retrospectively define the optimal respiratory phase from an image quality standpoint, and group images by the phase selected.

CT Perfusion 4D Complete Package

CT Perfusion 4D Complete is an extensive collection of dynamic perfusion processing protocols. It is an image analysis software package that allows the evaluation of dynamic CT data following an injection of a compact bolus of contrast material, generating information with regards to changes in image intensity over time.

CT Perfusion complete includes neuro (stroke and tumour), body (tumour) and myocardial perfusion protocols. The software provides a quick and reliable assessment of the type and extent of perfusion disturbances by providing qualitative and quantitative information on various perfusion related parameters. Protocols provided in CT Perfusion Complete are: Brain Tumour, Body Tumour, Liver, Pancreas , Prostate , Kidney , Soft Tissue, Spleen , Bone , Myocardium , Dynamic Registration for Liver and Myocardium

Includes processing protocols for: Neuro Perfusion Stroke, Neuro Perfusion Tumour, Body Perfusion Tumours (liver, kidneys, pancreas, etc.), Myocardial Perfusion , Dynamic Registration for liver and myocardial dynamic acquisitions

NEURO PACKAGE

STROKE VCAR

Stroke VCAR (Volume Computer Assisted Reading) gives users a complete reading workflow solution for a comprehensive and robust analysis of cerebral hematoma and aneurysm. Hematoma assessment is done using semi-automated segmentation tools married with innovative interactive editing capability in the form of SmartMesh. Aneurysm assessment is done through an innovative user guided aneurysm segmentation and visualization. The program lets you generate a clear, concise clinical summary for sharing with referring physicians.

CORTEX ID SUITE SINGLE FL

CortexID provides easy, robust and clinically validated review/analysis of PET and PET-CT neuro scans. With it, you can compare images that you obtain with images from age stratified normal and patient groups, revealing brain functions that may be altered by the disease processes. It gives you a basic review of any PET neuro scan by providing a general reorientation of the scan volume to standard neurological orthogonal views along the Intercomissural AC-PC line

Volume Shuttle

Volume Shuttle doubles Z-coverage to 80mm (128 slice width) for neuro perfusion studies including angiographic information which may enable lower dose (up to 24% less) compared to a 40mm Cine protocol.* Real-time scan and table control enable imaging of two adjacent axial 40mm positions with minimal transition interscan delay (ISD).

CARDIOLOGY PACKAGE

Low Dose Cardiac + SSA

Includes: ECG Trace, Cardiac Enhance , Card IQ Snapshot , SSP -SnapShotPulse

The Low Dose 5-Beat Cardiac with SnapShot Assist package allows the user to acquire cardiac imaging exams with retrospective or prospective gated acquisitions utilizing up to 0.35 second rotation speed for excellent cardiac exams. This package contains the following items necessary for CT Coronary Angiography:

- SmartScore acquisition & SmartScore analysis acquires prospective ECG gating measurements, which provides information that is valuable for scan timing. Using the measurements, the system synchronizes the collection of data with the cardiac cycle.
- ECG trace on the operator console
- Cardiac Enhance filter
- CardIQ Snapshot. Discovery MI 4R has the ability to cover the heart in as little as 5 beats. The following calculation is based on a patient heart rate of 60 bpm, and a total coverage of 120 mm (nominal scan length to cover the heart), using a helical pitch of 0.22:1, and a rotation speed of 0.35 second rotation.

- SnapShot Pulse mode is for low dose imaging of the coronary arteries. SnapShot Pulse can also be used to image structures that are near to the heart and may be affected by heart motion such as thoracic aortas or pulmonary arteries. Prospective Gating based SnapShot Pulse achieves up to 83% dose reduction compared to ECG gated helical acquisition mode
- SnapShot Assist, which helps users optimize ECG-gated CT acquisitions based on patient heart rate characteristics
- IVY Cardiac Trigger Monitor 7800

PET Cardiac Package

The PET Cardiac Package allows the user to acquire cardiac PET imaging exam. This package contains the following items necessary for PET cardiac study:

- PET Cardiac Gating capability
- Cardiac PET ACQC, Attenuation Correction Quality Control ensures proper cardiac registration between PET and CT particularly useful in Cardiac stress rest PET/CT application.
- Cardiac VUE

VesselIQ XPRESS AND AUTOBONE

·Angio CT for the quantitative and stenosis analysis and measurements of vessels diameter, having the ability of removing the bone structures through VesselIQ and Autobone software which provides you with easily accessible, user-friendly tools with which analyze 3D angiographic data including stenosis analysis, thrombus, pre and post stent planning procedures, and directional vessel tortuosity visualization

CARDIQ XPRESS 2.0 REVEAL

CardIQ Xpress 2.0 Reveal is an integrated post processing image analysis software for Cardiovascular CT on GE's Advantage Workstation. The CardIQ Xpress Reveal software can be used to effectively display, reformat and analyze 2D, 3D, and GSI CT images for qualitative or quantitative assessment of the anatomy of the heart and coronary artery vessels from single or multiple cardiac phase image data sets. When used with CardIQ Function, CardiQ Xpress Reveal can also provide functional assessment including relative perfusion information.

SmartScore 4.0

SmartScore 4.0 provides a valid baseline test that helps detect calcium plaque burden using minimal radiation dose. It allows to better assess a patient's overall risk for coronary artery disease and communicate results to patients in comprehensive, easy-to-read reports. Automatic detection reduces or eliminates the need for manual visual detection of lesions, with all scorable lesions above a threshold highlighted in bright green. Lesions are also correctly classified in a 3D space with fewer mouse clicks. SmartScore 4.0 uses the conventional Agaston-Janowitze calcium scoring technique with a threshold of 130 HU and is adjusted for the appropriate image slice thickness.

CARDIQ FUSION PET AND SPECT

CardIQ Fusion provides an optimized non-invasive application to analyze vascular anatomy and pathology; aids in the assessment of functional data e.g. PET perfusion, and aids in tailoring treatment plans based on the fused anatomical and functional information. Anatomical data could be from a set of Computed Tomography (CT) Angiographic images while functional data could be from PET or SPECT.

3D Suite

3D Suite is the new application to export 3D Models for printing, supporting multi volume, new exports format and hollow feature for vessels and airways 3D Suite is a Volume Viewer application which brings features to generate, adjust and export meshes for 3D printing purposes. These meshes exported from 3D Suite can also be imported in an Augmented or Virtual Environment not provided with 3D Suite. 3D Suite is a non-clinical application.

Volume Illumination

Volume Illumination is an additional volume rendering within Volume Viewer for more natural view of the anatomy in near real time from AW & AWS. High resolution, real-time rendering modes: MIP/Min IP/Average; standard volume rendering and enhanced volume rendering with Volume Illumination on the fly . Views available across care areas and modalities, Volume Illumination presets may be created on the fly . Most frequently used for clinical communication and not for diagnostic use

PET Annulus DQA (Daily Quality Assurance) imaging phantom/ Dose calibrator QC source, Ge-68

Designed exclusively for the Discovery MI and SIGNA PET/MR system, these are essential components for the initial set-up and daily operation of the scanner.

Specifications:

Radionuclide Germanium-68

Half-life 270.8 days

Nominal Activity 55.0 MBq +/- 20%

Nominal Active Volume 1250 ml

Uniformity ≤10% non-uniformity when comparing 5mm cubic voxels

Dimensions Length: 30 cm, Outer Diameter: 13.7 cm

External Contamination Designed to consistently pass leak testing below regulatory requirement of ISO 9978:1992 (<185 Bq when wiped over the entire surface of the source)

PET Annulus Phantom Shield/ Shielded safe for radioactive scanner QC phantoms

Weight – approximately 300 lb/136 kg

WARNING: The PET Annulus Phantom Shield should not be taken into an MRI environment

VQC (Volumetric Quality Control) phantom for PET/CT

The following VQC (Volumetric Quality Control) imaging phantom for the Discovery IQ PET system is used to perform PET or CT image alignment.

Specifications:

Radionuclide Germanium-68

Half-life 270.8 days

Activity 18.9 μCi (0.7 MBq) x 5

Total Activity 94.5 μCi (3.5MBq)

Active area 0.75″ (19mm) diameter (5 plastic spheres at 18.9 μCi each)

Long Descriptions of Ancillary equipment included

Dose Calibrator

The Capintec CRC®-55tPET (or equivalent). Using the menu-driven, color touch screen interface, the CRC®- 55tPET's reduced chamber pressure and increased bias voltage increases the maximum activity range for high energy PET isotopes. The CRC®-55tPET's performance and reliability has been designed to meet the demanding needs for speed and accuracy in the preparation and measurement of doses in any laboratory environment.

Dose calibrator QC source, Cs-137

Dose calibrator QC source, Co-57

Dose calibrator QC source, Ge-68

L block shield

LEMER PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield (or equivalent)

PET lead-lined cabinet / workbench

LEMER PAX (or equivalent) Simple bench L1900X650 X900mm (Dimensions are indicative and can be made according to hot lab room dimensions and hospital's requirements) + SS40 300x300 Small shielded safe - Shielded Storage Cabinet inside dimensions 300x300x300mm Pb 40mm

Sharps container shield

LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead (or equivalent)

PET syringe shields

Britec 511KeV PET TUNGSTEN syringe shields for 5ml + for 10ml (or equivalent)

FORCEPS

Curved forceps- Length of 240mm approx.

Survey meter

RadEye B20-ER, Alpha, Beta, Gamma Survey meter and Contamination monitor, extended measuring range up to 500 kcps, Beta and Gamma dose rate up to 100 mSv/h; 10 Rem/h, including hard shell transport case (or equivalent)

Radiation area monitor

Capintec CAP-RAD Smart Area Monitor w/o PC Software (or equivalent)

Utility cart

PET syringe carrier

Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)

Injection chair

Nuclear medicine information system

Capintec Optility™ Management Software package (or equivalent) available in three versions. The offered version is NMM for Nuclear Medicine imaging facilities that dose patients and perform studies. It keeps track of all patients, procedures, drugs, inventory and health physics function with the touch of a few keys.

It allows you to print predefined reports or export the data to excel spreadsheets or XML formats, and to create your own custom reports. Optility Nuclear Medicine Management License (Includes installation, 2 clients, 8 hours training and first year support)

CT contrast warmer

SIDAM WARM-Mb (or equivalent)

CT contrast injector

The fully digital injector ACCUTRON CT-D of the German manufacturer MEDTRON AG. (or equivalent) It is wireless, user programmable, dual head for injection of contrast media and saline in the field of Computed Tomography and PET-Computed Tomography

Blanket warmer

Scale & Stadiometer

Glucometer

PET image quality phantom

Included with the scanner

CT image quality phantom

Included with the scanner

Shielded safe for radioactive scanner QC phantoms

PET Annulus Phantom Shield Container – DQA Safe, is included with the scanner

Network attached storage with RAID configuration

it is included NAS Network Attached Storage Thecus N8880U (or equivalent), will provide an alternative solution and local back-up with 4 Western Digital Gold discs with 8TB each (24 TB total capacity).

Manual shielded Dispensing system

Shielded system for manual dose partitioning from the mother vial, PET Dispensing Pot- Made by Bright Technologies Ltd, United Kingdom (or equivalent)

F-18 FDG injector

Manual PET administration system – PETADMINSYS, made by Bright Technologies Ltd, UK (or equivalent)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Ια& Ιβ)

Προσδιορισμός τεχνικού εξοπλισμού ανά Νοσοκομείο

ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ιβ: λίστες εξοπλισμού

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ	ΧΩΡΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΕΡΙΛ. ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1	Dose calibrator Capintec CRC®-55tPET(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
2	Dose calibrator QC source, Cs-137	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
3	Dose calibrator QC source, Co-57	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
4	Dose calibrator QC source, Ge-68	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
5	LEMER-PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
6	PET lead-lined cabinet and shielded storage / LEMER-PAX Simple bench(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
7	LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead.(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
8	Britec 511KeV PET TUNGSTEN SYRINGE SHIELDS FOR 5ml & FOR 10ml (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
9	Curved forceps- Length of 240mm	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
10	RadEye B20 / B20-ER Multi-Purpose Survey Meter (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
11	CAP-RAD Smart Area Monitor (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
12	Utility cart	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
13	Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
14	Injection chairs	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
15	Optility Nuclear Medicine Management License (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
16	SIDAM WARM-MB CT contrast warmer (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
17	MEDTRON ACCUTRON CT-D injector (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
18	Blanket warmer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
19	Scales	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
20	Stadiometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
21	Glucometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
22	Network attached storage with RAID configuration. Thecus N8880U 24TB capacity (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
23	PET Dispensing Pot- Made by Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
24	PETADMINSYS, Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
25	ΛΕΚΑΝΗ	1	W.C. AMEA	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
26	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1	W.C. AMEA	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
27	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	1	W.C. AMEA	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
28	ΜΠΑΡΕΣ ΤΥΠΟΥ PBA	1	W.C. AMEA	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
29	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	1	W.C. AMEA	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
30	ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ	1	W.C. AMEA	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
31	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	1	W.C. AMEA	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
32	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	W.C. AMEA	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
33	ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΕΡΜΑΡΙΟ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
34	ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ

35	ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ	1	HOT LAB	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
36	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
37	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
38	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
39	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
40	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
41	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
42	ΓΡΑΦΕΙΟ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
43	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
44	ΚΑΔΟΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
45	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
46	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
47	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
48	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
49	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
50	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
51	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ					
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ	ΧΩΡΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΛ. ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1	Dose calibrator Capintec CRC®-55tPET(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
2	Dose calibrator QC source, Cs-137	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
3	Dose calibrator QC source, Co-57	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
4	Dose calibrator QC source, Ge-68	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
5	LEMER-PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
6	PET lead-lined cabinet and shielded storage / LEMER-PAX Simple bench(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
7	LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead.(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
8	Britec 511KeV PET TUNGSTEN SYRINGE SHIELDS FOR 5ml & FOR 10ml (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
9	Curved forceps- Length of 240mm	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
10	RadEye B20 / B20-ER Multi-Purpose Survey Meter (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
11	CAP-RAD Smart Area Monitor (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
12	Utility cart	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
13	Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
14	Injection chairs	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
15	Optility Nuclear Medicine Management License (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
16	SIDAM WARM-MB CT contrast warmer (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
17	MEDTRON ACCUTRON CT-D injector (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
18	Blanket warmer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
19	Scales	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
20	Stadiometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
21	Glucometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
22	Network attached storage with RAID configuration. Thecus N8880U 24TB capacity (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
23	PET Dispensing Pot- Made by Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
24	PETADMINSYS, Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
25	ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΕΡΜΑΡΙΟ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
26	ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
27	ΠΑΓΚΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΕ ΕΡΜΑΡΙΟ	1	ΕΠΟΠΤΕΙΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
28	ΛΕΚΑΝΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
29	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
30	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
31	ΜΠΑΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΡΒΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
32	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
33	ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
34	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
35	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
36	ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ	1	HOT LAB	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ

37	ΓΡΑΦΕΙΟ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
38	ΚΑΡΕΚΛΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
39	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
40	ΚΑΔΟΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
41	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
42	ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	5	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
43	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
44	ΚΑΔΟΣ	1	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
45	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
46	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
47	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
48	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
49	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
50	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	1	ΕΠΟΠΤΕΙΑ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
51	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΕΠΟΠΤΕΙΑ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
52	ΚΑΔΟΣ	1	ΕΠΟΠΤΕΙΑ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
53	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
54	ΚΑΔΟΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
55	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ					
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ	ΧΩΡΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΛ. ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1	Dose calibrator Capintec CRC®-55tPET(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
2	Dose calibrator QC source, Cs-137	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
3	Dose calibrator QC source, Co-57	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
4	Dose calibrator QC source, Ge-68	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
5	LEMER-PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
6	PET lead-lined cabinet and shielded storage / LEMER-PAX Simple bench(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
7	LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead.(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
8	Britec 511KeV PET TUNGSTEN SYRINGE SHIELDS FOR 5ml & FOR 10ml (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
9	Curved forceps- Length of 240mm	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
10	RadEye B20 / B20-ER Multi-Purpose Survey Meter (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
11	CAP-RAD Smart Area Monitor (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
12	Utility cart	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
13	Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
14	Injection chairs	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
15	Optility Nuclear Medicine Management License (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
16	SIDAM WARM-MB CT contrast warmer (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
17	MEDTRON ACCUTRON CT-D injector (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
18	Blanket warmer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
19	Scales	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
20	Stadiometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
21	Glucometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
22	Network attached storage with RAID configuration. Thecus N8880U 24TB capacity (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
23	PET Dispensing Pot- Made by Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
24	PETADMINSYS, Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
25	ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΕΡΜΑΡΙΟ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
26	ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
27	ΠΑΓΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
28	ΛΕΚΑΝΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
29	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
30	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
31	ΜΠΑΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΡΒΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
32	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
33	ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
34	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
35	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
36	ΠΑΓΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
37	ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ	1	HOT LAB	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ

38	ΓΡΑΦΕΙΟ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
39	ΚΑΡΕΚΛΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
40	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
41	ΚΑΔΟΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
42	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
43	ΓΡΑΦΕΙΟ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
44	ΚΑΡΕΚΛΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
45	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
46	ΚΑΔΟΣ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
47	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
48	ΚΑΔΟΣ	2	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
49	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
50	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
51	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
52	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
53	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
54	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
55	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
56	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
57	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
58	ΚΑΔΟΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
59	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ					
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ	ΧΩΡΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΕΡΙΛ. ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1	Dose calibrator Capintec CRC®-55tPET(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
2	Dose calibrator QC source, Cs-137	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
3	Dose calibrator QC source, Co-57	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
4	Dose calibrator QC source, Ge-68	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
5	LEMER-PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
6	PET lead-lined cabinet and shielded storage / LEMER-PAX Simple bench(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
7	LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead.(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
8	Britec 511KeV PET TUNGSTEN SYRINGE SHIELDS FOR 5ml & FOR 10ml (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
9	Curved forceps- Length of 240mm	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
10	RadEye B20 / B20-ER Multi-Purpose Survey Meter (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
11	CAP-RAD Smart Area Monitor (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
12	Utility cart	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
13	Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
14	Injection chairs	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
15	Optility Nuclear Medicine Management License (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
16	SIDAM WARM-MB CT contrast warmer (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
17	MEDTRON ACCUTRON CT-D injector (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
18	Blanket warmer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
19	Scales	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
20	Stadiometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
21	Glucometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
22	Network attached storage with RAID configuration. Thecus N8880U 24TB capacity (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
23	PET Dispensing Pot- Made by Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
24	PETADMINSYS, Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
25	ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	1	ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
26	ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ	1	ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
27	ΛΕΚΑΝΗ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
28	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
29	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
30	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
31	ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
32	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
33	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
34	ΛΕΚΑΝΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
35	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
36	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
37	ΜΠΑΡΕΣ ΤΥΠΟΥ PBA	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ

38	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
39	ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
40	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
41	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
42	ΛΕΚΑΝΗ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
43	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
44	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
45	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
46	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
47	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
48	ΠΑΓΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
49	ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ	1	HOT LAB	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
50	ΓΡΑΦΕΙΟ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
51	ΚΑΡΕΚΛΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
52	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
53	ΚΑΔΟΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
54	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
55	ΓΡΑΦΕΙΟ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
56	ΚΑΡΕΚΛΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
57	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
58	ΚΑΔΟΣ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
59	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
60	ΓΡΑΦΕΙΟ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
61	ΚΑΡΕΚΛΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
62	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
63	ΚΑΔΟΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
64	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
65	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
66	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
67	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
68	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
69	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙΙ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
70	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙΙ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
71	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ IV	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
72	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ IV	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
73	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	5	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
74	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
75	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
76	ΚΑΔΟΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
77	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
78	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
79	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
80	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
81	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	5	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
82	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
83	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
84	ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΟΜΕΝΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, PET-CT
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Το έργο αφορά στην διαμόρφωση των απαραίτητων χώρων για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Ποζιτρονικής – Αξονικής Τομογραφίας, PET–CT, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας:

Ο χώρος για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET - CT ευρίσκεται στον 1° όροφο, στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, και έχει συνολική μεικτή επιφάνεια ~**184.39 m²**. Στο χώρο σήμερα στεγάζονται η αίθουσα της γ. Camera και γραφεία και η αίθουσα αναμονής. Περικλείεται από εξωτερική τοιχοποιία οπτοπλινθοδομής πάχους 40 cm, ενώ η εσωτερική διαχωριστική του τοιχοποιία αποτελείται από τοιχοπετάσματα γυψοσανίδας. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET/CT SCAN περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση των χώρων που περιγράφονται κατωτέρω:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²)
	ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ	18,51
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ (υπό ανακατασκευή)	29,46
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	9,64
	ΕΣΟΧΗ	3,06
	INJECTION ROOM (I)	5,76
	INJECTION ROOM (II)	5,62
	W.C.- ΘΕΡΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ	4,71
	PET C.T	48,26
	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 1 (CONTROL ROOM)	6,79
	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	6,05
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ 32(17)	16,28
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ 32(05α)	8,23
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**162,37**
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**184,39**

Συνοπτικά, η προτεινόμενη οργάνωση περιλαμβάνει:

- Αίθουσα εξέτασης PET/CT (8)
- Χειριστήριο-Control room(10)
- Δύο (2) χώρους χορηγήσεων (4)(5)
- Αίθουσα αναμονής «θερμών» ασθενών(3)
- WC «θερμών» ασθενών (7)

- Διαδρόμους, χώρους υποδοχής - αναμονής, δύο (2)γραφεία γιατρών και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, που φαίνονται ανωτέρω στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα.

Οι εργασίες ανακαίνισης και αναδιαρρύθμισης περιλαμβάνουν συνοπτικά:

- Αδιατάρακτη κοπή σκυροδέματος ανοιγμάτων διέλευσης
- Καθαιρέσεις εσωτερικών τοιχοποιιών από γυψοσανίδα
- Καθαιρέσεις ψευδοροφών
- Καθαιρέσεις πλακιδίων
- Αποξηλώσεις δαπέδων
- Αποξήλωση εσωτερικών κουφωμάτων
- Αποξήλωση ανενεργών δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, Η/Μ εγκαταστάσεων)
- Ενίσχυση της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος, εφόσον κριθεί αναγκαία από τη Στατική Μελέτη
- Κατασκευή νέων τοιχοποιιών, από ξηρά δόμηση (πετάσματα θωράκισης με μόλυβδο επενδυμένα με γυψοσανίδα) σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή δαπέδων, ψευδοροφών, κουφωμάτων, σταθερών χωρισμάτων από γυψοσανίδες, επενδύσεων, σταθερού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή όλων των δικτύων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης των Η/Μ εγκαταστάσεων.
- Χρωματισμοί όλων των επιφανειών.

<u>Στις Η-Μ εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται οι ανάλογες επιμέρους εγκαταστάσεις:</u>

Ύδρευση: Η παροχή νερού στους υδραυλικούς υποδοχείς των υπό διαμόρφωση χώρων θα γίνεται μέσω του δημιουργούμενου νέου δικτύου διανομής, το οποίο θα τροφοδοτείται από το υπάρχον δίκτυο καθώς και την πλησιέστερη θέση των κεντρικών διανομών κρύου νερού (ΚΝ), ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) & ανακυκλοφορίας ΖΝΧ του Νοσοκομείου.

Αποχέτευση: Η εγκατάσταση λυμάτων περιλαμβάνει την αποχέτευση και τον αερισμό όλων των υδραυλικών υποδοχέων και μέσω κατακόρυφων στηλών καταλήγει σε συλλεκτήρια δίκτυα με τα οποία οδηγείται με βαρύτητα στον τελικό αποδέκτη.Σαν τελικός αποδέκτης θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης του Νοσοκομείου.

Κλιματισμός: Για τον Κλιματισμό του προς ανακατασκευή Τμήματος του Νοσοκομείου Λάρισας, θα εφαρμοστούν τα ακόλουθα. Σε όλους τους χώρους του τμήματος θα τροποποιηθεί ο υπάρχων κλιματισμός. Στον χώρο εξέτασης Pet/CT,όπου πρέπει να έχουμε ειδικές συνθήκες ψύξης, θα τοποθετηθεί μια τοπική μονάδα παραγωγής ψυχρού και θερμού νερού (αντλία θερμότητας).

Πυροπροστασία: Με τον όρο "Εγκαταστάσεις Πυροπροστασίας" εννοούνται όλα τα συστήματα ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ και ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (μόνιμα και φορητά), καθώς και οι συσκευές και οι κατασκευές (πυροδιαφράγματα, πυροφραγές, διαφράγματα καπνού, κλπ.), τα οποία σε συνδυασμό με τα στοιχεία της Παθητικής Πυροπροστασίας εξασφαλίζουν την πυροπροστασία μέσα στα πλαίσια των ισχυόντων κανονισμών και των προβλέψεων του έργου

Ιατρικά Αέρια: Στο επιπέδου του κτιρίου όπου θα εγκατασταθεί το PET-CT θα τοποθετηθούν λήψεις Ιατρικών Αερίων στα ακόλουθα μέρη. Στο χώρου του μηχανήματος PET – CT: 2 x O2, 2 x Κενό, 1 x C4. Στους χώρους των χορηγήσεων & ανάνηψης: 1 x O2, 1 x Κενό, 1 x C4.

Η τροφοδοσία με αέρια των ανωτέρω λήψεων θα γίνει από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.

Ισχυρά Ρεύματα

Το τμήμα αυτό του Κτιρίου θα ρευματοδοτηθεί από το Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης, που υπό κανονικές συνθήκες εξυπηρετείται από το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ. Οι χώροι του PET/CT θα τροφοδοτηθούν από τρείς τοπικούς υποπίνακες.


Ασθενή Ρεύματα: Εγκατάσταση τηλεφώνων και DATA, εγκατάσταση ενδοσυνεννόησης, εγκατάσταση μεταδόσεως ήχου, μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, ωρολόγια, εγκατάσταση ελέγχου εισόδων (ACCESS Control), εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).


Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου: Για να είναι δυνατή η κεντρική παρακολούθηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των χώρων του Τμήματος PET – CT του Νοσοκομείου, αλλά και η κεντρική επέμβαση στις ελεγχόμενες εγκαταστάσεις από ένα κύριο χώρο, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός συστήματος ελέγχου βασισμένου στους μικροϋπολογιστές.

Απαραίτητες προϋποθέσεις - Υποχρεώσεις Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Το Νοσοκομείο θα εξασφαλίσει :

- Μεταφορά του εξοπλισμού που βρίσκεται στον υπό κατασκευή χώρο και παράδοση του χώρου ελεύθερου προς κατασκευαστικές εργασίες
- Εξασφάλιση αναγκαίας ισχύος για την τροφοδοσία του μηχανήματος PET/CT και των λοιπών καταναλώσεων του τμήματος.
- Τοποθέτηση παροχικού καλωδίου από τον υποσταθμό έως τον χώρο του PET/CT
- Παροχή χώρου και θέσεων όπου θα τοποθετηθεί ο προσφερόμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.
- Διασφάλιση πρόσβασης οχημάτων στον υπό διαμόρφωση χώρο
- Για το διάστημα που θα εκτελούνται οι εργασίες να παρασχεθεί στον ανάδοχο μια αποθήκη υλικών και ένα γραφείο για τους μηχανικούς του έργου.
- Παροχή ρεύματος, πόσιμου νερού και άλλων εργοταξιακών διευκολύνσεων και την φάση εκτέλεσης της κατασκευής.
- Εφόσον κριθεί απαραίτητο από την στατική μελέτη η ενίσχυση της πλάκας όπου θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός, να παραχωρηθεί έγκαιρα ο υποκείμενος χώρος, ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Γ.Ν.Α.)
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΟΔΟΣ)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΩΝ PET-CT
ΚΑΤΟΡΟΦΟΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΑΡΧ-01-1
1:50
GE Healthcare A.E.
MAINTENANCE WORKSHOP
STAFF WC.
STAFF CORRIDOR
APPLICATION
WAITING AREA FOR INJECTED PATIENT
PET-CT ROOM
CONTROL ROOM
PET-CT ROOM
ENTRANCE-CORRIDOR
CHANGE
STAFF REST
STAFF BASE
DOCTORS OFFICE
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ PET-CT



Παρατήρηση
Η κάτοψη με τη θωράκιση των τοίχων θα σχεδιαστεί σε κλίμακα 1:20 μετά τη μελέτη της ακτινοπροστασίας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Γ.Ν.Λ.)

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΜΕΛΕΤΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ / ΨΗΦΙΟΥ
ΚΑΤΟΨΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ Α' ΟΡΟΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΡΧ-01

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

	ΗΜΝΙΑ	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΑΚΗ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ
GE Healthcare A.E.
ΣΟΦΟΥ 9 • 10 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ
Tel. 210 893 6600, Fax 210 961 5931

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ / ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ / ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, PET-CT
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Το έργο αφορά στην διαμόρφωση των απαραίτητων χώρων για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Ποζιτρονικής – Αξονικής Τομογραφίας, PET–CT, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης:

Ο χώρος για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET - CT ευρίσκεται στον 1° όροφο, στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, και έχει συνολική μικτή επιφάνεια ~169,7 m^2. Στο χώρο σήμερα στεγάζονται γραφεία γιατρών καθώς και η αίθουσα Μαστογραφίας. Περικλείεται από εξωτερική τοιχοποιία οπτοπλινθοδομής με μόνωση πάχους ~30 cm, ενώ η εσωτερική διαχωριστική του τοιχοποιία αποτελείται από τοιχοπετάσματα γυψοσανίδας. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET/CT SCAN περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση των χώρων που περιγράφονται κατωτέρω :

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m^2)
	ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ	3,82
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	28,45
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Συνέχεια	1,98
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	13,87
	INJECTION ROOM (I)	9,10
	INJECTION ROOM (II)	6,50
	HOT LAB (ΘΕΡΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)	7,88
	W.C.- ΘΕΡΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ	4,41
	PET- CT	45,30
	CONTROL ROOM (ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ)	9,00
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ CONTROL ROOM	4,55
	TECHNICAL AREA (ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ)	4,64
	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	8,62
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**148,12**
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**169,07**

Συνοπτικά, η προτεινόμενη οργάνωση περιλαμβάνει:

- Αίθουσα εξέτασης PET/CT,
- Χειριστήριο Control room,
- «Θερμό» εργαστήριο, Hot Lab,

- Δύο (2) χώρους χορηγήσεων, Injection room,
- WC «θερμών» ασθενών,
- Θάλαμο ανάνηψης,
- και τους λοιπούς βοηθητικούς χώρους, όπως διάδρομοι, χώρος εποπτείας ασθενών και γραφείο επεξεργασίας δεδομένων, που φαίνονται ανωτέρω στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα.

Οι εργασίες ανακαίνισης και αναδιαρρύθμισης περιλαμβάνουν συνοπτικά:

- Τοπικές καθαιρέσεις επιχρισμάτων όπου απαιτείται (προσαρμογή νέων τοίχων με υπάρχοντα δομικά στοιχεία, κλπ).
- Καθαιρέσεις εσωτερικών τοιχοποιιών από γυψοσανίδα
- Καθαιρέσεις ψευδοροφών
- Καθαιρέσεις πλακιδίων
- Αποξηλώσεις δαπέδων
- Αποξήλωση εσωτερικών κουφωμάτων και μεμονωμένων εξωτερικών παραθύρων
- Αποξήλωση ανενεργών δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, Η/Μ εγκαταστάσεων)
- Μετάθεση υφιστάμενων αεραγωγών που δεν εξυπηρετούν το νέο τμήμα εκτός του περιγράμματός του
- Ενίσχυση της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος, εφόσον κριθεί αναγκαία από τη Στατική Μελέτη
- Κατασκευή νέων τοιχοποιιών, από ξηρά δόμηση (πετάσματα θωράκισης με μόλυβδο επενδυμένα με γυψοσανίδα) σύμφωνα με τα σχέδια και τη μελέτη ακτινοπροστασίας.
- Κατασκευή δαπέδων, ψευδοροφών, κουφωμάτων, σταθερών χωρισμάτων από γυψοσανίδες, επενδύσεων, σταθερού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή όλων των δικτύων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης των Η/Μ εγκαταστάσεων.
- Χρωματισμοί όλων των επιφανειών.

<u>Στις Η-Μ εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται οι ανάλογες επιμέρους εγκαταστάσεις:</u>

Ύδρευση : Η παροχή νερού στους υδραυλικούς υποδοχείς των υπό διαμόρφωση χώρων θα γίνεται μέσω του δημιουργούμενου νέου δικτύου διανομής, το οποίο θα τροφοδοτείται από την πλησιέστερη θέση των κεντρικών διανομών κρύου νερού (ΚΝ), ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) & ανακυκλοφορίας ΖΝΧ του Νοσοκομείου.

Αποχέτευση : Η εγκατάσταση λυμάτων περιλαμβάνει την αποχέτευση και τον αερισμό όλων των υδραυλικών υποδοχέων και μέσω κατακόρυφων στηλών καταλήγει σε συλλεκτήρια δίκτυα με τα οποία οδηγείται με βαρύτητα στον τελικό αποδέκτη. Σαν τελικός αποδέκτης θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης του Νοσοκομείου.

Κλιματισμός : Στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης θα αξιοποιηθούν τα υφιστάμενα δίκτυα προκλιματισμένου αέρα και ψυχρού / θερμού νερού για τον κλιματισμό όλων των χώρων του τμήματος, με εξαίρεση τον χώρο εξέτασης του PET/CT και του χειριστηρίου του. Για το ανεξάρτητο σύστημα κλιματισμού των χώρων αυτών θα τοποθετηθεί ένας εναλλάκτης αέρα / αέρα τύπου VAM εντός της ψευδοροφής και μια τοπική

μονάδα παραγωγής ψύξης (αερόψυκτος συμπυκνωτής-αντλία θερμότητας) στον εγγύς περιβάλλοντα χώρο του τμήματος

Πυροπροστασία : Με τον όρο "Εγκαταστάσεις Πυροπροστασίας" εννοούνται όλα τα συστήματα ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ και ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (μόνιμα και φορητά), καθώς και οι συσκευές και οι κατασκευές (πυροδιαφράγματα, πυροφραγές, διαφράγματα καπνού, κλπ.), τα οποία σε συνδυασμό με τα στοιχεία της Παθητικής Πυροπροστασίας εξασφαλίζουν την πυροπροστασία μέσα στα πλαίσια των ισχυόντων κανονισμών και των προβλέψεων του έργου.

Ιατρικά Αέρια : Στο επιπέδου του κτιρίου όπου θα εγκατασταθεί το PET/CT θα τοποθετηθούν λήψεις Ιατρικών Αερίων στα ακόλουθα μέρη. Στο χώρου του μηχανήματος PET/CT: 2 x O2, 2 x Κενό, 1 x C4. Στους χώρους των χορηγήσεων & ανάνηψης: 1 x O2, 1 x Κενό, 1 x C4. Η τροφοδοσία με αέρια των ανωτέρω λήψεων θα γίνει από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.

Ισχυρά Ρεύματα : Το τμήμα αυτό του Κτιρίου θα ρευματοδοτηθεί από το Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης, που υπό κανονικές συνθήκες εξυπηρετείται από το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ. Οι χώροι του PET-CT θα τροφοδοτηθούν από τρείς τοπικούς υποπίνακες.

Ασθενή Ρεύματα :Εγκατάσταση τηλεφώνων και DATA, εγκατάσταση ενδοσυνεννόησης, εγκατάσταση μεταδόσεως ήχου, μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, ωρολόγια, εγκατάσταση ελέγχου εισόδων (ACCESS Control), εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).


Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου : Για να είναι δυνατή η κεντρική παρακολούθηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των χώρων του Τμήματος PET – CT του Νοσοκομείου, αλλά και η κεντρική επέμβαση στις ελεγχόμενες εγκαταστάσεις από ένα κύριο χώρο, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός συστήματος ελέγχου βασισμένου στους μικροϋπολογιστές.

Απαραίτητες προϋποθέσεις - Υποχρεώσεις Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Το Νοσοκομείο θα εξασφαλίσει :

- Μεταφορά του εξοπλισμού που βρίσκεται στον υπό κατασκευή χώρο και παράδοση του χώρου ελεύθερου προς κατασκευαστικές εργασίες
- Εξασφάλιση αναγκαίας ισχύος για την τροφοδοσία του μηχανήματος PET/CT και των λοιπών καταναλώσεων του τμήματος.
- Τοποθέτηση παροχικού καλωδίου από τον υποσταθμό έως τον χώρο του PET/CT
- Παροχή χώρου και θέσεων όπου θα τοποθετηθεί ο προσφερόμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.
- Διασφάλιση πρόσβασης οχημάτων στον υπό διαμόρφωση χώρο
- Για το διάστημα που θα εκτελούνται οι εργασίες να παρασχεθεί στον ανάδοχο μια αποθήκη υλικών και ένα γραφείο για τους μηχανικούς του έργου.
- Παροχή ρεύματος, πόσιμου νερού και άλλων εργοταξιακών διευκολύνσεων και την φάση εκτέλεσης της κατασκευής.

- Εφόσον κριθεί απαραίτητο από την στατική μελέτη η ενίσχυση της πλάκας όπου θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός, να παραχωρηθεί έγκαιρα ο υποκείμενος χώρος, ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες.



47

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Γ.Ν.Α.)

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΦΑΣΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΩΝ PET-CT
ΙΣΟΓΕΙΟ

ΑΡΧ-01-1

1:100

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

GE Healthcare A.E.



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Γ.Ν.Α.)

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΜΕΛΕΤΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ / ΤΕΥΧΟΥΣ
ΚΑΤΟΨΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: **ΑΡΧ-01**

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΗΜΝΙΑ	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΕΚΤΥΠΩΣΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ
GE Healthcare A.E.
ΣΟΦΟΥ 6 - 10 131 21 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ
Tel. 210 893 6500, Fax 210 963 5931

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, PET-CT
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
ΠΑ.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το έργο αφορά στην διαμόρφωση των απαραίτητων χώρων για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Ποζιτρονικής – Αξονικής Τομογραφίας, PET–CT, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου:

Ο χώρος για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET - CT ευρίσκεται στο υπόγειο του κτηρίου 13 και έχει συνολική μεικτή επιφάνεια **~170.7 m²**. Στο χώρο σήμερα στεγάζονται αποθήκες και τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Περικλείεται από εξωτερική τοιχοποιία πάχους προκατασκευασμένου στοιχείων σκυροδέματος ~25 cm, ενώ η εσωτερική διαχωριστική του τοιχοποιία αποτελείται από τοιχοπετάσματα γυψοσανίδας.

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET/CT SCAN περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση των χώρων που περιγράφονται κατωτέρω :

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²)
	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ -ΑΝΑΜΟΝΗ	17,49
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	7,50
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	7,96
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ	42,08
	INJECTION ROOM (I)	6,12
	INJECTION ROOM (II)	6,31
	HOT LAB (ΘΕΡΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)	7,08
	W.C.- ΘΕΡΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ	4,56
	PET- CT	32,99
	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ - CONTROL ROOM ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	6,04 7,30
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**145,43**
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**170,70**

Συνοπτικά η προτεινόμενη οργάνωση περιλαμβάνει:

- Αίθουσα εξέτασης PET/CT
- Χειριστήριο-Control room
- Δύο (2) χώρους χορηγήσεων
- το WC «θερμών» ασθενών
- το «θερμό» εργαστήριο
- το θάλαμο ανάνηψης
- διαδρόμους, χώρους υποδοχής - αναμονής, γραφεία γιατρών και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, που

φαίνονται στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα του νοσοκομείου.

Οι εργασίες ανακαίνισης και αναδιαρρύθμισης περιλαμβάνουν συνοπτικά:

- Πιθανή καθαίρεση και ανακατασκευή της εδαφόπλακας
- Τοπικές καθαιρέσεις επιχρισμάτων όπου απαιτείται (προσαρμογή νέων τοίχων με υπάρχοντα δομικά στοιχεία, σημεία διαβρώσεων, κλπ)
- Καθαιρέσεις εσωτερικών τοιχοποιιών από γυψοσανίδα
- Καθαιρέσεις ψευδοροφών
- Καθαιρέσεις πλακιδίων
- Αποξηλώσεις δαπέδων
- Αποξήλωση εσωτερικών κουφωμάτων και μεμονωμένων εξωτερικών
- Αποξήλωση ανενεργών δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, Η/Μ εγκαταστάσεων)
- Ενίσχυση της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος, όπου κριθεί αναγκαία από τη Στατική Μελέτη
- Κατασκευή νέων εξωτερικών και εσωτερικών τοιχοποιιών από οπτοπλινθοδομή σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
- Κατασκευή νέων εξωτερικών και εσωτερικών τοιχοποιιών από σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης ακτινοπροστασίας
- Κατασκευή νέων τοιχοποιιών, από ξηρά δόμηση σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή δαπέδων, ψευδοροφών, κουφωμάτων, σταθερών χωρισμάτων από γυψοσανίδες, επενδύσεων, σταθερού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή όλων των δικτύων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης των Η/Μ εγκαταστάσεων.
- Χρωματισμοί όλων των επιφανειών.

<u>Στις Η-Μ εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται οι ανάλογες επιμέρους εγκαταστάσεις:</u>

Ύδρευση : Η παροχή νερού στους υδραυλικούς υποδοχείς των υπό διαμόρφωση χώρων θα γίνεται μέσω του δημιουργούμενου νέου δικτύου διανομής, το οποίο θα τροφοδοτείται από την πλησιέστερη θέση των κεντρικών διανομών κρύου νερού (ΚΝ), ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) & ανακυκλοφορίας ΖΝΧ του Νοσοκομείου.

Αποχέτευση : Η εγκατάσταση λυμάτων περιλαμβάνει την αποχέτευση και τον αερισμό όλων των υδραυλικών υποδοχέων και μέσω κατακόρυφων στηλών καταλήγει σε συλλεκτήρια δίκτυα με τα οποία οδηγείται με βαρύτητα στον τελικό αποδέκτη. Σαν τελικός αποδέκτης θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης του Νοσοκομείου.

Κλιματισμός : Οι ανάγκες αερισμού και κλιματισμού του χώρου εξέτασης PET-CT και του Control Room θα καλυφθούν από το προ κλιματισμένο αέρα ΚΚΜ. Το ψυκτικό φορτίο του χώρου εξέτασης PET-CT θα καλυφθεί από μια αυτόνομη, εσωτερική κλιματιστική μονάδα.

Πυροπροστασία : Με τον όρο "Εγκαταστάσεις Πυροπροστασίας" εννοούνται όλα τα συστήματα ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ και ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (μόνιμα και φορητά), καθώς και οι συσκευές και οι κατασκευές (πυροδιαφράγματα, πυροφραγές, διαφράγματα καπνού, κλπ.), τα οποία σε συνδυασμό με τα στοιχεία

της Παθητικής Πυροπροστασίας εξασφαλίζουν την πυροπροστασία μέσα στα πλαίσια των ισχυόντων κανονισμών και των προβλέψεων του έργου.

Ιατρικά Αέρια : Στο επιπέδου του κτιρίου όπου θα εγκατασταθεί το PET/CT θα τοποθετηθούν λήψεις Ιατρικών Αερίων στα ακόλουθα μέρη. Στο χώρου του μηχανήματος PET/CT: 2 x O2, 2 x Κενό, 1 x C4. Στους χώρους των χορηγήσεων & ανάνηψης: 1 x O2, 1 x Κενό, 1 x C4. Η τροφοδοσία με αέρια των ανωτέρω λήψεων θα γίνει από τον Σταθμό Υποβιβασμού Πίεσης (πίνακας μειωτήρων 2ου σταδίου) που θα κατασκευαστεί από τον Ανάδοχο.

Ισχυρά Ρεύματα : Το τμήμα αυτό του Κτιρίου θα ρευματοδοτηθεί από το Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης, που υπό κανονικές συνθήκες εξυπηρετείται από το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ. Οι χώροι του PET-CT θα τροφοδοτηθούν από τρείς τοπικούς υποπίνακες.


Ασθενή Ρεύματα : Εγκατάσταση τηλεφώνων και DATA, εγκατάσταση ενδοσυνεννόησης, εγκατάσταση μεταδόσεως ήχου, μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, ωρολόγια, εγκατάσταση ελέγχου εισόδων (ACCESS Control), εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).


Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου : Για να είναι δυνατή η κεντρική παρακολούθηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των χώρων του Τμήματος PET – CT του Νοσοκομείου, αλλά και η κεντρική επέμβαση στις ελεγχόμενες εγκαταστάσεις από ένα κύριο χώρο, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός συστήματος ελέγχου βασισμένου στους μικροϋπολογιστές.

Απαραίτητες προϋποθέσεις - Υποχρεώσεις Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου

Το Νοσοκομείο θα εξασφαλίσει :

- Μεταφορά του εξοπλισμού που βρίσκεται στον υπό κατασκευή χώρο και παράδοση του χώρου ελεύθερου προς κατασκευαστικές εργασίες
- Εξασφάλιση αναγκαίας ισχύος για την τροφοδοσία του μηχανήματος PET/CT και των λοιπών καταναλώσεων του τμήματος.
- Τοποθέτηση παροχικού καλωδίου από τον υποσταθμό έως τον χώρο του PET/CT
- Παροχή χώρου και θέσεων όπου θα τοποθετηθεί ο προσφερόμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.
- Διασφάλιση πρόσβασης οχημάτων στον υπό διαμόρφωση χώρο
- Για το διάστημα που θα εκτελούνται οι εργασίες να παρασχεθεί στον ανάδοχο μια αποθήκη υλικών και ένα γραφείο για τους μηχανικούς του έργου.
- Παροχή ρεύματος, πόσιμου νερού και άλλων εργοταξιακών διευκολύνσεων και την φάση εκτέλεσης της κατασκευής.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Γ.Ν.Η.)
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΩΝ PET-CT
ΥΠΟΓΕΙΟ
ΑΡΧ-01-1
1:100
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ PET-CT (ΤΥΠΟΣ Β)
GE Healthcare A.E.



Παρατήρηση
Η κάτοψη με τη θωράκιση των χώρων θα σχεδιαστεί σε κλίμακα 1:20 μετά τη μελέτη της ακτινοπροστασίας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Γ.Ν.Η.)

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΜΕΛΕΤΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ / ΣΧΕΔΙΩΝ
ΚΑΤΟΨΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: **ΑΡΧ-01**

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΑΡ.	ΗΜ/ΝΙΑ	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

53

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

GE Healthcare A.E.
ΣΟΦΟΥ 8 - 10 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ
Tel. 210 893 0600, Fax 210 962 9931

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ / ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ / ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, PET-CT
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το έργο αφορά στην διαμόρφωση των απαραίτητων χώρων για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Ποζιτρονικής – Αξονικής Τομογραφίας, PET–CT, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Ο χώρος για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET - CT ευρίσκεται στο Ισόγειο της νέας πτέρυγας ΝΚ3, που κατασκευάστηκε για το νέο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής και έχει συνολική μεικτή επιφάνεια ~**281,40 m²**. Εκτός από τον Φ.Ο. έχει κατασκευαστεί η πλάκα του ορόφου και το αδιαμόρφωτο εξωτερικό κλιμακοστάσιο διαφυγής Κ3.

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET/CT SCAN περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση των χώρων που περιγράφονται κατωτέρω:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²)
-	ΕΙΣΟΔΟΣ - ΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΙΟΥ	5,9
16.2	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	7,16
16.1	ΑΝΑΜΟΝΗ - ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ	0
16.12	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	11,55
16.13	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	12,60
16.14	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	16,35
16.15	ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	6,30
16.16	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5,86
16.11	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	28,36
16.7	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	6,00
16.5	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ	0
-	ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΕΙΣΟΔΟΣ PET	4,73
-	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ	28,04
16.10	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (I)	4,94
16.10	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (II)	6,04
16.9	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (III)	7,25
16.8	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (IV)	5,43
16.17	ΘΕΡΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	12,47
-	W.C.- ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΜΕΑ(ΘΕΡΜΩΝ)	5,65
-	W.C. ΘΕΡΜΩΝ	2,03
16.6	PET- CT	41,50
16.4	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (CONTROL ROOM)	14,67
16.3	ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ	6,78
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**240,36**
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**281,40**

Συνοπτικά η προτεινόμενη οργάνωση περιλαμβάνει:

- Αίθουσα εξέτασης PET/CT
- Χειριστήριό-Control room
- Τέσσερις(4) χώρους χορηγήσεων – προετοιμασίας.
- WC «θερμών» ασθενών»
- W.C. «θερμών» ασθενών» ΑΜΕΑ
- «Θερμό» εργαστήριο

διαδρόμους, χώρους υποδοχής - αναμονής, γραφεία γιατρών και λοιπούς βοηθητικούς χώρους που φαίνονται κατωτέρω στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα.

Οι εργασίες κατασκευής περιλαμβάνουν συνοπτικά:

- Κατασκευή νέων εξωτερικών και εσωτερικών τοιχοποιιών από οπτοπλινθοδομή σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
- Κατασκευή νέων εξωτερικών και εσωτερικών τοιχοποιιών από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης ακτινοπροστασίας.
- Κατασκευή νέων τοιχοποιιών, από ξηρά δόμηση σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή δαπέδων, ψευδοροφών, κουφωμάτων, σταθερών χωρισμάτων από γυψοσανίδες, επενδύσεων, σταθερού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή όλων των δικτύων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης των Η/Μ εγκαταστάσεων.
- Χρωματισμοί όλων των επιφανειών.

<u>Στις Η-Μ εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται οι ανάλογες επιμέρους εγκαταστάσεις:</u>

Ύδρευση: Η παροχή νερού στους υδραυλικούς υποδοχείς των υπό κατασκευή χώρων θα γίνεται μέσω του υφιστάμενου νέου δικτύου διανομής, το οποίο θα τροφοδοτείται από την πλησιέστερη θέση των κεντρικών διανομών κρύου νερού (ΚΝ), ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) & ανακυκλοφορίας ΖΝΧ του Νοσοκομείου.

Αποχέτευση: Η εγκατάσταση λυμάτων περιλαμβάνει την αποχέτευση και τον αερισμό όλων των υδραυλικών υποδοχέων και μέσω κατακόρυφων στηλών καταλήγει σε συλλεκτήρια δίκτυα με τα οποία οδηγείται με βαρύτητα στον τελικό αποδέκτη. Σαν τελικός αποδέκτης θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης του Νοσοκομείου.

Κλιματισμός: Για τον κλιματισμό του νέου αυτόνομου τμήματος στο ΠΓΝΙ (Ιωαννίνων), θα αξιοποιηθούν τα υφιστάμενα κέντρα παραγωγής ψυχρού και θερμού νερού του κτιρίου στα οποία θα συνδεθούν τα δίκτυα κλιματισμού του τμήματος. Για την ύγρανση της ΚΚΜ θα τοποθετηθεί υγραντής ατμού που θα συνδεθεί στο δίκτυο καθαρού ατμού.

Πυροπροστασία: Με τον όρο "Εγκαταστάσεις Πυροπροστασίας" εννοούνται όλα τα συστήματα ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ και ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (μόνιμα και φορητά), καθώς και οι συσκευές και οι κατασκευές (πυροδιαφράγματα, πυροφραγές, διαφράγματα καπνού, κλπ.), τα οποία σε συνδυασμό με τα στοιχεία

της Παθητικής Πυροπροστασίας εξασφαλίζουν την πυροπροστασία μέσα στα πλαίσια των ισχυόντων κανονισμών και των προβλέψεων του έργου.

Ιατρικά Αέρια : Στο επιπέδου του κτιρίου όπου θα εγκατασταθεί το PET-CT θα τοποθετηθούν λήψεις Ιατρικών Αερίων στα ακόλουθα μέρη. Στο χώρου του μηχανήματος PET/CT: 2 x O2, 2 x Κενό, 1 x C4. Στους χώρους των χορηγήσεων & ανάνηψης: 1 x O2, 1 x Κενό, 1 x C4. Η τροφοδοσία με αέρια των ανωτέρω λήψεων θα γίνει από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.

Ισχυρά Ρεύματα : Το τμήμα αυτό του Κτιρίου θα ρευματοδοτηθεί από το Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης, που υπό κανονικές συνθήκες εξυπηρετείται από το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ. Οι χώροι του PET-CT θα τροφοδοτηθούν από τρείς τοπικούς υποπίνακες.


Ασθενή Ρεύματα : Εγκατάσταση τηλεφώνων και DATA, εγκατάσταση ενδοσυνεννόησης, εγκατάσταση μεταδόσεως ήχου, μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, ωρολόγια, εγκατάσταση ελέγχου εισόδων (ACCESS Control), εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).


Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου : Για να είναι δυνατή η κεντρική παρακολούθηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των χώρων του Τμήματος PET – CT του Νοσοκομείου, αλλά και η κεντρική επέμβαση στις ελεγχόμενες εγκαταστάσεις από ένα κύριο χώρο, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός συστήματος ελέγχου βασισμένου στους μικροϋπολογιστές.

Απαραίτητες προϋποθέσεις - Υποχρεώσεις Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Το Νοσοκομείο θα εξασφαλίσει :

- Εξασφάλιση αναγκαίας ισχύος για την τροφοδοσία του μηχανήματος PET/CT και των λοιπών καταναλώσεων του τμήματος.
- Τοποθέτηση παροχικού καλωδίου από τον υποσταθμό έως τον χώρο του PET/CT
- Παροχή χώρου και θέσεων όπου θα τοποθετηθεί ο προσφερόμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.
- Διασφάλιση πρόσβασης οχημάτων στον υπό διαμόρφωση χώρο
- Για το διάστημα που θα εκτελούνται οι εργασίες να παρασχεθεί στον ανάδοχο μια αποθήκη υλικών και ένα γραφείο για τους μηχανικούς του έργου.
- Παροχή ρεύματος, πόσιμου νερού και άλλων εργοταξιακών διευκολύνσεων και την φάση εκτέλεσης της κατασκευής.
- Διασφάλιση πρόσβασης στο υπόγειο σε περίπτωση που απαιτηθεί ενίσχυση της πλάκας.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΘΕΜΗ)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΩΝ PET-CT
ΙΣΟΓΕΙΟ
ΑΡΧ-01-1
1:100
GE Healthcare A.E.
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1
ΙΣΟΓΕΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Γ.Ν.Ι.)

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ / ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΚΑΤΟΨΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: **ΑΡΧ-01**

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΗΜΝΙΑ	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

GE Healthcare A.E.
ΣΤΡΟΥ 9 - 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ
Tel: 210 893 0500, Fax: 210 962 5931

58

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της Επιμέρους Σύμβασης

Βασικές αρχές Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης του Έργου ανά Νοσοκομείο

Η Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης του τμήματος του Έργου που αφορά σε κάθε Νοσοκομείο πραγματοποιείται από τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Δ. μετά από σχετική εισήγηση ομάδας εργασίας για την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης, η οποία συστήνεται με μέριμνα του Ε.Δ. (του Υπουργείου Υγείας και/ή της αρμόδιας Υ.ΠΕ και/ή του Νοσοκομείου). Η ομάδα εργασίας για την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης καταθέτει σχετική εισήγηση στον Διοικητή του Νοσοκομείου μετά από αυτοψία και έλεγχο πληρότητας του τεχνικού φακέλου του τμήματος του Έργου, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και στοιχεία σχετικά με την ολοκλήρωση του Έργου ταξινομημένα στα ακόλουθα κεφάλαια:

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Δ.

1. Βασικά έγγραφα
    a. Σύμβαση και Επιμέρους Σύμβαση-Έργο-VI
    b. Πρόσκληση με θέμα την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου τμήματος του Έργου
    c. Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας από το Ε.Δ. για την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης του τμήματος του Έργου της δωρεάς του Ιδρύματος
2. Περιβαλλοντικοί Όροι του τμήματος του Έργου (εγκρίσεις και τυχόν τροποποιήσεις περιβαλλοντικών ορών) (εφόσον απαιτείται)
3. Οικοδομική άδεια και αναθεωρήσεις και φάκελος βασικών αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών σχεδίων («ως κατασκευάσθη» – as-built)
4. Υπόλοιπες άδειες και εγκρίσεις
5. Κατάλογος εξοπλισμού
    a. Σταθερός εξοπλισμός
    b. Κινητός εξοπλισμός
6. Πιστοποιητικά τμήματος του Έργου (Αδειοδότηση / Πιστοποίηση Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας - ακτινοπροστασίας, πυροπροστασίας, στατικής επάρκειας, Η-Μ εγκαταστάσεων, ιατρικών αερίων, αποχέτευσης, κ.λπ.)
7. Λοιπές πιστοποιήσεις του τμήματος του Έργου
8. Τεχνική έκθεση
9. Συμβολαιογραφική πράξη χώρων στάθμευσης (εφόσον απαιτείται)
10. Περαίωση εργασιών
    a. Βεβαιώσεις περαίωσης εργασιών εργολάβου κατασκευής και εξοπλισμού
    b. Εκκρεμότητες κατασκευαστικών εταιρειών - πίνακες εκκρεμοτήτων κατασκευαστικών συμβάσεων
    c. Πίνακας εκκρεμοτήτων δωρεάς
11. Αρχείο κατασκευής
    a. Εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης
    b. Ηλεκτρονικό αρχείο κατασκευής
    c. Κατάλογος τεχνικών συμβάσεων
12. Γενικοί όροι συντήρησης Έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV : Βασικοί Όροι Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού

1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ:

Ο Πάροχος υποχρεούται να παρέχει καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης:

1.1 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης προς αποκατάσταση βλαβών με κάλυψη όλων των ανταλλακτικών (συμπεριλαμβανομένων των ακτινολογικών λυχνιών) και εργασιών, από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό στο συγκεκριμένο μηχάνημα, με προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία/τεχνογνωσία του σε ολοκλήρωση όμοιων υπηρεσιών, και σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και τις οδηγίες του κατασκευαστή του εξοπλισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του Νοσοκομείου.

1.2 Ψηφιακή σύνδεση με βλαβοληπτικό κέντρο και απεριόριστο αριθμό απομακρυσμένων διαγνώσεων και παρακολούθησης του συστήματος μέσω ψηφιακών (σε πραγματικό χρόνο / on-line) υπηρεσιών παρακολούθησης, διάγνωσης και επισκευής (όποτε είναι δυνατόν) του εξοπλισμού εξ' αποστάσεως

1.3 Προληπτική συντήρηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατόπιν συνεννοήσεως με το Νοσοκομείο για τον αναγκαίο προγραμματισμό, σύμφωνα με το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου που ορίζει ο οίκος κατασκευής και τον αριθμό εξετάσεων του εξοπλισμού.

1.4 Χρήση γνήσιων ανταλλακτικών ή ανταλλακτικών πλήρως συμβατών με τον εξοπλισμό σύμφωνα με σχετική επιβεβαίωση του κατασκευαστή τους, για αντικατάσταση των υπαρχόντων σε περίπτωση βλάβης και επισκευή αυτής, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η λειτουργικότητα σύμφωνα με τα τεχνικά εγχειρίδια του εξοπλισμού.

1.5 Ανταπόκριση τεχνικού του Παρόχου εντός 30 λεπτών μέσω του ψηφιακού κέντρου ή 3 ωρών με φυσική παρουσία από τη λήψη της ειδοποίησης στο βλαβοληπτικό κέντρο του

Παρόχου εφόσον αυτή γίνει σε εργάσιμες μέρες και ώρες, στην οποία θα πρέπει να προσδιορίζεται και η φύση του προβλήματος.

1.6 Χρόνο DOWN TIME (ήτοι ο χρόνος κατά τον οποίο ο Εξοπλισμός έχει τεθεί εκτός λειτουργίας) όχι μεγαλύτερο του 2% (ήτοι 176 ωρών ετησίως) μετρούμενου από τη στιγμή που ο Πάροχος λάβει την ειδοποίηση υπολογιζόμενων πάντοτε των οκτώ (8) ωρών εργασίας και των εργάσιμων ημερών από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ο χρόνος που απαιτείται για την προληπτική συντήρηση δεν θα προσμετράται στον παραπάνω υπολογισμό.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ:

2.1 Παροχή ψηφιακής ADSL γραμμής για τη σύνδεση του εξοπλισμού, και εξασφάλιση ομαλής και συνεχούς λειτουργίας της

2.2 Αδιάλειπτη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές ου Εξοπλισμού παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, και αδιάλειπτη παροχή internet.

2.3 Τήρηση των όλων προβλεπόμενων από τον κατασκευαστικό οίκο περιβαλλοντικών συνθηκών, (όπως ενδεικτικά συνθηκών θερμοκρασίας, υγρασίας και προστασίας από τη σκόνη στο χώρο που είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός).

3 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

3.1 Από τις υποχρεώσεις του Παρόχου εξαιρούνται οι περιπτώσεις ζημιών που οφείλονται σε εξωτερικούς μη ελεγχόμενους από αυτήν παράγοντες όπως ζημία, βλάβη ή καταστροφή οφειλόμενη σε βαρεία αμέλεια ή σε δόλο, αποδεκτές περιπτώσεις ανωτέρας βίας (ενδεικτικά πλημμύρες, σεισμός, πυρκαϊά, πανδημία, πόλεμος), βλάβη των συστημάτων κλιματισμού και ψύξεως και της συνεπεία της βλάβης αυτής μη τήρησης των απαιτουμένων συνθηκών του χώρου λειτουργίας του Εξοπλισμού, όπως ορίζονται στη σχετική τεκμηρίωση του Παρόχου.

3.2 Ελαττώματα τα οποία οφείλονται σε υπαίτιες ή κακόβουλες ενέργειες των υπαλλήλων ή προστηθέντων του Νοσοκομείου ή τρίτων (καταστροφή, βανδαλισμός, εμπρησμός, αμέλεια της ενδεδειγμένης προληπτικής συντήρησης, κ.λπ).

3.3 Ελαττώματα τα οποία οφείλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικής ισχύος.

3.4 Αναλώσιμα ή φάρμακα που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων (ενδεικτικά: χαρτί εκτύπωσης, σύριγγες, CD/DVD κτλ).

Τροποποίηση και Αντικατάσταση της Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς - Έργο VI

ΜΕΤΑΞΥ

ΑΦΕΝΟΣ

του **Ελληνικού Δημοσίου,** νόμιμα εκπροσωπούμενου για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον Υπουργό Οικονομικών κο. Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υφυπουργό Οικονομικών κο. Απόστολο Βεσυρόπουλο, τον Υπουργό Υγείας, κο. Βασίλη Κικίλια και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κο. Βασίλειο Κοντοζαμάνη, (εφεξής το «Ε.Δ.»),

ΑΦΕΤΕΡΟΥ

της εταιρείας ειδικού (κοινωφελούς αποκλειστικά) σκοπού με την επωνυμία «**Κοινωφελές Ίδρυμα ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ**» που εδρεύει στις Βερμούδες, η οποία έχει συσταθεί νόμιμα με την υπ' αριθ. 39569 βεβαίωση σύστασης εταιρείας του οικείου μητρώου εταιρειών με ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου 2007 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον κο. Γεώργιο Αγουρίδη και την κα. Χριστίνα Λαμπροπούλου με εντολή και πληρεξουσιότητα, που δόθηκε σε αυτούς με πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, (εφεξής **το «Ίδρυμα»),**

ΚΑΙ ΕΚ ΤΡΙΤΟΥ

(α) το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας» (εφεξής «**Νοσοκομείο Λάρισας**»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή κ. ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
(β) το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης» (εφεξής «**Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης**»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή κ. ΡΟΥΦΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ
(γ) το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου» (εφεξής «**Νοσοκομείο Ηρακλείου**»), όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Διοικητή κ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
(δ) το νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων» (εφεξής «**Νοσοκομείο Ιωαννίνων**»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή κ. ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

εφεξής συλλογικά αποκαλούμενα τα «**Νοσοκομεία**». Έκαστο Νοσοκομείο συμβάλλεται στην παρούσα ως προς το τμήμα του Έργου που αντιστοιχεί σε αυτό, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

(Α) Την 10.06.2019 κυρώθηκε διά του Ν.4618/2019 (εφεξής ο «Νόμος») η από 03.06.2019 επιμέρους σύμβαση δωρεάς για το έργο VI (εφεξής η «Επιμέρους Σύμβαση –Έργο VI» ή

«Επιμέρους Σύμβαση»), μεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας στην Ελλάδα. Η κύρωση αυτή έρχεται σε συνέχεια της εκτέλεσης του από 21.03.2018 Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος και της από 06.09.2018 σύμβασης δωρεάς (εφεξής «η Σύμβαση»), μεταξύ του Ιδρύματος και του Ε.Δ. όπως μετέπειτα τροποποιήθηκε και ισχύει.

(Β) Δυνάμει της από 05.11.2019 Τροποποίησης της Σύμβασης που κυρώθηκε με τον Ν.4638/2019 (Α΄181) και της από 20.02.2020 Τροποποίησης της Σύμβασης που κυρώθηκε με τον Ν. 4667/2020 (Α΄38), αποφασίστηκε μεταξύ των Μερών η τροποποίηση του Σκοπού και Αντικειμένου της Επιμέρους Σύμβασης –Έργο VI και αντίστοιχα η τροποποίηση του Προϋπολογισμού του συγκεκριμένου Έργου. Ειδικότερα, αντικείμενο του Έργου VI ορίστηκε η προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού PET/CT-(Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων) στα Νοσοκομεία Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Λάρισας και Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 1 όπου προσδιορίζονται οι ανάγκες και το είδος του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού για κάθε Νοσοκομείο, μετά από ειδικό έλεγχο των υφιστάμενων δομών και λειτουργιών τους.

(Γ) Κατόπιν νεότερων συζητήσεων και αξιολόγησης των αναγκών του συγκεκριμένου Έργου, τα Μέρη έκριναν πως η αρχική δέσμευση του Ελληνικού Δημοσίου να εκπονήσει όλες τις απαραίτητες τεχνικές ενέργειες (μελέτες και προπαρασκευαστικές εργασίες προκειμένου να εγκατασταθεί ο ιατρικός εξοπλισμός PET/CT στα συγκεκριμένα Νοσοκομεία θα επιφέρει περαιτέρω χρονικές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του Έργου, ως εκ τούτου το Ε.Δ. υπέβαλλε αίτημα στο Ίδρυμα περί τροποποίησης του αντικειμένου της συγκεκριμένης Δωρεάς, ώστε να περιλαμβάνει αυτό και τις προπαρασκευαστικές τεχνικές εργασίες στα εν λόγω Νοσοκομεία, με αντίστοιχη δέσμευση του Ε.Δ. να αναλάβει την συντήρηση του Ιατρικού Εξοπλισμού για ικανό χρονικό διάστημα μετά την εγκατάσταση τους.

(Δ) Επειδή το Ίδρυμα έκανε δεκτό το σχετικό αίτημα του Ε.Δ. περί τροποποίησης του αντικειμένου της συγκεκριμένης δωρεάς –Επιμέρους Σύμβαση-Έργο VI, κρίνεται από τα Μέρη απαραίτητη η τροποποίηση και ολική αντικατάσταση της Επιμέρους Σύμβασης-Έργο VI, ως ακολούθως:

Οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Επιμέρους Σύμβαση έχουν την έννοια που τίθεται στο άρθρο 1 της Σύμβασης, εκτός εάν άλλως ορίζεται ειδικά στην παρούσα.

Άρθρο 1
Σκοπός και Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Επιμέρους Σύμβασης είναι:

(α) η προμήθεια, και εγκατάσταση ειδικού ιατρικού εξοπλισμού (εφεξής «Ειδικός Ιατρικός Εξοπλισμός») PET/CT-(Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων) στα Νοσοκομεία Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Λάρισας και Αλεξανδρούπολης καθώς και η προμήθεια και εγκατάσταση κτιριακού

εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο **Παράρτημα Ι** όπου προσδιορίζονται οι ανάγκες και το είδος του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού και σχετικού κτιριακού εξοπλισμού για κάθε Νοσοκομείο μετά από ειδικό έλεγχο των υφιστάμενων δομών και λειτουργιών τους, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και
(β) η χρηματοδότηση για την διαμόρφωση και υλοποίηση κατάλληλων υποδομών για την εγκατάσταση και λειτουργία του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού της ως άνω παραγράφου (α) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο **Παράρτημα ΙΙ,**

Εφεξής αμφότερα συνολικά («το Έργο» ή «Έργο VI").

Το Έργο θα υλοποιηθεί από το Ίδρυμα μέσω της ανώνυμης εταιρείας ειδικού σκοπού «Πρωτοβουλία για την Υγεία» ως Φορέα Υλοποίησης του Έργου με αποκλειστική χρηματοδότηση από το Ίδρυμα.

Επιμέρους διαφοροποιήσεις αποκλειστικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά και λοιπές προδιαγραφές στον Ειδικό Ιατρικό Εξοπλισμό και στην διαμόρφωση κατάλληλων υποδομών για την εγκατάστασή του είναι δυνατές μόνο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Φορέα Υλοποίησης ενεργώντας για λογαριασμό του Ιδρύματος και του εκάστοτε Νοσοκομείου κατά τροποποίηση της παρούσας Επιμέρους Σύμβασης, χωρίς να απαιτείται νέα κύρωσή της με νόμο.

Στην ανωτέρω έγγραφη τροποποίηση, εφόσον συνάπτεται, θα ενσωματώνεται και το ειδικότερο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του τμήματος του Έργου που αφορά στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται κατωτέρω στο άρθρο 3.

Άρθρο 2
Όροι Υλοποίησης της Δωρεάς του Έργου VI

Η υλοποίηση της δωρεάς του Έργου VI θα λάβει χώρα υπό τους ακόλουθους όρους:

1. Το Ίδρυμα μέσω του Φορέα Υλοποίησης αναλαμβάνει την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και εργασιών για την υλοποίηση κάθε επιμέρους τμήματος του Έργου. Οι σχετικές συμβάσεις με τρίτους θα συναφθούν με επιμέλεια και ευθύνη του Φορέα Υλοποίησης.

2. Για την υλοποίηση κάθε επιμέρους τμήματος του Έργου που αφορά στις υποδομές, θα συναφθούν συμβάσεις για την μελέτη και κατασκευή στις οποίες θα συμβάλλεται ο Φορέας Υλοποίησης, ο εκάστοτε μελετητής ή εργολάβος και, ως εκ τρίτου, έκαστο Νοσοκομείο στο οποίο θα υλοποιηθεί το αντίστοιχο τμήμα του Έργου. Το Ε.Δ. δεσμεύεται να μεριμνήσει προκειμένου έκαστο Νοσοκομείο να συμβληθεί εγκαίρως στις συμβάσεις που το αφορούν.

3. Το Ε.Δ. δια των συμβαλλόμενων αρμοδίων φορέων του μεριμνά για την διευκόλυνση της απρόσκοπτης υλοποίησης του Έργου VI, παρέχοντας έγκαιρα κάθε αναγκαία συνδρομή και εγγυάται την ανάληψη και εκπλήρωση εκ μέρους εκάστου Νοσοκομείου των υποχρεώσεών

του κατά το τμήμα του Έργου που του αναλογεί, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα και ιδίως στα άρθρα 2, 5 και 7 αυτής.

4. Ειδικότερα, το Ε.Δ. οφείλει να εξασφαλίσει με δικές του δαπάνες και πριν από την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης την προμήθεια και εγκατάσταση του ξενοδοχειακού εξοπλισμού ή άλλου εξοπλισμού που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου και δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας επιμέρους σύμβασης και να διασφαλίσει ότι έκαστο Νοσοκομείο, κατά το τμήμα του Έργου που του αναλογεί, θα συμμορφώνεται με το χρονοδιάγραμμα του Έργου όπως αυτό θα προσδιορίζεται στις σχετικές συμβάσεις με τους μελετητές και εργολάβους και, εν γένει, θα προβαίνει έγκαιρα σε κάθε στάδιο της εκτέλεσης του Έργου σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ιδίως:

(α) να παραδίδει διά των τεχνικών του υπηρεσιών στον Φορέα Υλοποίησης και τους μελετητές/εργολάβους κάθε στοιχείο (ενδεικτικά σχέδια, μελέτες, άδειες, τεχνικές εκθέσεις κλπ.) που είναι αναγκαίο για την μελέτη και κατασκευή του αντίστοιχου τμήματος του Έργου ή που δύναται να επηρεάσει την υλοποίηση και ορθή λειτουργία του Ειδικού Εξοπλισμού,

(β) να μεριμνήσει προκειμένου να οριστούν έγκαιρα οι χώροι όπου θα εκτελεστεί κάθε τμήμα του Έργου και να διασφαλιστούν οι απαραίτητες προσβάσεις για την πραγματοποίηση των απαραίτητων επιτόπιων ελέγχων, αυτοψίας και διερευνήσεων από τους μελετητές,

(γ) να μεριμνήσει προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες (ενδεικτικά προετοιμασία, εκκένωση και καθαρισμός χώρων, σχέδια εγκαταστάσεων, χρονικός προγραμματισμός) και να παραδοθούν οι χώροι όπου θα εγκατασταθεί ο Ειδικός Εξοπλισμός σε κατάσταση που να διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη και άμεση έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών του κάθε τμήματος του Έργου. Προς τούτο το κάθε Νοσοκομείο θα εκπονήσει χρονοδιάγραμμα εκκένωσης των χώρων όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες, και θα το υποβάλει στον Φορέα Υλοποίησης σε χρόνο πριν από την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής και προμήθειας του εξοπλισμού που προβλέπεται στο άρθρο 3 της παρούσας,

(δ) να μεριμνήσει προκειμένου να πληρούνται οι τεχνικές απαιτήσεις και απαιτήσεις εκ του νόμου (ενδεικτικά επάρκεια μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών παροχών προς τους χώρους εγκατάστασης του Ειδικού Εξοπλισμού, συνδέσεις με κεντρικές παροχές δικτύων ΟΚΩ) προκειμένου με την ολοκλήρωση των εργασιών του κάθε τμήματος του Έργου, το τμήμα αυτό να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργική ετοιμότητα. Προς τούτο, το κάθε Νοσοκομείο θα εκπονήσει χρονοδιάγραμμα τυχόν απαιτούμενων τεχνικών εργασιών που θα εναρμονίζεται με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της παρούσας,

(ε) να διασφαλίζει καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, την πλήρη, έγκαιρη και αδιάλειπτη συνεργασία και συνδρομή των τεχνικών υπηρεσιών και των αρμόδιων διευθυντών και στελεχών του Νοσοκομείου με τον Φορέα Υλοποίησης και τους μελετητές και εργολάβους κατασκευής προς το σκοπό της έγκαιρης ολοκλήρωσης της μελέτης και κατασκευής που αφορά σε κάθε τμήμα του Έργου,

(στ) να μεριμνά για την έγκαιρη, και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή τους, λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τη Διοίκηση και τις τεχνικές

υπηρεσίες του Νοσοκομείου και κάθε άλλο συναρμόδιο φορέα των μελετών που θα υποβληθούν από τους μελετητές που αφορούν στο αντίστοιχο τμήμα του Έργου,

5. Το Ε.Δ. και έκαστο Νοσοκομείο θα επιβλέπει μέσω των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών την άρτια, έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και θα προβαίνει στον έλεγχο, την έγκριση και την πιστοποίηση των εργασιών κατά την παραλαβή του, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 και το Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας.

6. Το Ε.Δ. και έκαστο Νοσοκομείο θα μεριμνήσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα εγκριθεί από τον Φορέα Υλοποίησης, για την χορήγηση των απαιτούμενων εγκρίσεων και την έκδοση των απαραίτητων αδειών (ενδεικτικά, περιβαλλοντική αδειοδότηση, θεωρήσεις τοπογραφικών διαγραμμάτων, άδειες δόμησης, πυρασφάλειας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη έγκριση ή αδειοδότηση απαιτείται κατά περίπτωση για κάθε επιμέρους τμήμα του Έργου) από τους αρμόδιους φορείς του Ε.Δ ή τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Η άδεια δόμησης θα χορηγηθεί από την ΔΑΟΚΑ.

7. Το Ε.Δ. δια των συμβαλλόμενων αρμοδίων φορέων του μεριμνά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα εγκριθεί από τον Φορέα Υλοποίησης, για την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού, ιδίως κατά τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 45872 της 26ης Μαρτίου 2019, όπως ισχύει, και της παραγωγής και χορήγησης σε ασθενείς ραδιοφαρμάκων.

8. Ο Ειδικός Ιατρικός Εξοπλισμός με την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής όπως προβλέπεται στο άρθρο 5, θα παραμένει πάντοτε στην κυριότητα και κατοχή του Νοσοκομείου και εντός των ορισθέντων χώρων του Νοσοκομείου, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες λειτουργίας του, ενώ η διάθεση ή η αντικατάσταση του εξοπλισμού αυτού δεν επιτρέπεται παρά μόνο για λόγους φθοράς ή απαξιώσεώς του και μόνο με την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος.

9. Το Ε.Δ. παρέχει κάθε μέσο και κυρίως επαρκή χρηματοδότηση προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι, από την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής του, η διαχείριση και λειτουργία του Έργου VI (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πληρότητα εξειδικευμένου προσωπικού, εκπαίδευση, επάρκεια, οργάνωση τεχνικών υπηρεσιών και ομάδων συντήρησης του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού) ανταποκρίνεται στο Σκοπό του Έργου βάσει των διεθνών προδιαγραφών και βέλτιστων πρακτικών. Η υποχρέωση του Ε.Δ. περιλαμβάνει τη διασφάλιση επαρκούς και ειδικευμένου προσωπικού για την διαρκή στελέχωση του Έργου VI, ήδη κατά την παραλαβή του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού, καθώς και την προμήθεια επαρκών ποσοτήτων αναλωσίμων και υλικών κατά τη λειτουργία του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού ώστε να ανταποκρίνονται διαρκώς και αδιαλείπτως στο Σκοπό του Έργου VI προς όφελος κάθε προσώπου που χρήζει ιατρικής περίθαλψης.

Άρθρο 3
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Η υλοποίηση του Έργου VI μετά την ημερομηνία κύρωσης με νόμο της παρούσας τροποποίησης της Επιμέρους Σύμβασης θα οριστικοποιηθεί από το Ίδρυμα μέσω του Φορέα Υλοποίησης, επιμέρους δε χρονοδιαγράμματα θα συνταχθούν για το τμήμα του Έργου που αφορά σε κάθε Νοσοκομείο και θα ενσωματώνονται στις συμβάσεις μελέτης, κατασκευής και προμήθειας για την ολοκλήρωση του Έργου που θα συναφθούν μεταξύ του Φορέα Υλοποίησης, του εκάστοτε μελετητή, κατασκευαστή ή προμηθευτή και, εκ τρίτου, του εκάστοτε Νοσοκομείου. Το Ίδρυμα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο Φορέας Υλοποίησης να υλοποιήσει το Έργο εντός του οριζόμενου χρονοδιαγράμματος. Σε περίπτωση καθυστέρησης εξαιτίας γεγονότων εκτός της σφαίρας επιρροής του Ιδρύματος ή του Φορέα Υλοποίησης, ή απαγορευτικών υγειονομικών συνθηκών ή και συνθηκών ανωτέρας βίας σε κάθε Νοσοκομείο, το χρονοδιάγραμμα θα παρατείνεται για αντίστοιχο χρονικό διάστημα κατόπιν πρότασης του Φορέα Υλοποίησης και με την έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 17 της Σύμβασης.

Άρθρο 4
Προϋπολογισμός

Η συνολική δαπάνη ολοκλήρωσης του Έργου VI υπολογίζεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (7.250.000 €) και αφορά στην μελέτη, κατασκευή των απαραίτητων χώρων/υποδομών, καθώς και στην προμήθεια και εγκατάσταση του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού και κτιριακού εξοπλισμού στο σύνολο των Νοσοκομείων της παρούσας.
Απόκλιση από το ποσό αυτό εξαρτάται από την απόλυτη και μονομερή κρίση του Ιδρύματος. Αν για την υλοποίηση του Έργου VI απαιτηθεί υπέρβαση του προϋπολογισμού, όπως αυτός θα οριστικοποιηθεί από το Ίδρυμα, εξ αιτίας γεγονότων που ανήκουν στην σφαίρα επιρροής του Ε.Δ, η σχετική πρόσθετη δαπάνη θα καλυφθεί από το Ε.Δ.
Στο ανωτέρω ποσό εφαρμόζεται απαλλαγή ΦΠΑ που προβλέπεται στο άρθρο 27, παραγ. 1, περίπτωση ιστ' του Ν. 2859/2000, όπως ισχύει.

Άρθρο 5
Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης και Δωρεά του Έργου VI

1. Η **Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης** για το τμήμα που Έργου που αφορά σε κάθε Νοσοκομείο θα λάβει χώρα μετά από σχετική έγγραφη πρόσκληση που τους απευθύνει ο Φορέας Υλοποίησης, με την ολοκλήρωση και πιστοποίηση των εργασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας και με τους τυχόν πρόσθετους όρους που θα προβλεφθούν στις σχετικές συμβάσεις που θα συναφθούν, οι οποίοι ισχύουν ως ειδικότεροι.

2. Το Ε.Δ. και το Νοσοκομείο, υποχρεούνται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία σχετικής έγγραφης πρόσκλησης που τους απευθύνει ο Φορέας Υλοποίησης, να προβούν εγγράφως στην Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης του τμήματος του Έργου της Επιμέρους Σύμβασης. Με την άπρακτη πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας θα θεωρείται ότι το Ε.Δ., και το Νοσοκομείο έχουν πιστοποιήσει την ολοκλήρωση του τμήματος του Έργου της δωρεάς που αφορά στο Νοσοκομείο αυτό. Για την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του τμήματος του

Έργου ανά Νοσοκομείο συστήνεται με απόφαση του Νοσοκομείου, ειδική Ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχουν κατ' ελάχιστο στελέχη του Νοσοκομείου με αρμοδιότητα επί του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού, καθώς και της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η Ομάδα εργασίας συνεργάζεται έγκαιρα με το Ίδρυμα και το Φορέα Υλοποίησης για κάθε ζήτημα σχετικό με την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του Έργου ανά Νοσοκομείο.

3. Με την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης κάθε τμήματος του Έργου της δωρεάς τεκμαίρεται ότι το αρμόδιο Νοσοκομείο συμφωνεί και αποδέχεται τις τεχνικές προδιαγραφές του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού και της εγκατάστασής του σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ και αναγνωρίζει ότι είναι της απολύτου αρεσκείας του και κατάλληλος για την χρήση για την οποία προορίζεται, του Δ.Σ. του Ιδρύματος ή του Δ.Σ. του Φορέα Υλοποίησης των συμβούλων και συνεργατών τους μη φερόντων καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή και λειτουργία του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού και την αρτιότητα/καταλληλότητα των χώρων εγκατάστασης του

4. Με την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης κάθε τμήματος του Έργου VI, έκαστο Νοσοκομείο αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για θέματα ασφάλειας και ακτινοπροστασίας, ιδίως κατά τα οριζόμενα στο Προεδρικό Διάταγμα 101/ 2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Η Ολοκλήρωση της Δωρεάς κάθε επιμέρους τμήματος του Έργου λαμβάνει χώρα με την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής μεταξύ του Ε.Δ. μέσω των αρμοδίων φορέων του και του Ιδρύματος και/ ή του Φορέα Υλοποίησης αμέσως μετά την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης και το αργότερο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από αυτήν. Με την παράδοση και παραλαβή εκάστου τμήματος του Έργου κάθε Νοσοκομείο καθίσταται ο απόλυτος κύριος, νομέας και κάτοχος του τμήματος του Έργου που το αφορά, καθώς και απόλυτος δικαιούχος επί κάθε προνομίου ή άλλου δικαιώματος εμπράγματου ή ενοχικού, ενώ υπεισέρχεται πλήρως ως απόλυτος δικαιούχος στα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβάσεων του Έργου στις οποίες συνεβλήθη ως εκ τρίτου, εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά.

6. Από την Ολοκλήρωση της Δωρεάς του Έργου ο Φορέας Υλοποίησης και το Ίδρυμα αποξενώνεται από κάθε σχετικό δικαίωμα ή υποχρέωση που σχετίζεται με τις συμβάσεις μελετών και έργου για την υλοποίηση του Έργου με την επιφύλαξη τυχόν υπολειπόμενων καταβολών που αφορούν στο κόστος υλοποίησης και σε αμοιβές μελετητών-συμβούλων της περιόδου υλοποίησης. Τυχόν δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις αυτές μετά την ολοκλήρωση της δωρεάς (όπως ενδεικτικά εγγυήσεις κατασκευαστή) παραμένουν σε ισχύ έναντι εκάστου Νοσοκομείου, όπως ορίζεται ανωτέρω.

Άρθρο 6
Ονομασία

Το Έργο VI στο σύνολο και στα επιμέρους τμήματα του που αφορούν σε κάθε Νοσοκομείο, φέρει εις το διηνεκές ονομασία που περιέχει το όνομα και αναφέρεται στο «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» ως αποκλειστικού δωρητή. Με ξεχωριστή συμφωνία των μερών που θα υπογραφεί πριν την

Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης της Δωρεάς, θα ορίζονται οι ειδικότεροι όροι που αφορούν στην ονοματοδοσία του Έργου και στην αναγνώριση της δωρεάς του Ιδρύματος.

Άρθρο 7
Συντήρηση, Λειτουργία Ασφάλεια και Φύλαξη του Έργου VI

Με την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης εκάστου τμήματος του Έργου VI, το Ε.Δ. και έκαστο Νοσοκομείο αναλαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) Να εξασφαλίζουν την ορθή συντήρηση του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού και ειδικότερα να συνάψουν, τουλάχιστον 6 μήνες πριν το πέρας της περιόδου εγγύησης, σύμβαση συντήρησης του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού για τουλάχιστον 8 χρόνια μετά το πέρας της περιόδου εγγύησης, με κατ' ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται στο Παράρτημα IV, που περιλαμβάνει τους βασικούς όρους τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης, προκειμένου ο Ειδικός Ιατρικός Εξοπλισμός να διατηρείται πάντα σε άριστη κατάσταση και να ανταποκρίνεται πλήρως και αποκλειστικώς στη χρήση του Έργου. Πέραν των βασικών όρων συντήρησης που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV, το Ίδρυμα, μέσω του Φορέα Υλοποίησης, θα παραδώσει στο Ε.Δ. και στα Νοσοκομεία τους γενικούς όρους συντήρησης του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού στους οποίους θα παρατίθενται λεπτομερώς οι όροι συντήρησης και λειτουργίας του. Το Ε.Δ. και τα Νοσοκομεία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν τους όρους αυτούς μετά την παράδοση του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού και να διασφαλίζουν την διατήρηση σε ισχύ των εγγυήσεων των κατασκευαστών. Η περίοδος εγγύησης ορίζεται σε 2 χρόνια από την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης.

(β) Να μεριμνούν και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της διαρκούς, εύρυθμης και πλήρους λειτουργίας του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της επάρκειας ειδικευμένου προσωπικού, καθώς και της διατήρησής του σε άριστη κατάσταση καθ' όλο το χρόνο λειτουργίας του.
Σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταστροφής από οποιαδήποτε αιτία πλην ανωτέρας βίας, ή σε περίπτωση απώλειας από οποιαδήποτε αιτία του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού, το Ε.Δ. αναλαμβάνει την υποχρέωση αντικατάστασής του εντός ευλόγου χρόνου και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση προκειμένου αυτός να τεθεί εκ νέου σε χρήση των προσώπων που χρήζουν ιατρικής περίθαλψης.

(γ) Το Ε.Δ. και έκαστο Νοσοκομείο έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα φύλαξης, ακτινοπροστασίας και ασφάλειας του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού.

Άρθρο 8
Λοιποί όροι

1. Η παρούσα Επιμέρους Σύμβαση από την υπογραφή της και την κύρωσή της με νόμο αντικαθιστά στο σύνολο της την από 03.06.2019 Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς-Έργο VI, όπως κυρώθηκε με τον Ν. 4618/2019 και αποτελεί παράρτημα και αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης (Παράρτημα 6).

2. Το Ίδρυμα μέσω του Φορέα Υλοποίησης μεριμνά προκειμένου οι προμηθευτές να παράσχουν στο προσωπικό λειτουργίας του Έργου δωρεάν εκπαίδευση στη χρήση των επιμέρους τμημάτων του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού. Έκαστο Νοσοκομείο αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεριμνήσει έγκαιρα για την επιλογή και διάθεση του προσωπικού προς εκπαίδευση κατά τα ανωτέρω και την εφεξής αξιοποίησή του για την λειτουργία του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού.

3. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς με την παρούσα Επιμέρους Σύμβαση ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα της Σύμβασης, περιλαμβανομένης της ρήτρας διαιτησίας του άρθρου 18 της Σύμβασης που ρητά ενσωματώνεται στην παρούσα διά αναφοράς.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα τροποποίηση της Επιμέρους Σύμβασης-Έργο VI, η οποία βεβαιώθηκε και υπογράφηκε σε επτά (7) πρωτότυπα ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της Επιμέρους Σύμβασης – Έργο VI

Προσδιορισμός τεχνικού εξοπλισμού ανά Νοσοκομείο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της Επιμέρους Σύμβασης – Έργο VI

Προσδιορισμός Φυσικού αντικειμένου παρέμβασης (περίγραμμα χώρων – διαμόρφωση υποδομών για την εγκατάσταση του Ειδικού Εξοπλισμού) σε κάθε Νοσοκομείο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III της Επιμέρους Σύμβασης

Βασικές αρχές Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης του κάθε Τμήματος του Έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της Επιμέρους Σύμβασης


Βασικοί Όροι τεχνικής υποστήριξης και Συντήρησης Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ	
ΓΙΑ ΤΟ **ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ**	
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ	Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ	ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ **<<Κοινωφελές ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ>>**	
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ	ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ**	
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΣΑΣ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΡΟΥΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Π.Γ.Ν.Ι.
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

GE Healthcare

http://www.gehealthcare.com/

Discovery MI 4R



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Ια & Ιβ) : Προσδιορισμός τεχνικού εξοπλισμού ανά Νοσοκομείο

Υποπαράρτημα 1α : Τεχνική περιγραφή εξοπλισμού

Qty.	Description
1	Discovery MI 4 Ring
1	Q.AC
1	ASiR-V
1	Q.Clear
1	FBP
1	2m PET/CT Scan Length
1	Q.Static
1	MotionFree Digital PET Gating
1	Low Dose Cardiac + SSA
1	PET Cardiac Package
1	Applications on the Console package
1	Volume Shuttle
1	AW Server 3.2 Ext 3.2 L
1	AW Server Rack
3	Volume Illumination
3	3D Suite
1	Integrated Registration
1	OncoQuant
1	Advantage 4D 2
1	VesselIQ Xpress & AutoBone Xpress
1	CardIQ Xpress 2.0 Reveal
1	CT Perfusion 4D Complete
1	Stroke VCAR
1	SmartScore 4.0
1	Bone VCAR
1	CortexID suite purchase
1	CardIQ Fusion for AW (PET and SPECT)
1	PET VCAR
1	Ivy 7800 cardiac monitor kit with cardiac cable kit for IPC - EMEA
1	PET/CT VQC Volumetric Quality Control Phantom - 15 cm - 20 cm - 25 cm systems
1	PET Annulus Phantom - DQA.
1	PET Annulus Phantom Shield Container - DQA Safe
1	Phantom PET NEMA
1	Dose calibrator Capintec CRC®-55tPET (or equivalent)
1	Dose calibrator QC source, Cs-137
1	Dose calibrator QC source, Co-57
1	Dose calibrator QC source, Ge-68
1	LEMER-PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield (or equivalent)
1	PET lead-lined cabinet and shielded storage / LEMER-PAX Simple bench (or equivalent)
1	LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead (or equivalent)
2	Britec 511KeV PET TUNGSTEN SYRINGE SHIELDS FOR 5ml & FOR 10ml (or equivalent)
1	Curved forceps- Length of 240mm appr.
1	RadEye B20 / B20-ER Multi-Purpose Survey Meter (or equivalent)
1	CAP-RAD Smart Area Monitor (or equivalent)
1	Utility cart
2	Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)
2	Injection chairs
1	Optility Nuclear Medicine Management License (or equivalent)
1	SIDAM WARM-MB CT contrast warmer (or equivalent)
1	MEDTRON ACCUTRON CT-D injector (or equivalent)
1	Blanket warmer
1	Scales
1	Stadiometer
1	Glucometer


1	-Network attached storage with RAID configuration. Thecus N8880U 24TB capacity (or equivalent)
1	PET Dispensing Pot- Made by Bright Technologies Ltd (or equivalent)
1	PETADMINSYS, Bright Technologies Ltd (or equivalent)
1	PC with 2 Medical Grade monitors (client for AW server)

LONG DESCRIPTIONS

All pictures featured are for illustration purposes only, and do not necessarily relate to products or services mentioned in the text.

Discovery MI 4 Ring

Discovery MI is the next evolution in whole body PET/CT platforms, bringing clinically-relevant innovations in an evolutionary platform designed to open doors to new and advanced procedure possibilities in a non-invasive diagnostic imaging environment.



Many of the subsystems have been reimagined to bring advances in quantitative PET imaging, single PET/CT organ imaging, managing patient breathing and cardiac movement, PET and CT iterative reconstruction technologies, and workflow efficiency, while providing the highest PET sensitivity in the industry.

The Discovery MI platform introduces a new SiPM based PET detector, designed for optimal detection efficiency and clinical versatility. The new SiPM based PET detector sensitivity and NECR properties are optimized to perform with any PET tracer currently available for improved PET/CT imaging thus potentially allowing faster acquisition time and/or lower injected PET dose.

The scalable LightBurst Digital Detector is the critical next step of our vision for a digital future for PET. It combines a small lutetium- based scintillator crystal array with a Silicon Photomultiplier (SiPM) bloc design for high NEMA sensitivity of 13.5 cps/kBq and a large 20 cm extended axial FOV. This state-of-the-art PET detection technology delivers significant improvements over TOF-analog technology in scan times, required dose levels and small lesion detectability.

The Discovery MI 4ring consists of an integrated gantry containing:

- a Revolution Evo CT (64/128 slices)
- new SiPM based PET detector composed of 4 PET rings
- a scalable PET iterative reconstruction system
- a Discovery MI operator console featuring as standard, the following advanced workflow solutions: RadRx patient study prescription; Q.Check a PET data Quantitative integrity check.
- a patient imaging table with one head holder, patient security straps and comfort accessories.
- Gantry opening:70cm

Quantitative Imaging

- Q.Temp – Individual temperature sensor and gain adjustment technique
- Q.Check – User configurable data integrity check that can help ensure parameters important for quantitative imaging are saved in the patient DICOM data prior to being sent to the network for analysis and/or archiving.

Prospective Reconstruction

- VUE Point HD utilizes a fully 3D iterative reconstruction technique with all corrections within the loop, enhanced resolution with detector geometry modelling, model-based 3D scatter correction inside and scatter estimation outside the field of view, exclusive random corrections based on singles and dead-time correction with pile-up estimates providing high image quality and patient throughput.
- VUE Point FX, time-of-flight image reconstruction, leverages the innovative VUE Point HD iterative process by adding timing information to each step within the iterative loop and improving signal-to-noise ratio
- FBP is an analytic (i.e., non-iterative) reconstruction algorithm with operator selectable and parameterized filters used to control image noise.
- WideView – PET reconstructed transaxial Field of View coverage of 70cm diameter with CT based PET attenuation correction and CT wide-FOV Display.

- SharpIR: Point Spread Function modelling enhances visual contrast and resolution in both whole-body and brain PET images. SharpIR provides uniform High Definition resolution over a 70 cm PET FOV

Motion Management

Motion Management tools enable the reduction of motion artifacts caused by patient breathing and cardiac movement by acquiring motion information during the scan and incorporating it into motion related PET/CT applications.

- RAD Rx Variable CT protocols within same exam including Average Cine CT for improved attenuation correction

Calibration and Daily Quality Control

Daily Quality Assurance at the start of the scanning day is quick and efficient. A simple protocol launches the DQA procedure, which takes less than 10 minutes and provides you with a daily report.

Patient Table

IV Pole integrated at the foot-end of the table prevents IV lines from becoming crossed and tangled and ensures that the lines stay securely in place on the patient. 2 m table extender: Carbon fiber table extender to enable full 2 m scan range for complete head to toe studies. Patient weight limit: 226kg

CT Key Features

The Discovery MI platform can be operated as a standalone CT scanner (without gantry tilt). It offers exceptional power, remarkable speed, high-resolution/low-dose imaging, and full diagnostic capabilities.

The Discovery MI includes the Revolution EVO CT that can perform a wide variety of clinical applications not requiring gantry tilt with Clarity Imaging Chain and ASiR-V capabilities.

- Clarity Imaging Chain consists of Clarity Detector (GOS scintillator), DAS, Performix40 Plus X-ray Tube and ASiR-V reconstruction, to deliver high resolution imaging.
- Silent design of Revolution EVO gantry allows significant reduction of audible noise compared with previous GE technology.
- Axial or helical scans of the same anatomy at two different X-ray energies (kVps). To further improve registration accuracy, patient immobilization may be utilized.
- ASIR-V allows healthcare providers to lower dose up to 82% as compared to standard filtered back-projection (FBP) reconstruction at the same image quality.
- Adaptive Enhance Level Adjustment (AELA) may improve visual spatial resolution while maintaining pixel noise standard deviation and artifact.
- Organ Dose Modulation provides reduction of radiation dose via X-ray tube current modulation for superficial tissues, such as breasts.
- 3D mA modulation. Real-Time 3D mA dose modulation acquisitions deliver consistent image quality and may reduce dose compared with fixed mA acquisitions. mA modulation is designed to optimize the dose for the user prescribed noise index. Its effect on dose depends on the patient body habitus, and prescribed noise setting
- ECG mA Modulation: For cardiac applications prospective ECG Ma modulation automatically adjusts the mA to minimize the patient's exposure to X-rays – reducing mA during systolic phases of the cardiac cycle. This provides clear images and allows you to reduce mA primarily in the systolic phases of the cardiac cycle – yet gives you enough power to obtain quality images for functional analysis.
- CT 4Kids: The paediatric protocols are based upon a child's size, age, and weight and tailor the dose or treatment to the size of the patient. The Head and Orbit categories are age based. The rest of the categories are height and weight based protocols
- Colour Coding Kids provides paediatric scan protocols based on the Broselow-Luten Pediatric System®. This Colour Coding system is incorporated into the protocol selection on the operator's console.
- SmartTrack: The tracking collimator keeps the beam focused only on the active detector cells, and makes sub-millimeter scanning possible with high dose efficiency.
- SmartBeam: The collimator contains two independently controlled tungsten cams. The rotation of the cams provides continuous variable beam thickness and Z-axis position. The collimator also contains three bowtie beam filters that filter and shape the beam to optimize dose and image performance
- Dynamic Z-axis tracking provides automatic and continuous correction of the x-ray beam shape to block unused x-ray at the beginning and end of a helical scan to reduce unnecessary radiation.

- One stop scanning mode that provides a streamlined workflow
- Direct MPR with Auto-Batch feature, affording automatic real-time direct reconstruction and transfer of fully corrected multi-planar images, also allows users to move from routine 2D review to prospective 3D image review of axial, sagittal, coronal, and oblique planes while enabling automated protocol-driven batch reformats to be created and networked to their desired reading location.
- DOSE DISPLAY CTDIvol (Volume CTDIw), DLP (Dose Length Product), Geometric Dose Efficiency and Phantom Size are displayed during scan prescription and provide dose information to the operator
- Dose Check provides users with tools to help them manage CT dose in clinical practice and is based on the standard XR-25-2010 published by The Association of Electrical and Medical Imaging Equipment Manufacturers (NEMA).
- Dose Reporting: CTDIvol, DLP, Dose Efficiency displays during scan prescription and provides dose information.
- PET/CT PEDIATRIC PROTOCOLS Default protocols specifically designed for FDG oncology paediatric exams based on Broselow-Luten Paediatric System®, which is designed to minimize CT radiation exposure in PET/CT attenuation correction to meet ALARA guidelines
- ECG Viewer/editor is in standard configuration that allows users to view and retrospectively modify intervals and adjust location of triggers for cardiac cycles based on the ECG waveform displayed on the console. This capability may improve successful cardiovascular acquisition rate in cases with suboptimal triggers or irregular heartbeats such as PVCs, PACs and arrhythmias.
- Scan mode: Helical Scan Speeds: Full 360 rotational scans: 0.35, 0.375, 0.40, 0.425, 0.45, 0.475, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 second
- Helical Pitch (nominal): 0.516 to 1.531
- Cardiac Pitch: 0.16 to 0.325
- Selectable kV: 80, 100, 120, 140
- Selectable mA: 10 to 600, 5mA increments
- Reconstruction Algorithms: Soft Tissue, Standard, Detail, Chest, Bone, Bone Plus, Lung, Ultra, Edge, Edge Plus
- Scan Mode: Axial & Cine Scan Speeds: 0.35, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, and 2.0 second full scans (360 acquisition).
- Selectable kV: 80, 100, 120, 140 Selectable mA: 10 to 560, 5mA increments Scan Plane
- Reconstruction Algorithms: Soft Tissue, Standard, Detail, Chest, Bone, Bone Plus, Lung, Ultra, Edge, Edge Plus
- Image Quality 0.28mm high resolution

X-ray Tube: Performix*40 plus liquid metal bearing tube unit offers an optimized design for exams requiring a number of scans without tube cooling.

- Performix*40 Plus with 7.0MHU anode storage capacity
- Anode heat dissipation: 1070kHU/min

High Voltage Generator:

- kV: 80, 100, 120, 140
- Max Power: 72kW
- mA: 10 to 600mA, 5mA increments

Clarity Detector:

- 54,272 individual elements composed by 64 rows of 0.625mm thickness at isocenter (40mm detector width at z-axis). All data is acquired as thin slice at 0.625mm with the option of thicker slice from image reconstruction or processing. 98% absorption efficiency.

PET/CT Operators Console

- Fully integrated PET and CT user interface
- Direct Multi Planar Reformat delivers automated axial, sagittal, and coronal reconstruction with excellent image quality for PET and CT images of the patient data being acquired. Direct3D TM automatically builds 3D models during axial image reconstruction.

- · Volume Viewer: Environment for 3D processing of any CT, MR, 3D X-ray, and Pet/CT dataset. It provides exceptional tools for analysis, segmentation, measurements, annotation, filming, and exporting of clinically relevant images. Volume Viewer seamlessly combines anatomical image review with PET quantitative measurement capabilities such as SUV.
- Freedom Workspace: Innovative hardware and software creates a convenient, ergonomic working environment. It offers sit/stand and horizontal/vertical monitor flexibility. It can also help reduce noise and heat with remote location of the console.
- Two 19 -inch diagonal width high-resolution colour monitors for image display, analysis, processing, and management of PET, CT, and PET/CT images.
- Three button mouse with mouse pad
- ImageWorks™ provides instant access to advanced image processing features such as CT Perfusion 4, Advanced Vessel Analysis, CardIQ Xpress Pro or Plus, AutoBone and DentaScan
- Clinical protocol for cardiac perfusion imaging using Rb-82/N-13ammonia/O-15 bolus water studies

Applications on the Console package

Applications on the console package is a full package of applications that allows customers to use various image analyses on console. It includes AVA Xpress, AutoBone Xpress, Advantage CTC Pro3D EC, CT Perfusion Multi-organ, CardIQ Xpress Reveal and CardEP

Patient Positioning aids

The following accessories provided for patient support and immobilization are the following: Axial Head Holder, Catheter Bag Holder, Straps Auto Traction , Table Tray IV Pole , Rear Cable Cover , Extender Pad , Foam, Head Strap and Chin Strap , Body Strap Standard and Long (6 types) , Pad collector (Security strap, Head/Knee Pad, Shoulder/Ankle support), Patient Arm Support, Contoured Leg Rest

Q.AC

Q.AC is part of Q.Suite – a suite of innovative new quantitative imaging tools from GE Healthcare designed to help clinicians generate more consistent PET measurements, and therefore assess treatment response more accurately than ever before. Our next-generation Q.AC algorithm is designed to reduce potential variance, helping to ensure that the attenuation coefficients used in image reconstruction are accurate. This may improve consistency even in the most clinically demanding circumstances.

MotionFree Digital PET Gating

MotionFree is a software-only feature for PET systems that enhances image quality and quantitation of PET images by reducing the negative impacts of respiratory motion without the need for an external gating device. MotionFree is a digital gating technology that generates a respiratory signal using only the PET data. The respiratory triggers generated by MotionFree can be used with GE's existing motion correction and motion assessment techniques: Q.Static, 4D PET and Q.Freeze.

Q.Static

Q.Static is a suite of innovative new quantitative imaging tools from GE Healthcare designed to help clinicians generate more consistent PET measurements, and therefore assess treatment response more accurately than ever before. Q.Static represents a starting point for adding motion correction techniques to your facility and the opportunity to build towards a full 4D phase-matched workflow. Without disrupting your standard static whole-body workflow, we're designing Q.Static to automatically isolate data when organs are in a low-motion state, thereby correcting for motion across the entire chest or torso. The result is a single image series with reduced blurring from organ motion, and therefore more consistent quantitation compared to a static image.

AW Server 3.2 Ext 2 L

The AW Server delivers distributed 3D visualization capabilities throughout the enterprise and at any remote reading location. It utilizes state-of-the-art thin client technology to convert virtually any PC to a high-end 3D post processing station. In addition to this, it serves as a workflow engine enabling optimal collaboration among physicians and allows 3D visualization to be leveraged easily to diagnose diseases quickly and make sound decisions. The AW Server also enables faster turnaround of post-processed results to referring physicians by allowing them to access the data instantly, while maintaining security and privacy of patient data.

The AW Server includes a vendor neutral Open API PACS integration interface that enables launching the AW Server client from a variety of PACS software, both GE Healthcare provided and 3rd party. This capability supports passing the patient context to the client and even the application desired to be launched, so that time is saved and applications can be launched directly into the most relevant layout. This functionality may require work on the part of the PACS workstation or third party software provider.

The following capabilities are included in this catalog:

- AW Server client software which may be deployed to an unlimited number of systems by simply downloading the client application from the AW Server's web interface.
- Support for 10 concurrent users of 2D tools of which 3 may run 3D advanced applications
- Up to 40,000 concurrent (equivalent to 512x512 CT) slices shared between users
- 3 concurrent Volume Viewer licenses
- Support for additional VolumeShare 7 advanced applications which require separate purchased license(s)

One PC with medical grade monitors as client is included.

ONCOLOGY PACKAGE

Integrated Registration

Full Fusion Package Integrated Registration will be delivered on AW VolumShare 7 or AW Server 3.2 Integrated Registration is designed to provide easy comparison of three dimensional (3D) anatomical images from Computed Tomography (CT), MRI (Magnetic Resonance Imaging), PET (Positron Emission Tomography), Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) and X-Ray Angiography (XA)*. It allows registration and fusion between two volumetric acquisitions, which come from either the same or from different acquisition modalities.

OncoQuant Multi-Modality Package

The OncoQuant Multi-Modality Package contains OncoQuant and Integrated Registration – Full Fusion. OncoQuant is an oncology workflow enhancement tool that provides multi-modality image and dataset reviews. It provides user-friendly tools to follow lesion size over time, apply study criteria and provide tabulated results to the Oncology team. It is a package available on both the GE AW VolumeShare7 and the AW Server 3.2 platforms. OncoQuant is fully integrated within the standard Volume Viewer 7 protocols and therefore works as a toolset rather than a standalone application. Because of this tight integration, OncoQuant, as a product, benefits from the new Volume Viewer 7 improvements.

PET VCAR

Integrated into the OncoQuant oncology platform, PET VCAR (Volume Computer Assisted Reading) improves visualization and analytical monitoring of disease progression or response to therapy. It provides the ability to compute various Standard Uptake Values (SUV), to measure metabolic activity and volume for PET defined areas of activity, and compare CT, PET/CT and MR studies for baseline and follow-up studies.

Q.Clear

Q.Clear is a full convergence iterative reconstruction technology designed to provide up to 2 times improvement in PET quantitation accuracy (SUVmean) with up to 2 times improvement in image quality (SNR) enabling accurate small lesion detection, fast and efficient reading and more confident diagnosis.

Bone VCAR

Bone VCAR is a CT post processing application that has been developed with an innovative Deep Leaning approach. Bone VCAR will automatically label the spine to improve reader efficiency in identifying, annotating and reporting out of findings when correlation to the spine location is of value. Additionally, it will automatically generate curved reformat and oblique views through the spine to assist in reading the true cross sections of the vertebral bodies and the disc spaces. Deep Learning development provides a robust solution that will work efficiently with data from a diverse patient population.

Advantage 4D 2

Advantage 4D is a non-invasive software that can be used to provide and display CT images of all phases of a breathing cycle for the evaluation of respiration-induced motion. The software will allow the user to retrospectively define the optimal respiratory phase from an image quality standpoint, and group images by the phase selected.

CT Perfusion 4D Complete Package

CT Perfusion 4D Complete is an extensive collection of dynamic perfusion processing protocols. It is an image analysis software package that allows the evaluation of dynamic CT data following an injection of a compact bolus of contrast material, generating information with regards to changes in image intensity over time.

CT Perfusion complete includes neuro (stroke and tumour), body (tumour) and myocardial perfusion protocols. The software provides a quick and reliable assessment of the type and extent of perfusion disturbances by providing qualitative and quantitative information on various perfusion related parameters. Protocols provided in CT Perfusion Complete are: Brain Tumour, Body Tumour, Liver, Pancreas , Prostate , Kidney , Soft Tissue, Spleen , Bone , Myocardium , Dynamic Registration for Liver and Myocardium

Includes processing protocols for: Neuro Perfusion Stroke, Neuro Perfusion Tumour, Body Perfusion Tumours (liver, kidneys, pancreas, etc.), Myocardial Perfusion , Dynamic Registration for liver and myocardial dynamic acquisitions

NEURO PACKAGE

STROKE VCAR

Stroke VCAR (Volume Computer Assisted Reading) gives users a complete reading workflow solution for a comprehensive and robust analysis of cerebral hematoma and aneurysm. Hematoma assessment is done using semi-automated segmentation tools married with innovative interactive editing capability in the form of SmartMesh. Aneurysm assessment is done through an innovative user guided aneurysm segmentation and visualization. The program lets you generate a clear, concise clinical summary for sharing with referring physicians.

CORTEX ID SUITE SINGLE FL

CortexID provides easy, robust and clinically validated review/analysis of PET and PET-CT neuro scans. With it, you can compare images that you obtain with images from age stratified normal and patient groups, revealing brain functions that may be altered by the disease processes. It gives you a basic review of any PET neuro scan by providing a general reorientation of the scan volume to standard neurological orthogonal views along the Intercomissural AC-PC line

Volume Shuttle

Volume Shuttle doubles Z-coverage to 80mm (128 slice width) for neuro perfusion studies including angiographic information which may enable lower dose (up to 24% less) compared to a 40mm Cine protocol.* Real-time scan and table control enable imaging of two adjacent axial 40mm positions with minimal transition interscan delay (ISD).

CARDIOLOGY PACKAGE

Low Dose Cardiac + SSA

Includes: ECG Trace, Cardiac Enhance , Card IQ Snapshot , SSP -SnapShotPulse

The Low Dose 5-Beat Cardiac with SnapShot Assist package allows the user to acquire cardiac imaging exams with retrospective or prospective gated acquisitions utilizing up to 0.35 second rotation speed for excellent cardiac exams. This package contains the following items necessary for CT Coronary Angiography:

- SmartScore acquisition & SmartScore analysis acquires prospective ECG gating measurements, which provides information that is valuable for scan timing. Using the measurements, the system synchronizes the collection of data with the cardiac cycle.
- ECG trace on the operator console
- Cardiac Enhance filter
- CardIQ Snapshot. Discovery MI 4R has the ability to cover the heart in as little as 5 beats. The following calculation is based on a patient heart rate of 60 bpm, and a total coverage of 120 mm (nominal scan length to cover the heart), using a helical pitch of 0.22:1, and a rotation speed of 0.35 second rotation.

- SnapShot Pulse mode is for low dose imaging of the coronary arteries. SnapShot Pulse can also be used to image structures that are near to the heart and may be affected by heart motion such as thoracic aortas or pulmonary arteries. Prospective Gating based SnapShot Pulse achieves up to 83% dose reduction compared to ECG gated helical acquisition mode
- SnapShot Assist, which helps users optimize ECG-gated CT acquisitions based on patient heart rate characteristics
- IVY Cardiac Trigger Monitor 7800

PET Cardiac Package

The PET Cardiac Package allows the user to acquire cardiac PET imaging exam. This package contains the following items necessary for PET cardiac study:

- PET Cardiac Gating capability
- Cardiac PET ACQC, Attenuation Correction Quality Control ensures proper cardiac registration between PET and CT particularly useful in Cardiac stress rest PET/CT application.
- Cardiac VUE

VesselIQ XPRESS AND AUTOBONE

·Angio CT for the quantitative and stenosis analysis and measurements of vessels diameter, having the ability of removing the bone structures through VesselIQ and Autobone software which provides you with easily accessible, user-friendly tools with which analyze 3D angiographic data including stenosis analysis, thrombus, pre and post stent planning procedures, and directional vessel tortuosity visualization

CARDIQ XPRESS 2.0 REVEAL

CardIQ Xpress 2.0 Reveal is an integrated post processing image analysis software for Cardiovascular CT on GE's Advantage Workstation. The CardIQ Xpress Reveal software can be used to effectively display, reformat and analyze 2D, 3D, and GSI CT images for qualitative or quantitative assessment of the anatomy of the heart and coronary artery vessels from single or multiple cardiac phase image data sets. When used with CardIQ Function, CardiQ Xpress Reveal can also provide functional assessment including relative perfusion information.

SmartScore 4.0

SmartScore 4.0 provides a valid baseline test that helps detect calcium plaque burden using minimal radiation dose. It allows to better assess a patient's overall risk for coronary artery disease and communicate results to patients in comprehensive, easy-to-read reports. Automatic detection reduces or eliminates the need for manual visual detection of lesions, with all scorable lesions above a threshold highlighted in bright green. Lesions are also correctly classified in a 3D space with fewer mouse clicks. SmartScore 4.0 uses the conventional Agaston-Janowitze calcium scoring technique with a threshold of 130 HU and is adjusted for the appropriate image slice thickness.

CARDIQ FUSION PET AND SPECT

CardIQ Fusion provides an optimized non-invasive application to analyze vascular anatomy and pathology; aids in the assessment of functional data e.g. PET perfusion, and aids in tailoring treatment plans based on the fused anatomical and functional information. Anatomical data could be from a set of Computed Tomography (CT) Angiographic images while functional data could be from PET or SPECT.

3D Suite

3D Suite is the new application to export 3D Models for printing, supporting multi volume, new exports format and hollow feature for vessels and airways 3D Suite is a Volume Viewer application which brings features to generate, adjust and export meshes for 3D printing purposes. These meshes exported from 3D Suite can also be imported in an Augmented or Virtual Environment not provided with 3D Suite. 3D Suite is a non-clinical application.

Volume Illumination

Volume Illumination is an additional volume rendering within Volume Viewer for more natural view of the anatomy in near real time from AW & AWS. High resolution, real-time rendering modes: MIP/Min IP/Average; standard volume rendering and enhanced volume rendering with Volume Illumination on the fly . Views available across care areas and modalities, Volume Illumination presets may be created on the fly . Most frequently used for clinical communication and not for diagnostic use

PET Annulus DQA (Daily Quality Assurance) imaging phantom/ Dose calibrator QC source, Ge-68

Designed exclusively for the Discovery MI and SIGNA PET/MR system, these are essential components for the initial set-up and daily operation of the scanner.

Specifications:

Radionuclide Germanium-68

Half-life 270.8 days

Nominal Activity 55.0 MBq +/- 20%

Nominal Active Volume 1250 ml

Uniformity ≤10% non-uniformity when comparing 5mm cubic voxels

Dimensions Length: 30 cm, Outer Diameter: 13.7 cm

External Contamination Designed to consistently pass leak testing below regulatory requirement of ISO 9978:1992 (<185 Bq when wiped over the entire surface of the source)

PET Annulus Phantom Shield/ Shielded safe for radioactive scanner QC phantoms

Weight - approximately 300 lb/136 kg

WARNING: The PET Annulus Phantom Shield should not be taken into an MRI environment

VQC (Volumetric Quality Control) phantom for PET/CT

The following VQC (Volumetric Quality Control) imaging phantom for the Discovery IQ PET system is used to perform PET or CT image alignment.

Specifications:

Radionuclide Germanium-68

Half-life 270.8 days

Activity 18.9 μCi (0.7 MBq) x 5

Total Activity 94.5 μCi (3.5MBq)

Active area 0.75″ (19mm) diameter (5 plastic spheres at 18.9 μCi each)

Long Descriptions of Ancillary equipment included

Dose Calibrator

The Capintec CRC®-55tPET (or equivalent). Using the menu-driven, color touch screen interface, the CRC®- 55tPET's reduced chamber pressure and increased bias voltage increases the maximum activity range for high energy PET isotopes. The CRC®-55tPET's performance and reliability has been designed to meet the demanding needs for speed and accuracy in the preparation and measurement of doses in any laboratory environment.

Dose calibrator QC source, Cs-137

Dose calibrator QC source, Co-57

Dose calibrator QC source, Ge-68

L block shield

LEMER PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield (or equivalent)

PET lead-lined cabinet / workbench

LEMER PAX (or equivalent) Simple bench L1900X650 X900mm (Dimensions are indicative and can be made according to hot lab room dimensions and hospital's requirements) + SS40 300x300 Small shielded safe - Shielded Storage Cabinet inside dimensions 300x300x300mm Pb 40mm

Sharps container shield

LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead (or equivalent)

PET syringe shields

Britec 511KeV PET TUNGSTEN syringe shields for 5ml + for 10ml (or equivalent)

FORCEPS

Curved forceps- Length of 240mm approx.

Survey meter

RadEye B20-ER, Alpha, Beta, Gamma Survey meter and Contamination monitor, extended measuring range up to 500 kcps, Beta and Gamma dose rate up to 100 mSv/h; 10 Rem/h, including hard shell transport case (or equivalent)

Radiation area monitor

Capintec CAP-RAD Smart Area Monitor w/o PC Software (or equivalent)

Utility cart

PET syringe carrier

Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)

Injection chair

Nuclear medicine information system

Capintec Optility™ Management Software package (or equivalent) available in three versions. The offered version is NMM for Nuclear Medicine imaging facilities that dose patients and perform studies. It keeps track of all patients, procedures, drugs, inventory and health physics function with the touch of a few keys.

It allows you to print predefined reports or export the data to excel spreadsheets or XML formats, and to create your own custom reports. Optility Nuclear Medicine Management License (Includes installation, 2 clients, 8 hours training and first year support)

CT contrast warmer

SIDAM WARM-Mb (or equivalent)

CT contrast injector

The fully digital injector ACCUTRON CT-D of the German manufacturer MEDTRON AG. (or equivalent) It is wireless, user programmable, dual head for injection of contrast media and saline in the field of Computed Tomography and PET-Computed Tomography

Blanket warmer

Scale & Stadiometer

Glucometer

PET image quality phantom

Included with the scanner

CT image quality phantom

Included with the scanner

Shielded safe for radioactive scanner QC phantoms

PET Annulus Phantom Shield Container – DQA Safe, is included with the scanner

Network attached storage with RAID configuration

it is included NAS Network Attached Storage Thecus N8880U (or equivalent), will provide an alternative solution and local back-up with 4 Western Digital Gold discs with 8TB each (24 TB total capacity).

Manual shielded Dispensing system

Shielded system for manual dose partitioning from the mother vial, PET Dispensing Pot- Made by Bright Technologies Ltd, United Kingdom (or equivalent)

F-18 FDG injector

Manual PET administration system – PETADMINSYS, made by Bright Technologies Ltd, UK (or equivalent)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Ια& Ιβ)

Προσδιορισμός τεχνικού εξοπλισμού ανά Νοσοκομείο

ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ιβ: λίστες εξοπλισμού

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ					
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ	ΧΩΡΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΕΡΙΛ. ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1	Dose calibrator Capintec CRC®-55tPET(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
2	Dose calibrator QC source, Cs-137	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
3	Dose calibrator QC source, Co-57	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
4	Dose calibrator QC source, Ge-68	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
5	LEMER-PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
6	PET lead-lined cabinet and shielded storage / LEMER-PAX Simple bench(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
7	LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead.(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
8	Britec 511KeV PET TUNGSTEN SYRINGE SHIELDS FOR 5ml & FOR 10ml (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
9	Curved forceps- Length of 240mm	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
10	RadEye B20 / B20-ER Multi-Purpose Survey Meter (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
11	CAP-RAD Smart Area Monitor (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
12	Utility cart	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
13	Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
14	Injection chairs	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
15	Optility Nuclear Medicine Management License (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
16	SIDAM WARM-MB CT contrast warmer (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
17	MEDTRON ACCUTRON CT-D injector (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
18	Blanket warmer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
19	Scales	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
20	Stadiometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
21	Glucometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
22	Network attached storage with RAID configuration. Thecus N8880U 24TB capacity (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
23	PET Dispensing Pot- Made by Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
24	PETADMINSYS, Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
25	ΛΕΚΑΝΗ	1	W.C. AMEA	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
26	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1	W.C. AMEA	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
27	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	1	W.C. AMEA	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
28	ΜΠΑΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΡΒΑ	1	W.C. AMEA	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
29	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	1	W.C. AMEA	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
30	ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ	1	W.C. AMEA	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
31	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	1	W.C. AMEA	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
32	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	W.C. AMEA	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
33	ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΕΡΜΑΡΙΟ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
34	ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ

35	ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ	1	HOT LAB	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
36	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
37	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
38	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
39	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
40	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
41	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
42	ΓΡΑΦΕΙΟ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
43	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
44	ΚΑΔΟΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
45	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
46	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
47	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
48	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
49	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
50	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
51	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ					
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ	ΧΩΡΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΛ. ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1	Dose calibrator Capintec CRC®-55tPET(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
2	Dose calibrator QC source, Cs-137	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
3	Dose calibrator QC source, Co-57	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
4	Dose calibrator QC source, Ge-68	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
5	LEMER-PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
6	PET lead-lined cabinet and shielded storage / LEMER-PAX Simple bench(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
7	LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead.(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
8	Britec 511KeV PET TUNGSTEN SYRINGE SHIELDS FOR 5ml & FOR 10ml (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
9	Curved forceps- Length of 240mm	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
10	RadEye B20 / B20-ER Multi-Purpose Survey Meter (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
11	CAP-RAD Smart Area Monitor (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
12	Utility cart	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
13	Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
14	Injection chairs	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
15	Optility Nuclear Medicine Management License (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
16	SIDAM WARM-MB CT contrast warmer (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
17	MEDTRON ACCUTRON CT-D injector (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
18	Blanket warmer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
19	Scales	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
20	Stadiometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
21	Glucometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
22	Network attached storage with RAID configuration. Thecus N8880U 24TB capacity (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
23	PET Dispensing Pot- Made by Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
24	PETADMINSYS, Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
25	ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΕΡΜΑΡΙΟ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
26	ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
27	ΠΑΓΚΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΕ ΕΡΜΑΡΙΟ	1	ΕΠΟΠΤΕΙΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
28	ΛΕΚΑΝΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
29	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
30	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
31	ΜΠΑΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΡΒΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
32	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
33	ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
34	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
35	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
36	ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ	1	HOT LAB	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ

37	ΓΡΑΦΕΙΟ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
38	ΚΑΡΕΚΛΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
39	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
40	ΚΑΔΟΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
41	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
42	ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	5	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
43	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
44	ΚΑΔΟΣ	1	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
45	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
46	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
47	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
48	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
49	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
50	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	1	ΕΠΟΠΤΕΙΑ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
51	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΕΠΟΠΤΕΙΑ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
52	ΚΑΔΟΣ	1	ΕΠΟΠΤΕΙΑ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
53	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
54	ΚΑΔΟΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
55	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ					
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ	ΧΩΡΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΛ. ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1	Dose calibrator Capintec CRC®-55tPET(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
2	Dose calibrator QC source, Cs-137	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
3	Dose calibrator QC source, Co-57	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
4	Dose calibrator QC source, Ge-68	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
5	LEMER-PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
6	PET lead-lined cabinet and shielded storage / LEMER-PAX Simple bench(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
7	LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead.(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
8	Britec 511KeV PET TUNGSTEN SYRINGE SHIELDS FOR 5ml & FOR 10ml (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
9	Curved forceps- Length of 240mm	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
10	RadEye B20 / B20-ER Multi-Purpose Survey Meter (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
11	CAP-RAD Smart Area Monitor (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
12	Utility cart	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
13	Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
14	Injection chairs	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
15	Optility Nuclear Medicine Management License (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
16	SIDAM WARM-MB CT contrast warmer (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
17	MEDTRON ACCUTRON CT-D injector (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
18	Blanket warmer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
19	Scales	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
20	Stadiometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
21	Glucometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
22	Network attached storage with RAID configuration. Thecus N8880U 24TB capacity (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
23	PET Dispensing Pot- Made by Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
24	PETADMINSYS, Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
25	ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΕΡΜΑΡΙΟ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
26	ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
27	ΠΑΓΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
28	ΛΕΚΑΝΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
29	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
30	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
31	ΜΠΑΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΡΒΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
32	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
33	ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
34	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
35	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
36	ΠΑΓΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
37	ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ	1	HOT LAB	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ

38	ΓΡΑΦΕΙΟ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
39	ΚΑΡΕΚΛΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
40	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
41	ΚΑΔΟΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
42	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
43	ΓΡΑΦΕΙΟ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
44	ΚΑΡΕΚΛΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
45	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
46	ΚΑΔΟΣ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
47	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
48	ΚΑΔΟΣ	2	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
49	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
50	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
51	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
52	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
53	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
54	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
55	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
56	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
57	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
58	ΚΑΔΟΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
59	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ	ΧΩΡΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΕΡΙΛ. ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1	Dose calibrator Capintec CRC®-55tPET(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
2	Dose calibrator QC source, Cs-137	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
3	Dose calibrator QC source, Co-57	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
4	Dose calibrator QC source, Ge-68	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
5	LEMER-PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
6	PET lead-lined cabinet and shielded storage / LEMER-PAX Simple bench(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
7	LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead.(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
8	Britec 511KeV PET TUNGSTEN SYRINGE SHIELDS FOR 5ml & FOR 10ml (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
9	Curved forceps- Length of 240mm	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
10	RadEye B20 / B20-ER Multi-Purpose Survey Meter (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
11	CAP-RAD Smart Area Monitor (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
12	Utility cart	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
13	Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
14	Injection chairs	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
15	Optility Nuclear Medicine Management License (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
16	SIDAM WARM-MB CT contrast warmer (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
17	MEDTRON ACCUTRON CT-D injector (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
18	Blanket warmer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
19	Scales	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
20	Stadiometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
21	Glucometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
22	Network attached storage with RAID configuration. Thecus N8880U 24TB capacity (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
23	PET Dispensing Pot- Made by Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
24	PETADMINSYS, Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
25	ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	1	ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
26	ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ	1	ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
27	ΛΕΚΑΝΗ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
28	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
29	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
30	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
31	ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
32	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
33	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
34	ΛΕΚΑΝΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
35	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
36	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
37	ΜΠΑΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΡΒΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ

38	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
39	ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
40	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
41	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
42	ΛΕΚΑΝΗ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
43	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
44	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
45	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
46	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
47	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
48	ΠΑΓΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
49	ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ	1	HOT LAB	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
50	ΓΡΑΦΕΙΟ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
51	ΚΑΡΕΚΛΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
52	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
53	ΚΑΔΟΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
54	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
55	ΓΡΑΦΕΙΟ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
56	ΚΑΡΕΚΛΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
57	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
58	ΚΑΔΟΣ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
59	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
60	ΓΡΑΦΕΙΟ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
61	ΚΑΡΕΚΛΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
62	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
63	ΚΑΔΟΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
64	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
65	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
66	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
67	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
68	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
69	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙΙ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
70	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙΙ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
71	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ IV	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
72	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ IV	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
73	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	5	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
74	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
75	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
76	ΚΑΔΟΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
77	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
78	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
79	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
80	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
81	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	5	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
82	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
83	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
84	ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΟΜΕΝΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, PET-CT
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Το έργο αφορά στην διαμόρφωση των απαραίτητων χώρων για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Ποζιτρονικής – Αξονικής Τομογραφίας, PET–CT, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας:

Ο χώρος για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET - CT ευρίσκεται στον 1° όροφο, στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, και έχει συνολική μεικτή επιφάνεια **~184.39 m²**. Στο χώρο σήμερα στεγάζονται η αίθουσα της γ. Camera και γραφεία και η αίθουσα αναμονής. Περικλείεται από εξωτερική τοιχοποιία οπτοπλινθοδομής πάχους 40 cm, ενώ η εσωτερική διαχωριστική του τοιχοποιία αποτελείται από τοιχοπετάσματα γυψοσανίδας. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET/CT SCAN περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση των χώρων που περιγράφονται κατωτέρω:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²)
	ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ	18,51
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ (υπό ανακατασκευή)	29,46
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	9,64
	ΕΣΟΧΗ	3,06
	INJECTION ROOM (I)	5,76
	INJECTION ROOM (II)	5,62
	W.C.- ΘΕΡΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ	4,71
	PET C.T	48,26
	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 1 (CONTROL ROOM)	6,79
	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	6,05
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ 32(17)	16,28
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ 32(05α)	8,23
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**162,37**
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**184,39**

Συνοπτικά, η προτεινόμενη οργάνωση περιλαμβάνει:

- Αίθουσα εξέτασης PET/CT (8)
- Χειριστήριο-Control room(10)
- Δύο (2) χώρους χορηγήσεων (4)(5)
- Αίθουσα αναμονής «θερμών» ασθενών(3)
- WC «θερμών» ασθενών (7)

- Διαδρόμους, χώρους υποδοχής - αναμονής, δύο (2)γραφεία γιατρών και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, που φαίνονται ανωτέρω στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα.

Οι εργασίες ανακαίνισης και αναδιαρρύθμισης περιλαμβάνουν συνοπτικά:

- Αδιατάρακτη κοπή σκυροδέματος ανοιγμάτων διέλευσης
- Καθαιρέσεις εσωτερικών τοιχοποιιών από γυψοσανίδα
- Καθαιρέσεις ψευδοροφών
- Καθαιρέσεις πλακιδίων
- Αποξηλώσεις δαπέδων
- Αποξήλωση εσωτερικών κουφωμάτων
- Αποξήλωση ανενεργών δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, Η/Μ εγκαταστάσεων)
- Ενίσχυση της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος, εφόσον κριθεί αναγκαία από τη Στατική Μελέτη
- Κατασκευή νέων τοιχοποιιών, από ξηρά δόμηση (πετάσματα θωράκισης με μόλυβδο επενδυμένα με γυψοσανίδα) σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή δαπέδων, ψευδοροφών, κουφωμάτων, σταθερών χωρισμάτων από γυψοσανίδες, επενδύσεων, σταθερού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή όλων των δικτύων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης των Η/Μ εγκαταστάσεων.
- Χρωματισμοί όλων των επιφανειών.

<u>Στις Η-Μ εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται οι ανάλογες επιμέρους εγκαταστάσεις:</u>

Ύδρευση: Η παροχή νερού στους υδραυλικούς υποδοχείς των υπό διαμόρφωση χώρων θα γίνεται μέσω του δημιουργούμενου νέου δικτύου διανομής, το οποίο θα τροφοδοτείται από το υπάρχον δίκτυο καθώς και την πλησιέστερη θέση των κεντρικών διανομών κρύου νερού (ΚΝ), ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) & ανακυκλοφορίας ΖΝΧ του Νοσοκομείου.

Αποχέτευση: Η εγκατάσταση λυμάτων περιλαμβάνει την αποχέτευση και τον αερισμό όλων των υδραυλικών υποδοχέων και μέσω κατακόρυφων στηλών καταλήγει σε συλλεκτήρια δίκτυα με τα οποία οδηγείται με βαρύτητα στον τελικό αποδέκτη.Σαν τελικός αποδέκτης θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης του Νοσοκομείου.

Κλιματισμός: Για τον Κλιματισμό του προς ανακατασκευή Τμήματος του Νοσοκομείου Λάρισας, θα εφαρμοστούν τα ακόλουθα. Σε όλους τους χώρους του τμήματος θα τροποποιηθεί ο υπάρχων κλιματισμός. Στον χώρο εξέτασης Pet/CT,όπου πρέπει να έχουμε ειδικές συνθήκες ψύξης, θα τοποθετηθεί μια τοπική μονάδα παραγωγής ψυχρού και θερμού νερού (αντλία θερμότητας).

Πυροπροστασία: Με τον όρο "Εγκαταστάσεις Πυροπροστασίας" εννοούνται όλα τα συστήματα ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ και ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (μόνιμα και φορητά), καθώς και οι συσκευές και οι κατασκευές (πυροδιαφράγματα, πυροφραγές, διαφράγματα καπνού, κλπ.), τα οποία σε συνδυασμό με τα στοιχεία της Παθητικής Πυροπροστασίας εξασφαλίζουν την πυροπροστασία μέσα στα πλαίσια των ισχυόντων κανονισμών και των προβλέψεων του έργου.

Ιατρικά Αέρια: Στο επιπέδου του κτιρίου όπου θα εγκατασταθεί το PET-CT θα τοποθετηθούν λήψεις Ιατρικών Αερίων στα ακόλουθα μέρη. Στο χώρου του μηχανήματος PET – CT: 2 x O2, 2 x Κενό, 1 x C4. Στους χώρους των χορηγήσεων & ανάνηψης: 1 x O2, 1 x Κενό, 1 x C4.

Η τροφοδοσία με αέρια των ανωτέρω λήψεων θα γίνει από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.

Ισχυρά Ρεύματα

Το τμήμα αυτό του Κτιρίου θα ρευματοδοτηθεί από το Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης, που υπό κανονικές συνθήκες εξυπηρετείται από το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ. Οι χώροι του PET/CT θα τροφοδοτηθούν από τρείς τοπικούς υποπίνακες.


Ασθενή Ρεύματα: Εγκατάσταση τηλεφώνων και DATA, εγκατάσταση ενδοσυνεννόησης, εγκατάσταση μεταδόσεως ήχου, μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, ωρολόγια, εγκατάσταση ελέγχου εισόδων (ACCESS Control), εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).

Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου: Για να είναι δυνατή η κεντρική παρακολούθηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των χώρων του Τμήματος PET – CT του Νοσοκομείου, αλλά και η κεντρική επέμβαση στις ελεγχόμενες εγκαταστάσεις από ένα κύριο χώρο, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός συστήματος ελέγχου βασισμένου στους μικροϋπολογιστές.

Απαραίτητες προϋποθέσεις - Υποχρεώσεις Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Το Νοσοκομείο θα εξασφαλίσει :

- Μεταφορά του εξοπλισμού που βρίσκεται στον υπό κατασκευή χώρο και παράδοση του χώρου ελεύθερου προς κατασκευαστικές εργασίες
- Εξασφάλιση αναγκαίας ισχύος για την τροφοδοσία του μηχανήματος PET/CT και των λοιπών καταναλώσεων του τμήματος.
- Τοποθέτηση παροχικού καλωδίου από τον υποσταθμό έως τον χώρο του PET/CT
- Παροχή χώρου και θέσεων όπου θα τοποθετηθεί ο προσφερόμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.
- Διασφάλιση πρόσβασης οχημάτων στον υπό διαμόρφωση χώρο
- Για το διάστημα που θα εκτελούνται οι εργασίες να παρασχεθεί στον ανάδοχο μια αποθήκη υλικών και ένα γραφείο για τους μηχανικούς του έργου.
- Παροχή ρεύματος, πόσιμου νερού και άλλων εργοταξιακών διευκολύνσεων και την φάση εκτέλεσης της κατασκευής.
- Εφόσον κριθεί απαραίτητο από την στατική μελέτη η ενίσχυση της πλάκας όπου θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός, να παραχωρηθεί έγκαιρα ο υποκείμενος χώρος, ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες.



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Γ.Ν.Α.)

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΘΕΜΑΤΑ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΩΝ PET-CT
1ος ΟΡΟΦΟΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΑΡΧ-01-1

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

GE Healthcare A.E.



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Γ.Ν.Λ.)

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΜΕΛΕΤΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: **ΚΑΤΟΨΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ Α' ΟΡΟΦΟ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: **ΑΡΧ-01**

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΑ	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

GE Healthcare A.E.
ΣΠΟΥΔΩΝ 8 - 10 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ
Tel. 210 893 0600, Fax 210 962 5931

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, PET-CT
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Το έργο αφορά στην διαμόρφωση των απαραίτητων χώρων για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Ποζιτρονικής – Αξονικής Τομογραφίας, PET–CT, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης:

Ο χώρος για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET - CT ευρίσκεται στον 1° όροφο, στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, και έχει συνολική μικτή επιφάνεια ~169,7 m^2. Στο χώρο σήμερα στεγάζονται γραφεία γιατρών καθώς και η αίθουσα Μαστογραφίας. Περικλείεται από εξωτερική τοιχοποιία οπτοπλινθοδομής με μόνωση πάχους ~30 cm, ενώ η εσωτερική διαχωριστική του τοιχοποιία αποτελείται από τοιχοπετάσματα γυψοσανίδας. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET/CT SCAN περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση των χώρων που περιγράφονται κατωτέρω :

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m^2)
	ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ	3,82
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	28,45
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Συνέχεια	1,98
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	13,87
	INJECTION ROOM (I)	9,10
	INJECTION ROOM (II)	6,50
	HOT LAB (ΘΕΡΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)	7,88
	W.C.- ΘΕΡΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ	4,41
	PET- CT	45,30
	CONTROL ROOM (ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ)	9,00
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ CONTROL ROOM	4,55
	TECHNICAL AREA (ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ)	4,64
	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	8,62
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**148,12**
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**169,07**

Συνοπτικά, η προτεινόμενη οργάνωση περιλαμβάνει:

- Αίθουσα εξέτασης PET/CT,
- Χειριστήριο Control room,
- «Θερμό» εργαστήριο, Hot Lab,

- Δύο (2) χώρους χορηγήσεων, Injection room,
- WC «θερμών» ασθενών,
- Θάλαμο ανάνηψης,
- και τους λοιπούς βοηθητικούς χώρους, όπως διάδρομοι, χώρος εποπτείας ασθενών και γραφείο επεξεργασίας δεδομένων, που φαίνονται ανωτέρω στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα.

Οι εργασίες ανακαίνισης και αναδιαρρύθμισης περιλαμβάνουν συνοπτικά:

- Τοπικές καθαιρέσεις επιχρισμάτων όπου απαιτείται (προσαρμογή νέων τοίχων με υπάρχοντα δομικά στοιχεία, κλπ).
- Καθαιρέσεις εσωτερικών τοιχοποιιών από γυψοσανίδα
- Καθαιρέσεις ψευδοροφών
- Καθαιρέσεις πλακιδίων
- Αποξηλώσεις δαπέδων
- Αποξήλωση εσωτερικών κουφωμάτων και μεμονωμένων εξωτερικών παραθύρων
- Αποξήλωση ανενεργών δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, Η/Μ εγκαταστάσεων)
- Μετάθεση υφιστάμενων αεραγωγών που δεν εξυπηρετούν το νέο τμήμα εκτός του περιγράμματός του
- Ενίσχυση της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος, εφόσον κριθεί αναγκαία από τη Στατική Μελέτη
- Κατασκευή νέων τοιχοποιιών, από ξηρά δόμηση (πετάσματα θωράκισης με μόλυβδο επενδυμένα με γυψοσανίδα) σύμφωνα με τα σχέδια και τη μελέτη ακτινοπροστασίας.
- Κατασκευή δαπέδων, ψευδοροφών, κουφωμάτων, σταθερών χωρισμάτων από γυψοσανίδες, επενδύσεων, σταθερού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή όλων των δικτύων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης των Η/Μ εγκαταστάσεων.
- Χρωματισμοί όλων των επιφανειών.

<u>Στις Η-Μ εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται οι ανάλογες επιμέρους εγκαταστάσεις:</u>

Ύδρευση : Η παροχή νερού στους υδραυλικούς υποδοχείς των υπό διαμόρφωση χώρων θα γίνεται μέσω του δημιουργούμενου νέου δικτύου διανομής, το οποίο θα τροφοδοτείται από την πλησιέστερη θέση των κεντρικών διανομών κρύου νερού (ΚΝ), ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) & ανακυκλοφορίας ΖΝΧ του Νοσοκομείου.

Αποχέτευση : Η εγκατάσταση λυμάτων περιλαμβάνει την αποχέτευση και τον αερισμό όλων των υδραυλικών υποδοχέων και μέσω κατακόρυφων στηλών καταλήγει σε συλλεκτήρια δίκτυα με τα οποία οδηγείται με βαρύτητα στον τελικό αποδέκτη. Σαν τελικός αποδέκτης θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης του Νοσοκομείου.

Κλιματισμός : Στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης θα αξιοποιηθούν τα υφιστάμενα δίκτυα προκλιματισμένου αέρα και ψυχρού / θερμού νερού για τον κλιματισμό όλων των χώρων του τμήματος, με εξαίρεση τον χώρο εξέτασης του PET/CT και του χειριστηρίου του. Για το ανεξάρτητο σύστημα κλιματισμού των χώρων αυτών θα τοποθετηθεί ένας εναλλάκτης αέρα / αέρα τύπου VAM εντός της ψευδοροφής και μια τοπική

μονάδα παραγωγής ψύξης (αερόψυκτος συμπυκνωτής-αντλία θερμότητας) στον εγγύς περιβάλλοντα χώρο του τμήματος

Πυροπροστασία : Με τον όρο "Εγκαταστάσεις Πυροπροστασίας" εννοούνται όλα τα συστήματα ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ και ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (μόνιμα και φορητά), καθώς και οι συσκευές και οι κατασκευές (πυροδιαφράγματα, πυροφραγές, διαφράγματα καπνού, κλπ.), τα οποία σε συνδυασμό με τα στοιχεία της Παθητικής Πυροπροστασίας εξασφαλίζουν την πυροπροστασία μέσα στα πλαίσια των ισχυόντων κανονισμών και των προβλέψεων του έργου.

Ιατρικά Αέρια : Στο επιπέδου του κτιρίου όπου θα εγκατασταθεί το PET/CT θα τοποθετηθούν λήψεις Ιατρικών Αερίων στα ακόλουθα μέρη. Στο χώρου του μηχανήματος PET/CT: 2 x O2, 2 x Κενό, 1 x C4. Στους χώρους των χορηγήσεων & ανάνηψης: 1 x O2, 1 x Κενό, 1 x C4. Η τροφοδοσία με αέρια των ανωτέρω λήψεων θα γίνει από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.

Ισχυρά Ρεύματα : Το τμήμα αυτό του Κτιρίου θα ρευματοδοτηθεί από το Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης, που υπό κανονικές συνθήκες εξυπηρετείται από το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ. Οι χώροι του PET-CT θα τροφοδοτηθούν από τρείς τοπικούς υποπίνακες.

Ασθενή Ρεύματα :Εγκατάσταση τηλεφώνων και DATA, εγκατάσταση ενδοσυνεννόησης, εγκατάσταση μεταδόσεως ήχου, μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, ωρολόγια, εγκατάσταση ελέγχου εισόδων (ACCESS Control), εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).


Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου : Για να είναι δυνατή η κεντρική παρακολούθηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των χώρων του Τμήματος PET – CT του Νοσοκομείου, αλλά και η κεντρική επέμβαση στις ελεγχόμενες εγκαταστάσεις από ένα κύριο χώρο, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός συστήματος ελέγχου βασισμένου στους μικροϋπολογιστές.

Απαραίτητες προϋποθέσεις - Υποχρεώσεις Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Το Νοσοκομείο θα εξασφαλίσει :

- Μεταφορά του εξοπλισμού που βρίσκεται στον υπό κατασκευή χώρο και παράδοση του χώρου ελεύθερου προς κατασκευαστικές εργασίες
- Εξασφάλιση αναγκαίας ισχύος για την τροφοδοσία του μηχανήματος PET/CT και των λοιπών καταναλώσεων του τμήματος.
- Τοποθέτηση παροχικού καλωδίου από τον υποσταθμό έως τον χώρο του PET/CT
- Παροχή χώρου και θέσεων όπου θα τοποθετηθεί ο προσφερόμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.
- Διασφάλιση πρόσβασης οχημάτων στον υπό διαμόρφωση χώρο
- Για το διάστημα που θα εκτελούνται οι εργασίες να παρασχεθεί στον ανάδοχο μια αποθήκη υλικών και ένα γραφείο για τους μηχανικούς του έργου.
- Παροχή ρεύματος, πόσιμου νερού και άλλων εργοταξιακών διευκολύνσεων και την φάση εκτέλεσης της κατασκευής.

- Εφόσον κριθεί απαραίτητο από την στατική μελέτη η ενίσχυση της πλάκας όπου θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός, να παραχωρηθεί έγκαιρα ο υποκείμενος χώρος, ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες.



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Γ.Ν.Α.)

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΩΝ PET-CT
ΙΣΟΓΕΙΟ


ΑΡΧ-01-1

1:100

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΡΤΟΥ

GE Healthcare A.E.

107



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Γ.Ν.Α.)

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΜΕΛΕΤΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΚΑΤΟΨΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΑΡΧ-01

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΑΝΑΘ.	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

GE Healthcare A.E.
ΣΤΡΟΥ 9 - 10 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ
Tel. 210 893 6500, Fax 210 862 5911

108

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, PET-CT
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
ΠΑ.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το έργο αφορά στην διαμόρφωση των απαραίτητων χώρων για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Ποζιτρονικής – Αξονικής Τομογραφίας, PET–CT, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου:

Ο χώρος για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET - CT ευρίσκεται στο υπόγειο του κτηρίου 13 και έχει συνολική μεικτή επιφάνεια **~170.7 m²**. Στο χώρο σήμερα στεγάζονται αποθήκες και τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Περικλείεται από εξωτερική τοιχοποιία πάχους προκατασκευασμένου στοιχείων σκυροδέματος ~25 cm, ενώ η εσωτερική διαχωριστική του τοιχοποιία αποτελείται από τοιχοπετάσματα γυψοσανίδας.

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET/CT SCAN περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση των χώρων που περιγράφονται κατωτέρω :

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²)
	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ -ΑΝΑΜΟΝΗ	17,49
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	7,50
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	7,96
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ	42,08
	INJECTION ROOM (I)	6,12
	INJECTION ROOM (II)	6,31
	HOT LAB (ΘΕΡΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)	7,08
	W.C.- ΘΕΡΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ	4,56
	PET- CT	32,99
	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ - CONTROL ROOM ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	6,04 7,30
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**145,43**
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**170,70**

Συνοπτικά η προτεινόμενη οργάνωση περιλαμβάνει:

- Αίθουσα εξέτασης PET/CT
- Χειριστήριο-Control room
- Δύο (2) χώρους χορηγήσεων
- το WC «θερμών» ασθενών
- το «θερμό» εργαστήριο
- το θάλαμο ανάνηψης
- διαδρόμους, χώρους υποδοχής - αναμονής, γραφεία γιατρών και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, που

φαίνονται στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα του νοσοκομείου.

Οι εργασίες ανακαίνισης και αναδιαρρύθμισης περιλαμβάνουν συνοπτικά:

- Πιθανή καθαίρεση και ανακατασκευή της εδαφόπλακας
- Τοπικές καθαιρέσεις επιχρισμάτων όπου απαιτείται (προσαρμογή νέων τοίχων με υπάρχοντα δομικά στοιχεία, σημεία διαβρώσεων, κλπ).
- Καθαιρέσεις εσωτερικών τοιχοποιιών από γυψοσανίδα
- Καθαιρέσεις ψευδοροφών
- Καθαιρέσεις πλακιδίων
- Αποξηλώσεις δαπέδων
- Αποξήλωση εσωτερικών κουφωμάτων και μεμονωμένων εξωτερικών
- Αποξήλωση ανενεργών δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, Η/Μ εγκαταστάσεων)
- Ενίσχυση της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος, όπου κριθεί αναγκαία από τη Στατική Μελέτη
- Κατασκευή νέων εξωτερικών και εσωτερικών τοιχοποιιών από οπτοπλινθοδομή σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
- Κατασκευή νέων εξωτερικών και εσωτερικών τοιχοποιιών από σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης ακτινοπροστασίας
- Κατασκευή νέων τοιχοποιιών, από ξηρά δόμηση σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή δαπέδων, ψευδοροφών, κουφωμάτων, σταθερών χωρισμάτων από γυψοσανίδες, επενδύσεων, σταθερού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή όλων των δικτύων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης των Η/Μ εγκαταστάσεων.
- Χρωματισμοί όλων των επιφανειών.

<u>Στις Η-Μ εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται οι ανάλογες επιμέρους εγκαταστάσεις:</u>

Ύδρευση : Η παροχή νερού στους υδραυλικούς υποδοχείς των υπό διαμόρφωση χώρων θα γίνεται μέσω του δημιουργούμενου νέου δικτύου διανομής, το οποίο θα τροφοδοτείται από την πλησιέστερη θέση των κεντρικών διανομών κρύου νερού (ΚΝ), ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) & ανακυκλοφορίας ΖΝΧ του Νοσοκομείου.

Αποχέτευση : Η εγκατάσταση λυμάτων περιλαμβάνει την αποχέτευση και τον αερισμό όλων των υδραυλικών υποδοχέων και μέσω κατακόρυφων στηλών καταλήγει σε συλλεκτήρια δίκτυα με τα οποία οδηγείται με βαρύτητα στον τελικό αποδέκτη. Σαν τελικός αποδέκτης θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης του Νοσοκομείου.

Κλιματισμός : Οι ανάγκες αερισμού και κλιματισμού του χώρου εξέτασης PET-CT και του Control Room θα καλυφθούν από το προ κλιματισμένο αέρα ΚΚΜ. Το ψυκτικό φορτίο του χώρου εξέτασης PET-CT θα καλυφθεί από μια αυτόνομη, εσωτερική κλιματιστική μονάδα.

Πυροπροστασία : Με τον όρο "Εγκαταστάσεις Πυροπροστασίας" εννοούνται όλα τα συστήματα ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ και ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (μόνιμα και φορητά), καθώς και οι συσκευές και οι κατασκευές (πυροδιαφράγματα, πυροφραγές, διαφράγματα καπνού, κλπ.), τα οποία σε συνδυασμό με τα στοιχεία

της Παθητικής Πυροπροστασίας εξασφαλίζουν την πυροπροστασία μέσα στα πλαίσια των ισχυόντων κανονισμών και των προβλέψεων του έργου.

Ιατρικά Αέρια : Στο επιπέδου του κτιρίου όπου θα εγκατασταθεί το PET/CT θα τοποθετηθούν λήψεις Ιατρικών Αερίων στα ακόλουθα μέρη. Στο χώρου του μηχανήματος PET/CT: 2 x O2, 2 x Κενό, 1 x C4. Στους χώρους των χορηγήσεων & ανάνηψης: 1 x O2, 1 x Κενό, 1 x C4. Η τροφοδοσία με αέρια των ανωτέρω λήψεων θα γίνει από τον Σταθμό Υποβιβασμού Πίεσης (πίνακας μειωτήρων 2ου σταδίου) που θα κατασκευαστεί από τον Ανάδοχο.

Ισχυρά Ρεύματα : Το τμήμα αυτό του Κτιρίου θα ρευματοδοτηθεί από το Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης, που υπό κανονικές συνθήκες εξυπηρετείται από το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ. Οι χώροι του PET-CT θα τροφοδοτηθούν από τρείς τοπικούς υποπίνακες.


Ασθενή Ρεύματα : Εγκατάσταση τηλεφώνων και DATA, εγκατάσταση ενδοσυνεννόησης, εγκατάσταση μεταδόσεως ήχου, μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, ωρολόγια, εγκατάσταση ελέγχου εισόδων (ACCESS Control), εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).


Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου : Για να είναι δυνατή η κεντρική παρακολούθηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των χώρων του Τμήματος PET – CT του Νοσοκομείου, αλλά και η κεντρική επέμβαση στις ελεγχόμενες εγκαταστάσεις από ένα κύριο χώρο, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός συστήματος ελέγχου βασισμένου στους μικροϋπολογιστές.

Απαραίτητες προϋποθέσεις - Υποχρεώσεις Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου

Το Νοσοκομείο θα εξασφαλίσει :

- Μεταφορά του εξοπλισμού που βρίσκεται στον υπό κατασκευή χώρο και παράδοση του χώρου ελεύθερου προς κατασκευαστικές εργασίες
- Εξασφάλιση αναγκαίας ισχύος για την τροφοδοσία του μηχανήματος PET/CT και των λοιπών καταναλώσεων του τμήματος.
- Τοποθέτηση παροχικού καλωδίου από τον υποσταθμό έως τον χώρο του PET/CT
- Παροχή χώρου και θέσεων όπου θα τοποθετηθεί ο προσφερόμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.
- Διασφάλιση πρόσβασης οχημάτων στον υπό διαμόρφωση χώρο
- Για το διάστημα που θα εκτελούνται οι εργασίες να παρασχεθεί στον ανάδοχο μια αποθήκη υλικών και ένα γραφείο για τους μηχανικούς του έργου.
- Παροχή ρεύματος, πόσιμου νερού και άλλων εργοταξιακών διευκολύνσεων και την φάση εκτέλεσης της κατασκευής.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΑΝΓ.ΗΡΑ.)
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΟΔΟΣ)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΩΝ PET-CT
ΥΠΟΓΕΙΟ
ΑΡΧ-01-1
1:100
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΥ
GE Healthcare A.E.
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ PET-CT (1ΠΛΑΚΑ)



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Γ.Ν.Η.)

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΜΕΛΕΤΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ / ΣΧΕΔΙΩΝ

ΚΑΤΟΨΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: **ΑΡΧ-01**

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΑΔΑΜΑ	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

113

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

GE Healthcare A.E.
ΣΟΦΟΥ 9 - 10 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ
Tel. 210 893 0600, Fax 210 982 3935

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΔΕΣΜΕΥΤΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, PET-CT
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το έργο αφορά στην διαμόρφωση των απαραίτητων χώρων για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Ποζιτρονικής – Αξονικής Τομογραφίας, PET–CT, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Ο χώρος για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET - CT ευρίσκεται στο Ισόγειο της νέας πτέρυγας ΝΚ3, που κατασκευάστηκε για το νέο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής και έχει συνολική μεικτή επιφάνεια **~281,40 m²**. Εκτός από τον Φ.Ο. έχει κατασκευαστεί η πλάκα του ορόφου και το αδιαμόρφωτο εξωτερικό κλιμακοστάσιο διαφυγής Κ3.

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET/CT SCAN περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση των χώρων που περιγράφονται κατωτέρω:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m^2)
-	ΕΙΣΟΔΟΣ - ΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΙΟΥ	5,9
16.2	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	7,16
16.1	ΑΝΑΜΟΝΗ - ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ	0
16.12	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	11,55
16.13	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	12,60
16.14	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	16,35
16.15	ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	6,30
16.16	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5,86
16.11	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	28,36
16.7	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	6,00
16.5	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ	0
-	ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΕΙΣΟΔΟΣ PET	4,73
-	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ	28,04
16.10	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (I)	4,94
16.10	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (II)	6,04
16.9	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (III)	7,25
16.8	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (IV)	5,43
16.17	ΘΕΡΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	12,47
-	W.C.- ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΜΕΑ(ΘΕΡΜΩΝ)	5,65
-	W.C. ΘΕΡΜΩΝ	2,03
16.6	PET- CT	41,50
16.4	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (CONTROL ROOM)	14,67
16.3	ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ	6,78
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**240,36**
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**281,40**

Συνοπτικά η προτεινόμενη οργάνωση περιλαμβάνει:

- Αίθουσα εξέτασης PET/CT
- Χειριστήριό-Control room
- Τέσσερις(4) χώρους χορηγήσεων – προετοιμασίας.
- WC «θερμών» ασθενών»
- W.C. «θερμών» ασθενών» ΑΜΕΑ
- «Θερμό» εργαστήριο

διαδρόμους, χώρους υποδοχής - αναμονής, γραφεία γιατρών και λοιπούς βοηθητικούς χώρους που φαίνονται κατωτέρω στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα.

Οι εργασίες κατασκευής περιλαμβάνουν συνοπτικά:

- Κατασκευή νέων εξωτερικών και εσωτερικών τοιχοποιιών από οπτοπλινθοδομή σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
- Κατασκευή νέων εξωτερικών και εσωτερικών τοιχοποιιών από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης ακτινοπροστασίας.
- Κατασκευή νέων τοιχοποιιών, από ξηρά δόμηση σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή δαπέδων, ψευδοροφών, κουφωμάτων, σταθερών χωρισμάτων από γυψοσανίδες, επενδύσεων, σταθερού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή όλων των δικτύων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης των Η/Μ εγκαταστάσεων.
- Χρωματισμοί όλων των επιφανειών.

<u>Στις Η-Μ εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται οι ανάλογες επιμέρους εγκαταστάσεις:</u>

Ύδρευση: Η παροχή νερού στους υδραυλικούς υποδοχείς των υπό κατασκευή χώρων θα γίνεται μέσω του υφιστάμενου νέου δικτύου διανομής, το οποίο θα τροφοδοτείται από την πλησιέστερη θέση των κεντρικών διανομών κρύου νερού (ΚΝ), ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) & ανακυκλοφορίας ΖΝΧ του Νοσοκομείου.

Αποχέτευση: Η εγκατάσταση λυμάτων περιλαμβάνει την αποχέτευση και τον αερισμό όλων των υδραυλικών υποδοχέων και μέσω κατακόρυφων στηλών καταλήγει σε συλλεκτήρια δίκτυα με τα οποία οδηγείται με βαρύτητα στον τελικό αποδέκτη. Σαν τελικός αποδέκτης θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης του Νοσοκομείου.

Κλιματισμός: Για τον κλιματισμό του νέου αυτόνομου τμήματος στο ΠΓΝΙ (Ιωαννίνων), θα αξιοποιηθούν τα υφιστάμενα κέντρα παραγωγής ψυχρού και θερμού νερού του κτιρίου στα οποία θα συνδεθούν τα δίκτυα κλιματισμού του τμήματος. Για την ύγρανση της ΚΚΜ θα τοποθετηθεί υγραντής ατμού που θα συνδεθεί στο δίκτυο καθαρού ατμού.

Πυροπροστασία: Με τον όρο "Εγκαταστάσεις Πυροπροστασίας" εννοούνται όλα τα συστήματα ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ και ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (μόνιμα και φορητά), καθώς και οι συσκευές και οι κατασκευές (πυροδιαφράγματα, πυροφραγές, διαφράγματα καπνού, κλπ.), τα οποία σε συνδυασμό με τα στοιχεία

της Παθητικής Πυροπροστασίας εξασφαλίζουν την πυροπροστασία μέσα στα πλαίσια των ισχυόντων κανονισμών και των προβλέψεων του έργου.

Ιατρικά Αέρια : Στο επιπέδου του κτιρίου όπου θα εγκατασταθεί το PET-CT θα τοποθετηθούν λήψεις Ιατρικών Αερίων στα ακόλουθα μέρη. Στο χώρου του μηχανήματος PET/CT: 2 x O2, 2 x Κενό, 1 x C4. Στους χώρους των χορηγήσεων & ανάνηψης: 1 x O2, 1 x Κενό, 1 x C4. Η τροφοδοσία με αέρια των ανωτέρω λήψεων θα γίνει από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.

Ισχυρά Ρεύματα : Το τμήμα αυτό του Κτιρίου θα ρευματοδοτηθεί από το Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης, που υπό κανονικές συνθήκες εξυπηρετείται από το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ. Οι χώροι του PET-CT θα τροφοδοτηθούν από τρείς τοπικούς υποπίνακες.


Ασθενή Ρεύματα : Εγκατάσταση τηλεφώνων και DATA, εγκατάσταση ενδοσυνεννόησης, εγκατάσταση μεταδόσεως ήχου, μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, ωρολόγια, εγκατάσταση ελέγχου εισόδων (ACCESS Control), εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).


Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου : Για να είναι δυνατή η κεντρική παρακολούθηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των χώρων του Τμήματος PET – CT του Νοσοκομείου, αλλά και η κεντρική επέμβαση στις ελεγχόμενες εγκαταστάσεις από ένα κύριο χώρο, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός συστήματος ελέγχου βασισμένου στους μικροϋπολογιστές.

Απαραίτητες προϋποθέσεις - Υποχρεώσεις Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Το Νοσοκομείο θα εξασφαλίσει :

- Εξασφάλιση αναγκαίας ισχύος για την τροφοδοσία του μηχανήματος PET/CT και των λοιπών καταναλώσεων του τμήματος.
- Τοποθέτηση παροχικού καλωδίου από τον υποσταθμό έως τον χώρο του PET/CT
- Παροχή χώρου και θέσεων όπου θα τοποθετηθεί ο προσφερόμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.
- Διασφάλιση πρόσβασης οχημάτων στον υπό διαμόρφωση χώρο
- Για το διάστημα που θα εκτελούνται οι εργασίες να παρασχεθεί στον ανάδοχο μια αποθήκη υλικών και ένα γραφείο για τους μηχανικούς του έργου.
- Παροχή ρεύματος, πόσιμου νερού και άλλων εργοταξιακών διευκολύνσεων και την φάση εκτέλεσης της κατασκευής.
- Διασφάλιση πρόσβασης στο υπόγειο σε περίπτωση που απαιτηθεί ενίσχυση της πλάκας.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΓΝ.Λ.Α.)
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΜΕΔΕ)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΩΝ PET-CT
ΙΣΟΓΕΙΟ
ΑΡΧ-01-1
1:100
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1
ΙΣΟΓΕΙΟ


20. PET - CT
COURANGLAISE
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ PET-CT (282,00m²)
Παρατήρηση
Η κάτοψη με τη διαμόρφωση των χώρων θα σχεδιαστεί σε κλίμακα 1:20 μετά τη μελέτη της εκπαιδευτικής.
PET-CT
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
ΥΠΟΔΟΧΗ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ - ΑΝΑΜΟΝΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ ΔΙΑΦΥΤΗΣ Κ3
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ
ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
W.C. ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
W.C. ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
W.C. ΘΕΡΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΗΚΩΝ Α.ΜΕΑ
ΘΕΣΗ ΚΛΙΝΗΣ
ΘΕΡΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΘΕΣΗ ΕΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΘΕΣΗ ΚΡΙΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Μ.Α.Φ.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Μ.Α.Φ.
ΕΙΣΟΔΟΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΘΥΡΑ
2 ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ ΘΥΡΕΣ
Ε1Μ
Ε1Φ
Ε1Α
Ε1Β
Ε1Γ
Ε1Δ
Ε1Ε
Ε1Ζ
Ε1Η
Ε1Θ
Ε1Ι
Ε1Κ
Ε1Λ
Ε1Μ
Ε1Ν
Ε1Ξ
Ε1Ο
Ε1Π
Ε1Ρ
Ε1Σ
Ε1Τ
Ε1Υ
Ε1Φ
Ε1Χ
Ε1Ψ
Ε1Ω
Ε1Α1
Ε1Β1
Ε1Γ1
Ε1Δ1
Ε1Ε1
Ε1Ζ1
Ε1Η1
Ε1Θ1
Ε1Ι1
Ε1Κ1
Ε1Λ1
Ε1Μ1
Ε1Ν1
Ε1Ξ1
Ε1Ο1
Ε1Π1
Ε1Ρ1
Ε1Σ1
Ε1Τ1
Ε1Υ1
Ε1Φ1
Ε1Χ1
Ε1Ψ1
Ε1Ω1
Ε1Α2
Ε1Β2
Ε1Γ2
Ε1Δ2
Ε1Ε2
Ε1Ζ2
Ε1Η2
Ε1Θ2
Ε1Ι2
Ε1Κ2
Ε1Λ2
Ε1Μ2
Ε1Ν2
Ε1Ξ2
Ε1Ο2
Ε1Π2
Ε1Ρ2
Ε1Σ2
Ε1Τ2
Ε1Υ2
Ε1Φ2
Ε1Χ2
Ε1Ψ2
Ε1Ω2
Ε1Α3
Ε1Β3
Ε1Γ3
Ε1Δ3
Ε1Ε3
Ε1Ζ3
Ε1Η3
Ε1Θ3
Ε1Ι3
Ε1Κ3
Ε1Λ3
Ε1Μ3
Ε1Ν3
Ε1Ξ3
Ε1Ο3
Ε1Π3
Ε1Ρ3
Ε1Σ3
Ε1Τ3
Ε1Υ3
Ε1Φ3
Ε1Χ3
Ε1Ψ3
Ε1Ω3
Ε1Α4
Ε1Β4
Ε1Γ4
Ε1Δ4
Ε1Ε4
Ε1Ζ4
Ε1Η4
Ε1Θ4
Ε1Ι4
Ε1Κ4
Ε1Λ4
Ε1Μ4
Ε1Ν4
Ε1Ξ4
Ε1Ο4
Ε1Π4
Ε1Ρ4
Ε1Σ4
Ε1Τ4
Ε1Υ4
Ε1Φ4
Ε1Χ4
Ε1Ψ4
Ε1Ω4
Ε1Α5
Ε1Β5
Ε1Γ5
Ε1Δ5
Ε1Ε5
Ε1Ζ5
Ε1Η5
Ε1Θ5
Ε1Ι5
Ε1Κ5
Ε1Λ5
Ε1Μ5
Ε1Ν5
Ε1Ξ5
Ε1Ο5
Ε1Π5
Ε1Ρ5
Ε1Σ5
Ε1Τ5
Ε1Υ5
Ε1Φ5
Ε1Χ5
Ε1Ψ5
Ε1Ω5
Ε1Α6
Ε1Β6
Ε1Γ6
Ε1Δ6
Ε1Ε6
Ε1Ζ6
Ε1Η6
Ε1Θ6
Ε1Ι6
Ε1Κ6
Ε1Λ6
Ε1Μ6
Ε1Ν6
Ε1Ξ6
Ε1Ο6
Ε1Π6
Ε1Ρ6
Ε1Σ6
Ε1Τ6
Ε1Υ6
Ε1Φ6
Ε1Χ6
Ε1Ψ6
Ε1Ω6
Ε1Α7
Ε1Β7
Ε1Γ7
Ε1Δ7
Ε1Ε7
Ε1Ζ7
Ε1Η7
Ε1Θ7
Ε1Ι7
Ε1Κ7
Ε1Λ7
Ε1Μ7
Ε1Ν7
Ε1Ξ7
Ε1Ο7
Ε1Π7
Ε1Ρ7
Ε1Σ7
Ε1Τ7
Ε1Υ7
Ε1Φ7
Ε1Χ7
Ε1Ψ7
Ε1Ω7
Ε1Α8
Ε1Β8
Ε1Γ8
Ε1Δ8
Ε1Ε8
Ε1Ζ8
Ε1Η8
Ε1Θ8
Ε1Ι8
Ε1Κ8
Ε1Λ8
Ε1Μ8
Ε1Ν8
Ε1Ξ8
Ε1Ο8
Ε1Π8
Ε1Ρ8
Ε1Σ8
Ε1Τ8
Ε1Υ8
Ε1Φ8
Ε1Χ8
Ε1Ψ8
Ε1Ω8
Ε1Α9
Ε1Β9
Ε1Γ9
Ε1Δ9
Ε1Ε9
Ε1Ζ9
Ε1Η9
Ε1Θ9
Ε1Ι9
Ε1Κ9
Ε1Λ9
Ε1Μ9
Ε1Ν9
Ε1Ξ9
Ε1Ο9
Ε1Π9
Ε1Ρ9
Ε1Σ9
Ε1Τ9
Ε1Υ9
Ε1Φ9
Ε1Χ9
Ε1Ψ9
Ε1Ω9
Ε1Α10
Ε1Β10
Ε1Γ10
Ε1Δ10
Ε1Ε10
Ε1Ζ10
Ε1Η10
Ε1Θ10
Ε1Ι10
Ε1Κ10
Ε1Λ10
Ε1Μ10
Ε1Ν10
Ε1Ξ10
Ε1Ο10
Ε1Π10
Ε1Ρ10
Ε1Σ10
Ε1Τ10
Ε1Υ10
Ε1Φ10
Ε1Χ10
Ε1Ψ10
Ε1Ω10
Ε1Α11
Ε1Β11
Ε1Γ11
Ε1Δ11
Ε1Ε11
Ε1Ζ11
Ε1Η11
Ε1Θ11
Ε1Ι11
Ε1Κ11
Ε1Λ11
Ε1Μ11
Ε1Ν11
Ε1Ξ11
Ε1Ο11
Ε1Π11
Ε1Ρ11
Ε1Σ11
Ε1Τ11
Ε1Υ11
Ε1Φ11
Ε1Χ11
Ε1Ψ11
Ε1Ω11
Ε1Α12
Ε1Β12
Ε1Γ12
Ε1Δ12
Ε1Ε12
Ε1Ζ12
Ε1Η12
Ε1Θ12
Ε1Ι12
Ε1Κ12
Ε1Λ12
Ε1Μ12
Ε1Ν12
Ε1Ξ12
Ε1Ο12
Ε1Π12
Ε1Ρ12
Ε1Σ12
Ε1Τ12
Ε1Υ12
Ε1Φ12
Ε1Χ12
Ε1Ψ12
Ε1Ω12
Ε1Α13
Ε1Β13
Ε1Γ13
Ε1Δ13
Ε1Ε13
Ε1Ζ13
Ε1Η13
Ε1Θ13
Ε1Ι13
Ε1Κ13
Ε1Λ13
Ε1Μ13
Ε1Ν13
Ε1Ξ13
Ε1Ο13
Ε1Π13
Ε1Ρ13
Ε1Σ13
Ε1Τ13
Ε1Υ13
Ε1Φ13
Ε1Χ13
Ε1Ψ13
Ε1Ω13
Ε1Α14
Ε1Β14
Ε1Γ14
Ε1Δ14
Ε1Ε14
Ε1Ζ14
Ε1Η14
Ε1Θ14
Ε1Ι14
Ε1Κ14
Ε1Λ14
Ε1Μ14
Ε1Ν14
Ε1Ξ14
Ε1Ο14
Ε1Π14
Ε1Ρ14
Ε1Σ14
Ε1Τ14
Ε1Υ14
Ε1Φ14
Ε1Χ14
Ε1Ψ14
Ε1Ω14
Ε1Α15
Ε1Β15
Ε1Γ15
Ε1Δ15
Ε1Ε15
Ε1Ζ15
Ε1Η15
Ε1Θ15
Ε1Ι15
Ε1Κ15
Ε1Λ15
Ε1Μ15
Ε1Ν15
Ε1Ξ15
Ε1Ο15
Ε1Π15
Ε1Ρ15
Ε1Σ15
Ε1Τ15
Ε1Υ15
Ε1Φ15
Ε1Χ15
Ε1Ψ15
Ε1Ω15
Ε1Α16
Ε1Β16
Ε1Γ16
Ε1Δ16
Ε1Ε16
Ε1Ζ16
Ε1Η16
Ε1Θ16
Ε1Ι16
Ε1Κ16
Ε1Λ16
Ε1Μ16
Ε1Ν16
Ε1Ξ16
Ε1Ο16
Ε1Π16
Ε1Ρ16
Ε1Σ16
Ε1Τ16
Ε1Υ16
Ε1Φ16
Ε1Χ16
Ε1Ψ16
Ε1Ω16
Ε1Α17
Ε1Β17
Ε1Γ17
Ε1Δ17
Ε1Ε17
Ε1Ζ17
Ε1Η17
Ε1Θ17
Ε1Ι17
Ε1Κ17
Ε1Λ17
Ε1Μ17
Ε1Ν17
Ε1Ξ17
Ε1Ο17
Ε1Π17
Ε1Ρ17
Ε1Σ17
Ε1Τ17
Ε1Υ17
Ε1Φ17
Ε1Χ17
Ε1Ψ17
Ε1Ω17
Ε1Α18
Ε1Β18
Ε1Γ18
Ε1Δ18
Ε1Ε18
Ε1Ζ18
Ε1Η18
Ε1Θ18
Ε1Ι18
Ε1Κ18
Ε1Λ18
Ε1Μ18
Ε1Ν18
Ε1Ξ18
Ε1Ο18
Ε1Π18
Ε1Ρ18
Ε1Σ18
Ε1Τ18
Ε1Υ18
Ε1Φ18
Ε1Χ18
Ε1Ψ18
Ε1Ω18
Ε1Α19
Ε1Β19
Ε1Γ19
Ε1Δ19
Ε1Ε19
Ε1Ζ19
Ε1Η19
Ε1Θ19
Ε1Ι19
Ε1Κ19
Ε1Λ19
Ε1Μ19
Ε1Ν19
Ε1Ξ19
Ε1Ο19
Ε1Π19
Ε1Ρ19
Ε1Σ19
Ε1Τ19
Ε1Υ19
Ε1Φ19
Ε1Χ19
Ε1Ψ19
Ε1Ω19
Ε1Α20
Ε1Β20
Ε1Γ20
Ε1Δ20
Ε1Ε20
Ε1Ζ20
Ε1Η20
Ε1Θ20
Ε1Ι20
Ε1Κ20
Ε1Λ20
Ε1Μ20
Ε1Ν20
Ε1Ξ20
Ε1Ο20
Ε1Π20
Ε1Ρ20
Ε1Σ20
Ε1Τ20
Ε1Υ20
Ε1Φ20
Ε1Χ20
Ε1Ψ20
Ε1Ω20
Ε1Α21
Ε1Β21
Ε1Γ21
Ε1Δ21
Ε1Ε21
Ε1Ζ21
Ε1Η21
Ε1Θ21
Ε1Ι21
Ε1Κ21
Ε1Λ21
Ε1Μ21
Ε1Ν21
Ε1Ξ21
Ε1Ο21
Ε1Π21
Ε1Ρ21
Ε1Σ21
Ε1Τ21
Ε1Υ21
Ε1Φ21
Ε1Χ21
Ε1Ψ21
Ε1Ω21
Ε1Α22
Ε1Β22
Ε1Γ22
Ε1Δ22
Ε1Ε22
Ε1Ζ22
Ε1Η22
Ε1Θ22
Ε1Ι22
Ε1Κ22
Ε1Λ22
Ε1Μ22
Ε1Ν22
Ε1Ξ22
Ε1Ο22
Ε1Π22
Ε1Ρ22
Ε1Σ22
Ε1Τ22
Ε1Υ22
Ε1Φ22
Ε1Χ22
Ε1Ψ22
Ε1Ω22
Ε1Α23
Ε1Β23
Ε1Γ23
Ε1Δ23
Ε1Ε23
Ε1Ζ23
Ε1Η23
Ε1Θ23
Ε1Ι23
Ε1Κ23
Ε1Λ23
Ε1Μ23
Ε1Ν23
Ε1Ξ23
Ε1Ο23
Ε1Π23
Ε1Ρ23
Ε1Σ23
Ε1Τ23
Ε1Υ23
Ε1Φ23
Ε1Χ23
Ε1Ψ23
Ε1Ω23
Ε1Α24
Ε1Β24
Ε1Γ24
Ε1Δ24
Ε1Ε24
Ε1Ζ24
Ε1Η24
Ε1Θ24
Ε1Ι24
Ε1Κ24
Ε1Λ24
Ε1Μ24
Ε1Ν24
Ε1Ξ24
Ε1Ο24
Ε1Π24
Ε1Ρ24
Ε1Σ24
Ε1Τ24
Ε1Υ24
Ε1Φ24
Ε1Χ24
Ε1Ψ24
Ε1Ω24
Ε1Α25
Ε1Β25
Ε1Γ25
Ε1Δ25
Ε1Ε25
Ε1Ζ25
Ε1Η25
Ε1Θ25
Ε1Ι25
Ε1Κ25
Ε1Λ25
Ε1Μ25
Ε1Ν25
Ε1Ξ25
Ε1Ο25
Ε1Π25
Ε1Ρ25
Ε1Σ25
Ε1Τ25
Ε1Υ25
Ε1Φ25
Ε1Χ25
Ε1Ψ25
Ε1Ω25
Ε1Α26
Ε1Β26
Ε1Γ26
Ε1Δ26
Ε1Ε26
Ε1Ζ26
Ε1Η26
Ε1Θ26
Ε1Ι26
Ε1Κ26
Ε1Λ26
Ε1Μ26
Ε1Ν26
Ε1Ξ26
Ε1Ο26
Ε1Π26
Ε1Ρ26
Ε1Σ26
Ε1Τ26
Ε1Υ26
Ε1Φ26
Ε1Χ26
Ε1Ψ26
Ε1Ω26
Ε1Α27
Ε1Β27
Ε1Γ27
Ε1Δ27
Ε1Ε27
Ε1Ζ27
Ε1Η27
Ε1Θ27
Ε1Ι27
Ε1Κ27
Ε1Λ27
Ε1Μ27
Ε1Ν27
Ε1Ξ27
Ε1Ο27
Ε1Π27
Ε1Ρ27
Ε1Σ27
Ε1Τ27
Ε1Υ27
Ε1Φ27
Ε1Χ27
Ε1Ψ27
Ε1Ω27
Ε1Α28
Ε1Β28
Ε1Γ28
Ε1Δ28
Ε1Ε28
Ε1Ζ28
Ε1Η28
Ε1Θ28
Ε1Ι28
Ε1Κ28
Ε1Λ28
Ε1Μ28
Ε1Ν28
Ε1Ξ28
Ε1Ο28
Ε1Π28
Ε1Ρ28
Ε1Σ28
Ε1Τ28
Ε1Υ28
Ε1Φ28
Ε1Χ28
Ε1Ψ28
Ε1Ω28
Ε1Α29
Ε1Β29
Ε1Γ29
Ε1Δ29
Ε1Ε29
Ε1Ζ29
Ε1Η29
Ε1Θ29
Ε1Ι29
Ε1Κ29
Ε1Λ29
Ε1Μ29
Ε1Ν29
Ε1Ξ29
Ε1Ο29
Ε1Π29
Ε1Ρ29
Ε1Σ29
Ε1Τ29
Ε1Υ29
Ε1Φ29
Ε1Χ29
Ε1Ψ29
Ε1Ω29
Ε1Α30
Ε1Β30
Ε1Γ30
Ε1Δ30
Ε1Ε30
Ε1Ζ30
Ε1Η30
Ε1Θ30
Ε1Ι30
Ε1Κ30
Ε1Λ30
Ε1Μ30
Ε1Ν30
Ε1Ξ30
Ε1Ο30
Ε1Π30
Ε1Ρ30
Ε1Σ30
Ε1Τ30
Ε1Υ30
Ε1Φ30
Ε1Χ30
Ε1Ψ30
Ε1Ω30
Ε1Α31
Ε1Β31
Ε1Γ31
Ε1Δ31
Ε1Ε31
Ε1Ζ31
Ε1Η31
Ε1Θ31
Ε1Ι31
Ε1Κ31
Ε1Λ31
Ε1Μ31
Ε1Ν31
Ε1Ξ31
Ε1Ο31
Ε1Π31
Ε1Ρ31
Ε1Σ31
Ε1Τ31
Ε1Υ31
Ε1Φ31
Ε1Χ31
Ε1Ψ31
Ε1Ω31
Ε1Α32
Ε1Β32
Ε1Γ32
Ε1Δ32
Ε1Ε32
Ε1Ζ32
Ε1Η32
Ε1Θ32
Ε1Ι32
Ε1Κ32
Ε1Λ32
Ε1Μ32
Ε1Ν32
Ε1Ξ32
Ε1Ο32
Ε1Π32
Ε1Ρ32
Ε1Σ32
Ε1Τ32
Ε1Υ32
Ε1Φ32
Ε1Χ32
Ε1Ψ32
Ε1Ω32
Ε1Α33
Ε1Β33
Ε1Γ33
Ε1Δ33
Ε1Ε33
Ε1Ζ33
Ε1Η33
Ε1Θ33
Ε1Ι33
Ε1Κ33
Ε1Λ33
Ε1Μ33
Ε1Ν33
Ε1Ξ33
Ε1Ο33
Ε1Π33
Ε1Ρ33
Ε1Σ33
Ε1Τ33
Ε1Υ33
Ε1Φ33
Ε1Χ33
Ε1Ψ33
Ε1Ω33
Ε1Α34
Ε1Β34
Ε1Γ34
Ε1Δ34
Ε1Ε34
Ε1Ζ34
Ε1Η34
Ε1Θ34
Ε1Ι34
Ε1Κ34
Ε1Λ34
Ε1Μ34
Ε1Ν34
Ε1Ξ34
Ε1Ο34
Ε1Π34
Ε1Ρ34
Ε1Σ34
Ε1Τ34
Ε1Υ34
Ε1Φ34
Ε1Χ34
Ε1Ψ34
Ε1Ω34
Ε1Α35
Ε1Β35
Ε1Γ35
Ε1Δ35
Ε1Ε35
Ε1Ζ35
Ε1Η35
Ε1Θ35
Ε1Ι35
Ε1Κ35
Ε1Λ35
Ε1Μ35
Ε1Ν35
Ε1Ξ35
Ε1Ο35
Ε1Π35
Ε1Ρ35
Ε1Σ35
Ε1Τ35
Ε1Υ35
Ε1Φ35
Ε1Χ35
Ε1Ψ35
Ε1Ω35
Ε1Α36
Ε1Β36
Ε1Γ36
Ε1Δ36
Ε1Ε36
Ε1Ζ36
Ε1Η36
Ε1Θ36
Ε1Ι36
Ε1Κ36
Ε1Λ36
Ε1Μ36
Ε1Ν36
Ε1Ξ36
Ε1Ο36
Ε1Π36
Ε1Ρ36
Ε1Σ36
Ε1Τ36
Ε1Υ36
Ε1Φ36
Ε1Χ36
Ε1Ψ36
Ε1Ω36
Ε1Α37
Ε1Β37
Ε1Γ37
Ε1Δ37
Ε1Ε37
Ε1Ζ37
Ε1Η37
Ε1Θ37
Ε1Ι37
Ε1Κ37
Ε1Λ37
Ε1Μ37
Ε1Ν37
Ε1Ξ37
Ε1Ο37
Ε1Π37
Ε1Ρ37
Ε1Σ37
Ε1Τ37
Ε1Υ37
Ε1Φ37
Ε1Χ37
Ε1Ψ37
Ε1Ω37
Ε1Α38
Ε1Β38
Ε1Γ38
Ε1Δ38
Ε1Ε38
Ε1Ζ38
Ε1Η38
Ε1Θ38
Ε1Ι38
Ε1Κ38
Ε1Λ38
Ε1Μ38
Ε1Ν38
Ε1Ξ38
Ε1Ο38
Ε1Π38
Ε1Ρ38
Ε1Σ38
Ε1Τ38
Ε1Υ38
Ε1Φ38
Ε1Χ38
Ε1Ψ38
Ε1Ω38
Ε1Α39
Ε1Β39
Ε1Γ39
Ε1Δ39
Ε1Ε39
Ε1Ζ39
Ε1Η39
Ε1Θ39
Ε1Ι39
Ε1Κ39
Ε1Λ39
Ε1Μ39
Ε1Ν39
Ε1Ξ39
Ε1Ο39
Ε1Π39
Ε1Ρ39
Ε1Σ39
Ε1Τ39
Ε1Υ39
Ε1Φ39
Ε1Χ39
Ε1Ψ39
Ε1Ω39
Ε1Α40
Ε1Β40
Ε1Γ40
Ε1Δ40
Ε1Ε40
Ε1Ζ40
Ε1Η40
Ε1Θ40
Ε1Ι40
Ε1Κ40
Ε1Λ40
Ε1Μ40
Ε1Ν40
Ε1Ξ40
Ε1Ο40
Ε1Π40
Ε1Ρ40
Ε1Σ40
Ε1Τ40
Ε1Υ40
Ε1Φ40
Ε1Χ40
Ε1Ψ40
Ε1Ω40
Ε1Α41
Ε1Β41
Ε1Γ41
Ε1Δ41
Ε1Ε41
Ε1Ζ41
Ε1Η41
Ε1Θ41
Ε1Ι41
Ε1Κ41
Ε1Λ41
Ε1Μ41
Ε1Ν41
Ε1Ξ41
Ε1Ο41
Ε1Π41
Ε1Ρ41
Ε1Σ41
Ε1Τ41
Ε1Υ41
Ε1Φ41
Ε1Χ41
Ε1Ψ41
Ε1Ω41
Ε1Α42
Ε1Β42
Ε1Γ42
Ε1Δ42
Ε1Ε42
Ε1Ζ42
Ε1Η42
Ε1Θ42
Ε1Ι42
Ε1Κ42
Ε1Λ42
Ε1Μ42
Ε1Ν42
Ε1Ξ42
Ε1Ο42
Ε1Π42
Ε1Ρ42
Ε1Σ42
Ε1Τ42
Ε1Υ42
Ε1Φ42
Ε1Χ42
Ε1Ψ42
Ε1Ω42
Ε1Α43
Ε1Β43
Ε1Γ43
Ε1Δ43
Ε1Ε43
Ε1Ζ43
Ε1Η43
Ε1Θ43
Ε1Ι43
Ε1Κ43
Ε1Λ43
Ε1Μ43
Ε1Ν43
Ε1Ξ43
Ε1Ο43
Ε1Π43
Ε1Ρ43
Ε1Σ43
Ε1Τ43
Ε1Υ43
Ε1Φ43
Ε1Χ43
Ε1Ψ43
Ε1Ω43
Ε1Α44
Ε1Β44
Ε1Γ44
Ε1Δ44
Ε1Ε44
Ε1Ζ44
Ε1Η44
Ε1Θ44
Ε1Ι44
Ε1Κ44
Ε1Λ44
Ε1Μ44
Ε1Ν44
Ε1Ξ44
Ε1Ο44
Ε1Π44
Ε1Ρ44
Ε1Σ44
Ε1Τ44
Ε1Υ44
Ε1Φ44
Ε1Χ44
Ε1Ψ44
Ε1Ω44
Ε1Α45
Ε1Β45
Ε1Γ45
Ε1Δ45
Ε1Ε45
Ε1Ζ45
Ε1Η45
Ε1Θ45
Ε1Ι45
Ε1Κ45
Ε1Λ45
Ε1Μ45
Ε1Ν45
Ε1Ξ45
Ε1Ο45
Ε1Π45
Ε1Ρ45
Ε1Σ45
Ε1Τ45
Ε1Υ45
Ε1Φ45
Ε1Χ45
Ε1Ψ45
Ε1Ω45
Ε1Α46
Ε1Β46
Ε1Γ46
Ε1Δ46
Ε1Ε46
Ε1Ζ46
Ε1Η46
Ε1Θ46
Ε1Ι46
Ε1Κ46
Ε1Λ46
Ε1Μ46
Ε1Ν46
Ε1Ξ46
Ε1Ο46
Ε1Π46
Ε1Ρ46
Ε1Σ46
Ε1Τ46
Ε1Υ46
Ε1Φ46
Ε1Χ46
Ε1Ψ46
Ε1Ω46
Ε1Α47
Ε1Β47
Ε1Γ47
Ε1Δ47
Ε1Ε47
Ε1Ζ47
Ε1Η47
Ε1Θ47
Ε1Ι47
Ε1Κ47
Ε1Λ47
Ε1Μ47
Ε1Ν47
Ε1Ξ47
Ε1Ο47
Ε1Π47
Ε1Ρ47
Ε1Σ47
Ε1Τ47
Ε1Υ47
Ε1Φ47
Ε1Χ47
Ε1Ψ47
Ε1Ω47
Ε1Α48
Ε1Β48
Ε1Γ48
Ε1Δ48
Ε1Ε48
Ε1Ζ48
Ε1Η48
Ε1Θ48
Ε1Ι48
Ε1Κ48
Ε1Λ48
Ε1Μ48
Ε1Ν48
Ε1Ξ48
Ε1Ο48
Ε1Π48
Ε1Ρ48
Ε1Σ48
Ε1Τ48
Ε1Υ48
Ε1Φ48
Ε1Χ48
Ε1Ψ48
Ε1Ω48
Ε1Α49
Ε1Β49
Ε1Γ49
Ε1Δ49
Ε1Ε49
Ε1Ζ49
Ε1Η49
Ε1Θ49
Ε1Ι49
Ε1Κ49
Ε1Λ49
Ε1Μ49
Ε1Ν49
Ε1Ξ49
Ε1Ο49
Ε1Π49
Ε1Ρ49
Ε1Σ49
Ε1Τ49
Ε1Υ49
Ε1Φ49
Ε1Χ49
Ε1Ψ49
Ε1Ω49
Ε1Α50
Ε1Β50
Ε1Γ50
Ε1Δ50
Ε1Ε50
Ε1Ζ50
Ε1Η50
Ε1Θ50
Ε1Ι50
Ε1Κ50
Ε1Λ50
Ε1Μ50
Ε1Ν50
Ε1Ξ50
Ε1Ο50
Ε1Π50
Ε1Ρ50
Ε1Σ50
Ε1Τ50
Ε1Υ50
Ε1Φ50
Ε1Χ50
Ε1Ψ50
Ε1Ω50
Ε1Α51
Ε1Β51
Ε1Γ51
Ε1Δ51
Ε1Ε51
Ε1Ζ51
Ε1Η51
Ε1Θ51
Ε1Ι51
Ε1Κ51
Ε1Λ51
Ε1Μ51
Ε1Ν51
Ε1Ξ51
Ε1Ο51
Ε1Π51
Ε1Ρ51
Ε1Σ51
Ε1Τ51
Ε1Υ51
Ε1Φ51
Ε1Χ51
Ε1Ψ51
Ε1Ω51
Ε1Α52
Ε1Β52
Ε1Γ52
Ε1Δ52
Ε1Ε52
Ε1Ζ52
Ε1Η52
Ε1Θ52
Ε1Ι52
Ε1Κ52
Ε1Λ52
Ε1Μ52
Ε1Ν52
Ε1Ξ52
Ε1Ο52
Ε1Π52
Ε1Ρ52
Ε1Σ52
Ε1Τ52
Ε1Υ52
Ε1Φ52
Ε1Χ52
Ε1Ψ52
Ε1Ω52
Ε1Α53
Ε1Β53
Ε1Γ53
Ε1Δ53
Ε1Ε53
Ε1Ζ53
Ε1Η53
Ε1Θ53
Ε1Ι53
Ε1Κ53
Ε1Λ53
Ε1Μ53
Ε1Ν53
Ε1Ξ53
Ε1Ο53
Ε1Π53
Ε1Ρ53
Ε1Σ53
Ε1Τ53
Ε1Υ53
Ε1Φ53
Ε1Χ53
Ε1Ψ53
Ε1Ω53
Ε1Α54
Ε1Β54
Ε1Γ54
Ε1Δ54
Ε1Ε54
Ε1Ζ54
Ε1Η54
Ε1Θ54
Ε1Ι54
Ε1Κ54
Ε1Λ54
Ε1Μ54
Ε1Ν54
Ε1Ξ54
Ε1Ο54
Ε1Π54
Ε1Ρ54
Ε1Σ54
Ε1Τ54
Ε1Υ54
Ε1Φ54
Ε1Χ54
Ε1Ψ54
Ε1Ω54
Ε1Α55
Ε1Β55
Ε1Γ55
Ε1Δ55
Ε1Ε55
Ε1Ζ55
Ε1Η55
Ε1Θ55
Ε1Ι55
Ε1Κ55
Ε1Λ55
Ε1Μ55
Ε1Ν55
Ε1Ξ55
Ε1Ο55
Ε1Π55
Ε1Ρ55
Ε1Σ55
Ε1Τ55
Ε1Υ55
Ε1Φ55
Ε1Χ55
Ε1Ψ55
Ε1Ω55
Ε1Α56
Ε1Β56
Ε1Γ56
Ε1Δ56
Ε1Ε56
Ε1Ζ56
Ε1Η56
Ε1Θ56
Ε1Ι56
Ε1Κ56
Ε1Λ56
Ε1Μ56
Ε1Ν56
Ε1Ξ56
Ε1Ο56
Ε1Π56
Ε1Ρ56
Ε1Σ56
Ε1Τ56
Ε1Υ56
Ε1Φ56
Ε1Χ56
Ε1Ψ56
Ε1Ω56
Ε1Α57
Ε1Β57
Ε1Γ57
Ε1Δ57
Ε1Ε57
Ε1Ζ57
Ε1Η57
Ε1Θ57
Ε1Ι57
Ε1Κ57
Ε1Λ57
Ε1Μ57
Ε1Ν57
Ε1Ξ57
Ε1Ο57
Ε1Π57
Ε1Ρ57
Ε1Σ57
Ε1Τ57
Ε1Υ57
Ε1Φ57
Ε1Χ57
Ε1Ψ57
Ε1Ω57
Ε1Α58
Ε1Β58
Ε1Γ58
Ε1Δ58
Ε1Ε58
Ε1Ζ58
Ε1Η58
Ε1Θ58
Ε1Ι58
Ε1Κ58
Ε1Λ58
Ε1Μ58
Ε1Ν58
Ε1Ξ58
Ε1Ο58
Ε1Π58
Ε1Ρ58
Ε1Σ58
Ε1Τ58
Ε1Υ58
Ε1Φ58
Ε1Χ58
Ε1Ψ58
Ε1Ω58
Ε1Α59
Ε1Β59
Ε1Γ59
Ε1Δ59
Ε1Ε59
Ε1Ζ59
Ε1Η59
Ε1Θ59
Ε1Ι59
Ε1Κ59
Ε1Λ59
Ε1Μ59
Ε1Ν59
Ε1Ξ59
Ε1Ο59
Ε1Π59
Ε1Ρ59
Ε1Σ59
Ε1Τ59
Ε1Υ59
Ε1Φ59
Ε1Χ59
Ε1Ψ59
Ε1Ω59
Ε1Α60
Ε1Β60
Ε1Γ60
Ε1Δ60
Ε1Ε60
Ε1Ζ60
Ε1Η60
Ε1Θ60
Ε1Ι60
Ε1Κ60
Ε1Λ60
Ε1Μ60
Ε1Ν60
Ε1Ξ60
Ε1Ο60
Ε1Π60
Ε1Ρ60
Ε1Σ60
Ε1Τ60
Ε1Υ60
Ε1Φ60
Ε1Χ60
Ε1Ψ60
Ε1Ω60
Ε1Α61
Ε1Β61
Ε1Γ61
Ε1Δ61
Ε1Ε61
Ε1Ζ61
Ε1Η61
Ε1Θ61
Ε1Ι61
Ε1Κ61
Ε1Λ61
Ε1Μ61
Ε1Ν61
Ε1Ξ61
Ε1Ο61
Ε1Π61
Ε1Ρ61
Ε1Σ61
Ε1Τ61
Ε1Υ61
Ε1Φ61
Ε1Χ61
Ε1Ψ61
Ε1Ω61
Ε1Α62
Ε1Β62
Ε1Γ62
Ε1Δ62
Ε1Ε62
Ε1Ζ62
Ε1Η62
Ε1Θ62
Ε1Ι62
Ε1Κ62
Ε1Λ62
Ε1Μ62
Ε1Ν62
Ε1Ξ62
Ε1Ο62
Ε1Π62
Ε1Ρ62
Ε1Σ62
Ε1Τ62
Ε1Υ62
Ε1Φ62
Ε1Χ62
Ε1Ψ62
Ε1Ω62
Ε1Α63
Ε1Β63
Ε1Γ63
Ε1Δ63
Ε1Ε63
Ε1Ζ63
Ε1Η63
Ε1Θ63
Ε1Ι63
Ε1Κ63
Ε1Λ63
Ε1Μ63
Ε1Ν63
Ε1Ξ63
Ε1Ο63
Ε1Π63
Ε1Ρ63
Ε1Σ63
Ε1Τ63
Ε1Υ63
Ε1Φ63
Ε1Χ63
Ε1Ψ63
Ε1Ω63
Ε1Α64
Ε1Β64
Ε1Γ64
Ε1Δ64
Ε1Ε64
Ε1Ζ64
Ε1Η64
Ε1Θ64
Ε1Ι64
Ε1Κ64
Ε1Λ64
Ε1Μ64
Ε1Ν64
Ε1Ξ64
Ε1Ο64
Ε1Π64
Ε1Ρ64
Ε1Σ64
Ε1Τ64
Ε1Υ64
Ε1Φ64
Ε1Χ64
Ε1Ψ64
Ε1Ω64
Ε1Α65
Ε1Β65
Ε1Γ65
Ε1Δ65
Ε1Ε65
Ε1Ζ65
Ε1Η65
Ε1Θ65
Ε1Ι65
Ε1Κ65
Ε1Λ65
Ε1Μ65
Ε1Ν65
Ε1Ξ65
Ε1Ο65
Ε1Π65
Ε1Ρ65
Ε1Σ65
Ε1Τ65
Ε1Υ65
Ε1Φ65
Ε1Χ65
Ε1Ψ65
Ε1Ω65
Ε1Α66
Ε1Β66
Ε1Γ66
Ε1Δ66
Ε1Ε66
Ε1Ζ66
Ε1Η66
Ε1Θ66
Ε1Ι66
Ε1Κ66
Ε1Λ66
Ε1Μ66
Ε1Ν66
Ε1Ξ66
Ε1Ο66
Ε1Π66
Ε1Ρ66
Ε1Σ66
Ε1Τ66
Ε1Υ66
Ε1Φ66
Ε1Χ66
Ε1Ψ66
Ε1Ω66
Ε1Α67
Ε1Β67
Ε1Γ67
Ε1Δ67
Ε1Ε67
Ε1Ζ67
Ε1Η67
Ε1Θ67
Ε1Ι67
Ε1Κ67
Ε1Λ67
Ε1Μ67
Ε1Ν67
Ε1Ξ67
Ε1Ο67
Ε1Π67
Ε1Ρ67
Ε1Σ67
Ε1Τ67
Ε1Υ67
Ε1Φ67
Ε1Χ67
Ε1Ψ67
Ε1Ω67
Ε1Α68
Ε1Β68
Ε1Γ68
Ε1Δ68
Ε1Ε68
Ε1Ζ68
Ε1Η68
Ε1Θ68
Ε1Ι68
Ε1Κ68
Ε1Λ68
Ε1Μ68
Ε1Ν68
Ε1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της Επιμέρους Σύμβασης

Βασικές αρχές Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης του Έργου ανά Νοσοκομείο

Η Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης του τμήματος του Έργου που αφορά σε κάθε Νοσοκομείο πραγματοποιείται από τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Δ. μετά από σχετική εισήγηση ομάδας εργασίας για την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης, η οποία συστήνεται με μέριμνα του Ε.Δ. (του Υπουργείου Υγείας και/ή της αρμόδιας Υ.ΠΕ και/ή του Νοσοκομείου). Η ομάδα εργασίας για την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης καταθέτει σχετική εισήγηση στον Διοικητή του Νοσοκομείου μετά από αυτοψία και έλεγχο πληρότητας του τεχνικού φακέλου του τμήματος του Έργου, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και στοιχεία σχετικά με την ολοκλήρωση του Έργου ταξινομημένα στα ακόλουθα κεφάλαια:

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Δ.

1. Βασικά έγγραφα
    a. Σύμβαση και Επιμέρους Σύμβαση-Έργο-VI
    b. Πρόσκληση με θέμα την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου τμήματος του Έργου
    c. Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας από το Ε.Δ. για την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης του τμήματος του Έργου της δωρεάς του Ιδρύματος
2. Περιβαλλοντικοί Όροι του τμήματος του Έργου (εγκρίσεις και τυχόν τροποποιήσεις περιβαλλοντικών ορών) (εφόσον απαιτείται)
3. Οικοδομική άδεια και αναθεωρήσεις και φάκελος βασικών αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών σχεδίων («ως κατασκευάσθη» – as-built)
4. Υπόλοιπες άδειες και εγκρίσεις
5. Κατάλογος εξοπλισμού
    a. Σταθερός εξοπλισμός
    b. Κινητός εξοπλισμός
6. Πιστοποιητικά τμήματος του Έργου (Αδειοδότηση / Πιστοποίηση Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας - ακτινοπροστασίας, πυροπροστασίας, στατικής επάρκειας, Η-Μ εγκαταστάσεων, ιατρικών αερίων, αποχέτευσης, κ.λπ.)
7. Λοιπές πιστοποιήσεις του τμήματος του Έργου
8. Τεχνική έκθεση
9. Συμβολαιογραφική πράξη χώρων στάθμευσης (εφόσον απαιτείται)
10. Περαίωση εργασιών
    a. Βεβαιώσεις περαίωσης εργασιών εργολάβου κατασκευής και εξοπλισμού
    b. Εκκρεμότητες κατασκευαστικών εταιρειών - πίνακες εκκρεμοτήτων κατασκευαστικών συμβάσεων
    c. Πίνακας εκκρεμοτήτων δωρεάς
11. Αρχείο κατασκευής
    a. Εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης
    b. Ηλεκτρονικό αρχείο κατασκευής
    c. Κατάλογος τεχνικών συμβάσεων
12. Γενικοί όροι συντήρησης Έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV : Βασικοί Όροι Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού

1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ:

Ο Πάροχος υποχρεούται να παρέχει καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης:

1.1 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης προς αποκατάσταση βλαβών με κάλυψη όλων των ανταλλακτικών (συμπεριλαμβανομένων των ακτινολογικών λυχνιών) και εργασιών, από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό στο συγκεκριμένο μηχάνημα, με προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία/τεχνογνωσία του σε ολοκλήρωση όμοιων υπηρεσιών, και σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και τις οδηγίες του κατασκευαστή του εξοπλισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του Νοσοκομείου.

1.2 Ψηφιακή σύνδεση με βλαβοληπτικό κέντρο και απεριόριστο αριθμό απομακρυσμένων διαγνώσεων και παρακολούθησης του συστήματος μέσω ψηφιακών (σε πραγματικό χρόνο / on-line) υπηρεσιών παρακολούθησης, διάγνωσης και επισκευής (όποτε είναι δυνατόν) του εξοπλισμού εξ' αποστάσεως

1.3 Προληπτική συντήρηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατόπιν συνεννοήσεως με το Νοσοκομείο για τον αναγκαίο προγραμματισμό, σύμφωνα με το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου που ορίζει ο οίκος κατασκευής και τον αριθμό εξετάσεων του εξοπλισμού.

1.4 Χρήση γνήσιων ανταλλακτικών ή ανταλλακτικών πλήρως συμβατών με τον εξοπλισμό σύμφωνα με σχετική επιβεβαίωση του κατασκευαστή τους, για αντικατάσταση των υπαρχόντων σε περίπτωση βλάβης και επισκευή αυτής, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η λειτουργικότητα σύμφωνα με τα τεχνικά εγχειρίδια του εξοπλισμού.

1.5 Ανταπόκριση τεχνικού του Παρόχου εντός 30 λεπτών μέσω του ψηφιακού κέντρου ή 3 ωρών με φυσική παρουσία από τη λήψη της ειδοποίησης στο βλαβοληπτικό κέντρο του

Παρόχου εφόσον αυτή γίνει σε εργάσιμες μέρες και ώρες, στην οποία θα πρέπει να προσδιορίζεται και η φύση του προβλήματος.

1.6 Χρόνο DOWN TIME (ήτοι ο χρόνος κατά τον οποίο ο Εξοπλισμός έχει τεθεί εκτός λειτουργίας) όχι μεγαλύτερο του 2% (ήτοι 176 ωρών ετησίως) μετρούμενου από τη στιγμή που ο Πάροχος λάβει την ειδοποίηση υπολογιζόμενων πάντοτε των οκτώ (8) ωρών εργασίας και των εργάσιμων ημερών από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ο χρόνος που απαιτείται για την προληπτική συντήρηση δεν θα προσμετράται στον παραπάνω υπολογισμό.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ:

2.1 Παροχή ψηφιακής ADSL γραμμής για τη σύνδεση του εξοπλισμού, και εξασφάλιση ομαλής και συνεχούς λειτουργίας της

2.2 Αδιάλειπτη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές ου Εξοπλισμού παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, και αδιάλειπτη παροχή internet.

2.3 Τήρηση των όλων προβλεπόμενων από τον κατασκευαστικό οίκο περιβαλλοντικών συνθηκών, (όπως ενδεικτικά συνθηκών θερμοκρασίας, υγρασίας και προστασίας από τη σκόνη στο χώρο που είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός).

3 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

3.1 Από τις υποχρεώσεις του Παρόχου εξαιρούνται οι περιπτώσεις ζημιών που οφείλονται σε εξωτερικούς μη ελεγχόμενους από αυτήν παράγοντες όπως ζημία, βλάβη ή καταστροφή οφειλόμενη σε βαρεία αμέλεια ή σε δόλο, αποδεκτές περιπτώσεις ανωτέρας βίας (ενδεικτικά πλημμύρες, σεισμός, πυρκαϊά, πανδημία, πόλεμος), βλάβη των συστημάτων κλιματισμού και ψύξεως και της συνεπεία της βλάβης αυτής μη τήρησης των απαιτουμένων συνθηκών του χώρου λειτουργίας του Εξοπλισμού, όπως ορίζονται στη σχετική τεκμηρίωση του Παρόχου.

3.2 Ελαττώματα τα οποία οφείλονται σε υπαίτιες ή κακόβουλες ενέργειες των υπαλλήλων ή προστηθέντων του Νοσοκομείου ή τρίτων (καταστροφή, βανδαλισμός, εμπρησμός, αμέλεια της ενδεδειγμένης προληπτικής συντήρησης, κ.λπ).

3.3 Ελαττώματα τα οποία οφείλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικής ισχύος.

3.4 Αναλώσιμα ή φάρμακα που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων (ενδεικτικά: χαρτί εκτύπωσης, σύριγγες, CD/DVD κτλ).

Τροποποίηση και Αντικατάσταση της Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς - Έργο VI

ΜΕΤΑΞΥ

ΑΦΕΝΟΣ

του **Ελληνικού Δημοσίου,** νόμιμα εκπροσωπούμενου για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον Υπουργό Οικονομικών κο. Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υφυπουργό Οικονομικών κο. Απόστολο Βεσυρόπουλο, τον Υπουργό Υγείας, κο. Βασίλη Κικίλια και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κο. Βασίλειο Κοντοζαμάνη, (εφεξής το «Ε.Δ.»),

ΑΦΕΤΕΡΟΥ

της εταιρείας ειδικού (κοινωφελούς αποκλειστικά) σκοπού με την επωνυμία «**Κοινωφελές Ίδρυμα ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ**» που εδρεύει στις Βερμούδες, η οποία έχει συσταθεί νόμιμα με την υπ' αριθ. 39569 βεβαίωση σύστασης εταιρείας του οικείου μητρώου εταιρειών με ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου 2007 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον κο. Γεώργιο Αγουρίδη και την κα. Χριστίνα Λαμπροπούλου με εντολή και πληρεξουσιότητα, που δόθηκε σε αυτούς με πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, (εφεξής **το «Ίδρυμα»),**

ΚΑΙ ΕΚ ΤΡΙΤΟΥ

(α) το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας» (εφεξής «**Νοσοκομείο Λάρισας**»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή κ. ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
(β) το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης» (εφεξής «**Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης**»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή κ. ΡΟΥΦΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ
(γ) το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου» (εφεξής «**Νοσοκομείο Ηρακλείου**»), όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Διοικητή κ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
(δ) το νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων» (εφεξής «**Νοσοκομείο Ιωαννίνων**»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή κ. ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

εφεξής συλλογικά αποκαλούμενα τα «**Νοσοκομεία**». Έκαστο Νοσοκομείο συμβάλλεται στην παρούσα ως προς το τμήμα του Έργου που αντιστοιχεί σε αυτό, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

(Α) Την 10.06.2019 κυρώθηκε διά του Ν.4618/2019 (εφεξής ο «Νόμος») η από 03.06.2019 επιμέρους σύμβαση δωρεάς για το έργο VI (εφεξής η «Επιμέρους Σύμβαση –Έργο VI» ή

«Επιμέρους Σύμβαση»), μεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας στην Ελλάδα. Η κύρωση αυτή έρχεται σε συνέχεια της εκτέλεσης του από 21.03.2018 Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος και της από 06.09.2018 σύμβασης δωρεάς (εφεξής «η Σύμβαση»), μεταξύ του Ιδρύματος και του Ε.Δ. όπως μετέπειτα τροποποιήθηκε και ισχύει.

(Β) Δυνάμει της από 05.11.2019 Τροποποίησης της Σύμβασης που κυρώθηκε με τον Ν.4638/2019 (Α΄181) και της από 20.02.2020 Τροποποίησης της Σύμβασης που κυρώθηκε με τον Ν. 4667/2020 (Α΄38), αποφασίστηκε μεταξύ των Μερών η τροποποίηση του Σκοπού και Αντικειμένου της Επιμέρους Σύμβασης –Έργο VI και αντίστοιχα η τροποποίηση του Προϋπολογισμού του συγκεκριμένου Έργου. Ειδικότερα, αντικείμενο του Έργου VI ορίστηκε η προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού PET/CT-(Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων) στα Νοσοκομεία Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Λάρισας και Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 1 όπου προσδιορίζονται οι ανάγκες και το είδος του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού για κάθε Νοσοκομείο, μετά από ειδικό έλεγχο των υφιστάμενων δομών και λειτουργιών τους.

(Γ) Κατόπιν νεότερων συζητήσεων και αξιολόγησης των αναγκών του συγκεκριμένου Έργου, τα Μέρη έκριναν πως η αρχική δέσμευση του Ελληνικού Δημοσίου να εκπονήσει όλες τις απαραίτητες τεχνικές ενέργειες (μελέτες και προπαρασκευαστικές εργασίες προκειμένου να εγκατασταθεί ο ιατρικός εξοπλισμός PET/CT στα συγκεκριμένα Νοσοκομεία θα επιφέρει περαιτέρω χρονικές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του Έργου, ως εκ τούτου το Ε.Δ. υπέβαλλε αίτημα στο Ίδρυμα περί τροποποίησης του αντικειμένου της συγκεκριμένης Δωρεάς, ώστε να περιλαμβάνει αυτό και τις προπαρασκευαστικές τεχνικές εργασίες στα εν λόγω Νοσοκομεία, με αντίστοιχη δέσμευση του Ε.Δ. να αναλάβει την συντήρηση του Ιατρικού Εξοπλισμού για ικανό χρονικό διάστημα μετά την εγκατάσταση τους.

(Δ) Επειδή το Ίδρυμα έκανε δεκτό το σχετικό αίτημα του Ε.Δ. περί τροποποίησης του αντικειμένου της συγκεκριμένης δωρεάς –Επιμέρους Σύμβαση-Έργο VI, κρίνεται από τα Μέρη απαραίτητη η τροποποίηση και ολική αντικατάσταση της Επιμέρους Σύμβασης-Έργο VI, ως ακολούθως:

Οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Επιμέρους Σύμβαση έχουν την έννοια που τίθεται στο άρθρο 1 της Σύμβασης, εκτός εάν άλλως ορίζεται ειδικά στην παρούσα.

Άρθρο 1
Σκοπός και Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Επιμέρους Σύμβασης είναι:

(α) η προμήθεια, και εγκατάσταση ειδικού ιατρικού εξοπλισμού (εφεξής «Ειδικός Ιατρικός Εξοπλισμός») PET/CT-(Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων) στα Νοσοκομεία Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Λάρισας και Αλεξανδρούπολης καθώς και η προμήθεια και εγκατάσταση κτιριακού

εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο **Παράρτημα Ι** όπου προσδιορίζονται οι ανάγκες και το είδος του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού και σχετικού κτιριακού εξοπλισμού για κάθε Νοσοκομείο μετά από ειδικό έλεγχο των υφιστάμενων δομών και λειτουργιών τους, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και
(β) η χρηματοδότηση για την διαμόρφωση και υλοποίηση κατάλληλων υποδομών για την εγκατάσταση και λειτουργία του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού της ως άνω παραγράφου (α) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο **Παράρτημα ΙΙ,**

Εφεξής αμφότερα συνολικά («το Έργο» ή «Έργο VI").

Το Έργο θα υλοποιηθεί από το Ίδρυμα μέσω της ανώνυμης εταιρείας ειδικού σκοπού «Πρωτοβουλία για την Υγεία» ως Φορέα Υλοποίησης του Έργου με αποκλειστική χρηματοδότηση από το Ίδρυμα.

Επιμέρους διαφοροποιήσεις αποκλειστικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά και λοιπές προδιαγραφές στον Ειδικό Ιατρικό Εξοπλισμό και στην διαμόρφωση κατάλληλων υποδομών για την εγκατάστασή του είναι δυνατές μόνο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Φορέα Υλοποίησης ενεργώντας για λογαριασμό του Ιδρύματος και του εκάστοτε Νοσοκομείου κατά τροποποίηση της παρούσας Επιμέρους Σύμβασης, χωρίς να απαιτείται νέα κύρωσή της με νόμο.

Στην ανωτέρω έγγραφη τροποποίηση, εφόσον συνάπτεται, θα ενσωματώνεται και το ειδικότερο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του τμήματος του Έργου που αφορά στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται κατωτέρω στο άρθρο 3.

Άρθρο 2
Όροι Υλοποίησης της Δωρεάς του Έργου VI

Η υλοποίηση της δωρεάς του Έργου VI θα λάβει χώρα υπό τους ακόλουθους όρους:

1. Το Ίδρυμα μέσω του Φορέα Υλοποίησης αναλαμβάνει την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και εργασιών για την υλοποίηση κάθε επιμέρους τμήματος του Έργου. Οι σχετικές συμβάσεις με τρίτους θα συναφθούν με επιμέλεια και ευθύνη του Φορέα Υλοποίησης.

2. Για την υλοποίηση κάθε επιμέρους τμήματος του Έργου που αφορά στις υποδομές, θα συναφθούν συμβάσεις για την μελέτη και κατασκευή στις οποίες θα συμβάλλεται ο Φορέας Υλοποίησης, ο εκάστοτε μελετητής ή εργολάβος και, ως εκ τρίτου, έκαστο Νοσοκομείο στο οποίο θα υλοποιηθεί το αντίστοιχο τμήμα του Έργου. Το Ε.Δ. δεσμεύεται να μεριμνήσει προκειμένου έκαστο Νοσοκομείο να συμβληθεί εγκαίρως στις συμβάσεις που το αφορούν.

3. Το Ε.Δ. δια των συμβαλλόμενων αρμοδίων φορέων του μεριμνά για την διευκόλυνση της απρόσκοπτης υλοποίησης του Έργου VI, παρέχοντας έγκαιρα κάθε αναγκαία συνδρομή και εγγυάται την ανάληψη και εκπλήρωση εκ μέρους εκάστου Νοσοκομείου των υποχρεώσεών

του κατά το τμήμα του Έργου που του αναλογεί, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα και ιδίως στα άρθρα 2, 5 και 7 αυτής.

4. Ειδικότερα, το Ε.Δ. οφείλει να εξασφαλίσει με δικές του δαπάνες και πριν από την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης την προμήθεια και εγκατάσταση του ξενοδοχειακού εξοπλισμού ή άλλου εξοπλισμού που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου και δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας επιμέρους σύμβασης και να διασφαλίσει ότι έκαστο Νοσοκομείο, κατά το τμήμα του Έργου που του αναλογεί, θα συμμορφώνεται με το χρονοδιάγραμμα του Έργου όπως αυτό θα προσδιορίζεται στις σχετικές συμβάσεις με τους μελετητές και εργολάβους και, εν γένει, θα προβαίνει έγκαιρα σε κάθε στάδιο της εκτέλεσης του Έργου σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ιδίως:

(α) να παραδίδει διά των τεχνικών του υπηρεσιών στον Φορέα Υλοποίησης και τους μελετητές/εργολάβους κάθε στοιχείο (ενδεικτικά σχέδια, μελέτες, άδειες, τεχνικές εκθέσεις κλπ.) που είναι αναγκαίο για την μελέτη και κατασκευή του αντίστοιχου τμήματος του Έργου ή που δύναται να επηρεάσει την υλοποίηση και ορθή λειτουργία του Ειδικού Εξοπλισμού,

(β) να μεριμνήσει προκειμένου να οριστούν έγκαιρα οι χώροι όπου θα εκτελεστεί κάθε τμήμα του Έργου και να διασφαλιστούν οι απαραίτητες προσβάσεις για την πραγματοποίηση των απαραίτητων επιτόπιων ελέγχων, αυτοψίας και διερευνήσεων από τους μελετητές,

(γ) να μεριμνήσει προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες (ενδεικτικά προετοιμασία, εκκένωση και καθαρισμός χώρων, σχέδια εγκαταστάσεων, χρονικός προγραμματισμός) και να παραδοθούν οι χώροι όπου θα εγκατασταθεί ο Ειδικός Εξοπλισμός σε κατάσταση που να διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη και άμεση έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών του κάθε τμήματος του Έργου. Προς τούτο το κάθε Νοσοκομείο θα εκπονήσει χρονοδιάγραμμα εκκένωσης των χώρων όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες, και θα το υποβάλει στον Φορέα Υλοποίησης σε χρόνο πριν από την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής και προμήθειας του εξοπλισμού που προβλέπεται στο άρθρο 3 της παρούσας,

(δ) να μεριμνήσει προκειμένου να πληρούνται οι τεχνικές απαιτήσεις και απαιτήσεις εκ του νόμου (ενδεικτικά επάρκεια μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών παροχών προς τους χώρους εγκατάστασης του Ειδικού Εξοπλισμού, συνδέσεις με κεντρικές παροχές δικτύων ΟΚΩ) προκειμένου με την ολοκλήρωση των εργασιών του κάθε τμήματος του Έργου, το τμήμα αυτό να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργική ετοιμότητα. Προς τούτο, το κάθε Νοσοκομείο θα εκπονήσει χρονοδιάγραμμα τυχόν απαιτούμενων τεχνικών εργασιών που θα εναρμονίζεται με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της παρούσας,

(ε) να διασφαλίζει καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, την πλήρη, έγκαιρη και αδιάλειπτη συνεργασία και συνδρομή των τεχνικών υπηρεσιών και των αρμόδιων διευθυντών και στελεχών του Νοσοκομείου με τον Φορέα Υλοποίησης και τους μελετητές και εργολάβους κατασκευής προς το σκοπό της έγκαιρης ολοκλήρωσης της μελέτης και κατασκευής που αφορά σε κάθε τμήμα του Έργου,

(στ) να μεριμνά για την έγκαιρη, και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή τους, λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τη Διοίκηση και τις τεχνικές

υπηρεσίες του Νοσοκομείου και κάθε άλλο συναρμόδιο φορέα των μελετών που θα υποβληθούν από τους μελετητές που αφορούν στο αντίστοιχο τμήμα του Έργου,

5. Το Ε.Δ. και έκαστο Νοσοκομείο θα επιβλέπει μέσω των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών την άρτια, έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και θα προβαίνει στον έλεγχο, την έγκριση και την πιστοποίηση των εργασιών κατά την παραλαβή του, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 και το Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας.

6. Το Ε.Δ. και έκαστο Νοσοκομείο θα μεριμνήσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα εγκριθεί από τον Φορέα Υλοποίησης, για την χορήγηση των απαιτούμενων εγκρίσεων και την έκδοση των απαραίτητων αδειών (ενδεικτικά, περιβαλλοντική αδειοδότηση, θεωρήσεις τοπογραφικών διαγραμμάτων, άδειες δόμησης, πυρασφάλειας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη έγκριση ή αδειοδότηση απαιτείται κατά περίπτωση για κάθε επιμέρους τμήμα του Έργου) από τους αρμόδιους φορείς του Ε.Δ ή τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Η άδεια δόμησης θα χορηγηθεί από την ΔΑΟΚΑ.

7. Το Ε.Δ. δια των συμβαλλόμενων αρμοδίων φορέων του μεριμνά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα εγκριθεί από τον Φορέα Υλοποίησης, για την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού, ιδίως κατά τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 45872 της 26ης Μαρτίου 2019, όπως ισχύει, και της παραγωγής και χορήγησης σε ασθενείς ραδιοφαρμάκων.

8. Ο Ειδικός Ιατρικός Εξοπλισμός με την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής όπως προβλέπεται στο άρθρο 5, θα παραμένει πάντοτε στην κυριότητα και κατοχή του Νοσοκομείου και εντός των ορισθέντων χώρων του Νοσοκομείου, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες λειτουργίας του, ενώ η διάθεση ή η αντικατάσταση του εξοπλισμού αυτού δεν επιτρέπεται παρά μόνο για λόγους φθοράς ή απαξιώσεώς του και μόνο με την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος.

9. Το Ε.Δ. παρέχει κάθε μέσο και κυρίως επαρκή χρηματοδότηση προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι, από την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής του, η διαχείριση και λειτουργία του Έργου VI (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πληρότητα εξειδικευμένου προσωπικού, εκπαίδευση, επάρκεια, οργάνωση τεχνικών υπηρεσιών και ομάδων συντήρησης του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού) ανταποκρίνεται στο Σκοπό του Έργου βάσει των διεθνών προδιαγραφών και βέλτιστων πρακτικών. Η υποχρέωση του Ε.Δ. περιλαμβάνει τη διασφάλιση επαρκούς και ειδικευμένου προσωπικού για την διαρκή στελέχωση του Έργου VI, ήδη κατά την παραλαβή του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού, καθώς και την προμήθεια επαρκών ποσοτήτων αναλωσίμων και υλικών κατά τη λειτουργία του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού ώστε να ανταποκρίνονται διαρκώς και αδιαλείπτως στο Σκοπό του Έργου VI προς όφελος κάθε προσώπου που χρήζει ιατρικής περίθαλψης.

Άρθρο 3
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Η υλοποίηση του Έργου VI μετά την ημερομηνία κύρωσης με νόμο της παρούσας τροποποίησης της Επιμέρους Σύμβασης θα οριστικοποιηθεί από το Ίδρυμα μέσω του Φορέα Υλοποίησης, επιμέρους δε χρονοδιαγράμματα θα συνταχθούν για το τμήμα του Έργου που αφορά σε κάθε Νοσοκομείο και θα ενσωματώνονται στις συμβάσεις μελέτης, κατασκευής και προμήθειας για την ολοκλήρωση του Έργου που θα συναφθούν μεταξύ του Φορέα Υλοποίησης, του εκάστοτε μελετητή, κατασκευαστή ή προμηθευτή και, εκ τρίτου, του εκάστοτε Νοσοκομείου. Το Ίδρυμα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο Φορέας Υλοποίησης να υλοποιήσει το Έργο εντός του οριζόμενου χρονοδιαγράμματος. Σε περίπτωση καθυστέρησης εξαιτίας γεγονότων εκτός της σφαίρας επιρροής του Ιδρύματος ή του Φορέα Υλοποίησης, ή απαγορευτικών υγειονομικών συνθηκών ή και συνθηκών ανωτέρας βίας σε κάθε Νοσοκομείο, το χρονοδιάγραμμα θα παρατείνεται για αντίστοιχο χρονικό διάστημα κατόπιν πρότασης του Φορέα Υλοποίησης και με την έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 17 της Σύμβασης.

Άρθρο 4
Προϋπολογισμός

Η συνολική δαπάνη ολοκλήρωσης του Έργου VI υπολογίζεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (7.250.000 €) και αφορά στην μελέτη, κατασκευή των απαραίτητων χώρων/υποδομών, καθώς και στην προμήθεια και εγκατάσταση του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού και κτιριακού εξοπλισμού στο σύνολο των Νοσοκομείων της παρούσας. Απόκλιση από το ποσό αυτό εξαρτάται από την απόλυτη και μονομερή κρίση του Ιδρύματος. Αν για την υλοποίηση του Έργου VI απαιτηθεί υπέρβαση του προϋπολογισμού, όπως αυτός θα οριστικοποιηθεί από το Ίδρυμα, εξ αιτίας γεγονότων που ανήκουν στην σφαίρα επιρροής του Ε.Δ, η σχετική πρόσθετη δαπάνη θα καλυφθεί από το Ε.Δ.
Στο ανωτέρω ποσό εφαρμόζεται απαλλαγή ΦΠΑ που προβλέπεται στο άρθρο 27, παραγ. 1, περίπτωση ιστ' του Ν. 2859/2000, όπως ισχύει.

Άρθρο 5
Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης και Δωρεά του Έργου VI

1. Η **Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης** για το τμήμα που Έργου που αφορά σε κάθε Νοσοκομείο θα λάβει χώρα μετά από σχετική έγγραφη πρόσκληση που τους απευθύνει ο Φορέας Υλοποίησης, με την ολοκλήρωση και πιστοποίηση των εργασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας και με τους τυχόν πρόσθετους όρους που θα προβλεφθούν στις σχετικές συμβάσεις που θα συναφθούν, οι οποίοι ισχύουν ως ειδικότεροι.

2. Το Ε.Δ. και το Νοσοκομείο, υποχρεούνται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία σχετικής έγγραφης πρόσκλησης που τους απευθύνει ο Φορέας Υλοποίησης, να προβούν εγγράφως στην Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης του τμήματος του Έργου της Επιμέρους Σύμβασης. Με την άπρακτη πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας θα θεωρείται ότι το Ε.Δ., και το Νοσοκομείο έχουν πιστοποιήσει την ολοκλήρωση του τμήματος του Έργου της δωρεάς που αφορά στο Νοσοκομείο αυτό. Για την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του τμήματος του

Έργου ανά Νοσοκομείο συστήνεται με απόφαση του Νοσοκομείου, ειδική Ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχουν κατ' ελάχιστο στελέχη του Νοσοκομείου με αρμοδιότητα επί του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού, καθώς και της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η Ομάδα εργασίας συνεργάζεται έγκαιρα με το Ίδρυμα και το Φορέα Υλοποίησης για κάθε ζήτημα σχετικό με την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του Έργου ανά Νοσοκομείο.

3. Με την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης κάθε τμήματος του Έργου της δωρεάς τεκμαίρεται ότι το αρμόδιο Νοσοκομείο συμφωνεί και αποδέχεται τις τεχνικές προδιαγραφές του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού και της εγκατάστασής του σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ και αναγνωρίζει ότι είναι της απολύτου αρεσκείας του και κατάλληλος για την χρήση για την οποία προορίζεται, του Δ.Σ. του Ιδρύματος ή του Δ.Σ. του Φορέα Υλοποίησης των συμβούλων και συνεργατών τους μη φερόντων καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή και λειτουργία του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού και την αρτιότητα/καταλληλότητα των χώρων εγκατάστασης του

4. Με την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης κάθε τμήματος του Έργου VI, έκαστο Νοσοκομείο αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για θέματα ασφάλειας και ακτινοπροστασίας, ιδίως κατά τα οριζόμενα στο Προεδρικό Διάταγμα 101/ 2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Η Ολοκλήρωση της Δωρεάς κάθε επιμέρους τμήματος του Έργου λαμβάνει χώρα με την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής μεταξύ του Ε.Δ. μέσω των αρμοδίων φορέων του και του Ιδρύματος και/ ή του Φορέα Υλοποίησης αμέσως μετά την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης και το αργότερο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από αυτήν. Με την παράδοση και παραλαβή εκάστου τμήματος του Έργου κάθε Νοσοκομείο καθίσταται ο απόλυτος κύριος, νομέας και κάτοχος του τμήματος του Έργου που το αφορά, καθώς και απόλυτος δικαιούχος επί κάθε προνομίου ή άλλου δικαιώματος εμπράγματου ή ενοχικού, ενώ υπεισέρχεται πλήρως ως απόλυτος δικαιούχος στα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβάσεων του Έργου στις οποίες συνεβλήθη ως εκ τρίτου, εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά.

6. Από την Ολοκλήρωση της Δωρεάς του Έργου ο Φορέας Υλοποίησης και το Ίδρυμα αποξενώνεται από κάθε σχετικό δικαίωμα ή υποχρέωση που σχετίζεται με τις συμβάσεις μελετών και έργου για την υλοποίηση του Έργου με την επιφύλαξη τυχόν υπολειπόμενων καταβολών που αφορούν στο κόστος υλοποίησης και σε αμοιβές μελετητών-συμβούλων της περιόδου υλοποίησης. Τυχόν δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις αυτές μετά την ολοκλήρωση της δωρεάς (όπως ενδεικτικά εγγυήσεις κατασκευαστή) παραμένουν σε ισχύ έναντι εκάστου Νοσοκομείου, όπως ορίζεται ανωτέρω.

Άρθρο 6
Ονομασία

Το Έργο VI στο σύνολο και στα επιμέρους τμήματα του που αφορούν σε κάθε Νοσοκομείο, φέρει εις το διηνεκές ονομασία που περιέχει το όνομα και αναφέρεται στο «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» ως αποκλειστικού δωρητή. Με ξεχωριστή συμφωνία των μερών που θα υπογραφεί πριν την

Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης της Δωρεάς, θα ορίζονται οι ειδικότεροι όροι που αφορούν στην ονοματοδοσία του Έργου και στην αναγνώριση της δωρεάς του Ιδρύματος.

Άρθρο 7
Συντήρηση, Λειτουργία Ασφάλεια και Φύλαξη του Έργου VI

Με την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης εκάστου τμήματος του Έργου VI, το Ε.Δ. και έκαστο Νοσοκομείο αναλαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) Να εξασφαλίζουν την ορθή συντήρηση του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού και ειδικότερα να συνάψουν, τουλάχιστον 6 μήνες πριν το πέρας της περιόδου εγγύησης, σύμβαση συντήρησης του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού για τουλάχιστον 8 χρόνια μετά το πέρας της περιόδου εγγύησης, με κατ' ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται στο Παράρτημα IV, που περιλαμβάνει τους βασικούς όρους τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης, προκειμένου ο Ειδικός Ιατρικός Εξοπλισμός να διατηρείται πάντα σε άριστη κατάσταση και να ανταποκρίνεται πλήρως και αποκλειστικώς στη χρήση του Έργου. Πέραν των βασικών όρων συντήρησης που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV, το Ίδρυμα, μέσω του Φορέα Υλοποίησης, θα παραδώσει στο Ε.Δ. και στα Νοσοκομεία τους γενικούς όρους συντήρησης του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού στους οποίους θα παρατίθενται λεπτομερώς οι όροι συντήρησης και λειτουργίας του. Το Ε.Δ. και τα Νοσοκομεία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν τους όρους αυτούς μετά την παράδοση του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού και να διασφαλίζουν την διατήρηση σε ισχύ των εγγυήσεων των κατασκευαστών. Η περίοδος εγγύησης ορίζεται σε 2 χρόνια από την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης.

(β) Να μεριμνούν και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της διαρκούς, εύρυθμης και πλήρους λειτουργίας του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της επάρκειας ειδικευμένου προσωπικού, καθώς και της διατήρησής του σε άριστη κατάσταση καθ' όλο το χρόνο λειτουργίας του.
Σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταστροφής από οποιαδήποτε αιτία πλην ανωτέρας βίας, ή σε περίπτωση απώλειας από οποιαδήποτε αιτία του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού, το Ε.Δ. αναλαμβάνει την υποχρέωση αντικατάστασής του εντός ευλόγου χρόνου και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση προκειμένου αυτός να τεθεί εκ νέου σε χρήση των προσώπων που χρήζουν ιατρικής περίθαλψης.

(γ) Το Ε.Δ. και έκαστο Νοσοκομείο έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα φύλαξης, ακτινοπροστασίας και ασφάλειας του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού.

Άρθρο 8
Λοιποί όροι

1. Η παρούσα Επιμέρους Σύμβαση από την υπογραφή της και την κύρωσή της με νόμο αντικαθιστά στο σύνολο της την από 03.06.2019 Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς-Έργο VI, όπως κυρώθηκε με τον Ν. 4618/2019 και αποτελεί παράρτημα και αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης (Παράρτημα 6).

2. Το Ίδρυμα μέσω του Φορέα Υλοποίησης μεριμνά προκειμένου οι προμηθευτές να παράσχουν στο προσωπικό λειτουργίας του Έργου δωρεάν εκπαίδευση στη χρήση των επιμέρους τμημάτων του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού. Έκαστο Νοσοκομείο αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεριμνήσει έγκαιρα για την επιλογή και διάθεση του προσωπικού προς εκπαίδευση κατά τα ανωτέρω και την εφεξής αξιοποίησή του για την λειτουργία του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού.

3. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς με την παρούσα Επιμέρους Σύμβαση ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα της Σύμβασης, περιλαμβανομένης της ρήτρας διαιτησίας του άρθρου 18 της Σύμβασης που ρητά ενσωματώνεται στην παρούσα διά αναφοράς.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα τροποποίηση της Επιμέρους Σύμβασης-Έργο VI, η οποία βεβαιώθηκε και υπογράφηκε σε επτά (7) πρωτότυπα ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της Επιμέρους Σύμβασης – Έργο VI

Προσδιορισμός τεχνικού εξοπλισμού ανά Νοσοκομείο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της Επιμέρους Σύμβασης – Έργο VI

Προσδιορισμός Φυσικού αντικειμένου παρέμβασης (περίγραμμα χώρων – διαμόρφωση υποδομών για την εγκατάσταση του Ειδικού Εξοπλισμού) σε κάθε Νοσοκομείο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III της Επιμέρους Σύμβασης

Βασικές αρχές Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης του κάθε Τμήματος του Έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της Επιμέρους Σύμβασης


Βασικοί Όροι τεχνικής υποστήριξης και Συντήρησης Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ	
ΓΙΑ ΤΟ **ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ**	
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ	Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ	ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ **<<Κοινωφελές ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ>>**	
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ	ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ**	
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΣΑΣ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΡΟΥΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Π.Γ.Ν.Ι.
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

GE Healthcare

http://www.gehealthcare.com/

Discovery MI 4R



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Ια & Ιβ) : Προσδιορισμός τεχνικού εξοπλισμού ανά Νοσοκομείο

Υποπαράρτημα 1α : Τεχνική περιγραφή εξοπλισμού

Qty.	Description
1	Discovery MI 4 Ring
1	Q.AC
1	ASiR-V
1	Q.Clear
1	FBP
1	2m PET/CT Scan Length
1	Q.Static
1	MotionFree Digital PET Gating
1	Low Dose Cardiac + SSA
1	PET Cardiac Package
1	Applications on the Console package
1	Volume Shuttle
1	AW Server 3.2 Ext 3.2 L
1	AW Server Rack
3	Volume Illumination
3	3D Suite
1	Integrated Registration
1	OncoQuant
1	Advantage 4D 2
1	VesselIQ Xpress & AutoBone Xpress
1	CardIQ Xpress 2.0 Reveal
1	CT Perfusion 4D Complete
1	Stroke VCAR
1	SmartScore 4.0
1	Bone VCAR
1	CortexID suite purchase
1	CardIQ Fusion for AW (PET and SPECT)
1	PET VCAR
1	Ivy 7800 cardiac monitor kit with cardiac cable kit for IPC – EMEA
1	PET/CT VQC Volumetric Quality Control Phantom – 15 cm – 20 cm – 25 cm systems
1	PET Annulus Phantom – DQA.
1	PET Annulus Phantom Shield Container – DQA Safe
1	Phantom PET NEMA
1	Dose calibrator Capintec CRC®-55tPET (or equivalent)
1	Dose calibrator QC source, Cs-137
1	Dose calibrator QC source, Co-57
1	Dose calibrator QC source, Ge-68
1	LEMER-PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield (or equivalent)
1	PET lead-lined cabinet and shielded storage / LEMER-PAX Simple bench (or equivalent)
1	LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead (or equivalent)
2	Britec 511KeV PET TUNGSTEN SYRINGE SHIELDS FOR 5ml & FOR 10ml (or equivalent)
1	Curved forceps- Length of 240mm appr.
1	RadEye B20 / B20-ER Multi-Purpose Survey Meter (or equivalent)
1	CAP-RAD Smart Area Monitor (or equivalent)
1	Utility cart
2	Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)
2	Injection chairs
1	Optility Nuclear Medicine Management License (or equivalent)
1	SIDAM WARM-MB CT contrast warmer (or equivalent)
1	MEDTRON ACCUTRON CT-D injector (or equivalent)
1	Blanket warmer
1	Scales
1	Stadiometer
1	Glucometer


1	Network attached storage with RAID configuration. Thecus N8880U 24TB capacity (or equivalent)
1	PET Dispensing Pot– Made by Bright Technologies Ltd (or equivalent)
1	PETADMINSYS, Bright Technologies Ltd (or equivalent)
1	PC with 2 Medical Grade monitors (client for AW server)

LONG DESCRIPTIONS

All pictures featured are for illustration purposes only, and do not necessarily relate to products or services mentioned in the text.

Discovery MI 4 Ring

Discovery MI is the next evolution in whole body PET/CT platforms, bringing clinically-relevant innovations in an evolutionary platform designed to open doors to new and advanced procedure possibilities in a non-invasive diagnostic imaging environment.



Many of the subsystems have been reimagined to bring advances in quantitative PET imaging, single PET/CT organ imaging, managing patient breathing and cardiac movement, PET and CT iterative reconstruction technologies, and workflow efficiency, while providing the highest PET sensitivity in the industry.

The Discovery MI platform introduces a new SiPM based PET detector, designed for optimal detection efficiency and clinical versatility. The new SiPM based PET detector sensitivity and NECR properties are optimized to perform with any PET tracer currently available for improved PET/CT imaging thus potentially allowing faster acquisition time and/or lower injected PET dose.

The scalable LightBurst Digital Detector is the critical next step of our vision for a digital future for PET. It combines a small lutetium- based scintillator crystal array with a Silicon Photomultiplier (SiPM) bloc design for high NEMA sensitivity of 13.5 cps/kBq and a large 20 cm extended axial FOV. This state-of-the-art PET detection technology delivers significant improvements over TOF-analog technology in scan times, required dose levels and small lesion detectability.

The Discovery MI 4ring consists of an integrated gantry containing:

- a Revolution Evo CT (64/128 slices)
- new SiPM based PET detector composed of 4 PET rings
- a scalable PET iterative reconstruction system
- a Discovery MI operator console featuring as standard, the following advanced workflow solutions: RadRx patient study prescription; Q.Check a PET data Quantitative integrity check.
- a patient imaging table with one head holder, patient security straps and comfort accessories.
- Gantry opening:70cm

Quantitative Imaging

- Q.Temp – Individual temperature sensor and gain adjustment technique
- Q.Check – User configurable data integrity check that can help ensure parameters important for quantitative imaging are saved in the patient DICOM data prior to being sent to the network for analysis and/or archiving.

Prospective Reconstruction

- VUE Point HD utilizes a fully 3D iterative reconstruction technique with all corrections within the loop, enhanced resolution with detector geometry modelling, model-based 3D scatter correction inside and scatter estimation outside the field of view, exclusive random corrections based on singles and dead-time correction with pile-up estimates providing high image quality and patient throughput.
- VUE Point FX, time-of-flight image reconstruction, leverages the innovative VUE Point HD iterative process by adding timing information to each step within the iterative loop and improving signal-to-noise ratio
- FBP is an analytic (i.e., non-iterative) reconstruction algorithm with operator selectable and parameterized filters used to control image noise.
- WideView – PET reconstructed transaxial Field of View coverage of 70cm diameter with CT based PET attenuation correction and CT wide-FOV Display.

- SharpIR: Point Spread Function modelling enhances visual contrast and resolution in both whole-body and brain PET images. SharpIR provides uniform High Definition resolution over a 70 cm PET FOV

Motion Management

Motion Management tools enable the reduction of motion artifacts caused by patient breathing and cardiac movement by acquiring motion information during the scan and incorporating it into motion related PET/CT applications.

- RAD Rx Variable CT protocols within same exam including Average Cine CT for improved attenuation correction

Calibration and Daily Quality Control

Daily Quality Assurance at the start of the scanning day is quick and efficient. A simple protocol launches the DQA procedure, which takes less than 10 minutes and provides you with a daily report.

Patient Table

IV Pole integrated at the foot-end of the table prevents IV lines from becoming crossed and tangled and ensures that the lines stay securely in place on the patient. 2 m table extender: Carbon fiber table extender to enable full 2 m scan range for complete head to toe studies. Patient weight limit: 226kg

CT Key Features

The Discovery MI platform can be operated as a standalone CT scanner (without gantry tilt). It offers exceptional power, remarkable speed, high-resolution/low-dose imaging, and full diagnostic capabilities.

The Discovery MI includes the Revolution EVO CT that can perform a wide variety of clinical applications not requiring gantry tilt with Clarity Imaging Chain and ASiR-V capabilities.

- Clarity Imaging Chain consists of Clarity Detector (GOS scintillator), DAS, Performix40 Plus X-ray Tube and ASiR-V reconstruction, to deliver high resolution imaging.
- Silent design of Revolution EVO gantry allows significant reduction of audible noise compared with previous GE technology.
- Axial or helical scans of the same anatomy at two different X-ray energies (kVps). To further improve registration accuracy, patient immobilization may be utilized.
- ASIR-V allows healthcare providers to lower dose up to 82% as compared to standard filtered back-projection (FBP) reconstruction at the same image quality.
- Adaptive Enhance Level Adjustment (AELA) may improve visual spatial resolution while maintaining pixel noise standard deviation and artifact.
- Organ Dose Modulation provides reduction of radiation dose via X-ray tube current modulation for superficial tissues, such as breasts.
- 3D mA modulation. Real-Time 3D mA dose modulation acquisitions deliver consistent image quality and may reduce dose compared with fixed mA acquisitions. mA modulation is designed to optimize the dose for the user prescribed noise index. Its effect on dose depends on the patient body habitus, and prescribed noise setting
- ECG mA Modulation: For cardiac applications prospective ECG Ma modulation automatically adjusts the mA to minimize the patient's exposure to X-rays – reducing mA during systolic phases of the cardiac cycle. This provides clear images and allows you to reduce mA primarily in the systolic phases of the cardiac cycle – yet gives you enough power to obtain quality images for functional analysis.
- CT 4Kids: The paediatric protocols are based upon a child's size, age, and weight and tailor the dose or treatment to the size of the patient. The Head and Orbit categories are age based. The rest of the categories are height and weight based protocols
- Colour Coding Kids provides paediatric scan protocols based on the Broselow-Luten Pediatric System®. This Colour Coding system is incorporated into the protocol selection on the operator's console.
- SmartTrack: The tracking collimator keeps the beam focused only on the active detector cells, and makes sub-millimeter scanning possible with high dose efficiency.
- SmartBeam: The collimator contains two independently controlled tungsten cams. The rotation of the cams provides continuous variable beam thickness and Z-axis position. The collimator also contains three bowtie beam filters that filter and shape the beam to optimize dose and image performance
- Dynamic Z-axis tracking provides automatic and continuous correction of the x-ray beam shape to block unused x-ray at the beginning and end of a helical scan to reduce unnecessary radiation.

- One stop scanning mode that provides a streamlined workflow
- Direct MPR with Auto-Batch feature, affording automatic real-time direct reconstruction and transfer of fully corrected multi-planar images, also allows users to move from routine 2D review to prospective 3D image review of axial, sagittal, coronal, and oblique planes while enabling automated protocol-driven batch reformats to be created and networked to their desired reading location.
- DOSE DISPLAY CTDIvol (Volume CTDIw), DLP (Dose Length Product), Geometric Dose Efficiency and Phantom Size are displayed during scan prescription and provide dose information to the operator
- Dose Check provides users with tools to help them manage CT dose in clinical practice and is based on the standard XR-25-2010 published by The Association of Electrical and Medical Imaging Equipment Manufacturers (NEMA).
- Dose Reporting: CTDIvol, DLP, Dose Efficiency displays during scan prescription and provides dose information.
- PET/CT PEDIATRIC PROTOCOLS Default protocols specifically designed for FDG oncology paediatric exams based on Broselow-Luten Paediatric System®, which is designed to minimize CT radiation exposure in PET/CT attenuation correction to meet ALARA guidelines
- ECG Viewer/editor is in standard configuration that allows users to view and retrospectively modify intervals and adjust location of triggers for cardiac cycles based on the ECG waveform displayed on the console. This capability may improve successful cardiovascular acquisition rate in cases with suboptimal triggers or irregular heartbeats such as PVCs, PACs and arrhythmias.
- Scan mode: Helical Scan Speeds: Full 360 rotational scans: 0.35, 0.375, 0.40, 0.425, 0.45, 0.475, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 second
- Helical Pitch (nominal): 0.516 to 1.531
- Cardiac Pitch: 0.16 to 0.325
- Selectable kV: 80, 100, 120, 140
- Selectable mA: 10 to 600, 5mA increments
- Reconstruction Algorithms: Soft Tissue, Standard, Detail, Chest, Bone, Bone Plus, Lung, Ultra, Edge, Edge Plus
- Scan Mode: Axial & Cine Scan Speeds: 0.35, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, and 2.0 second full scans (360 acquisition).
- Selectable kV: 80, 100, 120, 140 Selectable mA: 10 to 560, 5mA increments Scan Plane
- Reconstruction Algorithms: Soft Tissue, Standard, Detail, Chest, Bone, Bone Plus, Lung, Ultra, Edge, Edge Plus
- Image Quality 0.28mm high resolution

X-ray Tube: Performix*40 plus liquid metal bearing tube unit offers an optimized design for exams requiring a number of scans without tube cooling.

- Performix*40 Plus with 7.0MHU anode storage capacity
- Anode heat dissipation: 1070kHU/min

High Voltage Generator:

- kV: 80, 100, 120, 140
- Max Power: 72kW
- mA: 10 to 600mA, 5mA increments

Clarity Detector:

- 54,272 individual elements composed by 64 rows of 0.625mm thickness at isocenter (40mm detector width at z-axis). All data is acquired as thin slice at 0.625mm with the option of thicker slice from image reconstruction or processing. 98% absorption efficiency.

PET/CT Operators Console

- Fully integrated PET and CT user interface
- Direct Multi Planar Reformat delivers automated axial, sagittal, and coronal reconstruction with excellent image quality for PET and CT images of the patient data being acquired. Direct3D TM automatically builds 3D models during axial image reconstruction.

- Volume Viewer: Environment for 3D processing of any CT, MR, 3D X-ray, and Pet/CT dataset. It provides exceptional tools for analysis, segmentation, measurements, annotation, filming, and exporting of clinically relevant images. Volume Viewer seamlessly combines anatomical image review with PET quantitative measurement capabilities such as SUV.
- Freedom Workspace: Innovative hardware and software creates a convenient, ergonomic working environment. It offers sit/stand and horizontal/vertical monitor flexibility. It can also help reduce noise and heat with remote location of the console.
- Two 19 -inch diagonal width high-resolution colour monitors for image display, analysis, processing, and management of PET, CT, and PET/CT images.
- Three button mouse with mouse pad
- ImageWorks™ provides instant access to advanced image processing features such as CT Perfusion 4, Advanced Vessel Analysis, CardIQ Xpress Pro or Plus, AutoBone and DentaScan
- Clinical protocol for cardiac perfusion imaging using Rb-82/N-13ammonia/O-15 bolus water studies

Applications on the Console package

Applications on the console package is a full package of applications that allows customers to use various image analyses on console. It includes AVA Xpress, AutoBone Xpress, Advantage CTC Pro3D EC, CT Perfusion Multi-organ, CardIQ Xpress Reveal and CardEP

Patient Positioning aids

The following accessories provided for patient support and immobilization are the following: Axial Head Holder, Catheter Bag Holder, Straps Auto Traction , Table Tray IV Pole , Rear Cable Cover , Extender Pad , Foam, Head Strap and Chin Strap , Body Strap Standard and Long (6 types) , Pad collector (Security strap, Head/Knee Pad, Shoulder/Ankle support), Patient Arm Support, Contoured Leg Rest

Q.AC

Q.AC is part of Q.Suite – a suite of innovative new quantitative imaging tools from GE Healthcare designed to help clinicians generate more consistent PET measurements, and therefore assess treatment response more accurately than ever before. Our next-generation Q.AC algorithm is designed to reduce potential variance, helping to ensure that the attenuation coefficients used in image reconstruction are accurate. This may improve consistency even in the most clinically demanding circumstances.

MotionFree Digital PET Gating

MotionFree is a software-only feature for PET systems that enhances image quality and quantitation of PET images by reducing the negative impacts of respiratory motion without the need for an external gating device. MotionFree is a digital gating technology that generates a respiratory signal using only the PET data. The respiratory triggers generated by MotionFree can be used with GE's existing motion correction and motion assessment techniques: Q.Static, 4D PET and Q.Freeze.

Q.Static

Q.Static is a suite of innovative new quantitative imaging tools from GE Healthcare designed to help clinicians generate more consistent PET measurements, and therefore assess treatment response more accurately than ever before. Q.Static represents a starting point for adding motion correction techniques to your facility and the opportunity to build towards a full 4D phase-matched workflow. Without disrupting your standard static whole-body workflow, we're designing Q.Static to automatically isolate data when organs are in a low-motion state, thereby correcting for motion across the entire chest or torso. The result is a single image series with reduced blurring from organ motion, and therefore more consistent quantitation compared to a static image.

AW Server 3.2 Ext 2 L

The AW Server delivers distributed 3D visualization capabilities throughout the enterprise and at any remote reading location. It utilizes state-of-the-art thin client technology to convert virtually any PC to a high-end 3D post processing station. In addition to this, it serves as a workflow engine enabling optimal collaboration among physicians and allows 3D visualization to be leveraged easily to diagnose diseases quickly and make sound decisions. The AW Server also enables faster turnaround of post-processed results to referring physicians by allowing them to access the data instantly, while maintaining security and privacy of patient data.

The AW Server includes a vendor neutral Open API PACS integration interface that enables launching the AW Server client from a variety of PACS software, both GE Healthcare provided and 3rd party. This capability supports passing the patient context to the client and even the application desired to be launched, so that time is saved and applications can be launched directly into the most relevant layout. This functionality may require work on the part of the PACS workstation or third party software provider.

The following capabilities are included in this catalog:

- AW Server client software which may be deployed to an unlimited number of systems by simply downloading the client application from the AW Server's web interface.
- Support for 10 concurrent users of 2D tools of which 3 may run 3D advanced applications
- Up to 40,000 concurrent (equivalent to 512x512 CT) slices shared between users
- 3 concurrent Volume Viewer licenses
- Support for additional VolumeShare 7 advanced applications which require separate purchased license(s)

One PC with medical grade monitors as client is included.

ONCOLOGY PACKAGE

Integrated Registration

Full Fusion Package Integrated Registration will be delivered on AW VolumShare 7 or AW Server 3.2 Integrated Registration is designed to provide easy comparison of three dimensional (3D) anatomical images from Computed Tomography (CT), MRI (Magnetic Resonance Imaging), PET (Positron Emission Tomography), Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) and X-Ray Angiography (XA)*. It allows registration and fusion between two volumetric acquisitions, which come from either the same or from different acquisition modalities.

OncoQuant Multi-Modality Package

The OncoQuant Multi-Modality Package contains OncoQuant and Integrated Registration - Full Fusion. OncoQuant is an oncology workflow enhancement tool that provides multi-modality image and dataset reviews. It provides user-friendly tools to follow lesion size over time, apply study criteria and provide tabulated results to the Oncology team. It is a package available on both the GE AW VolumeShare7 and the AW Server 3.2 platforms. OncoQuant is fully integrated within the standard Volume Viewer 7 protocols and therefore works as a toolset rather than a standalone application. Because of this tight integration, OncoQuant, as a product, benefits from the new Volume Viewer 7 improvements.

PET VCAR

Integrated into the OncoQuant oncology platform, PET VCAR (Volume Computer Assisted Reading) improves visualization and analytical monitoring of disease progression or response to therapy. It provides the ability to compute various Standard Uptake Values (SUV), to measure metabolic activity and volume for PET defined areas of activity, and compare CT, PET/CT and MR studies for baseline and follow-up studies.

Q.Clear

Q.Clear is a full convergence iterative reconstruction technology designed to provide up to 2 times improvement in PET quantitation accuracy (SUVmean) with up to 2 times improvement in image quality (SNR) enabling accurate small lesion detection, fast and efficient reading and more confident diagnosis.

Bone VCAR

Bone VCAR is a CT post processing application that has been developed with an innovative Deep Leaning approach. Bone VCAR will automatically label the spine to improve reader efficiency in identifying, annotating and reporting out of findings when correlation to the spine location is of value. Additionally, it will automatically generate curved reformat and oblique views through the spine to assist in reading the true cross sections of the vertebral bodies and the disc spaces. Deep Learning development provides a robust solution that will work efficiently with data from a diverse patient population.

Advantage 4D 2

Advantage 4D is a non-invasive software that can be used to provide and display CT images of all phases of a breathing cycle for the evaluation of respiration-induced motion. The software will allow the user to retrospectively define the optimal respiratory phase from an image quality standpoint, and group images by the phase selected.

CT Perfusion 4D Complete Package

CT Perfusion 4D Complete is an extensive collection of dynamic perfusion processing protocols. It is an image analysis software package that allows the evaluation of dynamic CT data following an injection of a compact bolus of contrast material, generating information with regards to changes in image intensity over time.

CT Perfusion complete includes neuro (stroke and tumour), body (tumour) and myocardial perfusion protocols. The software provides a quick and reliable assessment of the type and extent of perfusion disturbances by providing qualitative and quantitative information on various perfusion related parameters. Protocols provided in CT Perfusion Complete are: Brain Tumour, Body Tumour, Liver, Pancreas , Prostate , Kidney , Soft Tissue, Spleen , Bone , Myocardium , Dynamic Registration for Liver and Myocardium

Includes processing protocols for: Neuro Perfusion Stroke, Neuro Perfusion Tumour, Body Perfusion Tumours (liver, kidneys, pancreas, etc.), Myocardial Perfusion , Dynamic Registration for liver and myocardial dynamic acquisitions

NEURO PACKAGE

STROKE VCAR

Stroke VCAR (Volume Computer Assisted Reading) gives users a complete reading workflow solution for a comprehensive and robust analysis of cerebral hematoma and aneurysm. Hematoma assessment is done using semi-automated segmentation tools married with innovative interactive editing capability in the form of SmartMesh. Aneurysm assessment is done through an innovative user guided aneurysm segmentation and visualization. The program lets you generate a clear, concise clinical summary for sharing with referring physicians.

CORTEX ID SUITE SINGLE FL

CortexID provides easy, robust and clinically validated review/analysis of PET and PET-CT neuro scans. With it, you can compare images that you obtain with images from age stratified normal and patient groups, revealing brain functions that may be altered by the disease processes. It gives you a basic review of any PET neuro scan by providing a general reorientation of the scan volume to standard neurological orthogonal views along the Intercomissural AC-PC line

Volume Shuttle

Volume Shuttle doubles Z-coverage to 80mm (128 slice width) for neuro perfusion studies including angiographic information which may enable lower dose (up to 24% less) compared to a 40mm Cine protocol.* Real-time scan and table control enable imaging of two adjacent axial 40mm positions with minimal transition interscan delay (ISD).

CARDIOLOGY PACKAGE

Low Dose Cardiac + SSA

Includes: ECG Trace, Cardiac Enhance , Card IQ Snapshot , SSP -SnapShotPulse

The Low Dose 5-Beat Cardiac with SnapShot Assist package allows the user to acquire cardiac imaging exams with retrospective or prospective gated acquisitions utilizing up to 0.35 second rotation speed for excellent cardiac exams. This package contains the following items necessary for CT Coronary Angiography:

- SmartScore acquisition & SmartScore analysis acquires prospective ECG gating measurements, which provides information that is valuable for scan timing. Using the measurements, the system synchronizes the collection of data with the cardiac cycle.
- ECG trace on the operator console
- Cardiac Enhance filter
- CardIQ Snapshot. Discovery MI 4R has the ability to cover the heart in as little as 5 beats. The following calculation is based on a patient heart rate of 60 bpm, and a total coverage of 120 mm (nominal scan length to cover the heart), using a helical pitch of 0.22:1, and a rotation speed of 0.35 second rotation.

- SnapShot Pulse mode is for low dose imaging of the coronary arteries. SnapShot Pulse can also be used to image structures that are near to the heart and may be affected by heart motion such as thoracic aortas or pulmonary arteries. Prospective Gating based SnapShot Pulse achieves up to 83% dose reduction compared to ECG gated helical acquisition mode
- SnapShot Assist, which helps users optimize ECG-gated CT acquisitions based on patient heart rate characteristics
- IVY Cardiac Trigger Monitor 7800

PET Cardiac Package

The PET Cardiac Package allows the user to acquire cardiac PET imaging exam. This package contains the following items necessary for PET cardiac study:

- PET Cardiac Gating capability
- Cardiac PET ACQC, Attenuation Correction Quality Control ensures proper cardiac registration between PET and CT particularly useful in Cardiac stress rest PET/CT application.
- Cardiac VUE

VesselIQ XPRESS AND AUTOBONE

·Angio CT for the quantitative and stenosis analysis and measurements of vessels diameter, having the ability of removing the bone structures through VesselIQ and Autobone software which provides you with easily accessible, user-friendly tools with which analyze 3D angiographic data including stenosis analysis, thrombus, pre and post stent planning procedures, and directional vessel tortuosity visualization

CARDIQ XPRESS 2.0 REVEAL

CardIQ Xpress 2.0 Reveal is an integrated post processing image analysis software for Cardiovascular CT on GE's Advantage Workstation. The CardIQ Xpress Reveal software can be used to effectively display, reformat and analyze 2D, 3D, and GSI CT images for qualitative or quantitative assessment of the anatomy of the heart and coronary artery vessels from single or multiple cardiac phase image data sets. When used with CardIQ Function, CardiQ Xpress Reveal can also provide functional assessment including relative perfusion information.

SmartScore 4.0

SmartScore 4.0 provides a valid baseline test that helps detect calcium plaque burden using minimal radiation dose. It allows to better assess a patient's overall risk for coronary artery disease and communicate results to patients in comprehensive, easy-to-read reports. Automatic detection reduces or eliminates the need for manual visual detection of lesions, with all scorable lesions above a threshold highlighted in bright green. Lesions are also correctly classified in a 3D space with fewer mouse clicks. SmartScore 4.0 uses the conventional Agaston-Janowitze calcium scoring technique with a threshold of 130 HU and is adjusted for the appropriate image slice thickness.

CARDIQ FUSION PET AND SPECT

CardIQ Fusion provides an optimized non-invasive application to analyze vascular anatomy and pathology; aids in the assessment of functional data e.g. PET perfusion, and aids in tailoring treatment plans based on the fused anatomical and functional information. Anatomical data could be from a set of Computed Tomography (CT) Angiographic images while functional data could be from PET or SPECT.

3D Suite

3D Suite is the new application to export 3D Models for printing, supporting multi volume, new exports format and hollow feature for vessels and airways 3D Suite is a Volume Viewer application which brings features to generate, adjust and export meshes for 3D printing purposes. These meshes exported from 3D Suite can also be imported in an Augmented or Virtual Environment not provided with 3D Suite. 3D Suite is a non-clinical application.

Volume Illumination

Volume Illumination is an additional volume rendering within Volume Viewer for more natural view of the anatomy in near real time from AW & AWS. High resolution, real-time rendering modes: MIP/Min IP/Average; standard volume rendering and enhanced volume rendering with Volume Illumination on the fly . Views available across care areas and modalities, Volume Illumination presets may be created on the fly . Most frequently used for clinical communication and not for diagnostic use

PET Annulus DQA (Daily Quality Assurance) imaging phantom/ Dose calibrator QC source, Ge-68

Designed exclusively for the Discovery MI and SIGNA PET/MR system, these are essential components for the initial set-up and daily operation of the scanner.

Specifications:

Radionuclide Germanium-68

Half-life 270.8 days

Nominal Activity 55.0 MBq +/- 20%

Nominal Active Volume 1250 ml

Uniformity ≤10% non-uniformity when comparing 5mm cubic voxels

Dimensions Length: 30 cm, Outer Diameter: 13.7 cm

External Contamination Designed to consistently pass leak testing below regulatory requirement of ISO 9978:1992 (<185 Bq when wiped over the entire surface of the source)

PET Annulus Phantom Shield/ Shielded safe for radioactive scanner QC phantoms

Weight – approximately 300 lb/136 kg

WARNING: The PET Annulus Phantom Shield should not be taken into an MRI environment

VQC (Volumetric Quality Control) phantom for PET/CT

The following VQC (Volumetric Quality Control) imaging phantom for the Discovery IQ PET system is used to perform PET or CT image alignment.

Specifications:

Radionuclide Germanium-68

Half-life 270.8 days

Activity 18.9 μCi (0.7 MBq) x 5

Total Activity 94.5 μCi (3.5MBq)

Active area 0.75″ (19mm) diameter (5 plastic spheres at 18.9 μCi each)

Long Descriptions of Ancillary equipment included

Dose Calibrator

The Capintec CRC®-55tPET (or equivalent). Using the menu-driven, color touch screen interface, the CRC®- 55tPET's reduced chamber pressure and increased bias voltage increases the maximum activity range for high energy PET isotopes. The CRC®-55tPET's performance and reliability has been designed to meet the demanding needs for speed and accuracy in the preparation and measurement of doses in any laboratory environment.

Dose calibrator QC source, Cs-137

Dose calibrator QC source, Co-57

Dose calibrator QC source, Ge-68

L block shield

LEMER PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield (or equivalent)

PET lead-lined cabinet / workbench

LEMER PAX (or equivalent) Simple bench L1900X650 X900mm (Dimensions are indicative and can be made according to hot lab room dimensions and hospital's requirements) + SS40 300x300 Small shielded safe - Shielded Storage Cabinet inside dimensions 300x300x300mm Pb 40mm

Sharps container shield

LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead (or equivalent)

PET syringe shields

Britec 511KeV PET TUNGSTEN syringe shields for 5ml + for 10ml (or equivalent)

FORCEPS

Curved forceps- Length of 240mm approx.

Survey meter

RadEye B20-ER, Alpha, Beta, Gamma Survey meter and Contamination monitor, extended measuring range up to 500 kcps, Beta and Gamma dose rate up to 100 mSv/h; 10 Rem/h, including hard shell transport case (or equivalent)

Radiation area monitor

Capintec CAP-RAD Smart Area Monitor w/o PC Software (or equivalent)

Utility cart

PET syringe carrier

Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)

Injection chair

Nuclear medicine information system

Capintec Optility™ Management Software package (or equivalent) available in three versions. The offered version is NMM for Nuclear Medicine imaging facilities that dose patients and perform studies. It keeps track of all patients, procedures, drugs, inventory and health physics function with the touch of a few keys.

It allows you to print predefined reports or export the data to excel spreadsheets or XML formats, and to create your own custom reports. Optility Nuclear Medicine Management License (Includes installation, 2 clients, 8 hours training and first year support)

CT contrast warmer

SIDAM WARM-Mb (or equivalent)

CT contrast injector

The fully digital injector ACCUTRON CT-D of the German manufacturer MEDTRON AG. (or equivalent) It is wireless, user programmable, dual head for injection of contrast media and saline in the field of Computed Tomography and PET-Computed Tomography

Blanket warmer

Scale & Stadiometer

Glucometer

PET image quality phantom

Included with the scanner

CT image quality phantom

Included with the scanner

Shielded safe for radioactive scanner QC phantoms

PET Annulus Phantom Shield Container – DQA Safe, is included with the scanner

Network attached storage with RAID configuration

it is included NAS Network Attached Storage Thecus N8880U (or equivalent), will provide an alternative solution and local back-up with 4 Western Digital Gold discs with 8TB each (24 TB total capacity).

Manual shielded Dispensing system

Shielded system for manual dose partitioning from the mother vial, PET Dispensing Pot- Made by Bright Technologies Ltd, United Kingdom (or equivalent)

F-18 FDG injector

Manual PET administration system – PETADMINSYS, made by Bright Technologies Ltd, UK (or equivalent)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Ια& Ιβ)

Προσδιορισμός τεχνικού εξοπλισμού ανά Νοσοκομείο

ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ιβ: λίστες εξοπλισμού

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ	ΧΩΡΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΕΡΙΛ. ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1	Dose calibrator Capintec CRC®-55tPET(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
2	Dose calibrator QC source, Cs-137	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
3	Dose calibrator QC source, Co-57	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
4	Dose calibrator QC source, Ge-68	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
5	LEMER-PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
6	PET lead-lined cabinet and shielded storage / LEMER-PAX Simple bench(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
7	LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead.(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
8	Britec 511KeV PET TUNGSTEN SYRINGE SHIELDS FOR 5ml & FOR 10ml (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
9	Curved forceps- Length of 240mm	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
10	RadEye B20 / B20-ER Multi-Purpose Survey Meter (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
11	CAP-RAD Smart Area Monitor (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
12	Utility cart	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
13	Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
14	Injection chairs	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
15	Optility Nuclear Medicine Management License (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
16	SIDAM WARM-MB CT contrast warmer (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
17	MEDTRON ACCUTRON CT-D injector (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
18	Blanket warmer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
19	Scales	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
20	Stadiometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
21	Glucometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
22	Network attached storage with RAID configuration. Thecus N8880U 24TB capacity (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
23	PET Dispensing Pot- Made by Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
24	PETADMINSYS, Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
25	ΛΕΚΑΝΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
26	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
27	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
28	ΜΠΑΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΡΒΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
29	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
30	ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
31	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
32	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
33	ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΕΡΜΑΡΙΟ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
34	ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ

35	ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ	1	HOT LAB	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
36	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
37	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
38	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
39	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
40	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
41	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
42	ΓΡΑΦΕΙΟ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
43	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
44	ΚΑΔΟΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
45	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
46	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
47	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
48	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
49	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
50	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
51	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ	ΧΩΡΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΛ. ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1	Dose calibrator Capintec CRC®-55tPET(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
2	Dose calibrator QC source, Cs-137	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
3	Dose calibrator QC source, Co-57	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
4	Dose calibrator QC source, Ge-68	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
5	LEMER-PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
6	PET lead-lined cabinet and shielded storage / LEMER-PAX Simple bench(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
7	LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead.(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
8	Britec 511KeV PET TUNGSTEN SYRINGE SHIELDS FOR 5ml & FOR 10ml (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
9	Curved forceps- Length of 240mm	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
10	RadEye B20 / B20-ER Multi-Purpose Survey Meter (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
11	CAP-RAD Smart Area Monitor (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
12	Utility cart	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
13	Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
14	Injection chairs	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
15	Optility Nuclear Medicine Management License (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
16	SIDAM WARM-MB CT contrast warmer (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
17	MEDTRON ACCUTRON CT-D injector (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
18	Blanket warmer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
19	Scales	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
20	Stadiometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
21	Glucometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
22	Network attached storage with RAID configuration. Thecus N8880U 24TB capacity (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
23	PET Dispensing Pot- Made by Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
24	PETADMINSYS, Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
25	ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΕΡΜΑΡΙΟ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
26	ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
27	ΠΑΓΚΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΕ ΕΡΜΑΡΙΟ	1	ΕΠΟΠΤΕΙΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
28	ΛΕΚΑΝΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
29	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
30	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
31	ΜΠΑΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΡΒΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
32	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
33	ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
34	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
35	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
36	ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ	1	HOT LAB	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ

37	ΓΡΑΦΕΙΟ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
38	ΚΑΡΕΚΛΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
39	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
40	ΚΑΔΟΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
41	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
42	ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	5	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
43	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
44	ΚΑΔΟΣ	1	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
45	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
46	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
47	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
48	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
49	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
50	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	1	ΕΠΟΠΤΕΙΑ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
51	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΕΠΟΠΤΕΙΑ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
52	ΚΑΔΟΣ	1	ΕΠΟΠΤΕΙΑ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
53	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
54	ΚΑΔΟΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
55	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ					
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ	ΧΩΡΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΛ. ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1	Dose calibrator Capintec CRC®-55tPET(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
2	Dose calibrator QC source, Cs-137	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
3	Dose calibrator QC source, Co-57	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
4	Dose calibrator QC source, Ge-68	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
5	LEMER-PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
6	PET lead-lined cabinet and shielded storage / LEMER-PAX Simple bench(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
7	LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead.(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
8	Britec 511KeV PET TUNGSTEN SYRINGE SHIELDS FOR 5ml & FOR 10ml (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
9	Curved forceps- Length of 240mm	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
10	RadEye B20 / B20-ER Multi-Purpose Survey Meter (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
11	CAP-RAD Smart Area Monitor (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
12	Utility cart	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
13	Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
14	Injection chairs	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
15	Optility Nuclear Medicine Management License (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
16	SIDAM WARM-MB CT contrast warmer (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
17	MEDTRON ACCUTRON CT-D injector (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
18	Blanket warmer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
19	Scales	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
20	Stadiometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
21	Glucometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
22	Network attached storage with RAID configuration. Thecus N8880U 24TB capacity (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
23	PET Dispensing Pot- Made by Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
24	PETADMINSYS, Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
25	ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΕΡΜΑΡΙΟ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
26	ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
27	ΠΑΓΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
28	ΛΕΚΑΝΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
29	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
30	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
31	ΜΠΑΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΡΒΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
32	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
33	ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
34	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
35	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
36	ΠΑΓΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
37	ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ	1	HOT LAB	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ

38	ΓΡΑΦΕΙΟ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
39	ΚΑΡΕΚΛΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
40	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
41	ΚΑΔΟΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
42	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
43	ΓΡΑΦΕΙΟ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
44	ΚΑΡΕΚΛΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
45	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
46	ΚΑΔΟΣ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
47	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
48	ΚΑΔΟΣ	2	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
49	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
50	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
51	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
52	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
53	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
54	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
55	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
56	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
57	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
58	ΚΑΔΟΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
59	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ					
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ	ΧΩΡΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΕΡΙΛ. ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1	Dose calibrator Capintec CRC®-55tPET(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
2	Dose calibrator QC source, Cs-137	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
3	Dose calibrator QC source, Co-57	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
4	Dose calibrator QC source, Ge-68	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
5	LEMER-PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
6	PET lead-lined cabinet and shielded storage / LEMER-PAX Simple bench(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
7	LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead.(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
8	Britec 511KeV PET TUNGSTEN SYRINGE SHIELDS FOR 5ml & FOR 10ml (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
9	Curved forceps- Length of 240mm	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
10	RadEye B20 / B20-ER Multi-Purpose Survey Meter (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
11	CAP-RAD Smart Area Monitor (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
12	Utility cart	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
13	Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
14	Injection chairs	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
15	Optility Nuclear Medicine Management License (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
16	SIDAM WARM-MB CT contrast warmer (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
17	MEDTRON ACCUTRON CT-D injector (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
18	Blanket warmer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
19	Scales	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
20	Stadiometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
21	Glucometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
22	Network attached storage with RAID configuration. Thecus N8880U 24TB capacity (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
23	PET Dispensing Pot- Made by Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
24	PETADMINSYS, Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
25	ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	1	ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
26	ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ	1	ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
27	ΛΕΚΑΝΗ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
28	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
29	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
30	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
31	ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
32	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
33	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
34	ΛΕΚΑΝΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
35	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
36	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
37	ΜΠΑΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΡΒΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ

38	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
39	ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
40	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
41	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
42	ΛΕΚΑΝΗ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
43	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
44	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
45	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
46	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
47	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
48	ΠΑΓΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
49	ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ	1	HOT LAB	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
50	ΓΡΑΦΕΙΟ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
51	ΚΑΡΕΚΛΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
52	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
53	ΚΑΔΟΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
54	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
55	ΓΡΑΦΕΙΟ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
56	ΚΑΡΕΚΛΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
57	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
58	ΚΑΔΟΣ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
59	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
60	ΓΡΑΦΕΙΟ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
61	ΚΑΡΕΚΛΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
62	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
63	ΚΑΔΟΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
64	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
65	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
66	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
67	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
68	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
69	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙΙ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
70	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙΙ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
71	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ IV	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
72	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ IV	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
73	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	5	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
74	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
75	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
76	ΚΑΔΟΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
77	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
78	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
79	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
80	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
81	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	5	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
82	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
83	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
84	ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΟΜΕΝΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, PET-CT
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Το έργο αφορά στην διαμόρφωση των απαραίτητων χώρων για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Ποζιτρονικής – Αξονικής Τομογραφίας, PET–CT, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας:

Ο χώρος για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET - CT ευρίσκεται στον 1° όροφο, στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, και έχει συνολική μεικτή επιφάνεια **~184.39 m²**. Στο χώρο σήμερα στεγάζονται η αίθουσα της γ. Camera και γραφεία και η αίθουσα αναμονής. Περικλείεται από εξωτερική τοιχοποιία οπτοπλινθοδομής πάχους 40 cm, ενώ η εσωτερική διαχωριστική του τοιχοποιία αποτελείται από τοιχοπετάσματα γυψοσανίδας. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET/CT SCAN περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση των χώρων που περιγράφονται κατωτέρω:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²)
	ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ	18,51
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ (υπό ανακατασκευή)	29,46
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	9,64
	ΕΣΟΧΗ	3,06
	INJECTION ROOM (I)	5,76
	INJECTION ROOM (II)	5,62
	W.C.- ΘΕΡΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ	4,71
	PET C.T	48,26
	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 1 (CONTROL ROOM)	6,79
	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	6,05
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ 32(17)	16,28
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ 32(05α)	8,23
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**162,37**
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**184,39**

Συνοπτικά, η προτεινόμενη οργάνωση περιλαμβάνει:

- Αίθουσα εξέτασης PET/CT (8)
- Χειριστήριο-Control room(10)
- Δύο (2) χώρους χορηγήσεων (4)(5)
- Αίθουσα αναμονής «θερμών» ασθενών(3)
- WC «θερμών» ασθενών (7)

- Διαδρόμους, χώρους υποδοχής - αναμονής, δύο (2)γραφεία γιατρών και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, που φαίνονται ανωτέρω στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα.

Οι εργασίες ανακαίνισης και αναδιαρρύθμισης περιλαμβάνουν συνοπτικά:

- Αδιατάρακτη κοπή σκυροδέματος ανοιγμάτων διέλευσης
- Καθαιρέσεις εσωτερικών τοιχοποιιών από γυψοσανίδα
- Καθαιρέσεις ψευδοροφών
- Καθαιρέσεις πλακιδίων
- Αποξηλώσεις δαπέδων
- Αποξήλωση εσωτερικών κουφωμάτων
- Αποξήλωση ανενεργών δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, Η/Μ εγκαταστάσεων)
- Ενίσχυση της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος, εφόσον κριθεί αναγκαία από τη Στατική Μελέτη
- Κατασκευή νέων τοιχοποιιών, από ξηρά δόμηση (πετάσματα θωράκισης με μόλυβδο επενδυμένα με γυψοσανίδα) σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή δαπέδων, ψευδοροφών, κουφωμάτων, σταθερών χωρισμάτων από γυψοσανίδες, επενδύσεων, σταθερού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή όλων των δικτύων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης των Η/Μ εγκαταστάσεων.
- Χρωματισμοί όλων των επιφανειών.

<u>Στις Η-Μ εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται οι ανάλογες επιμέρους εγκαταστάσεις:</u>

Ύδρευση: Η παροχή νερού στους υδραυλικούς υποδοχείς των υπό διαμόρφωση χώρων θα γίνεται μέσω του δημιουργούμενου νέου δικτύου διανομής, το οποίο θα τροφοδοτείται από το υπάρχον δίκτυο καθώς και την πλησιέστερη θέση των κεντρικών διανομών κρύου νερού (ΚΝ), ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) & ανακυκλοφορίας ΖΝΧ του Νοσοκομείου.

Αποχέτευση: Η εγκατάσταση λυμάτων περιλαμβάνει την αποχέτευση και τον αερισμό όλων των υδραυλικών υποδοχέων και μέσω κατακόρυφων στηλών καταλήγει σε συλλεκτήρια δίκτυα με τα οποία οδηγείται με βαρύτητα στον τελικό αποδέκτη.Σαν τελικός αποδέκτης θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης του Νοσοκομείου.

Κλιματισμός: Για τον Κλιματισμό του προς ανακατασκευή Τμήματος του Νοσοκομείου Λάρισας, θα εφαρμοστούν τα ακόλουθα. Σε όλους τους χώρους του τμήματος θα τροποποιηθεί ο υπάρχων κλιματισμός. Στον χώρο εξέτασης Pet/CT,όπου πρέπει να έχουμε ειδικές συνθήκες ψύξης, θα τοποθετηθεί μια τοπική μονάδα παραγωγής ψυχρού και θερμού νερού (αντλία θερμότητας).

Πυροπροστασία: Με τον όρο "Εγκαταστάσεις Πυροπροστασίας" εννοούνται όλα τα συστήματα ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ και ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (μόνιμα και φορητά), καθώς και οι συσκευές και οι κατασκευές (πυροδιαφράγματα, πυροφραγές, διαφράγματα καπνού, κλπ.), τα οποία σε συνδυασμό με τα στοιχεία της Παθητικής Πυροπροστασίας εξασφαλίζουν την πυροπροστασία μέσα στα πλαίσια των ισχυόντων κανονισμών και των προβλέψεων του έργου.

Ιατρικά Αέρια: Στο επιπέδου του κτιρίου όπου θα εγκατασταθεί το PET-CT θα τοποθετηθούν λήψεις Ιατρικών Αερίων στα ακόλουθα μέρη. Στο χώρου του μηχανήματος PET – CT: 2 x O2, 2 x Κενό, 1 x C4. Στους χώρους των χορηγήσεων & ανάνηψης: 1 x O2, 1 x Κενό, 1 x C4.

Η τροφοδοσία με αέρια των ανωτέρω λήψεων θα γίνει από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.

Ισχυρά Ρεύματα

Το τμήμα αυτό του Κτιρίου θα ρευματοδοτηθεί από το Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης, που υπό κανονικές συνθήκες εξυπηρετείται από το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ. Οι χώροι του PET/CT θα τροφοδοτηθούν από τρείς τοπικούς υποπίνακες.


Ασθενή Ρεύματα: Εγκατάσταση τηλεφώνων και DATA, εγκατάσταση ενδοσυνεννόησης, εγκατάσταση μεταδόσεως ήχου, μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, ωρολόγια, εγκατάσταση ελέγχου εισόδων (ACCESS Control), εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).


Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου: Για να είναι δυνατή η κεντρική παρακολούθηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των χώρων του Τμήματος PET – CT του Νοσοκομείου, αλλά και η κεντρική επέμβαση στις ελεγχόμενες εγκαταστάσεις από ένα κύριο χώρο, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός συστήματος ελέγχου βασισμένου στους μικροϋπολογιστές.

Απαραίτητες προϋποθέσεις - Υποχρεώσεις Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Το Νοσοκομείο θα εξασφαλίσει :

- Μεταφορά του εξοπλισμού που βρίσκεται στον υπό κατασκευή χώρο και παράδοση του χώρου ελεύθερου προς κατασκευαστικές εργασίες
- Εξασφάλιση αναγκαίας ισχύος για την τροφοδοσία του μηχανήματος PET/CT και των λοιπών καταναλώσεων του τμήματος.
- Τοποθέτηση παροχικού καλωδίου από τον υποσταθμό έως τον χώρο του PET/CT
- Παροχή χώρου και θέσεων όπου θα τοποθετηθεί ο προσφερόμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.
- Διασφάλιση πρόσβασης οχημάτων στον υπό διαμόρφωση χώρο
- Για το διάστημα που θα εκτελούνται οι εργασίες να παρασχεθεί στον ανάδοχο μια αποθήκη υλικών και ένα γραφείο για τους μηχανικούς του έργου.
- Παροχή ρεύματος, πόσιμου νερού και άλλων εργοταξιακών διευκολύνσεων και την φάση εκτέλεσης της κατασκευής.
- Εφόσον κριθεί απαραίτητο από την στατική μελέτη η ενίσχυση της πλάκας όπου θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός, να παραχωρηθεί έγκαιρα ο υποκείμενος χώρος, ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΩΝ PET-CT
10ος ΟΡΟΦΟΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΑΡΧ-01-1
1:50
ΕΣ Ηρόδοτος Α.Ε.



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Γ.Ν.Α.)

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΜΕΛΕΤΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ / ΣΧΕΔΙΩΝ
ΚΑΤΟΨΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ Α' ΟΡΟΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: **ΑΡΧ-01**

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΑΝΑΘ.	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

GE Healthcare A.E.
ΣΟΦΟΥ 8 - 10 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ
Tel. 210 893 6600, Fax 210 962 5931

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, PET-CT
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Το έργο αφορά στην διαμόρφωση των απαραίτητων χώρων για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Ποζιτρονικής – Αξονικής Τομογραφίας, PET–CT, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης:

Ο χώρος για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET - CT ευρίσκεται στον 1° όροφο, στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, και έχει συνολική μικτή επιφάνεια ~169,7 m^2. Στο χώρο σήμερα στεγάζονται γραφεία γιατρών καθώς και η αίθουσα Μαστογραφίας. Περικλείεται από εξωτερική τοιχοποιία οπτοπλινθοδομής με μόνωση πάχους ~30 cm, ενώ η εσωτερική διαχωριστική του τοιχοποιία αποτελείται από τοιχοπετάσματα γυψοσανίδας. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET/CT SCAN περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση των χώρων που περιγράφονται κατωτέρω :

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m^2)
	ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ	3,82
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	28,45
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Συνέχεια	1,98
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	13,87
	INJECTION ROOM (I)	9,10
	INJECTION ROOM (II)	6,50
	HOT LAB (ΘΕΡΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)	7,88
	W.C.- ΘΕΡΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ	4,41
	PET- CT	45,30
	CONTROL ROOM (ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ)	9,00
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ CONTROL ROOM	4,55
	TECHNICAL AREA (ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ)	4,64
	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	8,62
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**148,12**
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**169,07**

Συνοπτικά, η προτεινόμενη οργάνωση περιλαμβάνει:

- Αίθουσα εξέτασης PET/CT,
- Χειριστήριο Control room,
- «Θερμό» εργαστήριο, Hot Lab,

- Δύο (2) χώρους χορηγήσεων, Injection room,
- WC «θερμών» ασθενών,
- Θάλαμο ανάνηψης,
- και τους λοιπούς βοηθητικούς χώρους, όπως διάδρομοι, χώρος εποπτείας ασθενών και γραφείο επεξεργασίας δεδομένων, που φαίνονται ανωτέρω στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα.

Οι εργασίες ανακαίνισης και αναδιαρρύθμισης περιλαμβάνουν συνοπτικά:

- Τοπικές καθαιρέσεις επιχρισμάτων όπου απαιτείται (προσαρμογή νέων τοίχων με υπάρχοντα δομικά στοιχεία, κλπ).
- Καθαιρέσεις εσωτερικών τοιχοποιιών από γυψοσανίδα
- Καθαιρέσεις ψευδοροφών
- Καθαιρέσεις πλακιδίων
- Αποξηλώσεις δαπέδων
- Αποξήλωση εσωτερικών κουφωμάτων και μεμονωμένων εξωτερικών παραθύρων
- Αποξήλωση ανενεργών δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, Η/Μ εγκαταστάσεων)
- Μετάθεση υφιστάμενων αεραγωγών που δεν εξυπηρετούν το νέο τμήμα εκτός του περιγράμματός του
- Ενίσχυση της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος, εφόσον κριθεί αναγκαία από τη Στατική Μελέτη
- Κατασκευή νέων τοιχοποιιών, από ξηρά δόμηση (πετάσματα θωράκισης με μόλυβδο επενδυμένα με γυψοσανίδα) σύμφωνα με τα σχέδια και τη μελέτη ακτινοπροστασίας.
- Κατασκευή δαπέδων, ψευδοροφών, κουφωμάτων, σταθερών χωρισμάτων από γυψοσανίδες, επενδύσεων, σταθερού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή όλων των δικτύων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης των Η/Μ εγκαταστάσεων.
- Χρωματισμοί όλων των επιφανειών.

<u>Στις Η-Μ εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται οι ανάλογες επιμέρους εγκαταστάσεις:</u>

Ύδρευση : Η παροχή νερού στους υδραυλικούς υποδοχείς των υπό διαμόρφωση χώρων θα γίνεται μέσω του δημιουργούμενου νέου δικτύου διανομής, το οποίο θα τροφοδοτείται από την πλησιέστερη θέση των κεντρικών διανομών κρύου νερού (ΚΝ), ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) & ανακυκλοφορίας ΖΝΧ του Νοσοκομείου.

Αποχέτευση : Η εγκατάσταση λυμάτων περιλαμβάνει την αποχέτευση και τον αερισμό όλων των υδραυλικών υποδοχέων και μέσω κατακόρυφων στηλών καταλήγει σε συλλεκτήρια δίκτυα με τα οποία οδηγείται με βαρύτητα στον τελικό αποδέκτη. Σαν τελικός αποδέκτης θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης του Νοσοκομείου.

Κλιματισμός : Στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης θα αξιοποιηθούν τα υφιστάμενα δίκτυα προκλιματισμένου αέρα και ψυχρού / θερμού νερού για τον κλιματισμό όλων των χώρων του τμήματος, με εξαίρεση τον χώρο εξέτασης του PET/CT και του χειριστηρίου του. Για το ανεξάρτητο σύστημα κλιματισμού των χώρων αυτών θα τοποθετηθεί ένας εναλλάκτης αέρα / αέρα τύπου VAM εντός της ψευδοροφής και μια τοπική

μονάδα παραγωγής ψύξης (αερόψυκτος συμπυκνωτής-αντλία θερμότητας) στον εγγύς περιβάλλοντα χώρο του τμήματος

Πυροπροστασία : Με τον όρο "Εγκαταστάσεις Πυροπροστασίας" εννοούνται όλα τα συστήματα ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ και ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (μόνιμα και φορητά), καθώς και οι συσκευές και οι κατασκευές (πυροδιαφράγματα, πυροφραγές, διαφράγματα καπνού, κλπ.), τα οποία σε συνδυασμό με τα στοιχεία της Παθητικής Πυροπροστασίας εξασφαλίζουν την πυροπροστασία μέσα στα πλαίσια των ισχυόντων κανονισμών και των προβλέψεων του έργου.

Ιατρικά Αέρια : Στο επιπέδου του κτιρίου όπου θα εγκατασταθεί το PET/CT θα τοποθετηθούν λήψεις Ιατρικών Αερίων στα ακόλουθα μέρη. Στο χώρου του μηχανήματος PET/CT: 2 x O2, 2 x Κενό, 1 x C4. Στους χώρους των χορηγήσεων & ανάνηψης: 1 x O2, 1 x Κενό, 1 x C4. Η τροφοδοσία με αέρια των ανωτέρω λήψεων θα γίνει από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.

Ισχυρά Ρεύματα : Το τμήμα αυτό του Κτιρίου θα ρευματοδοτηθεί από το Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης, που υπό κανονικές συνθήκες εξυπηρετείται από το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ. Οι χώροι του PET-CT θα τροφοδοτηθούν από τρείς τοπικούς υποπίνακες.

Ασθενή Ρεύματα :Εγκατάσταση τηλεφώνων και DATA, εγκατάσταση ενδοσυνεννόησης, εγκατάσταση μεταδόσεως ήχου, μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, ωρολόγια, εγκατάσταση ελέγχου εισόδων (ACCESS Control), εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).


Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου : Για να είναι δυνατή η κεντρική παρακολούθηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των χώρων του Τμήματος PET – CT του Νοσοκομείου, αλλά και η κεντρική επέμβαση στις ελεγχόμενες εγκαταστάσεις από ένα κύριο χώρο, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός συστήματος ελέγχου βασισμένου στους μικροϋπολογιστές.

Απαραίτητες προϋποθέσεις - Υποχρεώσεις Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Το Νοσοκομείο θα εξασφαλίσει :

- Μεταφορά του εξοπλισμού που βρίσκεται στον υπό κατασκευή χώρο και παράδοση του χώρου ελεύθερου προς κατασκευαστικές εργασίες
- Εξασφάλιση αναγκαίας ισχύος για την τροφοδοσία του μηχανήματος PET/CT και των λοιπών καταναλώσεων του τμήματος.
- Τοποθέτηση παροχικού καλωδίου από τον υποσταθμό έως τον χώρο του PET/CT
- Παροχή χώρου και θέσεων όπου θα τοποθετηθεί ο προσφερόμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.
- Διασφάλιση πρόσβασης οχημάτων στον υπό διαμόρφωση χώρο
- Για το διάστημα που θα εκτελούνται οι εργασίες να παρασχεθεί στον ανάδοχο μια αποθήκη υλικών και ένα γραφείο για τους μηχανικούς του έργου.
- Παροχή ρεύματος, πόσιμου νερού και άλλων εργοταξιακών διευκολύνσεων και την φάση εκτέλεσης της κατασκευής.

- Εφόσον κριθεί απαραίτητο από την στατική μελέτη η ενίσχυση της πλάκας όπου θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός, να παραχωρηθεί έγκαιρα ο υποκείμενος χώρος, ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες.



167

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Γ.Ν.Α.)

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΩΝ PET-CT
ΙΣΟΓΕΙΟ

ΑΡΧ-01-1

1/100

ΠΡΩΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

GE Healthcare A.E.



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Γ.Ν.Α.)

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΜΕΛΕΤΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ / ΣΧΕΔΙΩΝ: **ΚΑΤΟΨΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: **ΑΡΧ-01**

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΑΡΙΘ.	ΗΜΕΡ.	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΕΛΕΓΧΘ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

GE Healthcare A.E.
ΣΠΟΡΟΣ 8 - 10 151 15 ΝΕΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ
Tel. 210 993 9000, fax 210 962 5931

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, PET-CT
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
ΠΑ.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το έργο αφορά στην διαμόρφωση των απαραίτητων χώρων για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Ποζιτρονικής – Αξονικής Τομογραφίας, PET–CT, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου:

Ο χώρος για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET - CT ευρίσκεται στο υπόγειο του κτηρίου 13 και έχει συνολική μεικτή επιφάνεια **~170.7 m²**. Στο χώρο σήμερα στεγάζονται αποθήκες και τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Περικλείεται από εξωτερική τοιχοποιία πάχους προκατασκευασμένου στοιχείων σκυροδέματος ~25 cm, ενώ η εσωτερική διαχωριστική του τοιχοποιία αποτελείται από τοιχοπετάσματα γυψοσανίδας.

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET/CT SCAN περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση των χώρων που περιγράφονται κατωτέρω :

Α/Α	**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ**	**ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²)**
	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ -ΑΝΑΜΟΝΗ	17,49
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	7,50
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	7,96
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ	42,08
	INJECTION ROOM (I)	6,12
	INJECTION ROOM (II)	6,31
	HOT LAB (ΘΕΡΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)	7,08
	W.C.- ΘΕΡΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ	4,56
	PET- CT	32,99
	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ - CONTROL ROOM ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	6,04 7,30
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**145,43**
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**170,70**

Συνοπτικά η προτεινόμενη οργάνωση περιλαμβάνει:

- Αίθουσα εξέτασης PET/CT
- Χειριστήριο-Control room
- Δύο (2) χώρους χορηγήσεων
- το WC «θερμών» ασθενών
- το «θερμό» εργαστήριο
- το θάλαμο ανάνηψης
- διαδρόμους, χώρους υποδοχής - αναμονής, γραφεία γιατρών και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, που

φαίνονται στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα του νοσοκομείου.

Οι εργασίες ανακαίνισης και αναδιαρρύθμισης περιλαμβάνουν συνοπτικά:

- Πιθανή καθαίρεση και ανακατασκευή της εδαφόπλακας
- Τοπικές καθαιρέσεις επιχρισμάτων όπου απαιτείται (προσαρμογή νέων τοίχων με υπάρχοντα δομικά στοιχεία, σημεία διαβρώσεων, κλπ).
- Καθαιρέσεις εσωτερικών τοιχοποιιών από γυψοσανίδα
- Καθαιρέσεις ψευδοροφών
- Καθαιρέσεις πλακιδίων
- Αποξηλώσεις δαπέδων
- Αποξήλωση εσωτερικών κουφωμάτων και μεμονωμένων εξωτερικών
- Αποξήλωση ανενεργών δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, Η/Μ εγκαταστάσεων)
- Ενίσχυση της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος, όπου κριθεί αναγκαία από τη Στατική Μελέτη
- Κατασκευή νέων εξωτερικών και εσωτερικών τοιχοποιιών από οπτοπλινθοδομή σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
- Κατασκευή νέων εξωτερικών και εσωτερικών τοιχοποιιών από σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης ακτινοπροστασίας
- Κατασκευή νέων τοιχοποιιών, από ξηρά δόμηση σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή δαπέδων, ψευδοροφών, κουφωμάτων, σταθερών χωρισμάτων από γυψοσανίδες, επενδύσεων, σταθερού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή όλων των δικτύων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης των Η/Μ εγκαταστάσεων.
- Χρωματισμοί όλων των επιφανειών.

<u>Στις Η-Μ εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται οι ανάλογες επιμέρους εγκαταστάσεις:</u>

Ύδρευση : Η παροχή νερού στους υδραυλικούς υποδοχείς των υπό διαμόρφωση χώρων θα γίνεται μέσω του δημιουργούμενου νέου δικτύου διανομής, το οποίο θα τροφοδοτείται από την πλησιέστερη θέση των κεντρικών διανομών κρύου νερού (ΚΝ), ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) & ανακυκλοφορίας ΖΝΧ του Νοσοκομείου.

Αποχέτευση : Η εγκατάσταση λυμάτων περιλαμβάνει την αποχέτευση και τον αερισμό όλων των υδραυλικών υποδοχέων και μέσω κατακόρυφων στηλών καταλήγει σε συλλεκτήρια δίκτυα με τα οποία οδηγείται με βαρύτητα στον τελικό αποδέκτη. Σαν τελικός αποδέκτης θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης του Νοσοκομείου.

Κλιματισμός : Οι ανάγκες αερισμού και κλιματισμού του χώρου εξέτασης PET-CT και του Control Room θα καλυφθούν από το προ κλιματισμένο αέρα ΚΚΜ. Το ψυκτικό φορτίο του χώρου εξέτασης PET-CT θα καλυφθεί από μια αυτόνομη, εσωτερική κλιματιστική μονάδα.

Πυροπροστασία : Με τον όρο "Εγκαταστάσεις Πυροπροστασίας" εννοούνται όλα τα συστήματα ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ και ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (μόνιμα και φορητά), καθώς και οι συσκευές και οι κατασκευές (πυροδιαφράγματα, πυροφραγές, διαφράγματα καπνού, κλπ.), τα οποία σε συνδυασμό με τα στοιχεία

της Παθητικής Πυροπροστασίας εξασφαλίζουν την πυροπροστασία μέσα στα πλαίσια των ισχυόντων κανονισμών και των προβλέψεων του έργου.

Ιατρικά Αέρια : Στο επιπέδου του κτιρίου όπου θα εγκατασταθεί το PET/CT θα τοποθετηθούν λήψεις Ιατρικών Αερίων στα ακόλουθα μέρη. Στο χώρου του μηχανήματος PET/CT: 2 x O2, 2 x Κενό, 1 x C4. Στους χώρους των χορηγήσεων & ανάνηψης: 1 x O2, 1 x Κενό, 1 x C4. Η τροφοδοσία με αέρια των ανωτέρω λήψεων θα γίνει από τον Σταθμό Υποβιβασμού Πίεσης (πίνακας μειωτήρων 2ου σταδίου) που θα κατασκευαστεί από τον Ανάδοχο.

Ισχυρά Ρεύματα : Το τμήμα αυτό του Κτιρίου θα ρευματοδοτηθεί από το Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης, που υπό κανονικές συνθήκες εξυπηρετείται από το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ. Οι χώροι του PET-CT θα τροφοδοτηθούν από τρείς τοπικούς υποπίνακες.


Ασθενή Ρεύματα : Εγκατάσταση τηλεφώνων και DATA, εγκατάσταση ενδοσυνεννόησης, εγκατάσταση μεταδόσεως ήχου, μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, ωρολόγια, εγκατάσταση ελέγχου εισόδων (ACCESS Control), εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).


Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου : Για να είναι δυνατή η κεντρική παρακολούθηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των χώρων του Τμήματος PET – CT του Νοσοκομείου, αλλά και η κεντρική επέμβαση στις ελεγχόμενες εγκαταστάσεις από ένα κύριο χώρο, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός συστήματος ελέγχου βασισμένου στους μικροϋπολογιστές.

Απαραίτητες προϋποθέσεις - Υποχρεώσεις Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου

Το Νοσοκομείο θα εξασφαλίσει :

- Μεταφορά του εξοπλισμού που βρίσκεται στον υπό κατασκευή χώρο και παράδοση του χώρου ελεύθερου προς κατασκευαστικές εργασίες
- Εξασφάλιση αναγκαίας ισχύος για την τροφοδοσία του μηχανήματος PET/CT και των λοιπών καταναλώσεων του τμήματος.
- Τοποθέτηση παροχικού καλωδίου από τον υποσταθμό έως τον χώρο του PET/CT
- Παροχή χώρου και θέσεων όπου θα τοποθετηθεί ο προσφερόμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.
- Διασφάλιση πρόσβασης οχημάτων στον υπό διαμόρφωση χώρο
- Για το διάστημα που θα εκτελούνται οι εργασίες να παρασχεθεί στον ανάδοχο μια αποθήκη υλικών και ένα γραφείο για τους μηχανικούς του έργου.
- Παροχή ρεύματος, πόσιμου νερού και άλλων εργοταξιακών διευκολύνσεων και την φάση εκτέλεσης της κατασκευής.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (ΠΓΝΠ)
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΘΕΣΗ)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΩΝ PET-CT
ΥΠΟΓΕΙΟ
ΑΡΧ-01-1
1:100
GE Healthcare A.E.
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ PET-CT (170.00m²)



Παρατήρηση
Η κάτοψη με τη διαρρύθμιση των χώρων θα σχεδιαστεί σε κλίμακα 1:20 μετά τη μελέτη της ακτινοπροστασίας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Γ.Ν.Η.)

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΜΕΛΕΤΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ / ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΚΑΤΟΨΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: **ΑΡΧ-01**

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΗΜ/ΝΙΑ	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

173

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ
GE Healthcare A.E.
ΣΟΡΟΥ 8 - 10 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ
Tel. 210 893 0600, Fax 210 962 5931

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ / ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ / ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, PET-CT
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το έργο αφορά στην διαμόρφωση των απαραίτητων χώρων για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Ποζιτρονικής – Αξονικής Τομογραφίας, PET–CT, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Ο χώρος για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET - CT ευρίσκεται στο Ισόγειο της νέας πτέρυγας ΝΚ3, που κατασκευάστηκε για το νέο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής και έχει συνολική μεικτή επιφάνεια **~281,40 m²**. Εκτός από τον Φ.Ο. έχει κατασκευαστεί η πλάκα του ορόφου και το αδιαμόρφωτο εξωτερικό κλιμακοστάσιο διαφυγής Κ3.

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET/CT SCAN περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση των χώρων που περιγράφονται κατωτέρω:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²)
-	ΕΙΣΟΔΟΣ - ΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΙΟΥ	5,9
16.2	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	7,16
16.1	ΑΝΑΜΟΝΗ - ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ	0
16.12	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	11,55
16.13	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	12,60
16.14	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	16,35
16.15	ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	6,30
16.16	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5,86
16.11	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	28,36
16.7	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	6,00
16.5	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ	0
-	ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΕΙΣΟΔΟΣ PET	4,73
-	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ	28,04
16.10	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (I)	4,94
16.10	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (II)	6,04
16.9	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (III)	7,25
16.8	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (IV)	5,43
16.17	ΘΕΡΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	12,47
-	W.C.- ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΜΕΑ(ΘΕΡΜΩΝ)	5,65
-	W.C. ΘΕΡΜΩΝ	2,03
16.6	PET- CT	41,50
16.4	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (CONTROL ROOM)	14,67
16.3	ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ	6,78
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**240,36**
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**281,40**

Συνοπτικά η προτεινόμενη οργάνωση περιλαμβάνει:

- Αίθουσα εξέτασης PET/CT
- Χειριστήριό-Control room
- Τέσσερις(4) χώρους χορηγήσεων – προετοιμασίας.
- WC «θερμών» ασθενών»
- W.C. «θερμών» ασθενών» ΑΜΕΑ
- «Θερμό» εργαστήριο

διαδρόμους, χώρους υποδοχής - αναμονής, γραφεία γιατρών και λοιπούς βοηθητικούς χώρους που φαίνονται κατωτέρω στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα.

Οι εργασίες κατασκευής περιλαμβάνουν συνοπτικά:

- Κατασκευή νέων εξωτερικών και εσωτερικών τοιχοποιιών από οπτοπλινθοδομή σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
- Κατασκευή νέων εξωτερικών και εσωτερικών τοιχοποιιών από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης ακτινοπροστασίας.
- Κατασκευή νέων τοιχοποιιών, από ξηρά δόμηση σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή δαπέδων, ψευδοροφών, κουφωμάτων, σταθερών χωρισμάτων από γυψοσανίδες, επενδύσεων, σταθερού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή όλων των δικτύων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης των Η/Μ εγκαταστάσεων.
- Χρωματισμοί όλων των επιφανειών.

<u>Στις Η-Μ εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται οι ανάλογες επιμέρους εγκαταστάσεις:</u>

Ύδρευση: Η παροχή νερού στους υδραυλικούς υποδοχείς των υπό κατασκευή χώρων θα γίνεται μέσω του υφιστάμενου νέου δικτύου διανομής, το οποίο θα τροφοδοτείται από την πλησιέστερη θέση των κεντρικών διανομών κρύου νερού (ΚΝ), ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) & ανακυκλοφορίας ΖΝΧ του Νοσοκομείου.

Αποχέτευση: Η εγκατάσταση λυμάτων περιλαμβάνει την αποχέτευση και τον αερισμό όλων των υδραυλικών υποδοχέων και μέσω κατακόρυφων στηλών καταλήγει σε συλλεκτήρια δίκτυα με τα οποία οδηγείται με βαρύτητα στον τελικό αποδέκτη. Σαν τελικός αποδέκτης θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης του Νοσοκομείου.

Κλιματισμός: Για τον κλιματισμό του νέου αυτόνομου τμήματος στο ΠΓΝΙ (Ιωαννίνων), θα αξιοποιηθούν τα υφιστάμενα κέντρα παραγωγής ψυχρού και θερμού νερού του κτιρίου στα οποία θα συνδεθούν τα δίκτυα κλιματισμού του τμήματος. Για την ύγρανση της ΚΚΜ θα τοποθετηθεί υγραντής ατμού που θα συνδεθεί στο δίκτυο καθαρού ατμού.

Πυροπροστασία: Με τον όρο "Εγκαταστάσεις Πυροπροστασίας" εννοούνται όλα τα συστήματα ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ και ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (μόνιμα και φορητά), καθώς και οι συσκευές και οι κατασκευές (πυροδιαφράγματα, πυροφραγές, διαφράγματα καπνού, κλπ.), τα οποία σε συνδυασμό με τα στοιχεία

της Παθητικής Πυροπροστασίας εξασφαλίζουν την πυροπροστασία μέσα στα πλαίσια των ισχυόντων κανονισμών και των προβλέψεων του έργου.

Ιατρικά Αέρια : Στο επιπέδου του κτιρίου όπου θα εγκατασταθεί το PET-CT θα τοποθετηθούν λήψεις Ιατρικών Αερίων στα ακόλουθα μέρη. Στο χώρου του μηχανήματος PET/CT: 2 x O2, 2 x Κενό, 1 x C4. Στους χώρους των χορηγήσεων & ανάνηψης: 1 x O2, 1 x Κενό, 1 x C4. Η τροφοδοσία με αέρια των ανωτέρω λήψεων θα γίνει από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.

Ισχυρά Ρεύματα : Το τμήμα αυτό του Κτιρίου θα ρευματοδοτηθεί από το Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης, που υπό κανονικές συνθήκες εξυπηρετείται από το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ. Οι χώροι του PET-CT θα τροφοδοτηθούν από τρείς τοπικούς υποπίνακες.


Ασθενή Ρεύματα : Εγκατάσταση τηλεφώνων και DATA, εγκατάσταση ενδοσυνεννόησης, εγκατάσταση μεταδόσεως ήχου, μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, ωρολόγια, εγκατάσταση ελέγχου εισόδων (ACCESS Control), εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).


Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου : Για να είναι δυνατή η κεντρική παρακολούθηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των χώρων του Τμήματος PET – CT του Νοσοκομείου, αλλά και η κεντρική επέμβαση στις ελεγχόμενες εγκαταστάσεις από ένα κύριο χώρο, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός συστήματος ελέγχου βασισμένου στους μικροϋπολογιστές.

Απαραίτητες προϋποθέσεις - Υποχρεώσεις Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Το Νοσοκομείο θα εξασφαλίσει :

- Εξασφάλιση αναγκαίας ισχύος για την τροφοδοσία του μηχανήματος PET/CT και των λοιπών καταναλώσεων του τμήματος.
- Τοποθέτηση παροχικού καλωδίου από τον υποσταθμό έως τον χώρο του PET/CT
- Παροχή χώρου και θέσεων όπου θα τοποθετηθεί ο προσφερόμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.
- Διασφάλιση πρόσβασης οχημάτων στον υπό διαμόρφωση χώρο
- Για το διάστημα που θα εκτελούνται οι εργασίες να παρασχεθεί στον ανάδοχο μια αποθήκη υλικών και ένα γραφείο για τους μηχανικούς του έργου.
- Παροχή ρεύματος, πόσιμου νερού και άλλων εργοταξιακών διευκολύνσεων και την φάση εκτέλεσης της κατασκευής.
- Διασφάλιση πρόσβασης στο υπόγειο σε περίπτωση που απαιτηθεί ενίσχυση της πλάκας.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΕΓΝΙ)
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΦΑΣΕΙΣ Α,Β)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΩΝ PET-CT ΙΣΟΓΕΙΟ
ΑΡΧ-01-1
1:100
GE Healthcare
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 ΙΣΟΓΕΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Γ.Ν.Ι.)

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΜΕΛΕΤΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ / ΣΧΕΔΙΩΝ: **ΚΑΤΟΨΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: **ΑΡΧ-01**

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ	ΕΛΕΓΚΤΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

GE Healthcare A.E.
ΣΟΦΟΥ 6 - 10 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ
Tel. 210 893 0000, Fax 210 893 9331

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ / ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ / ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV : Βασικοί Όροι Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού

1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ:

Ο Πάροχος υποχρεούται να παρέχει καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης:

1.1 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης προς αποκατάσταση βλαβών με κάλυψη όλων των ανταλλακτικών (συμπεριλαμβανομένων των ακτινολογικών λυχνιών) και εργασιών, από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό στο συγκεκριμένο μηχάνημα, με προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία/τεχνογνωσία του σε ολοκλήρωση όμοιων υπηρεσιών, και σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και τις οδηγίες του κατασκευαστή του εξοπλισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του Νοσοκομείου.

1.2 Ψηφιακή σύνδεση με βλαβοληπτικό κέντρο και απεριόριστο αριθμό απομακρυσμένων διαγνώσεων και παρακολούθησης του συστήματος μέσω ψηφιακών (σε πραγματικό χρόνο / on-line) υπηρεσιών παρακολούθησης, διάγνωσης και επισκευής (όποτε είναι δυνατόν) του εξοπλισμού εξ' αποστάσεως

1.3 Προληπτική συντήρηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατόπιν συνεννοήσεως με το Νοσοκομείο για τον αναγκαίο προγραμματισμό, σύμφωνα με το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου που ορίζει ο οίκος κατασκευής και τον αριθμό εξετάσεων του εξοπλισμού.

1.4 Χρήση γνήσιων ανταλλακτικών ή ανταλλακτικών πλήρως συμβατών με τον εξοπλισμό σύμφωνα με σχετική επιβεβαίωση του κατασκευαστή τους, για αντικατάσταση των υπαρχόντων σε περίπτωση βλάβης και επισκευή αυτής, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η λειτουργικότητα σύμφωνα με τα τεχνικά εγχειρίδια του εξοπλισμού.

1.5 Ανταπόκριση τεχνικού του Παρόχου εντός 30 λεπτών μέσω του ψηφιακού κέντρου ή 3 ωρών με φυσική παρουσία από τη λήψη της ειδοποίησης στο βλαβοληπτικό κέντρο του

Παρόχου εφόσον αυτή γίνει σε εργάσιμες μέρες και ώρες, στην οποία θα πρέπει να προσδιορίζεται και η φύση του προβλήματος.

1.6 Χρόνο DOWN TIME (ήτοι ο χρόνος κατά τον οποίο ο Εξοπλισμός έχει τεθεί εκτός λειτουργίας) όχι μεγαλύτερο του 2% (ήτοι 176 ωρών ετησίως) μετρούμενου από τη στιγμή που ο Πάροχος λάβει την ειδοποίηση υπολογιζόμενων πάντοτε των οκτώ (8) ωρών εργασίας και των εργάσιμων ημερών από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ο χρόνος που απαιτείται για την προληπτική συντήρηση δεν θα προσμετράται στον παραπάνω υπολογισμό.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ:

2.1 Παροχή ψηφιακής ADSL γραμμής για τη σύνδεση του εξοπλισμού, και εξασφάλιση ομαλής και συνεχούς λειτουργίας της

2.2 Αδιάλειπτη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές ου Εξοπλισμού παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, και αδιάλειπτη παροχή internet.

2.3 Τήρηση των όλων προβλεπόμενων από τον κατασκευαστικό οίκο περιβαλλοντικών συνθηκών, (όπως ενδεικτικά συνθηκών θερμοκρασίας, υγρασίας και προστασίας από τη σκόνη στο χώρο που είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός).

3 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

3.1 Από τις υποχρεώσεις του Παρόχου εξαιρούνται οι περιπτώσεις ζημιών που οφείλονται σε εξωτερικούς μη ελεγχόμενους από αυτήν παράγοντες όπως ζημία, βλάβη ή καταστροφή οφειλόμενη σε βαρεία αμέλεια ή σε δόλο, αποδεκτές περιπτώσεις ανωτέρας βίας (ενδεικτικά πλημμύρες, σεισμός, πυρκαϊά, πανδημία, πόλεμος), βλάβη των συστημάτων κλιματισμού και ψύξεως και της συνεπεία της βλάβης αυτής μη τήρησης των απαιτουμένων συνθηκών του χώρου λειτουργίας του Εξοπλισμού, όπως ορίζονται στη σχετική τεκμηρίωση του Παρόχου.

3.2 Ελαττώματα τα οποία οφείλονται σε υπαίτιες ή κακόβουλες ενέργειες των υπαλλήλων ή προστηθέντων του Νοσοκομείου ή τρίτων (καταστροφή, βανδαλισμός, εμπρησμός, αμέλεια της ενδεδειγμένης προληπτικής συντήρησης, κ.λπ).

3.3 Ελαττώματα τα οποία οφείλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικής ισχύος.

3.4 Αναλώσιμα ή φάρμακα που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων (ενδεικτικά: χαρτί εκτύπωσης, σύριγγες, CD/DVD κτλ).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της Επιμέρους Σύμβασης

Βασικές αρχές Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης του Έργου ανά Νοσοκομείο

Η Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης του τμήματος του Έργου που αφορά σε κάθε Νοσοκομείο πραγματοποιείται από τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Δ. μετά από σχετική εισήγηση ομάδας εργασίας για την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης, η οποία συστήνεται με μέριμνα του Ε.Δ. (του Υπουργείου Υγείας και/ή της αρμόδιας Υ.ΠΕ και/ή του Νοσοκομείου). Η ομάδα εργασίας για την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης καταθέτει σχετική εισήγηση στον Διοικητή του Νοσοκομείου μετά από αυτοψία και έλεγχο πληρότητας του τεχνικού φακέλου του τμήματος του Έργου, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και στοιχεία σχετικά με την ολοκλήρωση του Έργου ταξινομημένα στα ακόλουθα κεφάλαια:

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Δ.

1. Βασικά έγγραφα
    a. Σύμβαση και Επιμέρους Σύμβαση-Έργο-VI
    b. Πρόσκληση με θέμα την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου τμήματος του Έργου
    c. Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας από το Ε.Δ. για την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης του τμήματος του Έργου της δωρεάς του Ιδρύματος
2. Περιβαλλοντικοί Όροι του τμήματος του Έργου (εγκρίσεις και τυχόν τροποποιήσεις περιβαλλοντικών ορών) (εφόσον απαιτείται)
3. Οικοδομική άδεια και αναθεωρήσεις και φάκελος βασικών αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών σχεδίων («ως κατασκευάσθη» – as-built)
4. Υπόλοιπες άδειες και εγκρίσεις
5. Κατάλογος εξοπλισμού
    a. Σταθερός εξοπλισμός
    b. Κινητός εξοπλισμός
6. Πιστοποιητικά τμήματος του Έργου (Αδειοδότηση / Πιστοποίηση Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας - ακτινοπροστασίας, πυροπροστασίας, στατικής επάρκειας, Η-Μ εγκαταστάσεων, ιατρικών αερίων, αποχέτευσης, κ.λπ.)
7. Λοιπές πιστοποιήσεις του τμήματος του Έργου
8. Τεχνική έκθεση
9. Συμβολαιογραφική πράξη χώρων στάθμευσης (εφόσον απαιτείται)
10. Περαίωση εργασιών
    a. Βεβαιώσεις περαίωσης εργασιών εργολάβου κατασκευής και εξοπλισμού
    b. Εκκρεμότητες κατασκευαστικών εταιρειών - πίνακες εκκρεμοτήτων κατασκευαστικών συμβάσεων
    c. Πίνακας εκκρεμοτήτων δωρεάς
11. Αρχείο κατασκευής
    a. Εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης
    b. Ηλεκτρονικό αρχείο κατασκευής
    c. Κατάλογος τεχνικών συμβάσεων
12. Γενικοί όροι συντήρησης Έργου

Τροποποίηση και Αντικατάσταση της Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς - Έργο VI

ΜΕΤΑΞΥ

ΑΦΕΝΟΣ

του **Ελληνικού Δημοσίου,** νόμιμα εκπροσωπούμενου για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον Υπουργό Οικονομικών κο. Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υφυπουργό Οικονομικών κο. Απόστολο Βεσυρόπουλο, τον Υπουργό Υγείας, κο. Βασίλη Κικίλια και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κο. Βασίλειο Κοντοζαμάνη, (εφεξής το «Ε.Δ.»),

ΑΦΕΤΕΡΟΥ

της εταιρείας ειδικού (κοινωφελούς αποκλειστικά) σκοπού με την επωνυμία «**Κοινωφελές Ίδρυμα ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ**» που εδρεύει στις Βερμούδες, η οποία έχει συσταθεί νόμιμα με την υπ' αριθ. 39569 βεβαίωση σύστασης εταιρείας του οικείου μητρώου εταιρειών με ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου 2007 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον κο. Γεώργιο Αγουρίδη και την κα. Χριστίνα Λαμπροπούλου με εντολή και πληρεξουσιότητα, που δόθηκε σε αυτούς με πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, (εφεξής **το «Ίδρυμα»),**

ΚΑΙ ΕΚ ΤΡΙΤΟΥ

(α) το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας» (εφεξής «**Νοσοκομείο Λάρισας**»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή κ. ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
(β) το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης» (εφεξής «**Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης**»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή κ. ΡΟΥΦΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ
(γ) το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου» (εφεξής «**Νοσοκομείο Ηρακλείου**»), όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Διοικητή κ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
(δ) το νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων» (εφεξής «**Νοσοκομείο Ιωαννίνων**»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή κ. ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

εφεξής συλλογικά αποκαλούμενα τα «**Νοσοκομεία**». Έκαστο Νοσοκομείο συμβάλλεται στην παρούσα ως προς το τμήμα του Έργου που αντιστοιχεί σε αυτό, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

(Α) Την 10.06.2019 κυρώθηκε διά του Ν.4618/2019 (εφεξής ο «Νόμος») η από 03.06.2019 επιμέρους σύμβαση δωρεάς για το έργο VI (εφεξής η «Επιμέρους Σύμβαση –Έργο VI» ή

«Επιμέρους Σύμβαση»), μεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας στην Ελλάδα. Η κύρωση αυτή έρχεται σε συνέχεια της εκτέλεσης του από 21.03.2018 Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος και της από 06.09.2018 σύμβασης δωρεάς (εφεξής «η Σύμβαση»), μεταξύ του Ιδρύματος και του Ε.Δ. όπως μετέπειτα τροποποιήθηκε και ισχύει.

(Β) Δυνάμει της από 05.11.2019 Τροποποίησης της Σύμβασης που κυρώθηκε με τον Ν.4638/2019 (Α΄181) και της από 20.02.2020 Τροποποίησης της Σύμβασης που κυρώθηκε με τον Ν. 4667/2020 (Α΄38), αποφασίστηκε μεταξύ των Μερών η τροποποίηση του Σκοπού και Αντικειμένου της Επιμέρους Σύμβασης –Έργο VI και αντίστοιχα η τροποποίηση του Προϋπολογισμού του συγκεκριμένου Έργου. Ειδικότερα, αντικείμενο του Έργου VI ορίστηκε η προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού PET/CT-(Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων) στα Νοσοκομεία Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Λάρισας και Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 1 όπου προσδιορίζονται οι ανάγκες και το είδος του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού για κάθε Νοσοκομείο, μετά από ειδικό έλεγχο των υφιστάμενων δομών και λειτουργιών τους.

(Γ) Κατόπιν νεότερων συζητήσεων και αξιολόγησης των αναγκών του συγκεκριμένου Έργου, τα Μέρη έκριναν πως η αρχική δέσμευση του Ελληνικού Δημοσίου να εκπονήσει όλες τις απαραίτητες τεχνικές ενέργειες (μελέτες και προπαρασκευαστικές εργασίες προκειμένου να εγκατασταθεί ο ιατρικός εξοπλισμός PET/CT στα συγκεκριμένα Νοσοκομεία θα επιφέρει περαιτέρω χρονικές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του Έργου, ως εκ τούτου το Ε.Δ. υπέβαλλε αίτημα στο Ίδρυμα περί τροποποίησης του αντικειμένου της συγκεκριμένης Δωρεάς, ώστε να περιλαμβάνει αυτό και τις προπαρασκευαστικές τεχνικές εργασίες στα εν λόγω Νοσοκομεία, με αντίστοιχη δέσμευση του Ε.Δ. να αναλάβει την συντήρηση του Ιατρικού Εξοπλισμού για ικανό χρονικό διάστημα μετά την εγκατάσταση τους.

(Δ) Επειδή το Ίδρυμα έκανε δεκτό το σχετικό αίτημα του Ε.Δ. περί τροποποίησης του αντικειμένου της συγκεκριμένης δωρεάς –Επιμέρους Σύμβαση-Έργο VI, κρίνεται από τα Μέρη απαραίτητη η τροποποίηση και ολική αντικατάσταση της Επιμέρους Σύμβασης-Έργο VI, ως ακολούθως:

Οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Επιμέρους Σύμβαση έχουν την έννοια που τίθεται στο άρθρο 1 της Σύμβασης, εκτός εάν άλλως ορίζεται ειδικά στην παρούσα.

Άρθρο 1
Σκοπός και Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Επιμέρους Σύμβασης είναι:

(α) η προμήθεια, και εγκατάσταση ειδικού ιατρικού εξοπλισμού (εφεξής «Ειδικός Ιατρικός Εξοπλισμός») PET/CT-(Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων) στα Νοσοκομεία Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Λάρισας και Αλεξανδρούπολης καθώς και η προμήθεια και εγκατάσταση κτιριακού

εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο **Παράρτημα Ι** όπου προσδιορίζονται οι ανάγκες και το είδος του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού και σχετικού κτιριακού εξοπλισμού για κάθε Νοσοκομείο μετά από ειδικό έλεγχο των υφιστάμενων δομών και λειτουργιών τους, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και
(β) η χρηματοδότηση για την διαμόρφωση και υλοποίηση κατάλληλων υποδομών για την εγκατάσταση και λειτουργία του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού της ως άνω παραγράφου (α) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο **Παράρτημα ΙΙ,**

Εφεξής αμφότερα συνολικά («το Έργο» ή «Έργο VI").

Το Έργο θα υλοποιηθεί από το Ίδρυμα μέσω της ανώνυμης εταιρείας ειδικού σκοπού «Πρωτοβουλία για την Υγεία» ως Φορέα Υλοποίησης του Έργου με αποκλειστική χρηματοδότηση από το Ίδρυμα.

Επιμέρους διαφοροποιήσεις αποκλειστικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά και λοιπές προδιαγραφές στον Ειδικό Ιατρικό Εξοπλισμό και στην διαμόρφωση κατάλληλων υποδομών για την εγκατάστασή του είναι δυνατές μόνο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Φορέα Υλοποίησης ενεργώντας για λογαριασμό του Ιδρύματος και του εκάστοτε Νοσοκομείου κατά τροποποίηση της παρούσας Επιμέρους Σύμβασης, χωρίς να απαιτείται νέα κύρωσή της με νόμο.

Στην ανωτέρω έγγραφη τροποποίηση, εφόσον συνάπτεται, θα ενσωματώνεται και το ειδικότερο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του τμήματος του Έργου που αφορά στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται κατωτέρω στο άρθρο 3.

Άρθρο 2
Όροι Υλοποίησης της Δωρεάς του Έργου VI

Η υλοποίηση της δωρεάς του Έργου VI θα λάβει χώρα υπό τους ακόλουθους όρους:

1. Το Ίδρυμα μέσω του Φορέα Υλοποίησης αναλαμβάνει την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και εργασιών για την υλοποίηση κάθε επιμέρους τμήματος του Έργου. Οι σχετικές συμβάσεις με τρίτους θα συναφθούν με επιμέλεια και ευθύνη του Φορέα Υλοποίησης.

2. Για την υλοποίηση κάθε επιμέρους τμήματος του Έργου που αφορά στις υποδομές, θα συναφθούν συμβάσεις για την μελέτη και κατασκευή στις οποίες θα συμβάλλεται ο Φορέας Υλοποίησης, ο εκάστοτε μελετητής ή εργολάβος και, ως εκ τρίτου, έκαστο Νοσοκομείο στο οποίο θα υλοποιηθεί το αντίστοιχο τμήμα του Έργου. Το Ε.Δ. δεσμεύεται να μεριμνήσει προκειμένου έκαστο Νοσοκομείο να συμβληθεί εγκαίρως στις συμβάσεις που το αφορούν.

3. Το Ε.Δ. δια των συμβαλλόμενων αρμοδίων φορέων του μεριμνά για την διευκόλυνση της απρόσκοπτης υλοποίησης του Έργου VI, παρέχοντας έγκαιρα κάθε αναγκαία συνδρομή και εγγυάται την ανάληψη και εκπλήρωση εκ μέρους εκάστου Νοσοκομείου των υποχρεώσεών

του κατά το τμήμα του Έργου που του αναλογεί, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα και ιδίως στα άρθρα 2, 5 και 7 αυτής.

4. Ειδικότερα, το Ε.Δ. οφείλει να εξασφαλίσει με δικές του δαπάνες και πριν από την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης την προμήθεια και εγκατάσταση του ξενοδοχειακού εξοπλισμού ή άλλου εξοπλισμού που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου και δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας επιμέρους σύμβασης και να διασφαλίσει ότι έκαστο Νοσοκομείο, κατά το τμήμα του Έργου που του αναλογεί, θα συμμορφώνεται με το χρονοδιάγραμμα του Έργου όπως αυτό θα προσδιορίζεται στις σχετικές συμβάσεις με τους μελετητές και εργολάβους και, εν γένει, θα προβαίνει έγκαιρα σε κάθε στάδιο της εκτέλεσης του Έργου σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ιδίως:

(α) να παραδίδει διά των τεχνικών του υπηρεσιών στον Φορέα Υλοποίησης και τους μελετητές/εργολάβους κάθε στοιχείο (ενδεικτικά σχέδια, μελέτες, άδειες, τεχνικές εκθέσεις κλπ.) που είναι αναγκαίο για την μελέτη και κατασκευή του αντίστοιχου τμήματος του Έργου ή που δύναται να επηρεάσει την υλοποίηση και ορθή λειτουργία του Ειδικού Εξοπλισμού,

(β) να μεριμνήσει προκειμένου να οριστούν έγκαιρα οι χώροι όπου θα εκτελεστεί κάθε τμήμα του Έργου και να διασφαλιστούν οι απαραίτητες προσβάσεις για την πραγματοποίηση των απαραίτητων επιτόπιων ελέγχων, αυτοψίας και διερευνήσεων από τους μελετητές,

(γ) να μεριμνήσει προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες (ενδεικτικά προετοιμασία, εκκένωση και καθαρισμός χώρων, σχέδια εγκαταστάσεων, χρονικός προγραμματισμός) και να παραδοθούν οι χώροι όπου θα εγκατασταθεί ο Ειδικός Εξοπλισμός σε κατάσταση που να διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη και άμεση έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών του κάθε τμήματος του Έργου. Προς τούτο το κάθε Νοσοκομείο θα εκπονήσει χρονοδιάγραμμα εκκένωσης των χώρων όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες, και θα το υποβάλει στον Φορέα Υλοποίησης σε χρόνο πριν από την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής και προμήθειας του εξοπλισμού που προβλέπεται στο άρθρο 3 της παρούσας,

(δ) να μεριμνήσει προκειμένου να πληρούνται οι τεχνικές απαιτήσεις και απαιτήσεις εκ του νόμου (ενδεικτικά επάρκεια μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών παροχών προς τους χώρους εγκατάστασης του Ειδικού Εξοπλισμού, συνδέσεις με κεντρικές παροχές δικτύων ΟΚΩ) προκειμένου με την ολοκλήρωση των εργασιών του κάθε τμήματος του Έργου, το τμήμα αυτό να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργική ετοιμότητα. Προς τούτο, το κάθε Νοσοκομείο θα εκπονήσει χρονοδιάγραμμα τυχόν απαιτούμενων τεχνικών εργασιών που θα εναρμονίζεται με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της παρούσας,

(ε) να διασφαλίζει καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, την πλήρη, έγκαιρη και αδιάλειπτη συνεργασία και συνδρομή των τεχνικών υπηρεσιών και των αρμόδιων διευθυντών και στελεχών του Νοσοκομείου με τον Φορέα Υλοποίησης και τους μελετητές και εργολάβους κατασκευής προς το σκοπό της έγκαιρης ολοκλήρωσης της μελέτης και κατασκευής που αφορά σε κάθε τμήμα του Έργου,

(στ) να μεριμνά για την έγκαιρη, και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή τους, λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τη Διοίκηση και τις τεχνικές

υπηρεσίες του Νοσοκομείου και κάθε άλλο συναρμόδιο φορέα των μελετών που θα υποβληθούν από τους μελετητές που αφορούν στο αντίστοιχο τμήμα του Έργου,

5. Το Ε.Δ. και έκαστο Νοσοκομείο θα επιβλέπει μέσω των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών την άρτια, έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και θα προβαίνει στον έλεγχο, την έγκριση και την πιστοποίηση των εργασιών κατά την παραλαβή του, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 και το Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας.

6. Το Ε.Δ. και έκαστο Νοσοκομείο θα μεριμνήσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα εγκριθεί από τον Φορέα Υλοποίησης, για την χορήγηση των απαιτούμενων εγκρίσεων και την έκδοση των απαραίτητων αδειών (ενδεικτικά, περιβαλλοντική αδειοδότηση, θεωρήσεις τοπογραφικών διαγραμμάτων, άδειες δόμησης, πυρασφάλειας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη έγκριση ή αδειοδότηση απαιτείται κατά περίπτωση για κάθε επιμέρους τμήμα του Έργου) από τους αρμόδιους φορείς του Ε.Δ ή τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Η άδεια δόμησης θα χορηγηθεί από την ΔΑΟΚΑ.

7. Το Ε.Δ. δια των συμβαλλόμενων αρμοδίων φορέων του μεριμνά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα εγκριθεί από τον Φορέα Υλοποίησης, για την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού, ιδίως κατά τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 45872 της 26ης Μαρτίου 2019, όπως ισχύει, και της παραγωγής και χορήγησης σε ασθενείς ραδιοφαρμάκων.

8. Ο Ειδικός Ιατρικός Εξοπλισμός με την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής όπως προβλέπεται στο άρθρο 5, θα παραμένει πάντοτε στην κυριότητα και κατοχή του Νοσοκομείου και εντός των ορισθέντων χώρων του Νοσοκομείου, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες λειτουργίας του, ενώ η διάθεση ή η αντικατάσταση του εξοπλισμού αυτού δεν επιτρέπεται παρά μόνο για λόγους φθοράς ή απαξιώσεώς του και μόνο με την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος.

9. Το Ε.Δ. παρέχει κάθε μέσο και κυρίως επαρκή χρηματοδότηση προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι, από την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής του, η διαχείριση και λειτουργία του Έργου VI (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πληρότητα εξειδικευμένου προσωπικού, εκπαίδευση, επάρκεια, οργάνωση τεχνικών υπηρεσιών και ομάδων συντήρησης του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού) ανταποκρίνεται στο Σκοπό του Έργου βάσει των διεθνών προδιαγραφών και βέλτιστων πρακτικών. Η υποχρέωση του Ε.Δ. περιλαμβάνει τη διασφάλιση επαρκούς και ειδικευμένου προσωπικού για την διαρκή στελέχωση του Έργου VI, ήδη κατά την παραλαβή του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού, καθώς και την προμήθεια επαρκών ποσοτήτων αναλωσίμων και υλικών κατά τη λειτουργία του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού ώστε να ανταποκρίνονται διαρκώς και αδιαλείπτως στο Σκοπό του Έργου VI προς όφελος κάθε προσώπου που χρήζει ιατρικής περίθαλψης.

Άρθρο 3
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Η υλοποίηση του Έργου VI μετά την ημερομηνία κύρωσης με νόμο της παρούσας τροποποίησης της Επιμέρους Σύμβασης θα οριστικοποιηθεί από το Ίδρυμα μέσω του Φορέα Υλοποίησης, επιμέρους δε χρονοδιαγράμματα θα συνταχθούν για το τμήμα του Έργου που αφορά σε κάθε Νοσοκομείο και θα ενσωματώνονται στις συμβάσεις μελέτης, κατασκευής και προμήθειας για την ολοκλήρωση του Έργου που θα συναφθούν μεταξύ του Φορέα Υλοποίησης, του εκάστοτε μελετητή, κατασκευαστή ή προμηθευτή και, εκ τρίτου, του εκάστοτε Νοσοκομείου. Το Ίδρυμα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο Φορέας Υλοποίησης να υλοποιήσει το Έργο εντός του οριζόμενου χρονοδιαγράμματος. Σε περίπτωση καθυστέρησης εξαιτίας γεγονότων εκτός της σφαίρας επιρροής του Ιδρύματος ή του Φορέα Υλοποίησης, ή απαγορευτικών υγειονομικών συνθηκών ή και συνθηκών ανωτέρας βίας σε κάθε Νοσοκομείο, το χρονοδιάγραμμα θα παρατείνεται για αντίστοιχο χρονικό διάστημα κατόπιν πρότασης του Φορέα Υλοποίησης και με την έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 17 της Σύμβασης.

Άρθρο 4
Προϋπολογισμός

Η συνολική δαπάνη ολοκλήρωσης του Έργου VI υπολογίζεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (7.250.000 €) και αφορά στην μελέτη, κατασκευή των απαραίτητων χώρων/υποδομών, καθώς και στην προμήθεια και εγκατάσταση του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού και κτιριακού εξοπλισμού στο σύνολο των Νοσοκομείων της παρούσας. Απόκλιση από το ποσό αυτό εξαρτάται από την απόλυτη και μονομερή κρίση του Ιδρύματος. Αν για την υλοποίηση του Έργου VI απαιτηθεί υπέρβαση του προϋπολογισμού, όπως αυτός θα οριστικοποιηθεί από το Ίδρυμα, εξ αιτίας γεγονότων που ανήκουν στην σφαίρα επιρροής του Ε.Δ, η σχετική πρόσθετη δαπάνη θα καλυφθεί από το Ε.Δ.
Στο ανωτέρω ποσό εφαρμόζεται απαλλαγή ΦΠΑ που προβλέπεται στο άρθρο 27, παραγ. 1, περίπτωση ιστ' του Ν. 2859/2000, όπως ισχύει.

Άρθρο 5
Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης και Δωρεά του Έργου VI

1. Η **Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης** για το τμήμα που Έργου που αφορά σε κάθε Νοσοκομείο θα λάβει χώρα μετά από σχετική έγγραφη πρόσκληση που τους απευθύνει ο Φορέας Υλοποίησης, με την ολοκλήρωση και πιστοποίηση των εργασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας και με τους τυχόν πρόσθετους όρους που θα προβλεφθούν στις σχετικές συμβάσεις που θα συναφθούν, οι οποίοι ισχύουν ως ειδικότεροι.

2. Το Ε.Δ. και το Νοσοκομείο, υποχρεούνται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία σχετικής έγγραφης πρόσκλησης που τους απευθύνει ο Φορέας Υλοποίησης, να προβούν εγγράφως στην Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης του τμήματος του Έργου της Επιμέρους Σύμβασης. Με την άπρακτη πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας θα θεωρείται ότι το Ε.Δ., και το Νοσοκομείο έχουν πιστοποιήσει την ολοκλήρωση του τμήματος του Έργου της δωρεάς που αφορά στο Νοσοκομείο αυτό. Για την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του τμήματος του

Έργου ανά Νοσοκομείο συστήνεται με απόφαση του Νοσοκομείου, ειδική Ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχουν κατ' ελάχιστο στελέχη του Νοσοκομείου με αρμοδιότητα επί του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού, καθώς και της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η Ομάδα εργασίας συνεργάζεται έγκαιρα με το Ίδρυμα και το Φορέα Υλοποίησης για κάθε ζήτημα σχετικό με την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του Έργου ανά Νοσοκομείο.

3. Με την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης κάθε τμήματος του Έργου της δωρεάς τεκμαίρεται ότι το αρμόδιο Νοσοκομείο συμφωνεί και αποδέχεται τις τεχνικές προδιαγραφές του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού και της εγκατάστασής του σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ και αναγνωρίζει ότι είναι της απολύτου αρεσκείας του και κατάλληλος για την χρήση για την οποία προορίζεται, του Δ.Σ. του Ιδρύματος ή του Δ.Σ. του Φορέα Υλοποίησης των συμβούλων και συνεργατών τους μη φερόντων καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή και λειτουργία του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού και την αρτιότητα/καταλληλότητα των χώρων εγκατάστασης του

4. Με την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης κάθε τμήματος του Έργου VI, έκαστο Νοσοκομείο αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για θέματα ασφάλειας και ακτινοπροστασίας, ιδίως κατά τα οριζόμενα στο Προεδρικό Διάταγμα 101/ 2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Η Ολοκλήρωση της Δωρεάς κάθε επιμέρους τμήματος του Έργου λαμβάνει χώρα με την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής μεταξύ του Ε.Δ. μέσω των αρμοδίων φορέων του και του Ιδρύματος και/ ή του Φορέα Υλοποίησης αμέσως μετά την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης και το αργότερο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από αυτήν. Με την παράδοση και παραλαβή εκάστου τμήματος του Έργου κάθε Νοσοκομείο καθίσταται ο απόλυτος κύριος, νομέας και κάτοχος του τμήματος του Έργου που το αφορά, καθώς και απόλυτος δικαιούχος επί κάθε προνομίου ή άλλου δικαιώματος εμπράγματου ή ενοχικού, ενώ υπεισέρχεται πλήρως ως απόλυτος δικαιούχος στα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβάσεων του Έργου στις οποίες συνεβλήθη ως εκ τρίτου, εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά.

6. Από την Ολοκλήρωση της Δωρεάς του Έργου ο Φορέας Υλοποίησης και το Ίδρυμα αποξενώνεται από κάθε σχετικό δικαίωμα ή υποχρέωση που σχετίζεται με τις συμβάσεις μελετών και έργου για την υλοποίηση του Έργου με την επιφύλαξη τυχόν υπολειπόμενων καταβολών που αφορούν στο κόστος υλοποίησης και σε αμοιβές μελετητών-συμβούλων της περιόδου υλοποίησης. Τυχόν δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις αυτές μετά την ολοκλήρωση της δωρεάς (όπως ενδεικτικά εγγυήσεις κατασκευαστή) παραμένουν σε ισχύ έναντι έκάστου Νοσοκομείου, όπως ορίζεται ανωτέρω.

Άρθρο 6
Ονομασία

Το Έργο VI στο σύνολο και στα επιμέρους τμήματα του που αφορούν σε κάθε Νοσοκομείο, φέρει εις το διηνεκές ονομασία που περιέχει το όνομα και αναφέρεται στο «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» ως αποκλειστικού δωρητή. Με ξεχωριστή συμφωνία των μερών που θα υπογραφεί πριν την

Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης της Δωρεάς, θα ορίζονται οι ειδικότεροι όροι που αφορούν στην ονοματοδοσία του Έργου και στην αναγνώριση της δωρεάς του Ιδρύματος.

Άρθρο 7
Συντήρηση, Λειτουργία Ασφάλεια και Φύλαξη του Έργου VI

Με την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης εκάστου τμήματος του Έργου VI, το Ε.Δ. και έκαστο Νοσοκομείο αναλαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) Να εξασφαλίζουν την ορθή συντήρηση του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού και ειδικότερα να συνάψουν, τουλάχιστον 6 μήνες πριν το πέρας της περιόδου εγγύησης, σύμβαση συντήρησης του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού για τουλάχιστον 8 χρόνια μετά το πέρας της περιόδου εγγύησης, με κατ' ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται στο Παράρτημα IV, που περιλαμβάνει τους βασικούς όρους τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης, προκειμένου ο Ειδικός Ιατρικός Εξοπλισμός να διατηρείται πάντα σε άριστη κατάσταση και να ανταποκρίνεται πλήρως και αποκλειστικώς στη χρήση του Έργου. Πέραν των βασικών όρων συντήρησης που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV, το Ίδρυμα, μέσω του Φορέα Υλοποίησης, θα παραδώσει στο Ε.Δ. και στα Νοσοκομεία τους γενικούς όρους συντήρησης του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού στους οποίους θα παρατίθενται λεπτομερώς οι όροι συντήρησης και λειτουργίας του. Το Ε.Δ. και τα Νοσοκομεία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν τους όρους αυτούς μετά την παράδοση του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού και να διασφαλίζουν την διατήρηση σε ισχύ των εγγυήσεων των κατασκευαστών. Η περίοδος εγγύησης ορίζεται σε 2 χρόνια από την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης.

(β) Να μεριμνούν και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της διαρκούς, εύρυθμης και πλήρους λειτουργίας του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της επάρκειας ειδικευμένου προσωπικού, καθώς και της διατήρησής του σε άριστη κατάσταση καθ' όλο το χρόνο λειτουργίας του.
Σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταστροφής από οποιαδήποτε αιτία πλην ανωτέρας βίας, ή σε περίπτωση απώλειας από οποιαδήποτε αιτία του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού, το Ε.Δ. αναλαμβάνει την υποχρέωση αντικατάστασής του εντός ευλόγου χρόνου και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση προκειμένου αυτός να τεθεί εκ νέου σε χρήση των προσώπων που χρήζουν ιατρικής περίθαλψης.

(γ) Το Ε.Δ. και έκαστο Νοσοκομείο έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα φύλαξης, ακτινοπροστασίας και ασφάλειας του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού.

Άρθρο 8
Λοιποί όροι

1. Η παρούσα Επιμέρους Σύμβαση από την υπογραφή της και την κύρωσή της με νόμο αντικαθιστά στο σύνολο της την από 03.06.2019 Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς-Έργο VI, όπως κυρώθηκε με τον Ν. 4618/2019 και αποτελεί παράρτημα και αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης (Παράρτημα 6).

2. Το Ίδρυμα μέσω του Φορέα Υλοποίησης μεριμνά προκειμένου οι προμηθευτές να παράσχουν στο προσωπικό λειτουργίας του Έργου δωρεάν εκπαίδευση στη χρήση των επιμέρους τμημάτων του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού. Έκαστο Νοσοκομείο αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεριμνήσει έγκαιρα για την επιλογή και διάθεση του προσωπικού προς εκπαίδευση κατά τα ανωτέρω και την εφεξής αξιοποίησή του για την λειτουργία του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού.

3. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς με την παρούσα Επιμέρους Σύμβαση ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα της Σύμβασης, περιλαμβανομένης της ρήτρας διαιτησίας του άρθρου 18 της Σύμβασης που ρητά ενσωματώνεται στην παρούσα διά αναφοράς.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα τροποποίηση της Επιμέρους Σύμβασης-Έργο VI, η οποία βεβαιώθηκε και υπογράφηκε σε επτά (7) πρωτότυπα ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της Επιμέρους Σύμβασης – Έργο VI

Προσδιορισμός τεχνικού εξοπλισμού ανά Νοσοκομείο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της Επιμέρους Σύμβασης – Έργο VI

Προσδιορισμός Φυσικού αντικειμένου παρέμβασης (περίγραμμα χώρων – διαμόρφωση υποδομών για την εγκατάσταση του Ειδικού Εξοπλισμού) σε κάθε Νοσοκομείο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III της Επιμέρους Σύμβασης

Βασικές αρχές Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης του κάθε Τμήματος του Έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της Επιμέρους Σύμβασης


Βασικοί Όροι τεχνικής υποστήριξης και Συντήρησης Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ	
ΓΙΑ ΤΟ **ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ**	
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ	Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ	ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ **<<Κοινωφελές ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ>>**	
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ	ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ**	
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΣΑΣ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΡΟΥΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

GE Healthcare

http://www.gehealthcare.com/

Discovery MI 4R



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (Ια & Ιβ) : Προσδιορισμός τεχνικού εξοπλισμού ανά Νοσοκομείο

Υποπαράρτημα 1α : Τεχνική περιγραφή εξοπλισμού

Qty.	Description
1	Discovery MI 4 Ring
1	Q.AC
1	ASiR-V
1	Q.Clear
1	FBP
1	2m PET/CT Scan Length
1	Q.Static
1	MotionFree Digital PET Gating
1	Low Dose Cardiac + SSA
1	PET Cardiac Package
1	Applications on the Console package
1	Volume Shuttle
1	AW Server 3.2 Ext 3.2 L
1	AW Server Rack
3	Volume Illumination
3	3D Suite
1	Integrated Registration
1	OncoQuant
1	Advantage 4D 2
1	VesselIQ Xpress & AutoBone Xpress
1	CardIQ Xpress 2.0 Reveal
1	CT Perfusion 4D Complete
1	Stroke VCAR
1	SmartScore 4.0
1	Bone VCAR
1	CortexID suite purchase
1	CardIQ Fusion for AW (PET and SPECT)
1	PET VCAR
1	Ivy 7800 cardiac monitor kit with cardiac cable kit for IPC – EMEA
1	PET/CT VQC Volumetric Quality Control Phantom – 15 cm – 20 cm – 25 cm systems
1	PET Annulus Phantom – DQA.
1	PET Annulus Phantom Shield Container – DQA Safe
1	Phantom PET NEMA
1	Dose calibrator Capintec CRC®-55tPET (or equivalent)
1	Dose calibrator QC source, Cs-137
1	Dose calibrator QC source, Co-57
1	Dose calibrator QC source, Ge-68
1	LEMER-PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield (or equivalent)
1	PET lead-lined cabinet and shielded storage / LEMER-PAX Simple bench (or equivalent)
1	LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead (or equivalent)
2	Britec 511KeV PET TUNGSTEN SYRINGE SHIELDS FOR 5ml & FOR 10ml (or equivalent)
1	Curved forceps- Length of 240mm appr.
1	RadEye B20 / B20-ER Multi-Purpose Survey Meter (or equivalent)
1	CAP-RAD Smart Area Monitor (or equivalent)
1	Utility cart
2	Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)
2	Injection chairs
1	Optility Nuclear Medicine Management License (or equivalent)
1	SIDAM WARM-MB CT contrast warmer (or equivalent)
1	MEDTRON ACCUTRON CT-D injector (or equivalent)
1	Blanket warmer
1	Scales
1	Stadiometer
1	Glucometer


1	Network attached storage with RAID configuration. Thecus N8880U 24TB capacity (or equivalent)
1	PET Dispensing Pot– Made by Bright Technologies Ltd (or equivalent)
1	PETADMINSYS, Bright Technologies Ltd (or equivalent)
1	PC with 2 Medical Grade monitors (client for AW server)

LONG DESCRIPTIONS

All pictures featured are for illustration purposes only, and do not necessarily relate to products or services mentioned in the text.

Discovery MI 4 Ring

Discovery MI is the next evolution in whole body PET/CT platforms, bringing clinically-relevant innovations in an evolutionary platform designed to open doors to new and advanced procedure possibilities in a non-invasive diagnostic imaging environment.



Many of the subsystems have been reimagined to bring advances in quantitative PET imaging, single PET/CT organ imaging, managing patient breathing and cardiac movement, PET and CT iterative reconstruction technologies, and workflow efficiency, while providing the highest PET sensitivity in the industry.

The Discovery MI platform introduces a new SiPM based PET detector, designed for optimal detection efficiency and clinical versatility. The new SiPM based PET detector sensitivity and NECR properties are optimized to perform with any PET tracer currently available for improved PET/CT imaging thus potentially allowing faster acquisition time and/or lower injected PET dose.

The scalable LightBurst Digital Detector is the critical next step of our vision for a digital future for PET. It combines a small lutetium- based scintillator crystal array with a Silicon Photomultiplier (SiPM) bloc design for high NEMA sensitivity of 13.5 cps/kBq and a large 20 cm extended axial FOV. This state-of-the-art PET detection technology delivers significant improvements over TOF-analog technology in scan times, required dose levels and small lesion detectability.

The Discovery MI 4ring consists of an integrated gantry containing:

- a Revolution Evo CT (64/128 slices)
- new SiPM based PET detector composed of 4 PET rings
- a scalable PET iterative reconstruction system
- a Discovery MI operator console featuring as standard, the following advanced workflow solutions: RadRx patient study prescription; Q.Check a PET data Quantitative integrity check.
- a patient imaging table with one head holder, patient security straps and comfort accessories.
- Gantry opening:70cm

Quantitative Imaging

- Q.Temp – Individual temperature sensor and gain adjustment technique
- Q.Check – User configurable data integrity check that can help ensure parameters important for quantitative imaging are saved in the patient DICOM data prior to being sent to the network for analysis and/or archiving.

Prospective Reconstruction

- VUE Point HD utilizes a fully 3D iterative reconstruction technique with all corrections within the loop, enhanced resolution with detector geometry modelling, model-based 3D scatter correction inside and scatter estimation outside the field of view, exclusive random corrections based on singles and dead-time correction with pile-up estimates providing high image quality and patient throughput.
- VUE Point FX, time-of-flight image reconstruction, leverages the innovative VUE Point HD iterative process by adding timing information to each step within the iterative loop and improving signal-to-noise ratio
- FBP is an analytic (i.e., non-iterative) reconstruction algorithm with operator selectable and parameterized filters used to control image noise.
- WideView – PET reconstructed transaxial Field of View coverage of 70cm diameter with CT based PET attenuation correction and CT wide-FOV Display.

- SharpIR: Point Spread Function modelling enhances visual contrast and resolution in both whole-body and brain PET images. SharpIR provides uniform High Definition resolution over a 70 cm PET FOV

Motion Management

Motion Management tools enable the reduction of motion artifacts caused by patient breathing and cardiac movement by acquiring motion information during the scan and incorporating it into motion related PET/CT applications.

- RAD Rx Variable CT protocols within same exam including Average Cine CT for improved attenuation correction

Calibration and Daily Quality Control

Daily Quality Assurance at the start of the scanning day is quick and efficient. A simple protocol launches the DQA procedure, which takes less than 10 minutes and provides you with a daily report.

Patient Table

IV Pole integrated at the foot-end of the table prevents IV lines from becoming crossed and tangled and ensures that the lines stay securely in place on the patient. 2 m table extender: Carbon fiber table extender to enable full 2 m scan range for complete head to toe studies. Patient weight limit: 226kg

CT Key Features

The Discovery MI platform can be operated as a standalone CT scanner (without gantry tilt). It offers exceptional power, remarkable speed, high-resolution/low-dose imaging, and full diagnostic capabilities.

The Discovery MI includes the Revolution EVO CT that can perform a wide variety of clinical applications not requiring gantry tilt with Clarity Imaging Chain and ASiR-V capabilities.

- Clarity Imaging Chain consists of Clarity Detector (GOS scintillator), DAS, Performix40 Plus X-ray Tube and ASiR-V reconstruction, to deliver high resolution imaging.
- Silent design of Revolution EVO gantry allows significant reduction of audible noise compared with previous GE technology.
- Axial or helical scans of the same anatomy at two different X-ray energies (kVps). To further improve registration accuracy, patient immobilization may be utilized.
- ASIR-V allows healthcare providers to lower dose up to 82% as compared to standard filtered back-projection (FBP) reconstruction at the same image quality.
- Adaptive Enhance Level Adjustment (AELA) may improve visual spatial resolution while maintaining pixel noise standard deviation and artifact.
- Organ Dose Modulation provides reduction of radiation dose via X-ray tube current modulation for superficial tissues, such as breasts.
- 3D mA modulation. Real-Time 3D mA dose modulation acquisitions deliver consistent image quality and may reduce dose compared with fixed mA acquisitions. mA modulation is designed to optimize the dose for the user prescribed noise index. Its effect on dose depends on the patient body habitus, and prescribed noise setting
- ECG mA Modulation: For cardiac applications prospective ECG Ma modulation automatically adjusts the mA to minimize the patient's exposure to X-rays – reducing mA during systolic phases of the cardiac cycle. This provides clear images and allows you to reduce mA primarily in the systolic phases of the cardiac cycle – yet gives you enough power to obtain quality images for functional analysis.
- CT 4Kids: The paediatric protocols are based upon a child's size, age, and weight and tailor the dose or treatment to the size of the patient. The Head and Orbit categories are age based. The rest of the categories are height and weight based protocols
- Colour Coding Kids provides paediatric scan protocols based on the Broselow-Luten Pediatric System®. This Colour Coding system is incorporated into the protocol selection on the operator's console.
- SmartTrack: The tracking collimator keeps the beam focused only on the active detector cells, and makes sub-millimeter scanning possible with high dose efficiency.
- SmartBeam: The collimator contains two independently controlled tungsten cams. The rotation of the cams provides continuous variable beam thickness and Z-axis position. The collimator also contains three bowtie beam filters that filter and shape the beam to optimize dose and image performance
- Dynamic Z-axis tracking provides automatic and continuous correction of the x-ray beam shape to block unused x-ray at the beginning and end of a helical scan to reduce unnecessary radiation.

- One stop scanning mode that provides a streamlined workflow
- Direct MPR with Auto-Batch feature, affording automatic real-time direct reconstruction and transfer of fully corrected multi-planar images, also allows users to move from routine 2D review to prospective 3D image review of axial, sagittal, coronal, and oblique planes while enabling automated protocol-driven batch reformats to be created and networked to their desired reading location.
- DOSE DISPLAY CTDIvol (Volume CTDIw), DLP (Dose Length Product), Geometric Dose Efficiency and Phantom Size are displayed during scan prescription and provide dose information to the operator
- Dose Check provides users with tools to help them manage CT dose in clinical practice and is based on the standard XR-25-2010 published by The Association of Electrical and Medical Imaging Equipment Manufacturers (NEMA).
- Dose Reporting: CTDIvol, DLP, Dose Efficiency displays during scan prescription and provides dose information.
- PET/CT PEDIATRIC PROTOCOLS Default protocols specifically designed for FDG oncology paediatric exams based on Broselow-Luten Paediatric System®, which is designed to minimize CT radiation exposure in PET/CT attenuation correction to meet ALARA guidelines
- ECG Viewer/editor is in standard configuration that allows users to view and retrospectively modify intervals and adjust location of triggers for cardiac cycles based on the ECG waveform displayed on the console. This capability may improve successful cardiovascular acquisition rate in cases with suboptimal triggers or irregular heartbeats such as PVCs, PACs and arrhythmias.
- Scan mode: Helical Scan Speeds: Full 360 rotational scans: 0.35, 0.375, 0.40, 0.425, 0.45, 0.475, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 second
- Helical Pitch (nominal): 0.516 to 1.531
- Cardiac Pitch: 0.16 to 0.325
- Selectable kV: 80, 100, 120, 140
- Selectable mA: 10 to 600, 5mA increments
- Reconstruction Algorithms: Soft Tissue, Standard, Detail, Chest, Bone, Bone Plus, Lung, Ultra, Edge, Edge Plus
- Scan Mode: Axial & Cine Scan Speeds: 0.35, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, and 2.0 second full scans (360 acquisition).
- Selectable kV: 80, 100, 120, 140 Selectable mA: 10 to 560, 5mA increments Scan Plane
- Reconstruction Algorithms: Soft Tissue, Standard, Detail, Chest, Bone, Bone Plus, Lung, Ultra, Edge, Edge Plus
- Image Quality 0.28mm high resolution

X-ray Tube: Performix*40 plus liquid metal bearing tube unit offers an optimized design for exams requiring a number of scans without tube cooling.

- Performix*40 Plus with 7.0MHU anode storage capacity
- Anode heat dissipation: 1070kHU/min

High Voltage Generator:

- kV: 80, 100, 120, 140
- Max Power: 72kW
- mA: 10 to 600mA, 5mA increments

Clarity Detector:

- 54,272 individual elements composed by 64 rows of 0.625mm thickness at isocenter (40mm detector width at z-axis). All data is acquired as thin slice at 0.625mm with the option of thicker slice from image reconstruction or processing. 98% absorption efficiency.

PET/CT Operators Console

- Fully integrated PET and CT user interface
- Direct Multi Planar Reformat delivers automated axial, sagittal, and coronal reconstruction with excellent image quality for PET and CT images of the patient data being acquired. Direct3D TM automatically builds 3D models during axial image reconstruction.

- Volume Viewer: Environment for 3D processing of any CT, MR, 3D X-ray, and Pet/CT dataset. It provides exceptional tools for analysis, segmentation, measurements, annotation, filming, and exporting of clinically relevant images. Volume Viewer seamlessly combines anatomical image review with PET quantitative measurement capabilities such as SUV.
- Freedom Workspace: Innovative hardware and software creates a convenient, ergonomic working environment. It offers sit/stand and horizontal/vertical monitor flexibility. It can also help reduce noise and heat with remote location of the console.
- Two 19 -inch diagonal width high-resolution colour monitors for image display, analysis, processing, and management of PET, CT, and PET/CT images.
- Three button mouse with mouse pad
- ImageWorks™ provides instant access to advanced image processing features such as CT Perfusion 4, Advanced Vessel Analysis, CardIQ Xpress Pro or Plus, AutoBone and DentaScan
- Clinical protocol for cardiac perfusion imaging using Rb-82/N-13ammonia/O-15 bolus water studies

Applications on the Console package

Applications on the console package is a full package of applications that allows customers to use various image analyses on console. It includes AVA Xpress, AutoBone Xpress, Advantage CTC Pro3D EC, CT Perfusion Multi-organ, CardIQ Xpress Reveal and CardEP

Patient Positioning aids

The following accessories provided for patient support and immobilization are the following: Axial Head Holder, Catheter Bag Holder, Straps Auto Traction , Table Tray IV Pole , Rear Cable Cover , Extender Pad , Foam, Head Strap and Chin Strap , Body Strap Standard and Long (6 types) , Pad collector (Security strap, Head/Knee Pad, Shoulder/Ankle support), Patient Arm Support, Contoured Leg Rest

Q.AC

Q.AC is part of Q.Suite – a suite of innovative new quantitative imaging tools from GE Healthcare designed to help clinicians generate more consistent PET measurements, and therefore assess treatment response more accurately than ever before. Our next-generation Q.AC algorithm is designed to reduce potential variance, helping to ensure that the attenuation coefficients used in image reconstruction are accurate. This may improve consistency even in the most clinically demanding circumstances.

MotionFree Digital PET Gating

MotionFree is a software-only feature for PET systems that enhances image quality and quantitation of PET images by reducing the negative impacts of respiratory motion without the need for an external gating device. MotionFree is a digital gating technology that generates a respiratory signal using only the PET data. The respiratory triggers generated by MotionFree can be used with GE's existing motion correction and motion assessment techniques: Q.Static, 4D PET and Q.Freeze.

Q.Static

Q.Static is a suite of innovative new quantitative imaging tools from GE Healthcare designed to help clinicians generate more consistent PET measurements, and therefore assess treatment response more accurately than ever before. Q.Static represents a starting point for adding motion correction techniques to your facility and the opportunity to build towards a full 4D phase-matched workflow. Without disrupting your standard static whole-body workflow, we're designing Q.Static to automatically isolate data when organs are in a low-motion state, thereby correcting for motion across the entire chest or torso. The result is a single image series with reduced blurring from organ motion, and therefore more consistent quantitation compared to a static image.

AW Server 3.2 Ext 2 L

The AW Server delivers distributed 3D visualization capabilities throughout the enterprise and at any remote reading location. It utilizes state-of-the-art thin client technology to convert virtually any PC to a high-end 3D post processing station. In addition to this, it serves as a workflow engine enabling optimal collaboration among physicians and allows 3D visualization to be leveraged easily to diagnose diseases quickly and make sound decisions. The AW Server also enables faster turnaround of post-processed results to referring physicians by allowing them to access the data instantly, while maintaining security and privacy of patient data.

The AW Server includes a vendor neutral Open API PACS integration interface that enables launching the AW Server client from a variety of PACS software, both GE Healthcare provided and 3rd party. This capability supports passing the patient context to the client and even the application desired to be launched, so that time is saved and applications can be launched directly into the most relevant layout. This functionality may require work on the part of the PACS workstation or third party software provider.

The following capabilities are included in this catalog:

- AW Server client software which may be deployed to an unlimited number of systems by simply downloading the client application from the AW Server's web interface.
- Support for 10 concurrent users of 2D tools of which 3 may run 3D advanced applications
- Up to 40,000 concurrent (equivalent to 512x512 CT) slices shared between users
- 3 concurrent Volume Viewer licenses
- Support for additional VolumeShare 7 advanced applications which require separate purchased license(s)

One PC with medical grade monitors as client is included.

ONCOLOGY PACKAGE

Integrated Registration

Full Fusion Package Integrated Registration will be delivered on AW VolumShare 7 or AW Server 3.2 Integrated Registration is designed to provide easy comparison of three dimensional (3D) anatomical images from Computed Tomography (CT), MRI (Magnetic Resonance Imaging), PET (Positron Emission Tomography), Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) and X-Ray Angiography (XA)*. It allows registration and fusion between two volumetric acquisitions, which come from either the same or from different acquisition modalities.

OncoQuant Multi-Modality Package

The OncoQuant Multi-Modality Package contains OncoQuant and Integrated Registration - Full Fusion. OncoQuant is an oncology workflow enhancement tool that provides multi-modality image and dataset reviews. It provides user-friendly tools to follow lesion size over time, apply study criteria and provide tabulated results to the Oncology team. It is a package available on both the GE AW VolumeShare7 and the AW Server 3.2 platforms. OncoQuant is fully integrated within the standard Volume Viewer 7 protocols and therefore works as a toolset rather than a standalone application. Because of this tight integration, OncoQuant, as a product, benefits from the new Volume Viewer 7 improvements.

PET VCAR

Integrated into the OncoQuant oncology platform, PET VCAR (Volume Computer Assisted Reading) improves visualization and analytical monitoring of disease progression or response to therapy. It provides the ability to compute various Standard Uptake Values (SUV), to measure metabolic activity and volume for PET defined areas of activity, and compare CT, PET/CT and MR studies for baseline and follow-up studies.

Q.Clear

Q.Clear is a full convergence iterative reconstruction technology designed to provide up to 2 times improvement in PET quantitation accuracy (SUVmean) with up to 2 times improvement in image quality (SNR) enabling accurate small lesion detection, fast and efficient reading and more confident diagnosis.

Bone VCAR

Bone VCAR is a CT post processing application that has been developed with an innovative Deep Leaning approach. Bone VCAR will automatically label the spine to improve reader efficiency in identifying, annotating and reporting out of findings when correlation to the spine location is of value. Additionally, it will automatically generate curved reformat and oblique views through the spine to assist in reading the true cross sections of the vertebral bodies and the disc spaces. Deep Learning development provides a robust solution that will work efficiently with data from a diverse patient population.

Advantage 4D 2

Advantage 4D is a non-invasive software that can be used to provide and display CT images of all phases of a breathing cycle for the evaluation of respiration-induced motion. The software will allow the user to retrospectively define the optimal respiratory phase from an image quality standpoint, and group images by the phase selected.

CT Perfusion 4D Complete Package

CT Perfusion 4D Complete is an extensive collection of dynamic perfusion processing protocols. It is an image analysis software package that allows the evaluation of dynamic CT data following an injection of a compact bolus of contrast material, generating information with regards to changes in image intensity over time.

CT Perfusion complete includes neuro (stroke and tumour), body (tumour) and myocardial perfusion protocols. The software provides a quick and reliable assessment of the type and extent of perfusion disturbances by providing qualitative and quantitative information on various perfusion related parameters. Protocols provided in CT Perfusion Complete are: Brain Tumour, Body Tumour, Liver, Pancreas , Prostate , Kidney , Soft Tissue, Spleen , Bone , Myocardium , Dynamic Registration for Liver and Myocardium

Includes processing protocols for: Neuro Perfusion Stroke, Neuro Perfusion Tumour, Body Perfusion Tumours (liver, kidneys, pancreas, etc.), Myocardial Perfusion , Dynamic Registration for liver and myocardial dynamic acquisitions

NEURO PACKAGE

STROKE VCAR

Stroke VCAR (Volume Computer Assisted Reading) gives users a complete reading workflow solution for a comprehensive and robust analysis of cerebral hematoma and aneurysm. Hematoma assessment is done using semi-automated segmentation tools married with innovative interactive editing capability in the form of SmartMesh. Aneurysm assessment is done through an innovative user guided aneurysm segmentation and visualization. The program lets you generate a clear, concise clinical summary for sharing with referring physicians.

CORTEX ID SUITE SINGLE FL

CortexID provides easy, robust and clinically validated review/analysis of PET and PET-CT neuro scans. With it, you can compare images that you obtain with images from age stratified normal and patient groups, revealing brain functions that may be altered by the disease processes. It gives you a basic review of any PET neuro scan by providing a general reorientation of the scan volume to standard neurological orthogonal views along the Intercomissural AC-PC line

Volume Shuttle

Volume Shuttle doubles Z-coverage to 80mm (128 slice width) for neuro perfusion studies including angiographic information which may enable lower dose (up to 24% less) compared to a 40mm Cine protocol.* Real-time scan and table control enable imaging of two adjacent axial 40mm positions with minimal transition interscan delay (ISD).

CARDIOLOGY PACKAGE

Low Dose Cardiac + SSA

Includes: ECG Trace, Cardiac Enhance , Card IQ Snapshot , SSP -SnapShotPulse

The Low Dose 5-Beat Cardiac with SnapShot Assist package allows the user to acquire cardiac imaging exams with retrospective or prospective gated acquisitions utilizing up to 0.35 second rotation speed for excellent cardiac exams. This package contains the following items necessary for CT Coronary Angiography:

- SmartScore acquisition & SmartScore analysis acquires prospective ECG gating measurements, which provides information that is valuable for scan timing. Using the measurements, the system synchronizes the collection of data with the cardiac cycle.
- ECG trace on the operator console
- Cardiac Enhance filter
- CardIQ Snapshot. Discovery MI 4R has the ability to cover the heart in as little as 5 beats. The following calculation is based on a patient heart rate of 60 bpm, and a total coverage of 120 mm (nominal scan length to cover the heart), using a helical pitch of 0.22:1, and a rotation speed of 0.35 second rotation.

- SnapShot Pulse mode is for low dose imaging of the coronary arteries. SnapShot Pulse can also be used to image structures that are near to the heart and may be affected by heart motion such as thoracic aortas or pulmonary arteries. Prospective Gating based SnapShot Pulse achieves up to 83% dose reduction compared to ECG gated helical acquisition mode
- SnapShot Assist, which helps users optimize ECG-gated CT acquisitions based on patient heart rate characteristics
- IVY Cardiac Trigger Monitor 7800

PET Cardiac Package

The PET Cardiac Package allows the user to acquire cardiac PET imaging exam. This package contains the following items necessary for PET cardiac study:

- PET Cardiac Gating capability
- Cardiac PET ACQC, Attenuation Correction Quality Control ensures proper cardiac registration between PET and CT particularly useful in Cardiac stress rest PET/CT application.
- Cardiac VUE

VesselIQ XPRESS AND AUTOBONE

·Angio CT for the quantitative and stenosis analysis and measurements of vessels diameter, having the ability of removing the bone structures through VesselIQ and Autobone software which provides you with easily accessible, user-friendly tools with which analyze 3D angiographic data including stenosis analysis, thrombus, pre and post stent planning procedures, and directional vessel tortuosity visualization

CARDIQ XPRESS 2.0 REVEAL

CardIQ Xpress 2.0 Reveal is an integrated post processing image analysis software for Cardiovascular CT on GE's Advantage Workstation. The CardIQ Xpress Reveal software can be used to effectively display, reformat and analyze 2D, 3D, and GSI CT images for qualitative or quantitative assessment of the anatomy of the heart and coronary artery vessels from single or multiple cardiac phase image data sets. When used with CardIQ Function, CardiQ Xpress Reveal can also provide functional assessment including relative perfusion information.

SmartScore 4.0

SmartScore 4.0 provides a valid baseline test that helps detect calcium plaque burden using minimal radiation dose. It allows to better assess a patient' s overall risk for coronary artery disease and communicate results to patients in comprehensive, easy-to-read reports. Automatic detection reduces or eliminates the need for manual visual detection of lesions, with all scorable lesions above a threshold highlighted in bright green. Lesions are also correctly classified in a 3D space with fewer mouse clicks. SmartScore 4.0 uses the conventional Agaston-Janowitze calcium scoring technique with a threshold of 130 HU and is adjusted for the appropriate image slice thickness.

CARDIQ FUSION PET AND SPECT

CardIQ Fusion provides an optimized non-invasive application to analyze vascular anatomy and pathology; aids in the assessment of functional data e.g. PET perfusion, and aids in tailoring treatment plans based on the fused anatomical and functional information. Anatomical data could be from a set of Computed Tomography (CT) Angiographic images while functional data could be from PET or SPECT.

3D Suite

3D Suite is the new application to export 3D Models for printing, supporting multi volume, new exports format and hollow feature for vessels and airways 3D Suite is a Volume Viewer application which brings features to generate, adjust and export meshes for 3D printing purposes. These meshes exported from 3D Suite can also be imported in an Augmented or Virtual Environment not provided with 3D Suite. 3D Suite is a non-clinical application.

Volume Illumination

Volume Illumination is an additional volume rendering within Volume Viewer for more natural view of the anatomy in near real time from AW & AWS. High resolution, real-time rendering modes: MIP/Min IP/Average; standard volume rendering and enhanced volume rendering with Volume Illumination on the fly . Views available across care areas and modalities, Volume Illumination presets may be created on the fly . Most frequently used for clinical communication and not for diagnostic use

PET Annulus DQA (Daily Quality Assurance) imaging phantom/ Dose calibrator QC source, Ge-68

Designed exclusively for the Discovery MI and SIGNA PET/MR system, these are essential components for the initial set-up and daily operation of the scanner.

Specifications:

Radionuclide Germanium-68

Half-life 270.8 days

Nominal Activity 55.0 MBq +/- 20%

Nominal Active Volume 1250 ml

Uniformity ≤10% non-uniformity when comparing 5mm cubic voxels

Dimensions Length: 30 cm, Outer Diameter: 13.7 cm

External Contamination Designed to consistently pass leak testing below regulatory requirement of ISO 9978:1992 (<185 Bq when wiped over the entire surface of the source)

PET Annulus Phantom Shield/ Shielded safe for radioactive scanner QC phantoms

Weight - approximately 300 lb/136 kg

WARNING: The PET Annulus Phantom Shield should not be taken into an MRI environment

VQC (Volumetric Quality Control) phantom for PET/CT

The following VQC (Volumetric Quality Control) imaging phantom for the Discovery IQ PET system is used to perform PET or CT image alignment.

Specifications:

Radionuclide Germanium-68

Half-life 270.8 days

Activity 18.9 µCi (0.7 MBq) x 5

Total Activity 94.5 µCi (3.5MBq)

Active area 0.75″ (19mm) diameter (5 plastic spheres at 18.9 µCi each)

Long Descriptions of Ancillary equipment included

Dose Calibrator

The Capintec CRC®-55tPET (or equivalent). Using the menu-driven, color touch screen interface, the CRC®- 55tPET's reduced chamber pressure and increased bias voltage increases the maximum activity range for high energy PET isotopes. The CRC®-55tPET's performance and reliability has been designed to meet the demanding needs for speed and accuracy in the preparation and measurement of doses in any laboratory environment.

Dose calibrator QC source, Cs-137

Dose calibrator QC source, Co-57

Dose calibrator QC source, Ge-68

L block shield

LEMER PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield (or equivalent)

PET lead-lined cabinet / workbench

LEMER PAX (or equivalent) Simple bench L1900X650 X900mm (Dimensions are indicative and can be made according to hot lab room dimensions and hospital's requirements) + SS40 300x300 Small shielded safe - Shielded Storage Cabinet inside dimensions 300x300x300mm Pb 40mm

Sharps container shield

LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead (or equivalent)

PET syringe shields

Britec 511KeV PET TUNGSTEN syringe shields for 5ml + for 10ml (or equivalent)

FORCEPS

Curved forceps- Length of 240mm approx.

Survey meter

RadEye B20-ER, Alpha, Beta, Gamma Survey meter and Contamination monitor, extended measuring range up to 500 kcps, Beta and Gamma dose rate up to 100 mSv/h; 10 Rem/h, including hard shell transport case (or equivalent)

Radiation area monitor

Capintec CAP-RAD Smart Area Monitor w/o PC Software (or equivalent)

Utility cart

PET syringe carrier

Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)

Injection chair

Nuclear medicine information system

Capintec Optility™ Management Software package (or equivalent) available in three versions. The offered version is NMM for Nuclear Medicine imaging facilities that dose patients and perform studies. It keeps track of all patients, procedures, drugs, inventory and health physics function with the touch of a few keys.

It allows you to print predefined reports or export the data to excel spreadsheets or XML formats, and to create your own custom reports. Optility Nuclear Medicine Management License (Includes installation, 2 clients, 8 hours training and first year support)

CT contrast warmer

SIDAM WARM-Mb (or equivalent)

CT contrast injector

The fully digital injector ACCUTRON CT-D of the German manufacturer MEDTRON AG. (or equivalent) It is wireless, user programmable, dual head for injection of contrast media and saline in the field of Computed Tomography and PET-Computed Tomography

Blanket warmer

Scale & Stadiometer

Glucometer

PET image quality phantom

Included with the scanner

CT image quality phantom

Included with the scanner

Shielded safe for radioactive scanner QC phantoms

PET Annulus Phantom Shield Container – DQA Safe, is included with the scanner

Network attached storage with RAID configuration

it is included NAS Network Attached Storage Thecus N8880U (or equivalent), will provide an alternative solution and local back-up with 4 Western Digital Gold discs with 8TB each (24 TB total capacity).

Manual shielded Dispensing system

Shielded system for manual dose partitioning from the mother vial, PET Dispensing Pot- Made by Bright Technologies Ltd, United Kingdom (or equivalent)

F-18 FDG injector

Manual PET administration system – PETADMINSYS, made by Bright Technologies Ltd, UK (or equivalent)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Ια& Ιβ)

Προσδιορισμός τεχνικού εξοπλισμού ανά Νοσοκομείο

ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ιβ: λίστες εξοπλισμού

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ	ΧΩΡΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΕΡΙΛ. ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1	Dose calibrator Capintec CRC®-55tPET(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
2	Dose calibrator QC source, Cs-137	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
3	Dose calibrator QC source, Co-57	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
4	Dose calibrator QC source, Ge-68	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
5	LEMER-PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
6	PET lead-lined cabinet and shielded storage / LEMER-PAX Simple bench(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
7	LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead.(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
8	Britec 511KeV PET TUNGSTEN SYRINGE SHIELDS FOR 5ml & FOR 10ml (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
9	Curved forceps- Length of 240mm	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
10	RadEye B20 / B20-ER Multi-Purpose Survey Meter (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
11	CAP-RAD Smart Area Monitor (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
12	Utility cart	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
13	Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
14	Injection chairs	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
15	Optility Nuclear Medicine Management License (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
16	SIDAM WARM-MB CT contrast warmer (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
17	MEDTRON ACCUTRON CT-D injector (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
18	Blanket warmer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
19	Scales	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
20	Stadiometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
21	Glucometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
22	Network attached storage with RAID configuration. Thecus N8880U 24TB capacity (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
23	PET Dispensing Pot- Made by Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
24	PETADMINSYS, Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
25	ΛΕΚΑΝΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
26	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
27	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
28	ΜΠΑΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΡΒΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
29	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
30	ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
31	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
32	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
33	ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΕΡΜΑΡΙΟ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
34	ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ

35	ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ	1	HOT LAB	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
36	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
37	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
38	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
39	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
40	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
41	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
42	ΓΡΑΦΕΙΟ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
43	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
44	ΚΑΔΟΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
45	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
46	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
47	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
48	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
49	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
50	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
51	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ					
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ	ΧΩΡΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΛ. ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1	Dose calibrator Capintec CRC®-55tPET(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
2	Dose calibrator QC source, Cs-137	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
3	Dose calibrator QC source, Co-57	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
4	Dose calibrator QC source, Ge-68	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
5	LEMER-PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
6	PET lead-lined cabinet and shielded storage / LEMER-PAX Simple bench(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
7	LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead.(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
8	Britec 511KeV PET TUNGSTEN SYRINGE SHIELDS FOR 5ml & FOR 10ml (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
9	Curved forceps- Length of 240mm	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
10	RadEye B20 / B20-ER Multi-Purpose Survey Meter (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
11	CAP-RAD Smart Area Monitor (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
12	Utility cart	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
13	Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
14	Injection chairs	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
15	Optility Nuclear Medicine Management License (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
16	SIDAM WARM-MB CT contrast warmer (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
17	MEDTRON ACCUTRON CT-D injector (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
18	Blanket warmer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
19	Scales	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
20	Stadiometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
21	Glucometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
22	Network attached storage with RAID configuration. Thecus N8880U 24TB capacity (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
23	PET Dispensing Pot- Made by Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
24	PETADMINSYS, Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
25	ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΕΡΜΑΡΙΟ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
26	ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
27	ΠΑΓΚΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΕ ΕΡΜΑΡΙΟ	1	ΕΠΟΠΤΕΙΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
28	ΛΕΚΑΝΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
29	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
30	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
31	ΜΠΑΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΡΒΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
32	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
33	ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
34	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
35	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
36	ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ	1	HOT LAB	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ

37	ΓΡΑΦΕΙΟ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
38	ΚΑΡΕΚΛΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
39	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
40	ΚΑΔΟΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
41	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
42	ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	5	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
43	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
44	ΚΑΔΟΣ	1	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
45	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
46	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
47	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
48	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
49	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
50	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	1	ΕΠΟΠΤΕΙΑ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
51	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΕΠΟΠΤΕΙΑ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
52	ΚΑΔΟΣ	1	ΕΠΟΠΤΕΙΑ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
53	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
54	ΚΑΔΟΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
55	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ	ΧΩΡΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΛ. ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1	Dose calibrator Capintec CRC®-55tPET(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
2	Dose calibrator QC source, Cs-137	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
3	Dose calibrator QC source, Co-57	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
4	Dose calibrator QC source, Ge-68	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
5	LEMER-PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
6	PET lead-lined cabinet and shielded storage / LEMER-PAX Simple bench(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
7	LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead.(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
8	Britec 511KeV PET TUNGSTEN SYRINGE SHIELDS FOR 5ml & FOR 10ml (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
9	Curved forceps- Length of 240mm	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
10	RadEye B20 / B20-ER Multi-Purpose Survey Meter (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
11	CAP-RAD Smart Area Monitor (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
12	Utility cart	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
13	Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
14	Injection chairs	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
15	Optility Nuclear Medicine Management License (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
16	SIDAM WARM-MB CT contrast warmer (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
17	MEDTRON ACCUTRON CT-D injector (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
18	Blanket warmer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
19	Scales	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
20	Stadiometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
21	Glucometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
22	Network attached storage with RAID configuration. Thecus N8880U 24TB capacity (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
23	PET Dispensing Pot- Made by Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
24	PETADMINSYS, Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
25	ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΕΡΜΑΡΙΟ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
26	ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
27	ΠΑΓΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
28	ΛΕΚΑΝΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
29	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
30	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
31	ΜΠΑΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΡΒΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
32	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
33	ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
34	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
35	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
36	ΠΑΓΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
37	ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑ	1	HOT LAB	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ

38	ΓΡΑΦΕΙΟ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
39	ΚΑΡΕΚΛΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
40	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
41	ΚΑΔΟΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
42	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
43	ΓΡΑΦΕΙΟ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
44	ΚΑΡΕΚΛΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
45	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
46	ΚΑΔΟΣ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
47	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
48	ΚΑΔΟΣ	2	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
49	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
50	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
51	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
52	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
53	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
54	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
55	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
56	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
57	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
58	ΚΑΔΟΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
59	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ					
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ	ΧΩΡΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΕΡΙΛ. ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1	Dose calibrator Capintec CRC®-55tPET(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
2	Dose calibrator QC source, Cs-137	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
3	Dose calibrator QC source, Co-57	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
4	Dose calibrator QC source, Ge-68	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
5	LEMER-PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
6	PET lead-lined cabinet and shielded storage / LEMER-PAX Simple bench(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
7	LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead.(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
8	Britec 511KeV PET TUNGSTEN SYRINGE SHIELDS FOR 5ml & FOR 10ml (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
9	Curved forceps- Length of 240mm	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
10	RadEye B20 / B20-ER Multi-Purpose Survey Meter (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
11	CAP-RAD Smart Area Monitor (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
12	Utility cart	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
13	Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
14	Injection chairs	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
15	Optility Nuclear Medicine Management License (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
16	SIDAM WARM-MB CT contrast warmer (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
17	MEDTRON ACCUTRON CT-D injector (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
18	Blanket warmer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
19	Scales	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
20	Stadiometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
21	Glucometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
22	Network attached storage with RAID configuration. Thecus N8880U 24TB capacity (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
23	PET Dispensing Pot- Made by Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
24	PETADMINSYS, Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
25	ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	1	ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
26	ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ	1	ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
27	ΛΕΚΑΝΗ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
28	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
29	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
30	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
31	ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
32	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
33	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
34	ΛΕΚΑΝΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
35	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
36	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
37	ΜΠΑΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΡΒΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ

38	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
39	ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
40	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
41	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
42	ΛΕΚΑΝΗ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
43	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
44	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
45	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
46	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
47	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
48	ΠΑΓΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
49	ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ	1	HOT LAB	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
50	ΓΡΑΦΕΙΟ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
51	ΚΑΡΕΚΛΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
52	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
53	ΚΑΔΟΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
54	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
55	ΓΡΑΦΕΙΟ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
56	ΚΑΡΕΚΛΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
57	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
58	ΚΑΔΟΣ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
59	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
60	ΓΡΑΦΕΙΟ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
61	ΚΑΡΕΚΛΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
62	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
63	ΚΑΔΟΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
64	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
65	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
66	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
67	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
68	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
69	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙΙ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
70	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙΙ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
71	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ IV	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
72	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ IV	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
73	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	5	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
74	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
75	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
76	ΚΑΔΟΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
77	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
78	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
79	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
80	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
81	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	5	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
82	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
83	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
84	ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΟΜΕΝΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, PET-CT
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Το έργο αφορά στην διαμόρφωση των απαραίτητων χώρων για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Ποζιτρονικής – Αξονικής Τομογραφίας, PET–CT, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας:

Ο χώρος για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET - CT ευρίσκεται στον 1ο όροφο, στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, και έχει συνολική μεικτή επιφάνεια ~**184.39 m²**. Στο χώρο σήμερα στεγάζονται η αίθουσα της γ. Camera και γραφεία και η αίθουσα αναμονής. Περικλείεται από εξωτερική τοιχοποιία οπτοπλινθοδομής πάχους 40 cm, ενώ η εσωτερική διαχωριστική του τοιχοποιία αποτελείται από τοιχοπετάσματα γυψοσανίδας. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET/CT SCAN περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση των χώρων που περιγράφονται κατωτέρω:

Α/Α	**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ**	**ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m^2)**
	ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ	18,51
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ (υπό ανακατασκευή)	29,46
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	9,64
	ΕΣΟΧΗ	3,06
	INJECTION ROOM (I)	5,76
	INJECTION ROOM (II)	5,62
	W.C.- ΘΕΡΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ	4,71
	PET C.T	48,26
	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 1 (CONTROL ROOM)	6,79
	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	6,05
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ 32(17)	16,28
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ 32(05α)	8,23
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**162,37**
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**184,39**

Συνοπτικά, η προτεινόμενη οργάνωση περιλαμβάνει:

- Αίθουσα εξέτασης PET/CT (8)
- Χειριστήριο-Control room(10)
- Δύο (2) χώρους χορηγήσεων (4)(5)
- Αίθουσα αναμονής «θερμών» ασθενών(3)
- WC «θερμών» ασθενών (7)

- Διαδρόμους, χώρους υποδοχής - αναμονής, δύο (2)γραφεία γιατρών και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, που φαίνονται ανωτέρω στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα.

Οι εργασίες ανακαίνισης και αναδιαρρύθμισης περιλαμβάνουν συνοπτικά:

- Αδιατάρακτη κοπή σκυροδέματος ανοιγμάτων διέλευσης
- Καθαιρέσεις εσωτερικών τοιχοποιιών από γυψοσανίδα
- Καθαιρέσεις ψευδοροφών
- Καθαιρέσεις πλακιδίων
- Αποξηλώσεις δαπέδων
- Αποξήλωση εσωτερικών κουφωμάτων
- Αποξήλωση ανενεργών δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, Η/Μ εγκαταστάσεων)
- Ενίσχυση της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος, εφόσον κριθεί αναγκαία από τη Στατική Μελέτη
- Κατασκευή νέων τοιχοποιιών, από ξηρά δόμηση (πετάσματα θωράκισης με μόλυβδο επενδυμένα με γυψοσανίδα) σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή δαπέδων, ψευδοροφών, κουφωμάτων, σταθερών χωρισμάτων από γυψοσανίδες, επενδύσεων, σταθερού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή όλων των δικτύων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης των Η/Μ εγκαταστάσεων.
- Χρωματισμοί όλων των επιφανειών.

<u>Στις Η-Μ εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται οι ανάλογες επιμέρους εγκαταστάσεις:</u>

Ύδρευση: Η παροχή νερού στους υδραυλικούς υποδοχείς των υπό διαμόρφωση χώρων θα γίνεται μέσω του δημιουργούμενου νέου δικτύου διανομής, το οποίο θα τροφοδοτείται από το υπάρχον δίκτυο καθώς και την πλησιέστερη θέση των κεντρικών διανομών κρύου νερού (ΚΝ), ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) & ανακυκλοφορίας ΖΝΧ του Νοσοκομείου.

Αποχέτευση: Η εγκατάσταση λυμάτων περιλαμβάνει την αποχέτευση και τον αερισμό όλων των υδραυλικών υποδοχέων και μέσω κατακόρυφων στηλών καταλήγει σε συλλεκτήρια δίκτυα με τα οποία οδηγείται με βαρύτητα στον τελικό αποδέκτη.Σαν τελικός αποδέκτης θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης του Νοσοκομείου.

Κλιματισμός: Για τον Κλιματισμό του προς ανακατασκευή Τμήματος του Νοσοκομείου Λάρισας, θα εφαρμοστούν τα ακόλουθα. Σε όλους τους χώρους του τμήματος θα τροποποιηθεί ο υπάρχων κλιματισμός. Στον χώρο εξέτασης Pet/CT,όπου πρέπει να έχουμε ειδικές συνθήκες ψύξης, θα τοποθετηθεί μια τοπική μονάδα παραγωγής ψυχρού και θερμού νερού (αντλία θερμότητας).

Πυροπροστασία: Με τον όρο "Εγκαταστάσεις Πυροπροστασίας" εννοούνται όλα τα συστήματα ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ και ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (μόνιμα και φορητά), καθώς και οι συσκευές και οι κατασκευές (πυροδιαφράγματα, πυροφραγές, διαφράγματα καπνού, κλπ.), τα οποία σε συνδυασμό με τα στοιχεία της Παθητικής Πυροπροστασίας εξασφαλίζουν την πυροπροστασία μέσα στα πλαίσια των ισχυόντων κανονισμών και των προβλέψεων του έργου.

Ιατρικά Αέρια: Στο επιπέδου του κτιρίου όπου θα εγκατασταθεί το PET-CT θα τοποθετηθούν λήψεις Ιατρικών Αερίων στα ακόλουθα μέρη. Στο χώρου του μηχανήματος PET – CT: 2 x O2, 2 x Κενό, 1 x C4. Στους χώρους των χορηγήσεων & ανάνηψης: 1 x O2, 1 x Κενό, 1 x C4.

Η τροφοδοσία με αέρια των ανωτέρω λήψεων θα γίνει από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.

Ισχυρά Ρεύματα

Το τμήμα αυτό του Κτιρίου θα ρευματοδοτηθεί από το Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης, που υπό κανονικές συνθήκες εξυπηρετείται από το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ. Οι χώροι του PET/CT θα τροφοδοτηθούν από τρείς τοπικούς υποπίνακες.


Ασθενή Ρεύματα: Εγκατάσταση τηλεφώνων και DATA, εγκατάσταση ενδοσυνεννόησης, εγκατάσταση μεταδόσεως ήχου, μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, ωρολόγια, εγκατάσταση ελέγχου εισόδων (ACCESS Control), εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).


Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου: Για να είναι δυνατή η κεντρική παρακολούθηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των χώρων του Τμήματος PET – CT του Νοσοκομείου, αλλά και η κεντρική επέμβαση στις ελεγχόμενες εγκαταστάσεις από ένα κύριο χώρο, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός συστήματος ελέγχου βασισμένου στους μικροϋπολογιστές.

Απαραίτητες προϋποθέσεις - Υποχρεώσεις Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Το Νοσοκομείο θα εξασφαλίσει :

- Μεταφορά του εξοπλισμού που βρίσκεται στον υπό κατασκευή χώρο και παράδοση του χώρου ελεύθερου προς κατασκευαστικές εργασίες
- Εξασφάλιση αναγκαίας ισχύος για την τροφοδοσία του μηχανήματος PET/CT και των λοιπών καταναλώσεων του τμήματος.
- Τοποθέτηση παροχικού καλωδίου από τον υποσταθμό έως τον χώρο του PET/CT
- Παροχή χώρου και θέσεων όπου θα τοποθετηθεί ο προσφερόμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.
- Διασφάλιση πρόσβασης οχημάτων στον υπό διαμόρφωση χώρο
- Για το διάστημα που θα εκτελούνται οι εργασίες να παρασχεθεί στον ανάδοχο μια αποθήκη υλικών και ένα γραφείο για τους μηχανικούς του έργου.
- Παροχή ρεύματος, πόσιμου νερού και άλλων εργοταξιακών διευκολύνσεων και την φάση εκτέλεσης της κατασκευής.
- Εφόσον κριθεί απαραίτητο από την στατική μελέτη η ενίσχυση της πλάκας όπου θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός, να παραχωρηθεί έγκαιρα ο υποκείμενος χώρος, ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΓΝΑ)
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΩΝ PET-CT
1ος ΟΡΟΦΟΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΑΡΧ-01-1
1:50
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΑΘΗΝΑ 2021
CE Healthcare A.E.



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Γ.Ν.Α.)

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΜΕΛΕΤΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ / ΣΧΕΔΙΩΝ: **ΚΑΤΟΨΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ Α' ΟΡΟΦΟ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: **ΑΡΧ-01**

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΑΝΑΘ.	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

GE Healthcare A.E.
ΣΟΡΟΥ 8 - 10 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ
Tel. 210 893 0500, Fax 210 962 5931

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ / ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ / ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, PET-CT
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Το έργο αφορά στην διαμόρφωση των απαραίτητων χώρων για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Ποζιτρονικής – Αξονικής Τομογραφίας, PET–CT, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης:

Ο χώρος για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET - CT ευρίσκεται στον 1ο όροφο, στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, και έχει συνολική μικτή επιφάνεια ~169,7 m^2. Στο χώρο σήμερα στεγάζονται γραφεία γιατρών καθώς και η αίθουσα Μαστογραφίας. Περικλείεται από εξωτερική τοιχοποιία οπτοπλινθοδομής με μόνωση πάχους ~30 cm, ενώ η εσωτερική διαχωριστική του τοιχοποιία αποτελείται από τοιχοπετάσματα γυψοσανίδας. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET/CT SCAN περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση των χώρων που περιγράφονται κατωτέρω :

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m^2)
	ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ	3,82
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	28,45
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Συνέχεια	1,98
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	13,87
	INJECTION ROOM (I)	9,10
	INJECTION ROOM (II)	6,50
	HOT LAB (ΘΕΡΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)	7,88
	W.C.- ΘΕΡΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ	4,41
	PET- CT	45,30
	CONTROL ROOM (ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ)	9,00
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ CONTROL ROOM	4,55
	TECHNICAL AREA (ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ)	4,64
	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	8,62
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**148,12**
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**169,07**

Συνοπτικά, η προτεινόμενη οργάνωση περιλαμβάνει:

- Αίθουσα εξέτασης PET/CT,
- Χειριστήριο Control room,
- «Θερμό» εργαστήριο, Hot Lab,

- Δύο (2) χώρους χορηγήσεων, Injection room,
- WC «θερμών» ασθενών,
- Θάλαμο ανάνηψης,
- και τους λοιπούς βοηθητικούς χώρους, όπως διάδρομοι, χώρος εποπτείας ασθενών και γραφείο επεξεργασίας δεδομένων, που φαίνονται ανωτέρω στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα.

Οι εργασίες ανακαίνισης και αναδιαρρύθμισης περιλαμβάνουν συνοπτικά:

- Τοπικές καθαιρέσεις επιχρισμάτων όπου απαιτείται (προσαρμογή νέων τοίχων με υπάρχοντα δομικά στοιχεία, κλπ).
- Καθαιρέσεις εσωτερικών τοιχοποιιών από γυψοσανίδα
- Καθαιρέσεις ψευδοροφών
- Καθαιρέσεις πλακιδίων
- Αποξηλώσεις δαπέδων
- Αποξήλωση εσωτερικών κουφωμάτων και μεμονωμένων εξωτερικών παραθύρων
- Αποξήλωση ανενεργών δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, Η/Μ εγκαταστάσεων)
- Μετάθεση υφιστάμενων αεραγωγών που δεν εξυπηρετούν το νέο τμήμα εκτός του περιγράμματός του
- Ενίσχυση της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος, εφόσον κριθεί αναγκαία από τη Στατική Μελέτη
- Κατασκευή νέων τοιχοποιιών, από ξηρά δόμηση (πετάσματα θωράκισης με μόλυβδο επενδυμένα με γυψοσανίδα) σύμφωνα με τα σχέδια και τη μελέτη ακτινοπροστασίας.
- Κατασκευή δαπέδων, ψευδοροφών, κουφωμάτων, σταθερών χωρισμάτων από γυψοσανίδες, επενδύσεων, σταθερού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή όλων των δικτύων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης των Η/Μ εγκαταστάσεων.
- Χρωματισμοί όλων των επιφανειών.

<u>Στις Η-Μ εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται οι ανάλογες επιμέρους εγκαταστάσεις:</u>

Ύδρευση : Η παροχή νερού στους υδραυλικούς υποδοχείς των υπό διαμόρφωση χώρων θα γίνεται μέσω του δημιουργούμενου νέου δικτύου διανομής, το οποίο θα τροφοδοτείται από την πλησιέστερη θέση των κεντρικών διανομών κρύου νερού (ΚΝ), ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) & ανακυκλοφορίας ΖΝΧ του Νοσοκομείου.

Αποχέτευση : Η εγκατάσταση λυμάτων περιλαμβάνει την αποχέτευση και τον αερισμό όλων των υδραυλικών υποδοχέων και μέσω κατακόρυφων στηλών καταλήγει σε συλλεκτήρια δίκτυα με τα οποία οδηγείται με βαρύτητα στον τελικό αποδέκτη. Σαν τελικός αποδέκτης θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης του Νοσοκομείου.

Κλιματισμός : Στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης θα αξιοποιηθούν τα υφιστάμενα δίκτυα προκλιματισμένου αέρα και ψυχρού / θερμού νερού για τον κλιματισμό όλων των χώρων του τμήματος, με εξαίρεση τον χώρο εξέτασης του PET/CT και του χειριστηρίου του. Για το ανεξάρτητο σύστημα κλιματισμού των χώρων αυτών θα τοποθετηθεί ένας εναλλάκτης αέρα / αέρα τύπου VAM εντός της ψευδοροφής και μια τοπική

μονάδα παραγωγής ψύξης (αερόψυκτος συμπυκνωτής-αντλία θερμότητας) στον εγγύς περιβάλλοντα χώρο του τμήματος

Πυροπροστασία : Με τον όρο "Εγκαταστάσεις Πυροπροστασίας" εννοούνται όλα τα συστήματα ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ και ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (μόνιμα και φορητά), καθώς και οι συσκευές και οι κατασκευές (πυροδιαφράγματα, πυροφραγές, διαφράγματα καπνού, κλπ.), τα οποία σε συνδυασμό με τα στοιχεία της Παθητικής Πυροπροστασίας εξασφαλίζουν την πυροπροστασία μέσα στα πλαίσια των ισχυόντων κανονισμών και των προβλέψεων του έργου.

Ιατρικά Αέρια : Στο επιπέδου του κτιρίου όπου θα εγκατασταθεί το PET/CT θα τοποθετηθούν λήψεις Ιατρικών Αερίων στα ακόλουθα μέρη. Στο χώρου του μηχανήματος PET/CT: 2 x O2, 2 x Κενό, 1 x C4. Στους χώρους των χορηγήσεων & ανάνηψης: 1 x O2, 1 x Κενό, 1 x C4. Η τροφοδοσία με αέρια των ανωτέρω λήψεων θα γίνει από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.

Ισχυρά Ρεύματα : Το τμήμα αυτό του Κτιρίου θα ρευματοδοτηθεί από το Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης, που υπό κανονικές συνθήκες εξυπηρετείται από το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ. Οι χώροι του PET-CT θα τροφοδοτηθούν από τρείς τοπικούς υποπίνακες.

Ασθενή Ρεύματα :Εγκατάσταση τηλεφώνων και DATA, εγκατάσταση ενδοσυνεννόησης, εγκατάσταση μεταδόσεως ήχου, μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, ωρολόγια, εγκατάσταση ελέγχου εισόδων (ACCESS Control), εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).


Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου : Για να είναι δυνατή η κεντρική παρακολούθηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των χώρων του Τμήματος PET – CT του Νοσοκομείου, αλλά και η κεντρική επέμβαση στις ελεγχόμενες εγκαταστάσεις από ένα κύριο χώρο, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός συστήματος ελέγχου βασισμένου στους μικροϋπολογιστές.

Απαραίτητες προϋποθέσεις - Υποχρεώσεις Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Το Νοσοκομείο θα εξασφαλίσει :

- Μεταφορά του εξοπλισμού που βρίσκεται στον υπό κατασκευή χώρο και παράδοση του χώρου ελεύθερου προς κατασκευαστικές εργασίες
- Εξασφάλιση αναγκαίας ισχύος για την τροφοδοσία του μηχανήματος PET/CT και των λοιπών καταναλώσεων του τμήματος.
- Τοποθέτηση παροχικού καλωδίου από τον υποσταθμό έως τον χώρο του PET/CT
- Παροχή χώρου και θέσεων όπου θα τοποθετηθεί ο προσφερόμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.
- Διασφάλιση πρόσβασης οχημάτων στον υπό διαμόρφωση χώρο
- Για το διάστημα που θα εκτελούνται οι εργασίες να παρασχεθεί στον ανάδοχο μια αποθήκη υλικών και ένα γραφείο για τους μηχανικούς του έργου.
- Παροχή ρεύματος, πόσιμου νερού και άλλων εργοταξιακών διευκολύνσεων και την φάση εκτέλεσης της κατασκευής.

- Εφόσον κριθεί απαραίτητο από την στατική μελέτη η ενίσχυση της πλάκας όπου θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός, να παραχωρηθεί έγκαιρα ο υποκείμενος χώρος, ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες.



227

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΠΓ.Ν.Α.)

ΦΑΣΗ: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021


ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΩΝ PET-CT ΙΣΟΓΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΑΡΧ-01-1

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:100

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

GE Healthcare A.E.



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Γ.Ν.Α.)

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΜΕΛΕΤΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΚΑΤΟΨΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΑΡΧ-01

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΑΘΗΝΑ	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΚΔΟΣΗ	ΕΝΟΤΗΤΑ	ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

GE Healthcare A.E.
ΣΤΡΟΥ 8 - 10 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ
Tel. 210 893 9600, Fax 210 893 3931

228

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, PET-CT
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
ΠΑ.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το έργο αφορά στην διαμόρφωση των απαραίτητων χώρων για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Ποζιτρονικής – Αξονικής Τομογραφίας, PET–CT, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου:

Ο χώρος για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET - CT ευρίσκεται στο υπόγειο του κτηρίου 13 και έχει συνολική μεικτή επιφάνεια **~170.7 m²**. Στο χώρο σήμερα στεγάζονται αποθήκες και τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Περικλείεται από εξωτερική τοιχοποιία πάχους προκατασκευασμένου στοιχείων σκυροδέματος ~25 cm, ενώ η εσωτερική διαχωριστική του τοιχοποιία αποτελείται από τοιχοπετάσματα γυψοσανίδας.

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET/CT SCAN περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση των χώρων που περιγράφονται κατωτέρω :

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²)
	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ -ΑΝΑΜΟΝΗ	17,49
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	7,50
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	7,96
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ	42,08
	INJECTION ROOM (I)	6,12
	INJECTION ROOM (II)	6,31
	HOT LAB (ΘΕΡΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)	7,08
	W.C.- ΘΕΡΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ	4,56
	PET- CT	32,99
	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ - CONTROL ROOM ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	6,04 7,30
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**145,43**
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**170,70**

Συνοπτικά η προτεινόμενη οργάνωση περιλαμβάνει:

- Αίθουσα εξέτασης PET/CT
- Χειριστήριο-Control room
- Δύο (2) χώρους χορηγήσεων
- το WC «θερμών» ασθενών
- το «θερμό» εργαστήριο
- το θάλαμο ανάνηψης
- διαδρόμους, χώρους υποδοχής - αναμονής, γραφεία γιατρών και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, που

φαίνονται στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα του νοσοκομείου.

Οι εργασίες ανακαίνισης και αναδιαρρύθμισης περιλαμβάνουν συνοπτικά:

- Πιθανή καθαίρεση και ανακατασκευή της εδαφόπλακας
- Τοπικές καθαιρέσεις επιχρισμάτων όπου απαιτείται (προσαρμογή νέων τοίχων με υπάρχοντα δομικά στοιχεία, σημεία διαβρώσεων, κλπ).
- Καθαιρέσεις εσωτερικών τοιχοποιιών από γυψοσανίδα
- Καθαιρέσεις ψευδοροφών
- Καθαιρέσεις πλακιδίων
- Αποξηλώσεις δαπέδων
- Αποξήλωση εσωτερικών κουφωμάτων και μεμονωμένων εξωτερικών
- Αποξήλωση ανενεργών δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, Η/Μ εγκαταστάσεων)
- Ενίσχυση της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος, όπου κριθεί αναγκαία από τη Στατική Μελέτη
- Κατασκευή νέων εξωτερικών και εσωτερικών τοιχοποιιών από οπτοπλινθοδομή σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
- Κατασκευή νέων εξωτερικών και εσωτερικών τοιχοποιιών από σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης ακτινοπροστασίας
- Κατασκευή νέων τοιχοποιιών, από ξηρά δόμηση σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή δαπέδων, ψευδοροφών, κουφωμάτων, σταθερών χωρισμάτων από γυψοσανίδες, επενδύσεων, σταθερού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή όλων των δικτύων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης των Η/Μ εγκαταστάσεων.
- Χρωματισμοί όλων των επιφανειών.

<u>Στις Η-Μ εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται οι ανάλογες επιμέρους εγκαταστάσεις:</u>

Ύδρευση : Η παροχή νερού στους υδραυλικούς υποδοχείς των υπό διαμόρφωση χώρων θα γίνεται μέσω του δημιουργούμενου νέου δικτύου διανομής, το οποίο θα τροφοδοτείται από την πλησιέστερη θέση των κεντρικών διανομών κρύου νερού (ΚΝ), ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) & ανακυκλοφορίας ΖΝΧ του Νοσοκομείου.

Αποχέτευση : Η εγκατάσταση λυμάτων περιλαμβάνει την αποχέτευση και τον αερισμό όλων των υδραυλικών υποδοχέων και μέσω κατακόρυφων στηλών καταλήγει σε συλλεκτήρια δίκτυα με τα οποία οδηγείται με βαρύτητα στον τελικό αποδέκτη. Σαν τελικός αποδέκτης θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης του Νοσοκομείου.

Κλιματισμός : Οι ανάγκες αερισμού και κλιματισμού του χώρου εξέτασης PET-CT και του Control Room θα καλυφθούν από το προ κλιματισμένο αέρα ΚΚΜ. Το ψυκτικό φορτίο του χώρου εξέτασης PET-CT θα καλυφθεί από μια αυτόνομη, εσωτερική κλιματιστική μονάδα.

Πυροπροστασία : Με τον όρο "Εγκαταστάσεις Πυροπροστασίας" εννοούνται όλα τα συστήματα ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ και ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (μόνιμα και φορητά), καθώς και οι συσκευές και οι κατασκευές (πυροδιαφράγματα, πυροφραγές, διαφράγματα καπνού, κλπ.), τα οποία σε συνδυασμό με τα στοιχεία

της Παθητικής Πυροπροστασίας εξασφαλίζουν την πυροπροστασία μέσα στα πλαίσια των ισχυόντων κανονισμών και των προβλέψεων του έργου.

Ιατρικά Αέρια : Στο επιπέδου του κτιρίου όπου θα εγκατασταθεί το PET/CT θα τοποθετηθούν λήψεις Ιατρικών Αερίων στα ακόλουθα μέρη. Στο χώρου του μηχανήματος PET/CT: 2 x O2, 2 x Κενό, 1 x C4. Στους χώρους των χορηγήσεων & ανάνηψης: 1 x O2, 1 x Κενό, 1 x C4. Η τροφοδοσία με αέρια των ανωτέρω λήψεων θα γίνει από τον Σταθμό Υποβιβασμού Πίεσης (πίνακας μειωτήρων 2ου σταδίου) που θα κατασκευαστεί από τον Ανάδοχο.

Ισχυρά Ρεύματα : Το τμήμα αυτό του Κτιρίου θα ρευματοδοτηθεί από το Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης, που υπό κανονικές συνθήκες εξυπηρετείται από το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ. Οι χώροι του PET-CT θα τροφοδοτηθούν από τρείς τοπικούς υποπίνακες.


Ασθενή Ρεύματα : Εγκατάσταση τηλεφώνων και DATA, εγκατάσταση ενδοσυνεννόησης, εγκατάσταση μεταδόσεως ήχου, μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, ωρολόγια, εγκατάσταση ελέγχου εισόδων (ACCESS Control), εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).


Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου : Για να είναι δυνατή η κεντρική παρακολούθηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των χώρων του Τμήματος PET – CT του Νοσοκομείου, αλλά και η κεντρική επέμβαση στις ελεγχόμενες εγκαταστάσεις από ένα κύριο χώρο, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός συστήματος ελέγχου βασισμένου στους μικροϋπολογιστές.

Απαραίτητες προϋποθέσεις - Υποχρεώσεις Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου

Το Νοσοκομείο θα εξασφαλίσει :

- Μεταφορά του εξοπλισμού που βρίσκεται στον υπό κατασκευή χώρο και παράδοση του χώρου ελεύθερου προς κατασκευαστικές εργασίες
- Εξασφάλιση αναγκαίας ισχύος για την τροφοδοσία του μηχανήματος PET/CT και των λοιπών καταναλώσεων του τμήματος.
- Τοποθέτηση παροχικού καλωδίου από τον υποσταθμό έως τον χώρο του PET/CT
- Παροχή χώρου και θέσεων όπου θα τοποθετηθεί ο προσφερόμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.
- Διασφάλιση πρόσβασης οχημάτων στον υπό διαμόρφωση χώρο
- Για το διάστημα που θα εκτελούνται οι εργασίες να παρασχεθεί στον ανάδοχο μια αποθήκη υλικών και ένα γραφείο για τους μηχανικούς του έργου.
- Παροχή ρεύματος, πόσιμου νερού και άλλων εργοταξιακών διευκολύνσεων και την φάση εκτέλεσης της κατασκευής.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Γ.Ν.Η.)
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΩΝ PET-CT ΥΠΟΓΕΙΟ
ΑΡΧ-01-1
1:100
GE Healthcare A.E.
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ PET-CT



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Γ.Ν.Η.)

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΜΕΛΕΤΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΟΤΗΤΑΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ / ΤΕΥΧΟΥΣ:

ΚΑΤΟΨΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: **ΑΡΧ-01**

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΗΜ/ΝΙΑ	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ 233

GE Healthcare A.E.
ΣΕΡΡΩΝ 8 - 10 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ
Tel. 210 893 0600, Fax 210 962 5931

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, PET-CT
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το έργο αφορά στην διαμόρφωση των απαραίτητων χώρων για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Ποζιτρονικής – Αξονικής Τομογραφίας, PET–CT, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Ο χώρος για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET - CT ευρίσκεται στο Ισόγειο της νέας πτέρυγας ΝΚ3, που κατασκευάστηκε για το νέο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής και έχει συνολική μεικτή επιφάνεια ~**281,40 m²**. Εκτός από τον Φ.Ο. έχει κατασκευαστεί η πλάκα του ορόφου και το αδιαμόρφωτο εξωτερικό κλιμακοστάσιο διαφυγής Κ3.

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET/CT SCAN περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση των χώρων που περιγράφονται κατωτέρω:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²)
-	ΕΙΣΟΔΟΣ - ΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΙΟΥ	5,9
16.2	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	7,16
16.1	ΑΝΑΜΟΝΗ - ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ	0
16.12	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	11,55
16.13	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	12,60
16.14	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	16,35
16.15	ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	6,30
16.16	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5,86
16.11	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	28,36
16.7	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	6,00
16.5	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ	0
-	ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΕΙΣΟΔΟΣ PET	4,73
-	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ	28,04
16.10	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (I)	4,94
16.10	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (II)	6,04
16.9	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (III)	7,25
16.8	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (IV)	5,43
16.17	ΘΕΡΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	12,47
-	W.C.- ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΜΕΑ(ΘΕΡΜΩΝ)	5,65
-	W.C. ΘΕΡΜΩΝ	2,03
16.6	PET- CT	41,50
16.4	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (CONTROL ROOM)	14,67
16.3	ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ	6,78
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**240,36**
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**281,40**

Συνοπτικά η προτεινόμενη οργάνωση περιλαμβάνει:

- Αίθουσα εξέτασης PET/CT
- Χειριστήριό-Control room
- Τέσσερις(4) χώρους χορηγήσεων – προετοιμασίας.
- WC «θερμών» ασθενών»
- W.C. «θερμών» ασθενών» ΑΜΕΑ
- «Θερμό» εργαστήριο

διαδρόμους, χώρους υποδοχής - αναμονής, γραφεία γιατρών και λοιπούς βοηθητικούς χώρους που φαίνονται κατωτέρω στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα.

Οι εργασίες κατασκευής περιλαμβάνουν συνοπτικά:

- Κατασκευή νέων εξωτερικών και εσωτερικών τοιχοποιιών από οπτοπλινθοδομή σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
- Κατασκευή νέων εξωτερικών και εσωτερικών τοιχοποιιών από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης ακτινοπροστασίας.
- Κατασκευή νέων τοιχοποιιών, από ξηρά δόμηση σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή δαπέδων, ψευδοροφών, κουφωμάτων, σταθερών χωρισμάτων από γυψοσανίδες, επενδύσεων, σταθερού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή όλων των δικτύων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης των Η/Μ εγκαταστάσεων.
- Χρωματισμοί όλων των επιφανειών.

<u>Στις Η-Μ εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται οι ανάλογες επιμέρους εγκαταστάσεις:</u>

Ύδρευση: Η παροχή νερού στους υδραυλικούς υποδοχείς των υπό κατασκευή χώρων θα γίνεται μέσω του υφιστάμενου νέου δικτύου διανομής, το οποίο θα τροφοδοτείται από την πλησιέστερη θέση των κεντρικών διανομών κρύου νερού (ΚΝ), ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) & ανακυκλοφορίας ΖΝΧ του Νοσοκομείου.

Αποχέτευση: Η εγκατάσταση λυμάτων περιλαμβάνει την αποχέτευση και τον αερισμό όλων των υδραυλικών υποδοχέων και μέσω κατακόρυφων στηλών καταλήγει σε συλλεκτήρια δίκτυα με τα οποία οδηγείται με βαρύτητα στον τελικό αποδέκτη. Σαν τελικός αποδέκτης θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης του Νοσοκομείου.

Κλιματισμός: Για τον κλιματισμό του νέου αυτόνομου τμήματος στο ΠΓΝΙ (Ιωαννίνων), θα αξιοποιηθούν τα υφιστάμενα κέντρα παραγωγής ψυχρού και θερμού νερού του κτιρίου στα οποία θα συνδεθούν τα δίκτυα κλιματισμού του τμήματος. Για την ύγρανση της ΚΚΜ θα τοποθετηθεί υγραντής ατμού που θα συνδεθεί στο δίκτυο καθαρού ατμού.

Πυροπροστασία: Με τον όρο "Εγκαταστάσεις Πυροπροστασίας" εννοούνται όλα τα συστήματα ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ και ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (μόνιμα και φορητά), καθώς και οι συσκευές και οι κατασκευές (πυροδιαφράγματα, πυροφραγές, διαφράγματα καπνού, κλπ.), τα οποία σε συνδυασμό με τα στοιχεία

της Παθητικής Πυροπροστασίας εξασφαλίζουν την πυροπροστασία μέσα στα πλαίσια των ισχυόντων κανονισμών και των προβλέψεων του έργου.

Ιατρικά Αέρια : Στο επιπέδου του κτιρίου όπου θα εγκατασταθεί το PET-CT θα τοποθετηθούν λήψεις Ιατρικών Αερίων στα ακόλουθα μέρη. Στο χώρου του μηχανήματος PET/CT: 2 x O2, 2 x Κενό, 1 x C4. Στους χώρους των χορηγήσεων & ανάνηψης: 1 x O2, 1 x Κενό, 1 x C4. Η τροφοδοσία με αέρια των ανωτέρω λήψεων θα γίνει από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.

Ισχυρά Ρεύματα : Το τμήμα αυτό του Κτιρίου θα ρευματοδοτηθεί από το Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης, που υπό κανονικές συνθήκες εξυπηρετείται από το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ. Οι χώροι του PET-CT θα τροφοδοτηθούν από τρείς τοπικούς υποπίνακες.


Ασθενή Ρεύματα : Εγκατάσταση τηλεφώνων και DATA, εγκατάσταση ενδοσυνεννόησης, εγκατάσταση μεταδόσεως ήχου, μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, ωρολόγια, εγκατάσταση ελέγχου εισόδων (ACCESS Control), εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).


Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου : Για να είναι δυνατή η κεντρική παρακολούθηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των χώρων του Τμήματος PET – CT του Νοσοκομείου, αλλά και η κεντρική επέμβαση στις ελεγχόμενες εγκαταστάσεις από ένα κύριο χώρο, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός συστήματος ελέγχου βασισμένου στους μικροϋπολογιστές.

Απαραίτητες προϋποθέσεις - Υποχρεώσεις Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Το Νοσοκομείο θα εξασφαλίσει :

- Εξασφάλιση αναγκαίας ισχύος για την τροφοδοσία του μηχανήματος PET/CT και των λοιπών καταναλώσεων του τμήματος.
- Τοποθέτηση παροχικού καλωδίου από τον υποσταθμό έως τον χώρο του PET/CT
- Παροχή χώρου και θέσεων όπου θα τοποθετηθεί ο προσφερόμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.
- Διασφάλιση πρόσβασης οχημάτων στον υπό διαμόρφωση χώρο
- Για το διάστημα που θα εκτελούνται οι εργασίες να παρασχεθεί στον ανάδοχο μια αποθήκη υλικών και ένα γραφείο για τους μηχανικούς του έργου.
- Παροχή ρεύματος, πόσιμου νερού και άλλων εργοταξιακών διευκολύνσεων και την φάση εκτέλεσης της κατασκευής.
- Διασφάλιση πρόσβασης στο υπόγειο σε περίπτωση που απαιτηθεί ενίσχυση της πλάκας.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΣΙΤΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Γ.Ν.Ι)
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΒΡΙΣΚΕΔΙΟ)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΩΝ PET-CT
ΙΣΟΓΕΙΟ
ΑΡΧ-01-1
1:100
GE Healthcare A.E.
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1
ΙΣΟΓΕΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Γ.Ν.Ι.)

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΜΕΛΕΤΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ
ΚΑΤΟΨΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: **ΑΡΧ-01**

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΟ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ
GE Healthcare A.E.
ΣΠΟΥΔΗ 9 - 10 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ
Tel. 210 893 0600, Fax 210 962 5931

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΜΕΡΙΣΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της Επιμέρους Σύμβασης

Βασικές αρχές Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης του Έργου ανά Νοσοκομείο

Η Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης του τμήματος του Έργου που αφορά σε κάθε Νοσοκομείο πραγματοποιείται από τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Δ. μετά από σχετική εισήγηση ομάδας εργασίας για την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης, η οποία συστήνεται με μέριμνα του Ε.Δ. (του Υπουργείου Υγείας και/ή της αρμόδιας Υ.ΠΕ και/ή του Νοσοκομείου). Η ομάδα εργασίας για την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης καταθέτει σχετική εισήγηση στον Διοικητή του Νοσοκομείου μετά από αυτοψία και έλεγχο πληρότητας του τεχνικού φακέλου του τμήματος του Έργου, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και στοιχεία σχετικά με την ολοκλήρωση του Έργου ταξινομημένα στα ακόλουθα κεφάλαια:

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Δ.

1. Βασικά έγγραφα
    a. Σύμβαση και Επιμέρους Σύμβαση-Έργο-VI
    b. Πρόσκληση με θέμα την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου τμήματος του Έργου
    c. Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας από το Ε.Δ. για την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης του τμήματος του Έργου της δωρεάς του Ιδρύματος
2. Περιβαλλοντικοί Όροι του τμήματος του Έργου (εγκρίσεις και τυχόν τροποποιήσεις περιβαλλοντικών ορών) (εφόσον απαιτείται)
3. Οικοδομική άδεια και αναθεωρήσεις και φάκελος βασικών αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών σχεδίων («ως κατασκευάσθη» – as-built)
4. Υπόλοιπες άδειες και εγκρίσεις
5. Κατάλογος εξοπλισμού
    a. Σταθερός εξοπλισμός
    b. Κινητός εξοπλισμός
6. Πιστοποιητικά τμήματος του Έργου (Αδειοδότηση / Πιστοποίηση Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας - ακτινοπροστασίας, πυροπροστασίας, στατικής επάρκειας, Η-Μ εγκαταστάσεων, ιατρικών αερίων, αποχέτευσης, κ.λπ.)
7. Λοιπές πιστοποιήσεις του τμήματος του Έργου
8. Τεχνική έκθεση
9. Συμβολαιογραφική πράξη χώρων στάθμευσης (εφόσον απαιτείται)
10. Περαίωση εργασιών
    a. Βεβαιώσεις περαίωσης εργασιών εργολάβου κατασκευής και εξοπλισμού
    b. Εκκρεμότητες κατασκευαστικών εταιρειών - πίνακες εκκρεμοτήτων κατασκευαστικών συμβάσεων
    c. Πίνακας εκκρεμοτήτων δωρεάς
11. Αρχείο κατασκευής
    a. Εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης
    b. Ηλεκτρονικό αρχείο κατασκευής
    c. Κατάλογος τεχνικών συμβάσεων
12. Γενικοί όροι συντήρησης Έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV : Βασικοί Όροι Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού

1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ:

Ο Πάροχος υποχρεούται να παρέχει καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης:

1.1 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης προς αποκατάσταση βλαβών με κάλυψη όλων των ανταλλακτικών (συμπεριλαμβανομένων των ακτινολογικών λυχνιών) και εργασιών, από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό στο συγκεκριμένο μηχάνημα, με προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία/τεχνογνωσία του σε ολοκλήρωση όμοιων υπηρεσιών, και σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και τις οδηγίες του κατασκευαστή του εξοπλισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του Νοσοκομείου.

1.2 Ψηφιακή σύνδεση με βλαβοληπτικό κέντρο και απεριόριστο αριθμό απομακρυσμένων διαγνώσεων και παρακολούθησης του συστήματος μέσω ψηφιακών (σε πραγματικό χρόνο / on-line) υπηρεσιών παρακολούθησης, διάγνωσης και επισκευής (όποτε είναι δυνατόν) του εξοπλισμού εξ' αποστάσεως

1.3 Προληπτική συντήρηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατόπιν συνεννοήσεως με το Νοσοκομείο για τον αναγκαίο προγραμματισμό, σύμφωνα με το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου που ορίζει ο οίκος κατασκευής και τον αριθμό εξετάσεων του εξοπλισμού.

1.4 Χρήση γνήσιων ανταλλακτικών ή ανταλλακτικών πλήρως συμβατών με τον εξοπλισμό σύμφωνα με σχετική επιβεβαίωση του κατασκευαστή τους, για αντικατάσταση των υπαρχόντων σε περίπτωση βλάβης και επισκευή αυτής, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η λειτουργικότητα σύμφωνα με τα τεχνικά εγχειρίδια του εξοπλισμού.

1.5 Ανταπόκριση τεχνικού του Παρόχου εντός 30 λεπτών μέσω του ψηφιακού κέντρου ή 3 ωρών με φυσική παρουσία από τη λήψη της ειδοποίησης στο βλαβοληπτικό κέντρο του

Παρόχου εφόσον αυτή γίνει σε εργάσιμες μέρες και ώρες, στην οποία θα πρέπει να προσδιορίζεται και η φύση του προβλήματος.

1.6 Χρόνο DOWN TIME (ήτοι ο χρόνος κατά τον οποίο ο Εξοπλισμός έχει τεθεί εκτός λειτουργίας) όχι μεγαλύτερο του 2% (ήτοι 176 ωρών ετησίως) μετρούμενου από τη στιγμή που ο Πάροχος λάβει την ειδοποίηση υπολογιζόμενων πάντοτε των οκτώ (8) ωρών εργασίας και των εργάσιμων ημερών από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ο χρόνος που απαιτείται για την προληπτική συντήρηση δεν θα προσμετράται στον παραπάνω υπολογισμό.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ:

2.1 Παροχή ψηφιακής ADSL γραμμής για τη σύνδεση του εξοπλισμού, και εξασφάλιση ομαλής και συνεχούς λειτουργίας της

2.2 Αδιάλειπτη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές ου Εξοπλισμού παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, και αδιάλειπτη παροχή internet.

2.3 Τήρηση των όλων προβλεπόμενων από τον κατασκευαστικό οίκο περιβαλλοντικών συνθηκών, (όπως ενδεικτικά συνθηκών θερμοκρασίας, υγρασίας και προστασίας από τη σκόνη στο χώρο που είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός).

3 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

3.1 Από τις υποχρεώσεις του Παρόχου εξαιρούνται οι περιπτώσεις ζημιών που οφείλονται σε εξωτερικούς μη ελεγχόμενους από αυτήν παράγοντες όπως ζημία, βλάβη ή καταστροφή οφειλόμενη σε βαρεία αμέλεια ή σε δόλο, αποδεκτές περιπτώσεις ανωτέρας βίας (ενδεικτικά πλημμύρες, σεισμός, πυρκαϊά, πανδημία, πόλεμος), βλάβη των συστημάτων κλιματισμού και ψύξεως και της συνεπεία της βλάβης αυτής μη τήρησης των απαιτουμένων συνθηκών του χώρου λειτουργίας του Εξοπλισμού, όπως ορίζονται στη σχετική τεκμηρίωση του Παρόχου.

3.2 Ελαττώματα τα οποία οφείλονται σε υπαίτιες ή κακόβουλες ενέργειες των υπαλλήλων ή προστηθέντων του Νοσοκομείου ή τρίτων (καταστροφή, βανδαλισμός, εμπρησμός, αμέλεια της ενδεδειγμένης προληπτικής συντήρησης, κ.λπ).

3.3 Ελαττώματα τα οποία οφείλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικής ισχύος.

3.4 Αναλώσιμα ή φάρμακα που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων (ενδεικτικά: χαρτί εκτύπωσης, σύριγγες, CD/DVD κτλ).

Τροποποίηση και Αντικατάσταση της Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς - Έργο VI

ΜΕΤΑΞΥ

ΑΦΕΝΟΣ

του **Ελληνικού Δημοσίου,** νόμιμα εκπροσωπούμενου για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον Υπουργό Οικονομικών κο. Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υφυπουργό Οικονομικών κο. Απόστολο Βεσυρόπουλο, τον Υπουργό Υγείας, κο. Βασίλη Κικίλια και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κο. Βασίλειο Κοντοζαμάνη, (εφεξής το «Ε.Δ.»),

ΑΦΕΤΕΡΟΥ

της εταιρείας ειδικού (κοινωφελούς αποκλειστικά) σκοπού με την επωνυμία «**Κοινωφελές Ίδρυμα ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ**» που εδρεύει στις Βερμούδες, η οποία έχει συσταθεί νόμιμα με την υπ' αριθ. 39569 βεβαίωση σύστασης εταιρείας του οικείου μητρώου εταιρειών με ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου 2007 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον κο. Γεώργιο Αγουρίδη και την κα. Χριστίνα Λαμπροπούλου με εντολή και πληρεξουσιότητα, που δόθηκε σε αυτούς με πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, (εφεξής **το «Ίδρυμα»),**

ΚΑΙ ΕΚ ΤΡΙΤΟΥ

(α) το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας» (εφεξής «**Νοσοκομείο Λάρισας**»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή κ. ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
(β) το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης» (εφεξής «**Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης**»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή κ. ΡΟΥΦΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ
(γ) το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου» (εφεξής «**Νοσοκομείο Ηρακλείου**»), όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Διοικητή κ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
(δ) το νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων» (εφεξής «**Νοσοκομείο Ιωαννίνων**»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή κ. ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

εφεξής συλλογικά αποκαλούμενα τα «**Νοσοκομεία**». Έκαστο Νοσοκομείο συμβάλλεται στην παρούσα ως προς το τμήμα του Έργου που αντιστοιχεί σε αυτό, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

(Α) Την 10.06.2019 κυρώθηκε διά του Ν.4618/2019 (εφεξής ο «Νόμος») η από 03.06.2019 επιμέρους σύμβαση δωρεάς για το έργο VI (εφεξής η «Επιμέρους Σύμβαση –Έργο VI» ή

«Επιμέρους Σύμβαση»), μεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας στην Ελλάδα. Η κύρωση αυτή έρχεται σε συνέχεια της εκτέλεσης του από 21.03.2018 Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος και της από 06.09.2018 σύμβασης δωρεάς (εφεξής «η Σύμβαση»), μεταξύ του Ιδρύματος και του Ε.Δ. όπως μετέπειτα τροποποιήθηκε και ισχύει.

(Β) Δυνάμει της από 05.11.2019 Τροποποίησης της Σύμβασης που κυρώθηκε με τον Ν.4638/2019 (Α΄181) και της από 20.02.2020 Τροποποίησης της Σύμβασης που κυρώθηκε με τον Ν. 4667/2020 (Α΄38), αποφασίστηκε μεταξύ των Μερών η τροποποίηση του Σκοπού και Αντικειμένου της Επιμέρους Σύμβασης –Έργο VI και αντίστοιχα η τροποποίηση του Προϋπολογισμού του συγκεκριμένου Έργου. Ειδικότερα, αντικείμενο του Έργου VI ορίστηκε η προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού PET/CT-(Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων) στα Νοσοκομεία Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Λάρισας και Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 1 όπου προσδιορίζονται οι ανάγκες και το είδος του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού για κάθε Νοσοκομείο, μετά από ειδικό έλεγχο των υφιστάμενων δομών και λειτουργιών τους.

(Γ) Κατόπιν νεότερων συζητήσεων και αξιολόγησης των αναγκών του συγκεκριμένου Έργου, τα Μέρη έκριναν πως η αρχική δέσμευση του Ελληνικού Δημοσίου να εκπονήσει όλες τις απαραίτητες τεχνικές ενέργειες (μελέτες και προπαρασκευαστικές εργασίες προκειμένου να εγκατασταθεί ο ιατρικός εξοπλισμός PET/CT στα συγκεκριμένα Νοσοκομεία θα επιφέρει περαιτέρω χρονικές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του Έργου, ως εκ τούτου το Ε.Δ. υπέβαλλε αίτημα στο Ίδρυμα περί τροποποίησης του αντικειμένου της συγκεκριμένης Δωρεάς, ώστε να περιλαμβάνει αυτό και τις προπαρασκευαστικές τεχνικές εργασίες στα εν λόγω Νοσοκομεία, με αντίστοιχη δέσμευση του Ε.Δ. να αναλάβει την συντήρηση του Ιατρικού Εξοπλισμού για ικανό χρονικό διάστημα μετά την εγκατάσταση τους.

(Δ) Επειδή το Ίδρυμα έκανε δεκτό το σχετικό αίτημα του Ε.Δ. περί τροποποίησης του αντικειμένου της συγκεκριμένης δωρεάς –Επιμέρους Σύμβαση-Έργο VI, κρίνεται από τα Μέρη απαραίτητη η τροποποίηση και ολική αντικατάσταση της Επιμέρους Σύμβασης-Έργο VI, ως ακολούθως:

Οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Επιμέρους Σύμβαση έχουν την έννοια που τίθεται στο άρθρο 1 της Σύμβασης, εκτός εάν άλλως ορίζεται ειδικά στην παρούσα.

Άρθρο 1
Σκοπός και Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Επιμέρους Σύμβασης είναι:

(α) η προμήθεια, και εγκατάσταση ειδικού ιατρικού εξοπλισμού (εφεξής «Ειδικός Ιατρικός Εξοπλισμός») PET/CT-(Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων) στα Νοσοκομεία Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Λάρισας και Αλεξανδρούπολης καθώς και η προμήθεια και εγκατάσταση κτιριακού

εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο **Παράρτημα Ι** όπου προσδιορίζονται οι ανάγκες και το είδος του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού και σχετικού κτιριακού εξοπλισμού για κάθε Νοσοκομείο μετά από ειδικό έλεγχο των υφιστάμενων δομών και λειτουργιών τους, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και
(β) η χρηματοδότηση για την διαμόρφωση και υλοποίηση κατάλληλων υποδομών για την εγκατάσταση και λειτουργία του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού της ως άνω παραγράφου (α) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο **Παράρτημα ΙΙ,**

Εφεξής αμφότερα συνολικά («το Έργο» ή «Έργο VI").

Το Έργο θα υλοποιηθεί από το Ίδρυμα μέσω της ανώνυμης εταιρείας ειδικού σκοπού «Πρωτοβουλία για την Υγεία» ως Φορέα Υλοποίησης του Έργου με αποκλειστική χρηματοδότηση από το Ίδρυμα.

Επιμέρους διαφοροποιήσεις αποκλειστικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά και λοιπές προδιαγραφές στον Ειδικό Ιατρικό Εξοπλισμό και στην διαμόρφωση κατάλληλων υποδομών για την εγκατάστασή του είναι δυνατές μόνο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Φορέα Υλοποίησης ενεργώντας για λογαριασμό του Ιδρύματος και του εκάστοτε Νοσοκομείου κατά τροποποίηση της παρούσας Επιμέρους Σύμβασης, χωρίς να απαιτείται νέα κύρωσή της με νόμο.

Στην ανωτέρω έγγραφη τροποποίηση, εφόσον συνάπτεται, θα ενσωματώνεται και το ειδικότερο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του τμήματος του Έργου που αφορά στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται κατωτέρω στο άρθρο 3.

Άρθρο 2
Όροι Υλοποίησης της Δωρεάς του Έργου VI

Η υλοποίηση της δωρεάς του Έργου VI θα λάβει χώρα υπό τους ακόλουθους όρους:

1. Το Ίδρυμα μέσω του Φορέα Υλοποίησης αναλαμβάνει την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και εργασιών για την υλοποίηση κάθε επιμέρους τμήματος του Έργου. Οι σχετικές συμβάσεις με τρίτους θα συναφθούν με επιμέλεια και ευθύνη του Φορέα Υλοποίησης.

2. Για την υλοποίηση κάθε επιμέρους τμήματος του Έργου που αφορά στις υποδομές, θα συναφθούν συμβάσεις για την μελέτη και κατασκευή στις οποίες θα συμβάλλεται ο Φορέας Υλοποίησης, ο εκάστοτε μελετητής ή εργολάβος και, ως εκ τρίτου, έκαστο Νοσοκομείο στο οποίο θα υλοποιηθεί το αντίστοιχο τμήμα του Έργου. Το Ε.Δ. δεσμεύεται να μεριμνήσει προκειμένου έκαστο Νοσοκομείο να συμβληθεί εγκαίρως στις συμβάσεις που το αφορούν.

3. Το Ε.Δ. δια των συμβαλλόμενων αρμοδίων φορέων του μεριμνά για την διευκόλυνση της απρόσκοπτης υλοποίησης του Έργου VI, παρέχοντας έγκαιρα κάθε αναγκαία συνδρομή και εγγυάται την ανάληψη και εκπλήρωση εκ μέρους εκάστου Νοσοκομείου των υποχρεώσεών

Qty.	Description
1	Discovery MI 4 Ring
1	Q.AC
1	ASiR-V
1	Q.Clear
1	FBP
1	2m PET/CT Scan Length
1	Q.Static
1	MotionFree Digital PET Gating
1	Low Dose Cardiac + SSA
1	PET Cardiac Package
1	Applications on the Console package
1	Volume Shuttle
1	AW Server 3.2 Ext 3.2 L
1	AW Server Rack
3	Volume Illumination
3	3D Suite
1	Integrated Registration
1	OncoQuant
1	Advantage 4D 2
1	VesselIQ Xpress & AutoBone Xpress
1	CardIQ Xpress 2.0 Reveal
1	CT Perfusion 4D Complete
1	Stroke VCAR
1	SmartScore 4.0
1	Bone VCAR
1	CortexID suite purchase
1	CardIQ Fusion for AW (PET and SPECT)
1	PET VCAR
1	Ivy 7800 cardiac monitor kit with cardiac cable kit for IPC – EMEA
1	PET/CT VQC Volumetric Quality Control Phantom – 15 cm – 20 cm – 25 cm systems
1	PET Annulus Phantom – DQA.
1	PET Annulus Phantom Shield Container – DQA Safe
1	Phantom PET NEMA
1	Dose calibrator Capintec CRC®-55tPET (or equivalent)
1	Dose calibrator QC source, Cs-137
1	Dose calibrator QC source, Co-57
1	Dose calibrator QC source, Ge-68
1	LEMER-PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield (or equivalent)
1	PET lead-lined cabinet and shielded storage / LEMER-PAX Simple bench (or equivalent)
1	LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead (or equivalent)
2	Britec 511KeV PET TUNGSTEN SYRINGE SHIELDS FOR 5ml & FOR 10ml (or equivalent)
1	Curved forceps- Length of 240mm appr.
1	RadEye B20 / B20-ER Multi-Purpose Survey Meter (or equivalent)
1	CAP-RAD Smart Area Monitor (or equivalent)
1	Utility cart
2	Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)
2	Injection chairs
1	Optility Nuclear Medicine Management License (or equivalent)
1	SIDAM WARM-MB CT contrast warmer (or equivalent)
1	MEDTRON ACCUTRON CT-D injector (or equivalent)
1	Blanket warmer
1	Scales
1	Stadiometer
1	Glucometer


1	Network attached storage with RAID configuration. Thecus N8880U 24TB capacity (or equivalent)
1	PET Dispensing Pot– Made by Bright Technologies Ltd (or equivalent)
1	PETADMINSYS, Bright Technologies Ltd (or equivalent)
1	PC with 2 Medical Grade monitors (client for AW server)

LONG DESCRIPTIONS

All pictures featured are for illustration purposes only, and do not necessarily relate to products or services mentioned in the text.

Discovery MI 4 Ring

Discovery MI is the next evolution in whole body PET/CT platforms, bringing clinically-relevant innovations in an evolutionary platform designed to open doors to new and advanced procedure possibilities in a non-invasive diagnostic imaging environment.



Many of the subsystems have been reimagined to bring advances in quantitative PET imaging, single PET/CT organ imaging, managing patient breathing and cardiac movement, PET and CT iterative reconstruction technologies, and workflow efficiency, while providing the highest PET sensitivity in the industry.

The Discovery MI platform introduces a new SiPM based PET detector, designed for optimal detection efficiency and clinical versatility. The new SiPM based PET detector sensitivity and NECR properties are optimized to perform with any PET tracer currently available for improved PET/CT imaging thus potentially allowing faster acquisition time and/or lower injected PET dose.

The scalable LightBurst Digital Detector is the critical next step of our vision for a digital future for PET. It combines a small lutetium- based scintillator crystal array with a Silicon Photomultiplier (SiPM) bloc design for high NEMA sensitivity of 13.5 cps/kBq and a large 20 cm extended axial FOV. This state-of-the-art PET detection technology delivers significant improvements over TOF-analog technology in scan times, required dose levels and small lesion detectability.

The Discovery MI 4ring consists of an integrated gantry containing:

- a Revolution Evo CT (64/128 slices)
- new SiPM based PET detector composed of 4 PET rings
- a scalable PET iterative reconstruction system
- a Discovery MI operator console featuring as standard, the following advanced workflow solutions: RadRx patient study prescription; Q.Check a PET data Quantitative integrity check.
- a patient imaging table with one head holder, patient security straps and comfort accessories.
- Gantry opening:70cm

Quantitative Imaging

- Q.Temp – Individual temperature sensor and gain adjustment technique
- Q.Check – User configurable data integrity check that can help ensure parameters important for quantitative imaging are saved in the patient DICOM data prior to being sent to the network for analysis and/or archiving.

Prospective Reconstruction

- VUE Point HD utilizes a fully 3D iterative reconstruction technique with all corrections within the loop, enhanced resolution with detector geometry modelling, model-based 3D scatter correction inside and scatter estimation outside the field of view, exclusive random corrections based on singles and dead-time correction with pile-up estimates providing high image quality and patient throughput.
- VUE Point FX, time-of-flight image reconstruction, leverages the innovative VUE Point HD iterative process by adding timing information to each step within the iterative loop and improving signal-to-noise ratio
- FBP is an analytic (i.e., non-iterative) reconstruction algorithm with operator selectable and parameterized filters used to control image noise.
- WideView – PET reconstructed transaxial Field of View coverage of 70cm diameter with CT based PET attenuation correction and CT wide-FOV Display.

- SharpIR: Point Spread Function modelling enhances visual contrast and resolution in both whole-body and brain PET images. SharpIR provides uniform High Definition resolution over a 70 cm PET FOV

Motion Management

Motion Management tools enable the reduction of motion artifacts caused by patient breathing and cardiac movement by acquiring motion information during the scan and incorporating it into motion related PET/CT applications.

- RAD Rx Variable CT protocols within same exam including Average Cine CT for improved attenuation correction

Calibration and Daily Quality Control

Daily Quality Assurance at the start of the scanning day is quick and efficient. A simple protocol launches the DQA procedure, which takes less than 10 minutes and provides you with a daily report.

Patient Table

IV Pole integrated at the foot-end of the table prevents IV lines from becoming crossed and tangled and ensures that the lines stay securely in place on the patient. 2 m table extender: Carbon fiber table extender to enable full 2 m scan range for complete head to toe studies. Patient weight limit: 226kg

CT Key Features

The Discovery MI platform can be operated as a standalone CT scanner (without gantry tilt). It offers exceptional power, remarkable speed, high-resolution/low-dose imaging, and full diagnostic capabilities.

The Discovery MI includes the Revolution EVO CT that can perform a wide variety of clinical applications not requiring gantry tilt with Clarity Imaging Chain and ASiR-V capabilities.

- Clarity Imaging Chain consists of Clarity Detector (GOS scintillator), DAS, Performix40 Plus X-ray Tube and ASiR-V reconstruction, to deliver high resolution imaging.
- Silent design of Revolution EVO gantry allows significant reduction of audible noise compared with previous GE technology.
- Axial or helical scans of the same anatomy at two different X-ray energies (kVps). To further improve registration accuracy, patient immobilization may be utilized.
- ASIR-V allows healthcare providers to lower dose up to 82% as compared to standard filtered back-projection (FBP) reconstruction at the same image quality.
- Adaptive Enhance Level Adjustment (AELA) may improve visual spatial resolution while maintaining pixel noise standard deviation and artifact.
- Organ Dose Modulation provides reduction of radiation dose via X-ray tube current modulation for superficial tissues, such as breasts.
- 3D mA modulation. Real-Time 3D mA dose modulation acquisitions deliver consistent image quality and may reduce dose compared with fixed mA acquisitions. mA modulation is designed to optimize the dose for the user prescribed noise index. Its effect on dose depends on the patient body habitus, and prescribed noise setting
- ECG mA Modulation: For cardiac applications prospective ECG Ma modulation automatically adjusts the mA to minimize the patient's exposure to X-rays – reducing mA during systolic phases of the cardiac cycle. This provides clear images and allows you to reduce mA primarily in the systolic phases of the cardiac cycle – yet gives you enough power to obtain quality images for functional analysis.
- CT 4Kids: The paediatric protocols are based upon a child's size, age, and weight and tailor the dose or treatment to the size of the patient. The Head and Orbit categories are age based. The rest of the categories are height and weight based protocols
- Colour Coding Kids provides paediatric scan protocols based on the Broselow-Luten Pediatric System®. This Colour Coding system is incorporated into the protocol selection on the operator's console.
- SmartTrack: The tracking collimator keeps the beam focused only on the active detector cells, and makes sub-millimeter scanning possible with high dose efficiency.
- SmartBeam: The collimator contains two independently controlled tungsten cams. The rotation of the cams provides continuous variable beam thickness and Z-axis position. The collimator also contains three bowtie beam filters that filter and shape the beam to optimize dose and image performance
- Dynamic Z-axis tracking provides automatic and continuous correction of the x-ray beam shape to block unused x-ray at the beginning and end of a helical scan to reduce unnecessary radiation.

- One stop scanning mode that provides a streamlined workflow
- Direct MPR with Auto-Batch feature, affording automatic real-time direct reconstruction and transfer of fully corrected multi-planar images, also allows users to move from routine 2D review to prospective 3D image review of axial, sagittal, coronal, and oblique planes while enabling automated protocol-driven batch reformats to be created and networked to their desired reading location.
- DOSE DISPLAY CTDIvol (Volume CTDIw), DLP (Dose Length Product), Geometric Dose Efficiency and Phantom Size are displayed during scan prescription and provide dose information to the operator
- Dose Check provides users with tools to help them manage CT dose in clinical practice and is based on the standard XR-25-2010 published by The Association of Electrical and Medical Imaging Equipment Manufacturers (NEMA).
- Dose Reporting: CTDIvol, DLP, Dose Efficiency displays during scan prescription and provides dose information.
- PET/CT PEDIATRIC PROTOCOLS Default protocols specifically designed for FDG oncology paediatric exams based on Broselow-Luten Paediatric System®, which is designed to minimize CT radiation exposure in PET/CT attenuation correction to meet ALARA guidelines
- ECG Viewer/editor is in standard configuration that allows users to view and retrospectively modify intervals and adjust location of triggers for cardiac cycles based on the ECG waveform displayed on the console. This capability may improve successful cardiovascular acquisition rate in cases with suboptimal triggers or irregular heartbeats such as PVCs, PACs and arrhythmias.
- Scan mode: Helical Scan Speeds: Full 360 rotational scans: 0.35, 0.375, 0.40, 0.425, 0.45, 0.475, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 second
- Helical Pitch (nominal): 0.516 to 1.531
- Cardiac Pitch: 0.16 to 0.325
- Selectable kV: 80, 100, 120, 140
- Selectable mA: 10 to 600, 5mA increments
- Reconstruction Algorithms: Soft Tissue, Standard, Detail, Chest, Bone, Bone Plus, Lung, Ultra, Edge, Edge Plus
- Scan Mode: Axial & Cine Scan Speeds: 0.35, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, and 2.0 second full scans (360 acquisition).
- Selectable kV: 80, 100, 120, 140 Selectable mA: 10 to 560, 5mA increments Scan Plane
- Reconstruction Algorithms: Soft Tissue, Standard, Detail, Chest, Bone, Bone Plus, Lung, Ultra, Edge, Edge Plus
- Image Quality 0.28mm high resolution

X-ray Tube: Performix*40 plus liquid metal bearing tube unit offers an optimized design for exams requiring a number of scans without tube cooling.

- Performix*40 Plus with 7.0MHU anode storage capacity
- Anode heat dissipation: 1070kHU/min

High Voltage Generator:

- kV: 80, 100, 120, 140
- Max Power: 72kW
- mA: 10 to 600mA, 5mA increments

Clarity Detector:

- 54,272 individual elements composed by 64 rows of 0.625mm thickness at isocenter (40mm detector width at z-axis). All data is acquired as thin slice at 0.625mm with the option of thicker slice from image reconstruction or processing. 98% absorption efficiency.

PET/CT Operators Console

- Fully integrated PET and CT user interface
- Direct Multi Planar Reformat delivers automated axial, sagittal, and coronal reconstruction with excellent image quality for PET and CT images of the patient data being acquired. Direct3D TM automatically builds 3D models during axial image reconstruction.

- Volume Viewer: Environment for 3D processing of any CT, MR, 3D X-ray, and Pet/CT dataset. It provides exceptional tools for analysis, segmentation, measurements, annotation, filming, and exporting of clinically relevant images. Volume Viewer seamlessly combines anatomical image review with PET quantitative measurement capabilities such as SUV.
- Freedom Workspace: Innovative hardware and software creates a convenient, ergonomic working environment. It offers sit/stand and horizontal/vertical monitor flexibility. It can also help reduce noise and heat with remote location of the console.
- Two 19 -inch diagonal width high-resolution colour monitors for image display, analysis, processing, and management of PET, CT, and PET/CT images.
- Three button mouse with mouse pad
- ImageWorks™ provides instant access to advanced image processing features such as CT Perfusion 4, Advanced Vessel Analysis, CardIQ Xpress Pro or Plus, AutoBone and DentaScan
- Clinical protocol for cardiac perfusion imaging using Rb-82/N-13ammonia/O-15 bolus water studies

Applications on the Console package

Applications on the console package is a full package of applications that allows customers to use various image analyses on console. It includes AVA Xpress, AutoBone Xpress, Advantage CTC Pro3D EC, CT Perfusion Multi-organ, CardIQ Xpress Reveal and CardEP

Patient Positioning aids

The following accessories provided for patient support and immobilization are the following: Axial Head Holder, Catheter Bag Holder, Straps Auto Traction , Table Tray IV Pole , Rear Cable Cover , Extender Pad , Foam, Head Strap and Chin Strap , Body Strap Standard and Long (6 types) , Pad collector (Security strap, Head/Knee Pad, Shoulder/Ankle support), Patient Arm Support, Contoured Leg Rest

Q.AC

Q.AC is part of Q.Suite – a suite of innovative new quantitative imaging tools from GE Healthcare designed to help clinicians generate more consistent PET measurements, and therefore assess treatment response more accurately than ever before. Our next-generation Q.AC algorithm is designed to reduce potential variance, helping to ensure that the attenuation coefficients used in image reconstruction are accurate. This may improve consistency even in the most clinically demanding circumstances.

MotionFree Digital PET Gating

MotionFree is a software-only feature for PET systems that enhances image quality and quantitation of PET images by reducing the negative impacts of respiratory motion without the need for an external gating device. MotionFree is a digital gating technology that generates a respiratory signal using only the PET data. The respiratory triggers generated by MotionFree can be used with GE's existing motion correction and motion assessment techniques: Q.Static, 4D PET and Q.Freeze.

Q.Static

Q.Static is a suite of innovative new quantitative imaging tools from GE Healthcare designed to help clinicians generate more consistent PET measurements, and therefore assess treatment response more accurately than ever before. Q.Static represents a starting point for adding motion correction techniques to your facility and the opportunity to build towards a full 4D phase-matched workflow. Without disrupting your standard static whole-body workflow, we're designing Q.Static to automatically isolate data when organs are in a low-motion state, thereby correcting for motion across the entire chest or torso. The result is a single image series with reduced blurring from organ motion, and therefore more consistent quantitation compared to a static image.

AW Server 3.2 Ext 2 L

The AW Server delivers distributed 3D visualization capabilities throughout the enterprise and at any remote reading location. It utilizes state-of-the-art thin client technology to convert virtually any PC to a high-end 3D post processing station. In addition to this, it serves as a workflow engine enabling optimal collaboration among physicians and allows 3D visualization to be leveraged easily to diagnose diseases quickly and make sound decisions. The AW Server also enables faster turnaround of post-processed results to referring physicians by allowing them to access the data instantly, while maintaining security and privacy of patient data.

The AW Server includes a vendor neutral Open API PACS integration interface that enables launching the AW Server client from a variety of PACS software, both GE Healthcare provided and 3rd party. This capability supports passing the patient context to the client and even the application desired to be launched, so that time is saved and applications can be launched directly into the most relevant layout. This functionality may require work on the part of the PACS workstation or third party software provider.

The following capabilities are included in this catalog:

- AW Server client software which may be deployed to an unlimited number of systems by simply downloading the client application from the AW Server's web interface.
- Support for 10 concurrent users of 2D tools of which 3 may run 3D advanced applications
- Up to 40,000 concurrent (equivalent to 512x512 CT) slices shared between users
- 3 concurrent Volume Viewer licenses
- Support for additional VolumeShare 7 advanced applications which require separate purchased license(s)

One PC with medical grade monitors as client is included.

ONCOLOGY PACKAGE

Integrated Registration

Full Fusion Package Integrated Registration will be delivered on AW VolumShare 7 or AW Server 3.2 Integrated Registration is designed to provide easy comparison of three dimensional (3D) anatomical images from Computed Tomography (CT), MRI (Magnetic Resonance Imaging), PET (Positron Emission Tomography), Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) and X-Ray Angiography (XA)*. It allows registration and fusion between two volumetric acquisitions, which come from either the same or from different acquisition modalities.

OncoQuant Multi-Modality Package

The OncoQuant Multi-Modality Package contains OncoQuant and Integrated Registration - Full Fusion. OncoQuant is an oncology workflow enhancement tool that provides multi-modality image and dataset reviews. It provides user-friendly tools to follow lesion size over time, apply study criteria and provide tabulated results to the Oncology team. It is a package available on both the GE AW VolumeShare7 and the AW Server 3.2 platforms. OncoQuant is fully integrated within the standard Volume Viewer 7 protocols and therefore works as a toolset rather than a standalone application. Because of this tight integration, OncoQuant, as a product, benefits from the new Volume Viewer 7 improvements.

PET VCAR

Integrated into the OncoQuant oncology platform, PET VCAR (Volume Computer Assisted Reading) improves visualization and analytical monitoring of disease progression or response to therapy. It provides the ability to compute various Standard Uptake Values (SUV), to measure metabolic activity and volume for PET defined areas of activity, and compare CT, PET/CT and MR studies for baseline and follow-up studies.

Q.Clear

Q.Clear is a full convergence iterative reconstruction technology designed to provide up to 2 times improvement in PET quantitation accuracy (SUVmean) with up to 2 times improvement in image quality (SNR) enabling accurate small lesion detection, fast and efficient reading and more confident diagnosis.

Bone VCAR

Bone VCAR is a CT post processing application that has been developed with an innovative Deep Leaning approach. Bone VCAR will automatically label the spine to improve reader efficiency in identifying, annotating and reporting out of findings when correlation to the spine location is of value. Additionally, it will automatically generate curved reformat and oblique views through the spine to assist in reading the true cross sections of the vertebral bodies and the disc spaces. Deep Learning development provides a robust solution that will work efficiently with data from a diverse patient population.

Advantage 4D 2

Advantage 4D is a non-invasive software that can be used to provide and display CT images of all phases of a breathing cycle for the evaluation of respiration-induced motion. The software will allow the user to retrospectively define the optimal respiratory phase from an image quality standpoint, and group images by the phase selected.

CT Perfusion 4D Complete Package

CT Perfusion 4D Complete is an extensive collection of dynamic perfusion processing protocols. It is an image analysis software package that allows the evaluation of dynamic CT data following an injection of a compact bolus of contrast material, generating information with regards to changes in image intensity over time.

CT Perfusion complete includes neuro (stroke and tumour), body (tumour) and myocardial perfusion protocols. The software provides a quick and reliable assessment of the type and extent of perfusion disturbances by providing qualitative and quantitative information on various perfusion related parameters. Protocols provided in CT Perfusion Complete are: Brain Tumour, Body Tumour, Liver, Pancreas , Prostate , Kidney , Soft Tissue, Spleen , Bone , Myocardium , Dynamic Registration for Liver and Myocardium

Includes processing protocols for: Neuro Perfusion Stroke, Neuro Perfusion Tumour, Body Perfusion Tumours (liver, kidneys, pancreas, etc.), Myocardial Perfusion , Dynamic Registration for liver and myocardial dynamic acquisitions

NEURO PACKAGE
STROKE VCAR

Stroke VCAR (Volume Computer Assisted Reading) gives users a complete reading workflow solution for a comprehensive and robust analysis of cerebral hematoma and aneurysm. Hematoma assessment is done using semi-automated segmentation tools married with innovative interactive editing capability in the form of SmartMesh. Aneurysm assessment is done through an innovative user guided aneurysm segmentation and visualization. The program lets you generate a clear, concise clinical summary for sharing with referring physicians.

CORTEX ID SUITE SINGLE FL

CortexID provides easy, robust and clinically validated review/analysis of PET and PET-CT neuro scans. With it, you can compare images that you obtain with images from age stratified normal and patient groups, revealing brain functions that may be altered by the disease processes. It gives you a basic review of any PET neuro scan by providing a general reorientation of the scan volume to standard neurological orthogonal views along the Intercomissural AC-PC line

Volume Shuttle

Volume Shuttle doubles Z-coverage to 80mm (128 slice width) for neuro perfusion studies including angiographic information which may enable lower dose (up to 24% less) compared to a 40mm Cine protocol.* Real-time scan and table control enable imaging of two adjacent axial 40mm positions with minimal transition interscan delay (ISD).

CARDIOLOGY PACKAGE
Low Dose Cardiac + SSA

Includes: ECG Trace, Cardiac Enhance , Card IQ Snapshot , SSP -SnapShotPulse

The Low Dose 5-Beat Cardiac with SnapShot Assist package allows the user to acquire cardiac imaging exams with retrospective or prospective gated acquisitions utilizing up to 0.35 second rotation speed for excellent cardiac exams. This package contains the following items necessary for CT Coronary Angiography:

- SmartScore acquisition & SmartScore analysis acquires prospective ECG gating measurements, which provides information that is valuable for scan timing. Using the measurements, the system synchronizes the collection of data with the cardiac cycle.
- ECG trace on the operator console
- Cardiac Enhance filter
- CardIQ Snapshot. Discovery MI 4R has the ability to cover the heart in as little as 5 beats. The following calculation is based on a patient heart rate of 60 bpm, and a total coverage of 120 mm (nominal scan length to cover the heart), using a helical pitch of 0.22:1, and a rotation speed of 0.35 second rotation.

- SnapShot Pulse mode is for low dose imaging of the coronary arteries. SnapShot Pulse can also be used to image structures that are near to the heart and may be affected by heart motion such as thoracic aortas or pulmonary arteries. Prospective Gating based SnapShot Pulse achieves up to 83% dose reduction compared to ECG gated helical acquisition mode
- SnapShot Assist, which helps users optimize ECG-gated CT acquisitions based on patient heart rate characteristics
- IVY Cardiac Trigger Monitor 7800

PET Cardiac Package

The PET Cardiac Package allows the user to acquire cardiac PET imaging exam. This package contains the following items necessary for PET cardiac study:

- PET Cardiac Gating capability
- Cardiac PET ACQC, Attenuation Correction Quality Control ensures proper cardiac registration between PET and CT particularly useful in Cardiac stress rest PET/CT application.
- Cardiac VUE

VesselIQ XPRESS AND AUTOBONE

·Angio CT for the quantitative and stenosis analysis and measurements of vessels diameter, having the ability of removing the bone structures through VesselIQ and Autobone software which provides you with easily accessible, user-friendly tools with which analyze 3D angiographic data including stenosis analysis, thrombus, pre and post stent planning procedures, and directional vessel tortuosity visualization

CARDIQ XPRESS 2.0 REVEAL

CardIQ Xpress 2.0 Reveal is an integrated post processing image analysis software for Cardiovascular CT on GE's Advantage Workstation. The CardIQ Xpress Reveal software can be used to effectively display, reformat and analyze 2D, 3D, and GSI CT images for qualitative or quantitative assessment of the anatomy of the heart and coronary artery vessels from single or multiple cardiac phase image data sets. When used with CardIQ Function, CardiQ Xpress Reveal can also provide functional assessment including relative perfusion information.

SmartScore 4.0

SmartScore 4.0 provides a valid baseline test that helps detect calcium plaque burden using minimal radiation dose. It allows to better assess a patient' s overall risk for coronary artery disease and communicate results to patients in comprehensive, easy-to-read reports. Automatic detection reduces or eliminates the need for manual visual detection of lesions, with all scorable lesions above a threshold highlighted in bright green. Lesions are also correctly classified in a 3D space with fewer mouse clicks. SmartScore 4.0 uses the conventional Agaston-Janowitze calcium scoring technique with a threshold of 130 HU and is adjusted for the appropriate image slice thickness.

CARDIQ FUSION PET AND SPECT

CardIQ Fusion provides an optimized non-invasive application to analyze vascular anatomy and pathology; aids in the assessment of functional data e.g. PET perfusion, and aids in tailoring treatment plans based on the fused anatomical and functional information. Anatomical data could be from a set of Computed Tomography (CT) Angiographic images while functional data could be from PET or SPECT.

3D Suite

3D Suite is the new application to export 3D Models for printing, supporting multi volume, new exports format and hollow feature for vessels and airways 3D Suite is a Volume Viewer application which brings features to generate, adjust and export meshes for 3D printing purposes. These meshes exported from 3D Suite can also be imported in an Augmented or Virtual Environment not provided with 3D Suite. 3D Suite is a non-clinical application.

Volume Illumination

Volume Illumination is an additional volume rendering within Volume Viewer for more natural view of the anatomy in near real time from AW & AWS. High resolution, real-time rendering modes: MIP/Min IP/Average; standard volume rendering and enhanced volume rendering with Volume Illumination on the fly . Views available across care areas and modalities, Volume Illumination presets may be created on the fly . Most frequently used for clinical communication and not for diagnostic use

PET Annulus DQA (Daily Quality Assurance) imaging phantom/ Dose calibrator QC source, Ge-68

Designed exclusively for the Discovery MI and SIGNA PET/MR system, these are essential components for the initial set-up and daily operation of the scanner.

Specifications:

Radionuclide Germanium-68

Half-life 270.8 days

Nominal Activity 55.0 MBq +/- 20%

Nominal Active Volume 1250 ml

Uniformity ≤10% non-uniformity when comparing 5mm cubic voxels

Dimensions Length: 30 cm, Outer Diameter: 13.7 cm

External Contamination Designed to consistently pass leak testing below regulatory requirement of ISO 9978:1992 (<185 Bq when wiped over the entire surface of the source)

PET Annulus Phantom Shield/ Shielded safe for radioactive scanner QC phantoms

Weight – approximately 300 lb/136 kg

WARNING: The PET Annulus Phantom Shield should not be taken into an MRI environment

VQC (Volumetric Quality Control) phantom for PET/CT

The following VQC (Volumetric Quality Control) imaging phantom for the Discovery IQ PET system is used to perform PET or CT image alignment.

Specifications:

Radionuclide Germanium-68

Half-life 270.8 days

Activity 18.9 µCi (0.7 MBq) x 5

Total Activity 94.5 µCi (3.5MBq)

Active area 0.75″ (19mm) diameter (5 plastic spheres at 18.9 µCi each)

Long Descriptions of Ancillary equipment included

Dose Calibrator

The Capintec CRC®-55tPET (or equivalent). Using the menu-driven, color touch screen interface, the CRC®- 55tPET's reduced chamber pressure and increased bias voltage increases the maximum activity range for high energy PET isotopes. The CRC®-55tPET's performance and reliability has been designed to meet the demanding needs for speed and accuracy in the preparation and measurement of doses in any laboratory environment.

Dose calibrator QC source, Cs-137

Dose calibrator QC source, Co-57

Dose calibrator QC source, Ge-68

L block shield

LEMER PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield (or equivalent)

PET lead-lined cabinet / workbench

LEMER PAX (or equivalent) Simple bench L1900X650 X900mm (Dimensions are indicative and can be made according to hot lab room dimensions and hospital's requirements) + SS40 300x300 Small shielded safe - Shielded Storage Cabinet inside dimensions 300x300x300mm Pb 40mm

Sharps container shield

LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead (or equivalent)

PET syringe shields

Britec 511KeV PET TUNGSTEN syringe shields for 5ml + for 10ml (or equivalent)

FORCEPS

Curved forceps- Length of 240mm approx.

Survey meter

RadEye B20-ER, Alpha, Beta, Gamma Survey meter and Contamination monitor, extended measuring range up to 500 kcps, Beta and Gamma dose rate up to 100 mSv/h; 10 Rem/h, including hard shell transport case (or equivalent)

Radiation area monitor

Capintec CAP-RAD Smart Area Monitor w/o PC Software (or equivalent)

Utility cart

PET syringe carrier

Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)

Injection chair

Nuclear medicine information system

- Capintec Optility™ Management Software package (or equivalent) available in three versions. The offered version is NMM for Nuclear Medicine imaging facilities that dose patients and perform studies. It keeps track of all patients, procedures, drugs, inventory and health physics function with the touch of a few keys.

  It allows you to print predefined reports or export the data to excel spreadsheets or XML formats, and to create your own custom reports. Optility Nuclear Medicine Management License (Includes installation, 2 clients, 8 hours training and first year support)

CT contrast warmer

SIDAM WARM-Mb (or equivalent)

CT contrast injector

The fully digital injector ACCUTRON CT-D of the German manufacturer MEDTRON AG. (or equivalent) It is wireless, user programmable, dual head for injection of contrast media and saline in the field of Computed Tomography and PET-Computed Tomography

Blanket warmer

Scale & Stadiometer

Glucometer

PET image quality phantom

Included with the scanner

CT image quality phantom

Included with the scanner

Shielded safe for radioactive scanner QC phantoms

PET Annulus Phantom Shield Container – DQA Safe, is included with the scanner

Network attached storage with RAID configuration

it is included NAS Network Attached Storage Thecus N8880U (or equivalent), will provide an alternative solution and local back-up with 4 Western Digital Gold discs with 8TB each (24 TB total capacity).

Manual shielded Dispensing system

Shielded system for manual dose partitioning from the mother vial, PET Dispensing Pot- Made by Bright Technologies Ltd, United Kingdom (or equivalent)

F-18 FDG injector

Manual PET administration system – PETADMINSYS, made by Bright Technologies Ltd, UK (or equivalent)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Ια& Ιβ)

Προσδιορισμός τεχνικού εξοπλισμού ανά Νοσοκομείο

ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ιβ: λίστες εξοπλισμού

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ	ΧΩΡΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΕΡΙΛ. ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1	Dose calibrator Capintec CRC®-55tPET(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
2	Dose calibrator QC source, Cs-137	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
3	Dose calibrator QC source, Co-57	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
4	Dose calibrator QC source, Ge-68	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
5	LEMER-PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
6	PET lead-lined cabinet and shielded storage / LEMER-PAX Simple bench(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
7	LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead.(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
8	Britec 511KeV PET TUNGSTEN SYRINGE SHIELDS FOR 5ml & FOR 10ml (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
9	Curved forceps- Length of 240mm	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
10	RadEye B20 / B20-ER Multi-Purpose Survey Meter (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
11	CAP-RAD Smart Area Monitor (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
12	Utility cart	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
13	Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
14	Injection chairs	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
15	Optility Nuclear Medicine Management License (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
16	SIDAM WARM-MB CT contrast warmer (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
17	MEDTRON ACCUTRON CT-D injector (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
18	Blanket warmer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
19	Scales	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
20	Stadiometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
21	Glucometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
22	Network attached storage with RAID configuration. Thecus N8880U 24TB capacity (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
23	PET Dispensing Pot- Made by Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
24	PETADMINSYS, Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
25	ΛΕΚΑΝΗ	1	W.C. AMEA	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
26	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1	W.C. AMEA	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
27	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	1	W.C. AMEA	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
28	ΜΠΑΡΕΣ ΤΥΠΟΥ PBA	1	W.C. AMEA	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
29	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	1	W.C. AMEA	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
30	ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ	1	W.C. AMEA	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
31	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	1	W.C. AMEA	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
32	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	W.C. AMEA	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
33	ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΕΡΜΑΡΙΟ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
34	ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ

35	ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ	1	HOT LAB	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
36	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
37	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
38	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
39	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
40	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
41	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
42	ΓΡΑΦΕΙΟ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
43	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
44	ΚΑΔΟΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
45	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
46	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
47	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
48	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
49	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
50	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
51	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ					
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ	ΧΩΡΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΛ. ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1	Dose calibrator Capintec CRC®-55tPET(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
2	Dose calibrator QC source, Cs-137	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
3	Dose calibrator QC source, Co-57	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
4	Dose calibrator QC source, Ge-68	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
5	LEMER-PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
6	PET lead-lined cabinet and shielded storage / LEMER-PAX Simple bench(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
7	LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead.(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
8	Britec 511KeV PET TUNGSTEN SYRINGE SHIELDS FOR 5ml & FOR 10ml (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
9	Curved forceps- Length of 240mm	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
10	RadEye B20 / B20-ER Multi-Purpose Survey Meter (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
11	CAP-RAD Smart Area Monitor (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
12	Utility cart	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
13	Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
14	Injection chairs	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
15	Optility Nuclear Medicine Management License (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
16	SIDAM WARM-MB CT contrast warmer (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
17	MEDTRON ACCUTRON CT-D injector (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
18	Blanket warmer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
19	Scales	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
20	Stadiometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
21	Glucometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
22	Network attached storage with RAID configuration. Thecus N8880U 24TB capacity (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
23	PET Dispensing Pot- Made by Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
24	PETADMINSYS, Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
25	ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΕΡΜΑΡΙΟ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
26	ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
27	ΠΑΓΚΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΕ ΕΡΜΑΡΙΟ	1	ΕΠΟΠΤΕΙΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
28	ΛΕΚΑΝΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
29	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
30	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
31	ΜΠΑΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΡΒΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
32	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
33	ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
34	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
35	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
36	ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ	1	HOT LAB	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ

37	ΓΡΑΦΕΙΟ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
38	ΚΑΡΕΚΛΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
39	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
40	ΚΑΔΟΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
41	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
42	ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	5	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
43	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
44	ΚΑΔΟΣ	1	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
45	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
46	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
47	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
48	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
49	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
50	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	1	ΕΠΟΠΤΕΙΑ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
51	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΕΠΟΠΤΕΙΑ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
52	ΚΑΔΟΣ	1	ΕΠΟΠΤΕΙΑ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
53	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
54	ΚΑΔΟΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
55	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ					
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ	ΧΩΡΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΛ. ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1	Dose calibrator Capintec CRC®-55tPET(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
2	Dose calibrator QC source, Cs-137	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
3	Dose calibrator QC source, Co-57	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
4	Dose calibrator QC source, Ge-68	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
5	LEMER-PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
6	PET lead-lined cabinet and shielded storage / LEMER-PAX Simple bench(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
7	LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead.(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
8	Britec 511KeV PET TUNGSTEN SYRINGE SHIELDS FOR 5ml & FOR 10ml (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
9	Curved forceps- Length of 240mm	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
10	RadEye B20 / B20-ER Multi-Purpose Survey Meter (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
11	CAP-RAD Smart Area Monitor (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
12	Utility cart	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
13	Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
14	Injection chairs	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
15	Optility Nuclear Medicine Management License (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
16	SIDAM WARM-MB CT contrast warmer (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
17	MEDTRON ACCUTRON CT-D injector (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
18	Blanket warmer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
19	Scales	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
20	Stadiometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
21	Glucometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
22	Network attached storage with RAID configuration. Thecus N8880U 24TB capacity (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
23	PET Dispensing Pot- Made by Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
24	PETADMINSYS, Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
25	ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΕΡΜΑΡΙΟ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
26	ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
27	ΠΑΓΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
28	ΛΕΚΑΝΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
29	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
30	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
31	ΜΠΑΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΡΒΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
32	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
33	ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
34	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
35	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
36	ΠΑΓΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
37	ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ	1	HOT LAB	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ

38	ΓΡΑΦΕΙΟ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
39	ΚΑΡΕΚΛΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
40	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
41	ΚΑΔΟΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
42	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
43	ΓΡΑΦΕΙΟ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
44	ΚΑΡΕΚΛΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
45	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
46	ΚΑΔΟΣ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
47	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
48	ΚΑΔΟΣ	2	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
49	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
50	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
51	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
52	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
53	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
54	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
55	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
56	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
57	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
58	ΚΑΔΟΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
59	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ	ΧΩΡΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΕΡΙΛ. ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1	Dose calibrator Capintec CRC®-55tPET(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
2	Dose calibrator QC source, Cs-137	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
3	Dose calibrator QC source, Co-57	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
4	Dose calibrator QC source, Ge-68	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
5	LEMER-PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
6	PET lead-lined cabinet and shielded storage / LEMER-PAX Simple bench(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
7	LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead.(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
8	Britec 511KeV PET TUNGSTEN SYRINGE SHIELDS FOR 5ml & FOR 10ml (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
9	Curved forceps- Length of 240mm	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
10	RadEye B20 / B20-ER Multi-Purpose Survey Meter (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
11	CAP-RAD Smart Area Monitor (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
12	Utility cart	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
13	Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
14	Injection chairs	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
15	Optility Nuclear Medicine Management License (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
16	SIDAM WARM-MB CT contrast warmer (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
17	MEDTRON ACCUTRON CT-D injector (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
18	Blanket warmer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
19	Scales	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
20	Stadiometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
21	Glucometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
22	Network attached storage with RAID configuration. Thecus N8880U 24TB capacity (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
23	PET Dispensing Pot- Made by Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
24	PETADMINSYS, Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
25	ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	1	ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
26	ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ	1	ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
27	ΛΕΚΑΝΗ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
28	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
29	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
30	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
31	ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
32	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
33	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
34	ΛΕΚΑΝΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
35	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
36	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
37	ΜΠΑΡΕΣ ΤΥΠΟΥ PBA	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ

38	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
39	ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
40	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
41	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
42	ΛΕΚΑΝΗ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
43	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
44	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
45	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
46	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
47	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
48	ΠΑΓΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
49	ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ	1	HOT LAB	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
50	ΓΡΑΦΕΙΟ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
51	ΚΑΡΕΚΛΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
52	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
53	ΚΑΔΟΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
54	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
55	ΓΡΑΦΕΙΟ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
56	ΚΑΡΕΚΛΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
57	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
58	ΚΑΔΟΣ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
59	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
60	ΓΡΑΦΕΙΟ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
61	ΚΑΡΕΚΛΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
62	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
63	ΚΑΔΟΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
64	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
65	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
66	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
67	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
68	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
69	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙΙ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
70	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙΙ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
71	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ IV	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
72	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ IV	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
73	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	5	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
74	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
75	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
76	ΚΑΔΟΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
77	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
78	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
79	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
80	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
81	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	5	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
82	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
83	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
84	ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΟΜΕΝΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, PET-CT
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Το έργο αφορά στην διαμόρφωση των απαραίτητων χώρων για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Ποζιτρονικής – Αξονικής Τομογραφίας, PET–CT, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας:

Ο χώρος για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET - CT ευρίσκεται στον 1ο όροφο, στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, και έχει συνολική μεικτή επιφάνεια ~**184.39 m²**. Στο χώρο σήμερα στεγάζονται η αίθουσα της γ. Camera και γραφεία και η αίθουσα αναμονής. Περικλείεται από εξωτερική τοιχοποιία οπτοπλινθοδομής πάχους 40 cm, ενώ η εσωτερική διαχωριστική του τοιχοποιία αποτελείται από τοιχοπετάσματα γυψοσανίδας. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET/CT SCAN περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση των χώρων που περιγράφονται κατωτέρω:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²)
	ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ	18,51
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ (υπό ανακατασκευή)	29,46
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	9,64
	ΕΣΟΧΗ	3,06
	INJECTION ROOM (I)	5,76
	INJECTION ROOM (II)	5,62
	W.C.- ΘΕΡΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ	4,71
	PET C.T	48,26
	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 1 (CONTROL ROOM)	6,79
	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	6,05
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ 32(17)	16,28
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ 32(05α)	8,23
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**162,37**
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**184,39**

Συνοπτικά, η προτεινόμενη οργάνωση περιλαμβάνει:

- Αίθουσα εξέτασης PET/CT (8)
- Χειριστήριο-Control room(10)
- Δύο (2) χώρους χορηγήσεων (4)(5)
- Αίθουσα αναμονής «θερμών» ασθενών(3)
- WC «θερμών» ασθενών (7)

- Διαδρόμους, χώρους υποδοχής - αναμονής, δύο (2)γραφεία γιατρών και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, που φαίνονται ανωτέρω στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα.

Οι εργασίες ανακαίνισης και αναδιαρρύθμισης περιλαμβάνουν συνοπτικά:

- Αδιατάρακτη κοπή σκυροδέματος ανοιγμάτων διέλευσης
- Καθαιρέσεις εσωτερικών τοιχοποιιών από γυψοσανίδα
- Καθαιρέσεις ψευδοροφών
- Καθαιρέσεις πλακιδίων
- Αποξηλώσεις δαπέδων
- Αποξήλωση εσωτερικών κουφωμάτων
- Αποξήλωση ανενεργών δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, Η/Μ εγκαταστάσεων)
- Ενίσχυση της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος, εφόσον κριθεί αναγκαία από τη Στατική Μελέτη
- Κατασκευή νέων τοιχοποιιών, από ξηρά δόμηση (πετάσματα θωράκισης με μόλυβδο επενδυμένα με γυψοσανίδα) σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή δαπέδων, ψευδοροφών, κουφωμάτων, σταθερών χωρισμάτων από γυψοσανίδες, επενδύσεων, σταθερού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή όλων των δικτύων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης των Η/Μ εγκαταστάσεων.
- Χρωματισμοί όλων των επιφανειών.

<u>Στις Η-Μ εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται οι ανάλογες επιμέρους εγκαταστάσεις:</u>

Ύδρευση: Η παροχή νερού στους υδραυλικούς υποδοχείς των υπό διαμόρφωση χώρων θα γίνεται μέσω του δημιουργούμενου νέου δικτύου διανομής, το οποίο θα τροφοδοτείται από το υπάρχον δίκτυο καθώς και την πλησιέστερη θέση των κεντρικών διανομών κρύου νερού (ΚΝ), ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) & ανακυκλοφορίας ΖΝΧ του Νοσοκομείου.

Αποχέτευση: Η εγκατάσταση λυμάτων περιλαμβάνει την αποχέτευση και τον αερισμό όλων των υδραυλικών υποδοχέων και μέσω κατακόρυφων στηλών καταλήγει σε συλλεκτήρια δίκτυα με τα οποία οδηγείται με βαρύτητα στον τελικό αποδέκτη.Σαν τελικός αποδέκτης θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης του Νοσοκομείου.

Κλιματισμός: Για τον Κλιματισμό του προς ανακατασκευή Τμήματος του Νοσοκομείου Λάρισας, θα εφαρμοστούν τα ακόλουθα. Σε όλους τους χώρους του τμήματος θα τροποποιηθεί ο υπάρχων κλιματισμός. Στον χώρο εξέτασης Pet/CT,όπου πρέπει να έχουμε ειδικές συνθήκες ψύξης, θα τοποθετηθεί μια τοπική μονάδα παραγωγής ψυχρού και θερμού νερού (αντλία θερμότητας).

Πυροπροστασία: Με τον όρο "Εγκαταστάσεις Πυροπροστασίας" εννοούνται όλα τα συστήματα ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ και ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (μόνιμα και φορητά), καθώς και οι συσκευές και οι κατασκευές (πυροδιαφράγματα, πυροφραγές, διαφράγματα καπνού, κλπ.), τα οποία σε συνδυασμό με τα στοιχεία της Παθητικής Πυροπροστασίας εξασφαλίζουν την πυροπροστασία μέσα στα πλαίσια των ισχυόντων κανονισμών και των προβλέψεων του έργου.

Ιατρικά Αέρια: Στο επιπέδου του κτιρίου όπου θα εγκατασταθεί το PET-CT θα τοποθετηθούν λήψεις Ιατρικών Αερίων στα ακόλουθα μέρη. Στο χώρου του μηχανήματος PET – CT: 2 x O2, 2 x Κενό, 1 x C4. Στους χώρους των χορηγήσεων & ανάνηψης: 1 x O2, 1 x Κενό, 1 x C4.

Η τροφοδοσία με αέρια των ανωτέρω λήψεων θα γίνει από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.

Ισχυρά Ρεύματα

Το τμήμα αυτό του Κτιρίου θα ρευματοδοτηθεί από το Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης, που υπό κανονικές συνθήκες εξυπηρετείται από το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ. Οι χώροι του PET/CT θα τροφοδοτηθούν από τρείς τοπικούς υποπίνακες.


Ασθενή Ρεύματα: Εγκατάσταση τηλεφώνων και DATA, εγκατάσταση ενδοσυνεννόησης, εγκατάσταση μεταδόσεως ήχου, μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, ωρολόγια, εγκατάσταση ελέγχου εισόδων (ACCESS Control), εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).


Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου: Για να είναι δυνατή η κεντρική παρακολούθηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των χώρων του Τμήματος PET – CT του Νοσοκομείου, αλλά και η κεντρική επέμβαση στις ελεγχόμενες εγκαταστάσεις από ένα κύριο χώρο, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός συστήματος ελέγχου βασισμένου στους μικροϋπολογιστές.

Απαραίτητες προϋποθέσεις - Υποχρεώσεις Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Το Νοσοκομείο θα εξασφαλίσει :

- Μεταφορά του εξοπλισμού που βρίσκεται στον υπό κατασκευή χώρο και παράδοση του χώρου ελεύθερου προς κατασκευαστικές εργασίες
- Εξασφάλιση αναγκαίας ισχύος για την τροφοδοσία του μηχανήματος PET/CT και των λοιπών καταναλώσεων του τμήματος.
- Τοποθέτηση παροχικού καλωδίου από τον υποσταθμό έως τον χώρο του PET/CT
- Παροχή χώρου και θέσεων όπου θα τοποθετηθεί ο προσφερόμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.
- Διασφάλιση πρόσβασης οχημάτων στον υπό διαμόρφωση χώρο
- Για το διάστημα που θα εκτελούνται οι εργασίες να παρασχεθεί στον ανάδοχο μια αποθήκη υλικών και ένα γραφείο για τους μηχανικούς του έργου.
- Παροχή ρεύματος, πόσιμου νερού και άλλων εργοταξιακών διευκολύνσεων και την φάση εκτέλεσης της κατασκευής.
- Εφόσον κριθεί απαραίτητο από την στατική μελέτη η ενίσχυση της πλάκας όπου θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός, να παραχωρηθεί έγκαιρα ο υποκείμενος χώρος, ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΩΝ PET-CT
1ος ΟΡΟΦΟΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΑΡΧ-01-1
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΘΕΣΟ)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΣΙΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT)
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Γ.Ν.Λ.)
GE Healthcare A.E.



Παρατήρηση
Η κάτοψη με τη θωράκιση των χώρων θα σχεδιαστεί σε κλίμακα 1:20 μετά τη μελέτη της ακτινοπροστασίας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Γ.Ν.Α.)

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΜΕΛΕΤΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ / ΣΧΕΔΙΩΝ: **ΚΑΤΟΨΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ Α' ΟΡΟΦΟ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: **ΑΡΧ-01**

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΑΝΑΘ.	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

GE Healthcare A.E.
ΕΘΝΙΚΟΥ 8 - 10 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ
Tel. 210 893 9000, Fax 210 962 5931

274

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, PET-CT
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Το έργο αφορά στην διαμόρφωση των απαραίτητων χώρων για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Ποζιτρονικής – Αξονικής Τομογραφίας, PET–CT, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης:

Ο χώρος για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET - CT ευρίσκεται στον 1ο όροφο, στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, και έχει συνολική μικτή επιφάνεια ~169,7 m^2. Στο χώρο σήμερα στεγάζονται γραφεία γιατρών καθώς και η αίθουσα Μαστογραφίας. Περικλείεται από εξωτερική τοιχοποιία οπτοπλινθοδομής με μόνωση πάχους ~30 cm, ενώ η εσωτερική διαχωριστική του τοιχοποιία αποτελείται από τοιχοπετάσματα γυψοσανίδας. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET/CT SCAN περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση των χώρων που περιγράφονται κατωτέρω :

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m^2)
	ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ	3,82
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	28,45
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Συνέχεια	1,98
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	13,87
	INJECTION ROOM (I)	9,10
	INJECTION ROOM (II)	6,50
	HOT LAB (ΘΕΡΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)	7,88
	W.C.- ΘΕΡΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ	4,41
	PET- CT	45,30
	CONTROL ROOM (ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ)	9,00
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ CONTROL ROOM	4,55
	TECHNICAL AREA (ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ)	4,64
	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	8,62
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**148,12**
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**169,07**

Συνοπτικά, η προτεινόμενη οργάνωση περιλαμβάνει:

- Αίθουσα εξέτασης PET/CT,
- Χειριστήριο Control room,
- «Θερμό» εργαστήριο, Hot Lab,

- Δύο (2) χώρους χορηγήσεων, Injection room,
- WC «θερμών» ασθενών,
- Θάλαμο ανάνηψης,
- και τους λοιπούς βοηθητικούς χώρους, όπως διάδρομοι, χώρος εποπτείας ασθενών και γραφείο επεξεργασίας δεδομένων, που φαίνονται ανωτέρω στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα.

Οι εργασίες ανακαίνισης και αναδιαρρύθμισης περιλαμβάνουν συνοπτικά:

- Τοπικές καθαιρέσεις επιχρισμάτων όπου απαιτείται (προσαρμογή νέων τοίχων με υπάρχοντα δομικά στοιχεία, κλπ).
- Καθαιρέσεις εσωτερικών τοιχοποιιών από γυψοσανίδα
- Καθαιρέσεις ψευδοροφών
- Καθαιρέσεις πλακιδίων
- Αποξηλώσεις δαπέδων
- Αποξήλωση εσωτερικών κουφωμάτων και μεμονωμένων εξωτερικών παραθύρων
- Αποξήλωση ανενεργών δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, Η/Μ εγκαταστάσεων)
- Μετάθεση υφιστάμενων αεραγωγών που δεν εξυπηρετούν το νέο τμήμα εκτός του περιγράμματός του
- Ενίσχυση της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος, εφόσον κριθεί αναγκαία από τη Στατική Μελέτη
- Κατασκευή νέων τοιχοποιιών, από ξηρά δόμηση (πετάσματα θωράκισης με μόλυβδο επενδυμένα με γυψοσανίδα) σύμφωνα με τα σχέδια και τη μελέτη ακτινοπροστασίας.
- Κατασκευή δαπέδων, ψευδοροφών, κουφωμάτων, σταθερών χωρισμάτων από γυψοσανίδες, επενδύσεων, σταθερού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή όλων των δικτύων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης των Η/Μ εγκαταστάσεων.
- Χρωματισμοί όλων των επιφανειών.

<u>Στις Η-Μ εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται οι ανάλογες επιμέρους εγκαταστάσεις:</u>

Ύδρευση : Η παροχή νερού στους υδραυλικούς υποδοχείς των υπό διαμόρφωση χώρων θα γίνεται μέσω του δημιουργούμενου νέου δικτύου διανομής, το οποίο θα τροφοδοτείται από την πλησιέστερη θέση των κεντρικών διανομών κρύου νερού (ΚΝ), ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) & ανακυκλοφορίας ΖΝΧ του Νοσοκομείου.

Αποχέτευση : Η εγκατάσταση λυμάτων περιλαμβάνει την αποχέτευση και τον αερισμό όλων των υδραυλικών υποδοχέων και μέσω κατακόρυφων στηλών καταλήγει σε συλλεκτήρια δίκτυα με τα οποία οδηγείται με βαρύτητα στον τελικό αποδέκτη. Σαν τελικός αποδέκτης θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης του Νοσοκομείου.

Κλιματισμός : Στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης θα αξιοποιηθούν τα υφιστάμενα δίκτυα προκλιματισμένου αέρα και ψυχρού / θερμού νερού για τον κλιματισμό όλων των χώρων του τμήματος, με εξαίρεση τον χώρο εξέτασης του PET/CT και του χειριστηρίου του. Για το ανεξάρτητο σύστημα κλιματισμού των χώρων αυτών θα τοποθετηθεί ένας εναλλάκτης αέρα / αέρα τύπου VAM εντός της ψευδοροφής και μια τοπική

μονάδα παραγωγής ψύξης (αερόψυκτος συμπυκνωτής-αντλία θερμότητας) στον εγγύς περιβάλλοντα χώρο του τμήματος

Πυροπροστασία : Με τον όρο "Εγκαταστάσεις Πυροπροστασίας" εννοούνται όλα τα συστήματα ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ και ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (μόνιμα και φορητά), καθώς και οι συσκευές και οι κατασκευές (πυροδιαφράγματα, πυροφραγές, διαφράγματα καπνού, κλπ.), τα οποία σε συνδυασμό με τα στοιχεία της Παθητικής Πυροπροστασίας εξασφαλίζουν την πυροπροστασία μέσα στα πλαίσια των ισχυόντων κανονισμών και των προβλέψεων του έργου.

Ιατρικά Αέρια : Στο επιπέδου του κτιρίου όπου θα εγκατασταθεί το PET/CT θα τοποθετηθούν λήψεις Ιατρικών Αερίων στα ακόλουθα μέρη. Στο χώρου του μηχανήματος PET/CT: 2 x O2, 2 x Κενό, 1 x C4. Στους χώρους των χορηγήσεων & ανάνηψης: 1 x O2, 1 x Κενό, 1 x C4. Η τροφοδοσία με αέρια των ανωτέρω λήψεων θα γίνει από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.

Ισχυρά Ρεύματα : Το τμήμα αυτό του Κτιρίου θα ρευματοδοτηθεί από το Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης, που υπό κανονικές συνθήκες εξυπηρετείται από το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ. Οι χώροι του PET-CT θα τροφοδοτηθούν από τρείς τοπικούς υποπίνακες.

Ασθενή Ρεύματα :Εγκατάσταση τηλεφώνων και DATA, εγκατάσταση ενδοσυνεννόησης, εγκατάσταση μεταδόσεως ήχου, μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, ωρολόγια, εγκατάσταση ελέγχου εισόδων (ACCESS Control), εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).


Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου : Για να είναι δυνατή η κεντρική παρακολούθηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των χώρων του Τμήματος PET – CT του Νοσοκομείου, αλλά και η κεντρική επέμβαση στις ελεγχόμενες εγκαταστάσεις από ένα κύριο χώρο, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός συστήματος ελέγχου βασισμένου στους μικροϋπολογιστές.

Απαραίτητες προϋποθέσεις - Υποχρεώσεις Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Το Νοσοκομείο θα εξασφαλίσει :

- Μεταφορά του εξοπλισμού που βρίσκεται στον υπό κατασκευή χώρο και παράδοση του χώρου ελεύθερου προς κατασκευαστικές εργασίες
- Εξασφάλιση αναγκαίας ισχύος για την τροφοδοσία του μηχανήματος PET/CT και των λοιπών καταναλώσεων του τμήματος.
- Τοποθέτηση παροχικού καλωδίου από τον υποσταθμό έως τον χώρο του PET/CT
- Παροχή χώρου και θέσεων όπου θα τοποθετηθεί ο προσφερόμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.
- Διασφάλιση πρόσβασης οχημάτων στον υπό διαμόρφωση χώρο
- Για το διάστημα που θα εκτελούνται οι εργασίες να παρασχεθεί στον ανάδοχο μια αποθήκη υλικών και ένα γραφείο για τους μηχανικούς του έργου.
- Παροχή ρεύματος, πόσιμου νερού και άλλων εργοταξιακών διευκολύνσεων και την φάση εκτέλεσης της κατασκευής.

- Εφόσον κριθεί απαραίτητο από την στατική μελέτη η ενίσχυση της πλάκας όπου θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός, να παραχωρηθεί έγκαιρα ο υποκείμενος χώρος, ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες.



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ


ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Γ.Ν.Α.)

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΜΕΛΕΤΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΩΝ PET-CT ΙΣΟΓΕΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΑΡΧ-01-1
ΚΛΙΜΑΚΑ	1:100

ΠΡΩΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

GE Healthcare A.E.

276



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Γ.Ν.Α.)

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΜΕΛΕΤΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ / ΣΧΕΔΙΩΝ
ΚΑΤΟΨΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: **ΑΡΧ-01**

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΑΝΑΘ.	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΥΒΑΣΗ	ΒΑΣΕΙ ΕΓΓ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ
GE Healthcare A.E.
ΣΠΥΡΟΥ 8 - 10 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, Αθήνα
Tel. 210 893 0600, Fax 210 962 5931

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, PET-CT
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
ΠΑ.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το έργο αφορά στην διαμόρφωση των απαραίτητων χώρων για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Ποζιτρονικής – Αξονικής Τομογραφίας, PET–CT, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου:

Ο χώρος για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET - CT ευρίσκεται στο υπόγειο του κτηρίου 13 και έχει συνολική μεικτή επιφάνεια **~170.7 m²**. Στο χώρο σήμερα στεγάζονται αποθήκες και τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Περικλείεται από εξωτερική τοιχοποιία πάχους προκατασκευασμένου στοιχείων σκυροδέματος ~25 cm, ενώ η εσωτερική διαχωριστική του τοιχοποιία αποτελείται από τοιχοπετάσματα γυψοσανίδας.

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET/CT SCAN περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση των χώρων που περιγράφονται κατωτέρω :

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²)
	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ -ΑΝΑΜΟΝΗ	17,49
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	7,50
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	7,96
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ	42,08
	INJECTION ROOM (I)	6,12
	INJECTION ROOM (II)	6,31
	HOT LAB (ΘΕΡΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)	7,08
	W.C.- ΘΕΡΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ	4,56
	PET- CT	32,99
	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ - CONTROL ROOM ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	6,04 7,30
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**145,43**
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**170,70**

Συνοπτικά η προτεινόμενη οργάνωση περιλαμβάνει:

- Αίθουσα εξέτασης PET/CT
- Χειριστήριο-Control room
- Δύο (2) χώρους χορηγήσεων
- το WC «θερμών» ασθενών
- το «θερμό» εργαστήριο
- το θάλαμο ανάνηψης
- διαδρόμους, χώρους υποδοχής - αναμονής, γραφεία γιατρών και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, που

φαίνονται στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα του νοσοκομείου.

Οι εργασίες ανακαίνισης και αναδιαρρύθμισης περιλαμβάνουν συνοπτικά:

- Πιθανή καθαίρεση και ανακατασκευή της εδαφόπλακας
- Τοπικές καθαιρέσεις επιχρισμάτων όπου απαιτείται (προσαρμογή νέων τοίχων με υπάρχοντα δομικά στοιχεία, σημεία διαβρώσεων, κλπ).
- Καθαιρέσεις εσωτερικών τοιχοποιιών από γυψοσανίδα
- Καθαιρέσεις ψευδοροφών
- Καθαιρέσεις πλακιδίων
- Αποξηλώσεις δαπέδων
- Αποξήλωση εσωτερικών κουφωμάτων και μεμονωμένων εξωτερικών
- Αποξήλωση ανενεργών δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, Η/Μ εγκαταστάσεων)
- Ενίσχυση της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος, όπου κριθεί αναγκαία από τη Στατική Μελέτη
- Κατασκευή νέων εξωτερικών και εσωτερικών τοιχοποιιών από οπτοπλινθοδομή σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
- Κατασκευή νέων εξωτερικών και εσωτερικών τοιχοποιιών από σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης ακτινοπροστασίας
- Κατασκευή νέων τοιχοποιιών, από ξηρά δόμηση σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή δαπέδων, ψευδοροφών, κουφωμάτων, σταθερών χωρισμάτων από γυψοσανίδες, επενδύσεων, σταθερού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή όλων των δικτύων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης των Η/Μ εγκαταστάσεων.
- Χρωματισμοί όλων των επιφανειών.

<u>Στις Η-Μ εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται οι ανάλογες επιμέρους εγκαταστάσεις:</u>

Ύδρευση : Η παροχή νερού στους υδραυλικούς υποδοχείς των υπό διαμόρφωση χώρων θα γίνεται μέσω του δημιουργούμενου νέου δικτύου διανομής, το οποίο θα τροφοδοτείται από την πλησιέστερη θέση των κεντρικών διανομών κρύου νερού (ΚΝ), ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) & ανακυκλοφορίας ΖΝΧ του Νοσοκομείου.

Αποχέτευση : Η εγκατάσταση λυμάτων περιλαμβάνει την αποχέτευση και τον αερισμό όλων των υδραυλικών υποδοχέων και μέσω κατακόρυφων στηλών καταλήγει σε συλλεκτήρια δίκτυα με τα οποία οδηγείται με βαρύτητα στον τελικό αποδέκτη. Σαν τελικός αποδέκτης θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης του Νοσοκομείου.

Κλιματισμός : Οι ανάγκες αερισμού και κλιματισμού του χώρου εξέτασης PET-CT και του Control Room θα καλυφθούν από το προ κλιματισμένο αέρα ΚΚΜ. Το ψυκτικό φορτίο του χώρου εξέτασης PET-CT θα καλυφθεί από μια αυτόνομη, εσωτερική κλιματιστική μονάδα.

Πυροπροστασία : Με τον όρο "Εγκαταστάσεις Πυροπροστασίας" εννοούνται όλα τα συστήματα ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ και ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (μόνιμα και φορητά), καθώς και οι συσκευές και οι κατασκευές (πυροδιαφράγματα, πυροφραγές, διαφράγματα καπνού, κλπ.), τα οποία σε συνδυασμό με τα στοιχεία

της Παθητικής Πυροπροστασίας εξασφαλίζουν την πυροπροστασία μέσα στα πλαίσια των ισχυόντων κανονισμών και των προβλέψεων του έργου.

Ιατρικά Αέρια : Στο επιπέδου του κτιρίου όπου θα εγκατασταθεί το PET/CT θα τοποθετηθούν λήψεις Ιατρικών Αερίων στα ακόλουθα μέρη. Στο χώρου του μηχανήματος PET/CT: 2 x O2, 2 x Κενό, 1 x C4. Στους χώρους των χορηγήσεων & ανάνηψης: 1 x O2, 1 x Κενό, 1 x C4. Η τροφοδοσία με αέρια των ανωτέρω λήψεων θα γίνει από τον Σταθμό Υποβιβασμού Πίεσης (πίνακας μειωτήρων 2ου σταδίου) που θα κατασκευαστεί από τον Ανάδοχο.

Ισχυρά Ρεύματα : Το τμήμα αυτό του Κτιρίου θα ρευματοδοτηθεί από το Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης, που υπό κανονικές συνθήκες εξυπηρετείται από το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ. Οι χώροι του PET-CT θα τροφοδοτηθούν από τρείς τοπικούς υποπίνακες.


Ασθενή Ρεύματα : Εγκατάσταση τηλεφώνων και DATA, εγκατάσταση ενδοσυνεννόησης, εγκατάσταση μεταδόσεως ήχου, μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, ωρολόγια, εγκατάσταση ελέγχου εισόδων (ACCESS Control), εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).


Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου : Για να είναι δυνατή η κεντρική παρακολούθηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των χώρων του Τμήματος PET – CT του Νοσοκομείου, αλλά και η κεντρική επέμβαση στις ελεγχόμενες εγκαταστάσεις από ένα κύριο χώρο, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός συστήματος ελέγχου βασισμένου στους μικροϋπολογιστές.

Απαραίτητες προϋποθέσεις - Υποχρεώσεις Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου

Το Νοσοκομείο θα εξασφαλίσει :

- Μεταφορά του εξοπλισμού που βρίσκεται στον υπό κατασκευή χώρο και παράδοση του χώρου ελεύθερου προς κατασκευαστικές εργασίες
- Εξασφάλιση αναγκαίας ισχύος για την τροφοδοσία του μηχανήματος PET/CT και των λοιπών καταναλώσεων του τμήματος.
- Τοποθέτηση παροχικού καλωδίου από τον υποσταθμό έως τον χώρο του PET/CT
- Παροχή χώρου και θέσεων όπου θα τοποθετηθεί ο προσφερόμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.
- Διασφάλιση πρόσβασης οχημάτων στον υπό διαμόρφωση χώρο
- Για το διάστημα που θα εκτελούνται οι εργασίες να παρασχεθεί στον ανάδοχο μια αποθήκη υλικών και ένα γραφείο για τους μηχανικούς του έργου.
- Παροχή ρεύματος, πόσιμου νερού και άλλων εργοταξιακών διευκολύνσεων και την φάση εκτέλεσης της κατασκευής.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΠΓΝΗ)
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΑΡΧ-01-1
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΩΝ PET-CT
ΥΠΟΓΕΙΟ
1:100
GE Healthcare A.E.
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ PET-CT (1700mm²)



Παρατήρηση
Η κάτοψη με τη διαρρύθμιση των χώρων θα σχεδιαστεί σε κλίμακα 1:20 μετά τη μελέτη της ακτινοπροστασίας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Γ.Ν.Η.)

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΜΕΛΕΤΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ / ΤΕΥΧΟΥΣ: **ΚΑΤΟΨΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: **ΑΡΧ-01**

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΑΔΑΜΑ	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

285

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

GE Healthcare A.E.
ΣΟΦΟΥΛΟΥ 8 - 10 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ
Tel. 210 893 0600, Fax 210 962 5931


ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, PET-CT
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Το έργο αφορά στην διαμόρφωση των απαραίτητων χώρων για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Ποζιτρονικής – Αξονικής Τομογραφίας, PET–CT, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Ο χώρος για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET - CT ευρίσκεται στο Ισόγειο της νέας πτέρυγας ΝΚ3, που κατασκευάστηκε για το νέο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής και έχει συνολική μεικτή επιφάνεια **~281,40 m²**. Εκτός από τον Φ.Ο. έχει κατασκευαστεί η πλάκα του ορόφου και το αδιαμόρφωτο εξωτερικό κλιμακοστάσιο διαφυγής Κ3.

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET/CT SCAN περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση των χώρων που περιγράφονται κατωτέρω:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²)
-	ΕΙΣΟΔΟΣ - ΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΙΟΥ	5,9
16.2	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	7,16
16.1	ΑΝΑΜΟΝΗ - ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ	0
16.12	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	11,55
16.13	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	12,60
16.14	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	16,35
16.15	ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	6,30
16.16	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5,86
16.11	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	28,36
16.7	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	6,00
16.5	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ	0
-	ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΕΙΣΟΔΟΣ PET	4,73
-	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ	28,04
16.10	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (I)	4,94
16.10	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (II)	6,04
16.9	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (III)	7,25
16.8	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (IV)	5,43
16.17	ΘΕΡΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	12,47
-	W.C.- ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΜΕΑ(ΘΕΡΜΩΝ)	5,65
-	W.C. ΘΕΡΜΩΝ	2,03
16.6	PET- CT	41,50
16.4	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (CONTROL ROOM)	14,67
16.3	ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ	6,78
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**240,36**
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**281,40**


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΓΝΙ).
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΘΕΣΗ)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΩΝ PET-CT
ΙΣΟΓΕΙΟ
ΑΡΧ-01-1
1:100
GE Healthcare A.E.
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1
ΙΣΟΓΕΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Γ.Ν.Ι.)

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΜΕΛΕΤΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ / ΨΗΦΙΑΚΟΥ: **ΚΑΤΟΨΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: **ΑΡΧ-01**

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΑΝΑΘ.	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΩΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

GE Healthcare A.E.
ΣΠΟΥΔΗ 9 - 10 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ
Tel. 210 893 3600, Fax 210 982 5931

288

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της Επιμέρους Σύμβασης

Βασικές αρχές Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης του Έργου ανά Νοσοκομείο

Η Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης του τμήματος του Έργου που αφορά σε κάθε Νοσοκομείο πραγματοποιείται από τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Δ. μετά από σχετική εισήγηση ομάδας εργασίας για την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης, η οποία συστήνεται με μέριμνα του Ε.Δ. (του Υπουργείου Υγείας και/ή της αρμόδιας Υ.ΠΕ και/ή του Νοσοκομείου). Η ομάδα εργασίας για την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης καταθέτει σχετική εισήγηση στον Διοικητή του Νοσοκομείου μετά από αυτοψία και έλεγχο πληρότητας του τεχνικού φακέλου του τμήματος του Έργου, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και στοιχεία σχετικά με την ολοκλήρωση του Έργου ταξινομημένα στα ακόλουθα κεφάλαια:

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Δ.

1. Βασικά έγγραφα
    a. Σύμβαση και Επιμέρους Σύμβαση-Έργο-VI
    b. Πρόσκληση με θέμα την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου τμήματος του Έργου
    c. Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας από το Ε.Δ. για την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης του τμήματος του Έργου της δωρεάς του Ιδρύματος
2. Περιβαλλοντικοί Όροι του τμήματος του Έργου (εγκρίσεις και τυχόν τροποποιήσεις περιβαλλοντικών ορών) (εφόσον απαιτείται)
3. Οικοδομική άδεια και αναθεωρήσεις και φάκελος βασικών αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών σχεδίων («ως κατασκευάσθη» – as-built)
4. Υπόλοιπες άδειες και εγκρίσεις
5. Κατάλογος εξοπλισμού
    a. Σταθερός εξοπλισμός
    b. Κινητός εξοπλισμός
6. Πιστοποιητικά τμήματος του Έργου (Αδειοδότηση / Πιστοποίηση Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας - ακτινοπροστασίας, πυροπροστασίας, στατικής επάρκειας, Η-Μ εγκαταστάσεων, ιατρικών αερίων, αποχέτευσης, κ.λπ.)
7. Λοιπές πιστοποιήσεις του τμήματος του Έργου
8. Τεχνική έκθεση
9. Συμβολαιογραφική πράξη χώρων στάθμευσης (εφόσον απαιτείται)
10. Περαίωση εργασιών
    a. Βεβαιώσεις περαίωσης εργασιών εργολάβου κατασκευής και εξοπλισμού
    b. Εκκρεμότητες κατασκευαστικών εταιρειών - πίνακες εκκρεμοτήτων κατασκευαστικών συμβάσεων
    c. Πίνακας εκκρεμοτήτων δωρεάς
11. Αρχείο κατασκευής
    a. Εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης
    b. Ηλεκτρονικό αρχείο κατασκευής
    c. Κατάλογος τεχνικών συμβάσεων
12. Γενικοί όροι συντήρησης Έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV : Βασικοί Όροι Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού

1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ:

Ο Πάροχος υποχρεούται να παρέχει καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης:

1.1 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης προς αποκατάσταση βλαβών με κάλυψη όλων των ανταλλακτικών (συμπεριλαμβανομένων των ακτινολογικών λυχνιών) και εργασιών, από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό στο συγκεκριμένο μηχάνημα, με προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία/τεχνογνωσία του σε ολοκλήρωση όμοιων υπηρεσιών, και σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και τις οδηγίες του κατασκευαστή του εξοπλισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του Νοσοκομείου.

1.2 Ψηφιακή σύνδεση με βλαβοληπτικό κέντρο και απεριόριστο αριθμό απομακρυσμένων διαγνώσεων και παρακολούθησης του συστήματος μέσω ψηφιακών (σε πραγματικό χρόνο / on-line) υπηρεσιών παρακολούθησης, διάγνωσης και επισκευής (όποτε είναι δυνατόν) του εξοπλισμού εξ' αποστάσεως

1.3 Προληπτική συντήρηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατόπιν συνεννοήσεως με το Νοσοκομείο για τον αναγκαίο προγραμματισμό, σύμφωνα με το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου που ορίζει ο οίκος κατασκευής και τον αριθμό εξετάσεων του εξοπλισμού.

1.4 Χρήση γνήσιων ανταλλακτικών ή ανταλλακτικών πλήρως συμβατών με τον εξοπλισμό σύμφωνα με σχετική επιβεβαίωση του κατασκευαστή τους, για αντικατάσταση των υπαρχόντων σε περίπτωση βλάβης και επισκευή αυτής, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η λειτουργικότητα σύμφωνα με τα τεχνικά εγχειρίδια του εξοπλισμού.

1.5 Ανταπόκριση τεχνικού του Παρόχου εντός 30 λεπτών μέσω του ψηφιακού κέντρου ή 3 ωρών με φυσική παρουσία από τη λήψη της ειδοποίησης στο βλαβοληπτικό κέντρο του

Παρόχου εφόσον αυτή γίνει σε εργάσιμες μέρες και ώρες, στην οποία θα πρέπει να προσδιορίζεται και η φύση του προβλήματος.

1.6 Χρόνο DOWN TIME (ήτοι ο χρόνος κατά τον οποίο ο Εξοπλισμός έχει τεθεί εκτός λειτουργίας) όχι μεγαλύτερο του 2% (ήτοι 176 ωρών ετησίως) μετρούμενου από τη στιγμή που ο Πάροχος λάβει την ειδοποίηση υπολογιζόμενων πάντοτε των οκτώ (8) ωρών εργασίας και των εργάσιμων ημερών από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ο χρόνος που απαιτείται για την προληπτική συντήρηση δεν θα προσμετράται στον παραπάνω υπολογισμό.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ:

2.1 Παροχή ψηφιακής ADSL γραμμής για τη σύνδεση του εξοπλισμού, και εξασφάλιση ομαλής και συνεχούς λειτουργίας της

2.2 Αδιάλειπτη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές ου Εξοπλισμού παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, και αδιάλειπτη παροχή internet.

2.3 Τήρηση των όλων προβλεπόμενων από τον κατασκευαστικό οίκο περιβαλλοντικών συνθηκών, (όπως ενδεικτικά συνθηκών θερμοκρασίας, υγρασίας και προστασίας από τη σκόνη στο χώρο που είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός).

3 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

3.1 Από τις υποχρεώσεις του Παρόχου εξαιρούνται οι περιπτώσεις ζημιών που οφείλονται σε εξωτερικούς μη ελεγχόμενους από αυτήν παράγοντες όπως ζημία, βλάβη ή καταστροφή οφειλόμενη σε βαρεία αμέλεια ή σε δόλο, αποδεκτές περιπτώσεις ανωτέρας βίας (ενδεικτικά πλημμύρες, σεισμός, πυρκαϊά, πανδημία, πόλεμος), βλάβη των συστημάτων κλιματισμού και ψύξεως και της συνεπεία της βλάβης αυτής μη τήρησης των απαιτουμένων συνθηκών του χώρου λειτουργίας του Εξοπλισμού, όπως ορίζονται στη σχετική τεκμηρίωση του Παρόχου.

3.2 Ελαττώματα τα οποία οφείλονται σε υπαίτιες ή κακόβουλες ενέργειες των υπαλλήλων ή προστηθέντων του Νοσοκομείου ή τρίτων (καταστροφή, βανδαλισμός, εμπρησμός, αμέλεια της ενδεδειγμένης προληπτικής συντήρησης, κ.λπ).

3.3 Ελαττώματα τα οποία οφείλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικής ισχύος.

3.4 Αναλώσιμα ή φάρμακα που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων (ενδεικτικά: χαρτί εκτύπωσης, σύριγγες, CD/DVD κτλ).

Τροποποίηση και Αντικατάσταση της Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς - Έργο VI

ΜΕΤΑΞΥ

ΑΦΕΝΟΣ

του **Ελληνικού Δημοσίου,** νόμιμα εκπροσωπούμενου για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον Υπουργό Οικονομικών κο. Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υφυπουργό Οικονομικών κο. Απόστολο Βεσυρόπουλο, τον Υπουργό Υγείας, κο. Βασίλη Κικίλια και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κο. Βασίλειο Κοντοζαμάνη, (εφεξής το «Ε.Δ.»),

ΑΦΕΤΕΡΟΥ

της εταιρείας ειδικού (κοινωφελούς αποκλειστικά) σκοπού με την επωνυμία «**Κοινωφελές Ίδρυμα ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ**» που εδρεύει στις Βερμούδες, η οποία έχει συσταθεί νόμιμα με την υπ' αριθ. 39569 βεβαίωση σύστασης εταιρείας του οικείου μητρώου εταιρειών με ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου 2007 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον κο. Γεώργιο Αγουρίδη και την κα. Χριστίνα Λαμπροπούλου με εντολή και πληρεξουσιότητα, που δόθηκε σε αυτούς με πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, (εφεξής **το «Ίδρυμα»),**

ΚΑΙ ΕΚ ΤΡΙΤΟΥ

(α) το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας» (εφεξής «**Νοσοκομείο Λάρισας**»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή κ. ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
(β) το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης» (εφεξής «**Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης**»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή κ. ΡΟΥΦΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ
(γ) το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου» (εφεξής «**Νοσοκομείο Ηρακλείου**»), όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Διοικητή κ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
(δ) το νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων» (εφεξής «**Νοσοκομείο Ιωαννίνων**»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή κ. ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

εφεξής συλλογικά αποκαλούμενα τα «**Νοσοκομεία**». Έκαστο Νοσοκομείο συμβάλλεται στην παρούσα ως προς το τμήμα του Έργου που αντιστοιχεί σε αυτό, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

(Α) Την 10.06.2019 κυρώθηκε διά του Ν.4618/2019 (εφεξής ο «Νόμος») η από 03.06.2019 επιμέρους σύμβαση δωρεάς για το έργο VI (εφεξής η «Επιμέρους Σύμβαση –Έργο VI» ή

«Επιμέρους Σύμβαση»), μεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας στην Ελλάδα. Η κύρωση αυτή έρχεται σε συνέχεια της εκτέλεσης του από 21.03.2018 Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος και της από 06.09.2018 σύμβασης δωρεάς (εφεξής «η Σύμβαση»), μεταξύ του Ιδρύματος και του Ε.Δ. όπως μετέπειτα τροποποιήθηκε και ισχύει.

(Β) Δυνάμει της από 05.11.2019 Τροποποίησης της Σύμβασης που κυρώθηκε με τον Ν.4638/2019 (Α΄181) και της από 20.02.2020 Τροποποίησης της Σύμβασης που κυρώθηκε με τον Ν. 4667/2020 (Α΄38), αποφασίστηκε μεταξύ των Μερών η τροποποίηση του Σκοπού και Αντικειμένου της Επιμέρους Σύμβασης –Έργο VI και αντίστοιχα η τροποποίηση του Προϋπολογισμού του συγκεκριμένου Έργου. Ειδικότερα, αντικείμενο του Έργου VI ορίστηκε η προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού PET/CT-(Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων) στα Νοσοκομεία Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Λάρισας και Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 1 όπου προσδιορίζονται οι ανάγκες και το είδος του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού για κάθε Νοσοκομείο, μετά από ειδικό έλεγχο των υφιστάμενων δομών και λειτουργιών τους.

(Γ) Κατόπιν νεότερων συζητήσεων και αξιολόγησης των αναγκών του συγκεκριμένου Έργου, τα Μέρη έκριναν πως η αρχική δέσμευση του Ελληνικού Δημοσίου να εκπονήσει όλες τις απαραίτητες τεχνικές ενέργειες (μελέτες και προπαρασκευαστικές εργασίες προκειμένου να εγκατασταθεί ο ιατρικός εξοπλισμός PET/CT στα συγκεκριμένα Νοσοκομεία θα επιφέρει περαιτέρω χρονικές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του Έργου, ως εκ τούτου το Ε.Δ. υπέβαλλε αίτημα στο Ίδρυμα περί τροποποίησης του αντικειμένου της συγκεκριμένης Δωρεάς, ώστε να περιλαμβάνει αυτό και τις προπαρασκευαστικές τεχνικές εργασίες στα εν λόγω Νοσοκομεία, με αντίστοιχη δέσμευση του Ε.Δ. να αναλάβει την συντήρηση του Ιατρικού Εξοπλισμού για ικανό χρονικό διάστημα μετά την εγκατάσταση τους.

(Δ) Επειδή το Ίδρυμα έκανε δεκτό το σχετικό αίτημα του Ε.Δ. περί τροποποίησης του αντικειμένου της συγκεκριμένης δωρεάς –Επιμέρους Σύμβαση-Έργο VI, κρίνεται από τα Μέρη απαραίτητη η τροποποίηση και ολική αντικατάσταση της Επιμέρους Σύμβασης-Έργο VI, ως ακολούθως:

Οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Επιμέρους Σύμβαση έχουν την έννοια που τίθεται στο άρθρο 1 της Σύμβασης, εκτός εάν άλλως ορίζεται ειδικά στην παρούσα.

Άρθρο 1
Σκοπός και Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Επιμέρους Σύμβασης είναι:

(α) η προμήθεια, και εγκατάσταση ειδικού ιατρικού εξοπλισμού (εφεξής «Ειδικός Ιατρικός Εξοπλισμός») PET/CT-(Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων) στα Νοσοκομεία Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Λάρισας και Αλεξανδρούπολης καθώς και η προμήθεια και εγκατάσταση κτιριακού

εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο **Παράρτημα Ι** όπου προσδιορίζονται οι ανάγκες και το είδος του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού και σχετικού κτιριακού εξοπλισμού για κάθε Νοσοκομείο μετά από ειδικό έλεγχο των υφιστάμενων δομών και λειτουργιών τους, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και
(β) η χρηματοδότηση για την διαμόρφωση και υλοποίηση κατάλληλων υποδομών για την εγκατάσταση και λειτουργία του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού της ως άνω παραγράφου (α) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο **Παράρτημα ΙΙ,**

Εφεξής αμφότερα συνολικά («το Έργο» ή «Έργο VI").

Το Έργο θα υλοποιηθεί από το Ίδρυμα μέσω της ανώνυμης εταιρείας ειδικού σκοπού «Πρωτοβουλία για την Υγεία» ως Φορέα Υλοποίησης του Έργου με αποκλειστική χρηματοδότηση από το Ίδρυμα.

Επιμέρους διαφοροποιήσεις αποκλειστικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά και λοιπές προδιαγραφές στον Ειδικό Ιατρικό Εξοπλισμό και στην διαμόρφωση κατάλληλων υποδομών για την εγκατάστασή του είναι δυνατές μόνο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Φορέα Υλοποίησης ενεργώντας για λογαριασμό του Ιδρύματος και του εκάστοτε Νοσοκομείου κατά τροποποίηση της παρούσας Επιμέρους Σύμβασης, χωρίς να απαιτείται νέα κύρωσή της με νόμο.

Στην ανωτέρω έγγραφη τροποποίηση, εφόσον συνάπτεται, θα ενσωματώνεται και το ειδικότερο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του τμήματος του Έργου που αφορά στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται κατωτέρω στο άρθρο 3.

Άρθρο 2
Όροι Υλοποίησης της Δωρεάς του Έργου VI

Η υλοποίηση της δωρεάς του Έργου VI θα λάβει χώρα υπό τους ακόλουθους όρους:

1. Το Ίδρυμα μέσω του Φορέα Υλοποίησης αναλαμβάνει την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και εργασιών για την υλοποίηση κάθε επιμέρους τμήματος του Έργου. Οι σχετικές συμβάσεις με τρίτους θα συναφθούν με επιμέλεια και ευθύνη του Φορέα Υλοποίησης.

2. Για την υλοποίηση κάθε επιμέρους τμήματος του Έργου που αφορά στις υποδομές, θα συναφθούν συμβάσεις για την μελέτη και κατασκευή στις οποίες θα συμβάλλεται ο Φορέας Υλοποίησης, ο εκάστοτε μελετητής ή εργολάβος και, ως εκ τρίτου, έκαστο Νοσοκομείο στο οποίο θα υλοποιηθεί το αντίστοιχο τμήμα του Έργου. Το Ε.Δ. δεσμεύεται να μεριμνήσει προκειμένου έκαστο Νοσοκομείο να συμβληθεί εγκαίρως στις συμβάσεις που το αφορούν.

3. Το Ε.Δ. δια των συμβαλλόμενων αρμοδίων φορέων του μεριμνά για την διευκόλυνση της απρόσκοπτης υλοποίησης του Έργου VI, παρέχοντας έγκαιρα κάθε αναγκαία συνδρομή και εγγυάται την ανάληψη και εκπλήρωση εκ μέρους εκάστου Νοσοκομείου των υποχρεώσεών

του κατά το τμήμα του Έργου που του αναλογεί, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα και ιδίως στα άρθρα 2, 5 και 7 αυτής.

4. Ειδικότερα, το Ε.Δ. οφείλει να εξασφαλίσει με δικές του δαπάνες και πριν από την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης την προμήθεια και εγκατάσταση του ξενοδοχειακού εξοπλισμού ή άλλου εξοπλισμού που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου και δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας επιμέρους σύμβασης και να διασφαλίσει ότι έκαστο Νοσοκομείο, κατά το τμήμα του Έργου που του αναλογεί, θα συμμορφώνεται με το χρονοδιάγραμμα του Έργου όπως αυτό θα προσδιορίζεται στις σχετικές συμβάσεις με τους μελετητές και εργολάβους και, εν γένει, θα προβαίνει έγκαιρα σε κάθε στάδιο της εκτέλεσης του Έργου σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ιδίως:

(α) να παραδίδει διά των τεχνικών του υπηρεσιών στον Φορέα Υλοποίησης και τους μελετητές/εργολάβους κάθε στοιχείο (ενδεικτικά σχέδια, μελέτες, άδειες, τεχνικές εκθέσεις κλπ.) που είναι αναγκαίο για την μελέτη και κατασκευή του αντίστοιχου τμήματος του Έργου ή που δύναται να επηρεάσει την υλοποίηση και ορθή λειτουργία του Ειδικού Εξοπλισμού,

(β) να μεριμνήσει προκειμένου να οριστούν έγκαιρα οι χώροι όπου θα εκτελεστεί κάθε τμήμα του Έργου και να διασφαλιστούν οι απαραίτητες προσβάσεις για την πραγματοποίηση των απαραίτητων επιτόπιων ελέγχων, αυτοψίας και διερευνήσεων από τους μελετητές,

(γ) να μεριμνήσει προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες (ενδεικτικά προετοιμασία, εκκένωση και καθαρισμός χώρων, σχέδια εγκαταστάσεων, χρονικός προγραμματισμός) και να παραδοθούν οι χώροι όπου θα εγκατασταθεί ο Ειδικός Εξοπλισμός σε κατάσταση που να διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη και άμεση έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών του κάθε τμήματος του Έργου. Προς τούτο το κάθε Νοσοκομείο θα εκπονήσει χρονοδιάγραμμα εκκένωσης των χώρων όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες, και θα το υποβάλει στον Φορέα Υλοποίησης σε χρόνο πριν από την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής και προμήθειας του εξοπλισμού που προβλέπεται στο άρθρο 3 της παρούσας,

(δ) να μεριμνήσει προκειμένου να πληρούνται οι τεχνικές απαιτήσεις και απαιτήσεις εκ του νόμου (ενδεικτικά επάρκεια μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών παροχών προς τους χώρους εγκατάστασης του Ειδικού Εξοπλισμού, συνδέσεις με κεντρικές παροχές δικτύων ΟΚΩ) προκειμένου με την ολοκλήρωση των εργασιών του κάθε τμήματος του Έργου, το τμήμα αυτό να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργική ετοιμότητα. Προς τούτο, το κάθε Νοσοκομείο θα εκπονήσει χρονοδιάγραμμα τυχόν απαιτούμενων τεχνικών εργασιών που θα εναρμονίζεται με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της παρούσας,

(ε) να διασφαλίζει καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, την πλήρη, έγκαιρη και αδιάλειπτη συνεργασία και συνδρομή των τεχνικών υπηρεσιών και των αρμόδιων διευθυντών και στελεχών του Νοσοκομείου με τον Φορέα Υλοποίησης και τους μελετητές και εργολάβους κατασκευής προς το σκοπό της έγκαιρης ολοκλήρωσης της μελέτης και κατασκευής που αφορά σε κάθε τμήμα του Έργου,

(στ) να μεριμνά για την έγκαιρη, και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή τους, λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τη Διοίκηση και τις τεχνικές

υπηρεσίες του Νοσοκομείου και κάθε άλλο συναρμόδιο φορέα των μελετών που θα υποβληθούν από τους μελετητές που αφορούν στο αντίστοιχο τμήμα του Έργου,

5. Το Ε.Δ. και έκαστο Νοσοκομείο θα επιβλέπει μέσω των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών την άρτια, έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και θα προβαίνει στον έλεγχο, την έγκριση και την πιστοποίηση των εργασιών κατά την παραλαβή του, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 και το Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας.

6. Το Ε.Δ. και έκαστο Νοσοκομείο θα μεριμνήσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα εγκριθεί από τον Φορέα Υλοποίησης, για την χορήγηση των απαιτούμενων εγκρίσεων και την έκδοση των απαραίτητων αδειών (ενδεικτικά, περιβαλλοντική αδειοδότηση, θεωρήσεις τοπογραφικών διαγραμμάτων, άδειες δόμησης, πυρασφάλειας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη έγκριση ή αδειοδότηση απαιτείται κατά περίπτωση για κάθε επιμέρους τμήμα του Έργου) από τους αρμόδιους φορείς του Ε.Δ ή τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Η άδεια δόμησης θα χορηγηθεί από την ΔΑΟΚΑ.

7. Το Ε.Δ. δια των συμβαλλόμενων αρμοδίων φορέων του μεριμνά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα εγκριθεί από τον Φορέα Υλοποίησης, για την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού, ιδίως κατά τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 45872 της 26ης Μαρτίου 2019, όπως ισχύει, και της παραγωγής και χορήγησης σε ασθενείς ραδιοφαρμάκων.

8. Ο Ειδικός Ιατρικός Εξοπλισμός με την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής όπως προβλέπεται στο άρθρο 5, θα παραμένει πάντοτε στην κυριότητα και κατοχή του Νοσοκομείου και εντός των ορισθέντων χώρων του Νοσοκομείου, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες λειτουργίας του, ενώ η διάθεση ή η αντικατάσταση του εξοπλισμού αυτού δεν επιτρέπεται παρά μόνο για λόγους φθοράς ή απαξιώσεώς του και μόνο με την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος.

9. Το Ε.Δ. παρέχει κάθε μέσο και κυρίως επαρκή χρηματοδότηση προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι, από την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής του, η διαχείριση και λειτουργία του Έργου VI (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πληρότητα εξειδικευμένου προσωπικού, εκπαίδευση, επάρκεια, οργάνωση τεχνικών υπηρεσιών και ομάδων συντήρησης του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού) ανταποκρίνεται στο Σκοπό του Έργου βάσει των διεθνών προδιαγραφών και βέλτιστων πρακτικών. Η υποχρέωση του Ε.Δ. περιλαμβάνει τη διασφάλιση επαρκούς και ειδικευμένου προσωπικού για την διαρκή στελέχωση του Έργου VI, ήδη κατά την παραλαβή του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού, καθώς και την προμήθεια επαρκών ποσοτήτων αναλωσίμων και υλικών κατά τη λειτουργία του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού ώστε να ανταποκρίνονται διαρκώς και αδιαλείπτως στο Σκοπό του Έργου VI προς όφελος κάθε προσώπου που χρήζει ιατρικής περίθαλψης.

Άρθρο 3
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Η υλοποίηση του Έργου VI μετά την ημερομηνία κύρωσης με νόμο της παρούσας τροποποίησης της Επιμέρους Σύμβασης θα οριστικοποιηθεί από το Ίδρυμα μέσω του Φορέα Υλοποίησης, επιμέρους δε χρονοδιαγράμματα θα συνταχθούν για το τμήμα του Έργου που αφορά σε κάθε Νοσοκομείο και θα ενσωματώνονται στις συμβάσεις μελέτης, κατασκευής και προμήθειας για την ολοκλήρωση του Έργου που θα συναφθούν μεταξύ του Φορέα Υλοποίησης, του εκάστοτε μελετητή, κατασκευαστή ή προμηθευτή και, εκ τρίτου, του εκάστοτε Νοσοκομείου. Το Ίδρυμα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο Φορέας Υλοποίησης να υλοποιήσει το Έργο εντός του οριζόμενου χρονοδιαγράμματος. Σε περίπτωση καθυστέρησης εξαιτίας γεγονότων εκτός της σφαίρας επιρροής του Ιδρύματος ή του Φορέα Υλοποίησης, ή απαγορευτικών υγειονομικών συνθηκών ή και συνθηκών ανωτέρας βίας σε κάθε Νοσοκομείο, το χρονοδιάγραμμα θα παρατείνεται για αντίστοιχο χρονικό διάστημα κατόπιν πρότασης του Φορέα Υλοποίησης και με την έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 17 της Σύμβασης.

Άρθρο 4
Προϋπολογισμός

Η συνολική δαπάνη ολοκλήρωσης του Έργου VI υπολογίζεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (7.250.000 €) και αφορά στην μελέτη, κατασκευή των απαραίτητων χώρων/υποδομών, καθώς και στην προμήθεια και εγκατάσταση του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού και κτιριακού εξοπλισμού στο σύνολο των Νοσοκομείων της παρούσας.
Απόκλιση από το ποσό αυτό εξαρτάται από την απόλυτη και μονομερή κρίση του Ιδρύματος. Αν για την υλοποίηση του Έργου VI απαιτηθεί υπέρβαση του προϋπολογισμού, όπως αυτός θα οριστικοποιηθεί από το Ίδρυμα, εξ αιτίας γεγονότων που ανήκουν στην σφαίρα επιρροής του Ε.Δ, η σχετική πρόσθετη δαπάνη θα καλυφθεί από το Ε.Δ.
Στο ανωτέρω ποσό εφαρμόζεται απαλλαγή ΦΠΑ που προβλέπεται στο άρθρο 27, παραγ. 1, περίπτωση ιστ' του Ν. 2859/2000, όπως ισχύει.

Άρθρο 5
Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης και Δωρεά του Έργου VI

1. Η **Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης** για το τμήμα που Έργου που αφορά σε κάθε Νοσοκομείο θα λάβει χώρα μετά από σχετική έγγραφη πρόσκληση που τους απευθύνει ο Φορέας Υλοποίησης, με την ολοκλήρωση και πιστοποίηση των εργασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας και με τους τυχόν πρόσθετους όρους που θα προβλεφθούν στις σχετικές συμβάσεις που θα συναφθούν, οι οποίοι ισχύουν ως ειδικότεροι.

2. Το Ε.Δ. και το Νοσοκομείο, υποχρεούνται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία σχετικής έγγραφης πρόσκλησης που τους απευθύνει ο Φορέας Υλοποίησης, να προβούν εγγράφως στην Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης του τμήματος του Έργου της Επιμέρους Σύμβασης. Με την άπρακτη πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας θα θεωρείται ότι το Ε.Δ., και το Νοσοκομείο έχουν πιστοποιήσει την ολοκλήρωση του τμήματος του Έργου της δωρεάς που αφορά στο Νοσοκομείο αυτό. Για την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του τμήματος του

Έργου ανά Νοσοκομείο συστήνεται με απόφαση του Νοσοκομείου, ειδική Ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχουν κατ' ελάχιστο στελέχη του Νοσοκομείου με αρμοδιότητα επί του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού, καθώς και της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η Ομάδα εργασίας συνεργάζεται έγκαιρα με το Ίδρυμα και το Φορέα Υλοποίησης για κάθε ζήτημα σχετικό με την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του Έργου ανά Νοσοκομείο.

3. Με την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης κάθε τμήματος του Έργου της δωρεάς τεκμαίρεται ότι το αρμόδιο Νοσοκομείο συμφωνεί και αποδέχεται τις τεχνικές προδιαγραφές του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού και της εγκατάστασής του σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ και αναγνωρίζει ότι είναι της απολύτου αρεσκείας του και κατάλληλος για την χρήση για την οποία προορίζεται, του Δ.Σ. του Ιδρύματος ή του Δ.Σ. του Φορέα Υλοποίησης των συμβούλων και συνεργατών τους μη φερόντων καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή και λειτουργία του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού και την αρτιότητα/καταλληλότητα των χώρων εγκατάστασης του

4. Με την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης κάθε τμήματος του Έργου VI, έκαστο Νοσοκομείο αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για θέματα ασφάλειας και ακτινοπροστασίας, ιδίως κατά τα οριζόμενα στο Προεδρικό Διάταγμα 101/ 2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Η Ολοκλήρωση της Δωρεάς κάθε επιμέρους τμήματος του Έργου λαμβάνει χώρα με την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής μεταξύ του Ε.Δ. μέσω των αρμοδίων φορέων του και του Ιδρύματος και/ ή του Φορέα Υλοποίησης αμέσως μετά την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης και το αργότερο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από αυτήν. Με την παράδοση και παραλαβή εκάστου τμήματος του Έργου κάθε Νοσοκομείο καθίσταται ο απόλυτος κύριος, νομέας και κάτοχος του τμήματος του Έργου που το αφορά, καθώς και απόλυτος δικαιούχος επί κάθε προνομίου ή άλλου δικαιώματος εμπράγματου ή ενοχικού, ενώ υπεισέρχεται πλήρως ως απόλυτος δικαιούχος στα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβάσεων του Έργου στις οποίες συνεβλήθη ως εκ τρίτου, εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά.

6. Από την Ολοκλήρωση της Δωρεάς του Έργου ο Φορέας Υλοποίησης και το Ίδρυμα αποξενώνεται από κάθε σχετικό δικαίωμα ή υποχρέωση που σχετίζεται με τις συμβάσεις μελετών και έργου για την υλοποίηση του Έργου με την επιφύλαξη τυχόν υπολειπόμενων καταβολών που αφορούν στο κόστος υλοποίησης και σε αμοιβές μελετητών-συμβούλων της περιόδου υλοποίησης. Τυχόν δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις αυτές μετά την ολοκλήρωση της δωρεάς (όπως ενδεικτικά εγγυήσεις κατασκευαστή) παραμένουν σε ισχύ έναντι εκάστου Νοσοκομείου, όπως ορίζεται ανωτέρω.

Άρθρο 6
Ονομασία

Το Έργο VI στο σύνολο και στα επιμέρους τμήματα του που αφορούν σε κάθε Νοσοκομείο, φέρει εις το διηνεκές ονομασία που περιέχει το όνομα και αναφέρεται στο «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» ως αποκλειστικού δωρητή. Με ξεχωριστή συμφωνία των μερών που θα υπογραφεί πριν την

Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης της Δωρεάς, θα ορίζονται οι ειδικότεροι όροι που αφορούν στην ονοματοδοσία του Έργου και στην αναγνώριση της δωρεάς του Ιδρύματος.

Άρθρο 7
Συντήρηση, Λειτουργία Ασφάλεια και Φύλαξη του Έργου VI

Με την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης εκάστου τμήματος του Έργου VI, το Ε.Δ. και έκαστο Νοσοκομείο αναλαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) Να εξασφαλίζουν την ορθή συντήρηση του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού και ειδικότερα να συνάψουν, τουλάχιστον 6 μήνες πριν το πέρας της περιόδου εγγύησης, σύμβαση συντήρησης του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού για τουλάχιστον 8 χρόνια μετά το πέρας της περιόδου εγγύησης, με κατ' ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται στο Παράρτημα IV, που περιλαμβάνει τους βασικούς όρους τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης, προκειμένου ο Ειδικός Ιατρικός Εξοπλισμός να διατηρείται πάντα σε άριστη κατάσταση και να ανταποκρίνεται πλήρως και αποκλειστικώς στη χρήση του Έργου. Πέραν των βασικών όρων συντήρησης που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV, το Ίδρυμα, μέσω του Φορέα Υλοποίησης, θα παραδώσει στο Ε.Δ. και στα Νοσοκομεία τους γενικούς όρους συντήρησης του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού στους οποίους θα παρατίθενται λεπτομερώς οι όροι συντήρησης και λειτουργίας του. Το Ε.Δ. και τα Νοσοκομεία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν τους όρους αυτούς μετά την παράδοση του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού και να διασφαλίζουν την διατήρηση σε ισχύ των εγγυήσεων των κατασκευαστών. Η περίοδος εγγύησης ορίζεται σε 2 χρόνια από την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης.

(β) Να μεριμνούν και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της διαρκούς, εύρυθμης και πλήρους λειτουργίας του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της επάρκειας ειδικευμένου προσωπικού, καθώς και της διατήρησής του σε άριστη κατάσταση καθ' όλο το χρόνο λειτουργίας του.
Σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταστροφής από οποιαδήποτε αιτία πλην ανωτέρας βίας, ή σε περίπτωση απώλειας από οποιαδήποτε αιτία του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού, το Ε.Δ. αναλαμβάνει την υποχρέωση αντικατάστασής του εντός ευλόγου χρόνου και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση προκειμένου αυτός να τεθεί εκ νέου σε χρήση των προσώπων που χρήζουν ιατρικής περίθαλψης.

(γ) Το Ε.Δ. και έκαστο Νοσοκομείο έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα φύλαξης, ακτινοπροστασίας και ασφάλειας του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού.

Άρθρο 8
Λοιποί όροι

1. Η παρούσα Επιμέρους Σύμβαση από την υπογραφή της και την κύρωσή της με νόμο αντικαθιστά στο σύνολο της την από 03.06.2019 Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς-Έργο VI, όπως κυρώθηκε με τον Ν. 4618/2019 και αποτελεί παράρτημα και αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης (Παράρτημα 6).

2. Το Ίδρυμα μέσω του Φορέα Υλοποίησης μεριμνά προκειμένου οι προμηθευτές να παράσχουν στο προσωπικό λειτουργίας του Έργου δωρεάν εκπαίδευση στη χρήση των επιμέρους τμημάτων του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού. Έκαστο Νοσοκομείο αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεριμνήσει έγκαιρα για την επιλογή και διάθεση του προσωπικού προς εκπαίδευση κατά τα ανωτέρω και την εφεξής αξιοποίησή του για την λειτουργία του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού.

3. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς με την παρούσα Επιμέρους Σύμβαση ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα της Σύμβασης, περιλαμβανομένης της ρήτρας διαιτησίας του άρθρου 18 της Σύμβασης που ρητά ενσωματώνεται στην παρούσα διά αναφοράς.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα τροποποίηση της Επιμέρους Σύμβασης-Έργο VI, η οποία βεβαιώθηκε και υπογράφηκε σε επτά (7) πρωτότυπα ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της Επιμέρους Σύμβασης – Έργο VI

Προσδιορισμός τεχνικού εξοπλισμού ανά Νοσοκομείο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της Επιμέρους Σύμβασης – Έργο VI

Προσδιορισμός Φυσικού αντικειμένου παρέμβασης (περίγραμμα χώρων – διαμόρφωση υποδομών για την εγκατάσταση του Ειδικού Εξοπλισμού) σε κάθε Νοσοκομείο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III της Επιμέρους Σύμβασης
Βασικές αρχές Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης του κάθε Τμήματος του Έργου


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της Επιμέρους Σύμβασης
Βασικοί Όροι τεχνικής υποστήριξης και Συντήρησης Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ	
ΓΙΑ ΤΟ **ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ**	
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ	Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ	ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ **<<Κοινωφελές ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ>>**	
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ	ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ**	
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΣΑΣ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΡΟΥΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Π.Γ.Ν.Ι.
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

GE Healthcare

http://www.gehealthcare.com/

Discovery MI 4R



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Ια & Ιβ) : Προσδιορισμός τεχνικού εξοπλισμού ανά Νοσοκομείο

Υποπαράρτημα 1α : Τεχνική περιγραφή εξοπλισμού

Qty.	Description
1	Discovery MI 4 Ring
1	Q.AC
1	ASiR-V
1	Q.Clear
1	FBP
1	2m PET/CT Scan Length
1	Q.Static
1	MotionFree Digital PET Gating
1	Low Dose Cardiac + SSA
1	PET Cardiac Package
1	Applications on the Console package
1	Volume Shuttle
1	AW Server 3.2 Ext 3.2 L
1	AW Server Rack
3	Volume Illumination
3	3D Suite
1	Integrated Registration
1	OncoQuant
1	Advantage 4D 2
1	VesselIQ Xpress & AutoBone Xpress
1	CardIQ Xpress 2.0 Reveal
1	CT Perfusion 4D Complete
1	Stroke VCAR
1	SmartScore 4.0
1	Bone VCAR
1	CortexID suite purchase
1	CardIQ Fusion for AW (PET and SPECT)
1	PET VCAR
1	Ivy 7800 cardiac monitor kit with cardiac cable kit for IPC – EMEA
1	PET/CT VQC Volumetric Quality Control Phantom – 15 cm – 20 cm – 25 cm systems
1	PET Annulus Phantom – DQA.
1	PET Annulus Phantom Shield Container – DQA Safe
1	Phantom PET NEMA
1	Dose calibrator Capintec CRC®-55tPET (or equivalent)
1	Dose calibrator QC source, Cs-137
1	Dose calibrator QC source, Co-57
1	Dose calibrator QC source, Ge-68
1	LEMER-PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield (or equivalent)
1	PET lead-lined cabinet and shielded storage / LEMER-PAX Simple bench (or equivalent)
1	LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead (or equivalent)
2	Britec 511KeV PET TUNGSTEN SYRINGE SHIELDS FOR 5ml & FOR 10ml (or equivalent)
1	Curved forceps- Length of 240mm appr.
1	RadEye B20 / B20-ER Multi-Purpose Survey Meter (or equivalent)
1	CAP-RAD Smart Area Monitor (or equivalent)
1	Utility cart
2	Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)
2	Injection chairs
1	Optility Nuclear Medicine Management License (or equivalent)
1	SIDAM WARM-MB CT contrast warmer (or equivalent)
1	MEDTRON ACCUTRON CT-D injector (or equivalent)
1	Blanket warmer
1	Scales
1	Stadiometer
1	Glucometer


1	Network attached storage with RAID configuration. Thecus N8880U 24TB capacity (or equivalent)
1	PET Dispensing Pot– Made by Bright Technologies Ltd (or equivalent)
1	PETADMINSYS, Bright Technologies Ltd (or equivalent)
1	PC with 2 Medical Grade monitors (client for AW server)

LONG DESCRIPTIONS

All pictures featured are for illustration purposes only, and do not necessarily relate to products or services mentioned in the text.

Discovery MI 4 Ring

Discovery MI is the next evolution in whole body PET/CT platforms, bringing clinically-relevant innovations in an evolutionary platform designed to open doors to new and advanced procedure possibilities in a non-invasive diagnostic imaging environment.



Many of the subsystems have been reimagined to bring advances in quantitative PET imaging, single PET/CT organ imaging, managing patient breathing and cardiac movement, PET and CT iterative reconstruction technologies, and workflow efficiency, while providing the highest PET sensitivity in the industry.

The Discovery MI platform introduces a new SiPM based PET detector, designed for optimal detection efficiency and clinical versatility. The new SiPM based PET detector sensitivity and NECR properties are optimized to perform with any PET tracer currently available for improved PET/CT imaging thus potentially allowing faster acquisition time and/or lower injected PET dose.

The scalable LightBurst Digital Detector is the critical next step of our vision for a digital future for PET. It combines a small lutetium- based scintillator crystal array with a Silicon Photomultiplier (SiPM) bloc design for high NEMA sensitivity of 13.5 cps/kBq and a large 20 cm extended axial FOV. This state-of-the-art PET detection technology delivers significant improvements over TOF-analog technology in scan times, required dose levels and small lesion detectability.

The Discovery MI 4ring consists of an integrated gantry containing:

- a Revolution Evo CT (64/128 slices)
- new SiPM based PET detector composed of 4 PET rings
- a scalable PET iterative reconstruction system
- a Discovery MI operator console featuring as standard, the following advanced workflow solutions: RadRx patient study prescription; Q.Check a PET data Quantitative integrity check.
- a patient imaging table with one head holder, patient security straps and comfort accessories.
- Gantry opening:70cm

Quantitative Imaging

- Q.Temp – Individual temperature sensor and gain adjustment technique
- Q.Check – User configurable data integrity check that can help ensure parameters important for quantitative imaging are saved in the patient DICOM data prior to being sent to the network for analysis and/or archiving.

Prospective Reconstruction

- VUE Point HD utilizes a fully 3D iterative reconstruction technique with all corrections within the loop, enhanced resolution with detector geometry modelling, model-based 3D scatter correction inside and scatter estimation outside the field of view, exclusive random corrections based on singles and dead-time correction with pile-up estimates providing high image quality and patient throughput.
- VUE Point FX, time-of-flight image reconstruction, leverages the innovative VUE Point HD iterative process by adding timing information to each step within the iterative loop and improving signal-to-noise ratio
- FBP is an analytic (i.e., non-iterative) reconstruction algorithm with operator selectable and parameterized filters used to control image noise.
- WideView – PET reconstructed transaxial Field of View coverage of 70cm diameter with CT based PET attenuation correction and CT wide-FOV Display.

- SharpIR: Point Spread Function modelling enhances visual contrast and resolution in both whole-body and brain PET images. SharpIR provides uniform High Definition resolution over a 70 cm PET FOV

Motion Management

Motion Management tools enable the reduction of motion artifacts caused by patient breathing and cardiac movement by acquiring motion information during the scan and incorporating it into motion related PET/CT applications.

- RAD Rx Variable CT protocols within same exam including Average Cine CT for improved attenuation correction

Calibration and Daily Quality Control

Daily Quality Assurance at the start of the scanning day is quick and efficient. A simple protocol launches the DQA procedure, which takes less than 10 minutes and provides you with a daily report.

Patient Table

IV Pole integrated at the foot-end of the table prevents IV lines from becoming crossed and tangled and ensures that the lines stay securely in place on the patient. 2 m table extender: Carbon fiber table extender to enable full 2 m scan range for complete head to toe studies. Patient weight limit: 226kg

CT Key Features

The Discovery MI platform can be operated as a standalone CT scanner (without gantry tilt). It offers exceptional power, remarkable speed, high-resolution/low-dose imaging, and full diagnostic capabilities.

The Discovery MI includes the Revolution EVO CT that can perform a wide variety of clinical applications not requiring gantry tilt with Clarity Imaging Chain and ASiR-V capabilities.

- Clarity Imaging Chain consists of Clarity Detector (GOS scintillator), DAS, Performix40 Plus X-ray Tube and ASiR-V reconstruction, to deliver high resolution imaging.
- Silent design of Revolution EVO gantry allows significant reduction of audible noise compared with previous GE technology.
- Axial or helical scans of the same anatomy at two different X-ray energies (kVps). To further improve registration accuracy, patient immobilization may be utilized.
- ASIR-V allows healthcare providers to lower dose up to 82% as compared to standard filtered back-projection (FBP) reconstruction at the same image quality.
- Adaptive Enhance Level Adjustment (AELA) may improve visual spatial resolution while maintaining pixel noise standard deviation and artifact.
- Organ Dose Modulation provides reduction of radiation dose via X-ray tube current modulation for superficial tissues, such as breasts.
- 3D mA modulation. Real-Time 3D mA dose modulation acquisitions deliver consistent image quality and may reduce dose compared with fixed mA acquisitions. mA modulation is designed to optimize the dose for the user prescribed noise index. Its effect on dose depends on the patient body habitus, and prescribed noise setting
- ECG mA Modulation: For cardiac applications prospective ECG Ma modulation automatically adjusts the mA to minimize the patient's exposure to X-rays – reducing mA during systolic phases of the cardiac cycle. This provides clear images and allows you to reduce mA primarily in the systolic phases of the cardiac cycle – yet gives you enough power to obtain quality images for functional analysis.
- CT 4Kids: The paediatric protocols are based upon a child's size, age, and weight and tailor the dose or treatment to the size of the patient. The Head and Orbit categories are age based. The rest of the categories are height and weight based protocols
- Colour Coding Kids provides paediatric scan protocols based on the Broselow-Luten Pediatric System®. This Colour Coding system is incorporated into the protocol selection on the operator's console.
- SmartTrack: The tracking collimator keeps the beam focused only on the active detector cells, and makes sub-millimeter scanning possible with high dose efficiency.
- SmartBeam: The collimator contains two independently controlled tungsten cams. The rotation of the cams provides continuous variable beam thickness and Z-axis position. The collimator also contains three bowtie beam filters that filter and shape the beam to optimize dose and image performance
- Dynamic Z-axis tracking provides automatic and continuous correction of the x-ray beam shape to block unused x-ray at the beginning and end of a helical scan to reduce unnecessary radiation.

- One stop scanning mode that provides a streamlined workflow
- Direct MPR with Auto-Batch feature, affording automatic real-time direct reconstruction and transfer of fully corrected multi-planar images, also allows users to move from routine 2D review to prospective 3D image review of axial, sagittal, coronal, and oblique planes while enabling automated protocol-driven batch reformats to be created and networked to their desired reading location.
- DOSE DISPLAY CTDIvol (Volume CTDIw), DLP (Dose Length Product), Geometric Dose Efficiency and Phantom Size are displayed during scan prescription and provide dose information to the operator
- Dose Check provides users with tools to help them manage CT dose in clinical practice and is based on the standard XR-25-2010 published by The Association of Electrical and Medical Imaging Equipment Manufacturers (NEMA).
- Dose Reporting: CTDIvol, DLP, Dose Efficiency displays during scan prescription and provides dose information.
- PET/CT PEDIATRIC PROTOCOLS Default protocols specifically designed for FDG oncology paediatric exams based on Broselow-Luten Paediatric System®, which is designed to minimize CT radiation exposure in PET/CT attenuation correction to meet ALARA guidelines
- ECG Viewer/editor is in standard configuration that allows users to view and retrospectively modify intervals and adjust location of triggers for cardiac cycles based on the ECG waveform displayed on the console. This capability may improve successful cardiovascular acquisition rate in cases with suboptimal triggers or irregular heartbeats such as PVCs, PACs and arrhythmias.
- Scan mode: Helical Scan Speeds: Full 360 rotational scans: 0.35, 0.375, 0.40, 0.425, 0.45, 0.475, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 second
- Helical Pitch (nominal): 0.516 to 1.531
- Cardiac Pitch: 0.16 to 0.325
- Selectable kV: 80, 100, 120, 140
- Selectable mA: 10 to 600, 5mA increments
- Reconstruction Algorithms: Soft Tissue, Standard, Detail, Chest, Bone, Bone Plus, Lung, Ultra, Edge, Edge Plus
- Scan Mode: Axial & Cine Scan Speeds: 0.35, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, and 2.0 second full scans (360 acquisition).
- Selectable kV: 80, 100, 120, 140 Selectable mA: 10 to 560, 5mA increments Scan Plane
- Reconstruction Algorithms: Soft Tissue, Standard, Detail, Chest, Bone, Bone Plus, Lung, Ultra, Edge, Edge Plus
- Image Quality 0.28mm high resolution

X-ray Tube: Performix*40 plus liquid metal bearing tube unit offers an optimized design for exams requiring a number of scans without tube cooling.

- Performix*40 Plus with 7.0MHU anode storage capacity
- Anode heat dissipation: 1070kHU/min

High Voltage Generator:

- kV: 80, 100, 120, 140
- Max Power: 72kW
- mA: 10 to 600mA, 5mA increments

Clarity Detector:

- 54,272 individual elements composed by 64 rows of 0.625mm thickness at isocenter (40mm detector width at z-axis). All data is acquired as thin slice at 0.625mm with the option of thicker slice from image reconstruction or processing. 98% absorption efficiency.

PET/CT Operators Console

- Fully integrated PET and CT user interface
- Direct Multi Planar Reformat delivers automated axial, sagittal, and coronal reconstruction with excellent image quality for PET and CT images of the patient data being acquired. Direct3D TM automatically builds 3D models during axial image reconstruction.

- Volume Viewer: Environment for 3D processing of any CT, MR, 3D X-ray, and Pet/CT dataset. It provides exceptional tools for analysis, segmentation, measurements, annotation, filming, and exporting of clinically relevant images. Volume Viewer seamlessly combines anatomical image review with PET quantitative measurement capabilities such as SUV.
- Freedom Workspace: Innovative hardware and software creates a convenient, ergonomic working environment. It offers sit/stand and horizontal/vertical monitor flexibility. It can also help reduce noise and heat with remote location of the console.
- Two 19 -inch diagonal width high-resolution colour monitors for image display, analysis, processing, and management of PET, CT, and PET/CT images.
- Three button mouse with mouse pad
- ImageWorks™ provides instant access to advanced image processing features such as CT Perfusion 4, Advanced Vessel Analysis, CardIQ Xpress Pro or Plus, AutoBone and DentaScan
- Clinical protocol for cardiac perfusion imaging using Rb-82/N-13ammonia/O-15 bolus water studies

Applications on the Console package

Applications on the console package is a full package of applications that allows customers to use various image analyses on console. It includes AVA Xpress, AutoBone Xpress, Advantage CTC Pro3D EC, CT Perfusion Multi-organ, CardIQ Xpress Reveal and CardEP

Patient Positioning aids

The following accessories provided for patient support and immobilization are the following: Axial Head Holder, Catheter Bag Holder, Straps Auto Traction , Table Tray IV Pole , Rear Cable Cover , Extender Pad , Foam, Head Strap and Chin Strap , Body Strap Standard and Long (6 types) , Pad collector (Security strap, Head/Knee Pad, Shoulder/Ankle support), Patient Arm Support, Contoured Leg Rest

Q.AC

Q.AC is part of Q.Suite – a suite of innovative new quantitative imaging tools from GE Healthcare designed to help clinicians generate more consistent PET measurements, and therefore assess treatment response more accurately than ever before. Our next-generation Q.AC algorithm is designed to reduce potential variance, helping to ensure that the attenuation coefficients used in image reconstruction are accurate. This may improve consistency even in the most clinically demanding circumstances.

MotionFree Digital PET Gating

MotionFree is a software-only feature for PET systems that enhances image quality and quantitation of PET images by reducing the negative impacts of respiratory motion without the need for an external gating device. MotionFree is a digital gating technology that generates a respiratory signal using only the PET data. The respiratory triggers generated by MotionFree can be used with GE's existing motion correction and motion assessment techniques: Q.Static, 4D PET and Q.Freeze.

Q.Static

Q.Static is a suite of innovative new quantitative imaging tools from GE Healthcare designed to help clinicians generate more consistent PET measurements, and therefore assess treatment response more accurately than ever before. Q.Static represents a starting point for adding motion correction techniques to your facility and the opportunity to build towards a full 4D phase-matched workflow. Without disrupting your standard static whole-body workflow, we're designing Q.Static to automatically isolate data when organs are in a low-motion state, thereby correcting for motion across the entire chest or torso. The result is a single image series with reduced blurring from organ motion, and therefore more consistent quantitation compared to a static image.

AW Server 3.2 Ext 2 L

The AW Server delivers distributed 3D visualization capabilities throughout the enterprise and at any remote reading location. It utilizes state-of-the-art thin client technology to convert virtually any PC to a high-end 3D post processing station. In addition to this, it serves as a workflow engine enabling optimal collaboration among physicians and allows 3D visualization to be leveraged easily to diagnose diseases quickly and make sound decisions. The AW Server also enables faster turnaround of post-processed results to referring physicians by allowing them to access the data instantly, while maintaining security and privacy of patient data.

The AW Server includes a vendor neutral Open API PACS integration interface that enables launching the AW Server client from a variety of PACS software, both GE Healthcare provided and 3rd party. This capability supports passing the patient context to the client and even the application desired to be launched, so that time is saved and applications can be launched directly into the most relevant layout. This functionality may require work on the part of the PACS workstation or third party software provider.

The following capabilities are included in this catalog:

- AW Server client software which may be deployed to an unlimited number of systems by simply downloading the client application from the AW Server's web interface.
- Support for 10 concurrent users of 2D tools of which 3 may run 3D advanced applications
- Up to 40,000 concurrent (equivalent to 512x512 CT) slices shared between users
- 3 concurrent Volume Viewer licenses
- Support for additional VolumeShare 7 advanced applications which require separate purchased license(s)

One PC with medical grade monitors as client is included.

ONCOLOGY PACKAGE

Integrated Registration

Full Fusion Package Integrated Registration will be delivered on AW VolumShare 7 or AW Server 3.2 Integrated Registration is designed to provide easy comparison of three dimensional (3D) anatomical images from Computed Tomography (CT), MRI (Magnetic Resonance Imaging), PET (Positron Emission Tomography), Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) and X-Ray Angiography (XA)*. It allows registration and fusion between two volumetric acquisitions, which come from either the same or from different acquisition modalities.

OncoQuant Multi-Modality Package

The OncoQuant Multi-Modality Package contains OncoQuant and Integrated Registration - Full Fusion. OncoQuant is an oncology workflow enhancement tool that provides multi-modality image and dataset reviews. It provides user-friendly tools to follow lesion size over time, apply study criteria and provide tabulated results to the Oncology team. It is a package available on both the GE AW VolumeShare7 and the AW Server 3.2 platforms. OncoQuant is fully integrated within the standard Volume Viewer 7 protocols and therefore works as a toolset rather than a standalone application. Because of this tight integration, OncoQuant, as a product, benefits from the new Volume Viewer 7 improvements.

PET VCAR

Integrated into the OncoQuant oncology platform, PET VCAR (Volume Computer Assisted Reading) improves visualization and analytical monitoring of disease progression or response to therapy. It provides the ability to compute various Standard Uptake Values (SUV), to measure metabolic activity and volume for PET defined areas of activity, and compare CT, PET/CT and MR studies for baseline and follow-up studies.

Q.Clear

Q.Clear is a full convergence iterative reconstruction technology designed to provide up to 2 times improvement in PET quantitation accuracy (SUVmean) with up to 2 times improvement in image quality (SNR) enabling accurate small lesion detection, fast and efficient reading and more confident diagnosis.

Bone VCAR

Bone VCAR is a CT post processing application that has been developed with an innovative Deep Leaning approach. Bone VCAR will automatically label the spine to improve reader efficiency in identifying, annotating and reporting out of findings when correlation to the spine location is of value. Additionally, it will automatically generate curved reformat and oblique views through the spine to assist in reading the true cross sections of the vertebral bodies and the disc spaces. Deep Learning development provides a robust solution that will work efficiently with data from a diverse patient population.

Advantage 4D 2

Advantage 4D is a non-invasive software that can be used to provide and display CT images of all phases of a breathing cycle for the evaluation of respiration-induced motion. The software will allow the user to retrospectively define the optimal respiratory phase from an image quality standpoint, and group images by the phase selected.

CT Perfusion 4D Complete Package

CT Perfusion 4D Complete is an extensive collection of dynamic perfusion processing protocols. It is an image analysis software package that allows the evaluation of dynamic CT data following an injection of a compact bolus of contrast material, generating information with regards to changes in image intensity over time.

CT Perfusion complete includes neuro (stroke and tumour), body (tumour) and myocardial perfusion protocols. The software provides a quick and reliable assessment of the type and extent of perfusion disturbances by providing qualitative and quantitative information on various perfusion related parameters. Protocols provided in CT Perfusion Complete are: Brain Tumour, Body Tumour, Liver, Pancreas , Prostate , Kidney , Soft Tissue, Spleen , Bone , Myocardium , Dynamic Registration for Liver and Myocardium

Includes processing protocols for: Neuro Perfusion Stroke, Neuro Perfusion Tumour, Body Perfusion Tumours (liver, kidneys, pancreas, etc.), Myocardial Perfusion , Dynamic Registration for liver and myocardial dynamic acquisitions

NEURO PACKAGE

STROKE VCAR

Stroke VCAR (Volume Computer Assisted Reading) gives users a complete reading workflow solution for a comprehensive and robust analysis of cerebral hematoma and aneurysm. Hematoma assessment is done using semi-automated segmentation tools married with innovative interactive editing capability in the form of SmartMesh. Aneurysm assessment is done through an innovative user guided aneurysm segmentation and visualization. The program lets you generate a clear, concise clinical summary for sharing with referring physicians.

CORTEX ID SUITE SINGLE FL

CortexID provides easy, robust and clinically validated review/analysis of PET and PET-CT neuro scans. With it, you can compare images that you obtain with images from age stratified normal and patient groups, revealing brain functions that may be altered by the disease processes. It gives you a basic review of any PET neuro scan by providing a general reorientation of the scan volume to standard neurological orthogonal views along the Intercomissural AC-PC line

Volume Shuttle

Volume Shuttle doubles Z-coverage to 80mm (128 slice width) for neuro perfusion studies including angiographic information which may enable lower dose (up to 24% less) compared to a 40mm Cine protocol.* Real-time scan and table control enable imaging of two adjacent axial 40mm positions with minimal transition interscan delay (ISD).

CARDIOLOGY PACKAGE

Low Dose Cardiac + SSA

Includes: ECG Trace, Cardiac Enhance , Card IQ Snapshot , SSP -SnapShotPulse

The Low Dose 5-Beat Cardiac with SnapShot Assist package allows the user to acquire cardiac imaging exams with retrospective or prospective gated acquisitions utilizing up to 0.35 second rotation speed for excellent cardiac exams. This package contains the following items necessary for CT Coronary Angiography:

- SmartScore acquisition & SmartScore analysis acquires prospective ECG gating measurements, which provides information that is valuable for scan timing. Using the measurements, the system synchronizes the collection of data with the cardiac cycle.
- ECG trace on the operator console
- Cardiac Enhance filter
- CardIQ Snapshot. Discovery MI 4R has the ability to cover the heart in as little as 5 beats. The following calculation is based on a patient heart rate of 60 bpm, and a total coverage of 120 mm (nominal scan length to cover the heart), using a helical pitch of 0.22:1, and a rotation speed of 0.35 second rotation.

- SnapShot Pulse mode is for low dose imaging of the coronary arteries. SnapShot Pulse can also be used to image structures that are near to the heart and may be affected by heart motion such as thoracic aortas or pulmonary arteries. Prospective Gating based SnapShot Pulse achieves up to 83% dose reduction compared to ECG gated helical acquisition mode
- SnapShot Assist, which helps users optimize ECG-gated CT acquisitions based on patient heart rate characteristics
- IVY Cardiac Trigger Monitor 7800

PET Cardiac Package

The PET Cardiac Package allows the user to acquire cardiac PET imaging exam. This package contains the following items necessary for PET cardiac study:

- PET Cardiac Gating capability
- Cardiac PET ACQC, Attenuation Correction Quality Control ensures proper cardiac registration between PET and CT particularly useful in Cardiac stress rest PET/CT application.
- Cardiac VUE

VesselIQ XPRESS AND AUTOBONE

·Angio CT for the quantitative and stenosis analysis and measurements of vessels diameter, having the ability of removing the bone structures through VesselIQ and Autobone software which provides you with easily accessible, user-friendly tools with which analyze 3D angiographic data including stenosis analysis, thrombus, pre and post stent planning procedures, and directional vessel tortuosity visualization

CARDIQ XPRESS 2.0 REVEAL

CardIQ Xpress 2.0 Reveal is an integrated post processing image analysis software for Cardiovascular CT on GE's Advantage Workstation. The CardIQ Xpress Reveal software can be used to effectively display, reformat and analyze 2D, 3D, and GSI CT images for qualitative or quantitative assessment of the anatomy of the heart and coronary artery vessels from single or multiple cardiac phase image data sets. When used with CardIQ Function, CardiQ Xpress Reveal can also provide functional assessment including relative perfusion information.

SmartScore 4.0

SmartScore 4.0 provides a valid baseline test that helps detect calcium plaque burden using minimal radiation dose. It allows to better assess a patient' s overall risk for coronary artery disease and communicate results to patients in comprehensive, easy-to-read reports. Automatic detection reduces or eliminates the need for manual visual detection of lesions, with all scorable lesions above a threshold highlighted in bright green. Lesions are also correctly classified in a 3D space with fewer mouse clicks. SmartScore 4.0 uses the conventional Agaston-Janowitze calcium scoring technique with a threshold of 130 HU and is adjusted for the appropriate image slice thickness.

CARDIQ FUSION PET AND SPECT

CardIQ Fusion provides an optimized non-invasive application to analyze vascular anatomy and pathology; aids in the assessment of functional data e.g. PET perfusion, and aids in tailoring treatment plans based on the fused anatomical and functional information. Anatomical data could be from a set of Computed Tomography (CT) Angiographic images while functional data could be from PET or SPECT.

3D Suite

3D Suite is the new application to export 3D Models for printing, supporting multi volume, new exports format and hollow feature for vessels and airways 3D Suite is a Volume Viewer application which brings features to generate, adjust and export meshes for 3D printing purposes. These meshes exported from 3D Suite can also be imported in an Augmented or Virtual Environment not provided with 3D Suite. 3D Suite is a non-clinical application.

Volume Illumination

Volume Illumination is an additional volume rendering within Volume Viewer for more natural view of the anatomy in near real time from AW & AWS. High resolution, real-time rendering modes: MIP/Min IP/Average; standard volume rendering and enhanced volume rendering with Volume Illumination on the fly . Views available across care areas and modalities, Volume Illumination presets may be created on the fly . Most frequently used for clinical communication and not for diagnostic use

PET Annulus DQA (Daily Quality Assurance) imaging phantom/ Dose calibrator QC source, Ge-68

Designed exclusively for the Discovery MI and SIGNA PET/MR system, these are essential components for the initial set-up and daily operation of the scanner.

Specifications:

Radionuclide Germanium-68

Half-life 270.8 days

Nominal Activity 55.0 MBq +/- 20%

Nominal Active Volume 1250 ml

Uniformity ≤10% non-uniformity when comparing 5mm cubic voxels

Dimensions Length: 30 cm, Outer Diameter: 13.7 cm

External Contamination Designed to consistently pass leak testing below regulatory requirement of ISO 9978:1992 (<185 Bq when wiped over the entire surface of the source)

PET Annulus Phantom Shield/ Shielded safe for radioactive scanner QC phantoms

Weight – approximately 300 lb/136 kg

WARNING: The PET Annulus Phantom Shield should not be taken into an MRI environment

VQC (Volumetric Quality Control) phantom for PET/CT

The following VQC (Volumetric Quality Control) imaging phantom for the Discovery IQ PET system is used to perform PET or CT image alignment.

Specifications:

Radionuclide Germanium-68

Half-life 270.8 days

Activity 18.9 µCi (0.7 MBq) x 5

Total Activity 94.5 µCi (3.5MBq)

Active area 0.75″ (19mm) diameter (5 plastic spheres at 18.9 µCi each)

Long Descriptions of Ancillary equipment included

Dose Calibrator

The Capintec CRC®-55tPET (or equivalent). Using the menu-driven, color touch screen interface, the CRC®- 55tPET's reduced chamber pressure and increased bias voltage increases the maximum activity range for high energy PET isotopes. The CRC®-55tPET's performance and reliability has been designed to meet the demanding needs for speed and accuracy in the preparation and measurement of doses in any laboratory environment.

Dose calibrator QC source, Cs-137

Dose calibrator QC source, Co-57

Dose calibrator QC source, Ge-68

L block shield

LEMER PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield (or equivalent)

PET lead-lined cabinet / workbench

LEMER PAX (or equivalent) Simple bench L1900X650 X900mm (Dimensions are indicative and can be made according to hot lab room dimensions and hospital's requirements) + SS40 300x300 Small shielded safe - Shielded Storage Cabinet inside dimensions 300x300x300mm Pb 40mm

Sharps container shield

LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead (or equivalent)

PET syringe shields

Britec 511KeV PET TUNGSTEN syringe shields for 5ml + for 10ml (or equivalent)

FORCEPS

Curved forceps- Length of 240mm approx.

Survey meter

RadEye B20-ER, Alpha, Beta, Gamma Survey meter and Contamination monitor, extended measuring range up to 500 kcps, Beta and Gamma dose rate up to 100 mSv/h; 10 Rem/h, including hard shell transport case (or equivalent)

Radiation area monitor

Capintec CAP-RAD Smart Area Monitor w/o PC Software (or equivalent)

Utility cart

PET syringe carrier

Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)

Injection chair

Nuclear medicine information system

Capintec Optility™ Management Software package (or equivalent) available in three versions. The offered version is NMM for Nuclear Medicine imaging facilities that dose patients and perform studies. It keeps track of all patients, procedures, drugs, inventory and health physics function with the touch of a few keys.

It allows you to print predefined reports or export the data to excel spreadsheets or XML formats, and to create your own custom reports. Optility Nuclear Medicine Management License (Includes installation, 2 clients, 8 hours training and first year support)

CT contrast warmer

SIDAM WARM-Mb (or equivalent)

CT contrast injector

The fully digital injector ACCUTRON CT-D of the German manufacturer MEDTRON AG. (or equivalent) It is wireless, user programmable, dual head for injection of contrast media and saline in the field of Computed Tomography and PET-Computed Tomography

Blanket warmer

Scale & Stadiometer

Glucometer

PET image quality phantom

Included with the scanner

CT image quality phantom

Included with the scanner

Shielded safe for radioactive scanner QC phantoms

PET Annulus Phantom Shield Container – DQA Safe, is included with the scanner

Network attached storage with RAID configuration

it is included NAS Network Attached Storage Thecus N8880U (or equivalent), will provide an alternative solution and local back-up with 4 Western Digital Gold discs with 8TB each (24 TB total capacity).

Manual shielded Dispensing system

Shielded system for manual dose partitioning from the mother vial, PET Dispensing Pot- Made by Bright Technologies Ltd, United Kingdom (or equivalent)

F-18 FDG injector

Manual PET administration system – PETADMINSYS, made by Bright Technologies Ltd, UK (or equivalent)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Ια& Ιβ)

Προσδιορισμός τεχνικού εξοπλισμού ανά Νοσοκομείο

ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ιβ: λίστες εξοπλισμού

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ					
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ	ΧΩΡΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΕΡΙΛ. ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1	Dose calibrator Capintec CRC®-55tPET(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
2	Dose calibrator QC source, Cs-137	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
3	Dose calibrator QC source, Co-57	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
4	Dose calibrator QC source, Ge-68	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
5	LEMER-PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
6	PET lead-lined cabinet and shielded storage / LEMER-PAX Simple bench(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
7	LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead.(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
8	Britec 511KeV PET TUNGSTEN SYRINGE SHIELDS FOR 5ml & FOR 10ml (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
9	Curved forceps- Length of 240mm	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
10	RadEye B20 / B20-ER Multi-Purpose Survey Meter (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
11	CAP-RAD Smart Area Monitor (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
12	Utility cart	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
13	Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
14	Injection chairs	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
15	Optility Nuclear Medicine Management License (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
16	SIDAM WARM-MB CT contrast warmer (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
17	MEDTRON ACCUTRON CT-D injector (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
18	Blanket warmer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
19	Scales	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
20	Stadiometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
21	Glucometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
22	Network attached storage with RAID configuration. Thecus N8880U 24TB capacity (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
23	PET Dispensing Pot- Made by Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
24	PETADMINSYS, Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
25	ΛΕΚΑΝΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
26	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
27	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
28	ΜΠΑΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΡΒΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
29	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
30	ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
31	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
32	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
33	ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΕΡΜΑΡΙΟ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
34	ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ

35	ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ	1	HOT LAB	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
36	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
37	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
38	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
39	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
40	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
41	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
42	ΓΡΑΦΕΙΟ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
43	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
44	ΚΑΔΟΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
45	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
46	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
47	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
48	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
49	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
50	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
51	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ					
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ	ΧΩΡΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΛ. ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1	Dose calibrator Capintec CRC®-55tPET(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
2	Dose calibrator QC source, Cs-137	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
3	Dose calibrator QC source, Co-57	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
4	Dose calibrator QC source, Ge-68	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
5	LEMER-PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
6	PET lead-lined cabinet and shielded storage / LEMER-PAX Simple bench(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
7	LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead.(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
8	Britec 511KeV PET TUNGSTEN SYRINGE SHIELDS FOR 5ml & FOR 10ml (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
9	Curved forceps- Length of 240mm	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
10	RadEye B20 / B20-ER Multi-Purpose Survey Meter (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
11	CAP-RAD Smart Area Monitor (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
12	Utility cart	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
13	Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
14	Injection chairs	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
15	Optility Nuclear Medicine Management License (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
16	SIDAM WARM-MB CT contrast warmer (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
17	MEDTRON ACCUTRON CT-D injector (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
18	Blanket warmer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
19	Scales	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
20	Stadiometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
21	Glucometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
22	Network attached storage with RAID configuration. Thecus N8880U 24TB capacity (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
23	PET Dispensing Pot- Made by Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
24	PETADMINSYS, Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
25	ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΕΡΜΑΡΙΟ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
26	ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
27	ΠΑΓΚΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΕ ΕΡΜΑΡΙΟ	1	ΕΠΟΠΤΕΙΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
28	ΛΕΚΑΝΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
29	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
30	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
31	ΜΠΑΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΡΒΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
32	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
33	ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
34	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
35	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
36	ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ	1	HOT LAB	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ

37	ΓΡΑΦΕΙΟ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
38	ΚΑΡΕΚΛΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
39	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
40	ΚΑΔΟΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
41	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
42	ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	5	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
43	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
44	ΚΑΔΟΣ	1	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
45	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
46	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
47	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
48	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
49	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
50	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	1	ΕΠΟΠΤΕΙΑ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
51	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΕΠΟΠΤΕΙΑ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
52	ΚΑΔΟΣ	1	ΕΠΟΠΤΕΙΑ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
53	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
54	ΚΑΔΟΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
55	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ	ΧΩΡΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΛ. ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1	Dose calibrator Capintec CRC®-55tPET(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
2	Dose calibrator QC source, Cs-137	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
3	Dose calibrator QC source, Co-57	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
4	Dose calibrator QC source, Ge-68	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
5	LEMER-PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
6	PET lead-lined cabinet and shielded storage / LEMER-PAX Simple bench(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
7	LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead.(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
8	Britec 511KeV PET TUNGSTEN SYRINGE SHIELDS FOR 5ml & FOR 10ml (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
9	Curved forceps- Length of 240mm	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
10	RadEye B20 / B20-ER Multi-Purpose Survey Meter (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
11	CAP-RAD Smart Area Monitor (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
12	Utility cart	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
13	Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
14	Injection chairs	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
15	Optility Nuclear Medicine Management License (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
16	SIDAM WARM-MB CT contrast warmer (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
17	MEDTRON ACCUTRON CT-D injector (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
18	Blanket warmer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
19	Scales	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
20	Stadiometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
21	Glucometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
22	Network attached storage with RAID configuration. Thecus N8880U 24TB capacity (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
23	PET Dispensing Pot- Made by Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
24	PETADMINSYS, Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
25	ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΕΡΜΑΡΙΟ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
26	ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
27	ΠΑΓΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
28	ΛΕΚΑΝΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
29	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
30	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
31	ΜΠΑΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΡΒΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
32	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
33	ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
34	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
35	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
36	ΠΑΓΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
37	ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ	1	HOT LAB	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ

38	ΓΡΑΦΕΙΟ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
39	ΚΑΡΕΚΛΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
40	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
41	ΚΑΔΟΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
42	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
43	ΓΡΑΦΕΙΟ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
44	ΚΑΡΕΚΛΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
45	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
46	ΚΑΔΟΣ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
47	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
48	ΚΑΔΟΣ	2	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
49	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
50	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
51	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
52	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
53	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
54	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
55	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
56	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
57	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
58	ΚΑΔΟΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
59	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ					
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ	ΧΩΡΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΕΡΙΛ. ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1	Dose calibrator Capintec CRC®-55tPET(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
2	Dose calibrator QC source, Cs-137	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
3	Dose calibrator QC source, Co-57	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
4	Dose calibrator QC source, Ge-68	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
5	LEMER-PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
6	PET lead-lined cabinet and shielded storage / LEMER-PAX Simple bench(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
7	LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead.(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
8	Britec 511KeV PET TUNGSTEN SYRINGE SHIELDS FOR 5ml & FOR 10ml (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
9	Curved forceps- Length of 240mm	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
10	RadEye B20 / B20-ER Multi-Purpose Survey Meter (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
11	CAP-RAD Smart Area Monitor (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
12	Utility cart	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
13	Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
14	Injection chairs	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
15	Optility Nuclear Medicine Management License (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
16	SIDAM WARM-MB CT contrast warmer (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
17	MEDTRON ACCUTRON CT-D injector (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
18	Blanket warmer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
19	Scales	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
20	Stadiometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
21	Glucometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
22	Network attached storage with RAID configuration. Thecus N8880U 24TB capacity (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
23	PET Dispensing Pot- Made by Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
24	PETADMINSYS, Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
25	ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	1	ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
26	ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ	1	ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
27	ΛΕΚΑΝΗ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
28	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
29	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
30	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
31	ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
32	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
33	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
34	ΛΕΚΑΝΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
35	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
36	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
37	ΜΠΑΡΕΣ ΤΥΠΟΥ PBA	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ

38	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
39	ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
40	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
41	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
42	ΛΕΚΑΝΗ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
43	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
44	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
45	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
46	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
47	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
48	ΠΑΓΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
49	ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ	1	HOT LAB	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
50	ΓΡΑΦΕΙΟ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
51	ΚΑΡΕΚΛΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
52	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
53	ΚΑΔΟΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
54	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
55	ΓΡΑΦΕΙΟ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
56	ΚΑΡΕΚΛΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
57	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
58	ΚΑΔΟΣ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
59	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
60	ΓΡΑΦΕΙΟ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
61	ΚΑΡΕΚΛΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
62	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
63	ΚΑΔΟΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
64	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
65	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
66	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
67	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
68	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
69	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙΙ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
70	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙΙ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
71	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ IV	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
72	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ IV	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
73	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	5	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
74	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
75	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
76	ΚΑΔΟΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
77	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
78	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
79	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
80	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
81	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	5	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
82	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
83	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
84	ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΟΜΕΝΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, PET-CT
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Το έργο αφορά στην διαμόρφωση των απαραίτητων χώρων για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Ποζιτρονικής – Αξονικής Τομογραφίας, PET–CT, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας:

Ο χώρος για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET - CT ευρίσκεται στον 1° όροφο, στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, και έχει συνολική μεικτή επιφάνεια **~184.39 m²**. Στο χώρο σήμερα στεγάζονται η αίθουσα της γ. Camera και γραφεία και η αίθουσα αναμονής. Περικλείεται από εξωτερική τοιχοποιία οπτοπλινθοδομής πάχους 40 cm, ενώ η εσωτερική διαχωριστική του τοιχοποιία αποτελείται από τοιχοπετάσματα γυψοσανίδας. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET/CT SCAN περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση των χώρων που περιγράφονται κατωτέρω:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²)
	ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ	18,51
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ (υπό ανακατασκευή)	29,46
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	9,64
	ΕΣΟΧΗ	3,06
	INJECTION ROOM (I)	5,76
	INJECTION ROOM (II)	5,62
	W.C.- ΘΕΡΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ	4,71
	PET C.T	48,26
	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 1 (CONTROL ROOM)	6,79
	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	6,05
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ 32(17)	16,28
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ 32(05α)	8,23
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**162,37**
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**184,39**

Συνοπτικά, η προτεινόμενη οργάνωση περιλαμβάνει:

- Αίθουσα εξέτασης PET/CT (8)
- Χειριστήριο-Control room(10)
- Δύο (2) χώρους χορηγήσεων (4)(5)
- Αίθουσα αναμονής «θερμών» ασθενών(3)
- WC «θερμών» ασθενών (7)

- Διαδρόμους, χώρους υποδοχής - αναμονής, δύο (2)γραφεία γιατρών και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, που φαίνονται ανωτέρω στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα.

Οι εργασίες ανακαίνισης και αναδιαρρύθμισης περιλαμβάνουν συνοπτικά:

- Αδιατάρακτη κοπή σκυροδέματος ανοιγμάτων διέλευσης
- Καθαιρέσεις εσωτερικών τοιχοποιιών από γυψοσανίδα
- Καθαιρέσεις ψευδοροφών
- Καθαιρέσεις πλακιδίων
- Αποξηλώσεις δαπέδων
- Αποξήλωση εσωτερικών κουφωμάτων
- Αποξήλωση ανενεργών δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, Η/Μ εγκαταστάσεων)
- Ενίσχυση της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος, εφόσον κριθεί αναγκαία από τη Στατική Μελέτη
- Κατασκευή νέων τοιχοποιιών, από ξηρά δόμηση (πετάσματα θωράκισης με μόλυβδο επενδυμένα με γυψοσανίδα) σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή δαπέδων, ψευδοροφών, κουφωμάτων, σταθερών χωρισμάτων από γυψοσανίδες, επενδύσεων, σταθερού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή όλων των δικτύων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης των Η/Μ εγκαταστάσεων.
- Χρωματισμοί όλων των επιφανειών.

Στις Η-Μ εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται οι ανάλογες επιμέρους εγκαταστάσεις:

Ύδρευση: Η παροχή νερού στους υδραυλικούς υποδοχείς των υπό διαμόρφωση χώρων θα γίνεται μέσω του δημιουργούμενου νέου δικτύου διανομής, το οποίο θα τροφοδοτείται από το υπάρχον δίκτυο καθώς και την πλησιέστερη θέση των κεντρικών διανομών κρύου νερού (ΚΝ), ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) & ανακυκλοφορίας ΖΝΧ του Νοσοκομείου.

Αποχέτευση: Η εγκατάσταση λυμάτων περιλαμβάνει την αποχέτευση και τον αερισμό όλων των υδραυλικών υποδοχέων και μέσω κατακόρυφων στηλών καταλήγει σε συλλεκτήρια δίκτυα με τα οποία οδηγείται με βαρύτητα στον τελικό αποδέκτη.Σαν τελικός αποδέκτης θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης του Νοσοκομείου.

Κλιματισμός: Για τον Κλιματισμό του προς ανακατασκευή Τμήματος του Νοσοκομείου Λάρισας, θα εφαρμοστούν τα ακόλουθα. Σε όλους τους χώρους του τμήματος θα τροποποιηθεί ο υπάρχων κλιματισμός. Στον χώρο εξέτασης Pet/CT,όπου πρέπει να έχουμε ειδικές συνθήκες ψύξης, θα τοποθετηθεί μια τοπική μονάδα παραγωγής ψυχρού και θερμού νερού (αντλία θερμότητας).

Πυροπροστασία: Με τον όρο "Εγκαταστάσεις Πυροπροστασίας" εννοούνται όλα τα συστήματα ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ και ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (μόνιμα και φορητά), καθώς και οι συσκευές και οι κατασκευές (πυροδιαφράγματα, πυροφραγές, διαφράγματα καπνού, κλπ.), τα οποία σε συνδυασμό με τα στοιχεία της Παθητικής Πυροπροστασίας εξασφαλίζουν την πυροπροστασία μέσα στα πλαίσια των ισχυόντων κανονισμών και των προβλέψεων του έργου.

Ιατρικά Αέρια: Στο επιπέδου του κτιρίου όπου θα εγκατασταθεί το PET-CT θα τοποθετηθούν λήψεις Ιατρικών Αερίων στα ακόλουθα μέρη. Στο χώρου του μηχανήματος PET – CT: 2 x O2, 2 x Κενό, 1 x C4. Στους χώρους των χορηγήσεων & ανάνηψης: 1 x O2, 1 x Κενό, 1 x C4.

Η τροφοδοσία με αέρια των ανωτέρω λήψεων θα γίνει από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.

Ισχυρά Ρεύματα

Το τμήμα αυτό του Κτιρίου θα ρευματοδοτηθεί από το Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης, που υπό κανονικές συνθήκες εξυπηρετείται από το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ. Οι χώροι του PET/CT θα τροφοδοτηθούν από τρείς τοπικούς υποπίνακες.


Ασθενή Ρεύματα: Εγκατάσταση τηλεφώνων και DATA, εγκατάσταση ενδοσυνεννόησης, εγκατάσταση μεταδόσεως ήχου, μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, ωρολόγια, εγκατάσταση ελέγχου εισόδων (ACCESS Control), εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).

Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου: Για να είναι δυνατή η κεντρική παρακολούθηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των χώρων του Τμήματος PET – CT του Νοσοκομείου, αλλά και η κεντρική επέμβαση στις ελεγχόμενες εγκαταστάσεις από ένα κύριο χώρο, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός συστήματος ελέγχου βασισμένου στους μικροϋπολογιστές.

Απαραίτητες προϋποθέσεις - Υποχρεώσεις Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Το Νοσοκομείο θα εξασφαλίσει :

- Μεταφορά του εξοπλισμού που βρίσκεται στον υπό κατασκευή χώρο και παράδοση του χώρου ελεύθερου προς κατασκευαστικές εργασίες
- Εξασφάλιση αναγκαίας ισχύος για την τροφοδοσία του μηχανήματος PET/CT και των λοιπών καταναλώσεων του τμήματος.
- Τοποθέτηση παροχικού καλωδίου από τον υποσταθμό έως τον χώρο του PET/CT
- Παροχή χώρου και θέσεων όπου θα τοποθετηθεί ο προσφερόμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.
- Διασφάλιση πρόσβασης οχημάτων στον υπό διαμόρφωση χώρο
- Για το διάστημα που θα εκτελούνται οι εργασίες να παρασχεθεί στον ανάδοχο μια αποθήκη υλικών και ένα γραφείο για τους μηχανικούς του έργου.
- Παροχή ρεύματος, πόσιμου νερού και άλλων εργοταξιακών διευκολύνσεων και την φάση εκτέλεσης της κατασκευής.
- Εφόσον κριθεί απαραίτητο από την στατική μελέτη η ενίσχυση της πλάκας όπου θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός, να παραχωρηθεί έγκαιρα ο υποκείμενος χώρος, ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες.



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Γ.Ν.Λ.)

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΜΕΛΕΤΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΩΝ PET-CT
1ος ΟΡΟΦΟΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ


ΑΡΧ-01-1

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΑΡΙΘΜ.	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΣΧΟΛΙΑ	ΕΚΔΟΣΗ	ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

GE Healthcare A.E.



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Γ.Ν.Λ.)

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΜΕΛΕΤΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ / ΣΧΕΔΙΩΝ
ΚΑΤΟΨΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ Α' ΟΡΟΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΡΧ-01

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

	ΗΜΝΙΑ	ΜΕΛΕΤΗΣ	ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΛΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ
GE Healthcare A.E.
ΣΟΦΟΥ 8 - 10 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ
Tel. 210 893 0600, Fax 210 962 5931

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣΗΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, PET-CT
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Το έργο αφορά στην διαμόρφωση των απαραίτητων χώρων για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Ποζιτρονικής – Αξονικής Τομογραφίας, PET–CT, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης:

Ο χώρος για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET - CT ευρίσκεται στον 1° όροφο, στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, και έχει συνολική μικτή επιφάνεια ~169,7 m^2. Στο χώρο σήμερα στεγάζονται γραφεία γιατρών καθώς και η αίθουσα Μαστογραφίας. Περικλείεται από εξωτερική τοιχοποιία οπτοπλινθοδομής με μόνωση πάχους ~30 cm, ενώ η εσωτερική διαχωριστική του τοιχοποιία αποτελείται από τοιχοπετάσματα γυψοσανίδας. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET/CT SCAN περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση των χώρων που περιγράφονται κατωτέρω :

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m^2)
	ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ	3,82
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	28,45
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Συνέχεια	1,98
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	13,87
	INJECTION ROOM (I)	9,10
	INJECTION ROOM (II)	6,50
	HOT LAB (ΘΕΡΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)	7,88
	W.C.- ΘΕΡΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ	4,41
	PET- CT	45,30
	CONTROL ROOM (ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ)	9,00
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ CONTROL ROOM	4,55
	TECHNICAL AREA (ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ)	4,64
	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	8,62
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**148,12**
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**169,07**

Συνοπτικά, η προτεινόμενη οργάνωση περιλαμβάνει:

- Αίθουσα εξέτασης PET/CT,
- Χειριστήριο Control room,
- «Θερμό» εργαστήριο, Hot Lab,

- Δύο (2) χώρους χορηγήσεων, Injection room,
- WC «θερμών» ασθενών,
- Θάλαμο ανάνηψης,
- και τους λοιπούς βοηθητικούς χώρους, όπως διάδρομοι, χώρος εποπτείας ασθενών και γραφείο επεξεργασίας δεδομένων, που φαίνονται ανωτέρω στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα.

Οι εργασίες ανακαίνισης και αναδιαρρύθμισης περιλαμβάνουν συνοπτικά:

- Τοπικές καθαιρέσεις επιχρισμάτων όπου απαιτείται (προσαρμογή νέων τοίχων με υπάρχοντα δομικά στοιχεία, κλπ).
- Καθαιρέσεις εσωτερικών τοιχοποιιών από γυψοσανίδα
- Καθαιρέσεις ψευδοροφών
- Καθαιρέσεις πλακιδίων
- Αποξηλώσεις δαπέδων
- Αποξήλωση εσωτερικών κουφωμάτων και μεμονωμένων εξωτερικών παραθύρων
- Αποξήλωση ανενεργών δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, Η/Μ εγκαταστάσεων)
- Μετάθεση υφιστάμενων αεραγωγών που δεν εξυπηρετούν το νέο τμήμα εκτός του περιγράμματός του
- Ενίσχυση της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος, εφόσον κριθεί αναγκαία από τη Στατική Μελέτη
- Κατασκευή νέων τοιχοποιιών, από ξηρά δόμηση (πετάσματα θωράκισης με μόλυβδο επενδυμένα με γυψοσανίδα) σύμφωνα με τα σχέδια και τη μελέτη ακτινοπροστασίας.
- Κατασκευή δαπέδων, ψευδοροφών, κουφωμάτων, σταθερών χωρισμάτων από γυψοσανίδες, επενδύσεων, σταθερού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή όλων των δικτύων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης των Η/Μ εγκαταστάσεων.
- Χρωματισμοί όλων των επιφανειών.

<u>Στις Η-Μ εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται οι ανάλογες επιμέρους εγκαταστάσεις:</u>

Ύδρευση : Η παροχή νερού στους υδραυλικούς υποδοχείς των υπό διαμόρφωση χώρων θα γίνεται μέσω του δημιουργούμενου νέου δικτύου διανομής, το οποίο θα τροφοδοτείται από την πλησιέστερη θέση των κεντρικών διανομών κρύου νερού (ΚΝ), ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) & ανακυκλοφορίας ΖΝΧ του Νοσοκομείου.

Αποχέτευση : Η εγκατάσταση λυμάτων περιλαμβάνει την αποχέτευση και τον αερισμό όλων των υδραυλικών υποδοχέων και μέσω κατακόρυφων στηλών καταλήγει σε συλλεκτήρια δίκτυα με τα οποία οδηγείται με βαρύτητα στον τελικό αποδέκτη. Σαν τελικός αποδέκτης θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης του Νοσοκομείου.

Κλιματισμός : Στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης θα αξιοποιηθούν τα υφιστάμενα δίκτυα προκλιματισμένου αέρα και ψυχρού / θερμού νερού για τον κλιματισμό όλων των χώρων του τμήματος, με εξαίρεση τον χώρο εξέτασης του PET/CT και του χειριστηρίου του. Για το ανεξάρτητο σύστημα κλιματισμού των χώρων αυτών θα τοποθετηθεί ένας εναλλάκτης αέρα / αέρα τύπου VAM εντός της ψευδοροφής και μια τοπική

μονάδα παραγωγής ψύξης (αερόψυκτος συμπυκνωτής-αντλία θερμότητας) στον εγγύς περιβάλλοντα χώρο του τμήματος

Πυροπροστασία : Με τον όρο "Εγκαταστάσεις Πυροπροστασίας" εννοούνται όλα τα συστήματα ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ και ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (μόνιμα και φορητά), καθώς και οι συσκευές και οι κατασκευές (πυροδιαφράγματα, πυροφραγές, διαφράγματα καπνού, κλπ.), τα οποία σε συνδυασμό με τα στοιχεία της Παθητικής Πυροπροστασίας εξασφαλίζουν την πυροπροστασία μέσα στα πλαίσια των ισχυόντων κανονισμών και των προβλέψεων του έργου.

Ιατρικά Αέρια : Στο επιπέδου του κτιρίου όπου θα εγκατασταθεί το PET/CT θα τοποθετηθούν λήψεις Ιατρικών Αερίων στα ακόλουθα μέρη. Στο χώρου του μηχανήματος PET/CT: 2 x O2, 2 x Κενό, 1 x C4. Στους χώρους των χορηγήσεων & ανάνηψης: 1 x O2, 1 x Κενό, 1 x C4. Η τροφοδοσία με αέρια των ανωτέρω λήψεων θα γίνει από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.

Ισχυρά Ρεύματα : Το τμήμα αυτό του Κτιρίου θα ρευματοδοτηθεί από το Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης, που υπό κανονικές συνθήκες εξυπηρετείται από το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ. Οι χώροι του PET-CT θα τροφοδοτηθούν από τρείς τοπικούς υποπίνακες.

Ασθενή Ρεύματα :Εγκατάσταση τηλεφώνων και DATA, εγκατάσταση ενδοσυνεννόησης, εγκατάσταση μεταδόσεως ήχου, μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, ωρολόγια, εγκατάσταση ελέγχου εισόδων (ACCESS Control), εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).


Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου : Για να είναι δυνατή η κεντρική παρακολούθηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των χώρων του Τμήματος PET – CT του Νοσοκομείου, αλλά και η κεντρική επέμβαση στις ελεγχόμενες εγκαταστάσεις από ένα κύριο χώρο, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός συστήματος ελέγχου βασισμένου στους μικροϋπολογιστές.

Απαραίτητες προϋποθέσεις - Υποχρεώσεις Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Το Νοσοκομείο θα εξασφαλίσει :

- Μεταφορά του εξοπλισμού που βρίσκεται στον υπό κατασκευή χώρο και παράδοση του χώρου ελεύθερου προς κατασκευαστικές εργασίες
- Εξασφάλιση αναγκαίας ισχύος για την τροφοδοσία του μηχανήματος PET/CT και των λοιπών καταναλώσεων του τμήματος.
- Τοποθέτηση παροχικού καλωδίου από τον υποσταθμό έως τον χώρο του PET/CT
- Παροχή χώρου και θέσεων όπου θα τοποθετηθεί ο προσφερόμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.
- Διασφάλιση πρόσβασης οχημάτων στον υπό διαμόρφωση χώρο
- Για το διάστημα που θα εκτελούνται οι εργασίες να παρασχεθεί στον ανάδοχο μια αποθήκη υλικών και ένα γραφείο για τους μηχανικούς του έργου.
- Παροχή ρεύματος, πόσιμου νερού και άλλων εργοταξιακών διευκολύνσεων και την φάση εκτέλεσης της κατασκευής.

- Εφόσον κριθεί απαραίτητο από την στατική μελέτη η ενίσχυση της πλάκας όπου θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός, να παραχωρηθεί έγκαιρα ο υποκείμενος χώρος, ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες.



337

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΠΓΝ.Α.Α.)

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΤΣΕΛΙΟ)	
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ	
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021	


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΩΝ PET-CT
ΙΣΟΓΕΙΟ

ΑΡΧ-01-1

1:100

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

GE Healthcare A.E.



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Γ.Ν.Α.)

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΜΕΛΕΤΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ / ΣΧΕΔΙΩΝ
ΚΑΤΟΨΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: **ΑΡΧ-01**

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΑΝΑΘ.	ΗΜΕΡ.	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ
GE Healthcare A.E.
ΣΟΦΟΥ 9 - 10 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ
Tel. 210 893 0000, Fax 213 962 5931

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, PET-CT
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
ΠΑ.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το έργο αφορά στην διαμόρφωση των απαραίτητων χώρων για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Ποζιτρονικής – Αξονικής Τομογραφίας, PET–CT, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου:

Ο χώρος για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET - CT ευρίσκεται στο υπόγειο του κτηρίου 13 και έχει συνολική μεικτή επιφάνεια **~170.7 m²**. Στο χώρο σήμερα στεγάζονται αποθήκες και τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Περικλείεται από εξωτερική τοιχοποιία πάχους προκατασκευασμένου στοιχείων σκυροδέματος ~25 cm, ενώ η εσωτερική διαχωριστική του τοιχοποιία αποτελείται από τοιχοπετάσματα γυψοσανίδας.

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET/CT SCAN περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση των χώρων που περιγράφονται κατωτέρω :

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²)
	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ -ΑΝΑΜΟΝΗ	17,49
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	7,50
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	7,96
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ	42,08
	INJECTION ROOM (I)	6,12
	INJECTION ROOM (II)	6,31
	HOT LAB (ΘΕΡΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)	7,08
	W.C.- ΘΕΡΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ	4,56
	PET- CT	32,99
	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ - CONTROL ROOM ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	6,04 7,30
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**145,43**
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**170,70**

Συνοπτικά η προτεινόμενη οργάνωση περιλαμβάνει:

- Αίθουσα εξέτασης PET/CT
- Χειριστήριο-Control room
- Δύο (2) χώρους χορηγήσεων
- το WC «θερμών» ασθενών
- το «θερμό» εργαστήριο
- το θάλαμο ανάνηψης
- διαδρόμους, χώρους υποδοχής - αναμονής, γραφεία γιατρών και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, που

φαίνονται στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα του νοσοκομείου.

Οι εργασίες ανακαίνισης και αναδιαρρύθμισης περιλαμβάνουν συνοπτικά:

- Πιθανή καθαίρεση και ανακατασκευή της εδαφόπλακας
- Τοπικές καθαιρέσεις επιχρισμάτων όπου απαιτείται (προσαρμογή νέων τοίχων με υπάρχοντα δομικά στοιχεία, σημεία διαβρώσεων, κλπ).
- Καθαιρέσεις εσωτερικών τοιχοποιιών από γυψοσανίδα
- Καθαιρέσεις ψευδοροφών
- Καθαιρέσεις πλακιδίων
- Αποξηλώσεις δαπέδων
- Αποξήλωση εσωτερικών κουφωμάτων και μεμονωμένων εξωτερικών
- Αποξήλωση ανενεργών δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, Η/Μ εγκαταστάσεων)
- Ενίσχυση της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος, όπου κριθεί αναγκαία από τη Στατική Μελέτη
- Κατασκευή νέων εξωτερικών και εσωτερικών τοιχοποιιών από οπτοπλινθοδομή σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
- Κατασκευή νέων εξωτερικών και εσωτερικών τοιχοποιιών από σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης ακτινοπροστασίας
- Κατασκευή νέων τοιχοποιιών, από ξηρά δόμηση σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή δαπέδων, ψευδοροφών, κουφωμάτων, σταθερών χωρισμάτων από γυψοσανίδες, επενδύσεων, σταθερού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή όλων των δικτύων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης των Η/Μ εγκαταστάσεων.
- Χρωματισμοί όλων των επιφανειών.

<u>Στις Η-Μ εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται οι ανάλογες επιμέρους εγκαταστάσεις:</u>

Ύδρευση : Η παροχή νερού στους υδραυλικούς υποδοχείς των υπό διαμόρφωση χώρων θα γίνεται μέσω του δημιουργούμενου νέου δικτύου διανομής, το οποίο θα τροφοδοτείται από την πλησιέστερη θέση των κεντρικών διανομών κρύου νερού (ΚΝ), ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) & ανακυκλοφορίας ΖΝΧ του Νοσοκομείου.

Αποχέτευση : Η εγκατάσταση λυμάτων περιλαμβάνει την αποχέτευση και τον αερισμό όλων των υδραυλικών υποδοχέων και μέσω κατακόρυφων στηλών καταλήγει σε συλλεκτήρια δίκτυα με τα οποία οδηγείται με βαρύτητα στον τελικό αποδέκτη. Σαν τελικός αποδέκτης θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης του Νοσοκομείου.

Κλιματισμός : Οι ανάγκες αερισμού και κλιματισμού του χώρου εξέτασης PET-CT και του Control Room θα καλυφθούν από το προ κλιματισμένο αέρα ΚΚΜ. Το ψυκτικό φορτίο του χώρου εξέτασης PET-CT θα καλυφθεί από μια αυτόνομη, εσωτερική κλιματιστική μονάδα.

Πυροπροστασία : Με τον όρο "Εγκαταστάσεις Πυροπροστασίας" εννοούνται όλα τα συστήματα ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ και ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (μόνιμα και φορητά), καθώς και οι συσκευές και οι κατασκευές (πυροδιαφράγματα, πυροφραγές, διαφράγματα καπνού, κλπ.), τα οποία σε συνδυασμό με τα στοιχεία

της Παθητικής Πυροπροστασίας εξασφαλίζουν την πυροπροστασία μέσα στα πλαίσια των ισχυόντων κανονισμών και των προβλέψεων του έργου.

Ιατρικά Αέρια : Στο επιπέδου του κτιρίου όπου θα εγκατασταθεί το PET/CT θα τοποθετηθούν λήψεις Ιατρικών Αερίων στα ακόλουθα μέρη. Στο χώρου του μηχανήματος PET/CT: 2 x O2, 2 x Κενό, 1 x C4. Στους χώρους των χορηγήσεων & ανάνηψης: 1 x O2, 1 x Κενό, 1 x C4. Η τροφοδοσία με αέρια των ανωτέρω λήψεων θα γίνει από τον Σταθμό Υποβιβασμού Πίεσης (πίνακας μειωτήρων 2ου σταδίου) που θα κατασκευαστεί από τον Ανάδοχο.

Ισχυρά Ρεύματα : Το τμήμα αυτό του Κτιρίου θα ρευματοδοτηθεί από το Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης, που υπό κανονικές συνθήκες εξυπηρετείται από το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ. Οι χώροι του PET-CT θα τροφοδοτηθούν από τρείς τοπικούς υποπίνακες.


Ασθενή Ρεύματα : Εγκατάσταση τηλεφώνων και DATA, εγκατάσταση ενδοσυνεννόησης, εγκατάσταση μεταδόσεως ήχου, μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, ωρολόγια, εγκατάσταση ελέγχου εισόδων (ACCESS Control), εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).


Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου : Για να είναι δυνατή η κεντρική παρακολούθηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των χώρων του Τμήματος PET – CT του Νοσοκομείου, αλλά και η κεντρική επέμβαση στις ελεγχόμενες εγκαταστάσεις από ένα κύριο χώρο, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός συστήματος ελέγχου βασισμένου στους μικροϋπολογιστές.

Απαραίτητες προϋποθέσεις - Υποχρεώσεις Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου

Το Νοσοκομείο θα εξασφαλίσει :

- Μεταφορά του εξοπλισμού που βρίσκεται στον υπό κατασκευή χώρο και παράδοση του χώρου ελεύθερου προς κατασκευαστικές εργασίες
- Εξασφάλιση αναγκαίας ισχύος για την τροφοδοσία του μηχανήματος PET/CT και των λοιπών καταναλώσεων του τμήματος.
- Τοποθέτηση παροχικού καλωδίου από τον υποσταθμό έως τον χώρο του PET/CT
- Παροχή χώρου και θέσεων όπου θα τοποθετηθεί ο προσφερόμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.
- Διασφάλιση πρόσβασης οχημάτων στον υπό διαμόρφωση χώρο
- Για το διάστημα που θα εκτελούνται οι εργασίες να παρασχεθεί στον ανάδοχο μια αποθήκη υλικών και ένα γραφείο για τους μηχανικούς του έργου.
- Παροχή ρεύματος, πόσιμου νερού και άλλων εργοταξιακών διευκολύνσεων και την φάση εκτέλεσης της κατασκευής.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΠΑ.Γ.Ν.Ν.Ρ.)
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΘΕΣΗ)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΩΝ PET-CT
ΥΠΟΓΕΙΟ
ΑΡΧ-01-1
1:100
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ PET-CT (170.3m²)



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Γ.Ν.Η.)

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΜΕΛΕΤΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ / ΤΕΥΧΟΥΣ
ΚΑΤΟΨΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΡΧ-01

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΕΚΔΟΣΗ	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

343

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ
GE Healthcare A.E.
ΣΠΥΡΟΥ 8 - 10 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ
Tel. 210 893 0600, Fax 210 962 5931

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, PET-CT
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το έργο αφορά στην διαμόρφωση των απαραίτητων χώρων για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Ποζιτρονικής – Αξονικής Τομογραφίας, PET–CT, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Ο χώρος για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET - CT ευρίσκεται στο Ισόγειο της νέας πτέρυγας ΝΚ3, που κατασκευάστηκε για το νέο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής και έχει συνολική μεικτή επιφάνεια **~281,40 m²**. Εκτός από τον Φ.Ο. έχει κατασκευαστεί η πλάκα του ορόφου και το αδιαμόρφωτο εξωτερικό κλιμακοστάσιο διαφυγής Κ3.

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET/CT SCAN περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση των χώρων που περιγράφονται κατωτέρω:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²)
-	ΕΙΣΟΔΟΣ - ΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΙΟΥ	5,9
16.2	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	7,16
16.1	ΑΝΑΜΟΝΗ - ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ	0
16.12	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	11,55
16.13	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	12,60
16.14	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	16,35
16.15	ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	6,30
16.16	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5,86
16.11	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	28,36
16.7	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	6,00
16.5	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ	0
-	ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΕΙΣΟΔΟΣ PET	4,73
-	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ	28,04
16.10	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (I)	4,94
16.10	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (II)	6,04
16.9	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (III)	7,25
16.8	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (IV)	5,43
16.17	ΘΕΡΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	12,47
-	W.C.- ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΜΕΑ(ΘΕΡΜΩΝ)	5,65
-	W.C. ΘΕΡΜΩΝ	2,03
16.6	PET- CT	41,50
16.4	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (CONTROL ROOM)	14,67
16.3	ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ	6,78
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**240,36**
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**281,40**

Συνοπτικά η προτεινόμενη οργάνωση περιλαμβάνει:

- Αίθουσα εξέτασης PET/CT
- Χειριστήριό-Control room
- Τέσσερις(4) χώρους χορηγήσεων – προετοιμασίας.
- WC «θερμών» ασθενών»
- W.C. «θερμών» ασθενών» ΑΜΕΑ
- «Θερμό» εργαστήριο

διαδρόμους, χώρους υποδοχής - αναμονής, γραφεία γιατρών και λοιπούς βοηθητικούς χώρους που φαίνονται κατωτέρω στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα.

Οι εργασίες κατασκευής περιλαμβάνουν συνοπτικά:

- Κατασκευή νέων εξωτερικών και εσωτερικών τοιχοποιιών από οπτοπλινθοδομή σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
- Κατασκευή νέων εξωτερικών και εσωτερικών τοιχοποιιών από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης ακτινοπροστασίας.
- Κατασκευή νέων τοιχοποιιών, από ξηρά δόμηση σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή δαπέδων, ψευδοροφών, κουφωμάτων, σταθερών χωρισμάτων από γυψοσανίδες, επενδύσεων, σταθερού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή όλων των δικτύων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης των Η/Μ εγκαταστάσεων.
- Χρωματισμοί όλων των επιφανειών.

<u>Στις Η-Μ εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται οι ανάλογες επιμέρους εγκαταστάσεις:</u>

Ύδρευση: Η παροχή νερού στους υδραυλικούς υποδοχείς των υπό κατασκευή χώρων θα γίνεται μέσω του υφιστάμενου νέου δικτύου διανομής, το οποίο θα τροφοδοτείται από την πλησιέστερη θέση των κεντρικών διανομών κρύου νερού (ΚΝ), ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) & ανακυκλοφορίας ΖΝΧ του Νοσοκομείου.

Αποχέτευση: Η εγκατάσταση λυμάτων περιλαμβάνει την αποχέτευση και τον αερισμό όλων των υδραυλικών υποδοχέων και μέσω κατακόρυφων στηλών καταλήγει σε συλλεκτήρια δίκτυα με τα οποία οδηγείται με βαρύτητα στον τελικό αποδέκτη. Σαν τελικός αποδέκτης θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης του Νοσοκομείου.

Κλιματισμός: Για τον κλιματισμό του νέου αυτόνομου τμήματος στο ΠΓΝΙ (Ιωαννίνων), θα αξιοποιηθούν τα υφιστάμενα κέντρα παραγωγής ψυχρού και θερμού νερού του κτιρίου στα οποία θα συνδεθούν τα δίκτυα κλιματισμού του τμήματος. Για την ύγρανση της ΚΚΜ θα τοποθετηθεί υγραντής ατμού που θα συνδεθεί στο δίκτυο καθαρού ατμού.

Πυροπροστασία: Με τον όρο "Εγκαταστάσεις Πυροπροστασίας" εννοούνται όλα τα συστήματα ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ και ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (μόνιμα και φορητά), καθώς και οι συσκευές και οι κατασκευές (πυροδιαφράγματα, πυροφραγές, διαφράγματα καπνού, κλπ.), τα οποία σε συνδυασμό με τα στοιχεία

της Παθητικής Πυροπροστασίας εξασφαλίζουν την πυροπροστασία μέσα στα πλαίσια των ισχυόντων κανονισμών και των προβλέψεων του έργου.

Ιατρικά Αέρια : Στο επιπέδου του κτιρίου όπου θα εγκατασταθεί το PET-CT θα τοποθετηθούν λήψεις Ιατρικών Αερίων στα ακόλουθα μέρη. Στο χώρου του μηχανήματος PET/CT: 2 x O2, 2 x Κενό, 1 x C4. Στους χώρους των χορηγήσεων & ανάνηψης: 1 x O2, 1 x Κενό, 1 x C4. Η τροφοδοσία με αέρια των ανωτέρω λήψεων θα γίνει από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.

Ισχυρά Ρεύματα : Το τμήμα αυτό του Κτιρίου θα ρευματοδοτηθεί από το Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης, που υπό κανονικές συνθήκες εξυπηρετείται από το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ. Οι χώροι του PET-CT θα τροφοδοτηθούν από τρείς τοπικούς υποπίνακες.


Ασθενή Ρεύματα : Εγκατάσταση τηλεφώνων και DATA, εγκατάσταση ενδοσυνεννόησης, εγκατάσταση μεταδόσεως ήχου, μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, ωρολόγια, εγκατάσταση ελέγχου εισόδων (ACCESS Control), εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).

Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου : Για να είναι δυνατή η κεντρική παρακολούθηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των χώρων του Τμήματος PET – CT του Νοσοκομείου, αλλά και η κεντρική επέμβαση στις ελεγχόμενες εγκαταστάσεις από ένα κύριο χώρο, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός συστήματος ελέγχου βασισμένου στους μικροϋπολογιστές.

Απαραίτητες προϋποθέσεις - Υποχρεώσεις Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Το Νοσοκομείο θα εξασφαλίσει :

- Εξασφάλιση αναγκαίας ισχύος για την τροφοδοσία του μηχανήματος PET/CT και των λοιπών καταναλώσεων του τμήματος.
- Τοποθέτηση παροχικού καλωδίου από τον υποσταθμό έως τον χώρο του PET/CT
- Παροχή χώρου και θέσεων όπου θα τοποθετηθεί ο προσφερόμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.
- Διασφάλιση πρόσβασης οχημάτων στον υπό διαμόρφωση χώρο
- Για το διάστημα που θα εκτελούνται οι εργασίες να παρασχεθεί στον ανάδοχο μια αποθήκη υλικών και ένα γραφείο για τους μηχανικούς του έργου.
- Παροχή ρεύματος, πόσιμου νερού και άλλων εργοταξιακών διευκολύνσεων και την φάση εκτέλεσης της κατασκευής.
- Διασφάλιση πρόσβασης στο υπόγειο σε περίπτωση που απαιτηθεί ενίσχυση της πλάκας.



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Γ.Ν.Ι.)

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΩΝ PET-CT
ΙΣΟΓΕΙΟ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔ. ΑΡΧ-01-1

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

GE Healthcare A.E.





ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Γ.Ν.Ι.)

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΜΕΛΕΤΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΚΑΤΟΨΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΑΡΧ-01

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΗΜ/ΝΙΑ	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

GE Healthcare A.E.
ΣΟΦΟΥ 8 - 10 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ
Tel. 210 893 0500, Fax 210 962 2031

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της Επιμέρους Σύμβασης

Βασικές αρχές Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης του Έργου ανά Νοσοκομείο

Η Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης του τμήματος του Έργου που αφορά σε κάθε Νοσοκομείο πραγματοποιείται από τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Δ. μετά από σχετική εισήγηση ομάδας εργασίας για την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης, η οποία συστήνεται με μέριμνα του Ε.Δ. (του Υπουργείου Υγείας και/ή της αρμόδιας Υ.ΠΕ και/ή του Νοσοκομείου). Η ομάδα εργασίας για την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης καταθέτει σχετική εισήγηση στον Διοικητή του Νοσοκομείου μετά από αυτοψία και έλεγχο πληρότητας του τεχνικού φακέλου του τμήματος του Έργου, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και στοιχεία σχετικά με την ολοκλήρωση του Έργου ταξινομημένα στα ακόλουθα κεφάλαια:

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Δ.

1. Βασικά έγγραφα
    a. Σύμβαση και Επιμέρους Σύμβαση-Έργο-VI
    b. Πρόσκληση με θέμα την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου τμήματος του Έργου
    c. Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας από το Ε.Δ. για την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης του τμήματος του Έργου της δωρεάς του Ιδρύματος
2. Περιβαλλοντικοί Όροι του τμήματος του Έργου (εγκρίσεις και τυχόν τροποποιήσεις περιβαλλοντικών ορών) (εφόσον απαιτείται)
3. Οικοδομική άδεια και αναθεωρήσεις και φάκελος βασικών αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών σχεδίων («ως κατασκευάσθη» – as-built)
4. Υπόλοιπες άδειες και εγκρίσεις
5. Κατάλογος εξοπλισμού
    a. Σταθερός εξοπλισμός
    b. Κινητός εξοπλισμός
6. Πιστοποιητικά τμήματος του Έργου (Αδειοδότηση / Πιστοποίηση Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας - ακτινοπροστασίας, πυροπροστασίας, στατικής επάρκειας, Η-Μ εγκαταστάσεων, ιατρικών αερίων, αποχέτευσης, κ.λπ.)
7. Λοιπές πιστοποιήσεις του τμήματος του Έργου
8. Τεχνική έκθεση
9. Συμβολαιογραφική πράξη χώρων στάθμευσης (εφόσον απαιτείται)
10. Περαίωση εργασιών
    a. Βεβαιώσεις περαίωσης εργασιών εργολάβου κατασκευής και εξοπλισμού
    b. Εκκρεμότητες κατασκευαστικών εταιρειών - πίνακες εκκρεμοτήτων κατασκευαστικών συμβάσεων
    c. Πίνακας εκκρεμοτήτων δωρεάς
11. Αρχείο κατασκευής
    a. Εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης
    b. Ηλεκτρονικό αρχείο κατασκευής
    c. Κατάλογος τεχνικών συμβάσεων
12. Γενικοί όροι συντήρησης Έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV : Βασικοί Όροι Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού

1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ:

Ο Πάροχος υποχρεούται να παρέχει καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης:

1.1 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης προς αποκατάσταση βλαβών με κάλυψη όλων των ανταλλακτικών (συμπεριλαμβανομένων των ακτινολογικών λυχνιών) και εργασιών, από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό στο συγκεκριμένο μηχάνημα, με προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία/τεχνογνωσία του σε ολοκλήρωση όμοιων υπηρεσιών, και σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και τις οδηγίες του κατασκευαστή του εξοπλισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του Νοσοκομείου.

1.2 Ψηφιακή σύνδεση με βλαβοληπτικό κέντρο και απεριόριστο αριθμό απομακρυσμένων διαγνώσεων και παρακολούθησης του συστήματος μέσω ψηφιακών (σε πραγματικό χρόνο / on-line) υπηρεσιών παρακολούθησης, διάγνωσης και επισκευής (όποτε είναι δυνατόν) του εξοπλισμού εξ' αποστάσεως

1.3 Προληπτική συντήρηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατόπιν συνεννοήσεως με το Νοσοκομείο για τον αναγκαίο προγραμματισμό, σύμφωνα με το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου που ορίζει ο οίκος κατασκευής και τον αριθμό εξετάσεων του εξοπλισμού.

1.4 Χρήση γνήσιων ανταλλακτικών ή ανταλλακτικών πλήρως συμβατών με τον εξοπλισμό σύμφωνα με σχετική επιβεβαίωση του κατασκευαστή τους, για αντικατάσταση των υπαρχόντων σε περίπτωση βλάβης και επισκευή αυτής, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η λειτουργικότητα σύμφωνα με τα τεχνικά εγχειρίδια του εξοπλισμού.

1.5 Ανταπόκριση τεχνικού του Παρόχου εντός 30 λεπτών μέσω του ψηφιακού κέντρου ή 3 ωρών με φυσική παρουσία από τη λήψη της ειδοποίησης στο βλαβοληπτικό κέντρο του

Παρόχου εφόσον αυτή γίνει σε εργάσιμες μέρες και ώρες, στην οποία θα πρέπει να προσδιορίζεται και η φύση του προβλήματος.

1.6 Χρόνο DOWN TIME (ήτοι ο χρόνος κατά τον οποίο ο Εξοπλισμός έχει τεθεί εκτός λειτουργίας) όχι μεγαλύτερο του 2% (ήτοι 176 ωρών ετησίως) μετρούμενου από τη στιγμή που ο Πάροχος λάβει την ειδοποίηση υπολογιζόμενων πάντοτε των οκτώ (8) ωρών εργασίας και των εργάσιμων ημερών από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ο χρόνος που απαιτείται για την προληπτική συντήρηση δεν θα προσμετράται στον παραπάνω υπολογισμό.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ:

2.1 Παροχή ψηφιακής ADSL γραμμής για τη σύνδεση του εξοπλισμού, και εξασφάλιση ομαλής και συνεχούς λειτουργίας της

2.2 Αδιάλειπτη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές ου Εξοπλισμού παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, και αδιάλειπτη παροχή internet.

2.3 Τήρηση των όλων προβλεπόμενων από τον κατασκευαστικό οίκο περιβαλλοντικών συνθηκών, (όπως ενδεικτικά συνθηκών θερμοκρασίας, υγρασίας και προστασίας από τη σκόνη στο χώρο που είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός).

3 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

3.1 Από τις υποχρεώσεις του Παρόχου εξαιρούνται οι περιπτώσεις ζημιών που οφείλονται σε εξωτερικούς μη ελεγχόμενους από αυτήν παράγοντες όπως ζημία, βλάβη ή καταστροφή οφειλόμενη σε βαρεία αμέλεια ή σε δόλο, αποδεκτές περιπτώσεις ανωτέρας βίας (ενδεικτικά πλημμύρες, σεισμός, πυρκαϊά, πανδημία, πόλεμος), βλάβη των συστημάτων κλιματισμού και ψύξεως και της συνεπεία της βλάβης αυτής μη τήρησης των απαιτουμένων συνθηκών του χώρου λειτουργίας του Εξοπλισμού, όπως ορίζονται στη σχετική τεκμηρίωση του Παρόχου.

3.2 Ελαττώματα τα οποία οφείλονται σε υπαίτιες ή κακόβουλες ενέργειες των υπαλλήλων ή προστηθέντων του Νοσοκομείου ή τρίτων (καταστροφή, βανδαλισμός, εμπρησμός, αμέλεια της ενδεδειγμένης προληπτικής συντήρησης, κ.λπ).

3.3 Ελαττώματα τα οποία οφείλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικής ισχύος.

3.4 Αναλώσιμα ή φάρμακα που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων (ενδεικτικά: χαρτί εκτύπωσης, σύριγγες, CD/DVD κτλ).

Τροποποίηση και Αντικατάσταση της Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς - Έργο VI

ΜΕΤΑΞΥ

ΑΦΕΝΟΣ

του **Ελληνικού Δημοσίου,** νόμιμα εκπροσωπούμενου για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον Υπουργό Οικονομικών κο. Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υφυπουργό Οικονομικών κο. Απόστολο Βεσυρόπουλο, τον Υπουργό Υγείας, κο. Βασίλη Κικίλια και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κο. Βασίλειο Κοντοζαμάνη, (εφεξής το «Ε.Δ.»),

ΑΦΕΤΕΡΟΥ

της εταιρείας ειδικού (κοινωφελούς αποκλειστικά) σκοπού με την επωνυμία «**Κοινωφελές Ίδρυμα ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ**» που εδρεύει στις Βερμούδες, η οποία έχει συσταθεί νόμιμα με την υπ' αριθ. 39569 βεβαίωση σύστασης εταιρείας του οικείου μητρώου εταιρειών με ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου 2007 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον κο. Γεώργιο Αγουρίδη και την κα. Χριστίνα Λαμπροπούλου με εντολή και πληρεξουσιότητα, που δόθηκε σε αυτούς με πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, (εφεξής **το «Ίδρυμα»),**

ΚΑΙ ΕΚ ΤΡΙΤΟΥ

(α) το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας» (εφεξής «**Νοσοκομείο Λάρισας**»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή κ. ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
(β) το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης» (εφεξής «**Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης**»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή κ. ΡΟΥΦΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ
(γ) το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου» (εφεξής «**Νοσοκομείο Ηρακλείου**»), όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Διοικητή κ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
(δ) το νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων» (εφεξής «**Νοσοκομείο Ιωαννίνων**»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή κ. ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

εφεξής συλλογικά αποκαλούμενα τα «**Νοσοκομεία**». Έκαστο Νοσοκομείο συμβάλλεται στην παρούσα ως προς το τμήμα του Έργου που αντιστοιχεί σε αυτό, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

(Α) Την 10.06.2019 κυρώθηκε διά του Ν.4618/2019 (εφεξής ο «Νόμος») η από 03.06.2019 επιμέρους σύμβαση δωρεάς για το έργο VI (εφεξής η «Επιμέρους Σύμβαση –Έργο VI» ή

«Επιμέρους Σύμβαση»), μεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας στην Ελλάδα. Η κύρωση αυτή έρχεται σε συνέχεια της εκτέλεσης του από 21.03.2018 Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος και της από 06.09.2018 σύμβασης δωρεάς (εφεξής «η Σύμβαση»), μεταξύ του Ιδρύματος και του Ε.Δ. όπως μετέπειτα τροποποιήθηκε και ισχύει.

(Β) Δυνάμει της από 05.11.2019 Τροποποίησης της Σύμβασης που κυρώθηκε με τον Ν.4638/2019 (Α΄181) και της από 20.02.2020 Τροποποίησης της Σύμβασης που κυρώθηκε με τον Ν. 4667/2020 (Α΄38), αποφασίστηκε μεταξύ των Μερών η τροποποίηση του Σκοπού και Αντικειμένου της Επιμέρους Σύμβασης –Έργο VI και αντίστοιχα η τροποποίηση του Προϋπολογισμού του συγκεκριμένου Έργου. Ειδικότερα, αντικείμενο του Έργου VI ορίστηκε η προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού PET/CT-(Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων) στα Νοσοκομεία Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Λάρισας και Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 1 όπου προσδιορίζονται οι ανάγκες και το είδος του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού για κάθε Νοσοκομείο, μετά από ειδικό έλεγχο των υφιστάμενων δομών και λειτουργιών τους.

(Γ) Κατόπιν νεότερων συζητήσεων και αξιολόγησης των αναγκών του συγκεκριμένου Έργου, τα Μέρη έκριναν πως η αρχική δέσμευση του Ελληνικού Δημοσίου να εκπονήσει όλες τις απαραίτητες τεχνικές ενέργειες (μελέτες και προπαρασκευαστικές εργασίες προκειμένου να εγκατασταθεί ο ιατρικός εξοπλισμός PET/CT στα συγκεκριμένα Νοσοκομεία θα επιφέρει περαιτέρω χρονικές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του Έργου, ως εκ τούτου το Ε.Δ. υπέβαλλε αίτημα στο Ίδρυμα περί τροποποίησης του αντικειμένου της συγκεκριμένης Δωρεάς, ώστε να περιλαμβάνει αυτό και τις προπαρασκευαστικές τεχνικές εργασίες στα εν λόγω Νοσοκομεία, με αντίστοιχη δέσμευση του Ε.Δ. να αναλάβει την συντήρηση του Ιατρικού Εξοπλισμού για ικανό χρονικό διάστημα μετά την εγκατάσταση τους.

(Δ) Επειδή το Ίδρυμα έκανε δεκτό το σχετικό αίτημα του Ε.Δ. περί τροποποίησης του αντικειμένου της συγκεκριμένης δωρεάς –Επιμέρους Σύμβαση-Έργο VI, κρίνεται από τα Μέρη απαραίτητη η τροποποίηση και ολική αντικατάσταση της Επιμέρους Σύμβασης-Έργο VI, ως ακολούθως:

Οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Επιμέρους Σύμβαση έχουν την έννοια που τίθεται στο άρθρο 1 της Σύμβασης, εκτός εάν άλλως ορίζεται ειδικά στην παρούσα.

Άρθρο 1
Σκοπός και Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Επιμέρους Σύμβασης είναι:

(α) η προμήθεια, και εγκατάσταση ειδικού ιατρικού εξοπλισμού (εφεξής «Ειδικός Ιατρικός Εξοπλισμός») PET/CT-(Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων) στα Νοσοκομεία Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Λάρισας και Αλεξανδρούπολης καθώς και η προμήθεια και εγκατάσταση κτιριακού

εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο **Παράρτημα Ι** όπου προσδιορίζονται οι ανάγκες και το είδος του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού και σχετικού κτιριακού εξοπλισμού για κάθε Νοσοκομείο μετά από ειδικό έλεγχο των υφιστάμενων δομών και λειτουργιών τους, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και
(β) η χρηματοδότηση για την διαμόρφωση και υλοποίηση κατάλληλων υποδομών για την εγκατάσταση και λειτουργία του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού της ως άνω παραγράφου (α) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο **Παράρτημα ΙΙ,**

Εφεξής αμφότερα συνολικά («το Έργο» ή «Έργο VI").

Το Έργο θα υλοποιηθεί από το Ίδρυμα μέσω της ανώνυμης εταιρείας ειδικού σκοπού «Πρωτοβουλία για την Υγεία» ως Φορέα Υλοποίησης του Έργου με αποκλειστική χρηματοδότηση από το Ίδρυμα.

Επιμέρους διαφοροποιήσεις αποκλειστικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά και λοιπές προδιαγραφές στον Ειδικό Ιατρικό Εξοπλισμό και στην διαμόρφωση κατάλληλων υποδομών για την εγκατάστασή του είναι δυνατές μόνο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Φορέα Υλοποίησης ενεργώντας για λογαριασμό του Ιδρύματος και του εκάστοτε Νοσοκομείου κατά τροποποίηση της παρούσας Επιμέρους Σύμβασης, χωρίς να απαιτείται νέα κύρωσή της με νόμο.

Στην ανωτέρω έγγραφη τροποποίηση, εφόσον συνάπτεται, θα ενσωματώνεται και το ειδικότερο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του τμήματος του Έργου που αφορά στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται κατωτέρω στο άρθρο 3.

Άρθρο 2
Όροι Υλοποίησης της Δωρεάς του Έργου VI

Η υλοποίηση της δωρεάς του Έργου VI θα λάβει χώρα υπό τους ακόλουθους όρους:

1. Το Ίδρυμα μέσω του Φορέα Υλοποίησης αναλαμβάνει την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και εργασιών για την υλοποίηση κάθε επιμέρους τμήματος του Έργου. Οι σχετικές συμβάσεις με τρίτους θα συναφθούν με επιμέλεια και ευθύνη του Φορέα Υλοποίησης.

2. Για την υλοποίηση κάθε επιμέρους τμήματος του Έργου που αφορά στις υποδομές, θα συναφθούν συμβάσεις για την μελέτη και κατασκευή στις οποίες θα συμβάλλεται ο Φορέας Υλοποίησης, ο εκάστοτε μελετητής ή εργολάβος και, ως εκ τρίτου, έκαστο Νοσοκομείο στο οποίο θα υλοποιηθεί το αντίστοιχο τμήμα του Έργου. Το Ε.Δ. δεσμεύεται να μεριμνήσει προκειμένου έκαστο Νοσοκομείο να συμβληθεί εγκαίρως στις συμβάσεις που το αφορούν.

3. Το Ε.Δ. δια των συμβαλλόμενων αρμοδίων φορέων του μεριμνά για την διευκόλυνση της απρόσκοπτης υλοποίησης του Έργου VI, παρέχοντας έγκαιρα κάθε αναγκαία συνδρομή και εγγυάται την ανάληψη και εκπλήρωση εκ μέρους εκάστου Νοσοκομείου των υποχρεώσεών

του κατά το τμήμα του Έργου που του αναλογεί, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα και ιδίως στα άρθρα 2, 5 και 7 αυτής.

4. Ειδικότερα, το Ε.Δ. οφείλει να εξασφαλίσει με δικές του δαπάνες και πριν από την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης την προμήθεια και εγκατάσταση του ξενοδοχειακού εξοπλισμού ή άλλου εξοπλισμού που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου και δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας επιμέρους σύμβασης και να διασφαλίσει ότι έκαστο Νοσοκομείο, κατά το τμήμα του Έργου που του αναλογεί, θα συμμορφώνεται με το χρονοδιάγραμμα του Έργου όπως αυτό θα προσδιορίζεται στις σχετικές συμβάσεις με τους μελετητές και εργολάβους και, εν γένει, θα προβαίνει έγκαιρα σε κάθε στάδιο της εκτέλεσης του Έργου σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ιδίως:

(α) να παραδίδει διά των τεχνικών του υπηρεσιών στον Φορέα Υλοποίησης και τους μελετητές/εργολάβους κάθε στοιχείο (ενδεικτικά σχέδια, μελέτες, άδειες, τεχνικές εκθέσεις κλπ.) που είναι αναγκαίο για την μελέτη και κατασκευή του αντίστοιχου τμήματος του Έργου ή που δύναται να επηρεάσει την υλοποίηση και ορθή λειτουργία του Ειδικού Εξοπλισμού,

(β) να μεριμνήσει προκειμένου να οριστούν έγκαιρα οι χώροι όπου θα εκτελεστεί κάθε τμήμα του Έργου και να διασφαλιστούν οι απαραίτητες προσβάσεις για την πραγματοποίηση των απαραίτητων επιτόπιων ελέγχων, αυτοψίας και διερευνήσεων από τους μελετητές,

(γ) να μεριμνήσει προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες (ενδεικτικά προετοιμασία, εκκένωση και καθαρισμός χώρων, σχέδια εγκαταστάσεων, χρονικός προγραμματισμός) και να παραδοθούν οι χώροι όπου θα εγκατασταθεί ο Ειδικός Εξοπλισμός σε κατάσταση που να διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη και άμεση έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών του κάθε τμήματος του Έργου. Προς τούτο το κάθε Νοσοκομείο θα εκπονήσει χρονοδιάγραμμα εκκένωσης των χώρων όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες, και θα το υποβάλει στον Φορέα Υλοποίησης σε χρόνο πριν από την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής και προμήθειας του εξοπλισμού που προβλέπεται στο άρθρο 3 της παρούσας,

(δ) να μεριμνήσει προκειμένου να πληρούνται οι τεχνικές απαιτήσεις και απαιτήσεις εκ του νόμου (ενδεικτικά επάρκεια μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών παροχών προς τους χώρους εγκατάστασης του Ειδικού Εξοπλισμού, συνδέσεις με κεντρικές παροχές δικτύων ΟΚΩ) προκειμένου με την ολοκλήρωση των εργασιών του κάθε τμήματος του Έργου, το τμήμα αυτό να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργική ετοιμότητα. Προς τούτο, το κάθε Νοσοκομείο θα εκπονήσει χρονοδιάγραμμα τυχόν απαιτούμενων τεχνικών εργασιών που θα εναρμονίζεται με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της παρούσας,

(ε) να διασφαλίζει καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, την πλήρη, έγκαιρη και αδιάλειπτη συνεργασία και συνδρομή των τεχνικών υπηρεσιών και των αρμόδιων διευθυντών και στελεχών του Νοσοκομείου με τον Φορέα Υλοποίησης και τους μελετητές και εργολάβους κατασκευής προς το σκοπό της έγκαιρης ολοκλήρωσης της μελέτης και κατασκευής που αφορά σε κάθε τμήμα του Έργου,

(στ) να μεριμνά για την έγκαιρη, και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή τους, λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τη Διοίκηση και τις τεχνικές

υπηρεσίες του Νοσοκομείου και κάθε άλλο συναρμόδιο φορέα των μελετών που θα υποβληθούν από τους μελετητές που αφορούν στο αντίστοιχο τμήμα του Έργου,

5. Το Ε.Δ. και έκαστο Νοσοκομείο θα επιβλέπει μέσω των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών την άρτια, έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και θα προβαίνει στον έλεγχο, την έγκριση και την πιστοποίηση των εργασιών κατά την παραλαβή του, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 και το Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας.

6. Το Ε.Δ. και έκαστο Νοσοκομείο θα μεριμνήσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα εγκριθεί από τον Φορέα Υλοποίησης, για την χορήγηση των απαιτούμενων εγκρίσεων και την έκδοση των απαραίτητων αδειών (ενδεικτικά, περιβαλλοντική αδειοδότηση, θεωρήσεις τοπογραφικών διαγραμμάτων, άδειες δόμησης, πυρασφάλειας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη έγκριση ή αδειοδότηση απαιτείται κατά περίπτωση για κάθε επιμέρους τμήμα του Έργου) από τους αρμόδιους φορείς του Ε.Δ ή τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Η άδεια δόμησης θα χορηγηθεί από την ΔΑΟΚΑ.

7. Το Ε.Δ. δια των συμβαλλόμενων αρμοδίων φορέων του μεριμνά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα εγκριθεί από τον Φορέα Υλοποίησης, για την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού, ιδίως κατά τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 45872 της 26ης Μαρτίου 2019, όπως ισχύει, και της παραγωγής και χορήγησης σε ασθενείς ραδιοφαρμάκων.

8. Ο Ειδικός Ιατρικός Εξοπλισμός με την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής όπως προβλέπεται στο άρθρο 5, θα παραμένει πάντοτε στην κυριότητα και κατοχή του Νοσοκομείου και εντός των ορισθέντων χώρων του Νοσοκομείου, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες λειτουργίας του, ενώ η διάθεση ή η αντικατάσταση του εξοπλισμού αυτού δεν επιτρέπεται παρά μόνο για λόγους φθοράς ή απαξιώσεώς του και μόνο με την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος.

9. Το Ε.Δ. παρέχει κάθε μέσο και κυρίως επαρκή χρηματοδότηση προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι, από την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής του, η διαχείριση και λειτουργία του Έργου VI (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πληρότητα εξειδικευμένου προσωπικού, εκπαίδευση, επάρκεια, οργάνωση τεχνικών υπηρεσιών και ομάδων συντήρησης του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού) ανταποκρίνεται στο Σκοπό του Έργου βάσει των διεθνών προδιαγραφών και βέλτιστων πρακτικών. Η υποχρέωση του Ε.Δ. περιλαμβάνει τη διασφάλιση επαρκούς και ειδικευμένου προσωπικού για την διαρκή στελέχωση του Έργου VI, ήδη κατά την παραλαβή του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού, καθώς και την προμήθεια επαρκών ποσοτήτων αναλωσίμων και υλικών κατά τη λειτουργία του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού ώστε να ανταποκρίνονται διαρκώς και αδιαλείπτως στο Σκοπό του Έργου VI προς όφελος κάθε προσώπου που χρήζει ιατρικής περίθαλψης.

Άρθρο 3
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Η υλοποίηση του Έργου VI μετά την ημερομηνία κύρωσης με νόμο της παρούσας τροποποίησης της Επιμέρους Σύμβασης θα οριστικοποιηθεί από το Ίδρυμα μέσω του Φορέα Υλοποίησης, επιμέρους δε χρονοδιαγράμματα θα συνταχθούν για το τμήμα του Έργου που αφορά σε κάθε Νοσοκομείο και θα ενσωματώνονται στις συμβάσεις μελέτης, κατασκευής και προμήθειας για την ολοκλήρωση του Έργου που θα συναφθούν μεταξύ του Φορέα Υλοποίησης, του εκάστοτε μελετητή, κατασκευαστή ή προμηθευτή και, εκ τρίτου, του εκάστοτε Νοσοκομείου. Το Ίδρυμα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο Φορέας Υλοποίησης να υλοποιήσει το Έργο εντός του οριζόμενου χρονοδιαγράμματος. Σε περίπτωση καθυστέρησης εξαιτίας γεγονότων εκτός της σφαίρας επιρροής του Ιδρύματος ή του Φορέα Υλοποίησης, ή απαγορευτικών υγειονομικών συνθηκών ή και συνθηκών ανωτέρας βίας σε κάθε Νοσοκομείο, το χρονοδιάγραμμα θα παρατείνεται για αντίστοιχο χρονικό διάστημα κατόπιν πρότασης του Φορέα Υλοποίησης και με την έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 17 της Σύμβασης.

Άρθρο 4
Προϋπολογισμός

Η συνολική δαπάνη ολοκλήρωσης του Έργου VI υπολογίζεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (7.250.000 €) και αφορά στην μελέτη, κατασκευή των απαραίτητων χώρων/υποδομών, καθώς και στην προμήθεια και εγκατάσταση του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού και κτιριακού εξοπλισμού στο σύνολο των Νοσοκομείων της παρούσας.
Απόκλιση από το ποσό αυτό εξαρτάται από την απόλυτη και μονομερή κρίση του Ιδρύματος. Αν για την υλοποίηση του Έργου VI απαιτηθεί υπέρβαση του προϋπολογισμού, όπως αυτός θα οριστικοποιηθεί από το Ίδρυμα, εξ αιτίας γεγονότων που ανήκουν στην σφαίρα επιρροής του Ε.Δ, η σχετική πρόσθετη δαπάνη θα καλυφθεί από το Ε.Δ.
Στο ανωτέρω ποσό εφαρμόζεται απαλλαγή ΦΠΑ που προβλέπεται στο άρθρο 27, παραγ. 1, περίπτωση ιστ' του Ν. 2859/2000, όπως ισχύει.

Άρθρο 5
Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης και Δωρεά του Έργου VI

1. Η **Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης** για το τμήμα που Έργου που αφορά σε κάθε Νοσοκομείο θα λάβει χώρα μετά από σχετική έγγραφη πρόσκληση που τους απευθύνει ο Φορέας Υλοποίησης, με την ολοκλήρωση και πιστοποίηση των εργασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας και με τους τυχόν πρόσθετους όρους που θα προβλεφθούν στις σχετικές συμβάσεις που θα συναφθούν, οι οποίοι ισχύουν ως ειδικότεροι.

2. Το Ε.Δ. και το Νοσοκομείο, υποχρεούνται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία σχετικής έγγραφης πρόσκλησης που τους απευθύνει ο Φορέας Υλοποίησης, να προβούν εγγράφως στην Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης του τμήματος του Έργου της Επιμέρους Σύμβασης. Με την άπρακτη πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας θα θεωρείται ότι το Ε.Δ., και το Νοσοκομείο έχουν πιστοποιήσει την ολοκλήρωση του τμήματος του Έργου της δωρεάς που αφορά στο Νοσοκομείο αυτό. Για την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του τμήματος του

Έργου ανά Νοσοκομείο συστήνεται με απόφαση του Νοσοκομείου, ειδική Ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχουν κατ' ελάχιστο στελέχη του Νοσοκομείου με αρμοδιότητα επί του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού, καθώς και της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η Ομάδα εργασίας συνεργάζεται έγκαιρα με το Ίδρυμα και το Φορέα Υλοποίησης για κάθε ζήτημα σχετικό με την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του Έργου ανά Νοσοκομείο.

3. Με την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης κάθε τμήματος του Έργου της δωρεάς τεκμαίρεται ότι το αρμόδιο Νοσοκομείο συμφωνεί και αποδέχεται τις τεχνικές προδιαγραφές του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού και της εγκατάστασής του σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ και αναγνωρίζει ότι είναι της απολύτου αρεσκείας του και κατάλληλος για την χρήση για την οποία προορίζεται, του Δ.Σ. του Ιδρύματος ή του Δ.Σ. του Φορέα Υλοποίησης των συμβούλων και συνεργατών τους μη φερόντων καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή και λειτουργία του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού και την αρτιότητα/καταλληλότητα των χώρων εγκατάστασης του

4. Με την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης κάθε τμήματος του Έργου VI, έκαστο Νοσοκομείο αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για θέματα ασφάλειας και ακτινοπροστασίας, ιδίως κατά τα οριζόμενα στο Προεδρικό Διάταγμα 101/ 2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Η Ολοκλήρωση της Δωρεάς κάθε επιμέρους τμήματος του Έργου λαμβάνει χώρα με την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής μεταξύ του Ε.Δ. μέσω των αρμοδίων φορέων του και του Ιδρύματος και/ ή του Φορέα Υλοποίησης αμέσως μετά την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης και το αργότερο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από αυτήν. Με την παράδοση και παραλαβή εκάστου τμήματος του Έργου κάθε Νοσοκομείο καθίσταται ο απόλυτος κύριος, νομέας και κάτοχος του τμήματος του Έργου που το αφορά, καθώς και απόλυτος δικαιούχος επί κάθε προνομίου ή άλλου δικαιώματος εμπράγματου ή ενοχικού, ενώ υπεισέρχεται πλήρως ως απόλυτος δικαιούχος στα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβάσεων του Έργου στις οποίες συνεβλήθη ως εκ τρίτου, εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά.

6. Από την Ολοκλήρωση της Δωρεάς του Έργου ο Φορέας Υλοποίησης και το Ίδρυμα αποξενώνεται από κάθε σχετικό δικαίωμα ή υποχρέωση που σχετίζεται με τις συμβάσεις μελετών και έργου για την υλοποίηση του Έργου με την επιφύλαξη τυχόν υπολειπόμενων καταβολών που αφορούν στο κόστος υλοποίησης και σε αμοιβές μελετητών-συμβούλων της περιόδου υλοποίησης. Τυχόν δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις αυτές μετά την ολοκλήρωση της δωρεάς (όπως ενδεικτικά εγγυήσεις κατασκευαστή) παραμένουν σε ισχύ έναντι εκάστου Νοσοκομείου, όπως ορίζεται ανωτέρω.

Άρθρο 6
Ονομασία

Το Έργο VI στο σύνολο και στα επιμέρους τμήματα του που αφορούν σε κάθε Νοσοκομείο, φέρει εις το διηνεκές ονομασία που περιέχει το όνομα και αναφέρεται στο «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» ως αποκλειστικού δωρητή. Με ξεχωριστή συμφωνία των μερών που θα υπογραφεί πριν την

Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης της Δωρεάς, θα ορίζονται οι ειδικότεροι όροι που αφορούν στην ονοματοδοσία του Έργου και στην αναγνώριση της δωρεάς του Ιδρύματος.

Άρθρο 7
Συντήρηση, Λειτουργία Ασφάλεια και Φύλαξη του Έργου VI

Με την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης εκάστου τμήματος του Έργου VI, το Ε.Δ. και έκαστο Νοσοκομείο αναλαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) Να εξασφαλίζουν την ορθή συντήρηση του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού και ειδικότερα να συνάψουν, τουλάχιστον 6 μήνες πριν το πέρας της περιόδου εγγύησης, σύμβαση συντήρησης του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού για τουλάχιστον 8 χρόνια μετά το πέρας της περιόδου εγγύησης, με κατ' ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται στο Παράρτημα IV, που περιλαμβάνει τους βασικούς όρους τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης, προκειμένου ο Ειδικός Ιατρικός Εξοπλισμός να διατηρείται πάντα σε άριστη κατάσταση και να ανταποκρίνεται πλήρως και αποκλειστικώς στη χρήση του Έργου. Πέραν των βασικών όρων συντήρησης που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV, το Ίδρυμα, μέσω του Φορέα Υλοποίησης, θα παραδώσει στο Ε.Δ. και στα Νοσοκομεία τους γενικούς όρους συντήρησης του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού στους οποίους θα παρατίθενται λεπτομερώς οι όροι συντήρησης και λειτουργίας του. Το Ε.Δ. και τα Νοσοκομεία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν τους όρους αυτούς μετά την παράδοση του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού και να διασφαλίζουν την διατήρηση σε ισχύ των εγγυήσεων των κατασκευαστών. Η περίοδος εγγύησης ορίζεται σε 2 χρόνια από την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης.

(β) Να μεριμνούν και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της διαρκούς, εύρυθμης και πλήρους λειτουργίας του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της επάρκειας ειδικευμένου προσωπικού, καθώς και της διατήρησής του σε άριστη κατάσταση καθ' όλο το χρόνο λειτουργίας του.
Σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταστροφής από οποιαδήποτε αιτία πλην ανωτέρας βίας, ή σε περίπτωση απώλειας από οποιαδήποτε αιτία του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού, το Ε.Δ. αναλαμβάνει την υποχρέωση αντικατάστασής του εντός ευλόγου χρόνου και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση προκειμένου αυτός να τεθεί εκ νέου σε χρήση των προσώπων που χρήζουν ιατρικής περίθαλψης.

(γ) Το Ε.Δ. και έκαστο Νοσοκομείο έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα φύλαξης, ακτινοπροστασίας και ασφάλειας του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού.

Άρθρο 8
Λοιποί όροι

1. Η παρούσα Επιμέρους Σύμβαση από την υπογραφή της και την κύρωσή της με νόμο αντικαθιστά στο σύνολο της την από 03.06.2019 Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς-Έργο VI, όπως κυρώθηκε με τον Ν. 4618/2019 και αποτελεί παράρτημα και αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης (Παράρτημα 6).

2. Το Ίδρυμα μέσω του Φορέα Υλοποίησης μεριμνά προκειμένου οι προμηθευτές να παράσχουν στο προσωπικό λειτουργίας του Έργου δωρεάν εκπαίδευση στη χρήση των επιμέρους τμημάτων του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού. Έκαστο Νοσοκομείο αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεριμνήσει έγκαιρα για την επιλογή και διάθεση του προσωπικού προς εκπαίδευση κατά τα ανωτέρω και την εφεξής αξιοποίησή του για την λειτουργία του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού.

3. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς με την παρούσα Επιμέρους Σύμβαση ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα της Σύμβασης, περιλαμβανομένης της ρήτρας διαιτησίας του άρθρου 18 της Σύμβασης που ρητά ενσωματώνεται στην παρούσα διά αναφοράς.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα τροποποίηση της Επιμέρους Σύμβασης-Έργο VI, η οποία βεβαιώθηκε και υπογράφηκε σε επτά (7) πρωτότυπα ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της Επιμέρους Σύμβασης – Έργο VI

Προσδιορισμός τεχνικού εξοπλισμού ανά Νοσοκομείο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της Επιμέρους Σύμβασης – Έργο VI

Προσδιορισμός Φυσικού αντικειμένου παρέμβασης (περίγραμμα χώρων – διαμόρφωση υποδομών για την εγκατάσταση του Ειδικού Εξοπλισμού) σε κάθε Νοσοκομείο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III της Επιμέρους Σύμβασης
Βασικές αρχές Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης του κάθε Τμήματος του Έργου


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της Επιμέρους Σύμβασης
Βασικοί Όροι τεχνικής υποστήριξης και Συντήρησης Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ	
ΓΙΑ ΤΟ **ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ**	
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ	Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ	ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ **<<Κοινωφελές ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ>>**	
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ	ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ**	
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΣΑΣ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΡΟΥΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Π.Γ.Ν.Ι.
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

GE Healthcare

http://www.gehealthcare.com/

Discovery MI 4R



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Ια & Ιβ) : Προσδιορισμός τεχνικού εξοπλισμού ανά Νοσοκομείο

Υποπαράρτημα 1α : Τεχνική περιγραφή εξοπλισμού

Qty.	Description
1	Discovery MI 4 Ring
1	Q.AC
1	ASiR-V
1	Q.Clear
1	FBP
1	2m PET/CT Scan Length
1	Q.Static
1	MotionFree Digital PET Gating
1	Low Dose Cardiac + SSA
1	PET Cardiac Package
1	Applications on the Console package
1	Volume Shuttle
1	AW Server 3.2 Ext 3.2 L
1	AW Server Rack
3	Volume Illumination
3	3D Suite
1	Integrated Registration
1	OncoQuant
1	Advantage 4D 2
1	VesselIQ Xpress & AutoBone Xpress
1	CardIQ Xpress 2.0 Reveal
1	CT Perfusion 4D Complete
1	Stroke VCAR
1	SmartScore 4.0
1	Bone VCAR
1	CortexID suite purchase
1	CardIQ Fusion for AW (PET and SPECT)
1	PET VCAR
1	Ivy 7800 cardiac monitor kit with cardiac cable kit for IPC – EMEA
1	PET/CT VQC Volumetric Quality Control Phantom – 15 cm – 20 cm – 25 cm systems
1	PET Annulus Phantom – DQA.
1	PET Annulus Phantom Shield Container – DQA Safe
1	Phantom PET NEMA
1	Dose calibrator Capintec CRC®-55tPET (or equivalent)
1	Dose calibrator QC source, Cs-137
1	Dose calibrator QC source, Co-57
1	Dose calibrator QC source, Ge-68
1	LEMER-PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield (or equivalent)
1	PET lead-lined cabinet and shielded storage / LEMER-PAX Simple bench (or equivalent)
1	LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead (or equivalent)
2	Britec 511KeV PET TUNGSTEN SYRINGE SHIELDS FOR 5ml & FOR 10ml (or equivalent)
1	Curved forceps- Length of 240mm appr.
1	RadEye B20 / B20-ER Multi-Purpose Survey Meter (or equivalent)
1	CAP-RAD Smart Area Monitor (or equivalent)
1	Utility cart
2	Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)
2	Injection chairs
1	Optility Nuclear Medicine Management License (or equivalent)
1	SIDAM WARM-MB CT contrast warmer (or equivalent)
1	MEDTRON ACCUTRON CT-D injector (or equivalent)
1	Blanket warmer
1	Scales
1	Stadiometer
1	Glucometer


1	Network attached storage with RAID configuration. Thecus N8880U 24TB capacity (or equivalent)
1	PET Dispensing Pot– Made by Bright Technologies Ltd (or equivalent)
1	PETADMINSYS, Bright Technologies Ltd (or equivalent)
1	PC with 2 Medical Grade monitors (client for AW server)

LONG DESCRIPTIONS

All pictures featured are for illustration purposes only, and do not necessarily relate to products or services mentioned in the text.

Discovery MI 4 Ring

Discovery MI is the next evolution in whole body PET/CT platforms, bringing clinically-relevant innovations in an evolutionary platform designed to open doors to new and advanced procedure possibilities in a non-invasive diagnostic imaging environment.



Many of the subsystems have been reimagined to bring advances in quantitative PET imaging, single PET/CT organ imaging, managing patient breathing and cardiac movement, PET and CT iterative reconstruction technologies, and workflow efficiency, while providing the highest PET sensitivity in the industry.

The Discovery MI platform introduces a new SiPM based PET detector, designed for optimal detection efficiency and clinical versatility. The new SiPM based PET detector sensitivity and NECR properties are optimized to perform with any PET tracer currently available for improved PET/CT imaging thus potentially allowing faster acquisition time and/or lower injected PET dose.

The scalable LightBurst Digital Detector is the critical next step of our vision for a digital future for PET. It combines a small lutetium- based scintillator crystal array with a Silicon Photomultiplier (SiPM) bloc design for high NEMA sensitivity of 13.5 cps/kBq and a large 20 cm extended axial FOV. This state-of-the-art PET detection technology delivers significant improvements over TOF-analog technology in scan times, required dose levels and small lesion detectability.

The Discovery MI 4ring consists of an integrated gantry containing:

- a Revolution Evo CT (64/128 slices)
- new SiPM based PET detector composed of 4 PET rings
- a scalable PET iterative reconstruction system
- a Discovery MI operator console featuring as standard, the following advanced workflow solutions: RadRx patient study prescription; Q.Check a PET data Quantitative integrity check.
- a patient imaging table with one head holder, patient security straps and comfort accessories.
- Gantry opening:70cm

Quantitative Imaging

- Q.Temp – Individual temperature sensor and gain adjustment technique
- Q.Check – User configurable data integrity check that can help ensure parameters important for quantitative imaging are saved in the patient DICOM data prior to being sent to the network for analysis and/or archiving.

Prospective Reconstruction

- VUE Point HD utilizes a fully 3D iterative reconstruction technique with all corrections within the loop, enhanced resolution with detector geometry modelling, model-based 3D scatter correction inside and scatter estimation outside the field of view, exclusive random corrections based on singles and dead-time correction with pile-up estimates providing high image quality and patient throughput.
- VUE Point FX, time-of-flight image reconstruction, leverages the innovative VUE Point HD iterative process by adding timing information to each step within the iterative loop and improving signal-to-noise ratio
- FBP is an analytic (i.e., non-iterative) reconstruction algorithm with operator selectable and parameterized filters used to control image noise.
- WideView – PET reconstructed transaxial Field of View coverage of 70cm diameter with CT based PET attenuation correction and CT wide-FOV Display.

- SharpIR: Point Spread Function modelling enhances visual contrast and resolution in both whole-body and brain PET images. SharpIR provides uniform High Definition resolution over a 70 cm PET FOV

Motion Management

Motion Management tools enable the reduction of motion artifacts caused by patient breathing and cardiac movement by acquiring motion information during the scan and incorporating it into motion related PET/CT applications.

- RAD Rx Variable CT protocols within same exam including Average Cine CT for improved attenuation correction

Calibration and Daily Quality Control

Daily Quality Assurance at the start of the scanning day is quick and efficient. A simple protocol launches the DQA procedure, which takes less than 10 minutes and provides you with a daily report.

Patient Table

IV Pole integrated at the foot-end of the table prevents IV lines from becoming crossed and tangled and ensures that the lines stay securely in place on the patient. 2 m table extender: Carbon fiber table extender to enable full 2 m scan range for complete head to toe studies. Patient weight limit: 226kg

CT Key Features

The Discovery MI platform can be operated as a standalone CT scanner (without gantry tilt). It offers exceptional power, remarkable speed, high-resolution/low-dose imaging, and full diagnostic capabilities.

The Discovery MI includes the Revolution EVO CT that can perform a wide variety of clinical applications not requiring gantry tilt with Clarity Imaging Chain and ASiR-V capabilities.

- Clarity Imaging Chain consists of Clarity Detector (GOS scintillator), DAS, Performix40 Plus X-ray Tube and ASiR-V reconstruction, to deliver high resolution imaging.
- Silent design of Revolution EVO gantry allows significant reduction of audible noise compared with previous GE technology.
- Axial or helical scans of the same anatomy at two different X-ray energies (kVps). To further improve registration accuracy, patient immobilization may be utilized.
- ASIR-V allows healthcare providers to lower dose up to 82% as compared to standard filtered back-projection (FBP) reconstruction at the same image quality.
- Adaptive Enhance Level Adjustment (AELA) may improve visual spatial resolution while maintaining pixel noise standard deviation and artifact.
- Organ Dose Modulation provides reduction of radiation dose via X-ray tube current modulation for superficial tissues, such as breasts.
- 3D mA modulation. Real-Time 3D mA dose modulation acquisitions deliver consistent image quality and may reduce dose compared with fixed mA acquisitions. mA modulation is designed to optimize the dose for the user prescribed noise index. Its effect on dose depends on the patient body habitus, and prescribed noise setting
- ECG mA Modulation: For cardiac applications prospective ECG Ma modulation automatically adjusts the mA to minimize the patient's exposure to X-rays – reducing mA during systolic phases of the cardiac cycle. This provides clear images and allows you to reduce mA primarily in the systolic phases of the cardiac cycle – yet gives you enough power to obtain quality images for functional analysis.
- CT 4Kids: The paediatric protocols are based upon a child's size, age, and weight and tailor the dose or treatment to the size of the patient. The Head and Orbit categories are age based. The rest of the categories are height and weight based protocols
- Colour Coding Kids provides paediatric scan protocols based on the Broselow-Luten Pediatric System®. This Colour Coding system is incorporated into the protocol selection on the operator's console.
- SmartTrack: The tracking collimator keeps the beam focused only on the active detector cells, and makes sub-millimeter scanning possible with high dose efficiency.
- SmartBeam: The collimator contains two independently controlled tungsten cams. The rotation of the cams provides continuous variable beam thickness and Z-axis position. The collimator also contains three bowtie beam filters that filter and shape the beam to optimize dose and image performance
- Dynamic Z-axis tracking provides automatic and continuous correction of the x-ray beam shape to block unused x-ray at the beginning and end of a helical scan to reduce unnecessary radiation.

- One stop scanning mode that provides a streamlined workflow
- Direct MPR with Auto-Batch feature, affording automatic real-time direct reconstruction and transfer of fully corrected multi-planar images, also allows users to move from routine 2D review to prospective 3D image review of axial, sagittal, coronal, and oblique planes while enabling automated protocol-driven batch reformats to be created and networked to their desired reading location.
- DOSE DISPLAY CTDIvol (Volume CTDIw), DLP (Dose Length Product), Geometric Dose Efficiency and Phantom Size are displayed during scan prescription and provide dose information to the operator
- Dose Check provides users with tools to help them manage CT dose in clinical practice and is based on the standard XR-25-2010 published by The Association of Electrical and Medical Imaging Equipment Manufacturers (NEMA).
- Dose Reporting: CTDIvol, DLP, Dose Efficiency displays during scan prescription and provides dose information.
- PET/CT PEDIATRIC PROTOCOLS Default protocols specifically designed for FDG oncology paediatric exams based on Broselow-Luten Paediatric System®, which is designed to minimize CT radiation exposure in PET/CT attenuation correction to meet ALARA guidelines
- ECG Viewer/editor is in standard configuration that allows users to view and retrospectively modify intervals and adjust location of triggers for cardiac cycles based on the ECG waveform displayed on the console. This capability may improve successful cardiovascular acquisition rate in cases with suboptimal triggers or irregular heartbeats such as PVCs, PACs and arrhythmias.
- Scan mode: Helical Scan Speeds: Full 360 rotational scans: 0.35, 0.375, 0.40, 0.425, 0.45, 0.475, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 second
- Helical Pitch (nominal): 0.516 to 1.531
- Cardiac Pitch: 0.16 to 0.325
- Selectable kV: 80, 100, 120, 140
- Selectable mA: 10 to 600, 5mA increments
- Reconstruction Algorithms: Soft Tissue, Standard, Detail, Chest, Bone, Bone Plus, Lung, Ultra, Edge, Edge Plus
- Scan Mode: Axial & Cine Scan Speeds: 0.35, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, and 2.0 second full scans (360 acquisition).
- Selectable kV: 80, 100, 120, 140 Selectable mA: 10 to 560, 5mA increments Scan Plane
- Reconstruction Algorithms: Soft Tissue, Standard, Detail, Chest, Bone, Bone Plus, Lung, Ultra, Edge, Edge Plus
- Image Quality 0.28mm high resolution

X-ray Tube: Performix*40 plus liquid metal bearing tube unit offers an optimized design for exams requiring a number of scans without tube cooling.

- Performix*40 Plus with 7.0MHU anode storage capacity
- Anode heat dissipation: 1070kHU/min

High Voltage Generator:

- kV: 80, 100, 120, 140
- Max Power: 72kW
- mA: 10 to 600mA, 5mA increments

Clarity Detector:

- 54,272 individual elements composed by 64 rows of 0.625mm thickness at isocenter (40mm detector width at z-axis). All data is acquired as thin slice at 0.625mm with the option of thicker slice from image reconstruction or processing. 98% absorption efficiency.

PET/CT Operators Console

- Fully integrated PET and CT user interface
- Direct Multi Planar Reformat delivers automated axial, sagittal, and coronal reconstruction with excellent image quality for PET and CT images of the patient data being acquired. Direct3D TM automatically builds 3D models during axial image reconstruction.

- Volume Viewer: Environment for 3D processing of any CT, MR, 3D X-ray, and Pet/CT dataset. It provides exceptional tools for analysis, segmentation, measurements, annotation, filming, and exporting of clinically relevant images. Volume Viewer seamlessly combines anatomical image review with PET quantitative measurement capabilities such as SUV.
- Freedom Workspace: Innovative hardware and software creates a convenient, ergonomic working environment. It offers sit/stand and horizontal/vertical monitor flexibility. It can also help reduce noise and heat with remote location of the console.
- Two 19 -inch diagonal width high-resolution colour monitors for image display, analysis, processing, and management of PET, CT, and PET/CT images.
- Three button mouse with mouse pad
- ImageWorks™ provides instant access to advanced image processing features such as CT Perfusion 4, Advanced Vessel Analysis, CardIQ Xpress Pro or Plus, AutoBone and DentaScan
- Clinical protocol for cardiac perfusion imaging using Rb-82/N-13ammonia/O-15 bolus water studies

Applications on the Console package

Applications on the console package is a full package of applications that allows customers to use various image analyses on console. It includes AVA Xpress, AutoBone Xpress, Advantage CTC Pro3D EC, CT Perfusion Multi-organ, CardIQ Xpress Reveal and CardEP

Patient Positioning aids

The following accessories provided for patient support and immobilization are the following: Axial Head Holder, Catheter Bag Holder, Straps Auto Traction , Table Tray IV Pole , Rear Cable Cover , Extender Pad , Foam, Head Strap and Chin Strap , Body Strap Standard and Long (6 types) , Pad collector (Security strap, Head/Knee Pad, Shoulder/Ankle support), Patient Arm Support, Contoured Leg Rest

Q.AC

Q.AC is part of Q.Suite – a suite of innovative new quantitative imaging tools from GE Healthcare designed to help clinicians generate more consistent PET measurements, and therefore assess treatment response more accurately than ever before. Our next-generation Q.AC algorithm is designed to reduce potential variance, helping to ensure that the attenuation coefficients used in image reconstruction are accurate. This may improve consistency even in the most clinically demanding circumstances.

MotionFree Digital PET Gating

MotionFree is a software-only feature for PET systems that enhances image quality and quantitation of PET images by reducing the negative impacts of respiratory motion without the need for an external gating device. MotionFree is a digital gating technology that generates a respiratory signal using only the PET data. The respiratory triggers generated by MotionFree can be used with GE's existing motion correction and motion assessment techniques: Q.Static, 4D PET and Q.Freeze.

Q.Static

Q.Static is a suite of innovative new quantitative imaging tools from GE Healthcare designed to help clinicians generate more consistent PET measurements, and therefore assess treatment response more accurately than ever before. Q.Static represents a starting point for adding motion correction techniques to your facility and the opportunity to build towards a full 4D phase-matched workflow. Without disrupting your standard static whole-body workflow, we're designing Q.Static to automatically isolate data when organs are in a low-motion state, thereby correcting for motion across the entire chest or torso. The result is a single image series with reduced blurring from organ motion, and therefore more consistent quantitation compared to a static image.

AW Server 3.2 Ext 2 L

The AW Server delivers distributed 3D visualization capabilities throughout the enterprise and at any remote reading location. It utilizes state-of-the-art thin client technology to convert virtually any PC to a high-end 3D post processing station. In addition to this, it serves as a workflow engine enabling optimal collaboration among physicians and allows 3D visualization to be leveraged easily to diagnose diseases quickly and make sound decisions. The AW Server also enables faster turnaround of post-processed results to referring physicians by allowing them to access the data instantly, while maintaining security and privacy of patient data.

The AW Server includes a vendor neutral Open API PACS integration interface that enables launching the AW Server client from a variety of PACS software, both GE Healthcare provided and 3rd party. This capability supports passing the patient context to the client and even the application desired to be launched, so that time is saved and applications can be launched directly into the most relevant layout. This functionality may require work on the part of the PACS workstation or third party software provider.

The following capabilities are included in this catalog:

- AW Server client software which may be deployed to an unlimited number of systems by simply downloading the client application from the AW Server's web interface.
- Support for 10 concurrent users of 2D tools of which 3 may run 3D advanced applications
- Up to 40,000 concurrent (equivalent to 512x512 CT) slices shared between users
- 3 concurrent Volume Viewer licenses
- Support for additional VolumeShare 7 advanced applications which require separate purchased license(s)

One PC with medical grade monitors as client is included.

ONCOLOGY PACKAGE

Integrated Registration

Full Fusion Package Integrated Registration will be delivered on AW VolumShare 7 or AW Server 3.2 Integrated Registration is designed to provide easy comparison of three dimensional (3D) anatomical images from Computed Tomography (CT), MRI (Magnetic Resonance Imaging), PET (Positron Emission Tomography), Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) and X-Ray Angiography (XA)*. It allows registration and fusion between two volumetric acquisitions, which come from either the same or from different acquisition modalities.

OncoQuant Multi-Modality Package

The OncoQuant Multi-Modality Package contains OncoQuant and Integrated Registration – Full Fusion. OncoQuant is an oncology workflow enhancement tool that provides multi-modality image and dataset reviews. It provides user-friendly tools to follow lesion size over time, apply study criteria and provide tabulated results to the Oncology team. It is a package available on both the GE AW VolumeShare7 and the AW Server 3.2 platforms. OncoQuant is fully integrated within the standard Volume Viewer 7 protocols and therefore works as a toolset rather than a standalone application. Because of this tight integration, OncoQuant, as a product, benefits from the new Volume Viewer 7 improvements.

PET VCAR

Integrated into the OncoQuant oncology platform, PET VCAR (Volume Computer Assisted Reading) improves visualization and analytical monitoring of disease progression or response to therapy. It provides the ability to compute various Standard Uptake Values (SUV), to measure metabolic activity and volume for PET defined areas of activity, and compare CT, PET/CT and MR studies for baseline and follow-up studies.

Q.Clear

Q.Clear is a full convergence iterative reconstruction technology designed to provide up to 2 times improvement in PET quantitation accuracy (SUVmean) with up to 2 times improvement in image quality (SNR) enabling accurate small lesion detection, fast and efficient reading and more confident diagnosis.

Bone VCAR

Bone VCAR is a CT post processing application that has been developed with an innovative Deep Leaning approach. Bone VCAR will automatically label the spine to improve reader efficiency in identifying, annotating and reporting out of findings when correlation to the spine location is of value. Additionally, it will automatically generate curved reformat and oblique views through the spine to assist in reading the true cross sections of the vertebral bodies and the disc spaces. Deep Learning development provides a robust solution that will work efficiently with data from a diverse patient population.

Advantage 4D 2

Advantage 4D is a non-invasive software that can be used to provide and display CT images of all phases of a breathing cycle for the evaluation of respiration-induced motion. The software will allow the user to retrospectively define the optimal respiratory phase from an image quality standpoint, and group images by the phase selected.

CT Perfusion 4D Complete Package

CT Perfusion 4D Complete is an extensive collection of dynamic perfusion processing protocols. It is an image analysis software package that allows the evaluation of dynamic CT data following an injection of a compact bolus of contrast material, generating information with regards to changes in image intensity over time.

CT Perfusion complete includes neuro (stroke and tumour), body (tumour) and myocardial perfusion protocols. The software provides a quick and reliable assessment of the type and extent of perfusion disturbances by providing qualitative and quantitative information on various perfusion related parameters. Protocols provided in CT Perfusion Complete are: Brain Tumour, Body Tumour, Liver, Pancreas , Prostate , Kidney , Soft Tissue, Spleen , Bone , Myocardium , Dynamic Registration for Liver and Myocardium

Includes processing protocols for: Neuro Perfusion Stroke, Neuro Perfusion Tumour, Body Perfusion Tumours (liver, kidneys, pancreas, etc.), Myocardial Perfusion , Dynamic Registration for liver and myocardial dynamic acquisitions

NEURO PACKAGE

STROKE VCAR

Stroke VCAR (Volume Computer Assisted Reading) gives users a complete reading workflow solution for a comprehensive and robust analysis of cerebral hematoma and aneurysm. Hematoma assessment is done using semi-automated segmentation tools married with innovative interactive editing capability in the form of SmartMesh. Aneurysm assessment is done through an innovative user guided aneurysm segmentation and visualization. The program lets you generate a clear, concise clinical summary for sharing with referring physicians.

CORTEX ID SUITE SINGLE FL

CortexID provides easy, robust and clinically validated review/analysis of PET and PET-CT neuro scans. With it, you can compare images that you obtain with images from age stratified normal and patient groups, revealing brain functions that may be altered by the disease processes. It gives you a basic review of any PET neuro scan by providing a general reorientation of the scan volume to standard neurological orthogonal views along the Intercomissural AC-PC line

Volume Shuttle

Volume Shuttle doubles Z-coverage to 80mm (128 slice width) for neuro perfusion studies including angiographic information which may enable lower dose (up to 24% less) compared to a 40mm Cine protocol.* Real-time scan and table control enable imaging of two adjacent axial 40mm positions with minimal transition interscan delay (ISD).

CARDIOLOGY PACKAGE

Low Dose Cardiac + SSA

Includes: ECG Trace, Cardiac Enhance , Card IQ Snapshot , SSP -SnapShotPulse

The Low Dose 5-Beat Cardiac with SnapShot Assist package allows the user to acquire cardiac imaging exams with retrospective or prospective gated acquisitions utilizing up to 0.35 second rotation speed for excellent cardiac exams. This package contains the following items necessary for CT Coronary Angiography:

- SmartScore acquisition & SmartScore analysis acquires prospective ECG gating measurements, which provides information that is valuable for scan timing. Using the measurements, the system synchronizes the collection of data with the cardiac cycle.
- ECG trace on the operator console
- Cardiac Enhance filter
- CardIQ Snapshot. Discovery MI 4R has the ability to cover the heart in as little as 5 beats. The following calculation is based on a patient heart rate of 60 bpm, and a total coverage of 120 mm (nominal scan length to cover the heart), using a helical pitch of 0.22:1, and a rotation speed of 0.35 second rotation.

- SnapShot Pulse mode is for low dose imaging of the coronary arteries. SnapShot Pulse can also be used to image structures that are near to the heart and may be affected by heart motion such as thoracic aortas or pulmonary arteries. Prospective Gating based SnapShot Pulse achieves up to 83% dose reduction compared to ECG gated helical acquisition mode
- SnapShot Assist, which helps users optimize ECG-gated CT acquisitions based on patient heart rate characteristics
- IVY Cardiac Trigger Monitor 7800

PET Cardiac Package

The PET Cardiac Package allows the user to acquire cardiac PET imaging exam. This package contains the following items necessary for PET cardiac study:

- PET Cardiac Gating capability
- Cardiac PET ACQC, Attenuation Correction Quality Control ensures proper cardiac registration between PET and CT particularly useful in Cardiac stress rest PET/CT application.
- Cardiac VUE

VesselIQ XPRESS AND AUTOBONE

·Angio CT for the quantitative and stenosis analysis and measurements of vessels diameter, having the ability of removing the bone structures through VesselIQ and Autobone software which provides you with easily accessible, user-friendly tools with which analyze 3D angiographic data including stenosis analysis, thrombus, pre and post stent planning procedures, and directional vessel tortuosity visualization

CARDIQ XPRESS 2.0 REVEAL

CardIQ Xpress 2.0 Reveal is an integrated post processing image analysis software for Cardiovascular CT on GE's Advantage Workstation. The CardIQ Xpress Reveal software can be used to effectively display, reformat and analyze 2D, 3D, and GSI CT images for qualitative or quantitative assessment of the anatomy of the heart and coronary artery vessels from single or multiple cardiac phase image data sets. When used with CardIQ Function, CardiQ Xpress Reveal can also provide functional assessment including relative perfusion information.

SmartScore 4.0

SmartScore 4.0 provides a valid baseline test that helps detect calcium plaque burden using minimal radiation dose. It allows to better assess a patient' s overall risk for coronary artery disease and communicate results to patients in comprehensive, easy-to-read reports. Automatic detection reduces or eliminates the need for manual visual detection of lesions, with all scorable lesions above a threshold highlighted in bright green. Lesions are also correctly classified in a 3D space with fewer mouse clicks. SmartScore 4.0 uses the conventional Agaston-Janowitze calcium scoring technique with a threshold of 130 HU and is adjusted for the appropriate image slice thickness.

CARDIQ FUSION PET AND SPECT

CardIQ Fusion provides an optimized non-invasive application to analyze vascular anatomy and pathology; aids in the assessment of functional data e.g. PET perfusion, and aids in tailoring treatment plans based on the fused anatomical and functional information. Anatomical data could be from a set of Computed Tomography (CT) Angiographic images while functional data could be from PET or SPECT.

3D Suite

3D Suite is the new application to export 3D Models for printing, supporting multi volume, new exports format and hollow feature for vessels and airways 3D Suite is a Volume Viewer application which brings features to generate, adjust and export meshes for 3D printing purposes. These meshes exported from 3D Suite can also be imported in an Augmented or Virtual Environment not provided with 3D Suite. 3D Suite is a non-clinical application.

Volume Illumination

Volume Illumination is an additional volume rendering within Volume Viewer for more natural view of the anatomy in near real time from AW & AWS. High resolution, real-time rendering modes: MIP/Min IP/Average; standard volume rendering and enhanced volume rendering with Volume Illumination on the fly . Views available across care areas and modalities, Volume Illumination presets may be created on the fly . Most frequently used for clinical communication and not for diagnostic use

PET Annulus DQA (Daily Quality Assurance) imaging phantom/ Dose calibrator QC source, Ge-68

Designed exclusively for the Discovery MI and SIGNA PET/MR system, these are essential components for the initial set-up and daily operation of the scanner.

Specifications:

Radionuclide Germanium-68

Half-life 270.8 days

Nominal Activity 55.0 MBq +/- 20%

Nominal Active Volume 1250 ml

Uniformity ≤10% non-uniformity when comparing 5mm cubic voxels

Dimensions Length: 30 cm, Outer Diameter: 13.7 cm

External Contamination Designed to consistently pass leak testing below regulatory requirement of ISO 9978:1992 (<185 Bq when wiped over the entire surface of the source)

PET Annulus Phantom Shield/ Shielded safe for radioactive scanner QC phantoms

Weight – approximately 300 lb/136 kg

WARNING: The PET Annulus Phantom Shield should not be taken into an MRI environment

VQC (Volumetric Quality Control) phantom for PET/CT

The following VQC (Volumetric Quality Control) imaging phantom for the Discovery IQ PET system is used to perform PET or CT image alignment.

Specifications:

Radionuclide Germanium-68

Half-life 270.8 days

Activity 18.9 µCi (0.7 MBq) x 5

Total Activity 94.5 µCi (3.5MBq)

Active area 0.75″ (19mm) diameter (5 plastic spheres at 18.9 µCi each)

Long Descriptions of Ancillary equipment included

Dose Calibrator

The Capintec CRC®-55tPET (or equivalent). Using the menu-driven, color touch screen interface, the CRC®- 55tPET's reduced chamber pressure and increased bias voltage increases the maximum activity range for high energy PET isotopes. The CRC®-55tPET's performance and reliability has been designed to meet the demanding needs for speed and accuracy in the preparation and measurement of doses in any laboratory environment.

Dose calibrator QC source, Cs-137

Dose calibrator QC source, Co-57

Dose calibrator QC source, Ge-68

L block shield

LEMER PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield (or equivalent)

PET lead-lined cabinet / workbench

LEMER PAX (or equivalent) Simple bench L1900X650 X900mm (Dimensions are indicative and can be made according to hot lab room dimensions and hospital's requirements) + SS40 300x300 Small shielded safe - Shielded Storage Cabinet inside dimensions 300x300x300mm Pb 40mm

Sharps container shield

LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead (or equivalent)

PET syringe shields

Britec 511KeV PET TUNGSTEN syringe shields for 5ml + for 10ml (or equivalent)

FORCEPS

Curved forceps- Length of 240mm approx. .

Survey meter

RadEye B20-ER, Alpha, Beta, Gamma Survey meter and Contamination monitor, extended measuring range up to 500 kcps, Beta and Gamma dose rate up to 100 mSv/h; 10 Rem/h, including hard shell transport case (or equivalent)

Radiation area monitor

Capintec CAP-RAD Smart Area Monitor w/o PC Software (or equivalent)

Utility cart

PET syringe carrier

Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)

Injection chair

Nuclear medicine information system

Capintec Optility™ Management Software package (or equivalent) available in three versions. The offered version is NMM for Nuclear Medicine imaging facilities that dose patients and perform studies. It keeps track of all patients, procedures, drugs, inventory and health physics function with the touch of a few keys.

It allows you to print predefined reports or export the data to excel spreadsheets or XML formats, and to create your own custom reports. Optility Nuclear Medicine Management License (Includes installation, 2 clients, 8 hours training and first year support)

CT contrast warmer

SIDAM WARM-Mb (or equivalent)

CT contrast injector

The fully digital injector ACCUTRON CT-D of the German manufacturer MEDTRON AG. (or equivalent) It is wireless, user programmable, dual head for injection of contrast media and saline in the field of Computed Tomography and PET-Computed Tomography

Blanket warmer

Scale & Stadiometer

Glucometer

PET image quality phantom

Included with the scanner

CT image quality phantom

Included with the scanner

Shielded safe for radioactive scanner QC phantoms

PET Annulus Phantom Shield Container – DQA Safe, is included with the scanner

Network attached storage with RAID configuration

it is included NAS Network Attached Storage Thecus N8880U (or equivalent), will provide an alternative solution and local back-up with 4 Western Digital Gold discs with 8TB each (24 TB total capacity).

Manual shielded Dispensing system

Shielded system for manual dose partitioning from the mother vial, PET Dispensing Pot- Made by Bright Technologies Ltd, United Kingdom (or equivalent)

F-18 FDG injector

Manual PET administration system – PETADMINSYS, made by Bright Technologies Ltd, UK (or equivalent)

35	ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ	1	HOT LAB	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
36	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
37	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
38	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
39	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
40	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
41	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
42	ΓΡΑΦΕΙΟ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
43	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
44	ΚΑΔΟΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
45	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
46	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
47	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
48	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
49	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
50	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ
51	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΟΧΙ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ	ΧΩΡΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΛ. ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1	Dose calibrator Capintec CRC®-55tPET(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
2	Dose calibrator QC source, Cs-137	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
3	Dose calibrator QC source, Co-57	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
4	Dose calibrator QC source, Ge-68	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
5	LEMER-PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
6	PET lead-lined cabinet and shielded storage / LEMER-PAX Simple bench(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
7	LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead.(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
8	Britec 511KeV PET TUNGSTEN SYRINGE SHIELDS FOR 5ml & FOR 10ml (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
9	Curved forceps- Length of 240mm	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
10	RadEye B20 / B20-ER Multi-Purpose Survey Meter (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
11	CAP-RAD Smart Area Monitor (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
12	Utility cart	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
13	Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
14	Injection chairs	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
15	Optility Nuclear Medicine Management License (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
16	SIDAM WARM-MB CT contrast warmer (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
17	MEDTRON ACCUTRON CT-D injector (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
18	Blanket warmer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
19	Scales	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
20	Stadiometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
21	Glucometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
22	Network attached storage with RAID configuration. Thecus N8880U 24TB capacity (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
23	PET Dispensing Pot- Made by Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
24	PETADMINSYS, Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
25	ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΕΡΜΑΡΙΟ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
26	ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
27	ΠΑΓΚΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΕ ΕΡΜΑΡΙΟ	1	ΕΠΟΠΤΕΙΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
28	ΛΕΚΑΝΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
29	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
30	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
31	ΜΠΑΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΡΒΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
32	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
33	ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
34	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
35	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
36	ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ	1	HOT LAB	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ

37	ΓΡΑΦΕΙΟ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
38	ΚΑΡΕΚΛΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
39	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
40	ΚΑΔΟΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
41	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
42	ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	5	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
43	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
44	ΚΑΔΟΣ	1	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
45	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
46	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
47	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
48	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
49	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
50	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	1	ΕΠΟΠΤΕΙΑ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
51	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΕΠΟΠΤΕΙΑ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
52	ΚΑΔΟΣ	1	ΕΠΟΠΤΕΙΑ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
53	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
54	ΚΑΔΟΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
55	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ	ΧΩΡΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΛ. ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1	Dose calibrator Capintec CRC®-55tPET(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
2	Dose calibrator QC source, Cs-137	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
3	Dose calibrator QC source, Co-57	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
4	Dose calibrator QC source, Ge-68	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
5	LEMER-PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
6	PET lead-lined cabinet and shielded storage / LEMER-PAX Simple bench(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
7	LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead.(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
8	Britec 511KeV PET TUNGSTEN SYRINGE SHIELDS FOR 5ml & FOR 10ml (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
9	Curved forceps- Length of 240mm	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
10	RadEye B20 / B20-ER Multi-Purpose Survey Meter (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
11	CAP-RAD Smart Area Monitor (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
12	Utility cart	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
13	Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
14	Injection chairs	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
15	Optility Nuclear Medicine Management License (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
16	SIDAM WARM-MB CT contrast warmer (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
17	MEDTRON ACCUTRON CT-D injector (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
18	Blanket warmer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
19	Scales	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
20	Stadiometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
21	Glucometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
22	Network attached storage with RAID configuration. Thecus N8880U 24TB capacity (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
23	PET Dispensing Pot- Made by Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
24	PETADMINSYS, Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΝΑΙ
25	ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΕΡΜΑΡΙΟ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
26	ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
27	ΠΑΓΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
28	ΛΕΚΑΝΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
29	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
30	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
31	ΜΠΑΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΡΒΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
32	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
33	ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
34	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
35	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
36	ΠΑΓΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ
37	ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ	1	HOT LAB	ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ	ΝΑΙ

38	ΓΡΑΦΕΙΟ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
39	ΚΑΡΕΚΛΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
40	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
41	ΚΑΔΟΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
42	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
43	ΓΡΑΦΕΙΟ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
44	ΚΑΡΕΚΛΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
45	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
46	ΚΑΔΟΣ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
47	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
48	ΚΑΔΟΣ	2	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
49	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
50	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
51	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
52	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
53	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
54	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
55	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
56	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
57	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
58	ΚΑΔΟΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ
59	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ	ΟΧΙ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ	ΧΩΡΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΕΡΙΛ. ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1	Dose calibrator Capintec CRC®-55tPET(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
2	Dose calibrator QC source, Cs-137	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
3	Dose calibrator QC source, Co-57	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
4	Dose calibrator QC source, Ge-68	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
5	LEMER-PAX L-Block Simple, HE, 60mm Shield(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
6	PET lead-lined cabinet and shielded storage / LEMER-PAX Simple bench(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
7	LEMER PAX PRA10 Sharps container shield 10 mm lead.(or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
8	Britec 511KeV PET TUNGSTEN SYRINGE SHIELDS FOR 5ml & FOR 10ml (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
9	Curved forceps- Length of 240mm	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
10	RadEye B20 / B20-ER Multi-Purpose Survey Meter (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
11	CAP-RAD Smart Area Monitor (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
12	Utility cart	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
13	Shielded carrier EASYBOX, 6mm lead (or equivalent)	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
14	Injection chairs	2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
15	Optility Nuclear Medicine Management License (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
16	SIDAM WARM-MB CT contrast warmer (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
17	MEDTRON ACCUTRON CT-D injector (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
18	Blanket warmer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
19	Scales	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INJECTION ROOM	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
20	Stadiometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
21	Glucometer	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
22	Network attached storage with RAID configuration. Thecus N8880U 24TB capacity (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ PET/CT	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
23	PET Dispensing Pot- Made by Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
24	PETADMINSYS, Bright Technologies Ltd (or equivalent)	1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HOT LAB	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ
25	ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	1	ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
26	ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ	1	ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
27	ΛΕΚΑΝΗ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
28	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
29	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
30	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
31	ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
32	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
33	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
34	ΛΕΚΑΝΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
35	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
36	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
37	ΜΠΑΡΕΣ ΤΥΠΟΥ PBA	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ

38	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
39	ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
40	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
41	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	W.C. ΑΜΕΑ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
42	ΛΕΚΑΝΗ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
43	ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
44	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
45	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
46	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
47	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	2ο W.C.	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
48	ΠΑΓΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
49	ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ	1	HOT LAB	Κτιριακό εξοπλισμός	ΝΑΙ
50	ΓΡΑΦΕΙΟ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
51	ΚΑΡΕΚΛΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
52	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
53	ΚΑΔΟΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
54	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
55	ΓΡΑΦΕΙΟ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
56	ΚΑΡΕΚΛΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
57	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
58	ΚΑΔΟΣ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
59	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
60	ΓΡΑΦΕΙΟ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
61	ΚΑΡΕΚΛΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
62	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
63	ΚΑΔΟΣ	2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
64	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
65	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
66	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
67	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
68	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
69	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙΙ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
70	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΙΙ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
71	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ IV	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
72	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	1	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ IV	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
73	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	5	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
74	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
75	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
76	ΚΑΔΟΣ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
77	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
78	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
79	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΥΠΟΔΟΧΗ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
80	ΚΑΔΟΣ	1	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
81	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	5	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
82	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
83	ΚΑΔΟΣ	1	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ
84	ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ	2	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	ΟΧΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΟΜΕΝΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, PET-CT
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Το έργο αφορά στην διαμόρφωση των απαραίτητων χώρων για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Ποζιτρονικής – Αξονικής Τομογραφίας, PET–CT, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας:

Ο χώρος για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET - CT ευρίσκεται στον 1° όροφο, στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, και έχει συνολική μεικτή επιφάνεια ~**184.39 m²**. Στο χώρο σήμερα στεγάζονται η αίθουσα της γ. Camera και γραφεία και η αίθουσα αναμονής. Περικλείεται από εξωτερική τοιχοποιία οπτοπλινθοδομής πάχους 40 cm, ενώ η εσωτερική διαχωριστική του τοιχοποιία αποτελείται από τοιχοπετάσματα γυψοσανίδας. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET/CT SCAN περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση των χώρων που περιγράφονται κατωτέρω:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²)
	ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ	18,51
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ (υπό ανακατασκευή)	29,46
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	9,64
	ΕΣΟΧΗ	3,06
	INJECTION ROOM (I)	5,76
	INJECTION ROOM (II)	5,62
	W.C.- ΘΕΡΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ	4,71
	PET C.T	48,26
	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 1 (CONTROL ROOM)	6,79
	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	6,05
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ 32(17)	16,28
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ 32(05α)	8,23
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**162,37**
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**184,39**

Συνοπτικά, η προτεινόμενη οργάνωση περιλαμβάνει:

- Αίθουσα εξέτασης PET/CT (8)
- Χειριστήριο-Control room(10)
- Δύο (2) χώρους χορηγήσεων (4)(5)
- Αίθουσα αναμονής «θερμών» ασθενών(3)
- WC «θερμών» ασθενών (7)

- Διαδρόμους, χώρους υποδοχής - αναμονής, δύο (2)γραφεία γιατρών και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, που φαίνονται ανωτέρω στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα.

Οι εργασίες ανακαίνισης και αναδιαρρύθμισης περιλαμβάνουν συνοπτικά:

- Αδιατάρακτη κοπή σκυροδέματος ανοιγμάτων διέλευσης
- Καθαιρέσεις εσωτερικών τοιχοποιιών από γυψοσανίδα
- Καθαιρέσεις ψευδοροφών
- Καθαιρέσεις πλακιδίων
- Αποξηλώσεις δαπέδων
- Αποξήλωση εσωτερικών κουφωμάτων
- Αποξήλωση ανενεργών δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, Η/Μ εγκαταστάσεων)
- Ενίσχυση της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος, εφόσον κριθεί αναγκαία από τη Στατική Μελέτη
- Κατασκευή νέων τοιχοποιιών, από ξηρά δόμηση (πετάσματα θωράκισης με μόλυβδο επενδυμένα με γυψοσανίδα) σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή δαπέδων, ψευδοροφών, κουφωμάτων, σταθερών χωρισμάτων από γυψοσανίδες, επενδύσεων, σταθερού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή όλων των δικτύων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης των Η/Μ εγκαταστάσεων.
- Χρωματισμοί όλων των επιφανειών.

<u>Στις Η-Μ εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται οι ανάλογες επιμέρους εγκαταστάσεις:</u>

Ύδρευση: Η παροχή νερού στους υδραυλικούς υποδοχείς των υπό διαμόρφωση χώρων θα γίνεται μέσω του δημιουργούμενου νέου δικτύου διανομής, το οποίο θα τροφοδοτείται από το υπάρχον δίκτυο καθώς και την πλησιέστερη θέση των κεντρικών διανομών κρύου νερού (ΚΝ), ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) & ανακυκλοφορίας ΖΝΧ του Νοσοκομείου.

Αποχέτευση: Η εγκατάσταση λυμάτων περιλαμβάνει την αποχέτευση και τον αερισμό όλων των υδραυλικών υποδοχέων και μέσω κατακόρυφων στηλών καταλήγει σε συλλεκτήρια δίκτυα με τα οποία οδηγείται με βαρύτητα στον τελικό αποδέκτη.Σαν τελικός αποδέκτης θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης του Νοσοκομείου.

Κλιματισμός: Για τον Κλιματισμό του προς ανακατασκευή Τμήματος του Νοσοκομείου Λάρισας, θα εφαρμοστούν τα ακόλουθα. Σε όλους τους χώρους του τμήματος θα τροποποιηθεί ο υπάρχων κλιματισμός. Στον χώρο εξέτασης Pet/CT,όπου πρέπει να έχουμε ειδικές συνθήκες ψύξης, θα τοποθετηθεί μια τοπική μονάδα παραγωγής ψυχρού και θερμού νερού (αντλία θερμότητας).

Πυροπροστασία: Με τον όρο "Εγκαταστάσεις Πυροπροστασίας" εννοούνται όλα τα συστήματα ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ και ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (μόνιμα και φορητά), καθώς και οι συσκευές και οι κατασκευές (πυροδιαφράγματα, πυροφραγές, διαφράγματα καπνού, κλπ.), τα οποία σε συνδυασμό με τα στοιχεία της Παθητικής Πυροπροστασίας εξασφαλίζουν την πυροπροστασία μέσα στα πλαίσια των ισχυόντων κανονισμών και των προβλέψεων του έργου.

Ιατρικά Αέρια: Στο επιπέδου του κτιρίου όπου θα εγκατασταθεί το PET-CT θα τοποθετηθούν λήψεις Ιατρικών Αερίων στα ακόλουθα μέρη. Στο χώρου του μηχανήματος PET – CT: 2 x O2, 2 x Κενό, 1 x C4. Στους χώρους των χορηγήσεων & ανάνηψης: 1 x O2, 1 x Κενό, 1 x C4.

Η τροφοδοσία με αέρια των ανωτέρω λήψεων θα γίνει από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.

Ισχυρά Ρεύματα

Το τμήμα αυτό του Κτιρίου θα ρευματοδοτηθεί από το Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης, που υπό κανονικές συνθήκες εξυπηρετείται από το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ. Οι χώροι του PET/CT θα τροφοδοτηθούν από τρείς τοπικούς υποπίνακες.


Ασθενή Ρεύματα: Εγκατάσταση τηλεφώνων και DATA, εγκατάσταση ενδοσυνεννόησης, εγκατάσταση μεταδόσεως ήχου, μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, ωρολόγια, εγκατάσταση ελέγχου εισόδων (ACCESS Control), εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).


Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου: Για να είναι δυνατή η κεντρική παρακολούθηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των χώρων του Τμήματος PET – CT του Νοσοκομείου, αλλά και η κεντρική επέμβαση στις ελεγχόμενες εγκαταστάσεις από ένα κύριο χώρο, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός συστήματος ελέγχου βασισμένου στους μικροϋπολογιστές.

Απαραίτητες προϋποθέσεις - Υποχρεώσεις Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Το Νοσοκομείο θα εξασφαλίσει :

- Μεταφορά του εξοπλισμού που βρίσκεται στον υπό κατασκευή χώρο και παράδοση του χώρου ελεύθερου προς κατασκευαστικές εργασίες
- Εξασφάλιση αναγκαίας ισχύος για την τροφοδοσία του μηχανήματος PET/CT και των λοιπών καταναλώσεων του τμήματος.
- Τοποθέτηση παροχικού καλωδίου από τον υποσταθμό έως τον χώρο του PET/CT
- Παροχή χώρου και θέσεων όπου θα τοποθετηθεί ο προσφερόμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.
- Διασφάλιση πρόσβασης οχημάτων στον υπό διαμόρφωση χώρο
- Για το διάστημα που θα εκτελούνται οι εργασίες να παρασχεθεί στον ανάδοχο μια αποθήκη υλικών και ένα γραφείο για τους μηχανικούς του έργου.
- Παροχή ρεύματος, πόσιμου νερού και άλλων εργοταξιακών διευκολύνσεων και την φάση εκτέλεσης της κατασκευής.
- Εφόσον κριθεί απαραίτητο από την στατική μελέτη η ενίσχυση της πλάκας όπου θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός, να παραχωρηθεί έγκαιρα ο υποκείμενος χώρος, ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Γ.Ν.Λ.)
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΒΡΟΣΖΟΣ)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΩΝ PET-CT
1ος ΟΡΟΦΟΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΑΡΧ-01-1
1:50
GE Healthcare A.E.
RECEPTION
DOCTORS' OFFICE
WAITING AREA
STAFF REST
STAFF W.C.
STAFF CORRIDOR
CORRIDOR
ANTE ROOM HOT LABORATORY
HOT LAB
INJECTION
WAITING AREA FOR RADIOACTIVE PATIENT
MAMMOGRAPHY
ULTRASOUND ROOM
RADIOACTIVE WASTE
CLERICAL STORAGE
ENTRANCE-CORRIDOR
CHANGE
PUBLIC W.C.
PATIENTS' W.C.
GAMMA CAMERA
CONTROL ROOM
SCAN ROOM
PRE-BETA ROOM
ARCHIVE
DOCTORS' OFFICE
STORAGE



Παρατήρηση
Η κάτοψη με τη θωράκιση των χώρων θα σχεδιαστεί σε κλίμακα 1:20 μετά τη μελέτη της ακτινοπροστασίας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Γ.Ν.Λ.)

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΜΕΛΕΤΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΚΑΤΟΨΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ Α' ΟΡΟΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: **ΑΡΧ-01**

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΑ	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΚΔΟΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

GE Healthcare A.E.
ΣΟΦΟΥ 9 - 10 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, Αθήνα
Tel. 210 863 0600, Fax 210 963 3931

388

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, PET-CT
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Το έργο αφορά στην διαμόρφωση των απαραίτητων χώρων για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Ποζιτρονικής – Αξονικής Τομογραφίας, PET–CT, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης:

Ο χώρος για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET - CT ευρίσκεται στον 1° όροφο, στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, και έχει συνολική μικτή επιφάνεια ~169,7 m^2. Στο χώρο σήμερα στεγάζονται γραφεία γιατρών καθώς και η αίθουσα Μαστογραφίας. Περικλείεται από εξωτερική τοιχοποιία οπτοπλινθοδομής με μόνωση πάχους ~30 cm, ενώ η εσωτερική διαχωριστική του τοιχοποιία αποτελείται από τοιχοπετάσματα γυψοσανίδας. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET/CT SCAN περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση των χώρων που περιγράφονται κατωτέρω :

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m^2)
	ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ	3,82
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	28,45
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Συνέχεια	1,98
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	13,87
	INJECTION ROOM (I)	9,10
	INJECTION ROOM (II)	6,50
	HOT LAB (ΘΕΡΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)	7,88
	W.C.- ΘΕΡΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ	4,41
	PET- CT	45,30
	CONTROL ROOM (ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ)	9,00
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ CONTROL ROOM	4,55
	TECHNICAL AREA (ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ)	4,64
	ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	8,62
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**148,12**
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**169,07**

Συνοπτικά, η προτεινόμενη οργάνωση περιλαμβάνει:

- Αίθουσα εξέτασης PET/CT,
- Χειριστήριο Control room,
- «Θερμό» εργαστήριο, Hot Lab,

- Δύο (2) χώρους χορηγήσεων, Injection room,
- WC «θερμών» ασθενών,
- Θάλαμο ανάνηψης,
- και τους λοιπούς βοηθητικούς χώρους, όπως διάδρομοι, χώρος εποπτείας ασθενών και γραφείο επεξεργασίας δεδομένων, που φαίνονται ανωτέρω στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα.

Οι εργασίες ανακαίνισης και αναδιαρρύθμισης περιλαμβάνουν συνοπτικά:

- Τοπικές καθαιρέσεις επιχρισμάτων όπου απαιτείται (προσαρμογή νέων τοίχων με υπάρχοντα δομικά στοιχεία, κλπ).
- Καθαιρέσεις εσωτερικών τοιχοποιιών από γυψοσανίδα
- Καθαιρέσεις ψευδοροφών
- Καθαιρέσεις πλακιδίων
- Αποξηλώσεις δαπέδων
- Αποξήλωση εσωτερικών κουφωμάτων και μεμονωμένων εξωτερικών παραθύρων
- Αποξήλωση ανενεργών δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, Η/Μ εγκαταστάσεων)
- Μετάθεση υφιστάμενων αεραγωγών που δεν εξυπηρετούν το νέο τμήμα εκτός του περιγράμματός του
- Ενίσχυση της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος, εφόσον κριθεί αναγκαία από τη Στατική Μελέτη
- Κατασκευή νέων τοιχοποιιών, από ξηρά δόμηση (πετάσματα θωράκισης με μόλυβδο επενδυμένα με γυψοσανίδα) σύμφωνα με τα σχέδια και τη μελέτη ακτινοπροστασίας.
- Κατασκευή δαπέδων, ψευδοροφών, κουφωμάτων, σταθερών χωρισμάτων από γυψοσανίδες, επενδύσεων, σταθερού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή όλων των δικτύων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης των Η/Μ εγκαταστάσεων.
- Χρωματισμοί όλων των επιφανειών.

<u>Στις Η-Μ εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται οι ανάλογες επιμέρους εγκαταστάσεις:</u>

Ύδρευση : Η παροχή νερού στους υδραυλικούς υποδοχείς των υπό διαμόρφωση χώρων θα γίνεται μέσω του δημιουργούμενου νέου δικτύου διανομής, το οποίο θα τροφοδοτείται από την πλησιέστερη θέση των κεντρικών διανομών κρύου νερού (ΚΝ), ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) & ανακυκλοφορίας ΖΝΧ του Νοσοκομείου.

Αποχέτευση : Η εγκατάσταση λυμάτων περιλαμβάνει την αποχέτευση και τον αερισμό όλων των υδραυλικών υποδοχέων και μέσω κατακόρυφων στηλών καταλήγει σε συλλεκτήρια δίκτυα με τα οποία οδηγείται με βαρύτητα στον τελικό αποδέκτη. Σαν τελικός αποδέκτης θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης του Νοσοκομείου.

Κλιματισμός : Στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης θα αξιοποιηθούν τα υφιστάμενα δίκτυα προκλιματισμένου αέρα και ψυχρού / θερμού νερού για τον κλιματισμό όλων των χώρων του τμήματος, με εξαίρεση τον χώρο εξέτασης του PET/CT και του χειριστηρίου του. Για το ανεξάρτητο σύστημα κλιματισμού των χώρων αυτών θα τοποθετηθεί ένας εναλλάκτης αέρα / αέρα τύπου VAM εντός της ψευδοροφής και μια τοπική

μονάδα παραγωγής ψύξης (αερόψυκτος συμπυκνωτής-αντλία θερμότητας) στον εγγύς περιβάλλοντα χώρο του τμήματος

Πυροπροστασία : Με τον όρο "Εγκαταστάσεις Πυροπροστασίας" εννοούνται όλα τα συστήματα ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ και ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (μόνιμα και φορητά), καθώς και οι συσκευές και οι κατασκευές (πυροδιαφράγματα, πυροφραγές, διαφράγματα καπνού, κλπ.), τα οποία σε συνδυασμό με τα στοιχεία της Παθητικής Πυροπροστασίας εξασφαλίζουν την πυροπροστασία μέσα στα πλαίσια των ισχυόντων κανονισμών και των προβλέψεων του έργου.

Ιατρικά Αέρια : Στο επιπέδου του κτιρίου όπου θα εγκατασταθεί το PET/CT θα τοποθετηθούν λήψεις Ιατρικών Αερίων στα ακόλουθα μέρη. Στο χώρου του μηχανήματος PET/CT: 2 x O2, 2 x Κενό, 1 x C4. Στους χώρους των χορηγήσεων & ανάνηψης: 1 x O2, 1 x Κενό, 1 x C4. Η τροφοδοσία με αέρια των ανωτέρω λήψεων θα γίνει από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.

Ισχυρά Ρεύματα : Το τμήμα αυτό του Κτιρίου θα ρευματοδοτηθεί από το Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης, που υπό κανονικές συνθήκες εξυπηρετείται από το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ. Οι χώροι του PET-CT θα τροφοδοτηθούν από τρείς τοπικούς υποπίνακες.

Ασθενή Ρεύματα :Εγκατάσταση τηλεφώνων και DATA, εγκατάσταση ενδοσυνεννόησης, εγκατάσταση μεταδόσεως ήχου, μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, ωρολόγια, εγκατάσταση ελέγχου εισόδων (ACCESS Control), εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).


Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου : Για να είναι δυνατή η κεντρική παρακολούθηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των χώρων του Τμήματος PET – CT του Νοσοκομείου, αλλά και η κεντρική επέμβαση στις ελεγχόμενες εγκαταστάσεις από ένα κύριο χώρο, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός συστήματος ελέγχου βασισμένου στους μικροϋπολογιστές.

Απαραίτητες προϋποθέσεις - Υποχρεώσεις Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Το Νοσοκομείο θα εξασφαλίσει :

- Μεταφορά του εξοπλισμού που βρίσκεται στον υπό κατασκευή χώρο και παράδοση του χώρου ελεύθερου προς κατασκευαστικές εργασίες
- Εξασφάλιση αναγκαίας ισχύος για την τροφοδοσία του μηχανήματος PET/CT και των λοιπών καταναλώσεων του τμήματος.
- Τοποθέτηση παροχικού καλωδίου από τον υποσταθμό έως τον χώρο του PET/CT
- Παροχή χώρου και θέσεων όπου θα τοποθετηθεί ο προσφερόμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.
- Διασφάλιση πρόσβασης οχημάτων στον υπό διαμόρφωση χώρο
- Για το διάστημα που θα εκτελούνται οι εργασίες να παρασχεθεί στον ανάδοχο μια αποθήκη υλικών και ένα γραφείο για τους μηχανικούς του έργου.
- Παροχή ρεύματος, πόσιμου νερού και άλλων εργοταξιακών διευκολύνσεων και την φάση εκτέλεσης της κατασκευής.

- Εφόσον κριθεί απαραίτητο από την στατική μελέτη η ενίσχυση της πλάκας όπου θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός, να παραχωρηθεί έγκαιρα ο υποκείμενος χώρος, ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες.



393

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Γ.Ν.Α.)

ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΩΝ PET-CT
ΙΣΟΓΕΙΟ

ΑΡΧ-01-1

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

GE Healthcare A.E.



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Γ.Ν.Α.)

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΜΕΛΕΤΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ / ΣΧΕΔΙΩΝ

ΚΑΤΟΨΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΡΧ-01

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΑΝΑΘ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

GE Healthcare A.E.
ΣΠΟΥΔΩΝ 9 - 10 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ
Tel. 210 893 0500, Fax 210 961 5931

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ / ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, PET-CT
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
ΠΑ.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το έργο αφορά στην διαμόρφωση των απαραίτητων χώρων για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Ποζιτρονικής – Αξονικής Τομογραφίας, PET–CT, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου:

Ο χώρος για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET - CT ευρίσκεται στο υπόγειο του κτηρίου 13 και έχει συνολική μεικτή επιφάνεια **~170.7 m²**. Στο χώρο σήμερα στεγάζονται αποθήκες και τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Περικλείεται από εξωτερική τοιχοποιία πάχους προκατασκευασμένου στοιχείων σκυροδέματος ~25 cm, ενώ η εσωτερική διαχωριστική του τοιχοποιία αποτελείται από τοιχοπετάσματα γυψοσανίδας.

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET/CT SCAN περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση των χώρων που περιγράφονται κατωτέρω :

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²)
	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ -ΑΝΑΜΟΝΗ	17,49
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	7,50
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	7,96
	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ	42,08
	INJECTION ROOM (I)	6,12
	INJECTION ROOM (II)	6,31
	HOT LAB (ΘΕΡΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)	7,08
	W.C.- ΘΕΡΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ	4,56
	PET- CT	32,99
	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ - CONTROL ROOM ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	6,04 7,30
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**145,43**
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**170,70**

Συνοπτικά η προτεινόμενη οργάνωση περιλαμβάνει:

- Αίθουσα εξέτασης PET/CT
- Χειριστήριο-Control room
- Δύο (2) χώρους χορηγήσεων
- το WC «θερμών» ασθενών
- το «θερμό» εργαστήριο
- το θάλαμο ανάνηψης
- διαδρόμους, χώρους υποδοχής - αναμονής, γραφεία γιατρών και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, που

φαίνονται στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα του νοσοκομείου.

Οι εργασίες ανακαίνισης και αναδιαρρύθμισης περιλαμβάνουν συνοπτικά:

- Πιθανή καθαίρεση και ανακατασκευή της εδαφόπλακας
- Τοπικές καθαιρέσεις επιχρισμάτων όπου απαιτείται (προσαρμογή νέων τοίχων με υπάρχοντα δομικά στοιχεία, σημεία διαβρώσεων, κλπ).
- Καθαιρέσεις εσωτερικών τοιχοποιιών από γυψοσανίδα
- Καθαιρέσεις ψευδοροφών
- Καθαιρέσεις πλακιδίων
- Αποξηλώσεις δαπέδων
- Αποξήλωση εσωτερικών κουφωμάτων και μεμονωμένων εξωτερικών
- Αποξήλωση ανενεργών δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, Η/Μ εγκαταστάσεων)
- Ενίσχυση της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος, όπου κριθεί αναγκαία από τη Στατική Μελέτη
- Κατασκευή νέων εξωτερικών και εσωτερικών τοιχοποιιών από οπτοπλινθοδομή σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
- Κατασκευή νέων εξωτερικών και εσωτερικών τοιχοποιιών από σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης ακτινοπροστασίας
- Κατασκευή νέων τοιχοποιιών, από ξηρά δόμηση σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή δαπέδων, ψευδοροφών, κουφωμάτων, σταθερών χωρισμάτων από γυψοσανίδες, επενδύσεων, σταθερού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή όλων των δικτύων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης των Η/Μ εγκαταστάσεων.
- Χρωματισμοί όλων των επιφανειών.

<u>Στις Η-Μ εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται οι ανάλογες επιμέρους εγκαταστάσεις:</u>

Ύδρευση : Η παροχή νερού στους υδραυλικούς υποδοχείς των υπό διαμόρφωση χώρων θα γίνεται μέσω του δημιουργούμενου νέου δικτύου διανομής, το οποίο θα τροφοδοτείται από την πλησιέστερη θέση των κεντρικών διανομών κρύου νερού (ΚΝ), ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) & ανακυκλοφορίας ΖΝΧ του Νοσοκομείου.

Αποχέτευση : Η εγκατάσταση λυμάτων περιλαμβάνει την αποχέτευση και τον αερισμό όλων των υδραυλικών υποδοχέων και μέσω κατακόρυφων στηλών καταλήγει σε συλλεκτήρια δίκτυα με τα οποία οδηγείται με βαρύτητα στον τελικό αποδέκτη. Σαν τελικός αποδέκτης θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης του Νοσοκομείου.

Κλιματισμός : Οι ανάγκες αερισμού και κλιματισμού του χώρου εξέτασης PET-CT και του Control Room θα καλυφθούν από το προ κλιματισμένο αέρα ΚΚΜ. Το ψυκτικό φορτίο του χώρου εξέτασης PET-CT θα καλυφθεί από μια αυτόνομη, εσωτερική κλιματιστική μονάδα.

Πυροπροστασία : Με τον όρο "Εγκαταστάσεις Πυροπροστασίας" εννοούνται όλα τα συστήματα ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ και ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (μόνιμα και φορητά), καθώς και οι συσκευές και οι κατασκευές (πυροδιαφράγματα, πυροφραγές, διαφράγματα καπνού, κλπ.), τα οποία σε συνδυασμό με τα στοιχεία

της Παθητικής Πυροπροστασίας εξασφαλίζουν την πυροπροστασία μέσα στα πλαίσια των ισχυόντων κανονισμών και των προβλέψεων του έργου.

Ιατρικά Αέρια : Στο επιπέδου του κτιρίου όπου θα εγκατασταθεί το PET/CT θα τοποθετηθούν λήψεις Ιατρικών Αερίων στα ακόλουθα μέρη. Στο χώρου του μηχανήματος PET/CT: 2 x O2, 2 x Κενό, 1 x C4. Στους χώρους των χορηγήσεων & ανάνηψης: 1 x O2, 1 x Κενό, 1 x C4. Η τροφοδοσία με αέρια των ανωτέρω λήψεων θα γίνει από τον Σταθμό Υποβιβασμού Πίεσης (πίνακας μειωτήρων 2ου σταδίου) που θα κατασκευαστεί από τον Ανάδοχο.

Ισχυρά Ρεύματα : Το τμήμα αυτό του Κτιρίου θα ρευματοδοτηθεί από το Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης, που υπό κανονικές συνθήκες εξυπηρετείται από το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ. Οι χώροι του PET-CT θα τροφοδοτηθούν από τρείς τοπικούς υποπίνακες.


Ασθενή Ρεύματα : Εγκατάσταση τηλεφώνων και DATA, εγκατάσταση ενδοσυνεννόησης, εγκατάσταση μεταδόσεως ήχου, μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, ωρολόγια, εγκατάσταση ελέγχου εισόδων (ACCESS Control), εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).


Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου : Για να είναι δυνατή η κεντρική παρακολούθηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των χώρων του Τμήματος PET – CT του Νοσοκομείου, αλλά και η κεντρική επέμβαση στις ελεγχόμενες εγκαταστάσεις από ένα κύριο χώρο, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός συστήματος ελέγχου βασισμένου στους μικροϋπολογιστές.

Απαραίτητες προϋποθέσεις - Υποχρεώσεις Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου

Το Νοσοκομείο θα εξασφαλίσει :

- Μεταφορά του εξοπλισμού που βρίσκεται στον υπό κατασκευή χώρο και παράδοση του χώρου ελεύθερου προς κατασκευαστικές εργασίες
- Εξασφάλιση αναγκαίας ισχύος για την τροφοδοσία του μηχανήματος PET/CT και των λοιπών καταναλώσεων του τμήματος.
- Τοποθέτηση παροχικού καλωδίου από τον υποσταθμό έως τον χώρο του PET/CT
- Παροχή χώρου και θέσεων όπου θα τοποθετηθεί ο προσφερόμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.
- Διασφάλιση πρόσβασης οχημάτων στον υπό διαμόρφωση χώρο
- Για το διάστημα που θα εκτελούνται οι εργασίες να παρασχεθεί στον ανάδοχο μια αποθήκη υλικών και ένα γραφείο για τους μηχανικούς του έργου.
- Παροχή ρεύματος, πόσιμου νερού και άλλων εργοταξιακών διευκολύνσεων και την φάση εκτέλεσης της κατασκευής.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Γ.Ν.Ι.)
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΩΝ PET-CT
ΥΠΟΓΕΙΟ
ΑΡΧ-01-1
1:100
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ PET-CT 1:100
GE Healthcare A.E.



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Γ.Ν.Η.)

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΜΕΛΕΤΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ / ΠΕΤΥΧΟΥΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΑΡΧ-01

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΑΡΙΘ.	ΗΜΕΡΟΜ.	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

399

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

GE Healthcare A.E.
ΣΟΦΟΥ 6 - 10 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ
Tel. 210 893 0600, Fax 210 562 5931

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ / ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ / ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, PET-CT
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το έργο αφορά στην διαμόρφωση των απαραίτητων χώρων για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Ποζιτρονικής – Αξονικής Τομογραφίας, PET–CT, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Ο χώρος για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET - CT ευρίσκεται στο Ισόγειο της νέας πτέρυγας ΝΚ3, που κατασκευάστηκε για το νέο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής και έχει συνολική μεικτή επιφάνεια **~281,40 m²**. Εκτός από τον Φ.Ο. έχει κατασκευαστεί η πλάκα του ορόφου και το αδιαμόρφωτο εξωτερικό κλιμακοστάσιο διαφυγής Κ3.

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις για την εγκατάσταση του μηχανήματος PET/CT SCAN περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση των χώρων που περιγράφονται κατωτέρω:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m^2)
-	ΕΙΣΟΔΟΣ - ΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΙΟΥ	5,9
16.2	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	7,16
16.1	ΑΝΑΜΟΝΗ - ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ	0
16.12	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ	11,55
16.13	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	12,60
16.14	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	16,35
16.15	ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	6,30
16.16	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5,86
16.11	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	28,36
16.7	W.C.- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	6,00
16.5	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ	0
-	ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΕΙΣΟΔΟΣ PET	4,73
-	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ	28,04
16.10	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (I)	4,94
16.10	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (II)	6,04
16.9	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (III)	7,25
16.8	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (IV)	5,43
16.17	ΘΕΡΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	12,47
-	W.C.- ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΜΕΑ(ΘΕΡΜΩΝ)	5,65
-	W.C. ΘΕΡΜΩΝ	2,03
16.6	PET- CT	41,50
16.4	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (CONTROL ROOM)	14,67
16.3	ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ	6,78
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**240,36**
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	**281,40**

Συνοπτικά η προτεινόμενη οργάνωση περιλαμβάνει:

- Αίθουσα εξέτασης PET/CT
- Χειριστήριό-Control room
- Τέσσερις(4) χώρους χορηγήσεων – προετοιμασίας.
- WC «θερμών» ασθενών»
- W.C. «θερμών» ασθενών» ΑΜΕΑ
- «Θερμό» εργαστήριο

διαδρόμους, χώρους υποδοχής - αναμονής, γραφεία γιατρών και λοιπούς βοηθητικούς χώρους που φαίνονται κατωτέρω στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα.

Οι εργασίες κατασκευής περιλαμβάνουν συνοπτικά:

- Κατασκευή νέων εξωτερικών και εσωτερικών τοιχοποιιών από οπτοπλινθοδομή σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
- Κατασκευή νέων εξωτερικών και εσωτερικών τοιχοποιιών από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης ακτινοπροστασίας.
- Κατασκευή νέων τοιχοποιιών, από ξηρά δόμηση σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή δαπέδων, ψευδοροφών, κουφωμάτων, σταθερών χωρισμάτων από γυψοσανίδες, επενδύσεων, σταθερού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα σχέδια.
- Κατασκευή όλων των δικτύων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης των Η/Μ εγκαταστάσεων.
- Χρωματισμοί όλων των επιφανειών.

<u>Στις Η-Μ εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται οι ανάλογες επιμέρους εγκαταστάσεις:</u>

Ύδρευση: Η παροχή νερού στους υδραυλικούς υποδοχείς των υπό κατασκευή χώρων θα γίνεται μέσω του υφιστάμενου νέου δικτύου διανομής, το οποίο θα τροφοδοτείται από την πλησιέστερη θέση των κεντρικών διανομών κρύου νερού (ΚΝ), ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) & ανακυκλοφορίας ΖΝΧ του Νοσοκομείου.

Αποχέτευση: Η εγκατάσταση λυμάτων περιλαμβάνει την αποχέτευση και τον αερισμό όλων των υδραυλικών υποδοχέων και μέσω κατακόρυφων στηλών καταλήγει σε συλλεκτήρια δίκτυα με τα οποία οδηγείται με βαρύτητα στον τελικό αποδέκτη. Σαν τελικός αποδέκτης θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης του Νοσοκομείου.

Κλιματισμός: Για τον κλιματισμό του νέου αυτόνομου τμήματος στο ΠΓΝΙ (Ιωαννίνων), θα αξιοποιηθούν τα υφιστάμενα κέντρα παραγωγής ψυχρού και θερμού νερού του κτιρίου στα οποία θα συνδεθούν τα δίκτυα κλιματισμού του τμήματος. Για την ύγρανση της ΚΚΜ θα τοποθετηθεί υγραντής ατμού που θα συνδεθεί στο δίκτυο καθαρού ατμού.

Πυροπροστασία: Με τον όρο "Εγκαταστάσεις Πυροπροστασίας" εννοούνται όλα τα συστήματα ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ και ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (μόνιμα και φορητά), καθώς και οι συσκευές και οι κατασκευές (πυροδιαφράγματα, πυροφραγές, διαφράγματα καπνού, κλπ.), τα οποία σε συνδυασμό με τα στοιχεία

της Παθητικής Πυροπροστασίας εξασφαλίζουν την πυροπροστασία μέσα στα πλαίσια των ισχυόντων κανονισμών και των προβλέψεων του έργου.

Ιατρικά Αέρια : Στο επιπέδου του κτιρίου όπου θα εγκατασταθεί το PET-CT θα τοποθετηθούν λήψεις Ιατρικών Αερίων στα ακόλουθα μέρη. Στο χώρου του μηχανήματος PET/CT: 2 x O2, 2 x Κενό, 1 x C4. Στους χώρους των χορηγήσεων & ανάνηψης: 1 x O2, 1 x Κενό, 1 x C4. Η τροφοδοσία με αέρια των ανωτέρω λήψεων θα γίνει από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.

Ισχυρά Ρεύματα : Το τμήμα αυτό του Κτιρίου θα ρευματοδοτηθεί από το Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης, που υπό κανονικές συνθήκες εξυπηρετείται από το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ. Οι χώροι του PET-CT θα τροφοδοτηθούν από τρείς τοπικούς υποπίνακες.


Ασθενή Ρεύματα : Εγκατάσταση τηλεφώνων και DATA, εγκατάσταση ενδοσυνεννόησης, εγκατάσταση μεταδόσεως ήχου, μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, ωρολόγια, εγκατάσταση ελέγχου εισόδων (ACCESS Control), εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).


Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου : Για να είναι δυνατή η κεντρική παρακολούθηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των χώρων του Τμήματος PET – CT του Νοσοκομείου, αλλά και η κεντρική επέμβαση στις ελεγχόμενες εγκαταστάσεις από ένα κύριο χώρο, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός συστήματος ελέγχου βασισμένου στους μικροϋπολογιστές.

Απαραίτητες προϋποθέσεις - Υποχρεώσεις Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Το Νοσοκομείο θα εξασφαλίσει :

- Εξασφάλιση αναγκαίας ισχύος για την τροφοδοσία του μηχανήματος PET/CT και των λοιπών καταναλώσεων του τμήματος.
- Τοποθέτηση παροχικού καλωδίου από τον υποσταθμό έως τον χώρο του PET/CT
- Παροχή χώρου και θέσεων όπου θα τοποθετηθεί ο προσφερόμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.
- Διασφάλιση πρόσβασης οχημάτων στον υπό διαμόρφωση χώρο
- Για το διάστημα που θα εκτελούνται οι εργασίες να παρασχεθεί στον ανάδοχο μια αποθήκη υλικών και ένα γραφείο για τους μηχανικούς του έργου.
- Παροχή ρεύματος, πόσιμου νερού και άλλων εργοταξιακών διευκολύνσεων και την φάση εκτέλεσης της κατασκευής.
- Διασφάλιση πρόσβασης στο υπόγειο σε περίπτωση που απαιτηθεί ενίσχυση της πλάκας.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PET-CT ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Γ.Ν.Ι.)
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΘΕΣΟΥ)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΑΡΧ-01-1
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΩΝ PET-CT
ΙΣΟΓΕΙΟ
1:100
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1
ΙΣΟΓΕΙΟ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Γ.Ν.Ι.)
ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ: ΚΑΤΟΨΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΑΡΧ-01
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50
ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ
GE Healthcare A.E.
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ PET-CT (282,00m²)
20. PET - CT
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΞΩΤ.
ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΡΓΑΣ.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Α.Φ.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΜΕΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της Επιμέρους Σύμβασης

Βασικές αρχές Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης του Έργου ανά Νοσοκομείο

Η Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης του τμήματος του Έργου που αφορά σε κάθε Νοσοκομείο πραγματοποιείται από τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Δ. μετά από σχετική εισήγηση ομάδας εργασίας για την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης, η οποία συστήνεται με μέριμνα του Ε.Δ. (του Υπουργείου Υγείας και/ή της αρμόδιας Υ.ΠΕ και/ή του Νοσοκομείου). Η ομάδα εργασίας για την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης καταθέτει σχετική εισήγηση στον Διοικητή του Νοσοκομείου μετά από αυτοψία και έλεγχο πληρότητας του τεχνικού φακέλου του τμήματος του Έργου, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και στοιχεία σχετικά με την ολοκλήρωση του Έργου ταξινομημένα στα ακόλουθα κεφάλαια:

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Δ.

1. Βασικά έγγραφα
    a. Σύμβαση και Επιμέρους Σύμβαση-Έργο-VI
    b. Πρόσκληση με θέμα την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου τμήματος του Έργου
    c. Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας από το Ε.Δ. για την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης του τμήματος του Έργου της δωρεάς του Ιδρύματος
2. Περιβαλλοντικοί Όροι του τμήματος του Έργου (εγκρίσεις και τυχόν τροποποιήσεις περιβαλλοντικών ορών) (εφόσον απαιτείται)
3. Οικοδομική άδεια και αναθεωρήσεις και φάκελος βασικών αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών σχεδίων («ως κατασκευάσθη» – as-built)
4. Υπόλοιπες άδειες και εγκρίσεις
5. Κατάλογος εξοπλισμού
    a. Σταθερός εξοπλισμός
    b. Κινητός εξοπλισμός
6. Πιστοποιητικά τμήματος του Έργου (Αδειοδότηση / Πιστοποίηση Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας - ακτινοπροστασίας, πυροπροστασίας, στατικής επάρκειας, Η-Μ εγκαταστάσεων, ιατρικών αερίων, αποχέτευσης, κ.λπ.)
7. Λοιπές πιστοποιήσεις του τμήματος του Έργου
8. Τεχνική έκθεση
9. Συμβολαιογραφική πράξη χώρων στάθμευσης (εφόσον απαιτείται)
10. Περαίωση εργασιών
    a. Βεβαιώσεις περαίωσης εργασιών εργολάβου κατασκευής και εξοπλισμού
    b. Εκκρεμότητες κατασκευαστικών εταιρειών - πίνακες εκκρεμοτήτων κατασκευαστικών συμβάσεων
    c. Πίνακας εκκρεμοτήτων δωρεάς
11. Αρχείο κατασκευής
    a. Εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης
    b. Ηλεκτρονικό αρχείο κατασκευής
    c. Κατάλογος τεχνικών συμβάσεων
12. Γενικοί όροι συντήρησης Έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV : Βασικοί Όροι Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού

1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ:

Ο Πάροχος υποχρεούται να παρέχει καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης:

1.1 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης προς αποκατάσταση βλαβών με κάλυψη όλων των ανταλλακτικών (συμπεριλαμβανομένων των ακτινολογικών λυχνιών) και εργασιών, από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό στο συγκεκριμένο μηχάνημα, με προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία/τεχνογνωσία του σε ολοκλήρωση όμοιων υπηρεσιών, και σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και τις οδηγίες του κατασκευαστή του εξοπλισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του Νοσοκομείου.

1.2 Ψηφιακή σύνδεση με βλαβοληπτικό κέντρο και απεριόριστο αριθμό απομακρυσμένων διαγνώσεων και παρακολούθησης του συστήματος μέσω ψηφιακών (σε πραγματικό χρόνο / on-line) υπηρεσιών παρακολούθησης, διάγνωσης και επισκευής (όποτε είναι δυνατόν) του εξοπλισμού εξ' αποστάσεως

1.3 Προληπτική συντήρηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατόπιν συνεννοήσεως με το Νοσοκομείο για τον αναγκαίο προγραμματισμό, σύμφωνα με το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου που ορίζει ο οίκος κατασκευής και τον αριθμό εξετάσεων του εξοπλισμού.

1.4 Χρήση γνήσιων ανταλλακτικών ή ανταλλακτικών πλήρως συμβατών με τον εξοπλισμό σύμφωνα με σχετική επιβεβαίωση του κατασκευαστή τους, για αντικατάσταση των υπαρχόντων σε περίπτωση βλάβης και επισκευή αυτής, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η λειτουργικότητα σύμφωνα με τα τεχνικά εγχειρίδια του εξοπλισμού.

1.5 Ανταπόκριση τεχνικού του Παρόχου εντός 30 λεπτών μέσω του ψηφιακού κέντρου ή 3 ωρών με φυσική παρουσία από τη λήψη της ειδοποίησης στο βλαβοληπτικό κέντρο του

Παρόχου εφόσον αυτή γίνει σε εργάσιμες μέρες και ώρες, στην οποία θα πρέπει να προσδιορίζεται και η φύση του προβλήματος.

1.6 Χρόνο DOWN TIME (ήτοι ο χρόνος κατά τον οποίο ο Εξοπλισμός έχει τεθεί εκτός λειτουργίας) όχι μεγαλύτερο του 2% (ήτοι 176 ωρών ετησίως) μετρούμενου από τη στιγμή που ο Πάροχος λάβει την ειδοποίηση υπολογιζόμενων πάντοτε των οκτώ (8) ωρών εργασίας και των εργάσιμων ημερών από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ο χρόνος που απαιτείται για την προληπτική συντήρηση δεν θα προσμετράται στον παραπάνω υπολογισμό.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ:

2.1 Παροχή ψηφιακής ADSL γραμμής για τη σύνδεση του εξοπλισμού, και εξασφάλιση ομαλής και συνεχούς λειτουργίας της

2.2 Αδιάλειπτη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές ου Εξοπλισμού παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, και αδιάλειπτη παροχή internet.

2.3 Τήρηση των όλων προβλεπόμενων από τον κατασκευαστικό οίκο περιβαλλοντικών συνθηκών, (όπως ενδεικτικά συνθηκών θερμοκρασίας, υγρασίας και προστασίας από τη σκόνη στο χώρο που είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός).

3 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

3.1 Από τις υποχρεώσεις του Παρόχου εξαιρούνται οι περιπτώσεις ζημιών που οφείλονται σε εξωτερικούς μη ελεγχόμενους από αυτήν παράγοντες όπως ζημία, βλάβη ή καταστροφή οφειλόμενη σε βαρεία αμέλεια ή σε δόλο, αποδεκτές περιπτώσεις ανωτέρας βίας (ενδεικτικά πλημμύρες, σεισμός, πυρκαϊά, πανδημία, πόλεμος), βλάβη των συστημάτων κλιματισμού και ψύξεως και της συνεπεία της βλάβης αυτής μη τήρησης των απαιτουμένων συνθηκών του χώρου λειτουργίας του Εξοπλισμού, όπως ορίζονται στη σχετική τεκμηρίωση του Παρόχου.

3.2 Ελαττώματα τα οποία οφείλονται σε υπαίτιες ή κακόβουλες ενέργειες των υπαλλήλων ή προστηθέντων του Νοσοκομείου ή τρίτων (καταστροφή, βανδαλισμός, εμπρησμός, αμέλεια της ενδεδειγμένης προληπτικής συντήρησης, κ.λπ).

3.3 Ελαττώματα τα οποία οφείλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικής ισχύος.

3.4 Αναλώσιμα ή φάρμακα που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων (ενδεικτικά: χαρτί εκτύπωσης, σύριγγες, CD/DVD κτλ).

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο δεύτερο
Παράταση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας λόγω κορωνοϊού COVID-19

Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, που έχουν συναφθεί βάσει της παρ. 3 του άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), δύνανται να παραταθούν, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Δ.Υ.)

Άρθρο τρίτο
Παράταση ισχύος ρυθμίσεων του Ε.Ο.Δ.Υ. για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19

1. Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των ιατρών που έχουν τοποθετηθεί και αυτών που τοποθετούνται εφεξής κατ' εφαρμογή του τεσσαρακοστού έκτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), και της παρ. 1 του τριακοστού δεύτερου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).

2. Οι συμβάσεις έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, που έχουν συναφθεί κατ' εφαρμογήν της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), καθώς και των συμβάσεων έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, που έχουν συναφθεί κατ' εφαρμογήν της παρ. 3 του άρθρου δέκατου έβδομου του ν. 4737/2020 (Α΄ 204) διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους. Η παρούσα καταλαμβάνει και συμβάσεις που έληξαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον συνέτρεξαν οι ανωτέρω συνθήκες και προϋποθέσεις.

Άρθρο τέταρτο
Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Ε.Ο.Δ.Υ. για υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας και κάλυψη αναγκών εστίασης και σίτισης

Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που έχει συνάψει ο Ε.Ο.Δ.Υ. για τις ανάγκες φύλαξης και καθαριότητας των κτιρίων της ευθύνης του και των περιβάλλοντων αυτών χώρων, καθώς και για τις ανάγκες εστίασης και σίτισης, παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).

Άρθρο πέμπτο
Παράταση ανάθεσης υπηρεσιών από τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους

Η ισχύς του άρθρου δωδέκατου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς την ανάθεση υπηρεσιών από τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο έκτο
Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.

Η ισχύς του άρθρου 11 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), ως προς την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ., παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο έβδομο
Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την πρόσληψη προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.

Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου δέκατου έβδομου του ν. 4737/2020 (Α΄ 204), ως προς τη δυνατότητα πρόσληψης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ., παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο όγδοο
Παράταση ισχύος της διάθεσης ιατρικού προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων

Η ισχύς του άρθρου 66 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), ως προς τη διάθεση του ιατρικού προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ. σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο ένατο
Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19

Η ισχύς του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν. 4737/2020 (Α΄ 204), ως προς τους όρους χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και την υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο δέκατο
Δυνατότητα σύναψης συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ' οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19»

Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), ως προς τη σύναψη συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ' οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19», παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο ενδέκατο
Διαδικασία χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς

Η ισχύς του άρθρου τριακοστού έβδομου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), ως προς τη διαδικασία χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο δωδέκατο
Διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό

Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), ως προς τη διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο δέκατο τρίτο
Κατ' οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ιατρών της Π.Φ.Υ. προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19

Η ισχύς της παρ. 1 των άρθρων δέκατου έκτου και δέκατου έβδομου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), ως προς τη δυνατότητα κατ' οίκον ή εξ αποστάσεως παροχής ιατρικών υπηρεσιών των ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους ασθενείς, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο δέκατο τέταρτο
Συμβάσεις και μηνιαία αποζημίωση οικογενειακών ιατρών

1. Η ισχύς των υφιστάμενων συμβάσεων των οικογενειακών ιατρών των άρθρων 6 και 11 του ν. 4486/2017 (Α΄ 115) και των ασκούντων καθήκοντα οικογενειακού ιατρού ιδιωτών ιατρών, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους, με τους ίδιους όρους.

2. Η μηνιαία αποζημίωση των ιατρών της παρ. 1 ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 1ης.10.2021 έως 31.12.2021 στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ κατ' ανώτατο όριο.

Άρθρο δέκατο πέμπτο
Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19

Η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των ιατρών που έχουν τοποθετηθεί και αυτών που θα τοποθετηθούν έως τις 31.12.2021, κατ' εφαρμογήν του τεσσαρακοστού έκτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και της παρ. 1 του τριακοστού δεύτερου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134). Η δυνατότητα άμεσης πρόσληψης των ιατρών όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι βρίσκονται υπό διορισμό, αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόμη η απόφαση τοποθέτησής τους από το Υπουργείο Υγείας, κατ' εφαρμογήν της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο δέκατο έκτο
Μετακίνηση ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού

Η ισχύς του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), κατά το μέρος που αφορά σε μετακίνηση ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο δέκατο έβδομο
Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και δωρεάν διάθεσή της για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών

1. Η ισχύς του άρθρου εικοστού τρίτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), ως προς τις προϋποθέσεις εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

2. Η ισχύς του άρθρου 17 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), ως προς τη δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας από νόμιμους κατόχους και από τα αζήτητα αποθέματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για χρήση από νοσοκομεία, θεραπευτήρια και λοιπά ιδρύματα του Δημοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο δέκατο όγδοο
Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Η ισχύς του άρθρου τριακοστού της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), ως προς τη μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο δέκατο ένατο
Διάθεση χώρων και προσωπικού για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

1. Η ισχύς του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς την αναγκαστική διάθεση χώρων στο Δημόσιο για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

2. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214), ως προς τη διάθεση επιμέρους χώρων ιδιωτικών θεραπευτηρίων, δομών υγείας, παρόχων υπηρεσιών υγείας, κέντρων αποκατάστασης, καθώς και ιατρικού, νοσηλευτικού, βοηθητικού προσωπικού ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών υγείας προς το Δημόσιο, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο εικοστό
Επίταξη ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και αποζημίωση της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού

Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου έκτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς τη δυνατότητα επίταξης ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο εικοστό πρώτο
Χρήση πλωτών μέσων για τη διακομιδή διά θαλάσσης ασθενών

Η ισχύς του τριακοστού πρώτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), ως προς τη διάθεση, οικειοθελή προσφορά και επίταξη πλωτών μέσων για τη διακομιδή δια θαλάσσης ασθενών νοσούντων με κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο εικοστό δεύτερο
Χρήση αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών

Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4693/2020 (Α΄ 116), ως προς τη διάθεση, οικειοθελή προσφορά και επίταξη αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο εικοστό τρίτο
Σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

1. Η ισχύς του άρθρου τρίτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για τις προμήθειες υγειονομικού υλικού, φαρμάκων και μέσων προστασίας, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

2. Η ισχύς του άρθρου 22 του ν. 4683/2020, ως προς την ισχύ συμβάσεων μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και παρόχων του, κατά την περίοδο της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

3. Η ισχύς του άρθρου τριακοστού τέταρτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

4. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου δέκατου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 157),

η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), ως προς την διενέργεια προμηθειών από Υγειονομικές Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές Αγορών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

5. Η ισχύς του άρθρου ενδέκατου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου , η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020, ως προς τη διενέργεια προμηθειών ιατροτεχνολογικών τεστ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

6. Η ισχύς του άρθρου πέμπτου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020, ως προς τις έκτακτες προμήθειες ανταλλακτικών για το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

7. Η ισχύς του άρθρου 48 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227), ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε εξοπλισμό νοσηλείας και την παροχή υπηρεσιών, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

8. Η ισχύς του άρθρου 31 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), ως προς τη σύναψη συμβάσεων για τις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο εικοστό τέταρτο
Διάθεση ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας

Η ισχύς του άρθρου δέκατου τρίτου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 157), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), ως προς τη διάθεση ειδικού εξοπλισμού Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) και την έκτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο εικοστό πέμπτο
Διαδικασία αποδοχής δωρεών

1. Η ισχύς του άρθρου όγδοου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς τη διαδικασία αποδοχής δωρεών ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων πάσης φύσεως, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

2. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), ως προς τη διαδικασία χρηματικών δωρεών για απευθείας προμήθεια νοσοκομειακού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

3. Η ισχύς του άρθρου δέκατου τρίτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), ως προς τη διαδικασία αποδοχής δωρεών προς τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

4. Η παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4764/2020 (Α΄256) ως προς την αποδοχή από τον Υπουργό Υγείας δωρεών για τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 31.12.2021.

Άρθρο εικοστό έκτο
Διενέργεια ελέγχων φορείας του κορωνοϊού COVID-19

1. Η ισχύς του άρθρου 73 του ν. 4761/2020 (Α΄ 248), ως προς τη διενέργεια ελέγχων φορείας του κορωνοϊού COVID-19 για επιδημιολογικούς λόγους, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

2. α) Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48) τροποποιείται ως προς τον χρόνο υποβολής των υπόχρεων για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις σε μοριακό έλεγχο ανίχνευσης (τεστ PCR) του κορωνοϊού COVID-19 και διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι υπόχρεοι για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε μοριακό έλεγχο ανίχνευσης (τεστ PCR) του κορωνοϊού COVID-19 εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την ημερομηνία κατάταξής τους.»

β) Η ισχύς του άρθρου 3 του ν. 4790/2021 παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο εικοστό έβδομο
Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

1. Η ισχύς του άρθρου 47 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227), ως προς την υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), που χρήζουν νοσηλείας, ανεξαρτήτως της φύσης της ασθένειας τους, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

2. Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), ως προς τη δυνατότητα ένταξης των απόρων και ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου σε συμβεβλημένες με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα για τη διενέργεια τακτικών αιμοκαθάρσεων, παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο εικοστό όγδοο
Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας

1. Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού τρίτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), ως προς τη διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. e-dapy, παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

2. Η ισχύς των προθεσμιών της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), ως προς τη θεώρηση παραπεμπτικών κατά την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

3. Η ισχύς του άρθρου εικοστού τρίτου του ν. 4737/2020 (Α΄ 204), ως προς τη διαδικασία επανέκδο-

σης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης, παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο εικοστό ένατο
Χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. από άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης - Τροποποίηση των παρ. 3 και 6 του άρθρου 248 του ν. 4782/2021

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36) προστίθεται δεύτερο εδάφιο αναφορικά με τη δυνατότητα χορήγησης προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. και από άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Για τη χορήγηση του προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. το φυσικό πρόσωπο, που δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, δύναται να αιτείται τη χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) με την προσκόμιση ενός από τα ακόλουθα έγγραφα: α) Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, β) ληξιαρχικής πράξης γέννησης, γ) διαβατηρίου, δ) προσωρινού ή οριστικού τίτλου διαμονής και ε) άλλου εγγράφου ταυτοποίησης και καταχωρούνται όσα από τα στοιχεία της παρ. 3 προκύπτουν από τα ανωτέρω έγγραφα ταυτοποίησης. Ο προσωρινός Α.Μ.Κ.Α. δύναται να χορηγείται και από τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας και τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ βαθμού, χωρίς απαίτηση αυτοπρόσωπης παρουσίας των ενδιαφερόμενων, καθώς και από άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης κατά την έννοια της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), εκτός από αυτές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.»

2. Στην παρ. 6 του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Μετανάστευσης και Ασύλου, δύναται να καθορίζονται οι ειδικότερες κατηγορίες δικαιούμενων προσώπων, ο χρόνος απενεργοποίησης του προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. ή μετάπτωσής του σε περίπτωση έκδοσης Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α., η διαδικασία που ακολουθείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και να ρυθμίζεται κάθε συναφής τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση, καθορίζονται οι ειδικότερες κατηγορίες δικαιούμενων προσώπων για τα οποία χορηγείται προσωρινός Α.Μ.Κ.Α. από τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας και τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών των ΟΤΑ α΄ βαθμού, η διαδικασία που ακολουθείται, καθώς και κάθε άλλη ειδικότερη ή τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών του πρώτου εδαφίου και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, δύναται να καθορίζεται η διοικητική δομή άλλου φορέα της Γενικής Κυβέρνησης κατά την έννοια της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 για τη χορήγηση του προσωρινού Α.Μ.Κ.Α., η διαδικασία που ακολουθείται, καθώς και κάθε άλλη, ειδικότερη ή τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3.»

Άρθρο τριακοστό
Χορήγηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 από άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης - Τροποποίηση των παρ. 3 και 7 του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α΄ 95) τροποποιείται, προκειμένου να είναι δυνατή η χορήγηση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 και από άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, πέραν των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 εκδίδεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό και κρυπτογραφική ψηφιακή υπογραφή, με βάση την οποία ελέγχεται η εγκυρότητά του. Για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτείται αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου-χρήστη με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Το ανωτέρω Πιστοποιητικό μπορεί να χορηγείται και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας και τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών των ΟΤΑ α΄ βαθμού, την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τα Προαναχωρησιακά Κέντρα (ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ.), τα Καταστήματα Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς και άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης κατά την έννοια της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

2. Στην παρ. 7 του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021, προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδάφια και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά ζητήματα για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη διασύνδεσή της με πρόσθετα πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημόσιου τομέα και καθορίζονται το ειδικότερο περιεχόμενο του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19, τυχόν συμπληρωματικά μη προσωπικά στοιχεία που μπορεί να περιλαμβάνονται σε αυτό, οι περιπτώσεις και η διαδικασία χορήγησης του Πιστοποιητικού από τα Κ.Ε.Π., καθώς και κάθε αναγκαία, τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση δύνανται να γίνονται αποδεκτά, ως ειδικότερα πιστοποιητικά, για την εκπλήρωση του σκοπού της παρ. 1, οι βεβαιώσεις της παρ. 6, καθώς και βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά εμβολιασμού, υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο ή νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, που έχουν εκδοθεί από άλλα κράτη, υπό τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην απόφαση. Με κοινή απόφαση

των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται οι ειδικότερες κατηγορίες δικαιούμενων προσώπων για τα οποία χορηγείται Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 από τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας και τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών των ΟΤΑ α΄ βαθμού, την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, τα Προαναχωρησιακά Κέντρα (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.) και τα Καταστήματα Κράτησης, η διαδικασία που ακολουθείται, καθώς και κάθε άλλη ειδικότερη ή τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της παρ. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού δύναται να καθορίζονται άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης κατά την έννοια της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 από τις οποίες δύναται να χορηγείται το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19, οι ειδικότερες κατηγορίες δικαιούμενων προσώπων, η διαδικασία που ακολουθείται, καθώς και κάθε άλλη ειδικότερη ή τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της παρ. 3.»

Άρθρο τριακοστό πρώτο
Εμβολιασμός ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από φορείς της κοινωνίας των πολιτών

1. Στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 για τον εμβολιασμό ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά, εντάσσονται Δήμοι μέσω των Δημοτικών Ιατρείων τους και μη κυβερνητικές οργανώσεις, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών και οι οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δηλώνουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, συμβάλλονται με το Υπουργείο Υγείας μετά από δημόσια πρόσκληση.

2. Αρμόδιοι φορείς για τον συντονισμό της διαδικασίας εμβολιασμού ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά κατά του κορωνοϊού COVID-19 της παρ. 2 είναι η Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα εφαρμογής της παρούσας, ιδίως ως προς τον τρόπο υποβολής ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα από πλευράς των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τις υποχρεώσεις τους, το συμβατικό περιεχόμενο συνεργασίας τους, τη δυνατότητα κάλυψης μέρους του λειτουργικού κόστους συμμετοχής τους σε περίπτωση που απαιτείται μετακίνηση, τον τρόπο διάθεσης των εμβολίων προς αυτούς και τον τρόπο και τον χρόνο καταγραφής του διενεργηθέντος εμβολιασμού στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο τριακοστό δεύτερο
Ρυθμίσεις για τη συμμετοχή πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών στο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμών κατά του COVID-19

Πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που διαμένουν χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις εντός της ελληνικής επικράτειας ή εναντίον των οποίων έχει εκδοθεί απόφαση απέλασης ή επιστροφής δεν υπόκεινται σε εκτέλεση αναγκαστικών μέτρων απομάκρυνσης κατά τη συμμετοχή τους στο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα κατά την απόδοση του Προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.), τον προγραμματισμό της διενέργειας του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, τη διενέργεια του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 και τη διαδικασία έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης εμβολιασμού και του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID-19. Ομοίως, η προσκόμιση στοιχείων προσώπων για την απόδοση Προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) περιορίζεται αποκλειστικά στους σκοπούς του προγραμματισμού της διενέργειας του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, της έκδοσης βεβαίωσης και Ψηφιακού Πιστοποιητικού εμβολιασμού, της παραλαβής αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self-test), απαγορευόμενης οποιασδήποτε άλλης χρήσης ή αξιοποίησής τους.

Άρθρο τριακοστό τρίτο
Παράταση Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19

Η ισχύς του άρθρου 74 του ν. 4761/2020 (Α΄ 248), ως προς την Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ -
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο τριακοστό τέταρτο
Συμβάσεις καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων - Τροποποίηση του άρθρου ενενηκοστού τρίτου του ν. 4812/2021

Στο άρθρο ενενηκοστό τρίτο του ν. 4812/2021 (Α΄110), τροποποιούνται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και η παρ. 2 ως προς τη χρονική διάρκεια ισχύος της παράτασης των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού και υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το άρθρο ενενηκοστό τρίτο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο ενενηκοστό τρίτο
Συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

1. Συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

προσωπικού, που απασχολείται κατά τη δημοσίευση του παρόντος για τις ανάγκες καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρατείνονται για λόγους δημόσιας υγείας έως τη σύναψη των συμβάσεων μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης των συναφών υπηρεσιών και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2021 για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄134).

2. Συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του άρθρου εικοστού έκτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄76), παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.»

Άρθρο τριακοστό πέμπτο
Ρύθμιση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών καθαριότητας και φύλαξης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας», λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 4764/2020 (Α΄259), ως προς την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών καθαριότητας και φύλαξης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας», λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο τριακοστό έκτο
Παράταση ισχύος ρύθμισης των προϋποθέσεων διάθεσης προϊόντων δειγματισμού

Η ισχύς του άρθρου δέκατου ένατου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), ως προς τις προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων δειγματισμού, παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο τριακοστό έβδομο
Ανανέωση μηνιαίων και επαναλαμβανόμενων γνωματεύσεων χρονίως πασχόντων - Παράταση ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4764/2020

Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4764/2020 (Α΄256), ως προς την ανανέωση των μηνιαίων και επαναλαμβανόμενων γνωματεύσεων χρονίως πασχόντων, που παρατάθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4812/2021 (Α΄ 110) από τη λήξη της έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2021, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο τριακοστό όγδοο
Δυνατότητα κατ' οίκον εμβολιασμού των δικαιούχων πολιτών - Παράταση ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020

Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020 (Α΄256), ως προς την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 για τον εμβολιασμό κατ' οίκον δικαιούχων πολιτών, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο τριακοστό ένατο
Δυνατότητα διενέργειας εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τον Ε.Ο.Δ.Υ. - Παράταση ισχύος του άρθρου 58 του ν. 4764/2020

Η ισχύς του άρθρου 58 του ν. 4764/2020 ως προς τη διενέργεια εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τον Ε.Ο.Δ.Υ., που παρατάθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4812/2021 (Α΄ 110) από τη λήξη της έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2021, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο τεσσαρακοστό
Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε μονάδες κοινωνικής πρόνοιας - Τροποποίηση του άρθρου 206 του ν. 4820/2021

Στο άρθρο 206 του ν. 4820/2021 (Α΄130): α) η περ. α΄ της παρ. 1α τροποποιείται, ώστε να μην καταλαμβάνονται από αυτήν τα Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας, τα οποία προβλέπονται ρητά στην περ. ια΄ της παρ. 1α, β) στην περ. β΄ ο όρος «ειδικές ανάγκες» αντικαθίσταται από τον όρο «αναπηρία», γ) η περ. στ΄ της παρ. 1α τροποποιείται, προκειμένου να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της και οι ανοικτές δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄16), δ) η παρ. 1β τροποποιείται, ώστε να αποσαφηνιστεί ότι ως νεοεισερχόμενοι στις δομές της παρ. 1α νοούνται και οι ωφελούμενοι των ανοικτών δομών, να προβλεφθεί ότι κάθε νεοεισερχόμενος στις δομές της παρ. 1α αρκεί να έχει πραγματοποιήσει την πρώτη ή τη μοναδική δόση εμβολιασμού, και να εξαιρεθούν από την υποχρέωση εμβολιασμού οι νοσηλευόμενοι στις μονάδες της περ. α΄ της παρ. 1α, ε) η παρ. 2 τροποποιείται με την προσθήκη του προσωπικού των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) στο υποχρεωτικά εμβολιαζόμενο προσωπικό, στ) στην παρ. 4 προστίθεται τρίτο εδάφιο, ζ) στην περ. β΄ της παρ. 6 μετά τη φράση «Στον εργοδότη που απασχολεί προσωπικό» προστίθεται οι λέξεις «ή παρέχει υπηρεσίες σε ωφελούμενους», και το άρθρο 206 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 206
Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού

1.α. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλο το προσωπικό των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και

φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό), ήτοι:

(α) Κέντρα Αποθεραπείας - Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας, Κέντρα Αποθεραπείας - Αποκατάστασης Ημερήσιας Νοσηλείας και Ελάχιστες Μονάδες Ιατρικής Αποκατάστασης του άρθρου 15 του π.δ. 395/1993 (Α΄ 166).

(β) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με αναπηρία του άρθρου 30 του ν. 2072/1992.

(γ) Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας υπό στοιχεία Π4β/οικ.4681/1996 (Β΄ 825).

(δ) Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α΄213).

(ε) Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων του π.δ. 631/1974 (Α΄271).

(στ) Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄16), στις οποίες φιλοξενούνται ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία.

(ζ) Ιδρύματα περίθαλψης χρονίως πασχόντων του άρθρου 28 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας της 31ης Οκτωβρίου 2018 (Β' 4898).

(η) Οικοτροφεία του άρθρου 30 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας.

(θ) Ειδικά Ιδρύματα του άρθρου 6 του ν. 861/1979 (Α΄2).

(ι) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας υπό στοιχεία Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/2001 (Β' 1397).

(ια) Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπό στοιχεία Π4α οικ.4633/1993 (Β' 789).

(ιβ) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) του άρθρου 2 του ν. 4756/2020 (Α΄235), και

(ιγ) Το προσωπικό που απασχολείται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».

1.β. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, κάθε νεοεισερχόμενος φιλοξενούμενος στις ανωτέρω κλειστές μονάδες και στις μονάδες των περ. β΄ και γ΄ και κάθε ωφελούμενος στις ανωτέρω λοιπές ανοιχτές μονάδες πρέπει υποχρεωτικά να έχει πραγματοποιήσει την πρώτη ή τη μοναδική δόση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 και να ολοκληρώσει τον εμβολιαστικό κύκλο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο. Από την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται τα πρόσωπα, στα οποία παρέχονται υπηρεσίες από τις δομές της περ. α΄ της παρ. 1.α.

2. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας (διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδες νοσηλείας, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας), καθώς και στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου καταλαμβάνει και τους φοιτητές προγραμμάτων σπουδών α' και β' κύκλου των Σχολών Επιστημών Υγείας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς και τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Κολλεγίων, οι οποίοι συμμετέχουν σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία και σε ιδιωτικές δομές υγείας.

3. Ως προσωπικό των δομών των παρ. 1 και 2 νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει προς τον φορέα λειτουργίας τους υπηρεσίες ή εκτελεί έργο με επαχθή αιτία ή εθελοντικά ή διεξάγει πρακτική άσκηση στο πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας προγραμμάτων σπουδών δημόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών οποιασδήποτε βαθμίδας, με φυσική παρουσία εντός των δομών αυτών, καθώς και κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες, με φυσική παρουσία εντός των ίδιων δομών, σε νομικό πρόσωπο, με το οποίο είναι συμβεβλημένος ο φορέας λειτουργίας των δομών.

4. Δεν υπέχουν την υποχρέωση των παρ. 1 και 2 όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα έξι (6) μηνών από τη νόσηση και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου. Οι λόγοι υγείας του πρώτου εδαφίου, στη βάση ειδικής λίστας εξαιρέσεων που προσδιορίζει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, εγκρίνονται από τριμελείς επιτροπές ανά υγειονομική περιφέρεια, οι οποίες αποτελούνται από ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και πανεπιστημιακούς ιατρούς. Ειδικώς τα άτομα με αναπηρία που αδυνατούν να υποβληθούν στη διαδικασία του εμβολιασμού για αντικειμενικούς λόγους, που σχετίζεται με την πραγματική τους κατάσταση, ως συνέπεια των παθήσεών τους, όπως οι βαριές περιπτώσεις αυτισμού και επιληψίας, δύνανται να εξαιρούνται από την υποχρέωση εμβολιασμού, με αιτιολογημένη εισήγηση του θεράποντος ιατρού τους και κατόπιν έγκρισης από τις επιτροπές του δεύτερου εδαφίου.

5. Για την εφαρμογή των παρ. 1 και 2 απαιτείται η επίδειξη Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α΄95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωσης εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α΄256), ή βεβαίωσης θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. 2650/10.4.2020 (Β' 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, ή ισοδύναμου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης τρίτης χώρας. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση του πρώτου εδαφίου ελέγχεται από τον εργοδότη ή τον υπεύθυνο της μονάδας μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄118), τηρουμένων και των λοιπών διατάξεων του ανωτέρω άρθρου.

6. Ο εκάστοτε εργοδότης ή υπεύθυνος μονάδας οφείλει να ενημερώνει τους εργαζόμενους με κάθε πρόσφορο μέσο για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν άρθρο. Στην περίπτωση της παρ. 1, το υπόχρεο προσωπικό πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως τις 16 Αυγούστου 2021, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο

χρόνο. Στην περίπτωση της παρ. 2, το υπόχρεο προσωπικό πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021, με εξαίρεση τους φοιτητές και σπουδαστές που πρέπει να έχουν λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως την 30ή Σεπτεμβρίου, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο. Στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες:

α) Ειδικώς στην περίπτωση εργαζομένων σε φορείς του δημοσίου τομέα, υπό την έννοια της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, με απόφαση του επικεφαλής του φορέα επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές. Με την πραγματοποίηση της πρώτης ή της μοναδικής δόσης η αναστολή αίρεται με όμοια απόφαση του φορέα, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο.

β) Σε κάθε άλλη περίπτωση πλην της περ. (α) και μέχρι την πραγματοποίηση της πρώτης ή της μοναδικής δόσης, όπως επίσης σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο, ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζομένου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας λόγω εφαρμογής του παρόντος. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε συμβάσεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, καθώς και σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας δανειζόμενου προσωπικού ή προσωπικού που συμβάλλεται με εργολάβο. Στον εργοδότη που απασχολεί προσωπικό ή παρέχει υπηρεσίες σε ωφελούμενους κατά παράβαση του παρόντος, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο: βα) δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και, ββ) σε περίπτωση υποτροπής, που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο, είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. Υπόχρεο εργοδότη, για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος, συνιστά κάθε εργοδότης για το σύνολο του προσωπικού του, στο οποίο περιλαμβάνεται και το δανειζόμενο σε αυτόν ή το απασχολούμενο σε αυτόν μέσω Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης προσωπικό. Κατ' εξαίρεση, υπόχρεοι εργοδότες είναι οι πάροχοι υπηρεσιών - εργολάβοι για το προσωπικό που απασχολούν σε δομές ή και φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

γ) Για τους ιδιώτες υπόχρεους, που εργάζονται στις δομές που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος ως ελεύθεροι επαγγελματίες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο: α) δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και, β) σε περίπτωση υποτροπής, που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο, είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

Στους ελεύθερους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες υγείας στις ανωτέρω δομές, κατά παράβαση του παρόντος, επιβάλλονται, επιπλέον, οι ακόλουθες κυρώσεις:

γα) καταγγέλλεται αυτοδικαίως και αζημίως για το Δημόσιο, από την ημερομηνία της βεβαίωσης της παράβασης, κάθε σύμβαση του επαγγελματία με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία,

γβ) αναστέλλεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του ν. 3892/2010 (Α΄ 189), και

γγ) αναστέλλεται η δυνατότητα εκτέλεσης ηλεκτρονικών συνταγών του ν. 3892/2010.

Οι επαγγελματίες που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε ιδιωτικές δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ιδιωτικά ιατρεία, φαρμακεία) οφείλουν να επικολλούν στην εξωτερική θύρα της δομής έγγραφο με το οποίο ενημερώνουν τους ασθενείς ότι όλοι οι εργαζόμενοι στη δομή έχουν εμβολιαστεί σε συμμόρφωση με το παρόν. Η παράλειψη της τήρησης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.

Οι κυρώσεις της παρούσας περίπτωσης ισχύουν για παραβάσεις που τελούνται από τη δημοσίευση του παρόντος.

δ) Στην περίπτωση φοιτητών, ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας και ο διδάσκων κάθε μαθήματος, καθώς και στην περίπτωση των σπουδαστών των Ι.Ε.Κ. και των Κολλεγίων, οι Διοικήσεις τους και οι εκπαιδευτές των αντίστοιχων μαθημάτων υποχρεούνται να μην επιτρέπουν τη συμμετοχή του φοιτητή ή του σπουδαστή σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται εντός των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των πανεπιστημιακών νοσοκομείων και των ιδιωτικών δομών υγείας.

7. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, δύνανται να εξειδικεύονται και να επεκτείνονται οι κατηγορίες των προσώπων που υποχρεούνται σε εμβολιασμό, να καθορίζονται η διαδικασία και ο χρόνος διενέργειας του εμβολιασμού, καθώς και τυχόν προτεραιοποίηση, η παρακολούθηση και ο τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση, οι ειδικότεροι όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων και προβλέπεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύνανται να εξειδικεύονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, να καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του παρόντος και τα αρμόδια όργανα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, η διαδικασία ελέγχων και βεβαίωσης των παραβάσεων, η διαδικασία και ο τρόπος επιβολής κυρώσεων, βεβαίωσης και είσπραξης διοικητικών προστίμων, ο τρόπος, ο χρόνος και οι συνέπειες άρσης των κυρώσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

β) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται οι περιπτώσεις και η διαδικασία απαλλαγής από την υποχρέωση εμβολιασμού για ιατρικούς λόγους και καθορίζονται άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρ. 4.

8. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου επαναξιολογείται έως τις 31.10.2021.»

Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο
Διενέργεια δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4796/2021

Η παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4796/2021 (Α΄63) τροποποιείται ως προς τον χρόνο λήξης ισχύος της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α΄76), και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Για την προμήθεια ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), εφόσον ο Ε.Ο.Δ.Υ. ή το Υπουργείο Υγείας ή η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δεν διαθέτουν σε έναν Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού τον αναγκαίο αριθμό δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), η παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α΄76), διατηρείται σε ισχύ έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021.»

Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο
Επιπλέον σημεία διάθεσης αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 με κρατική μέριμνα - Παράταση ισχύος του άρθρου εξηκοστού όγδοου του ν. 4812/2021

Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού όγδοου του ν. 4812/2021 (Α΄110), ως προς τα επιπλέον σημεία διάθεσης αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο
Πρώιμη πρόσβαση («παρηγορητική χρήση») σε μονοκλωνικά αντισώματα ή λοιπά φάρμακα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

1. Η χορήγηση στην Ελλάδα μη εγκεκριμένων μονοκλωνικών αντισωμάτων ή λοιπών φαρμάκων, τα οποία προορίζονται για την πρόληψη της βαριάς νόσησης σε επιβεβαιωμένους COVID-19 ασθενείς που εμπίπτουν στο άρθρο 2 της απόφασης του Υπουργού Υγείας υπό στοιχεία ΔΥΓ3α/Γ.Π.85037/10/2011 (Β΄ 558) και για τα οποία έχει εκδοθεί επιστημονική γνώμη της Επιτροπής Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Μ.Α.), είναι δυνατή μόνον στο πλαίσιο ομαδικού προγράμματος πρώιμης πρόσβασης, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του COVID-19 κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες θεσπίζεται, ανά φάρμακο, θεραπευτικό πρωτόκολλο, με το οποίο καθορίζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας των ασθενών (ενδεικτικά, νοσηλευόμενοι ή μη, προσδιορισμός ομάδων υψηλού κινδύνου, στάδιο εξέλιξης της νόσου), η ένδειξη και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο.

β) Για τη θέσπιση του θεραπευτικού πρωτοκόλλου λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική γνώμη της Επιτροπής Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Μ.Α.), τα τρέχοντα επιδημιολογικά και επιστημονικά δεδομένα, η προσδοκώμενη αποτελεσματικότητα έναντι των εκάστοτε μεταλλάξεων του ιού SARS - COV2 και η εξάντληση ή απροσφορότητα των εν λόγω κατηγοριών των διαθέσιμων εγκεκριμένων θεραπειών.

γ) Το πρόγραμμα που καταθέτει στον ΕΟΦ ο υπεύθυνος ομαδικού προγράμματος πρώιμης πρόσβασης ενόψει της χορήγησης της οικείας άδειας δεν μπορεί να είναι ευρύτερο του ως άνω θεραπευτικού πρωτοκόλλου.

2. Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στην υπουργική απόφαση υπό στοιχεία ΔΥΓ3α/Γ.Π.85037/10/2011, η κάλυψη της σχετικής δαπάνης βαρύνει το Δημόσιο.

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η απόφαση του Υπουργού Υγείας υπό στοιχεία ΔΥΓ3α/Γ.Π.85037/10/2011.

Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο
Αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19 - Παράταση ισχύος του άρθρου πεντηκοστού τρίτου του ν. 4812/2021

Στο άρθρο πεντηκοστό τρίτο του ν. 4812/2021 (Α΄110): α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως προς το απώτατο χρονικό όριο ισχύος, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να συμπληρωθεί η έννοια της ακατάσχετης αποζημίωσης, και το άρθρο πεντηκοστό τρίτο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο πεντηκοστό τρίτο
Αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.12.2021, για τον καθορισμό της αποζημίωσης χρήσης των ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά και εν συνόλω από το Δημόσιο για την κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας και προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19, κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄76), λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των εκκαθαρισμένων υποβολών για νοσηλεία και διαγνωστικές εξετάσεις προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες, με αναγωγή στο χρονικό διάστημα της αναγκαστικής διάθεσης της εκάστοτε δεσμευόμενης καθολικά ή εν μέρει επιχείρησης στο Δημόσιο. Η αποζημίωση του πρώτου εδαφίου είναι ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και αφορολόγητη.»

Άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο
Δωρεές Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., ΕΝ.Π.Ε., Π.Ε.Δ. σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού - Παράταση ισχύος της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020

Η ισχύς της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α΄214), σχετικά με τη διενέργεια δωρεών των δήμων και των περιφερειών, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.) σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο
Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και στην ΙΦΕΤ Α.Ε. - Παράταση ισχύος του άρθρου τεσσαρακοστού πέμπτου του ν. 4771/2021

Η ισχύς του άρθρου τεσσαρακοστού πέμπτου του ν. 4771/2021 (Α΄16) ως προς την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.), παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο
Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού - Παράταση ισχύος του άρθρου 9 του ν. 4790/2021

Η ισχύς του άρθρου 9 του ν. 4790/2021 (Α΄48) ως προς την πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο
Μετακινήσεις εκτός έδρας του προσωπικού του ΕΚΑΒ - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 2 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015

Τα εδάφια τέταρτο και πέμπτο της παρ. 2 του άρθρου 2 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) τροποποιούνται, προκειμένου να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής στις μετακινήσεις του προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β. για την εκτέλεση υπηρεσίας, ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου μέσου, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου δεν εμπίπτουν οι μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσης προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες προγραμμάτων ή έργων (ερευνητικών, αναπτυξιακών κ.λπ.) του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισμούς ή ιδιωτικά κονδύλια ή κληροδοτήματα ή ίδιους πόρους, εφόσον η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα αυτά, για τις ανάγκες των οποίων μετακινούνται.

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος δεν εμπίπτουν επίσης οι πάσης φύσης μετακινήσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, που δεν υπόκεινται σε περιορισμό ημερών κατ' έτος. Μετακινήσεις εκτός έδρας που έχουν πραγματοποιηθεί το έτος 2016 από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδιο για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, καθ' υπέρβαση του ορίου ημερών που τίθεται από τις ανωτέρω διατάξεις, θεωρούνται νόμιμες. Οι δαπάνες για τις μετακινήσεις αυτές δύναται να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων του τρέχοντος ή και του επόμενου οικονομικού έτους του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, κατά την προβλεπόμενη διαδικασία, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών αυτών.

Επίσης, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου οι μετακινήσεις εκτός έδρας του μόνιμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε μορφής, προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β., οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας ανεξαρτήτως μέσου για την εκτέλεση υπηρεσίας στις βάσεις αεροδιακομιδών του Ε.Κ.Α.Β.. Οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.»

Άρθρο τεσσαρακοστό ένατο
Συμβάσεις επικουρικού προσωπικού

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4715/2020 (Α΄149) τροποποιείται ως προς το χρονικό διάστημα παράτασης των συμβάσεων που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 όλες οι ενεργές κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος συμβάσεις επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως λοιπού προσωπικού των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», των στρατιωτικών νοσοκομείων, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), καθώς και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δύναται να παρατείνονται από τη λήξη τους και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την 31η.3.2022. Για την υλοποίηση των ανωτέρω μεριμνά ο Διοικητής κάθε επιμέρους φορέα, οι δε αναγκαίες πιστώσεις καλύπτονται κατόπιν ισόποσης επιχορήγησης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.».

2. Η παρ. 2 του άρθρου εικοστού του ν. 4737/2020 (Α΄ 204) τροποποιείται ως προς το χρονικό σημείο λήξης των συμβάσεων και την πρόβλεψη δυνατότητας συνεπικουρίας του έργου του Ε.Ο.Φ., προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του Ε.Ο.Φ., διαφόρων ειδικοτήτων,

δυνάμει της υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π. οικ. 50604/4.7.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δύναται να παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 31η.3.2022 με τους ίδιους όρους, προκειμένου να συνεπικουρούν το έργο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.). Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.»

Άρθρο πεντηκοστό
Μετακίνηση ιατρικού προσωπικού ειδικότητας αναισθησιολογίας και αποζημίωση της εικοσιτετράωρης εφημεριακής απασχόλησης - Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 4816/2021

Στο άρθρο 29 του ν. 4816/2021 (Α΄118), α) στην παρ. 1, τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς το πεδίο εφαρμογής, προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και τροποποιείται το τρίτο εδάφιο, προκειμένου η πρόσθετη ημερήσια αποζημίωση και η αποζημίωση της εφημεριακής απασχόλησης να μην προσμετρώνται στο ανώτατο όριο αποδοχών που προβλέπεται για τους ιατρούς του ΕΣΥ, β) καταργείται η παρ. 2, γ) τροποποιείται η παρ. 3 ως προς το πεδίο εφαρμογής, δ) τροποποιείται η ημερομηνία στην παρ. 5, και το άρθρο 29 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Στους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας αναισθησιολογίας που μετακινούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 3599/2007 (Α΄ 176) σε νοσοκομεία της ιδίας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε), με εξαίρεση τα νοσοκομεία της Περιφέρειας Αττικής, λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, χορηγείται ως πρόσθετη αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησής τους, εξαιρουμένων των ημερών που πραγματοποιούν εικοσιτετράωρη εφημερία, ποσό ίσο με ένα (1) επιπλέον ημερομίσθιο, πλέον των μηνιαίων αποδοχών τους. Η αμοιβή των ιατρών του πρώτου εδαφίου για την εικοσιτετράωρη εφημεριακή απασχόληση που πραγματοποιούν στο πλαίσιο της μετακίνησης ορίζεται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ανά εφημερία. Η πρόσθετη ημερήσια αποζημίωση και η αποζημίωση της εφημεριακής απασχόλησης δεν προσμετρώνται στο ανώτατο όριο αποδοχών που προβλέπεται για τους ιατρούς του ΕΣΥ. Το χρονικό διάστημα της μετακίνησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον έναν (1) μήνα και καθορίζεται στην απόφαση μετακίνησης.

2. [Καταργείται]

3. Η δαπάνη διαμονής, μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης, πρόσθετης αποζημίωσης, αποζημίωσης για την εικοσιτετράωρη εφημεριακή απασχόληση και συμμετοχής στο λοιπό πρόγραμμα εφημεριών των ιατρών της παρ. 1 καταβάλλεται από τον φορέα υποδοχής.

4. Με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.) ή κοινή απόφαση των Διοικητών των οικείων Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.Πε.) δύνανται να μετακινούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα στο παρόν και επικουρικοί ιατροί ειδικότητας αναισθησιολογίας για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών.

5. Το παρόν έχει εφαρμογή έως την 31η.3.2022.»

Άρθρο πεντηκοστό πρώτο
Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών ειδικότητας αναισθησιολογίας

1. Για χρονικό διάστημα έως την 31η.3.2022, ιδιώτες ιατροί ειδικότητας αναισθησιολογίας δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες για την κάλυψη κενών εφημερίας ιατρών ειδικότητας αναισθησιολογίας των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, εξαιρουμένων των νοσοκομείων της Περιφέρειας Αττικής, με την έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης για ακόμη έξι (6) μήνες. Η αμοιβή των ιατρών του πρώτου εδαφίου για την εικοσιτετράωρη εφημεριακή απασχόληση ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ανά εφημερία.

2. Σε περίπτωση συμμετοχής των ιδιωτών ιατρών της παρ. 1 σε διαδικασία επιλογής για την πλήρωση θέσεων ιατρών του Ε.Σ.Υ., οι διανυόμενοι μήνες στην παροχή εκ μέρους τους υπηρεσιών κατά την εφημερία των νοσοκομείων σύμφωνα με την παρ. 1, μοριοδοτούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους επικουρικούς ιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων σε άγονες, νησιωτικές, προβληματικές ή απομακρυσμένες περιοχές.

3. Η συνεργασία με ιδιώτες ιατρούς για την παροχή υπηρεσιών κατά την εφημερία, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε., όπου ανήκει το νοσοκομείο, μετά από ειδικά αιτιολογημένο αίτημα του διοικητή του νοσοκομείου και τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου διευθυντή της κλινικής, κατ' εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) όσον αφορά την έκδοση των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης ή αντίστοιχο αίτημα του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

Άρθρο πεντηκοστό δεύτερο
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Τροποποίηση του άρθρου 49 του ν. 4807/2021

Το άρθρο 49 του ν. 4807/2021 (Α΄ 96) τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ημερομηνία παράτασης των συμβάσεων του προσωπικού που υπηρετεί με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και τους λόγους παράτασης αυτών, και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 49
Παράταση συμβάσεων προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Οι συμβάσεις προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, που υπηρετεί με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), οι οποίες λήγουν πριν από την ολοκλήρωση του τρέχοντος έτους, παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 30ή Ιουνίου 2022, για την κάλυψη της ανάγκης αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την αντιμετώπιση υγειονομικών και πάσης φύσεως κινδύνων, την πρόληψη δασικών πυρκαγιών και την προετοιμασία του

αντιπυρικού σχεδιασμού της χώρας, καθώς και λοιπών επιχειρησιακών αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.»

Άρθρο πεντηκοστό τρίτο
Επείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ στον πρώτο και δεύτερο βαθμό, όπως και στον Άρειο Πάγο, στη συντομότερη διαθέσιμη δικάσιμο, ο Πρόεδρος του τμήματος ή ο Πρόεδρος του δικαστηρίου κατανέμει χρονικά, εντός της αυτής ημέρας, τις εγγεγραμμένες στο πινάκιο ή έκθεμα υποθέσεις και ο καταμερισμός αυτός με πρωτοβουλία του γραμματέα γνωστοποιείται ακολούθως, και πάντως το αργότερο την προηγούμενη της δικασίμου εργάσιμη ημέρα, στους διαδίκους ή στους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στον οικείο δικηγορικό σύλλογο, στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εφόσον συμπεριλαμβάνονται υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο, και προσθέτως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, εφόσον είναι γνωστή, ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα. Η αναβολή μπορεί να δοθεί και χωρίς παράσταση των πληρεξούσιων δικηγόρων στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο ή έκθεμα κατά την ημέρα της δικασίμου, εφόσον οι δικηγόροι αυτοί διατυπώσουν σχετικό αίτημα με κοινή ανέκκλητη δήλωσή τους ή σχετικό κοινό αίτημα με αυτοτελείς ανέκκλητες δηλώσεις τους, οι οποίες υποβάλλονται στην οικεία γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας.

2. Στις ίδιες υποθέσεις, εφόσον όλοι οι διάδικοι δεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά τη συζήτηση των υποθέσεων μάρτυρα, μπορούν να το δηλώσουν στη γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, προκειμένου η συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στην αρχή του πινακίου ή εκθέματος.

3. Οι διάδικοι μπορούν να προσκομίσουν ένορκες βεβαιώσεις που λαμβάνονται ενώπιον δικηγόρου της έδρας του δικαστηρίου ή της κατοικίας ή της διαμονής του μάρτυρα κατά τη διαδικασία των άρθρων 422 έως 424 του ΚΠολΔ, όπως αυτή συμπληρώνεται με τα επόμενα εδάφια. Η ένορκη βεβαίωση δεν μπορεί να ληφθεί ενώπιον των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Αμέσως μετά τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης, ο δικηγόρος ενώπιον του οποίου αυτή δόθηκε, την αποστέλλει ηλεκτρονικά στον δικηγορικό σύλλογο στον οποίο ανήκει και λαμβάνει ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Με την ηλεκτρονική απόδειξη η ένορκη βεβαίωση αποκτά βέβαιη χρονολογία και μοναδικό αριθμό. Ο δικηγόρος χορηγεί αντίγραφα της ένορκης βεβαίωσης μαζί με την ως άνω ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Όμοια αντίγραφα χορηγεί και ο οικείος δικηγορικός σύλλογος μέσω της διαδικτυακής πύλης portal.olomeleia.gr. Τα αρχεία των ένορκων βεβαιώσεων που λαμβάνονται ενώπιον δικηγόρου κατά την παρούσα, τηρούνται στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, σύμφωνα με αποφάσεις των διοικητικών τους συμβουλίων. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον δικηγόρου μπορούν να ληφθούν και για διαφορές ή υποθέσεις των ειδικών διαδικασιών, της εκούσιας δικαιοδοσίας, κτηματολογίου και ασφαλιστικών μέτρων, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των εκάστοτε ειδικότερων διατάξεων.

4. Το παρόν ισχύει από την 1η.10.2021 έως την 31η.12.2021.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο
Πληρωμή Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων έτους 2021 - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287), περί καταβολής του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2021, τροποποιείται με την παροχή της δυνατότητας καταβολής της πρώτης και της δεύτερης δόσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου 2021 και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ευρώ, και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, οι επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα και η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Ειδικά για το έτος 2014, η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουάριου του έτους 2015. Εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου έχει εκδοθεί μέχρι και την 31η Ιουλίου 2014, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2014.

Ποσά φόρου μέχρι ένα (1) ευρώ δεν βεβαιώνονται και δεν είναι απαιτητά.

Ειδικά για το έτος 2015, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου έχει εκδοθεί μέχρι και την 26η του μηνός Οκτωβρίου 2015, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή του μηνός Οκτωβρίου 2015. Η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016.

Ειδικά για το έτος 2016 η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2016 και η τελευταία μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2017.

Ειδικά για το έτος 2017 η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 29η Σεπτεμβρίου 2017 και η τελευταία μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2018.

Ειδικά για το έτος 2018, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2018, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2018.

Ειδικά για το έτος 2019, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί μέχρι τη 16η Σεπτεμβρίου 2019, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2019.

Ειδικά για το έτος 2020, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) καταβάλλεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη και η δεύτερη δόση δύνανται να καταβληθούν μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου 2020 και καθεμιά από τις επόμενες, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των τεσσάρων (4) επόμενων μηνών.

Ειδικά για το έτος 2021, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) καταβάλλεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη και η δεύτερη δόση δύνανται να καταβληθούν μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου 2021 και καθεμιά από τις επόμενες, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των τεσσάρων (4) επόμενων μηνών.»

Άρθρο πεντηκοστό πέμπτο
Υπερμειωμένος και μειωμένος συντελεστής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες - Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020

1. Στο τέλος της παρ. 18 του Κεφαλαίου «Α. ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 (Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Φ.Π.Α, Α΄248), περί αγροτικών και κτηνοτροφικών αγαθών που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή, προστίθενται δύο (2) εδάφια και η παρ. 18 διαμορφώνεται ως εξής:

«18. Άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, έστω και τεμαχισμένα, αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων. Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές (FOIN, LUZERNE), τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (Δ.Κ. 1213, 1214). Καλαμπόκι, ΕΧ1005, ΕΧ1103, ΕΧ1104.

Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).»

2. Στο τέλος της παρ. 31 του Κεφαλαίου «Α. ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000, περί βιομηχανικών ειδών διατροφής που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή, προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η παρ. 31 διαμορφώνεται ως εξής:

«31. Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανικών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασμένες για ζώα, εξαιρουμένων των τροφών για σκύλους ή γάτες (Δ.Κ. 2301,2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, ΕΧ 2309).

Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).»

3. Στο τέλος του Κεφαλαίου «Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000, περί υπηρεσιών που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή, προστίθενται παρ. 9 και 10 ως εξής:

«9. Η παροχή υπηρεσιών από γυμναστήρια από την 1η.10.2021 έως και την 30ή.6.2022.

10. Η παροχή υπηρεσιών από σχολές εκμάθησης χορού από την 1η.10.2021 έως και την 30ή.6.2022 και εφόσον δεν απαλλάσσονται με το άρθρο 22.»

4. Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 (Α΄104), τροποποιείται ως προς τον χρόνο εφαρμογής του μειωμένου ή υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. ως εξής:

«2. Οι διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙΙ «Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 21» του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 2859/2000, όπως τροποποιούνται από την παρ. 1, εφαρμόζονται από την 1η.6.2020 έως και την 30η .6.2022.»

5. Το παρόν άρθρο ισχύει από την 1η.10.2021.

Άρθρο πεντηκοστό έκτο
Αύξηση αφορολόγητου ποσού δωρεών και γονικών παροχών περιουσιακών στοιχείων, χρηματικών ποσών - Τροποποίηση του άρθρου 44 του ν. 2961/2001

1. Στο άρθρο 44 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α΄266): α) η περ. α) της παρ. 1 επικαιροποιείται, β) προστίθεται στην παρ. 1 νέα εδάφια τρίτο και τέταρτο, γ) η παρ. 2 τροποποιείται ως προς την αύξηση του αφορολόγητου ποσού για δωρεές και γονικές παροχές περιουσιακών στοιχείων και χρηματικών ποσών και τον μη συνυπολογισμό αυτών στην αιτία θανάτου κτήση περιουσίας, και οι ως άνω παράγραφοι διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Το υπόλοιπο της περιουσίας, πλην των χρηματικών ποσών, που αποκτάται αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής, το οποίο απομένει μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων και απαλλαγών που προβλέπονται στα άρθρα 41 και 43, υποβάλλεται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29, οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα.

Από τον φόρο που προκύπτει εκπίπτει: α) ο φόρος που αναλογεί στις προγενέστερες δωρεές και γονικές παροχές, που συνυπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 36, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31, και β) ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε ή οριστικά και τελεσίδικα βεβαιώθηκε στην αλλοδαπή για τις δωρεές και γονικές παροχές κινητών που έγιναν εκεί, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32.

Ειδικά η γονική παροχή ή η δωρεά προς τα πρόσωπα που υπάγονται στην Α΄ κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 29 οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, καθώς και η γονική παροχή ή η δωρεά χρηματικών ποσών προς τα ως άνω πρόσωπα, η οποία διενεργείται με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, υπόκεινται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), μετά την αφαίρεση εφάπαξ αφορολογήτου ποσού οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ. Οι δωρεές και γονικές παροχές του προηγούμενου εδαφίου δεν συνυπολογίζονται στην αιτία θανάτου κτήση περιουσίας μεταξύ των αυτών προσώπων.

2. Η αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής κτήση χρηματικών ποσών, πλην των προβλεπομένων στην παρ. 1α, υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στην Α΄ κατηγορία, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Β΄ κατηγορία και με συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Γ΄ κατηγορία.»

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται για δωρεές και γονικές παροχές, οι οποίες συστήνονται από την 1η Οκτωβρίου 2021.

Για την εφαρμογή του τρίτου και του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 2961/2001 (Α΄266), όπως τροποποιείται με την παρ. 1 του παρόντος, δωρεές και γονικές παροχές που έχουν διενεργηθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή, δεν συνυπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 36, περί συνυπολογισμού προγενέστερων δωρεών και γονικών παροχών.

Άρθρο πεντηκοστό έβδομο
Μείωση του συντελεστή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου - Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 1676/1986

1. Το άρθρο 21 του ν. 1676/1986 (Α΄204) τροποποιείται ως προς τον ορισμό ποσοστού του φόρου από ένα τοις εκατό (1%) στο ήμισυ της μονάδας (0,5%) και το άρθρο 21 διαμορφώνεται ως εξής:

«'Αρθρο 21 : Συντελεστής του φόρου

Ο φόρος ορίζεται στο ήμισυ της μονάδας ως ποσοστό επί τοις εκατό (0,5%) στην αξία που φορολογείται.»

2. Η παρ. 1 ισχύει από την 1η.10.2021 και καταλαμβάνει πράξεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννάται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Άρθρο πεντηκοστό όγδοο
Παράταση αναστολής επιβολής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης - Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4728/2020

1. Το άρθρο 12 του ν. 4728/2020 (Α΄ 186) τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία αναστολής επιβολής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 12
Αναστολή επιβολής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης

Αναστέλλεται η επιβολή του τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) για την περίοδο από 1ης Οκτωβρίου 2020 έως 30 Ιουνίου 2022.»

2. Η παρ. 1 ισχύει από την 1η.10.2021.

Άρθρο πεντηκοστό ένατο
Μείωση των συντελεστών του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας και κατάργηση των τελών αυτών για τους νέους μέχρι 29 ετών - Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 2579/1998

1. Στο άρθρο 12 του ν. 2579/1998 (Α΄31), α) στην περ. α΄ της παρ. 1 τροποποιούνται το δεύτερο εδάφιο ως προς την κατάργηση της κλίμακας υπολογισμού μηνιαίου τέλους, το πέμπτο εδάφιο ως προς την αντικατάσταση της φράσης «την εξεύρεση του κλιμακίου» από τις λέξεις «τον υπολογισμό» και το έκτο εδάφιο ως προς την αντικατάσταση της φράσης «Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός τους» από τις λέξεις «Φορολογική Διοίκηση», β) στην περ. β΄ της παρ. 1 τροποποιούνται το πρώτο εδάφιο ως προς τη μείωση των συντελεστών του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας από δώδεκα τοις εκατό (12%) σε δέκα τοις εκατό (10%) και το τρίτο εδάφιο ως προς την αντικατάσταση της φράσης «στις αρμόδιες για τη φορολογία εισοδήματός τους Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες» από τις λέξεις «Φορολογική Διοίκηση», γ) προστίθεται περ. γ. στην παρ. 1, δ) τροποποιείται η παρ. 2 ως προς το πεδίο εφαρμογής της, ε) οι παρ. 3, 4 και 5 αντικαθίστανται, στ) καταργείται η παρ. 6 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 12
Επιβολή τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

1. α. Επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας», το οποίο βαρύνει τους συνδρομητές των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Το τέλος αυτό υπολογίζεται προ του φόρου προστιθέμενης αξίας ως ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης.

Εάν ο λογαριασμός εκδίδεται για περισσότερους μήνες επιβάλλονται τόσα τέλη όσοι και οι μήνες. Στην περίπτωση αυτή, για την εξεύρεση του τέλους, ο λογαριασμός επιμερίζεται σε ίσα μέρη, ανάλογα των μηνών για τους οποίους εκδίδεται, εφόσον από αυτόν δεν προκύπτει διαφορετικός επιμερισμός.

Για τον υπολογισμό του τέλους λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός μηνιαίος λογαριασμός περιλαμβανομένου και του πάγιου τέλους που εισπράττεται υπέρ της επιχείρησης, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Το τέλος το εισπράττουν οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τους συνδρομητές και το αποδίδουν στη Φορολογική Διοίκηση, με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την έκδοση κάθε λογαριασμού, ανεξάρτητα από το χρόνο που γίνεται η εξόφληση του λογαριασμού.

Από την επιβολή του «τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας» εξαιρούνται οι συνδέσεις παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet), εφόσον αφορούν αποκλειστικά και μόνο συνδέσεις δεδομένων (data).

β. Επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας», το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της αξίας του χρόνου ομιλίας των καρτοκινητών τηλεφώνων. Το τέλος αυτό υπολογίζεται επί της αξίας του παρεχόμενου χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αυτός χορηγείται, προ του φόρου προστιθέμενης αξίας. Το τέλος αποδίδεται, από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, στη Φορολογική Διοίκηση. Η απόδοση του τέλους από τις επιχειρήσεις αυτές γίνεται με μηνιαίες δηλώσεις μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα, είτε από την πώληση των καρτών ομιλίας, είτε των καρτών ανανέωσης του χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας, είτε από την ανανέωση του χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

γ. Το ποσοστό των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 ορίζεται σε μηδέν τοις εκατό (0%) για φυσικά πρόσωπα ηλικίας δεκαπέντε (15) έως και είκοσι εννέα (29) ετών. Από το προηγούμενο εδάφιο καταλαμβάνονται όσοι κατά τη διάρκεια εκάστου έτους εφαρμογής έχουν συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο (14ο) έτος της ηλικίας τους έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας τους

έως την ημερομηνία αυτή. Για την εφαρμογή της παρούσας δημιουργείται ειδική εφαρμογή προσβάσιμη μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Μηδενικός συντελεστής εφαρμόζεται για μία (1) σύνδεση ή ένα (1) καρτοκινητό ανά δικαιούχο, μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής στην εφαρμογή των δικαιούχων ή των εχόντων την επιμέλειά τους σε περίπτωση ανηλίκων, από την πρώτη τιμολόγηση σε περίπτωση σύνδεσης συμβολαίου ή από την επόμενη ανανέωση χρόνου ομιλίας σε περίπτωση σύνδεσης καρτοκινητής.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ειδική εφαρμογή, τα υποχρεωτικά στοιχεία που καταχωρίζουν σε αυτή οι δικαιούχοι ή οι έχοντες την επιμέλειά τους σε περίπτωση ανηλίκων, ο τρόπος αυθεντικοποίησης των χρηστών, ο υπεύθυνος επεξεργασίας των καταχωριζόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο τρόπος, η διαδικασία και οι αναγκαίες πληροφορίες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, καθώς και ο τρόπος παροχής της προς τούτο αίτησης του δικαιούχου ή του έχοντος την επιμέλειά του, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία της εφαρμογής, ο χρόνος έναρξης υλοποίησης και παραγωγικής λειτουργίας της, τα αρμόδια όργανα για την υλοποίηση και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τη χρηματοδότηση, την υλοποίηση, τη λειτουργία και τη διαλειτουργικότητα της εφαρμογής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

2. Απαλλαγές από φόρους και τέλη που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ ορισμένων προσώπων δεν καταλαμβάνουν τα τέλη της προηγούμενης παραγράφου.

3. Η παρ. 1 καταλαμβάνει λογαριασμούς που εκδίδονται και κάρτες χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας και ανανεώσεις που ενεργοποιούνται από τους καταναλωτές από την 1η.1.2022 και μετά. Ο μηδενικός συντελεστής εφαρμόζεται σε λογαριασμούς που εκδίδονται και κάρτες χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας και ανανεώσεις που ενεργοποιούνται από τους καταναλωτές από την 1η.1.2022 και μετά, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 1.

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων της παρ. 1, οι διαδικασίες, ο χρόνος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζεται η διαδικασία επιστροφής ή συμψηφισμού από τη Φορολογική Διοίκηση ποσού τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, που αποδίδεται λόγω αλλαγής των εφαρμοζόμενων συντελεστών στους παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.»

Άρθρο εξηκοστό
Συμπλήρωση του προσδιορισμού κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τα έτη 2021 έως 2030 - Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 3468/2006

Στην περ. Α.2.1 της παρ. Α.2. του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α΄129) αντικαθίσταται η υποπερ. (γ) ως προς τους ειδικότερους σκοπούς διάθεσης του ποσοστού των εσόδων, τροποποιείται η υποπερ. (ε) με την προσθήκη των λέξεων «ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», προστίθεται υποπερ. (στ) και η περ. Α.2.1. διαμορφώνεται ως εξής:

«Α.2.1. Για την περίοδο 2021 έως 2030, ο Διαχειριστής Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) διαχειρίζεται τμήμα των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, το οποίο διατίθεται ως ενίσχυση για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, λόγω του κόστους δικαιωμάτων του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Ε.Ε. που μετακυλίεται στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας (ενίσχυση για έμμεσο κόστος εκπομπών), σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Οδηγία 2003/87/ΕΚ, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές, σχετικά με ορισμένα μέτρα κρατικών ενισχύσεων, στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά το 2021 (2020/C 317/04).

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., για την περίοδο 2021 έως 2030, για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, όπως οι δικαιούχοι, το μέγιστο ποσό ενίσχυσης και η μεθοδολογία χορήγησης της ενίσχυσης.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατανέμονται ετησίως για την περίοδο 2021 έως 2030 τα έσοδα από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με το άρθρο 15 της υπ' αριθμ. 181478/965/2017 (Β΄ 3763) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, όπως εκάστοτε ισχύει, ως εξής:

(α) Ποσοστό τουλάχιστον 60% των εσόδων αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179).

(β) Ποσοστό των εσόδων, το οποίο καθορίζεται κατ` ανώτατο όριο με την απόφαση, καλύπτει τις ανάγκες της ενίσχυσης για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, σύμφωνα με την απόφαση του δευτέρου εδαφίου. Ποσό, το οποίο δεν χρησιμοποιείται για τον παραπάνω σκοπό αποτελεί πόρο του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011.

(γ) Ποσοστό των εσόδων, το οποίο καθορίζεται με την ανωτέρω απόφαση, διατίθεται για την πραγματοποίηση έργων και την εξυπηρέτηση ορισμένων από τους σκοπούς, που περιγράφονται στην Οδηγία 2003/87/ΕΚ και, συγκεκριμένα, κατά προτεραιότητα σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας, για την υποστήριξη χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, σε έργα που αποσκοπούν στη μείωση των συμβατικών καυσίμων από μεταφορές και δράσεις για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, σε αντιπυρικά έργα καθαρισμού και διαχείρισης με σκοπό τη διατήρηση και αύξηση του αποθέματος των δημόσιων και ιδιωτικών δασών, στην αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας, στην ενίσχυση του ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) του άρθρου 55 του ν. 4001/2011, σε έργα σε αναπτυσσόμενες ή τρίτες χώρες με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, για την υποστήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και

Ενέργειας ως προς την εξυπηρέτηση των στόχων και δράσεων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, και την αναθεώρηση αυτών όπου απαιτείται, καθώς και σε έργα για την προστασία, διατήρηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος.

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ως φορέας υλοποίησης των δράσεων είτε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είτε φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και η διαδικασία μεταφοράς των πόρων στους ανωτέρω φορείς. Ποσό που δεν χρησιμοποιείται εντός του έτους, μεταφέρεται για χρήση στα επόμενα έτη έως εξαντλήσεώς του.»

(δ) Ποσοστό των εσόδων, το οποίο καθορίζεται με την ανωτέρω απόφαση, διατίθεται σε φορέα ή φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με στόχο την ενίσχυση και τη σταδιακή διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών, καθώς και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται το ποσοστό των εσόδων, ο φορέας και η διαδικασία χορήγησης των πόρων. Ποσό που δεν χρησιμοποιείται εντός του έτους, μεταφέρεται για χρήση στα επόμενα έτη έως εξαντλήσεώς του.

(ε) Ποσοστό έως ένα τοις εκατό (1%) των εσόδων διατίθεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να καλύψει συνδρομές και υποχρεώσεις για θέματα κλιματικής αλλαγής, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και προστασίας της στοιβάδας του όζοντος, που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις που έχουν υπογραφεί από την Ελληνική Δημοκρατία, καθώς και από συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς.

(στ) Ποσοστό των εσόδων, το οποίο καθορίζεται με την ανωτέρω απόφαση, διατίθεται και για την ενίσχυση του ειδικού λογαριασμού με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης».»

Άρθρο εξηκοστό πρώτο
Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» - Χορήγηση επιδότησης λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε καταναλωτές

1. Συστήνεται ειδικός λογαριασμός με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» και ως διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού ορίζεται η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε..

2. Ο ειδικός λογαριασμός της παρ. 1, πέρα από τα έσοδα που προβλέπονται στην υποπερ. (στ) της περ. Α.2.1 της παρ. Α.2. του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α΄129), δύναται να χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και κατόπιν απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄179).

3. Παρέχεται από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1 επιδότηση της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων ως έκπτωση από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Δικαιούχοι της ανωτέρω επιδότησης είναι καταναλωτές χαμηλής τάσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζονται οι δικαιούχοι καταναλωτές, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο χρόνος εκκαθάρισης, η περίοδος κατανάλωσης, ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών δύναται να παρέχεται από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1 επιδότηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου και να πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων ως έκπτωση από τους προμηθευτές φυσικού αερίου. Δικαιούχοι της επιδότησης είναι οι οικιακοί καταναλωτές φυσικού αερίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζονται οι δικαιούχοι καταναλωτές, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια για τη χορήγηση της επιδότησης, το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα (MWhth), η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο χρόνος εκκαθάρισης, η περίοδος κατανάλωσης, ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 27ης.9.2021 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Άρθρο εξηκοστό δεύτερο
Επέκταση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την κρατική αρωγή

Στο πλαίσιο παροχής κρατικής αρωγής για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Κρήτης χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα με την ονομασία «arogi.gov.gr», η οποία δημιουργήθηκε με το άρθρο ένατο της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α΄ 156), και η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της δημόσιας διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α΄184).

Άρθρο εξηκοστό τρίτο
Εφάπαξ έκτακτη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για κτιριακές εγκαταστάσεις και κατοικίες φυσικών ή νομικών προσώπων, έναντι στεγαστικής συνδρομής

1. Σε πληγέντα φυσικά και νομικά πρόσωπα και πληγείσες νομικές οντότητες που περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας του σεισμού που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Κρήτης για τις οποίες εκδίδονται αποφάσεις κήρυξής τους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, όπως αυτές εξειδικεύονται με την κοινή απόφαση της παρ. 9, χορηγείται πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής με τη μορφή έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, σύμφωνα με το παρόν.

2. Η πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής παρέχεται ως εξής:

α) Για ζημιές σε επαγγελματικές κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν πληγεί από τον σεισμό της παρ. 1, παρέχεται στον, κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα, ιδιοκτήτη των κτιριακών εγκαταστάσεων και ανέρχεται:

αα) στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) ευρώ, για κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί βαριές βλάβες που τις καθιστούν επικίνδυνες για χρήση και δεν επιτρέπουν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας των στεγαζόμενων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και των κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων,

αβ) στο ποσό των οχτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ, για κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες που τις καθιστούν προσωρινά ακατάλληλες για χρήση, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και των κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων, και

αγ) στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, για κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί ελαφρές βλάβες, οι οποίες δεν καθιστούν αδύνατη την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας των στεγαζόμενων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και των κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων.

β) Για ζημιές σε κατοικίες και λοιπά κτίρια μη επαγγελματικής χρήσης που έχουν πληγεί από τον σεισμό της παρ. 1, παρέχεται στους, κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα, ιδιοκτήτες και ανέρχεται:

βα) στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) ευρώ, για κατοικίες ή λοιπά κτίρια μη επαγγελματικής χρήσης που έχουν υποστεί βαριές βλάβες, που τα καθιστούν επικίνδυνα για χρήση,

ββ) στο ποσό των οχτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ, για κατοικίες ή λοιπά κτίρια μη επαγγελματικής χρήσης που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες, που τα καθιστούν προσωρινά ακατάλληλα για χρήση,

βγ) στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, για κατοικίες ή λοιπά κτίρια μη επαγγελματικής χρήσης που έχουν υποστεί ελαφρές βλάβες, οι οποίες δεν τα καθιστούν ακατάλληλα για χρήση.

Το συνολικό ποσό πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής ανά δικαιούχο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ.

3. Η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση της παρ. 2 παρέχεται για ζημιές σε ιδιοκτησίες φυσικών και νομικών προσώπων, όπως αυτές προκύπτουν από την τελευταία δήλωση περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) και δεν δύναται να υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) της κατά πλήρη κυριότητα αξίας του κτίσματος, όπως αυτή υπολογίζεται για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), μη λαμβανομένης υπόψη της παλαιότητας αυτού, με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας και, σε περίπτωση ψιλής κυριότητας, με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί της ψιλής κυριότητας.

4. Η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση της περ. α) της παρ. 2, χορηγείται σε ιδιοκτήτες των κτιριακών επαγγελματικών εγκαταστάσεων που επλήγησαν από τον σεισμό της παρ. 1, εφόσον η κτιριακή εγκατάσταση δεν ήταν εγκαταλελειμμένη και, στην περίπτωση που πρόκειται για ακίνητο ιδιοκτησίας της επιχείρησης, εφόσον η επιχείρηση που επλήγη είναι ενεργή στο Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Την έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση της περ. β) της παρ. 2, δικαιούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων, τόσο για την κύρια, όσο και για τις δευτερεύουσες κατοικίες που είτε ιδιοχρησιμοποιούνται είτε εκμισθώνονται σε τρίτους. Οι ιδιοκτήτες εγκαταλελειμμένων κτιρίων δεν δικαιούνται την έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση.

5. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων, συνιδιοκτητών, κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα,η αίτηση της παρ. 6 υποβάλλεται από τον καθένα χωριστά και χορηγείται το ποσό της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στο ποσοστό ιδιοκτησίας του καθενός.

6. Για τη χορήγηση της ενίσχυσης, υποβάλλεται αίτηση, η οποία συνιστά, ταυτοχρόνως, και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της Α.Α.Δ.Ε. στη διαδικτυακή πύλη «arogi.gov.gr».

7. Η πληρωμή των δικαιούχων διεκπεραιώνεται με την υποβολή της αίτησης και το ποσό καταβάλλεται στον δικαιούχο από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, στον λογαριασμό IBAN (International Bank Account Number), όπως αυτός έχει δηλωθεί από τον δικαιούχο στην Α.Α.Δ.Ε. και βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

8. Οι ενισχύσεις προς επιχειρήσεις χορηγούνται βάσει των Κανονισμών (ΕΕ) 651/2014, 702/2014 και 1388/2014, πληρουμένων των προϋποθέσεων που τίθενται σε αυτούς.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών, μετά από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13 του ν. 4797/2021 (Α΄ 66), εξειδικεύονται οι περιοχές στις οποίες εφαρμόζεται το παρόν. Με την ίδια απόφαση, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για θέματα αρμοδιότητάς της, καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και τα ειδικότερα ζητήματα για το περιεχόμενο, την υποβολή της αίτησης, τη διαδικασία και τον τρόπο πληρωμής, την εφαρμογή του ν. 4624/2019 (Α΄137) και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ΕΕ L 119), για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, επιπλέον στοιχεία ή δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο εξηκοστό τέταρτο
Εφάπαξ έκτακτη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης φυσικών προσώπων για αποζημίωση οικοσκευής

1. Σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα που περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας του σεισμού που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Κρήτης, για τις οποίες εκδίδονται αποφάσεις κήρυξής τους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, όπως αυτές εξειδικεύονται με την κοινή απόφαση της παρ. 8, χορηγείται πρώτη αρωγή για αποζημίωση οικοσκευής, σύμφωνα με το παρόν.

2. Η ενίσχυση πρώτης αρωγής για αποζημίωση οικοσκευής ανέρχεται:

α) στο ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, ανά κατοι-

κία, εφόσον αυτή έχει υποστεί βαριές βλάβες που την καθιστούν επικίνδυνη για χρήση,

β) στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ανά κατοικία, εφόσον αυτή έχει υποστεί σοβαρές βλάβες που την καθιστούν προσωρινά ακατάλληλη για χρήση,

γ) στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ανά κατοικία, εφόσον αυτή έχει υποστεί ελαφρές βλάβες οι οποίες δεν την καθιστούν ακατάλληλη για χρήση.

3. Η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση της παρ. 2 χορηγείται στα φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν ακίνητα, ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, η οποία έχει πληγεί από το φαινόμενο του άρθρου 1 και είναι πλήρεις κύριοι ή επικαρπωτές ή μισθωτές, με εξαίρεση τους μισθωτές των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

4. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ιδιοκτητών με πλήρη κυριότητα ή περισσότερων του ενός επικαρπωτών, η αίτηση της παρ. 5 υποβάλλεται από καθέναν και χορηγείται ποσό ενίσχυσης ανάλογα με το ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας του καθενός. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός μισθωτών, η αίτηση της παρ. 5 υποβάλλεται από τον μισθωτή που αναφέρεται πρώτος στη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας που έχει υποβληθεί για τη σχετική μίσθωση, στον οποίο και χορηγείται το ποσό ενίσχυσης. Ειδικά για τις οικοσκευές μισθωτών ακινήτων, η χορήγηση γίνεται με βάση την αίτηση που υποβάλλει ο εκμισθωτής για το ακίνητο αυτό, υπέχοντας σχετική υποχρέωση.

5. Για τη χορήγηση της ενίσχυσης, υποβάλλεται αίτηση, η οποία συνιστά, ταυτοχρόνως, και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στη διαδικτυακή πύλη «arogi.gov.gr».

6. Η πληρωμή των δικαιούχων διεκπεραιώνεται με την υποβολή της αίτησης και το ποσό καταβάλλεται στον δικαιούχο από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, στον λογαριασμό IBAN (International Bank Account Number) που έχει δηλωθεί από τον δικαιούχο στην Α.Α.Δ.Ε. και βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.

7. Με την καταβολή της ενίσχυσης ικανοποιείται πλήρως κάθε δικαίωμα του δικαιούχου που απορρέει από την υπ' αριθμ. 33862/16.5.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (Β΄1699).

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, μετά από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13 του ν. 4797/2021 (Α΄ 66), εξειδικεύονται οι περιοχές στις οποίες εφαρμόζεται το παρόν. Με την ίδια απόφαση, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για θέματα αρμοδιότητάς της, καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και τα ειδικότερα ζητήματα για το περιεχόμενο και την υποβολή της αίτησης, τη διαδικασία και τον τρόπο πληρωμής, την εφαρμογή του ν. 4624/2019 (Α΄137) και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ΕΕ L 119), για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, επιπλέον στοιχεία ή δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, κυρώσεις, οι αρμόδιες για τον έλεγχο και την επιστροφή υπηρεσίες, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο εξηκοστό πέμπτο
Εφάπαξ έκτακτη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών

1. Σε πληγείσες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας του σεισμού που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Κρήτης, για τις οποίες εκδίδονται αποφάσεις κήρυξής τους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, όπως αυτές εξειδικεύονται με την κοινή απόφαση της παρ. 7, χορηγείται πρώτη αρωγή έναντι της επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών του μέρους Α΄του ν. 4797/2021 (Α΄66), με τη μορφή έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης.

2. Η ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι της επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών του ν. 4797/2021 παρέχεται σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των αγροτικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων, με εγκαταστάσεις, που έχουν υποστεί υλικές ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μέσα παραγωγής, καθώς και έγγειο κεφάλαιο, αποθηκευμένα προϊόντα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, κινητές μονάδες στέγασης ζώων και ανέρχεται:

α) στο ποσό των οχτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ, ανά επιχείρηση ή φορέα, του οποίου οι εγκαταστάσεις έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές που τις καθιστούν επικίνδυνες για χρήση και δεν επιτρέπουν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας,

β) στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ανά επιχείρηση ή φορέα, του οποίου οι εγκαταστάσεις έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές που καθιστούν προσωρινά μη δυνατή την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας,

γ) στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ανά επιχείρηση ή φορέα, του οποίου οι εγκαταστάσεις έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές που δεν καθιστούν μη δυνατή την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

3. Την έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση της παρ. 2, δικαιούνται οι επιχειρήσεις και οι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των αγροτικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων, που επλήγησαν από τον σεισμό της παρ.1 με την προϋπόθεση ότι είναι ενεργές στο μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

4. Για τη χορήγηση της ενίσχυσης, υποβάλλεται αίτηση, η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ στη διαδικτυακή πύλη «arogi.gov.gr».

5. Η πληρωμή των δικαιούχων διεκπεραιώνεται με μόνη την υποβολή της αίτησης και το ποσό καταβάλλεται

στον δικαιούχο από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, στον λογαριασμό IBAN που έχει δηλωθεί από τον δικαιούχο στην ΑΑΔΕ και βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.

6. Οι ενισχύσεις προς επιχειρήσεις χορηγούνται βάσει των Κανονισμών (ΕΕ) 651/2014 (L 187) 702/2014 (L 1938) και 1388/2014 (L 369), περί ενισχύσεων.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13 του ν. 4797/2021 (Α΄ 66), εξειδικεύονται οι περιοχές στις οποίες εφαρμόζεται το παρόν. Με την ίδια απόφαση, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ για θέματα αρμοδιότητάς της, καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και τα ειδικότερα ζητήματα για το περιεχόμενο και την υποβολή της αίτησης, τη διαδικασία και τον τρόπο πληρωμής, την εφαρμογή του ν. 4624/2019 (Α΄137) και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, L 119), επιπλέον στοιχεία ή δικαιολογητικά που τυχόν θα απαιτηθούν κατά περίπτωση, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο εξηκοστό έκτο
Συμψηφισμός και επιστροφή ποσών έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα

1. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή σε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο από αρμόδια για την εξόφληση και εκκαθάριση του τελικού δικαιούμενου ποσού όργανα, διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας ή ότι ο λαβών την ενίσχυση δεν είναι δικαιούχος, πέραν των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις κυρώσεων, το χορηγηθέν ποσό εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για κτιριακές εγκαταστάσεις και κατοικίες φυσικών ή νομικών προσώπων έναντι στεγαστικής συνδρομής, εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης φυσικών προσώπων για αποζημίωση οικοσκευής και εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών επιστρέφεται υποχρεωτικά προς το Ελληνικό Δημόσιο και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν.δ. 356/1974, Α΄90). Ειδικά για τις εφάπαξ έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για κτιριακές εγκαταστάσεις έναντι στεγαστικής συνδρομής και προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου επιβάλλεται η άμεση επιστροφή προς το ελληνικό Δημόσιο του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι την πραγματική επιστροφή του, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/06), εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του ΚΕΔΕ.

2. Η εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση για κτιριακές εγκαταστάσεις και κατοικίες φυσικών ή νομικών προσώπων έναντι στεγαστικής συνδρομής, συμψηφίζεται με τη στεγαστική συνδρομή, όπως αυτή καθορίζεται μετά την υποβολή φακέλου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών για την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής. Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν αίτηση και φάκελος για στεγαστική συνδρομή ή ο αιτών δεν κριθεί δικαιούχος μετά την εξέταση του φακέλου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή το ποσό στεγαστικής συνδρομής, όπως αυτό θα καθοριστεί από την τελευταία, είναι μικρότερο από το ποσό που έλαβε ο δικαιούχος, ως εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση για κτιριακές εγκαταστάσεις και κατοικίες φυσικών ή νομικών προσώπων έναντι στεγαστικής συνδρομής, τότε το συνολικό ποσό ενίσχυσης ή το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της στεγαστικής συνδρομής, κατά περίπτωση, επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Ειδικά για τις επιχειρήσεις, το συνολικό ποσό ενίσχυσης ή το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της στεγαστικής συνδρομής, κατά περίπτωση, επιστρέφεται εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι την πραγματική επιστροφή του, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του ΚΕΔΕ.

3. Η εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών συμψηφίζεται με την επιχορήγηση για την αντιμετώπιση ζημιών του ν. 4797/2021 (Α΄66). Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί φάκελος ή ο λαβών την ενίσχυση δεν κριθεί δικαιούχος από τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής ή το ποσό της επιχορήγησης, βάσει της εκτιμώμενης ζημίας, όπως αυτή καθορίζεται από τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής, είναι μικρότερο από το ποσό που έλαβε ο δικαιούχος, ως εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών του ν. 4797/2021, τότε το συνολικό ποσό ενίσχυσης ή το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της δικαιούμενης επιχορήγησης, επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως, από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι την πραγματική επιστροφή του, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του ΚΕΔΕ.

4. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Άρθρο εξηκοστό έβδομο
Αφορολόγητο και ακατάσχετο των ενισχύσεων προς τους πληγέντες

Η εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση για κτιριακές εγκαταστάσεις και κατοικίες φυσικών ή νομικών προσώπων έναντι στεγαστικής συνδρομής, η εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση φυσικών προσώπων για αποζημίωση οικοσκευής και η εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση που καταβάλλεται στα πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή τις πληγείσες νομικές οντότητες, επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας του σεισμού που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Κρήτης, ορίζεται ως αφορολόγητη, μη εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α΄167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Άρθρο εξηκοστό όγδοο
Παραχώρηση φερτών υλικών σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 200 του ν. 3463/2006 (Α΄114), για την κατασκευή κάθε απαιτούμενου δημοσίου έργου (έργα οδοποιίας, αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά) στις πυρόπληκτες, πλημμυροπαθείς και σεισμόπληκτες περιοχές της χώρας, επιτρέπεται η απευθείας δωρεάν παραχώρηση στις Περιφέρειες και τους Δήμους των φερτών υλικών, τα οποία προκύπτουν κατά τις σχετικές εργασίες καθαρισμού των υδατορεμάτων, κατόπιν αίτησής τους και με τη σύμφωνη γνώμη της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο εξηκοστό ένατο
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Αθήνα, 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ