



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΝΗΣ Δ.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΔ

30-11-2021

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: Κ.Κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

- 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**
- 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ**
- 3. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

ΘΕΜΑ: « Έκτακτη χρηματοδότηση στο Δήμο Πύλου - Νέστορος για την αποκατάσταση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα στο Γενικό Λύκειο Κορώνης »

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΔ



Γραφείο Δημάρχου

Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Νέστορος
ΠΥΛΟΣ, ΤΚ 240 01

Πληροφορίες : Παρασκευοπούλου Ελένη

Τηλέφωνο : 2723360202

e-mail : dpylounestoros@gmail.com

ΠΥΛΟΣ 29-11-2021

Αρ.Πρωτ. 15765

Προς :

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γραφείο Αναπληρωτή
Υπουργού κ. Πέτσα

email: gram.anyp@ypes.gr

2. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Φαβιέρου 30
Τ.Κ. 10438, ΑΘΗΝΑ

1. Πρόεδρο κο Κατσίπο
Τιμολέοντα

email:

grammateia.proedrou@ktyp.gr

2. Διευθύνοντα Σύμβουλο
Κο Γιάνναρη Αθανάσιο

email: admin@ktyp.gr

Κοιν. : Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ : Έκτακτη χρηματοδότηση στο Δήμο Πύλου – Νέστορος για την αποκατάσταση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα στο Γενικό Λύκειο Κορώνης

ΣΧΕΤ. :

Σας γνωστοποιούμε ότι από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην περιοχή της Κοινότητας Κορώνης την 27-11-2021 προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο υφιστάμενο κτίριο του Γενικού Λυκείου Κορώνης.

Παρακαλούμε τις ενέργειές σας για την έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου μας με το ποσό των 192.000,00 ευρώ για την αποκατάστασή τους

Συνημμένα:

Ἐκθεση αυτοψίας ζημιῶν

Φωτογραφία

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΥΜΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΖΩΤΗΣ Θ. ΚΑΡΒΕΛΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1. Πρώην Πρωθυπουργό
Αντώνη Σαμαρά
asamaras@parliament.
2. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου

κο Παναγιώτη Νίκα
periferiarxis@ppel.gov.gr

3. Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Διεύθυνση Τεχνικών
Καλαμάτα
email: grammateia@pe-messinias.gr

4. Βουλευτές του Ν. Μεσσηνίας
-



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΖΗΜΙΩΝ

που προκλήθηκαν στο ΓΕΛ Κορώνης
από έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα την 27- Νοεμβρίου 2021.

Το έντονα και ακραία μετεωρολογικά φαινόμενο που καταγράφηκαν την 27^η Νοεμβρίου στην περιοχή της Κορώνης προκάλεσαν μεταξύ των άλλων και βλάβες στο υφιστάμενο ΓΕΛ Κορώνης. Τα φαινόμενα εκδηλούμενα υπό μορφή αεροδίνης και καταιγίζουσας βροχοπτώσεως προκάλεσαν ευρείας έκτασης βλάβες κυρίως στην στέγη του σχολικού κτηρίου.

Στην αυτοψία που διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας διαπιστώθηκαν εκτεταμένες αποκολλήσεις κεράμων, θραύση μεγάλου ποσοστού εναπομενόντων κεράμων, αποκολλήσεις τμημάτων του σανιδώματος και στρέβλωση αυτού καθώς και πλήρη διείσδυση νερών στον ξύλινο φέροντα σκελετό της.

Σε αποτίμηση και αξιολόγηση των εν τοις πρώτοις διαπιστωθέντων τεκμαίρεται ότι:

Η διαπίστωση ότι πολλοί από τους εναπομείναντες κεράμους έχουν ρηγματωθεί οδηγεί στο συμπέρασμα ότι επιβάλλεται η πλήρης αντικατάστασή τους.

Η στρέβλωση σανιδώματος και τεγίδων, ήτοι η απώλεια του κυρίου τμήματος παραλαβής και εξουδετέρωσης των οριζόντιων συνιστωσών του ζευκτού, δηλώνει μερική τουλάχιστον στρέβλωση του σκελετού της και υποδηλώνει προϋπάρχουσα φθορά και ειδικότερες βλάβες που αφορούν στις περιοχές σύνδεσης αμειβόντων με τους ελκυστήρες, ανεπάρκεια αντοχής αμειβόντων και προβλήματα στην περιοχή σύνδεσης αμειβόντων στην κορυφή της στέγης.

Η δε παραμονή των ξύλινων μελών της κατασκευής σε επαφή με το νερό και η κόπωση των υλικών της δεν αφήνουν περιθώρια για δυνατότητα διερεύνησης επισκευαστικής λύσης και προς τούτο προκρίνεται η άμεση και πλήρης αντικατάστασή της.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 192.000,00 €, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Πύλος 29-11-2021

Αγγελική Βοντίτσου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πύλος 29-11-2021

Η Πρ/νη Δ/νσης/Π.Δ. & Π.Ζ

Μαρία Σταυροπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΜSc



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ
& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



Εργο : Αντικατάσταση ξύλινης στέγης του ΓΕΛ
Κορώνης, λόγω βλαβών που προκλήθηκαν
από την αεροδίνη της 27ης Νοεμβρίου 2021.

Δήμος: Πύλου - Νέστορος
Προϋπολογισμός: 192.000,00 €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Κωδικός Αρθρου	Άρθρο Αναθεώρηση ς	Μονά δα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη μερική	Δαπάνη ολική
1	01	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεραμικών	22.22.01	ΟΙΚ-2241	m2	6,70	1.120,00	7.504,00	
2	02	Πλήρης καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΣΧ -22.51	ΟΙΚ-5276	m2	10,00	1.090,00	10.900,00	
3	03	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	72.11	ΟΙΚ 7211	m2	22,50	1.120,00	25.200,00	
4	04	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδραυλοπερατή μεμβράνη	79.10	ΟΙΚ 7912	m2	7,90	1.100,00	8.690,00	
5	05	Στέγη ξύλινη για βυζαντινά κεραμίδια ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	52.61.02	ΟΙΚ 5262	m2	73,00	1.090,00	79.570,00	
6	06	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	79.46	ΟΙΚ 7934	m2	14,50	1.090,00	15.805,00	
								ΣΥΝΟΛΟ	147.669,00
								ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	86,61
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ	147.755,61
								ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΟΦΕΛΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 18%	26.596,01
								ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	10.000,00
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ	184.351,62
								ΦΠΑ 24%	44.244,39
								ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	192.000,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Πύλος 29-11-2021

Αγγελική Βονίτσου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πύλος 29/11/21
Η Προϊσταμένη
Δ/νσης Π.Δ. & Π.Ζ.

Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc

