

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εργασίες επισκευών σε ύψος σε μη προσβάσιμα τμήματα της κατακόρυφης τοιχοποιίας των αίθριών της Βουλής.

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή περιλαμβάνει και περιγράφει τις οικοδομικές εργασίες που απαιτούνται σε τμήματα του δώματος του Μεγάρου της Βουλής (επισυνάπτονται φωτογραφίες).

Για τις παρακάτω εργασίες απαιτείται εξειδικευμένο και πιστοποιημένο συνεργείο “εναερίων” με κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας (κράνος, ζώνη, κάθισμα εναερίτη, σάκο εργασίας κ.α) που εκτελεί εργασίες σε ύψος με χρήση σχοινιών.

Α.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

1) 1α. Αποξήλωση μεταλλικής κατασκευής. (φωτογραφίες 1α,1β).

Θα αποξηλωθεί με προσοχή η μεταλλική κατασκευή (φωτογραφία 1α) και ο μηχανισμός ή τμήμα του μηχανισμού που υπάρχει στο εσωτερικό της, έτσι ώστε να μην δημιουργήσει πρόβλημα στην όλη κατασκευή.

1β. Αποκατάσταση σκυροδέματος και οπλισμού της διατομής. (φωτογραφίες 1α,1β).

Απομακρύνονται επιμελώς όλα τα σαθρά και χαλαρά τμήματα του αποφλοιωμένου σκυροδέματος και αποκαλύπτεται πλήρως ο διαβρωμένος οπλισμός.

Για την αποκατάσταση του διαβρωμένου οπλισμού (φωτογραφία 1β), θα γίνει πλήρης καθαρισμός του με χειρονακτικά μέσα (συρματόβουρτσα, υαλόχαρτο, κοπίδι κλπ), έτσι ώστε να μην απομειωθεί περαιτέρω ο οπλισμός, για την αφαίρεση της σκουριάς του οπλισμού αλλά και κάθε άλλου ξένου σώματος από την επιφάνεια του χάλυβα, όπως προδιαγράφεται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-09-01.

Το αργότερο εντός τριών ωρών από τον καθαρισμό του οπλισμού εφαρμόζεται υλικό αντιδιαβρωτικής προστασίας,(τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας που περιλαμβάνει αναστολέα διάβρωσης για προστασία χάλυβα) ενδεικτικού τύπου ferroseal της Isomat ή ισοδυνάμου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού ή εφαρμογή εποξειδικής αντισκωριακής επάλειψης ενδεικτικού τύπου EPOXYCOAT-AC της Isomat ή ισοδυνάμου.

Αφού στεγνώσει το υλικό γίνεται καλή διαβροχή του υποστρώματος και αποκατάσταση της διατομής με εφαρμογή έτοιμου επισκευαστικού τσιμεντοειδές κονιάματος ενισχυμένο με υαλοίνες ενδεικτικού τύπου Megacret-40 της isomat ή ισοδυνάμου εκτελεσμένου δια μυστριού ή σπάτουλας, επί διαβρεγμένης επιφάνειας σε δύο ή τρεις στρώσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για την αποκατάσταση της διατομής.

Μόλις στεγνώσει η επιφάνεια θα εφαρμοστεί μία στρώση ακρυλικό αστάρι ενδεικτικού

τύπου Uni-primer της isomat ή ισοδυνάμου και δύο στρώσεις ακρυλικό χρώμα κατάλληλο για εξωτερική χρήση ενδεικτικού τύπου Isomat-Acryl της isomat ή ισοδυνάμου.

2) Προμήθεια και τοποθέτηση σιδερένιων κάγκελων. (φωτογραφίες 1β, 2)

Στη θέση της αποξήλωσης του πλαισίου (φωτογραφία 1β) και στη θέση που φαίνεται στην φωτογραφία 2 θα τοποθετηθούν δύο σειρές κιγκλιδωμάτων όμοια με τα υπάρχοντα ως προς το υλικό κατασκευής, την μορφολογία και την απόχρωση. Τα κιγκλιδώματα θα περαστούν με μια στρώση αντισκωριακό αστάρι για μεταλλικές επιφάνειες ενδεικτικού τύπου isolac rust primer της isomat ή ισοδυνάμου και εν συνεχεία εφαρμόζεται ντουκόχρωμα ενδεικτικού τύπου isolac duco της isomat. Τα κιγκλιδώματα θα ηλεκτροσυγκολληθούν σε συνέχεια των υπαρχόντων.

3) Τοποθέτηση σωλήνα υδρορροής προς απορροή ομβρίων (φωτογραφία 3)

Θα τοποθετηθεί πλαστική γωνιά 90 μοιρών, διατομής όμοιας με την υπάρχουσα σωλήνα, ώστε να οδηγούνται τα νερά μέσα στο κανάλι της υδρορροής.

4) Αποκατάσταση σαθρών επιχρισμάτων και οπλισμού. (φωτογραφίες 1β, 4, 5,6)

Θα καθαιρεθούν όλα τα σαθρά και αποκολλημένα τμήματα των επιφανειών όπως φαίνονται στις φωτογραφίες 1β,4,5 και 6.

Θα γίνει πλήρης καθαρισμός με χειρονακτικά μέσα (συρματόβουρτσα, υαλόχαρτο, κοπίδι κλπ) του οπλισμού για την αφαίρεση της σκουριάς.

Το αργότερο εντός τριών ωρών από τον καθαρισμό του οπλισμού εφαρμόζεται εποξειδικής αντισκωριακής επάλειψης ενδεικτικού τύπου EPOXYCOAT-AC της Isomat ή ισοδυνάμου.

Αφού προηγηθεί επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής θα εφαρμοσθεί έτοιμο κονιάμα για σοβάτισμα ενδεικτικού τύπου Unicret της isomat ή ισοδυνάμου, εκτελεσμένου δια μυστρίου ή σπάτουλας, επί διαβρεγμένης επιφάνειας σε δύο ή τρεις στρώσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Μόλις στεγνώσει η επιφάνεια θα εφαρμοστεί μία στρώση ακρυλικό αστάρι ενδεικτικού τύπου Uni-primer της isomat ή ισοδυνάμου και δύο στρώσεις ακρυλικό χρώμα κατάλληλο για εξωτερική χρήση ενδεικτικού τύπου Isomat-Acryl της isomat ή ισοδυνάμου.

5) Αποκατάσταση ρωγμής τοιχοποιίας. (φωτογραφίες 6)

Θα καθαιρεθούν τα σαθρά τμήματα της τοιχοποιίας.

Θα γίνει διερεύνηση της ρωγμής με καλέμι, περιμετρικά της τοιχοποιίας και αφού καθαριστεί, διαβρέχεται καλά και γίνεται γέμισμα της με έτοιμο ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα ενδεικτικού τύπου Durocret της Isomat ή ισοδυνάμου.

Αφού στεγνώσει η επιφάνεια, θα καθαριστεί επιμελώς από χαλαρά υλικά, σκόνες κλπ. και διαβρέχεται καλά με νερό.

Θα εφαρμοσθεί έτοιμο επισκευαστικό κονίαμα ενδεικτικού τύπου Unicret της Isomat ή ισοδυνάμου σε δύο στρώσεις με εφαρμογή υλοπλέγματος μετά την πρώτη στρώση κονιάματος σε όλη την επιφάνεια εφαρμογής.

Μόλις στεγνώσει η επιφάνεια θα εφαρμοσθεί μία στρώση ακρυλικό αστάρι ενδεικτικού τύπου Uni-primer της isomat ή ισοδυνάμου και δύο στρώσεις ακρυλικό χρώμα κατάλληλο για εξωτερική χρήση ενδεικτικού τύπου Isomat-Acryl της isomat ή ισοδυνάμου

6) Καθαίρεση της απόληξης καμινάδας και τοποθέτηση ανοξείδωτης λαμαρίνας.

(φωτογραφία 7)

Θα καθαιρεθεί η απόληξη της καμινάδας και θα προσαρμοστεί κάλυμμα (καπέλο) για την προστασία της από βροχή, άνεμο, κλπ στοιχεία που μπορεί να εισχωρήσουν μέσα σε αυτή.

Το καλύμμα θα κατασκευαστεί από ανοξείδωτο χάλυβα 304 αντιμαγνητικό ελάχιστου πάχους 3mm, θα είναι απλού τύπου, σχήματος όμοιο με τα υπάρχοντα στον χώρο, αναλόγων διαστάσεων, πάχους και υλικού, κατάλληλα διαμορφωμένο. Τα στηρίγματα θα

εγκιβωτιστούν στα τοιχώματα της καμινάδας και εάν είναι δυνατό και εφικτό θα συγκολληθούν και στον οπλισμό αυτών. Η όλη κατασκευή θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε η αντικατάστασή τους να είναι εφικτή και εύκολη.

7) Αποκατάσταση ρωγμής. (φωτογραφία 8)

Θα γίνει διερεύνηση της ρωγμής με καλέμι και θα καθαριστεί επιμελώς η επιφάνεια από χαλαρά υλικά, σκόνες κλπ.

Εν συνεχεία θα εφαρμοστεί έτοιμο επισκευαστικό κονίαμα ενδεικτικού τύπου Unicret της Isomat ή ισοδυνάμου σε δύο στρώσεις με εφαρμογή υλοπλέγματος μετά την πρώτη στρώση κονιάματος σε όλη την επιφάνεια εφαρμογής.

Μόλις στεγνώσει η επιφάνεια θα εφαρμοστεί μία στρώση ακρυλικό αστάρι ενδεικτικού τύπου Uni-primer της isomat ή ισοδυνάμου και δύο στρώσεις ακρυλικό χρώμα κατάλληλο για εξωτερική χρήση ενδεικτικού τύπου Isomat-Acryl της isomat ή ισοδυνάμου

8) Αποκατάσταση σκυροδέματος. (φωτογραφία 9 ,10 και 11)

Θα καθαιρεθούν τα σαθρά και αποκολλημένα τμήματα της επιφανείας όπως φαίνονται στην φωτογραφίες 9 ,10 και 11.

Θα γίνει διερεύνηση των ρωγμών με καλέμι, και αφού καθαριστεί η επιφάνεια, διαβρέχεται καλά και γίνεται γέμισμα της ρωγμής με έτοιμο ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα ενδεικτικού τύπου Durocret της Isomat ή ισοδυνάμου.

Αφού στεγνώσει η επιφάνεια, θα καθαριστεί επιμελώς από χαλαρά υλικά, σκόνες κλπ. και διαβρέχεται καλά με νερό.

Όπου υπάρχει οξειδωμένος οπλισμός θα αποκατασταθεί όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1β.

Θα εφαρμοστεί έτοιμο επισκευαστικό κονίαμα ενδεικτικού τύπου Unicret της Isomat ή ισοδυνάμου σε δύο στρώσεις με εφαρμογή υλοπλέγματος μετά την πρώτη στρώση κονιάματος σε όλη την επιφάνεια εφαρμογής.

Όπου απαιτείται για την αποκατάσταση του σκυροδέματος θα καθαιρεθούν οι μαλτεζόπλακες μετά προσοχής και θα επανατοποθετηθούν μετά την εκτέλεση των εργασιών.

Μόλις στεγνώσει η επιφάνεια θα εφαρμοστεί μία στρώση ακρυλικό αστάρι ενδεικτικού τύπου Uni-primer της isomat ή ισοδυνάμου και δύο στρώσεις ακρυλικό χρώμα κατάλληλο για εξωτερική χρήση ενδεικτικού τύπου Isomat-Acryl της isomat ή ισοδυνάμου.

B. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού τα απαραίτητα πιστοποιητικά εκτέλεσης εργασιών σε ύψος με χρήση σχοινιών.

Γ.ΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1.Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των ειδικών συνθηκών του έργου.

2.Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τον πλήρη συντονισμό όλων των φάσεων των εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν.

3.Για λόγους ασφαλείας ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως ενημερώνει την αρμόδια διεύθυνση της Βουλής σχετικά με τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ταυτότητας των προσώπων (προσωπικού του, συνεργατών, βοηθών εκπλήρωσης) που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του Έργου, ώστε να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες εισόδου.

4. Η Βουλή έχει το δικαίωμα να απαιτεί οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου από τα προαναφερόμενα θεωρεί κατά την κρίση της ως ακατάλληλο.

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, υποχρεούται στην καταβολή των νομίμων αποδοχών του προσωπικού που απασχολεί, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε., στην τήρηση του νομίμου ωραρίου, στην ασφαλιστική κάλυψη, στους όρους υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων (χρήση Μ.Α.Π.) κ.λ.π. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.

6. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε βάρος της Βουλής η καταβολή οποιοσδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς για το ανωτέρω έργο ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτή το αντίστοιχο ποσό. Επισημαίνεται δε ότι τα άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Πριν την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στην αναγγελία έναρξης των εργασιών στο αρμόδιο κατάστημα του Ι.Κ.Α.

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ'όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, κ.λ.π. περί υγείας και ασφαλείας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφαλείας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

8. Ο ανάδοχος είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του των εργασιών.

Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί η Βουλή να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ' αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η Βουλή δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του Έργου.

9. Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τεχνικής. Επίσης πρέπει να είναι σύμφωνες και με τις προδιαγραφές των κατασκευαστριών εταιρειών των υλικών, όπως αυτές αναγράφονται στα τεχνικά φυλλάδια και λοιπά ενημερωτικά τεύχη.

10. Όλα τα υλικά και ο τεχνικός εξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι καινούργια, αρίστης ποιότητας, προϊόντα αναγνωρισμένων εργοστασίων (με πιστοποίηση ISO) και θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο μέσα στην αρχική τους συσκευασία.

Ελαττωματικά υλικά ή τεχνικός εξοπλισμός που εφθάρη κατά την διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή θα διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

Ο ανάδοχος θα μεταφέρει στο εργοτάξιο όλα τα υλικά και τεχνικό εξοπλισμό κατάλληλα συσκευασμένα ώστε να αποφευχθούν ζημιές και παραμορφώσεις κατά τη μεταφορά. Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, που έχει το δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού που η ποιότητα ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κρίνονται μη ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την εκτέλεση της εγκατάστασης.

11. Στα σημεία του κτιρίου, που προβλέπεται να γίνουν εργασίες, η μεταφορά υλικών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημιές στους ήδη διαμορφωμένους χώρους του κτηρίου. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία όλων των ειδών εξοπλισμού, που βρίσκονται στους χώρους που εκτελούνται εργασίες, και θα προβεί στην κάλυψη αυτών με ανθεκτικό υλικό για τη μέγιστη προστασία. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιασδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

12. Οι μεταφορές τυχόν αντικειμένων που υπάρχουν στους χώρους θα γίνουν με ευθύνη του αναδόχου. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Τα μπάζα θα συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες στο χώρο προέλευσής τους και θα απομακρύνονται από τους χώρους του κτηρίου κάθε βράδυ. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η μεταφορά οποιουδήποτε υλικού ή μπαζών με τους ανελκυστήρες.

13. Οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση στην λειτουργία των Υπηρεσιών της Βουλής. Ειδικότερα όταν πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες που προκαλούν όχληση (θόρυβος, σκόνη κ.λ.π.) θα εκτελούνται κατά τις μη εργάσιμες ώρες των Υπηρεσιών του κτηρίου, ή ανάλογα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

14. Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την παραλαβή του Έργου θα γίνει πλήρης καθαρισμός των χώρων, καθώς και όλων των εγκαταστάσεων των χώρων, από ειδικευμένο συνεργείο με τη χρήση και ειδικών μηχανημάτων, εφόσον αυτό απαιτείται, ώστε όλοι οι χώροι του κτηρίου να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι προς χρήση.

15. Ως χρόνος εκτέλεσης εργασιών ορίζονται οι είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Για την έγκαιρη παράδοση του έργου, εάν απαιτηθεί, θα εργασθούν συνεργεία με βάρδιες, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για τη Βουλή των Ελλήνων. Σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης του Έργου πέραν της ανωτέρω ορισθείσας ημερομηνίας, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με εκατό ευρώ (100 €) για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

16. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφάπαξ: 1) με την υποβολή της βεβαίωσης της αρμόδιας επιτροπής για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου, και 2) με την προσκόμιση από τον ανάδοχο του σχετικού τιμολογίου

17. Ως χρόνος εγγύησης των εργασιών ορίζεται το διάστημα των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία που θα παραλάβει η επιτροπή το έργο. Εάν κατά τη διάρκεια των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν υποστούν μερική ή ολική καταστροφή, που θα προκύψει από υγρασία, από κατασκευαστικές ατέλειες ή σφάλματα τοποθέτησης/συνδεσμολογίας, από ελλιπή ή ελαττωματικά υλικά κλπ., ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αποκαταστήσει χωρίς καθυστέρηση, με δικές του δαπάνες, μέσα στην σχετική προθεσμία που θα τεθεί από τη Βουλή.

18.Ο ανάδοχος θα προσφέρει κατ' αποκοπή τίμημα με ανάλυση του κόστους σε κόστος υλικών και κόστος εργασιών. Στο κατ' αποκοπή τίμημα θα περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω τεχνική περιγραφή, αλλά και όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες καθώς και όλα τα αναλώσιμα, υλικά και μικροϋλικά επιτόπου που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τη Βουλή.

19. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά επί ποινή αποκλεισμού σε κλειστό υποφάκελο στο υπόδειγμα έντυπο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η αποδοχή των όρων της παρούσας τεχνικής περιγραφής και ότι έχουν λάβει υπόψη τις συνθήκες του έργου. Η οικονομική προσφορά στο υπόδειγμα έντυπο της Τεχνικής Υπηρεσίας θα κατατεθεί σε κλειστό φάκελο με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.

Η συντάξασα

Αγγελούση Βασιλική
Πολιτικός Μηχανικός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 1α



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 1β



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 3



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 4



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 5



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 6



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 7



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 8



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 9



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 10



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 11