



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«Μεταλλικά καθίσματα στα παγκάκια του προαύλιου χώρου του Δημοσίου Καπνεργοστασίου επί της οδού Λένορμαν»

Η παρακάτω τεχνική περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή και τοποθέτηση 24 μεταλλικών καθισμάτων, στις υπάρχουσες μαρμάρινες βάσεις των παγκακιών του προαύλιου χώρου του Δημόσιου Καπνεργοστασίου επί της οδού Λένορμαν.

ΜΕΡΟΣ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ

Θα αποξηλωθούν με προσοχή όλα τα ξύλινα καθίσματα από τις βάσεις στις οποίες έχουν απομείνει.

Εν συνεχεία, θα αποξηλωθούν με προσοχή από όλες τις βάσεις τα μαρμάρινα στοιχεία έδρασης των παλιών καθισμάτων και οι βίδες στερέωσής τους (βλ. σχ. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΒΑΣΕΩΝ).

Όλες οι εργασίες αποξηλώσεων θα γίνουν με ιδιαίτερη προσοχή και με απλά μηχανικά μέσα για να μην διαταραχθεί το υπάρχον δομικό σύστημα ή προκληθούν ζημιές στις υποκείμενες ή παρακείμενες κατασκευές και αφού προηγουμένως ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.

1.2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΒΑΣΕΩΝ

Θα απομακρυνθούν όλα τα κονιάματα στερέωσης του υπάρχοντος στοιχείου έδρασης που πιθανώς υπάρχουν, απ' όλες τις βάσεις. Η αφαίρεση θα γίνει με λιθοξοϊκά και άλλα κατάλληλα διαμορφωμένα εργαλεία, με προσοχή ώστε να μην προκληθούν βλάβες στις μαρμάρινες βάσεις. Η απομάκρυνση των χαλαρών υλικών θα γίνει με μαλακές βούρτσες και ο σχολαστικός καθαρισμός των βάσεων με νερό και αέρα υπό πίεση με ελεγχόμενη ταχύτητα για να μην προκληθεί βλάβη στην επιφάνεια εφαρμογής ή διάρρηξη των κρυστάλλων του υλικού.

Η σφράγιση της οπής που είχε δημιουργηθεί από τις βίδες στερέωσης του μαρμαρίνου στοιχείου έδρασης το οποίο αφαιρέθηκε (όπως περιγράφεται στην

§1.1), θα γίνει με κονίαμα τύπου Ceresit CE42 της εταιρείας RENOVAR ή ισοδύναμο, το οποίο θα κατασκευάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η τελική επιφάνεια σφράγισης θα είναι πρόσωπο με την εξωτερική παρειά των μαρμάρινων στοιχείων. Η σφράγιση της οπής θα γίνει με καλή συμπίεση του κονιάματος έως την εξωτερική παρειά των μαρμάρινων στοιχείων.

Εν συνεχεία θα γίνει προστασία όλων των μαρμάρινων επιφανειών των βάσεων με εφαρμογή υδρόφοβου υλικού με βάση τα αντιδρώντα σιλοξάνια τύπου Ceresit CT12 της εταιρείας RENOVAR ή ισοδύναμο, που εμποτίζει και αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια χωρίς να εμποδίζει την διαπνοή και χωρίς να δημιουργεί φιλμ (κρούστα), το οποίο εφαρμόζεται σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια με επάλειψη ή ψεκασμό μέχρι κορεσμού, ανά 20-30 λεπτά, εντός μίας ημέρας. Η εφαρμογή γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή σε ήπιες καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία επιφάνειας 10-25°C, υγρασία 40-70%). Κάλυψη των επιφανειών με φύλλα PVC για 2-3 ημέρες για την προστασία των επιφανειών από την βροχή. Επίσης η εφαρμογή υδρόφοβου υλικού θα γίνει πριν την τοποθέτηση των καθισμάτων (τουλάχιστον στην οριζόντια επιφάνεια των βάσεων στην οποία δεν θα υπάρχει πρόσβαση αργότερα).

1.3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

Θα κατασκευαστούν και τοποθετηθούν 24 μεταλλικά καθίσματα, στις υπάρχουσες μαρμάρινες βάσεις των παγκακιών του προαυλίου χώρου.

Τα καθίσματα θα κατασκευαστούν από σίδηρο σύμφωνα με την μελέτη και τα συνημμένα σχέδια. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι γαλβανισμένα με τη μέθοδο του θερμού γαλβανίσματος 800°C. Οι γενικές διαστάσεις των καθισμάτων (μήκος, πλάτος) που αναφέρονται στα σχέδια είναι ενδεικτικές. Θα πρέπει να μετρηθεί το κάθε παγκάκι ένα προς ένα και να κατασκευαστεί το αντίστοιχο κάθισμα έτσι ώστε οι εξωτερικές πλευρές του καθίσματος να είναι πρόσωπο με τις εξωτερικές πλευρές των υπάρχουσών μαρμάρινων βάσεων του παγκακιού.

Θα κατασκευαστεί πλαίσιο (τελάρο) από μεταλλικές γωνιές, διατομής L40x40x5mm, η συναρμογή των οποίων θα γίνει υπό γωνία 45° (βλ. σχέδια ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ, ΟΨΗ, ΤΟΜΗ). Τα τεμάχια των μεταλλικών γωνιών που θα σχηματίζουν το πλαίσιο θα είναι μονοκόμματα και δεν θα φέρουν ενδιάμεσες συγκολλήσεις.

Στις εξωτερικές γωνιές του πλαισίου του καθίσματος, και στην επάνω πλευρά της διατομής L, τοποθετείται το ειδικό τεμάχιο, έλασμα Α, πάχους 5mm, πιστό αντίγραφο αυτών που βρίσκονται στις σίτες των υαλοστασίων του υπογείου, το οποίο θα φέρει απομίμηση ηλώσεων, σύμφωνα με τα συνημμένα κατασκευαστικά σχέδια. (σχ. Λ1, Λ4, Λ5)

Στις εσωτερικές γωνιές του πλαισίου και στο σόκορο της διατομής L θα συγκολληθεί το έλασμα Β, τριγωνικής μορφής και πάχους 5mm, όπως φαίνεται στα συνημμένα σχέδια λεπτομεριών. Η εξωτερική παρειά του ελάσματος θα είναι πρόσωπο με την εξωτερική παρειά του L. (βλ. σχ. Λ2, Λ4, Λ5)

Εσωτερικά του πλαισίου θα συγκολληθεί πλέγμα βρόγχου 45x15mm, με πάχος φύλλου λαμαρίνας 3mm, ίδιο με αυτό που υπάρχει στις σίτες των υαλοστασίων του υπογείου (π.χ. ανεπτυγμένο πλέγμα τύπου Νο 8006 της εταιρείας Ματθαίου ή ισοδύναμο). Το πλέγμα σε κάθε πλαίσιο θα αποτελείται από ένα ενιαίο τεμάχιο, χωρίς ενδιάμεσες ραφές. Το πλέγμα δεν θα γίνει από φύλλο ήδη γαλβανισμένης

λαμαρίνας, αλλά θα γαλβανιστεί μετά την διαμόρφωσή του, έτσι ώστε να γαλβανιστούν και τα σόκορά του. Πριν το γαλβάνισμά του θα προηγηθεί ο επιμελημένος και πλήρης καθαρισμός του, με χειρονακτικά ή μηχανικά μέσα (για την αφαίρεση από την επιφάνεια του χάλυβα γρεζιών, αιχμηρών σημείων κ.λ.π. τα οποία πιθανόν δημιουργηθούν κατά το πάτημα της λαμαρίνας) μέχρι να προκύψει ομαλή επιφάνεια, χωρίς όμως να υποστεί βλάβη το πλέγμα ως αρχιτεκτονικό στοιχείο.

Στην εσωτερική γωνιά της διατομής L του πλαισίου και κάτω από το πλέγμα θα συγκολληθεί το μεταλλικό έλασμα Γ, πάχους 5mm, το οποίο θα έχει την μορφή που φαίνεται στο σχέδιο Λ3. (βλ. σχ. Λ3, Λ4, Λ5)

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην εκτέλεση των ηλεκτροσυγκολήσεων και στην τοπική διαμόρφωση όλων των εδράσεων των επιμέρους στοιχείων.

Οι παντός είδους συναρμογές θα έρχονται σε πλήρη επαφή και θα συγκολλούνται με ραφή σε όλο το μήκος η οποία θα τροχιστεί έντεχνα, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών. Όλες οι συγκολήσεις των στοιχείων θα είναι συνεχείς εξωραφές.

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία του καθίσματος θα περαστούν με δύο στρώσεις ειδικού primer για γαλβανισμένες επιφάνειες, τύπου Αστάρι Αλουμινίου & Γαλβανιζέ της BIBEXΡΩΜ ή ισοδύναμο, και θα βαφούν σε απόχρωση RAL7030 σατινέ, σε τρεις στρώσεις, με βερνικόχρωμα τύπου EXTRA NEOCHROM της BIBEXΡΩΜ ή ισοδύναμο. Είναι ευνόητο ότι τουλάχιστον όλες οι επιφάνειες που θα αλληλεπικαλυφθούν ή θα καλυφθούν κατά την τοποθέτησή τους, θα πρέπει να είναι πλήρως βαμμένες πριν από την τοποθέτησή τους. Επίσης σε όλες τις συγκολήσεις που θα γίνουν σε ήδη βαμμένα στοιχεία θα εφαρμοστεί ψυχρό γαλβάνισμα και εν συνεχεία θα βαφούν όπως παραπάνω.

Τα μεταλλικά καθίσματα θα εδράζονται σε τάκους από μάρμαρο Διονύσου, σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια. Οι μαρμάρيني τάκοι θα προστατευθούν με υδρόφοβο υλικό σύμφωνα με την §1.2. Μεταξύ του μεταλλικού καθίσματος και του μαρμάρινου τάκου θα παρεμβάλλεται ελαστικό παρέμβυσμα πάχους 5mm, κατασκευασμένο από πιστοποιημένο υλικό (π.χ. neopren ή EPDM) κατάλληλο για τέτοιου είδους λατασκευές, δηλ. να έχει ελαστικότητα, υδρομονωτικότητα (να έχει "κλειστές" μικροκυψέλες), ανθεκτικότητα έναντι γήρανσης από την υπεριώδη ακτινβολία και να φέρει πιστοποίηση κατά CE. (βλ. σχ. ΚΑΤΟΨΗ ΒΑΣΕΩΝ, ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ, ΟΨΗ, ΤΟΜΗ, Λ3, Λ4, Λ5)

Η στήριξη των καθισμάτων στις μαρμάρινες βάσεις θα γίνει με γαλβανισμένες ντίζες M10x180mm, με upat στο σκυρόδεμα και τυφλό παξιμάδι το οποίο θα βαφεί όπως ήδη περιγράφηκε. Η στήριξη θα γίνει σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια.

ΜΕΡΟΣ Β

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Τα υλικά και ο τεχνικός εξοπλισμός θα εγκατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. Η εγκατάσταση θα εκτελεσθεί από ειδικευμένους τεχνίτες, κατάλληλους για την απαιτούμενη εργασία. Όλοι οι τεχνίτες θα έχουν τις απαιτούμενες από τις κείμενες διατάξεις άδειες. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην Υπηρεσία, εικονογραφημένο έντυπο τεχνικών

χαρακτηριστικών, διαγράμματα λειτουργίας και απόδοσης, διαστασιολόγια και λοιπά λεπτομερή στοιχεία των κατασκευαστών, για όλα τα μηχανήματα και συσκευές των διαφόρων εγκαταστάσεων πριν από την παραγγελία ή μεταφορά οποιουδήποτε μηχανήματος ή συσκευής στο έργο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των ειδικών συνθηκών του έργου.

2. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τον πλήρη συντονισμό όλων των φάσεων των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν.

3. Για λόγους ασφαλείας ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως ενημερώνει την αρμόδια διεύθυνση της Βουλής σχετικά με τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ταυτότητας των προσώπων (προσωπικού του, συνεργατών, βοηθών εκπλήρωσης) που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του Έργου, ώστε να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες εισόδου.

4. Η Βουλή έχει το δικαίωμα να απαιτεί οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου από τα προαναφερόμενα θεωρεί κατά την κρίση της ως ακατάλληλο.

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, υποχρεούται στην καταβολή των νομίμων αποδοχών του προσωπικού που απασχολεί, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε., στην τήρηση του νομίμου ωραρίου, στην ασφαλιστική κάλυψη, στους όρους υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων (χρήση Μ.Α.Π.) κ.λ.π. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.

6. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε βάρος της Βουλής η καταβολή οποιοσδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς για το ανωτέρω έργο ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτή το αντίστοιχο ποσό. Επισημαίνεται δε ότι τα άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Πριν την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στην αναγγελία έναρξης των εργασιών στο αρμόδιο κατάστημα του Ι.Κ.Α.

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ'όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβίασεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, κ.λ.π. περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας

Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

8.Ο ανάδοχος είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του των εργασιών.

Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί η Βουλή να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ' αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η Βουλή δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του Έργου.

9.Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τεχνικής. Επίσης πρέπει να είναι σύμφωνες και με τις προδιαγραφές των κατασκευαστριών εταιρειών των υλικών, όπως αυτές αναγράφονται στα τεχνικά φυλλάδια και λοιπά ενημερωτικά τεύχη.

10.Όλα τα υλικά και ο τεχνικός εξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι καινούργια, αρίστης ποιότητας, προϊόντα αναγνωρισμένων εργοστασίων (με πιστοποίηση ISO) και θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο μέσα στην αρχική τους συσκευασία. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών πρέπει να συμμορφώνονται προς τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ελαττωματικά υλικά ή τεχνικός εξοπλισμός που εφθάρη κατά την διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή θα διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

Ο ανάδοχος θα μεταφέρει στο εργοτάξιο όλα τα υλικά και τεχνικό εξοπλισμό κατάλληλα συσκευασμένα ώστε να αποφευχθούν ζημιές και παραμορφώσεις κατά τη μεταφορά.

Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, που έχει το δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού που η ποιότητα ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κρίνονται μη ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την εκτέλεση της εγκατάστασης.

11.Στα σημεία του κτιρίου, που προβλέπεται να γίνουν εργασίες, η μεταφορά υλικών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημιές στους ήδη διαμορφωμένους χώρους του κτηρίου. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία όλων των ειδών εξοπλισμού, που βρίσκονται στους χώρους που εκτελούνται εργασίες, και θα προβεί στην κάλυψη αυτών με ανθεκτικό υλικό για τη μέγιστη προστασία. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιασδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

12.Οι μεταφορές τυχόν αντικειμένων που υπάρχουν στους χώρους θα γίνουν με ευθύνη του αναδόχου. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Τα μπάζα θα συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες στο χώρο προέλευσής τους και θα απομακρύνονται από τους χώρους του κτηρίου κάθε βράδυ. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η μεταφορά οποιουδήποτε υλικού ή μπαζών με τους ανελκυστήρες.

13.Οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση στην λειτουργία των Υπηρεσιών της Βουλής. Ειδικότερα όταν πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες που προκαλούν όχληση (θόρυβος, σκόνη κ.λ.π.) θα εκτελούνται κατά

τις μη εργάσιμες ώρες των Υπηρεσιών του κτηρίου, ή ανάλογα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

14. Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την παραλαβή του Έργου θα γίνει πλήρης καθαρισμός των χώρων, καθώς και όλων των εγκαταστάσεων των χώρων, από ειδικευμένο συνεργείο με τη χρήση και ειδικών μηχανημάτων, εφόσον αυτό απαιτείται, ώστε όλοι οι χώροι του κτηρίου να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι προς χρήση.

15. Ως χρόνος εκτέλεσης εργασιών ορίζονται οι **είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες** από την υπογραφή της σύμβασης. Για την έγκαιρη παράδοση του έργου, εάν απαιτηθεί, θα εργασθούν συνεργεία με βάρδιες, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για τη Βουλή των Ελλήνων. Σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης του Έργου πέραν της ανωτέρω ορισθείσας ημερομηνίας, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με εκατό ευρώ (100 €) για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

16. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφάπαξ: 1) με την υποβολή της βεβαίωσης της αρμόδιας επιτροπής για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου, και με την προσκόμιση από τον ανάδοχο του σχετικού τιμολογίου.

17. Ως χρόνος εγγύησης των εργασιών ορίζεται το διάστημα των δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία που θα παραλάβει η επιτροπή το έργο. Εάν κατά τη διάρκεια των δεκαοκτώ (18) μηνών, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν υποστούν μερική ή ολική καταστροφή, που θα προκύψει από υγρασία, από κατασκευαστικές ατέλειες ή σφάλματα τοποθέτησης/συνδεσμολογίας, από ελλιπή ή ελαττωματικά υλικά κλπ., ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αποκαταστήσει χωρίς καθυστέρηση, με δικές του δαπάνες, μέσα στην σχετική προθεσμία που θα τεθεί από τη Βουλή.

18. Ο ανάδοχος θα προσφέρει κατ' αποκοπή τίμημα (ανά τεμάχιο και σε σύνολο), με ανάλυση του κόστους σε κόστος υλικών και κόστος εργασιών. Στο κατ' αποκοπή τίμημα θα περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω τεχνική περιγραφή, αλλά και όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες καθώς και όλα τα αναλώσιμα, υλικά και μικροϋλικά επιτόπου που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά. Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει τη Βουλή.

Η υπηρεσία έχει δικαίωμα στην αύξηση ή μείωση του αντικειμένου της σύμβασης μετά από εντολή προς τον Ανάδοχο της επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής.

19. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά στο υπόδειγμα έντυπο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η αποδοχή των όρων της παρούσας τεχνικής περιγραφής και ότι έχουν λάβει υπόψη τις συνθήκες του έργου.

Η οικονομική προσφορά στο υπόδειγμα έντυπο της Τεχνικής Υπηρεσίας θα κατατεθεί σε κλειστό φάκελο με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.

Η συντάξασα μηχανικός

Δάρα Παναγιώτα

Συνημμένα: πέντε σχέδια (5)