



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

Μάιος 2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΣ 202Μ7 ΚΑΙ 202Μ8 ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Για τη διαμόρφωση εργαστηρίων συντήρησης έντυπου υλικού, φωτογραφίας και ιστορικών αντικειμένων, στους χώρους 202Μ7, 202Μ8 (Α΄ μεσόροφου, Β΄ ορόφου του κτιρίου της Βουλής) απαιτείται η κατασκευή των παρακάτω επίπλων

Α.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ (7 τεμάχια, σχ.2,3)

Τα ερμάρια θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια 2,3 και τις υποδείξεις της επιτροπής παραλαβής.

Οι γενικές διαστάσεις των ερμαρίων θα είναι 1.40Χ0.35Χ2.23Χ1 τεμάχιο, (0.80Χ0.35Χ2.23m)Χ2 τεμάχια, 0.80Χ0.40Χ2.23(m) 1 τεμάχιο, 0.40Χ0.40Χ2.23(m)Χ1 τεμάχιο 0.40Χ0.35Χ2.23(m)Χ1 τεμάχιο και 1.55Χ0.55Χ0.60(m) και θα κατασκευαστούν εξ ολοκλήρου από μοριοσανίδα τριών στρώσεων με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης, υψηλής πυκνότητας (600kg/m³). Το φιλμ της επικάλυψης θα είναι απομίμησης επιλογής της υπηρεσίας. Η επιλογή της μελαμίνης θα γίνει από δειγματολόγιο που θα προσκομίσει ο ανάδοχος στην επιτροπή.

Στα εμφανή σόκορα των επιμέρους τμημάτων (πλαϊνά, άνω και κάτω επιφάνειες, πόρτες, ράφια) θα θερμοκολληθεί ταινία PVC πάχους 3mm.

Η σύνδεση των επιμέρους τμημάτων θα γίνεται αποκλειστικά με ραβδωτές καβίλιες και συνδετικά μεταλλικά φεράμια. (δυνατότητα αποσυναρμολόγησης).

Τα ψηλά ερμάρια θα έχουν τέσσερα (4) ράφια, κινητά καθ' ύψος, από μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη, πάχους 25mm, ενώ το χαμηλό ερμάριο από ένα (1) ράφι σε κάθε τμήμα. Οι πόρτες του ερμαρίου διαστάσεων 0.80Χ0.40Χ2.23m και του χαμηλού ερμαρίου (διαστάσεων 1.55Χ0.55Χ0.60m) θα είναι συρόμενες (στο χαμηλό θα είναι μια σε κάθε μακριά πλευρά εναλλάξ (βλ. σχ.3) με μηχανισμό κύλισης στο άνω μέρος και οδηγούς στο κάτω μέρος, άριστης ποιότητας (τύπου HELM), ενώ των υπόλοιπων ερμαρίων θα είναι ανοιγόμενες και θα φέρουν τρεις (3) χωνευτούς μεντεσέδες ανά φύλο, άριστης ποιότητας. Όλες οι πόρτες των ερμαρίων θα έχουν πάχος 18mm ενώ οι πίσω πλευρές (πλάτες) θα έχουν πάχος 8mm και θα τοποθετηθούν συρταρωτά σε κινισιά. Οι πόρτες των δυο (2) ψηλών ερμαρίων (διαστάσεων 0.80Χ0.35Χ2.23m), θα είναι από πλαίσιο μοριοσανίδας με επικάλυψη μελαμίνης και ταμπλά από διάφανο κρύσταλλο ασφαλείας πάχους 5mm. (βλ. σχ.7). Το πλαίσιο θα έχει πάχος 18mm και πλάτος 70mm. Το κάθε ράφι θα φέρει δυο (2) μεταλλικές βάσεις στήριξης ενισχυμένου τύπου ανά πλευρά. Στα σόκορα των ραφιών θα

θερμοκολληθεί πλαστική ταινία (PVC) πάχους 2mm αντίστοιχου χρώματος με αυτά των ραφιών. Τα πόδια θα είναι πλαστικά ρυθμιζόμενα, τέσσερα σε κάθε ερμάριο διαστάσεων 0.80X0.35X2.23(m), 0.80X0.40X2.23(m) και 0.40X0.40X2.23, 0.40X0.35X2.23(m) και έξι (6) στα υπόλοιπα δυο(2) διαστάσεων 1.55X0.55X0.60m και 1.40X0.35X2.23.

A.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΠΑΓΚΟΥ ΝΙΠΤΗΡΩΝ (2 τεμάχια, σχ.2α,3α)

Κάτω από κάθε πάγκο νεροχύτη θα κατασκευαστούν κλειστά ερμάρια σύμφωνα με το σχέδιο 4. Τα κουτιά των ερμαρίων θα είναι από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας(600kg/m³), με επένδυση υπόλευκης μελαμίνης, ενώ τα πορτάκια θα είναι με επένδυση βακελίτη χρώματος επιλογής της υπηρεσίας.

Τα πορτάκια θα έχουν πάχος 16mm, ενώ τα σόκορα τους θα έχουν θερμοκολλητή ταινία PVC πάχους 3mm. Τα πορτάκι του πάγκου του χώρου 202M8 θα είναι συρόμενα με μηχανισμό κύλισης στο άνω μέρος και οδηγούς στο κάτω μέρος, άριστης ποιότητας (τύπου HELM), ενώ τα πορτάκια του πάγκου του χώρου 202M7 θα είναι ανοιγόμενα με μεντεσέδες χωνευτούς βαρέως τύπου, άριστης ποιότητας. Οι εσωτερικές κάτω επιφάνειες των ερμαρίων θα επενδυθούν με προστατευτικό φύλο αλουμινίου, το οποίο θα 'γυρίζει' περιμετρικά (πλαϊνά και πίσω) τουλάχιστον δέκα πόντους (10cm).

Τα κουτιά των ερμαρίων θα εδράζονται σε έξι (6) ρυθμιζόμενα πλαστικά πόδια, τα οποία θα καλύπτονται με αρμοκάλυπτρο (μπάζα) ύψους 0,10m.

A.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ (ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) (2 τεμάχια,σχ.3,4)

A.3.1 Ο κάθε πάγκος εργασίας θα αποτελείται από την άνω επιφάνεια (διαστάσεων 140X160cm ή 55X140cm αντίστοιχα), από κόντρα πλακέ θαλάσσης σημάδα, πάχους 30mm, με επένδυση φορμάικας (βακελίτη) πάχους 1mm, η οποία θα εδράζεται σε τέσσερα (4) πόδια από μασίφ ξυλεία (οξυά), διατομής 80X80cm με περιστρεφόμενες ρόδες στο κάτω μέρος και φρένο, βαρέως τύπου. Τα πόδια θα συνδέονται μεταξύ τους με τέσσερις περιμετρικές τραβέρσες και ενδιάμεσες, διατομής 22X100mm. Οι ενδιάμεσες τραβέρσες θα τοποθετηθούν σταυρωτά μεταξύ τους, δημιουργώντας κάναβο περίπου 40X40cm). Η σύνδεση όλων των επιμέρους στοιχείων θα γίνει αποκλειστικά με τη μέθοδο των μόρσων. Σε απόσταση 25cm από το δάπεδο θα τοποθετηθεί και δεύτερη επιφάνεια από κόντρα πλακέ θαλάσσης με τις αντίστοιχες τραβέρσες. Στα σόκορα των επιφανειών (άνω και κάτω) θα επικολληθεί πηχάκι 3X30mm μασίφ.

A.3.2 Προμήθεια ενός(1) τεμαχίου μοριοσανίδας υψηλής πυκνότητας(600kg/m³), με επένδυση μελαμίνης, διαστάσεων 60X80cm πάχους 25mm και θερμοκολλημένο πλαστικό πηχάκι περιμετρικά στο σόκορο.

A.4 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ (3 τεμάχια)

Η κάθε συρταριέρα, γενικών διαστάσεων 45X60X60(cm) θα αποτελείται από τρία συρτάρια και μια μολυβοθήκη (3+1). Τα επί μέρους εξωτερικά στοιχεία (άνω και κάτω καπάκι, πλαϊνά, μετόπες συρταριών) θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδα τριών στρώσεων με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης, υψηλής πυκνότητας, πάχους 22mm. Η πίσω πλευρά (πλάτη) και οι βάσεις των συρταριών θα έχουν πάχος 8mm από μοριοσανίδα τριών στρώσεων με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης, υψηλής πυκνότητας. Η πλάτη θα τοποθετηθεί συρταρωτά σε διαμορφωμένη κινισιά σε απόσταση 0,8mm από τα πλαϊνά και άνω στοιχεία. Τα πλαϊνά των συρταριών θα έχουν πάχος 14mm Στα εμφανή σόκορα θα θερμοκολληθεί ταινία από PVC πάχους 2mm. Οι μηχανισμοί των συρταριών θα είναι απλοί

με ροδάκια, αντίστοιχου χρώματος με τις μελαμίνες.

A.5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΚΟΥ ΜΕ ΕΡΜΑΡΙΑ

Θα κατασκευαστεί πάγκος (σε συνέχεια του πάγκου του νιπτήρα) από αδιάβροχη μοριοσανίδα(πράσινη)πάχους40mm επενδυμένη με βακελίτη, ενδεικτικού τύπου DUROPAL ή ισοδύναμου, ο οποίος διαθέτει μέγιστη σκληρότητα και υψηλή αντοχής στην πίεση. Τα ερμάρια του πάγκου θα κατασκευαστούν εξολοκλήρου από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας(600kg/m³).

Τα κουτιά θα είναι με επένδυση υπόλευκης μελαμίνης, ενώ οι πλαϊνές επενδύσεις και τα συρόμενα πορτάκια, θα είναι επενδυμένα με βακελίτη επιλογής της υπηρεσίας.

Εσωτερικά θα φέρουν από ένα (1)ράφι κινητό καθ' ύψος (μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη, πάχους 25mm βλ. παρ.Α1)

Τα πορτάκια των ερμαρίων θα φέρουν μηχανισμό κύλισης στο άνω μέρος και οδηγούς στο κάτω μέρος, άριστης ποιότητας (ενδεικτικού τύπου HELM ή ισοδύναμου).

Τα πορτάκια όπως όλα τα πλαϊνά και οι μετόπες, θα έχουν πάχος 16mm, ενώ τα σόκορα τους θα έχουν θερμοκολλητή ταινία PVC πάχους 2mm.

Οι πλαϊνές επενδύσεις θα φτάνουν έως το δάπεδο ενώ στο κάτω μέρος στην πρόσοψη θα έχει αρμοκάλυπτρο (μπάζα) ύψους 0,10m.

Τα πόδια των ερμαρίων θα είναι ρυθμιζόμενα πλαστικά (6 τεμάχια).

A.6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (2 τεμάχια)

Τα γραφεία γενικών διαστάσεων 1,70X0,80X0,74 (m) το καθένα, θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδα τριών στρώσεων με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης, υψηλής πυκνότητας (600kg/m³) και πάχους25mm. Το φιλμ της επικάλυψης θα είναι ίδιας απόχρωσης με τις βιβλιοθήκες του χώρου (κατόπιν επίδειξης δειγματολογίου στην επιτροπή).

Η κατασκευή των γραφείων θα είναι λυόμενη (εύκολη μεταφορά)και θα αποτελείται από την επιφάνεια εργασίας, τα πλαϊνά, τη μετόπη και τα απαραίτητα εξαρτήματα. (σχέδιο 3 τομή).

Όλες οι συνδέσεις θα γίνονται μέσω μεταλλικών στοιχείων στήριξης (συνδετικά φεράμια) και ραβδωτές καβίλιες, εξασφαλίζοντας ακαμψία και σταθερότητα στην κατασκευή, επιτρέποντας ταυτόχρονα την εύκολη αντικατάσταση των στοιχείων του, σε περίπτωση καταστροφής τους και εξασφαλίζοντας πάντα την απαιτούμενη ποιότητα σύνδεσης.

Σε όλα τα εμφανή σόκορα θα θερμοκολληθεί ταινία από PVC πάχους 2mm.

Στο κάτω μέρος των πλαϊνών θα τοποθετηθούν κατάλληλα πλαστικά πέλματα (2 ανά πλαϊνό), με κοχλίες ρύθμισης (ρεγουλατόρους οριζοντίωσης), για προστασία και ασφαλή στήριξη του γραφείου.

A.7 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

Οι μελαμίνες θα καλύπτουν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές των προτύπων EN 14322: 2004, EN 14323 : 2004 και EN 438-2 : 2005

Ειδικότερα οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι: υψηλή ικανότητα αντίστασης στην τριβή(κατηγορία 2), ανθεκτικότητα στη χάραξη (>2Nt) και ανθεκτικότητα στη φθορά από διαβρωτικά (rating 4).

Η μοριοσανίδα θα έχει υψηλή αντοχή στην κάμψη και τον εφελκυσμό, εξασφαλίζοντας μεγάλη σταθερότητα και αντοχή, φιλική προς το περιβάλλον με μέγιστο όριο εκπομπής σε φορμαλδεΰδη τύπου E1.

Η κόλλα που θα χρησιμοποιηθεί για τη συγκόλληση της ταινίας από PVC στα σόκορα, θα είναι θερμοσκληρυνόμενη μη τοξική και χωρίς βλαβερές ουσίες.

Θα εφαρμοστεί αποκλειστικά με ειδικό μηχανήμα συγκόλλησης με ιδιαίτερη επιμέλεια επιτυγχάνοντας τέλεια εφαρμογή μεταξύ ταινίας και μοριοσανίδας αποτρέποντας ταυτόχρονα αποκολλήσεις. Οι ακμές της ταινίας θα είναι στρογγυλεμένες και λειασμένες.

Τέλος η επιφάνεια της μελαμίνης θα πρέπει να είναι άψογη, όπως και το φινίρισμα-στα τελειώματα της επιφάνειας (τα σόκορα) και των επιμέρους τμημάτων.

B. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των ειδικών συνθηκών του έργου.

2. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τον πλήρη συντονισμό όλων των φάσεων των εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν.

3. Για λόγους ασφαλείας ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως ενημερώνει την αρμόδια διεύθυνση της Βουλής σχετικά με τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ταυτότητας των προσώπων (προσωπικού, συνεργατών, βοηθών εκπλήρωσης) που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του έργου, ώστε να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες εισόδου.

4. Η Βουλή έχει το δικαίωμα να απαιτεί οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου από τα προαναφερόμενα θεωρεί κατά την κρίση της ως ακατάλληλο.

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, υποχρεούται στην καταβολή των νόμιμων αποδοχών του προσωπικού που απασχολεί, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε., στην τήρηση του νόμιμου ωραρίου, στην ασφαλιστική κάλυψη, στους όρους υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων (χρήση Μ.Α.Π.) κ.λπ.. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.

6. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας, καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε βάρος της Βουλής η καταβολή οποιοσδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς για το ανωτέρω έργο ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτή το αντίστοιχο ποσό. Επισημαίνεται δε ότι τα άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, κ.λ.π. περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

8. Ο ανάδοχος είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του

έργου.

Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί η Βουλή να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σε αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η Βουλή δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του έργου.

9. Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορμής της παρούσης, καθώς επίσης απαγορεύεται ή εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής άδειας της ΒτΕ.

10. Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τεχνικής. Επίσης πρέπει να είναι σύμφωνες και με τις προδιαγραφές των κατασκευαστριών εταιρειών των υλικών, όπως αυτές αναγράφονται στα τεχνικά φυλλάδια και λοιπά ενημερωτικά τεύχη.

11. Όλα τα υλικά και ο τεχνικός εξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι καινούργια, αρίστης ποιότητας, προϊόντα αναγνωρισμένων εργοστασίων (με πιστοποίηση ISO) και θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο μέσα στην αρχική τους συσκευασία.

Ελαττωματικά υλικά ή τεχνικός εξοπλισμός που εφθάρη κατά την διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή θα διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

Ο ανάδοχος θα μεταφέρει στο εργοτάξιο όλα τα υλικά και τεχνικό εξοπλισμό κατάλληλα συσκευασμένα ώστε να αποφευχθούν ζημιές και παραμορφώσεις κατά τη μεταφορά.

Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, που έχει το δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού που η ποιότητα ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κρίνονται μη ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την εκτέλεση της εγκατάστασης.

12. Στους ήδη διαμορφωμένους χώρους του κτιρίου που προβλέπεται να γίνουν εργασίες, η μεταφορά υλικών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημιές. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία όλων των ειδών εξοπλισμού, που βρίσκονται στους χώρους που εκτελούνται εργασίες, και θα προβεί στην κάλυψη αυτών με ανθεκτικό υλικό για τη μέγιστη προστασία. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιασδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

13. Οι μεταφορές τυχόν αντικειμένων που υπάρχουν στους χώρους θα γίνουν με ευθύνη του αναδόχου. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Τα μπάζα θα συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες στο χώρο προέλευσής τους και θα απομακρύνονται από τους χώρους του κτηρίου κάθε βράδυ. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η μεταφορά οποιουδήποτε υλικού ή μπάζων με τους ανελκυστήρες.

14. Οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση στην λειτουργία των Υπηρεσιών της Βουλής. Ειδικότερα όταν πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες που προκαλούν όχληση (θόρυβος, σκόνη κ.λπ.) θα εκτελούνται κατά τις μη εργάσιμες ώρες των Υπηρεσιών του κτηρίου, ή ανάλογα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

15. Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την παραλαβή του έργου θα γίνει πλήρης καθαρισμός των χώρων, καθώς και όλων των εγκαταστάσεων των χώρων, από ειδικευμένο συνεργείο με τη χρήση και ειδικών μηχανημάτων, εφόσον αυτό απαιτείται, ώστε όλοι οι χώροι του κτιρίου να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι

προς χρήση.

16. Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι είκοσι(20) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της ανάθεσης.

17. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφάπαξ: 1) με την υποβολή της βεβαίωσης της αρμόδιας επιτροπής για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου, και 2) με την προσκόμιση από τον ανάδοχο του σχετικού τιμολογίου.

18. Ως χρόνος εγγύησης των εργασιών ορίζεται το διάστημα των τριάντα έξι (36) μηνών από την ημερομηνία που θα παραλάβει η επιτροπή το έργο. Εάν κατά τη διάρκεια των τριάντα έξι (36) μηνών, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν υποστούν μερική ή ολική καταστροφή, που θα προκύψει από υγρασία, από κατασκευαστικές ατέλειες ή σφάλματα τοποθέτησης/συνδεσμολογίας, από ελλιπή ή ελαττωματικά υλικά κ.λπ., ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αποκαταστήσει χωρίς καθυστέρηση, με δικές του δαπάνες, μέσα στη σχετική προθεσμία που θα τεθεί από τη Βουλή.

19. Ο ανάδοχος θα προσφέρει κατ' αποκοπή τίμημα. Στο κατ' αποκοπή τίμημα θα περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω τεχνική περιγραφή, αλλά και όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες καθώς και όλα τα αναλώσιμα, υλικά και μικροϋλικά επιτόπου που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τη Βουλή.

Ο Μειοδότης είναι απαραίτητο προς τεκμηρίωση της οικονομικής προσφοράς να καταθέσει πριν την υπογραφή της σύμβασης, ανάλυση του κατ' αποκοπή τμήματος με προσδιορισμό της τιμής μονάδας για κάθε επιμέρους αντικείμενο εργασιών.

20. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά στο υπόδειγμα έντυπο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η αποδοχή των όρων της παρούσας τεχνικής περιγραφής και ότι έχουν λάβει υπόψη τις συνθήκες του έργου. Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί σε κλειστό φάκελο στο υπόδειγμα έντυπο της Τεχνικής Υπηρεσίας, με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.

Η συντάξασα

Τραχανά Ιωάννα

Αρχιτέκτων Μηχανικός