



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικατάσταση του ξύλινου δαπέδου σε γραφειακούς χώρους στο κτίριο του Κοινοβουλίου

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά εργασίες και υλικά για την αντικατάσταση του ξύλινου δαπέδου με νέο ξύλινο δάπεδο όμοιο μορφολογικά με τον υπάρχον, στους γραφειακούς χώρους 112, 113 (α,β,γ,δ), 120, 124, 126 140 και 144 στον 1^ο όροφο του κτιρίου του Κοινοβουλίου.

Συνολική επιφάνεια δαπέδου ~400,00m².

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

A1. Πριν από την εκτέλεση των εργασιών στους γραφειακούς χώρους και με ευθύνη του αναδόχου, θα αποξηλωθούν όλα τα υπάρχοντα σε αυτούς διαχωριστικά με μεγάλη προσοχή έτσι ώστε να μην καταστραφούν και να είναι δυνατή η επανατοποθέτηση και στήριξή τους.

Αντίστοιχα θα απομακρυνθεί και όλη η επίπλωση των εν λόγω χώρων.

Όλα τα είδη θα προστατευτούν πλήρως από πιθανές φθορές – σκόνη κλπ. με κατάλληλα υλικά. (πχ. νάυλον , bubbles, χαρτί οντουλέ κλπ).

Μετά το τέλος των εργασιών θα πρέπει να επανατοποθετηθούν και τα διαχωριστικά και η επίπλωση με δική του ευθύνη, στις αυτές θέσεις έτσι ώστε να μην αλλάξει η υφιστάμενη διάταξη. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε σήμανση των προαναφερόμενων με τρόπο ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην επανατοποθέτηση.

Η όλη διαδικασία θα υλοποιηθεί από τον ανάδοχο μετά προσοχής ώστε να μην υπάρξουν φθορές και με την έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

A2. Η υγιής ξυλεία η οποία είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθεί θα παραδοθεί στην Ε.Π.Π.

A3. Όπου κριθεί αναγκαίο θα τοποθετηθούν προφίλ αλουμινίου σε χρυσό ή μπρονζέ χρώμα, κατόπιν έγκρισης της Ε.Π.Π.

B. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

B1. Μετά το άδειασμα των χώρων, θα αποξηλωθεί το υπάρχον ξύλινο δάπεδο και θα γίνει έλεγχος του σκελετού, παρουσία της Ε.Π.Π.

Τα καδρόνια (βουβά) που απαρτίζουν τον σκελετό θα ελεγχθούν ένα προς ένα, θα ενισχυθούν ή και θα προστεθούν εγκάρσια συμπληρωματικές δοκίδες και θα αντικατασταθούν όπου χρειάζεται με νέα, της αυτής ξυλείας με τα υπάρχοντα, Α' ποιότητας (χωρίς ρόζους, υγρασία 8-11% στο χώρο του εργοστασίου) σε συνεννόηση και κατόπιν εγκρίσεως της Ε. Π.Π.

B2. Πάνω από τα καδρόνια θα δημιουργηθεί ψευδοδάπεδο από κόντρα πλακέ θαλάσσης σημύδα, αρίστης ποιότητας, πάχους 8-15mm (η απόκλιση στη διάσταση έχει να κάνει με το ότι θα πρέπει να μην υπάρχει διαφορά ύψους σε σχέση με το πώς είναι τοποθετημένο τώρα το δάπεδο, ως προς την εξωτερική ρήση του διαδρόμου). Η τοποθέτηση του ψευδοδαπέδου πάνω

στα καδρόνια θα γίνει βιδωτά με κατάλληλες βίδες και σε τέτοια απόσταση μεταξύ τους (πυκνότητα) ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα του όλου δαπέδου και κατά την χρήση του να μην προκαλούνται τριγμοί και δημιουργηθούν κενά μεταξύ των παρκέτων. Η επιφάνεια που θα προκύψει θα πρέπει να είναι ομαλή και επίπεδη έτσι ώστε να είναι ικανή να δεχθεί το νέο δάπεδο.

B3. Σε αυτή τη φάση, πάνω από την διαμορφωμένη υποδομή θα τοποθετηθεί η τελική επικαλυπτική στρώση από παρκέτα μασίφ ξυλείας δρυός ποιότητας extra extra Α' κλάσης, ισόβεννη, με χρυσαλίδα (χωρίς ρόζους και ύπαρξη σομφού, λεπτόδινα, ομοιόμορφης υφής χωρίς στρεψοϊνία ή λοξοϊνία), πάχους 22 mm και ποσοστού υγρασίας 8-11% στο χώρο του εργοστασίου. Το σχέδιο του δαπέδου μορφολογικά θα είναι το ίδιο με το υφιστάμενο στον κάθε χώρο.

Τα δρύινα παρκέτα θα κολληθούν με κόλλα ελαστική, ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες, τύπου Bona ή ισοδυνάμου και θα καρφωθούν πάνω στο ψευδοδάπεδο.

Σε αυτή τη φάση και πριν την εφαρμογή της κόλλας θα γίνει έλεγχος των υλικών από την Ε.Π.Π., χωρίς την έγκριση της οποίας ο ανάδοχος δεν θα μπορεί να προβεί στην εκτέλεση των εργασιών.

Τα ξύλινα περιθώρια (σοβατεπί) θα διατηρηθούν και θα επαναχρησιμοποιηθούν, όπου αυτό είναι δυνατό, διαφορετικά θα αντικατασταθούν με νέα για τα οποία θα χρησιμοποιηθεί μασίφ ξυλεία δρυός Α' ποιότητας και μορφολογικά, όμοια με τα υπάρχοντα. Κατά την τοποθέτηση (κάθε 3μ. περίπου) θα διαμορφωθούν θυρίδες αερισμού οι οποίες θα καλυφθούν με κατάλληλη σχάρα μπρούντζινη, μορφολογίας που να συνάδει με το κτίριο.

Γενικά, η ξυλεία για την κατασκευή των πατωμάτων πρέπει να είναι υγιής, να μην έχει προσβληθεί από έντομα, μύκητες ή κυάνωση. Είτε πρόκειται για λωρίδες, είτε για παρκέτα ή οποιοδήποτε άλλο είδος δεν πρέπει να παρουσιάζουν την παραμικρή παραμόρφωση (πετσικάρισμα), πρέπει να έχουν ευθύγραμμες ακμές, επίπεδες επιφάνειες και να εμφανίζουν παντού το ίδιο πάχος με άκρα και πλαϊνά επεξεργασμένα σε ορθή γωνία χωρίς ρωγμές και ραγάδες.

B4. Στη συνέχεια, το νέο δάπεδο συμπεριλαμβανομένων των ξύλινων περιθωρίων (παλαιών και νέων) θα τριφτεί επιμελώς με τριών ειδών μηχανές.

Πρώτα θα γίνει τρίψιμο με μηχανή κυλίνδρου, μετά με σβουράκι περιμετρικά στο χώρο, όπου δεν φθάνει η 1^η μηχανή και τέλος με στρογγυλή παρκετέζα και ειδική σίτα για λείανση της επιφανείας και κλείσιμο των πόρων του ξύλου.

Οι μηχανές που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι όλες απορροφητικές με ειδική ηλεκτρική σκούπα για αποφυγή σκόνης στους χώρους.

B5. Τέλος, στο νέο δάπεδο συμπεριλαμβανομένων των ξύλινων περιθωρίων (παλαιών και νέων) θα ακολουθήσει η διαδικασία της κάλυψης με βερνίκι: Θα εφαρμοστεί μία (1) στρώση αστάρι, χημικής σύστασης 100% πολυουρεθάνης τύπου Bona prime intense ή ισοδυνάμου.

Αφού στεγνώσει η επιφάνεια (1-2 ώρες και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή) θα εφαρμοστούν διαδοχικά τρεις (3) στρώσεις οικολογικού βερνικιού. Το βερνίκι ως προς την χημική του σύσταση θα είναι νερού πολυουρεθάνης, δύο συστατικών, σατινέ 60%, άχρωμο, τύπου Bona traffic ή ισοδυνάμου. Ως προς τις ιδιότητες θα πρέπει να είναι ανθεκτικό στη φθορά και στα χημικά, να έχει υψηλή αντοχή στις καταπονήσεις από γρατζουνιές. να μην προκαλεί οσμές και δυσφορία στον χώρο εφαρμογής και να είναι ανθεκτικό σε συστολοδιαστολές.

Ενδιάμεσα από όλες τις στρώσεις του ασταριού και του βερνικιού θα γίνεται τρίψιμο (αποχάρτισμα) με ειδική σίτα στην στρογγυλή παρκετέζα για να κλείσουν όσο το δυνατό περισσότερο οι πόροι του ξύλου και να έχουμε μία λεία και στιλπνή τελική επιφάνεια.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι ενδιαφερόμενοι πριν την κατάθεση της οικον. προσφοράς τους θα πρέπει να επισκεφθούν τους εν λόγω χώρους του Κοινοβουλίου ώστε να λάβουν υπόψη τους την ιδιαιτερότητα και τις συνθήκες εκτέλεσης εργασιών.

2. Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι, για την από μέρους τους κοστολόγηση, να προβούν μετά από την επίσκεψη στους χώρους σε ακριβή προμέτρηση διότι η προαναφερόμενη είναι ενδεικτική.
3. Οι εργασίες θα γίνονται ανά γραφειακό χώρο ή ανάλογα με τον χρόνο που δύναται να απομονωθούν ανά δύο ή τρεις συγχρόνως. Αυτό θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης με την Ε.Π.Π. Η υπηρεσία έχει δικαίωμα να επιλέξει να μην γίνουν όλες οι εργασίες στο τρέχον χρονικό διάστημα και να εκτελέσει κάποιες από αυτές μετέπειτα.
4. Η υπηρεσία έχει δικαίωμα στην αύξηση ή μείωση του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, συμπεριλαμβάνεται «Δικαίωμα προαίρεσης» σε ποσοστό 10%, επί του ποσού της «ενδεικτικής καθαρής αξίας».
5. Ο μειοδότης-ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας καθώς και δείγματα από όλα τα υλικά (ξυλεία συνολικά, σχάρες αερισμού, κόλλες, βερνίκια κλπ.) που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των πατωμάτων. Η επιλογή καθώς και η έγκρισή τους θα γίνει από την Ε.Π.Π.
6. Ο μειοδότης-ανάδοχος κατόπιν συνεννόησης με την Ε.Π.Π. υποχρεούται να καταθέσει ανάλυση της οικονομικής προσφοράς του ανά γραφειακό χώρο (συνολικό κόστος και ανά m²). Η ανάλυση θα αφορά στα υλικά κατά είδος και στην εκτέλεση των εργασιών ξεχωριστά ανά φάση.
7. Ο μειοδότης-ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών στην Ε.Π.Π. η οποία και θα το εγκρίνει.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των ειδικών συνθηκών του έργου.
2. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τον πλήρη συντονισμό όλων των φάσεων των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν.
3. Για λόγους ασφαλείας ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως ενημερώνει την αρμόδια διεύθυνση της Βουλής σχετικά με τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ταυτότητας των προσώπων (προσωπικού του, συνεργατών, βοηθών εκπλήρωσης) που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του Έργου, ώστε να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες εισόδου.
4. Η Βουλή έχει το δικαίωμα να απαιτεί οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου από τα προαναφερόμενα θεωρεί κατά την κρίση της ως ακατάλληλο.
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, υποχρεούται στην καταβολή των νομίμων αποδοχών του προσωπικού που απασχολεί, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε., στην τήρηση του νομίμου ωραρίου, στην ασφαλιστική κάλυψη, στους όρους υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων (χρήση Μ.Α.Π.) κ.λ.π. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.
6. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε βάρος της Βουλής η καταβολή οποιοσδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς για το ανωτέρω έργο ο ανάδοχος υποχρεούται

να καταβάλλει σε αυτή το αντίστοιχο ποσό. Επισημαίνεται δε ότι τα άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Πριν την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στην αναγγελία έναρξης των εργασιών στον αρμόδιο φορέα.

7.Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ'όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, κ.λ.π. περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωπινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

8.Ο ανάδοχος είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του των εργασιών.

Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί η Βουλή να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ' αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η Βουλή δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του Έργου.

9. Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ' αφορμής της παρούσης, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής άδειας της Βουλής των Ελλήνων.

10. Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τεχνικής. Επίσης πρέπει να είναι σύμφωνες και με τις προδιαγραφές των κατασκευαστριών εταιρειών των υλικών, όπως αυτές αναγράφονται στα τεχνικά φυλλάδια και λοιπά ενημερωτικά τεύχη.

11.Όλα τα υλικά και ο τεχνικός εξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι καινούργια, αρίστης ποιότητας, προϊόντα αναγνωρισμένων εργοστασίων (με πιστοποίηση ISO) και θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο μέσα στην αρχική τους συσκευασία.

Ελαττωματικά υλικά ή τεχνικός εξοπλισμός που εφθάρη κατά την διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή θα διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

Ο ανάδοχος θα μεταφέρει στο εργοτάξιο όλα τα υλικά και τεχνικό εξοπλισμό κατάλληλα συσκευασμένα ώστε να αποφευχθούν ζημιές και παραμορφώσεις κατά τη μεταφορά.

Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, που έχει το δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού που η ποιότητα ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κρίνονται μη ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την εκτέλεση της εγκατάστασης.

12.Στους διαμορφωμένους χώρους του κτηρίου που προβλέπεται να γίνουν εργασίες, η μεταφορά υλικών, ειδών, μηχανημάτων – εργαλείων θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημιές. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία όλων των ειδών εξοπλισμού καθώς και την προφύλαξη αντικειμένων, πινάκων ζωγραφικής και έργων τέχνης που βρίσκονται στους χώρους που εκτελούνται εργασίες και θα πρέπει να προβεί στην κάλυψη αυτών με ανθεκτικό υλικό για την μέγιστη προστασία τους. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιασδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

13.Οι μεταφορές τυχόν αντικειμένων που υπάρχουν στους χώρους θα γίνουν με ευθύνη του αναδόχου. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση στην λειτουργία των Υπηρεσιών της Βουλής.

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η μεταφορά οποιουδήποτε άχρηστου υλικού με τους ανελκυστήρες.

14. Οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση στην λειτουργία των Υπηρεσιών της Βουλής. Ειδικότερα όταν πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες που προκαλούν όχληση (θόρυβος, σκόνη κ.λ.π.) θα εκτελούνται κατά τις μη εργάσιμες ώρες των Υπηρεσιών του κτηρίου, ή ανάλογα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

15. Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την παραλαβή του Έργου θα γίνει πλήρης καθαρισμός των χώρων, καθώς και όλων των εγκαταστάσεων των χώρων, από ειδικευμένο συνεργείο με τη χρήση και ειδικών μηχανημάτων, εφόσον αυτό απαιτείται, ώστε όλοι οι χώροι του κτηρίου να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι προς χρήση.

16. Ως χρόνος εκτέλεσης εργασιών ορίζονται οι πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες (5-6 μέρες ανά γραφειακό χώρο) από την υπογραφή της σύμβασης. Για την έγκαιρη παράδοση του έργου, εάν απαιτηθεί, θα εργασθούν συνεργεία με βάρδιες, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για τη Βουλή των Ελλήνων. Σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης του Έργου πέραν της ανωτέρω ορισθείσας ημερομηνίας, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με εκατόν πενήντα ευρώ (150 €) για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

Η επιβολή ποινικής ρήτρας δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

17. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφάπαξ ή εναλλακτικά τμηματικά, κατόπιν εντολής της Ε.Π.Π.: 1) με την υποβολή της βεβαίωσης της αρμόδιας επιτροπής για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου, και 2) με την προσκόμιση από τον ανάδοχο του σχετικού τιμολογίου.

18. Ως χρόνος εγγύησης των εργασιών ορίζεται το διάστημα των δέκα (10) ετών από την ημερομηνία που θα παραλάβει η επιτροπή το έργο. Εάν κατά τη διάρκεια των δέκα (10) ετών, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν υποστούν μερική ή ολική καταστροφή, που θα προκύψει από κατασκευαστικές ατέλειες ή σφάλματα τοποθέτησης/συνδεσμολογίας, από ελλιπή ή ελαττωματικά υλικά κλπ., ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αποκαταστήσει χωρίς καθυστέρηση, με δικές του δαπάνες, μέσα στην σχετική προθεσμία που θα τεθεί από τη Βουλή.

19. Ο ανάδοχος θα προσφέρει κατ' αποκοπή τίμημα. Στο κατ' αποκοπή τίμημα θα περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω τεχνική περιγραφή, αλλά και όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες καθώς και όλα τα αναλώσιμα, υλικά και μικροϋλικά επιτόπου που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τη Βουλή.

20. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά στο υπόδειγμα έντυπο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η αποδοχή των όρων της παρούσας τεχνικής περιγραφής και ότι έχουν λάβει υπόψη τις συνθήκες του έργου.

Η οικονομική προσφορά στο υπόδειγμα έντυπο της Τεχνικής Υπηρεσίας θα κατατεθεί σε κλειστό φάκελο με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Σ. KOPIMENTZA