



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αθήνα Οκτώβριος 2014

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

**Κατασκευή δόρυχτης γυάλινης στέγης με σκελετό αλουμινίου στο Δώμα του
Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων.**

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή περιλαμβάνει και περιγράφει τις εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή γυάλινης δόρυχτης στέγης με σκελετό αλουμινίου στο δώμα του Μεγάρου της Βουλής.

Η όλη κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, σχέδια και τις υποδείξεις της επιτροπής επίβλεψης και παραλαβής του έργου.

A. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ

A1.Θα προστατευτούν με χοντρό χαρτόνι οι επιφάνειες όπου θα τοποθετηθούν τα υλικά για την προστασία της μόνωσης στο δώμα.

A2.Κατά τις εργασίες αποξήλωσης στον χώρο κάτω από την υπάρχουσα στέγη θα τοποθετηθεί σκάφη, ως επιφάνεια υποδοχής των καθαιρούμενων υλικών προς αποφυγή ατυχήματος.

A3. Θα καλυφθούν με νάilon τα ράφια που βρίσκονται στον χώρο προς αποφυγή σκόνης.

A.4. Κατά την διάρκεια των εργασιών θα πρέπει να προβλεφθεί πρόχειρο στέγαστρο-σκέπασμα (ελαφριά κατασκευή) για την προστασία του χώρου (είσοδος νερού σε περίπτωση βροχής, πουλιών κ.α).

B. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

B1. ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ

B1.1 Απομάκρυνση του αλεξικέραυνου πάνω από την υπάρχουσα στέγη και επανατοποθέτησή του μετά το πέρας των εργασιών.

B1.2 Θα αποξηλωθεί με προσοχή η υπάρχουσα γυάλινη κατασκευή.

Η κατασκευή περιλαμβάνει τα υαλοστάσια και τον μεταλλικό σκελετό.

B1.3 Θα αποξηλωθεί με προσοχή η κατασκευή με τα υαλότουβλα που βρίσκεται κάτω από την γυάλινη στέγη. (τεμάχια από τα υαλότουβλα θα παραδοθούν στην επιτροπή παρακολούθησης)

B1.4 Θα καθαιρεθεί η βάση από σκυρόδεμα περιμετρικά της κατασκευής καθώς και οι δύο τσιμεντένιες βάσεις δεξιά και αριστερά του κορφιά. Θα αφαιρεθούν τα οξειδωμένα μεταλλικά στοιχεία που θα προκύψουν μετά την αποξήλωση της κατασκευής σε συνεννόηση με την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου.

B2.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

B2.1. Θα συντηρηθεί το μεταλλικό δοκάρι και όσα μεταλλικά στοιχεία παραμείνουν στην κατασκευή. Πλήρης καθαρισμός των επί μέρους μεταλλικών στοιχείων με μηχανικά μέσα (σβουράκι, τροχός κλπ) ή χειρονακτικά μέσα (συρματόβουρτσα, υαλόχαρτο, κοπίδι κλπ) για την αφαίρεση της σκουριάς αλλά και κάθε άλλου ξένου σώματος από την επιφάνεια του χάλυβα, όπως προδιαγράφεται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-09-01.

Το αργότερο εντός τριών ωρών από τον καθαρισμό του οπλισμού εφαρμόζεται υλικό αντιδιαβρωτικής προστασίας, (τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας, ενδεικτικού τύπου FERROSEAL της isomat ή ισοδυνάμου, είτε εποξειδικό αντιοξειδωτικό για προστασία χάλυβα), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού.

Στα σημεία όπου θα καθαιρεθεί το σκυρόδεμα θα χρειαστεί να γίνει εξομάλυνση της επιφάνειάς με έτοιμο επισκευαστικό κονίαμα (ενδεικτικού τύπου Durocret της Isomat ή ισοδυνάμου) για να δημιουργηθεί επιφάνεια κατάλληλη για την στήριξη των κοιλοδοκών.

B2.2. Αποκατάσταση των δομικών στοιχείων στο εσωτερικό της στέγης με χρήση κινητής σκαλωσίας.

Πλήρωση ρωγμών σκυροδέματος και καθαίρεση αποσπασμένων και σπασμένων τμημάτων σκυροδέματος και τοιχοποιίας μέχρι αποκαλύψεως υγιούς και σταθερού υποστρώματος.

Σε περίπτωση εμφάνισης διαβρωμένου οπλισμού αφαιρείται η σκουριά από τον οπλισμό με τρίψιμο με συρματόβουρτσα, ανάλογα με την έκταση και το βαθμό της διάβρωσης. Κατόπιν εφαρμόζεται τσιμεντοειδής αντιδιαβρωτική επάλειψη (ενδεικτικού τύπου FERROSEAL ή ισοδυνάμου) στον οπλισμό των βλαφθέντων δομικών στοιχείων, προκειμένου να προστατευθούν αυτοί από μελλοντική διάβρωση.

Στη συνέχεια επισκευάζεται η αποφλοιωμένη περιοχή του σκυροδέματος με εφαρμογή του ινοπλισμένου, επισκευαστικού τσιμεντοκονιάματος υψηλών αντοχών(ενδεικτικού τύπου MEGACRET-40 ή ισοδυνάμου) , ώστε να αποκατασταθούν οι αντοχές του βλαφθέντος δομικού στοιχείου.

Αποκατάσταση του σοβά με ταχύπηκτο ρητινούχο επισκευαστικό κονίαμα (ενδεικτικού τύπου UNICRET της isomat ή ισοδυνάμου).

Αφού στεγνώσει ο σοβάς και επιδιορθωθούν τα ελαττώματα των γύρω τοίχων (οπές, ρωγμές, και άλλα ελαττώματα) με κατάλληλο για την περίπτωση στόκο θα καθαριστούν όλες οι επιφάνειες, από σκόνες, τυχόν ακαθαρσίες κ.τ.λ., και θα ασταρωθούν

Εν συνεχεία θα περαστούν τόσες επιπλέον στρώσεις όσες χρειάζεται ώστε οι τελικές επιφάνειες μετά την ολοκλήρωση του χρωματισμού να είναι ομοιόχρωμες ,ομοιογενείς, λείες και να μην φεγγίζουν.

Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα αντιστοιχούν στις ήδη υπάρχουσες αποχρώσεις του χώρου και θα είναι άοσμα, οικολογικά, άριστης ποιότητας, αναγνωρισμένου εργοστασίου παραγωγής (τύπου SUPER NEOPAL της BIBEXΡΩΜ ή ισοδύναμου).

B3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

Η στέγη που θα κατασκευαστεί θα είναι δίριχτη με κλίση όμοια με της υπάρχουσας και καλύπτει επιφάνεια περίπου 2.83m x 4,60m. Οι ακριβείς διαστάσεις θα προμετρηθούν από τον ανάδοχο.

Η κατασκευή εδράζεται πάνω σε μεταλλική υποδομή από χαλύβδινους κοιλοδοκούς ορθογωνικής διατομής RHS 150x150x4. Όλες οι σιδηρές διατομές θα έχουν αντισκωρική προστασία, αποτελούμενη από δύο στρώσεις αντισκωρικού (primer) και δύο επιστρώσεις τελικής εποξειδικής βαφής.

Οι κοιλοδοκοί που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τέσσερα (4) τεμάχια διαστάσεων 2.35m περίπου και δύο (2) τεμάχια 2.83μέτρα περίπου.

Οι κοιλοδοκοί θα βιδωθούν στην πλάκα σκυροδέματος με διάτρηση της κοιλοδοκού με κατάλληλα εκτονούμενα αγκύρια M 12/0.75cm για την στήριξη της κατασκευής με ασφαλή τρόπο. Διάμετρος οπής στο άνω μέρος της κοιλοδοκού $\phi=30$ mm, διάμετρος οπής στο κάτω μέρος της κοιλοδοκού $\phi=14$ mm.

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα ηλεκτροσυγκολληθούν μεταξύ τους με συνεχή ραφή.

Όπου απαιτηθεί εξομάλυνση της πλάκας σκυροδέματος, μετά την αποξήλωση της υπάρχουσας βάσης, για την σωστή έδραση των κοιλοδοκών θα γίνει χρήση έτοιμου επισκευαστικού τσιμεντοκονιάματος, καθώς επίσης και αντικατάσταση φύλλου χαλκού όπου απαιτηθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιτροπής επίβλεψης και παραλαβής του έργου.

Μεταξύ των κοιλοδοκών και της πλάκας σκυροδέματος θα τοποθετηθεί ειδική ταινία σφράγισης και στεγανοποίησης (τύπου sika MultiSeal της sika ή ισοδύναμου) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και θα γίνει στεγανοποίηση περιμετρικά του πλαισίου των κοιλοδοκών με υλικό ενός συστατικού, θιξοτροπικό, πολυουρεθάνης - ασφάλτου, για στεγάνωση & προστασία (ενδεικτικού τύπου HYPERDESMO®-PB-1K ή ισοδυνάμου), σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής.

Πάνω στο πλαίσιο των κοιλοδοκών θα στηριχθεί κατασκευή με profile αλουμινίου (πλάκες πίεσης) για την τοποθέτηση των κρυστάλλων.

Μεταξύ του πέλματος της βάσης του αλουμινίου και των κοιλοδοκών θα τοποθετηθεί ταινία τύπου butyl για την εξασφάλιση στεγανότητας.

Η στήριξη του πλαισίου αλουμινίου θα γίνει με διάτρηση της κοιλοδοκού με χρήση μακρών ανοξείδωτων βίδων M12.

Η κατασκευή αλουμινίου θα είναι ενδεικτικού τύπου M10800 της Alumil ή ισοδυνάμου, βαφής ral επιλογή της υπηρεσίας.

Η κατασκευή αλουμινίου θα φέρει τέσσερα κρύσταλλα σε κάθε μεριά διαστάσεων 0,70m x 2,40m περίπου σύνολο 8 τεμάχια.

Οι υαλοπίνακες που θα τοποθετηθούν θα είναι ο εξωτερικός ενεργειακός –ανακλαστικός σκληρής επίστρωσης ενδεικτικού τύπου Coollite ST108 tempered ή ισοδυνάμου πάχους 8mm, διάκενο 16 χιλιοστών με argon, και ο εσωτερικός ενεργειακός μαλακής επίστρωσης ενδεικτικού τύπου laminated Planitherm Ultra N ή ισοδυνάμου πάχους 6+6.

Η κατασκευή θα περιλαμβάνει κανάλι αποστράγγισης υδάτων και ειδικά προφίλ αποστράγγισης νερού, (στραντζαριστή λαμαρίνα στις άκρες της κατασκευής σύμφωνα με τα ενδεικτικά σχέδια).

Η όλη κατασκευή θα είναι υδατοστεγανή και θα επιτρέπει εύκολη απορροή των όμβριων υδάτων επί της επιφανείας της.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνει απομάκρυνση των μπαζών και επιμελής καθαρισμός του χώρου, κατά τα αναφερόμενα στους γενικούς όρους-υποχρεώσεις αναδόχου.

Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των ειδικών συνθηκών του έργου.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών πριν από την παραγγελία των υλικών όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά καθώς και έντυπα τεχνικών χαρακτηριστικών για όλα τα υλικά και εξοπλισμό που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

2. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τον πλήρη συντονισμό όλων των φάσεων των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν.

3. Για λόγους ασφαλείας ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως ενημερώνει την αρμόδια διεύθυνση της Βουλής σχετικά με τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ταυτότητας των προσώπων (προσωπικού του, συνεργατών, βοηθών εκπλήρωσης) που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του Έργου, ώστε να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες εισόδου.

4. Η Βουλή έχει το δικαίωμα να απαιτεί οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου από τα προαναφερόμενα θεωρεί κατά την κρίση της ως ακατάλληλο.

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, υποχρεούται στην καταβολή των νομίμων αποδοχών του προσωπικού που απασχολεί, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε., στην τήρηση του νομίμου ωραρίου, στην ασφαλιστική κάλυψη, στους όρους υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων (χρήση Μ.Α.Π.) κ.λ.π. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.

6. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε βάρος της Βουλής η καταβολή οποιοσδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς για το ανωτέρω έργο ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτή το αντίστοιχο ποσό. Επισημαίνεται δε ότι τα άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Πριν την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στην αναγγελία έναρξης των εργασιών στο αρμόδιο κατάστημα του Ι.Κ.Α.

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος,

ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, κ.λ.π. περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωπικών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

8.Ο ανάδοχος είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του των εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί η Βουλή να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ' αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η Βουλή δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του Έργου.

9.Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τεχνικής. Επίσης πρέπει να είναι σύμφωνες και με τις προδιαγραφές των κατασκευαστριών εταιρειών των υλικών, όπως αυτές αναγράφονται στα τεχνικά φυλλάδια και λοιπά ενημερωτικά τεύχη.

10.Όλα τα υλικά και ο τεχνικός εξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι καινούργια, αρίστης ποιότητας, προϊόντα αναγνωρισμένων εργοστασίων (με πιστοποίηση ISO) και θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο μέσα στην αρχική τους συσκευασία.

Ελαττωματικά υλικά ή τεχνικός εξοπλισμός που εφθάρη κατά την διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή θα διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

Ο ανάδοχος θα μεταφέρει στο εργοτάξιο όλα τα υλικά και τεχνικό εξοπλισμό κατάλληλα συσκευασμένα ώστε να αποφευχθούν ζημιές και παραμορφώσεις κατά τη μεταφορά.

Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, που έχει το δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού που η ποιότητα ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κρίνονται μη ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την εκτέλεση της εγκατάστασης.

11.Στα σημεία του κτιρίου, που προβλέπεται να γίνουν εργασίες, η μεταφορά υλικών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημιές στους ήδη διαμορφωμένους χώρους του κτηρίου. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία όλων των ειδών εξοπλισμού, που βρίσκονται στους χώρους που εκτελούνται εργασίες, και θα προβεί στην κάλυψη αυτών με ανθεκτικό υλικό για τη μέγιστη προστασία. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιαδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

12.Οι μεταφορές τυχόν αντικειμένων που υπάρχουν στους χώρους θα γίνουν με ευθύνη του αναδόχου. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Τα μπάζα θα συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες στο χώρο προέλευσής τους και θα απομακρύνονται από τους χώρους του κτηρίου κάθε βράδυ. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η μεταφορά οποιουδήποτε υλικού ή μπαζών με τους ανελκυστήρες.

13.Οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση στην λειτουργία των Υπηρεσιών της Βουλής. Ειδικότερα όταν πρόκειται να εκτελεστούν

εργασίες που προκαλούν όχληση (θόρυβος, σκόνη κ.λ.π.) θα εκτελούνται κατά τις μη εργάσιμες ώρες των Υπηρεσιών του κτηρίου, ή ανάλογα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

14. Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την παραλαβή του Έργου θα γίνει πλήρης καθαρισμός των χώρων, καθώς και όλων των εγκαταστάσεων των χώρων, από ειδικευμένο συνεργείο με τη χρήση και ειδικών μηχανημάτων, εφόσον αυτό απαιτείται, ώστε όλοι οι χώροι του κτηρίου να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι προς χρήση.

15. Ως χρόνος εκτέλεσης εργασιών ορίζονται οι είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Για την έγκαιρη παράδοση του έργου, εάν απαιτηθεί, θα εργασθούν συνεργεία με βάρδιες, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για τη Βουλή των Ελλήνων. Σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης του Έργου πέραν της ανωτέρω ορισθείσας ημερομηνίας, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με πενήντα ευρώ (50 €) για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

16. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφάπαξ: 1) με την υποβολή της βεβαίωσης της αρμόδιας επιτροπής για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου, και 2) με την προσκόμιση από τον ανάδοχο του σχετικού τιμολογίου.

17. Ως χρόνος εγγύησης των εργασιών ορίζεται το διάστημα των τριάντα έξι (36) μηνών από την ημερομηνία που θα παραλάβει η επιτροπή το έργο. Εάν κατά τη διάρκεια των τριάντα έξι (36) μηνών, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν υποστούν μερική ή ολική καταστροφή, που θα προκύψει από υγρασία, από κατασκευαστικές ατέλειες ή σφάλματα τοποθέτησης/συνδεσμολογίας, από ελλιπή ή ελαττωματικά υλικά κλπ., ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αποκαταστήσει χωρίς καθυστέρηση, με δικές του δαπάνες, μέσα στην σχετική προθεσμία που θα τεθεί από τη Βουλή.

18. Ο ανάδοχος θα προσφέρει κατ' αποκοπή τίμημα. Στο κατ' αποκοπή τίμημα θα περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω τεχνική περιγραφή, αλλά και όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες καθώς και όλα τα αναλώσιμα υλικά και μικρούλικα επιτόπου που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά.

Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τη Βουλή.

19. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά στο υπόδειγμα έντυπο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η αποδοχή των όρων της παρούσας τεχνικής περιγραφής και ότι έχουν λάβει υπόψη τις συνθήκες του έργου.

Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί σε κλειστό φάκελο στο υπόδειγμα έντυπο της Τεχνικής Υπηρεσίας, με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.

Η συντάξασα

ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ