



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αφορά στην αντικατάσταση της υπάρχουσας μοκέτας των δύο (2) ορόφων των θεωρείων της αίθουσας του Κοινοβουλίου:

Δάπεδα ► Επίστρωση Μοκέτας

Τοίχοι Οροφές ► Επένδυση Βελούδου

A. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ

Πλήρης αποξήλωση (με ευθύνη του αναδόχου) υπάρχουσας μοκέτας δαπέδου – τοίχων – οροφών, συμπεριλαμβανομένης και της κόλλας επικόλλησης μέχρι δημιουργίας επιπέδου λείου, καθαρού και στεγνού ικανού να δεχθεί άρτια και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής την απαιτούμενη προεργασία της επιφανείας για την επίστρωση των νέων υλικών (μοκέτα – βελούδο).

B. ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΟΚΕΤΑΣ

Επιφάνεια δαπέδου : ~ 450,00m²

Bα. Απαιτήσεις ποιότητας μοκέτας:

- Μοκέτα κατάλληλη για επαγγελματική χρήση, από ίνες πολυαμιδίου (polyamide) ολικού βάρους ανά μονάδα επιφανείας 1.850-2.000 g/m². Η μοκέτα επίσης, θα πρέπει να είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε σκάλες (ISO 1307)
- Το πέλος θα πρέπει να είναι τύπου Tufting με ίσια κοπή ίνας (cut pile - ISO2424), εμφυτευμένο στον καμβά βάσης και πυκνό, με συμπαγή δομή (380.000-400.000 χτυπήματα/m²).
- Το συνολικό πάχος μοκέτας (πέλους – βάσης) θα πρέπει να είναι 8.5 – 9,0mm. (ISO 1765)
- Το πάχος του πέλους θα πρέπει να είναι 5.8 – 6,5mm. (ISO 1766)
- Δομή πίσω όψης (ISO2424)

Η βάση θα αποτελείται από τον καμβά στερέωσης του πέλους ο οποίος θα είναι κατασκευασμένος από συνθετική λινάτσα και υπόστρωμα το οποίο θα είναι τύπου action bac.

Η μοκέτα θα πρέπει επίσης:

- να είναι υψηλής αντοχής και να μην παρουσιάζει φθορές κάθε μορφής, αλλαγή της δομής της επιφάνειας (έντονη απώλεια ύλης, αισθητή σύνθλιψη, αντοχή στο ξέφτισμα EN1307/EN1470).
 - να παρέχει ασφάλεια κατά της ολίσθησης (σύμβολο DS / EN 14041),
- Ειδικότερα ανθεκτική θα πρέπει να είναι σε απόξεση και παραμορφώσεις από την κίνηση τροχίσκων περιστρεφόμενων και κυλιομένων επίπλων εξασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, την ευκολία στη κίνησή τους.

- να ικανοποιεί τις απαιτήσεις μείωσης των κτυπογενών θορύβων και συγχρόνως να συμβάλει στην μείωση των θορύβων περιβάλλοντος με στάθμη μείωσης $DL \geq 25db$. (EN ISO 717-2:2013/ ISO 140-8:1991/EN ISO 354:2003).

- να είναι βραδύκαυστη –κατηγορίας Bfl-s1 ή Cfl-s1 ως προς την ακουστότητα (EN 14041).
- να είναι αντιστατική (ISO 10965/EN 1307/EN 6356/EN 14041) εκφόρτιση $\leq 2\text{KV}$ και να κατακρατεί σκόνη, οσμές και λοιπά σωματίδια έτσι ώστε να μην διασκορπίζονται στον αέρα, για υγιεινότερο περιβάλλον και αποφυγή αλλεργιών.
- να είναι ανθεκτική σε καθαρισμό με διαλύματα ήπιων καθαριστικών(NF G 35-039) και με στεγνό καθαρισμό ώστε
 - να μην επέρχεται μεταβολή των διαστάσεων της υπό την επίδραση της υγρασίας και της εναλλασσόμενης κατάστασης ύγρυνσης-στέγνωμα,
 - να μην παρουσιάζονται αλλοιώσεις στα επί μέρους στοιχεία της (αποκολλήσεις, ξέπλυμα).

• Ο χρωματισμός θα είναι όμοιος με την υφιστάμενη μοκέτα στα θεωρεία της αίθουσας του Κοινοβουλίου, κατ' αντιστοιχία της χρωματικής απόχρωσης του βελούδου (**Raymakers 606.293 V00 No5226**), ως κεφάλαιο Γ. (οι προμηθευτές θα πρέπει να επισκεφτούν το χώρο και να λάβουν γνώση του δείγματος που έχει επιλεγεί).

Όσον αφορά την ποιότητα του χρώματος θα πρέπει να διατηρείται σταθερό σε σχέση με τη φθορά του στο χρόνο και με την επίδραση του φωτός με δείκτη ≥ 5 , να είναι ανθεκτικό σε καταπονήσεις τριβής σε ξηρή και υγρή κατάσταση με δείκτη ≥ 4 και σε σχέση με την επίδραση της υγρασίας με δείκτη ≥ 4 (EN ISO 105 B02/EN ISO 105-X12/ EN 1307).

Επίσης η επιφάνεια θα πρέπει να είναι και να παραμένει χρωματικά ομοιόμορφη και να μην εμφανίζονται διχρωματισμοί κατά την "κίνηση" του πέλους.

- Οι μοκέτες θα πρέπει να φέρουν πιστοποιήσεις που ακολουθούν το προϊόν. Οι πιστοποιήσεις αυτές θα προέρχονται από αναγνωρισμένους Οργανισμούς, που εγγυώνται και εξασφαλίζουν τη σύσταση αυτών, καθώς και ότι παράγονται βάση των απαιτήσεων των προτύπων που έχουν καθιερωθεί, προκειμένου οι μοκέτες να πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να είναι φιλικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, χωρίς επιβλαβείς ουσίες για την υγεία του ανθρώπου. (ενδεικτικά ISO14025:2006 / πιστοποίηση GUT / CRI / OEKO-TEX).

Ββ. Απαιτήσεις ποιότητας υποστρώματος μοκέτας

Υπόστρωμα βαρέως τύπου κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο αφρώδες ελαστικό PU (BS 5808).

- Το πάχος του υποστρώματος θα πρέπει να είναι 6mm +/- 5%.
- Το συνολικό βάρος θα πρέπει να είναι 180kg/m³ +/- 5%.

Το υπόστρωμα θα πρέπει επίσης

- να είναι βραδύκαυστο (BS 5808/ISO 5658-2:2006/ IMO Resolution A635 (16))
- να έχει ακουστικές και ηχομονωτικές ιδιότητες $DL \geq 30\text{db}$
- να είναι ανθεκτικό και να παραμένει σταθερό στις παραμορφώσεις (απώλεια πάχους από σύνθλιψη)
- να έχει υψηλή αντοχή στις καταπονήσεις από την κίνηση τροχίσκων περιστρεφόμενων και κυλιομένων επίπλων
- να είναι ικανό να τοποθετηθεί πάνω σε ξύλινο δάπεδο και ικανό να κολληθεί και από τις δύο του πλευρές (double stick).

Βγ. Εκτέλεση εργασιών

- Επιστροφή υποστρώματος κολλητά στην επιφάνεια του δαπέδου η οποία έχει δεχθεί ήδη την προαναφερόμενη προεργασία.
- Επιστροφή μοκέτας κολλητά επί του υποστρώματος ως ενιαία επιφάνεια σε δάπεδο και κλίμακα, (οριζόντια επιφάνεια -πάτημα και επίπεδο καθισμάτων και κατακόρυφη επιφάνεια-ρίχτι), χωρίς να κοπεί.
- Ο ανάδοχος θα πρέπει να δώσει μεγάλη προσοχή κατά την διάρκεια των εργασιών, λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου των θεωρείων (έδρανα βιδωμένα στο δάπεδο) και λόγω του ότι όπως προαναφέρεται, η μοκέτα θα επιστρωθεί ως ενιαία επιφάνεια (χωρίς κοψίματα).

- Προκειμένου να υλοποιηθούν τα παραπάνω θα αφαιρεθούν τα έδρανα και θα επανατοποθετηθούν με ευθύνη του αναδόχου και μετά από συνεννόηση-έγκριση με την επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, αμέσως μετά το τέλος των εργασιών.
Η αφαίρεση των εδράνων, θα πρέπει να γίνει χωρίς να δημιουργηθούν φθορές στα έδρανα και η επανατοποθέτησή τους χωρίς να αλλάξει η υφιστάμενη διάταξή τους στους χώρους των θεωρείων.
- Σε όλες τις εισόδους και όπου αλλού κρίνεται αναγκαίο θα τοποθετηθούν προφίλ αλουμινίου σε χρυσό χρώμα, ως υπάρχοντα.

Βδ. Ο ανάδοχος θα παραδώσει στην επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής επιπλέον ποσότητα 30m² ενιαίας επιφανείας της ίδιας παρτίδας της μοκέτας που προσφέρεται, πέραν των προαναφερόμενων, (για αντικατάσταση τυχόν φθορών που θα δημιουργηθούν στο πέραςμα των ετών), η οποία θα παραληφθεί από την επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής και θα παραμείνει στην Υπηρεσία μαζί με τα τεμάχια της μοκέτας που θα περισσέψουν κατά την επίστρωση.

Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΒΕΛΟΥΔΟ

Επιφάνεια τοίχων : ~ 290,00m² με πλάτος 1,40

Επιφάνεια οροφών : ~ 230,00m² με πλάτος 1,40

Γα. Απαιτήσεις ποιότητας υφάσματος βελούδου:

- Βελούδο κατάλληλο για επαγγελματική χρήση συνολικού βάρους 300-400g/m² (περίπου 450 m¹)
- Το πέλος θα πρέπει να είναι από 100% βαμβάκι και η συνολική σύνθεση του βελούδου ≥85% βαμβάκι, ≥15% συνθετικό
- Το βελούδο θα πρέπει να είναι μεγάλης πυκνότητας
- Το βελούδο θα πρέπει να είναι βραδύκαυστο (FR) πρότυπο EN 1021 1-2/EN 1101/EN 1102 M1 - B1-M1
- Ο χρωματισμός του βελούδου θα είναι όμοιος με το υφιστάμενο στο προεδρικό θεωρείο της αίθουσας του Κοινοβουλίου, κατ' αντιστοιχία του **Raymakers 606.293 V00 No5226** (οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφτούν τον προαναφερόμενο χώρο και να λάβουν γνώση του δείγματος).

Γβ. Εκτέλεση εργασιών

- Τοποθέτηση βιδωτά στον τοίχο, ξύλινου πλαισίου από πηχάκια λευκής ξυλείας (ενδεικτικών διαστάσεων ~10x30mm για την πλέον άρτια προσαρμογή στο χώρο) και αφρολέξ πάχους 15mm κολλητό στον τοίχο με κόλλα τύπου MT32 της Mapei ή ισοδύναμη.
- Για την επένδυση από βελούδο το ύφασμα θα στερεωθεί στο ξύλινο πλαίσιο τεντωμένο πολύ προσεκτικά.
Η τελική επιφάνεια ως αισθητικό αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι ομοιόμορφη, χωρίς ζάρες, με προσεγμένες ραφές, μη εμφανή τα σημεία στερέωσής του και χωρίς ατέλειες οι οποίες θα αλλοιώνουν την αισθητική του χώρου.

Γγ. Ο ανάδοχος θα παραδώσει στην επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής επιπλέον ποσότητα 30m¹ με πλάτος 1,40 ενιαίας επιφανείας της ίδιας παρτίδας του βελούδου που προσφέρεται, πέραν των προαναφερόμενων, (για αντικατάσταση τυχόν φθορών που θα δημιουργηθούν στο πέραςμα των ετών), η οποία θα παραληφθεί από την επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής και θα παραμείνει στην Υπηρεσία μαζί με τα τεμάχια του βελούδου που θα περισσέψουν κατά την επένδυση.

Δ. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ

Οι κόλλες και τα λοιπά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κατάλληλα για τις εν λόγω εργασίες και θα καθορίζονται εκ των προτέρων με την εμπορική ονομασία τους, με επίδειξη δειγμάτων και κατόπιν έγκρισης της Ε.Π. & Π.

Ε. ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο καθορισμός της πορείας των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν αναλύεται παρακάτω ούτως ώστε να μην δημιουργηθούν φθορές – ζημιές στις νέες επιστρώσεις - επενδύσεις.

α) Κάλυψη σε κάθε χώρο, που θα γίνονται εργασίες, με το κατάλληλο υλικό (πλαστικό- νάιλον, χαρτοταινία κλπ) προς την πλευρά της αίθουσας της Ολομέλειας και προς τα διπλανά θεωρεία, ούτως ώστε οι υπόλοιποι χώροι να διατηρηθούν καθαροί και να μπορούν να είναι λειτουργικοί συγχρόνως με την εκτέλεση των εργασιών.

Τα μέσα προστασίας θα παραμείνουν στη θέση τους μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες, ώστε να εξασφαλισθεί ότι η εκτέλεση των εργασιών θα ολοκληρωθεί χωρίς την παραμικρή ένδειξη ζημίας στους εν λόγω χώρους.

β) Αφαίρεση εδράνων – όπως απαιτείται και αποξήλωση όλων των υφιστάμενων μοκετών από δάπεδα – τοίχους – οροφές.

γ) Απομάκρυνση υλικών αποξήλωσης και καθαρισμός των χώρων ώστε να καταστούν ικανοί στο να δεχθούν τα νέα υλικά

δ) Προστασία των εδράνων που αφαιρέθηκαν με τα κατάλληλα υλικά (πλαστικό-νάιλον, χαρτοταινία κλπ) προς αποφυγή φθορών – σκόνης κλπ. Σε αυτή τη φάση ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του και να σημειώσει την ακριβή θέση των εδράνων ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην επανατοποθέτησή τους. (σε συνεννόηση με την Ε. Π. & Π.)

ε) Προετοιμασία των επιφανειών δαπέδων - τοίχων – οροφών.

στ) Επίστρωση μοκέτας και

ζ) Επένδυση βελούδου.

η) Επανατοποθέτηση εδράνων και καθαρισμός χώρου.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι είναι απαραίτητο να προσκομίσουν, σε ξεχωριστό φάκελο: **α.** τις ακριβείς προμετρήσεις, **β.** αντίστοιχα πιστοποιητικά-βεβαιώσεις ότι πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας όπως προαναφέρονται στην παρούσα Τ.Π. και **γ.** Δείγματα των ειδών επίστρωσης και επένδυσης των χώρων

- Υπόστρωμα
- Μοκέτα
- Βελούδο

Τα παραπάνω είναι απαραίτητα, (πέραν των απαιτήσεων ποιότητας) καθότι βασικό κριτήριο στην τελική επιλογή θα αποτελέσει η επιτόπου εξέταση των δειγμάτων στο χώρο (σε συνεργασία με αρμόδιο υπάλληλο του Τηλεοπτικού και Ραδιοφωνικού Σταθμού της Βουλής), προκειμένου να διαπιστωθεί ότι:

- Η τονική απόχρωση ανταποκρίνεται στα υφιστάμενα είδη
- Η αντανάκλαση που δημιουργείται σε συνάρτηση με τον φωτισμό του χώρου είναι αποδεκτή (δεν εμφανίζονται γυαλάδες)
- Η ανταπόκριση ως προς την καταγραφή της εικόνας από την κάμερα («γράφει» καλά στην κάμερα) είναι επίσης, αποδεκτή.

Όλα τα υλικά θα καθορίζονται με την εμπορική ονομασία τους και με τα στοιχεία των παραγωγών και προμηθευτών τους. Καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών τα υλικά θα προέρχονται από την ίδια πηγή (παραγωγός, προμηθευτής) εκτός αν συναινέσει η Υπηρεσία σε αλλαγή ή πολλαπλότητα. Σε περίπτωση που τα παραπάνω δεν προσκομισθούν οι οικονομικές προσφορές δεν θα γίνουν αποδεκτές.

2. Η υπηρεσία έχει δικαίωμα στην αύξηση ή μείωση του αντικειμένου της σύμβασης μετά από εντολή προς τον Ανάδοχο της επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής.

3. Οι εργασίες θα γίνονται ανά θεωρείο ή ανάλογα με τον χρόνο που μπορούμε να απομονώνουμε τους χώρους ανά δύο ή τρία συγχρόνως. Αυτό θα καθοριστεί κατόπιν συνεννοήσεως με την επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής. Η υπηρεσία έχει δικαίωμα να επιλέξει να μην γίνουν όλες οι εργασίες στο τρέχον διάστημα και να εκτελέσει κάποιες από αυτές για μετέπειτα.

4. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους των θεωρείων του Κοινοβουλίου για να λάβουν γνώση των συνθηκών και της ιδιαιτερότητας των χώρων έτσι ώστε να είναι δυνατόν σε αυτούς να ορίσουν το χρονοδιάγραμμα των εργασιών καθώς οι συγκεκριμένοι χώροι δεν μπορούν να παραμείνουν κλειστοί συνεχόμενο διάστημα και θα πρέπει να κλείνουν τμηματικά έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα, συγχρόνως με την εκτέλεση των εργασιών, να χρησιμοποιούνται.

5. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν το χώρο του Προεδρικού θεωρείου όπου και υπάρχει τοποθετημένο βελούδο ώστε να λάβουν γνώση της υπάρχουσας κατάστασης και των απαιτήσεων του χώρου, έτσι ώστε ο τρόπος κατασκευής και το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα να είναι πανομοιότυπο με το προαναφερόμενο θεωρείο.

6. Μετά το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από την επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής, ανά αυτοτελές τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής, θα απομακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα αποκομίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη, θα καθαρίζονται και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άμεσα την χρήση τους.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των ειδικών συνθηκών του έργου.
2. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τον πλήρη συντονισμό όλων των φάσεων των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν.
3. Για λόγους ασφαλείας ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως ενημερώνει την αρμόδια διεύθυνση της Βουλής σχετικά με τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ταυτότητας των προσώπων (προσωπικού του, συνεργατών, βοηθών εκπλήρωσης) που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του Έργου, ώστε να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες εισόδου.
4. Η Βουλή έχει το δικαίωμα να απαιτεί οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου από τα προαναφερόμενα θεωρεί κατά την ελεύθερη κρίση του ακατάλληλο.
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, υποχρεούται στην καταβολή των νομίμων αποδοχών του προσωπικού που απασχολεί, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε., στην τήρηση του νομίμου ωραρίου, στην ασφαλιστική κάλυψη, στους όρους υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων (χρήση Μ.Α.Π.) κ.λ.π. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.

6. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε βάρος της Βουλής η καταβολή οποιοσδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς για το ανωτέρω έργο ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτή το αντίστοιχο ποσό. Επισημαίνεται δε ότι τα άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Πριν την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στην αναγγελία έναρξης των εργασιών στο αρμόδιο κατάστημα του Ι.Κ.Α.
7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ'όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, κ.λ.π. περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωπινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
8. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων και της κείμενης νομοθεσίας και είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του Έργου.
Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί η Βουλή να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ' αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η Βουλή δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του Έργου.
9. Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τεχνικής. Επίσης πρέπει να είναι σύμφωνες και με τις προδιαγραφές των κατασκευαστριών εταιρειών των υλικών, όπως αυτές αναγράφονται στα τεχνικά φυλλάδια και λοιπά ενημερωτικά τεύχη.
10. Όλα τα υλικά και ο τεχνικός εξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι καινούργια, αρίστης ποιότητας, προϊόντα αναγνωρισμένων εργοστασίων (με πιστοποίηση ISO) και θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο μέσα στην αρχική τους συσκευασία.
Ελαττωματικά υλικά ή τεχνικός εξοπλισμός που εφθάρη κατά την διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή θα διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.
Ο ανάδοχος θα μεταφέρει στο εργοτάξιο όλα τα υλικά και τεχνικό εξοπλισμό κατάλληλα συσκευασμένα ώστε να αποφευχθούν ζημιές και παραμορφώσεις κατά τη μεταφορά.
Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, που έχει το δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού που η ποιότητα ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κρίνονται μη ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την εκτέλεση της εγκατάστασης.
11. Στα σημεία του κτηρίου που προβλέπεται να γίνουν εργασίες, η μεταφορά υλικών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημιές στους ήδη διαμορφωμένους χώρους του κτηρίου. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία όλων των ειδών εξοπλισμού καθώς και την προφύλαξη αντικειμένων, πινάκων ζωγραφικής και έργων τέχνης που βρίσκονται στους χώρους που εκτελούνται εργασίες και θα πρέπει να προβεί στην κάλυψη αυτών με ανθεκτικό υλικό για την μέγιστη προστασία τους. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιασδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.
12. Οι μεταφορές τυχόν αντικειμένων που υπάρχουν στους χώρους θα γίνουν με ευθύνη του αναδόχου. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Τα μπάζα θα συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται σε πλαστικές

- σακούλες στο χώρο προέλευσής τους και θα απομακρύνονται από τους χώρους του κτηρίου κάθε βράδυ. Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση στην λειτουργία των Υπηρεσιών της Βουλής. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η μεταφορά οποιουδήποτε υλικού ή μπαζών με τους ανελκυστήρες. Ειδικότερα σε περίπτωση χρωματισμού δεν θα απορρίπτονται άχρηστα χρώματα μέσα σε αποχωρητήρια, αποχετεύσεις δαπέδων κ.ο.κ., αλλά θα φυλάσσονται σε δοχεία και θα απομακρύνονται από το κτίριο με ευθύνη του αναδόχου.
13. Εργασίες που προκαλούν όχληση (θόρυβος, σκόνη κ.λ.π.) θα εκτελούνται κατά τις μη εργάσιμες ώρες των Υπηρεσιών του κτηρίου, ή ανάλογα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.
14. Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την παραλαβή του Έργου θα γίνει πλήρης καθαρισμός των χώρων, καθώς και όλων των εγκαταστάσεων των χώρων, από ειδικευμένο συνεργείο με τη χρήση και ειδικών μηχανημάτων, εφόσον αυτό απαιτείται, ώστε όλοι οι χώροι του κτηρίου να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι προς χρήση.
15. Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι **(35) ημερολογιακές ημέρες (2-3 μέρες ανά θεωρείο- ανάλογα με το μέγεθός του)**, από την υπογραφή της δήλωσης αποδοχής των όρων της παρούσας.
- Για την έγκαιρη παράδοση του έργου, εάν απαιτηθεί, θα εργασθούν συνεργεία με βάρδιες, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για τη Βουλή των Ελλήνων. Σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης του Έργου πέραν της ανωτέρω ορισθείσας ημερομηνίας, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με πενήντα ευρώ (150 €) για κάθε ημέρα καθυστέρησης.
16. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφάπαξ ή εναλλακτικά τμηματικά (σε δύο στάδια) κατόπιν εντολής της Ε. Π. & Π.: 1) με την υποβολή της βεβαίωσης της αρμόδιας επιτροπής για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου, και 2) με την προσκόμιση από τον ανάδοχο του σχετικού τιμολογίου.
17. Ως χρόνος εγγύησης των εργασιών ορίζεται το διάστημα των **οκτώ (8) ετών** από την ημερομηνία που θα παραλάβει η επιτροπή το έργο. Εάν κατά τη διάρκεια των **οκτώ (8) ετών**, η όλη κατασκευή καθώς και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν υποστούν μερική ή ολική καταστροφή, που θα προκύψει από κατασκευαστικές ατέλειες ή σφάλματα τοποθέτησης/συνδεσμολογίας, υγρασία, ελλειπή ή ελαττωματικά υλικά κλπ., ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αποκαταστήσει χωρίς καθυστέρηση, με δικές του δαπάνες, μέσα στην σχετική προθεσμία που θα τεθεί από τη Βουλή.
18. Ο ανάδοχος θα προσφέρει το αντίστοιχο τίμημα κατά εργασία και κόστος υλικών με τη συμπλήρωση του συνοδευτικού πίνακα αναλυτικής προσφοράς. Στο ποσό θα περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω τεχνική περιγραφή, αλλά και όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες και μικροϋλικά για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν αυτές δεν αναφέρονται ρητά. Το ποσό θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τη Βουλή. Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί σε κλειστό φάκελο στο υπόδειγμα έντυπο της Τεχνικής Υπηρεσίας, με πρωτότυπο υπογραφή και σφραγίδα.
19. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως στην οικονομική προσφορά τους ότι αποδέχονται τους όρους της παρούσας τεχνικής περιγραφής και έχουν λάβει υπόψη τις συνθήκες του έργου.

Η Συντάξασα

Σ. ΚΟΡΙΜΕΝΤΖΑ

Διακοσμήτρια



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ ΣΤΑ ΘΕΩΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΥΛΙΚΑ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	1	2	3	4
1.	ΜΟΚΕΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ	~450m ²		
2.	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΚΕΤΑΣ	30m ²		
3.	ΒΕΛΟΥΔΟ ΤΟΙΧΩΝ	~290m ²		
4.	ΒΕΛΟΥΔΟ ΟΡΟΦΩΝ	~230m ²		
5.	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΒΕΛΟΥΔΟΥ	30m ¹		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		(χωρίς ΦΠΑ)		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Οι αναφερόμενες συνολικές ποσότητες στη στήλη 2 είναι ενδεικτικές και τίθενται προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης των προσφορών των ενδιαφερομένων ώστε να αναδειχτεί μειοδότης.

2) Οι ποσότητες αυτές, δεν δεσμεύουν την Υπηρεσία, καθ' ότι οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι, για την από μέρους τους κοστολόγηση, να προβούν μετά από επίσκεψη στους χώρους σε ακριβείς προμετρήσεις τις οποίες και θα προσκομίσουν με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς τους.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ



Προς την **ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο υπογράφων

νόμιμος εκπρόσωπος της

οδός ΑΦΜ

αφού έλαβα γνώση την από Νοέμβριο 2015. Τεχνική Περιγραφή (7 σελίδες)

της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Βουλής στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς το αντικείμενο των εργασιών και των επί τόπου συνθηκών εργασίας, κλπ., **για την αντικατάσταση της υπάρχουσας μοκέτας των δύο (2) ορόφων των θεωρείων της αίθουσας του Κοινοβουλίου (δάπεδα – τοίχοι και οροφές),**

δηλώνω ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την ανάληψη των παραπάνω εργασιών που θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών έναντι του κατ' αποκοπή τιμήματος των € ΕΥΡΩ

.....

..... (ολογράφως), ήτοι:

α. Εργασίες€ ΕΥΡΩ (ολογράφως)

β. Υλικά.....€ ΕΥΡΩ (ολογράφως)

στο οποίο δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 23% που βαρύνει τη Βουλή.

Αθήνα / / 2016

Ο προσφέρων

(υπογραφή – σφραγίδα εταιρείας)